

Příloha č. 1 – Technická specifikace

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Obnova Obecního rybníka v k. ú. Žeretice“

1. Úvodní ustanovení

Tato technická specifikace stanovuje rozsah a technické požadavky na provedení prací při Obnově Obecního rybníka v k. ú. Žeretice. Účelem prací je odstranění sedimentů z dna rybníka, obnova retenční kapacity a zajištění jeho řádné funkce. Viz projektová dokumentace.

2. Popis místa plnění

Rybník se nachází na pozemcích obce Žeretice, st. č. 265 a parc. č. 238/13, 238/18, 1412/2. Okres Jičín v intravilánu obce Žeretice. Přístup k vodní ploše je zajištěn po místní komunikaci a přilehlých pozemcích. Před zahájením prací je nutné ověřit stav přístupových cest a případně je upravit tak, aby umožnily pohyb techniky.

3. Rozsah a popis prováděných prací

Předmětem plnění je kompletní provedení odbahnění rybníka včetně všech souvisejících činností.

Rozsah zahrnuje zejména:

- vypuštění rybníka a zajištění přístupu techniky ke dnu,
- odtěžení sedimentů v množství v mocnosti 70-80 cm, 4.608 m³,
- odvoz nebo rozproštění vytěženého materiálu na určené pozemky dle pokynů projektové dokumentace,
- stabilizace břehu rybníka,
- nápusné zařízení,
- sanace,
- oprava výpusného zařízení,
- oprava kamenného stupně /na Žeretickém potoce,
- závěrečné srovnání terénu a uvedení do původního stavu.

Podrobný popis stavebního řešení je uveden v souhrnné technické zprávě projektové dokumentace v kap. B.2.6.

4. Technické požadavky a podmínky realizace

- Práce musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.
- Zhotovitel zajistí bezpečnostní opatření na staveništi a ochranu okolních pozemků před znečištěním.
- Veškeré použité stroje a zařízení musí být technicky způsobilé a obsluhovány kvalifikovanou osobou.
- Zhotovitel je povinen vést stavební deník a konzultovat postup s objednatelem.

Podrobný popis podmínek pro Umístění a provedení stavby vodního díla je v rozhodnutí č. 110/2025, vydaným Městským úřadem Jičín – odbor stavební úřad pod č. j. MuJc/2025/13471/ZP/Sko. Ze dne 16.06.2025.

5. Kontrola a převzetí díla

Objednatel provede kontrolu provedených prací po jejich dokončení. O převzetí díla bude sepsán protokol. Zhotovitel je povinen odstranit případné vady zjištěné při převzetí ve lhůtě stanovené objednatelem.

6. Ostatní ustanovení

Tato technická specifikace je nedílnou součástí zadávací dokumentace a smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi technickou specifikací a projektovou dokumentací má přednost dokumentace schválená objednatelem.

V Žereticích dne 09.11.2025

Za obec Žeretice:

Petr Jiskra
starosta obce