

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

KARETA s.r.o.

se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

zastoupená: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 8072

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“),

tuto

SMLOUVU O DÍLO

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem **Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu**, zadávanou objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2. Předmětem této smlouvy jsou stavební úpravy páteřní silnice III/31527 (ul. Postřelmovská) s ohledem na stávající dopravní připojení ul. Bezručova a nových parkovišť. Dále dojde k rekonstrukci stávajících chodníků a doplnění nových chodníkových ploch a ke stavební úpravě přístupu k pomníku vojákům Rudé armády. Dílo bude realizováno v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby Parkoviště

za kulturním domem v Zábřehu, zpracovanou Ing. Zdeňkem Vitáskem, z února/2022 (dále jen „dílo“). Dílo bude realizováno v souladu s požadavky zadávací dokumentace, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech, a technických normách. Předmět díla vymezuje i oceněný výkaz výměr.

3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí zejména:

- a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému provedení díla.
- b. Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí v rámci staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla inženýrské sítě porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci.
- c. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení díla.
- d. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla.
- e. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla.
- f. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou.
- g. Likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.
- h. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace.
- i. Vedení stavebního deníku, dozoru při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů v souladu se smlouvou.
- j. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla.
- k. Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění stavbou dotčených komunikací či škod na nich.
- l. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.
- m. Zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla.
- n. Poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad vzniklých v záruční době.
- o. Zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli a případně výrobní projektové dokumentace, a to v počtu 3 paré tištěného vyhotovení a 1 digitálního vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf.
- p. Zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla, které bude ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické podobě. Současně bude vyhotoven geometrický plán stavby ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem 3x v tištěné podobě.
- q. V případě potřeby zajištění nezbytných dopravních opatření a záboru veřejného prostranství (např. povolení zvláštního užívání komunikací, povolení uzavírek

a stanovení přechodné úpravy provozu), včetně zaplacení poplatku za tento zábor veřejného prostranství, podle aktuálně platné a účinné obecně závazné vyhlášky města Zábřeh, případně splnění dalších podmínek podle této vyhlášky.

- r. Uvedení pozemků a úprav na nich, které nejsou součástí díla, ale budou prováděním díla dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
- s. Zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a nařízením vlády č. 362/2005 Sb.
- t. Předložení vzorků dodávaných materiálů, a to i fyzicky, na žádost objednatele.
- u. **Minimálně 7 kalendářních dnů před realizací stavby bude prostřednictvím zhotovitele zajištěna informovanost vlastníků a uživatelů sousedních objektů o začátku a průběhu stavby s uvedením kontaktů na zhotovitele, případně na objednatele.**
- v. Po celou dobu provádění stavby zajistí zhotovitel příjezd k nádobám na svoz komunálního odpadu a bezpečný přístup ke všem objektům majícím přístup z budovaného parkoviště a z komunikace Postřelmovská. Po vzájemné dohodě s vlastníky a uživateli těchto objektů umožní zhotovitel občasný příjezd k těmto objektům, který však nesmí narušit provádění prací na tomto díle. Po celou dobu stavby bude rovněž umožněn průjezd a příjezd vozidel integrovaného záchranného systému.

Veškeré náklady spojené s body **a** až **v** tohoto článku nese zhotovitel a jsou součástí celkové ceny díla.

- 4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny.
- 5. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a další podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další podklady postačují k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo doplňovat.
- 6. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.
- 7. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebíraná při provádění díla si musí zhotovitel zajistit na své náklady. V tomto případě zhotovitel také zabezpečí na své náklady odběrná místa a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor objednatele.
- 8. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

9. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo podle této smlouvy se bude realizovat pouze za podmínky, že objednatel získá pravomocné stavební povolení na projekt „**Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu**“.

III. Osoby oprávněné k jednání

1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají oprávnění zástupci obou smluvních stran. Jakékoli právní jednání činěné v souvislosti s touto smlouvou podléhá schválení příslušného orgánu objednatele. Zhotovitel odpovídá objednateli za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.
2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávnění jednat tito zástupci smluvních stran:

Za objednatele: **Ing. Bc. Martin Mikulášek**, tel. 583 468 234

e-mail: martin.mikulasek@muzabreh.cz

[redacted]

e-mail: [redacted]

pověřená osoba – technický dozor stavebníka

pověřená osoba – koordinátor BOZP

Za zhotovitele:

[redacted]

3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízeny, případně poštou. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle první věty tohoto ustanovení.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění předmětu díla podle této smlouvy jsou pozemky definované v projektové dokumentaci pro provádění stavby Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu zpracované Ing. Zdeňkem Vitáskem.
2. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží

pro provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné k provádění díla.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude probíhat v prostoru, kde se mohou pohybovat osoby a popřípadě i vozidla. Zhotovitel je povinen učinit v rámci provádění díla taková opatření, aby zamezil možnému zranění osob nebo škodám na majetku, zejména pak na vozidlech či okolních objektech.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do **130 kalendářních dní** ode dne předání staveniště (místa plnění) objednatelem.
2. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci díla budou zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy.
3. Objednatel předpokládá předání místa plnění zhotoviteli nejpozději do **11. 07. 2022**. O předání místa plnění pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodlení objednatele s předáním místa plnění nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo.
4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s čl. XVI odst. 6 uzavřen dodatek k této smlouvě.
5. Zhotovitel může přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nebudou prokazatelně splněny parametry vhodného počasí pro provádění stavebních prací dle platných norem ČSN, norem EN DIN nebo technologických předpisů pro realizaci předmětu díla dle této smlouvy. Doba (počet dnů), po kterou bude provádění díla přerušeno nebo bude provádění díla zastaveno, se nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku. O důvodech přerušení nebo zastavení díla je zhotovitel povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu. Přerušování nebo zastavení provádění díla podle tohoto článku může zhotovitel pouze s písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, a to nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po předání místa plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

7. Dílo bude považováno za provedené v okamžiku jeho řádného dokončení a předání objednateli v místě plnění.
8. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání před termínem sjednaným v článku V odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít.
9. Zhotovitel je povinen před zahájením prací připravit dokumentaci uvažovaných dopravních opatření, kterou předloží příslušnému orgánu včetně vyjádření dotčených orgánů a organizací pro vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací a povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu. Součástí této dokumentace musí být rovněž návrh na objízdné trasy, pokud je to nutné.
10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí staveniště objednatelům aktuální detailní harmonogram provádění díla, jenž respektuje zadávací požadavky objednatele. Harmonogram bude následně stvrzen podpisem zástupce objednatele oprávněným jednat ve věcech technických. Zhotovitel je povinen se tímto harmonogramem řídit. V případě, že nebude předložen aktuální harmonogram při předání staveniště objednatelům, bude postupováno dle ustanovení článku XI odst. 1 písm. j) této smlouvy.
11. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.
12. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich musí být uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla. V harmonogramu vyznačí zhotovitel uzlové body postupu zhotovování díla definované objednatelům.
13. Harmonogram musí zohlednit realizaci komunikace ve dvou na sebe navazujících částech, a to z důvodu zajištění bezpečného a komfortního příjezdu ke stanovišti vozidel záchranné služby.
Uzlové body
 - provedení parkoviště za KD
 - provedení komunikace a parkoviště – ul. Postřelmovská
 - provedení chodníků

Při nedodržení termínů uzlových bodů bude postupováno dle ustanovení článku XI odst. 1 písm. n) této smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy do tří (3) pracovních dnů předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu při respektování stanovených uzlových bodů, které jsou pevné a neměnné. Aktualizace harmonogramu podléhá schválení objednatelům, tj. jeho

zástupcem ve věcech technických. Pokud nebude aktualizovaný harmonogram objednatel schválen, považuje se aktualizovaný harmonogram za neplatný a zhotovitel musí dodržovat původní schválený harmonogram.

15. Zhotovitel bere na vědomí, že rekonstrukce komunikace významným způsobem omezí život obyvatel a návštěvníků města a bude mít negativní vliv na dopravní obslužnost stavbou dotčených komunikací. Zhotovitel se tímto zavazuje minimalizovat negativní vlivy stavby na život obyvatel a návštěvníků města. Zhotovitel se zavazuje, že učiní veškerá opatření, aby komunikace byla zrekonstruována v co nejkratší době, nejpozději však v termínu sjednaném v této smlouvě o dílo.

VI. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za kompletní provedení díla činí **31 185 539,02 Kč**

(slovy: třicet jedna milionů jedno sto osmdesát pět tisíc pět set třicet devět korun českých dva halíře) bez DPH.

2. K ceně za dílo bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni vystavení daňového dokladu.
3. Město Zábřeh jako příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Město Zábřeh jako příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby dodavatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním objednateli.
5. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. V ceně za dílo je mimo jiné zahrnut i zisk zhotovitele, náklady na energii, vodu, topení apod. spotřebované v době realizace díla, náklady na zajištění bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, poplatky za zábor veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat.
6. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření

potřebná pro provedení díla nese zhotovitel.

7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě této smlouvy označit za dodatečné práce (dále jen vícepráce) nebo práce, které nebudou realizovány (dále jen méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu sjednané ceny za dílo dohodnou elektronickou formou a podepíší dodatek ke smlouvě o dílo elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
8. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, a nutnost jejich provedení vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly předvídat, a jejich provedení je nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.
9. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu.
10. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní 90 % jednotkové ceny podle Cenové soustavy RTS, a. s., Lazaretní 4038/13, Židenice, 615 00 Brno, pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
 - b. Vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací.
 - c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku RTS, a. s., Lazaretní 4038/13, Židenice, 615 00 Brno, pro to období nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou objednatel předem odsouhlasí.
11. Méněpráce budou oceněny takto:
 - a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla,
 - b. vynásobením jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr a množství neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací.
12. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na základě vystavené faktury na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě s datem zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který bude

fakturováno. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu je zhotovitel povinen včas sdělit objednateli. Toto sdělení musí být originální, musí být podepsáno zhotovitelem a doručeno objednateli datovou zprávou. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu se sdělením podaným datovou zprávou o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

13. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.

14. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Fakturace bude probíhat zpravidla měsíčně.

15. Splatnost částky uvedené na faktuře činí čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce, dodávky nebo jejich ceny neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.

16. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

17. Faktury vystavené zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, budou vydány a dodány objednateli nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do patnácti (15) dnů od jeho uskutečnění, a musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu podle všech příslušných právních předpisů platných ke dni vystavení faktury, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

18. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné následující pracovní den.

VII. Odpovědnost zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením. Objednatel si výslovně vymíňuje, že **činnost stavbyvedoucího a jeho zástupce bude prováděna kmenovými zaměstnanci zhotovitele**. Je-li dílo nebo jeho část prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí

záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli a koordinátorovi BOZP bez zbytečného odkladu.

2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost žádných osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropské unie vztahující se k dílu, technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa plnění a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplnil-li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne.
6. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a Evropské unie a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací projektu, které si mohou vyžádat zejména následující orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, auditní orgán, územní finanční orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách.
8. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího (případně

v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce) minimálně v rozsahu 2 (dvou) hodin v každý pracovní den na díle, kdy stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost a provádět zápis do stavebního deníku. **Stavbyvedoucí musí být autorizovaný technik/inženýr v oboru dopravní stavby a musí mít praxi alespoň 5 let ve stavebnictví a zkušenost minimálně se třemi stavbami, které odpovídají předmětu díla. Stavbyvedoucí musí se zhotovitelem být v přímém pracovním poměru. Zástupce stavbyvedoucího musí mít minimálně středoškolské vzdělání stavebního směru s maturitou a praxi alespoň 5 let ve stavebnictví a zkušenost minimálně se dvěma stavbami, které odpovídají předmětu díla. Zástupce stavbyvedoucího musí se zhotovitelem být v přímém pracovním poměru.**

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Tel. číslo: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Číslo autorizace: [REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího: [REDACTED]

Tel. číslo: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Číslo autorizace: [REDACTED]

9. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII odstavci 8 této smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedené platí i pro případ změny zástupce stavbyvedoucího.
10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí i zástupce stavbyvedoucího, kteří jsou uvedeni v článku VII odstavci 8 této smlouvy o dílo, jsou zkušenými pracovníky, stavbyvedoucí disponuje autorizací odpovídající povaze díla, a mají potřebné vzdělání a kvalifikaci nutnou pro výkon funkce stavbyvedoucího k provádění díla. Nový stavbyvedoucí a nový zástupce stavbyvedoucího musí splňovat totéž.
11. Zástupce stavbyvedoucího má veškerá práva a povinnosti stavbyvedoucího podle této smlouvy o dílo, pokud je nemůže vykonávat stavbyvedoucí.

VIII. Zajištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za řádné plnění podmínek smlouvy ve výši 400.000 Kč (slovy: Čtyři sta tisíc korun českých). Bankovní záruka slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z neplnění podmínek zhotovitelem podle této smlouvy po předání a převzetí díla objednatelem. Nesplnění této podmínky opravňuje objednatele dílo nepřevzít, a to se všemi důsledky vyplývajícími zejména z ust. čl. IX a XI této smlouvy.
2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek poskytnutá zhotovitelem musí být

platná po celou dobu sjednané záruční doby nebo musí být každoročně před jejím uplynutím prodlužována.

3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem podle tohoto článku smlouvy musí vyplývat bezpodmínečné právo objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané výše v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel smluvně sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka, objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina, tj. částku 200.000 Kč (slovy: Dvě stě tisíc korun českých). Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit na bankovní účet č. 188491576/0300. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele poskytnout objednateli bankovní záruku podle tohoto článku smlouvy.
5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplynutí záruční doby.
6. Bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele po předání a převzetí díla podle této smlouvy, může zhotovitel postupně, vždy po uplynutí dvanácti (12) kalendářních měsíců ze záruční doby, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu v případě, kdy je sjednána záruční doba šedesát (60) měsíců (při jiné délce záruční doby se snížení výše bankovní záruky upraví podle počtu let sjednané záruční doby). Takto sníženou bankovní záruku (tj. originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka) je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nejpozději v den následujícím po dni, ve kterém skončila předchozí bankovní záruka.
7. Bankovní záruka může být v každém ze jmenovaných případů nahrazena složením peněžní částky (dále jen „jistota“) na účet objednatele č. 194699779/0300. Pro tuto jistotu platí stejné lhůty a sankce jako pro bankovní záruku podle tohoto článku smlouvy. V případě, že se zhotovitel rozhodne složit jistotu dle tohoto odstavce, je povinen o tom písemně předem informovat objednatele.
8. Pokud bude objednatel v souladu s touto smlouvou čerpat bankovní záruku nebo jistotu, je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku nebo jistotu do původní výše. Jestliže tak neučiní ve lhůtě do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení oznámení objednatelem, že bankovní záruka nebo jistota byla čerpána, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, o kterou měla být bankovní záruka nebo jistota doplněna. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká povinnosti doplnit bankovní záruku nebo jistotu.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo.
3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předání díla přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito.
4. O průběhu předávacího řízení pořídí zhotovitel protokol (zápis).
5. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli
 - b. popis díla, které je předmětem předání
 - c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - d. termín, od kterého počíná běžet záruční doba
 - e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také:
 - a. soupis zjištěných vad
 - b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad
7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. Protokol musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném způsobu narovnání. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. jiném způsobu narovnání se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo jiného způsobu narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu čl. XI odst. 1 písm. b) této smlouvy. Prodlení podle tohoto ustanovení nenastane pouze v případě, že k odmítnutí převzetí díla došlo před termínem uvedeným v čl. V odst. 1 této smlouvy; tímto není nijak dotčeno ustanovení čl. V odst. 1 této smlouvy.
9. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.

10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel.
11. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení podrobnou fotodokumentaci (minimálně 100 ks digitálních fotografií) provádění díla, která bude obsahovat také fotodokumentaci stavu před a po realizaci díla, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání.
12. Nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizené s povrchy uvedenými do původního nebo projektovaného stavu předat objednateli.

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá **60 měsíců**.
4. V případě, že bylo dílo předáno a převzato podle článku IX odst. 9 této smlouvy, prodlužuje se záruční doba díla o dobu odstraňování vad či vady.
5. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou nebo doporučeným dopisem na adresu zhotovitele (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána.
6. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jinou přiměřenou lhůtu pro odstranění vady nebo se objednatel se zhotovitelem nedohodne jinak, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, nebrání-li vada běžnému užívání díla, při havarijním stavu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu

nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení reklamace. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady vlastním nákladem nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů poté, co mu budou oznámeny, nebylo-li objednatelem v reklamaci stanoveno jinak nebo s objednatelem dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady včas nebo řádně, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo nenastoupí-li k odstranění vady díla v dohodnuté nebo smlouvou stanovené lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s opravou do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele.
8. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady obdobně.

XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo uložené jistoty. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující výši:
 - a. Pokud zhotovitel nezačne provádět dílo do sedmi (7) kalendářních dnů od předání staveniště, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - b. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v termínu uvedeném v protokolu o předání díla činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu.
 - d. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nástupem k odstranění vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, v souladu v čl. X odst. 6 této smlouvy, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,4 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - e. V případě, že bude zjištěno nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení.
 - f. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku IX odst. 12 je

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.

- g. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady a certifikáty uvedené v článku XIV odst. 9 písm. f) nutné pro užívání díla a také k vydání kolaudačního souhlasu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dva tisíce korun českých) za každý nedodaný doklad a každý započatý den prodlení.
- h. Pokud bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce na díle (stavbě) nepřítomen v rozporu s článkem VII odst. 8 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) za každý den nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na díle (stavbě).
- i. V případě, že zhotovitel nedodrží pokyn objednatele uvedený v zápisu z kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý nedodržení pokyn smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- j. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli ke dni předání staveniště objednatelům aktuální detailní harmonogram provádění díla, jenž respektuje zadávací požadavky objednatele a jenž je vypracován v souladu čl. V, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- k. V případě porušení povinnosti dle článku XVI odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) za každý započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu s parametry stanovenými v čl. XVI odst. 4 této smlouvy.
- l. V případě porušení povinnosti dle článku XVI odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelům, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacet tisíc korun českých) za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. XVI odst. 5 této smlouvy.
- m. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost provádět dílo za přímé účasti osob, kterými byla prokázána technická kvalifikace v rámci příslušného zadávacího řízení (tj. osoby stavbyvedoucího uvedeného v čl. VII odst. 8 této smlouvy nebo změněného podle čl. VII odst. 9 této smlouvy a osoby zástupce stavbyvedoucího uvedeného v čl. VII odst. 8 této smlouvy nebo změněného podle čl. VII odst. 9 této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takový případ porušení a každou osobu, a to i opakovaně.
- n. V případě prodlení zhotovitele s postupem výstavby díla, kdy je zhotovitel

v prodlení s dodržáním některého uzlového bodu dle harmonogramu schváleného objednatelem podle čl. V odst. 10 až 14 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení harmonogramu schváleného objednatelem. V případě, že bude konečné dílo připraveno k předání a převzetí objednatelem dle této smlouvy o dílo a bez vad a nedodělků v termínu definovaném v čl. V odst. 1 této smlouvy, není objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu podle tohoto bodu.

2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, který převyšuje výši smluvní pokuty.
5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným způsobem.
2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li pravomocně rozhodnuto o zhotovitelově úpadku.
3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody.
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných podle způsobu, kterým je stanovena cena za dílo,
 - b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací,
 - c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d. zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do pěti (5) pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo

se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat dohodu o řešení záruk za realizované části stavby,

- e. objednatel vyčíslí škodu, která mu vznikne z potřeby realizovat nové zadávací řízení na jiného zhotovitele díla podle této smlouvy. Pokud v následném zadávacím řízení bude sjednána s novým zhotovitelem cena za dokončení díla vyšší, než kdyby dílo dokončoval původní zhotovitel, má stávající zhotovitel povinnost tento cenový rozdíl uhradit, a to na základě daňového dokladu vystaveného objednatelem nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od podpisu smlouvy s novým zhotovitelem.

5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení.

XIII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla.

XIV. Kontrola prováděného díla

1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi podle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně pěti (5) pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla 1x týdně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně pět (5) kalendářních dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele.

4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
6. Stavební deník
 - a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být uložený v místě stavby a musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
 - b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.
 - c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitele, název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejích případných změn a přehled zkoušek všech druhů.
 - d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje, vyžadované přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 - e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
 - f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
 - g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
 - oprávnění zástupci objednatele
 - oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího
 - osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka, je-li ustanoven
 - osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven
 - osoba pověřená výkonem koordinace BOZP
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných

zhotovitelem nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, musí k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků a změn smlouvy.

7. Seznam poddodavatelů

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný seznam poddodavatelů.
- b. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli při předání dokončeného díla.

8. Deník víceprací

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací.
- b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- d. Tento deník lze nahradit tím, že vícepráce a méněpráce uvedené v bodech b) a c) budou vypsány do stavebního deníku a následně přeneseny do zápisů z kontrolního dne.

9. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana

- a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

- d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště.
- e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná.
- f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla, zejména:
- dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech (3) tištěných paré a v elektronické podobě ve formátech PDF a DWG od autora projektu včetně jeho souhlasu s provedením stavby,
 - geodetické zaměření stavby a geometrický plán zpracovaný úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
 - prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty,
 - osvědčení o vlastnostech použitých materiálů,
 - návody k použitým výrobkům,
 - povinné revize,
 - zátěžové zkoušky, zkoušky hutnění, výtažné zkoušky,
 - originál stavebního deníku,
 - předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívání,
 - kompletní fotodokumentaci ke stavbě,
 - prohlášení o likvidaci odpadů.

Tento soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla zhotovitel doloží písemně i elektronicky na CD.

- g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li potřeba.
- h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této smlouvy, vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.
- i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na staveništi a provede jejich proškolení o bezpečném pohybu na staveništi. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost všech těchto osob zejména vybavením ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolováním a dozorem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob.
- j. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci a pracovníci na stavbě jsou řádně a prokazatelně proškoleni a seznámeni s právními a ostatními předpisy BOZP a PO, s plánem BOZP včetně jeho příloh a aktualizací, se všemi pokyny týkajícími se BOZP, které mu budou v průběhu prací předány.

- k. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k narušování pořádku a čistoty na staveništi či škodám na věcech, které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel.
- l. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- m. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- n. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel.

Za odpad se však pro účely této smlouvy nepovažuje stavební materiál odstraněný v místě provádění díla, má-li samostatnou užitnou hodnotu a je vlastnictvím objednatele (dále jen „odstraněný využitelný materiál“). V případě pochybností o samostatné užitné hodnotě odstraněného materiálu nebo jeho vlastnictví je zhotovitel povinen si vyžádat stanovisko objednatele. Zhotovitel není oprávněn s odstraněným využitelným materiálem podle věty první a druhé tohoto odstavce naložit jako s odpadem ve smyslu zákona o odpadech.

V případě, že objednatel potvrdí, že to je odstraněný využitelný materiál, je zhotovitel povinen materiál shromáždit na místě určeném osobou jednající za objednatele ve věcech technických. Nesplní-li zhotovitel povinnosti podle tohoto odstavce a zničí nebo jinak nenávratně zlikviduje odstraněný využitelný materiál, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou škodu.

- o. Termín vlastního zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel vlastníkům a uživatelům stavbou dotčených sousedních nemovitostí a objektů písemně minimálně 7 kalendářních dní předem. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků a uživatelů nemovitostí a objektů dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je zhotovitel povinen všechny vlastníky a uživatele dotčených nemovitostí a objektů v dostatečně dlouhém předstihu (minimálně však 7 kalendářních dnů předem) o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem tato omezení řešit.**
- p. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.

Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

10. Havarijní práce

- a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele za provedení těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny.
- b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je povinen objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.

11. Kolaudace

- a. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely vydání kolaudačního souhlasu nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby a včas odstranit vady a nedodělky, které by bránily udělení kolaudačního souhlasu.
- b. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě do deseti (10) kalendářních dnů od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

XV. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nepředají tyto informace a materiály bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy.
2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně.
3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací a dokumentů, k nimž získá být jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy.

4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhajícími ochraně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel.
6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců, poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy.
7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plnění této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacet tisíc korun českých) za každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující tuto smluvní pokutu.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. V případě nezískání pravomocného stavebního povolení na akci „Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu“ do 11.07.2022, ruší se tato smlouva od počátku.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající.
4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít

toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění díla. Výše pojistné částky je sjednána na částku min. 15.000.000 Kč (slovy: Patnáct milionů korun českých).

5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. Pojištění stavebních a montážních rizik musí pokrývat škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Musí se vztahovat na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.
6. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě elektronického dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.
7. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní, písemná či elektronická, předcházející podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem smlouvy platnost.
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na 71. schůzi dne 3. 5. 2022 pod číslem usnesení 22/RM/71/ORÚP/3679.
10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Bruntále dne 15.6.2022



Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

V Zábřehu dne 17.6.2022

.....

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001b
Stavba: Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

KSO: CC-CZ:
Místo: Zábřeh Datum: 14. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 185 539,02

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	31 185 539,02	6 548 963,19
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 37 734 502,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001b

Stavba: Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Místo: Zábřeh

Datum: 14. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		31 185 539,02	37 734 502,21
000	Demolice, příprava území, provizorní objekty	5 594 585,59	6 769 448,56
SO 001a	Příprava území,demolice stávajících zpevněných ploch - chodníky ul. Postřelmovská	1 452 318,35	1 757 305,20
SO 001b	Příprava území,demolice stávajících zpevněných ploch - chodníky ul. Postřelmovská	955 539,42	1 156 202,70
SO 001c	Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch	3 186 727,82	3 855 940,66
100	Pozemní komunikace	13 626 314,51	16 487 840,56
SO 101	Rekonstrukce a rozšíření stáv.komunik.s navazujícími plochami (silnice III/31527)+SO105 aut. zálivy	6 653 285,74	8 050 475,75
SO 102a	Nové bet.chodníky včet. autobusových nástupišť+SO 103a-sjezdy-v profilu chodníku ul.Postřelmovské	1 762 730,69	2 132 904,13
SO 102b	Nové betonové chodníky+SO103b-sjezdy+SO104-plocha parkoviště+SO106-chodník ze žulové kostky	4 990 816,56	6 038 888,04
SO 191	Dopravní značení trvalé	135 813,20	164 333,97
SO 192	Dopravní značení provizorní - DIO	83 668,32	101 238,67
300	Vodohospodářské objekty	3 379 324,95	4 088 983,19
SO 301	Vsakovací těleso	3 379 324,95	4 088 983,19
400	Veřejné osvětlení	3 953 348,11	4 783 551,21
SO 401, SO 402	Rozvody VO a kabelové přívody	3 953 348,11	4 783 551,21
700	Pozemní objekty	3 551 805,30	4 297 684,41
SO 702, SO 703	Objekty pozemních staveb	3 551 805,30	4 297 684,41
800	Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace	701 726,46	849 089,02
SO 801	Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace	701 726,46	849 089,02
1000	Ostatní náklady	227 764,05	275 594,50
1020	VRN	150 670,05	182 310,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis:

**SO 001a - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch -
chodníky ul. Postřelmovská**

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**1 452 318,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 452 318,35	21,00%	304 986,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 757 305,20****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis:

~~Soupis - příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch -~~
~~chodníků ul. Postřelmovská~~

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 452 318,35

HSV - Práce a dodávky HSV

1 452 318,35

1 - Zemní práce

687 912,86

8 - Trubní vedení

51 130,72

997 - Přesun sutě

713 274,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis:

**SOUPIS PRACÍ - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch -
chodníků ul. Postřelmovská**

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						1 452 318,35		
D HSV Práce a dodávky HSV						1 452 318,35		
D 1 Zemní práce						687 912,86		
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 800,000	56,59	158 452,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"původní živičná komunikace"					
	VV		2560		2 560,000			
	VV		"původní živičná komunikace- zálivy BUS"					
	VV		240		240,000			
	VV		Součet		2 800,000			
2	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	910,000	130,37	118 636,70	CS ÚRS 2022 01
	VV		"původní živičná komunikace- zálivy BUS"					
	VV		240*2		480,000			
	VV		"původní živičná komunikace- ulice Bezručova"					
	VV		215*2		430,000			
	VV		Součet		910,000			
3	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	5 120,000	36,42	186 470,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		"původní živičná komunikace"					
	VV		2560*2		5 120,000			
	VV		Součet		5 120,000			
4	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	191,250	154,21	29 492,66	CS ÚRS 2022 01
	VV		"sejmutí ornice v ploše budoucí komunikace"					
	VV		(510*0,3)*1,25		191,250			
	VV		Součet		191,250			
5	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	223,125	183,51	40 945,67	CS ÚRS 2022 01
	VV		"odkop v ploše budoucí komunikace"					
	VV		(510*0,15)*1,25		95,625			
	VV		"odkop v ploše budoucí komunikace - aktivní zóna"					
	VV		(510*0,2)*1,25		127,500			
	VV		Součet		223,125			
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	111,563	27,53	3 071,33	CS ÚRS 2022 01
	VV		223,125*0,5		111,563			
	VV		Součet		111,563			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	223,125	252,82	56 410,46	CS ÚRS 2022 01
	VV		"uložení přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		"odkop v ploše budoucí komunikace"					
	VV		(510*0,15)*1,25		95,625			
	VV		"odkop v ploše budoucí komunikace - aktivní zóna"					
	VV		(510*0,2)*1,25		127,500			
	VV		Součet		223,125			
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 231,250	8,45	18 854,06	CS ÚRS 2022 01
	VV		223,125*10		2 231,250			
	VV		Součet		2 231,250			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	414,375	24,71	10 239,21	CS ÚRS 2022 01
	VV		"uložení sejmuté ornice na meziskládku"					
	VV		"sejmutí ornice v ploše budoucí komunikace"					
	VV		(510*0,3)*1,25		191,250			
	VV		Mezisoučet		191,250			
	VV		"uložení přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		223,125		223,125			
	VV		Mezisoučet		223,125			
	VV		Součet		414,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	401,625	162,69	65 340,37	CS ÚRS 2022 01
	VV		"uložení přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		223,125*1,8		401,625			
	VV		Součet		401,625			
	D	8	Trubní vedení				51 130,72	
11	K	895951301	Vybourání původní kompletní uliční vpusti vč. zásypu, odvozu suti a skládkovného	soubor	8,000	6 391,34	51 130,72	CS ÚRS 2022 01
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
	D	997	Přesun suti				713 274,77	
12	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 003,840	41,96	84 081,13	CS ÚRS 2022 01
	VV		"frézovaná živice"					
	VV		(116,48+655,36)		771,840			
	VV		"kamenivo"					
	VV		1232		1 232,000			
	VV		Součet		2 003,840			
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	38 072,960	5,64	214 731,49	CS ÚRS 2022 01
	VV		"frézovaná živice"					
	VV		(116,48+655,36)*19		14 664,960			
	VV		"kamenivo"					
	VV		1232*19		23 408,000			
	VV		Součet		38 072,960			
14	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 232,000	64,52	79 488,64	CS ÚRS 2022 01
	VV		"kamenivo"					
	VV		1232		1 232,000			
	VV		Součet		1 232,000			
15	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	1 232,000	162,69	200 434,08	CS ÚRS 2022 01
	VV		"kamenivo"					
	VV		1232		1 232,000			
	VV		Součet		1 232,000			
16	K	997221858.1	Uložení suti na skládce - frézovaná živice	t	771,840	174,31	134 539,43	CS ÚRS 2022 01
	VV		"skládkovné dle vyhlášky 130/2019 se neuplatňuje- asfaltová směs přestává být odpadem"					
	VV		"frézovaná živice"					
	VV		(116,48+655,36)		771,840			
	VV		Součet		771,840			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis:

**SO 001b - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch -
chodníky ul. Postřelmovská**

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**955 539,42**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	955 539,42	21,00%	200 663,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 156 202,70****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis:

**SO 0010 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch -
chodníků ul. Poetřelmovská**

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

955 539,42

HSV - Práce a dodávky HSV

955 539,42

1 - Zemní práce

777 673,38

997 - Přesun sutě

177 866,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis:

**SOUPIS - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch -
chodníků ul. Běstřelova**

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							955 539,42	
D		HSV	Práce a dodávky HSV	955 539,42				
D		1	Zemní práce	777 673,38				
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	142,000	39,05	5 545,10	CS ÚRS 2022 01
	vv		" stávající chodník z betonové dlažby"					
	vv		142		142,000			
	vv		Součet		142,000			
2	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	468,000	57,92	27 106,56	CS ÚRS 2022 01
	vv		" původní skladby chodníků - zámková dlažba"					
	vv		468		468,000			
	vv		Součet		468,000			
3	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	504,000	70,35	35 456,40	CS ÚRS 2022 01
	vv		" odkop původní skladby chodníků - živičný povrch"					
	vv		504		504,000			
	vv		Součet		504,000			
4	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	47,000	96,67	4 543,49	CS ÚRS 2022 01
	vv		" původní skladba sjezdů"					
	vv		47		47,000			
	vv		Součet		47,000			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1 004,000	55,34	55 561,36	CS ÚRS 2022 01
	vv		" silniční obrubník"					
	vv		502		502,000			
	vv		" chodníkový obrubník"					
	vv		502		502,000			
	vv		Součet		1 004,000			
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	125,774	183,51	23 080,79	CS ÚRS 2022 01
	vv		" odkop původní skladby sjezdů"					
	vv		(47*0,32)*1,1		16,544			
	vv		" odkop původní skladby sjezdů - aktivní zóna"					
	vv		(47*0,3)*1,1		15,510			
	vv		" odkop původní skladby chodníků - betonová dlažba"					
	vv		(142*0,3)*1,1		46,860			
	vv		" odkop původní skladby chodníků - aktivní zóna"					
	vv		(142*0,3)*1,1		46,860			
	vv		Součet		125,774			
7	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	636,372	183,51	116 780,63	CS ÚRS 2022 01
	vv		" odkop původní skladby chodníků - živičný povrch"					
	vv		(504*0,3)*1,1		166,320			
	vv		" odkop původní skladby chodníků - aktivní zóna"					
	vv		(504*0,3)*1,1		166,320			
	vv		" odkop původní skladby chodníků - zámková dlažba"					
	vv		(468*0,29)*1,1		149,292			
	vv		" odkop původní skladby chodníků - aktivní zóna"					
	vv		(468*0,3)*1,1		154,440			
	vv		Součet		636,372			
8	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	381,073	27,53	10 490,94	CS ÚRS 2022 01
	vv		762,146*0,5		381,073			
	vv		Součet		381,073			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	762,146	252,82	192 685,75	CS ÚRS 2022 01
	vv		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	vv		762,146		762,146			
	vv		Součet		762,146			
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 621,460	8,45	64 401,34	CS ÚRS 2022 01
	vv		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	vv		762,146*10		7 621,460			
	vv		Součet		7 621,460			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	762,146	24,71	18 832,63	CS ÚRS 2022 01
	vv		" uložení přebytečného výkopku na skládku"					
	vv		762,146		762,146			
	vv		Součet		762,146			
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 371,863	162,69	223 188,39	CS ÚRS 2022 01
	vv		" uložení přebytečného výkopku na skládku"					
	vv		762,146*1,8		1 371,863			
	vv		Součet		1 371,863			
D		997	Přesun sutě	177 866,04				
13	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	417,708	41,96	17 527,03	CS ÚRS 2022 01
	vv		" betonová dlažba"					
	vv		36,21		36,210			
	vv		" zámková dlažba"					
	vv		121,68		121,680			
	vv		" betonové obrubníky "					
	vv		205,82		205,820			
	vv		" bouraná živice"					
	vv		(49,392+4,606)		53,998			
	vv		Součet		417,708			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	7 936,452	5,64	44 761,59	CS ÚRS 2022 01
	VV		"betonová dlažba"					
	VV		36,21*19		687,990			
	VV		"zámková dlažba"					
	VV		121,68*19		2 311,920			
	VV		"betonové obrubníky "					
	VV		205,82*19		3 910,580			
	VV		"bouraná živice"					
	VV		(49,392+4,606)*19		1 025,962			
	VV		Součet		7 936,452			
15	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	417,708	64,52	26 950,52	CS ÚRS 2022 01
	VV		"betonová dlažba"					
	VV		36,21		36,210			
	VV		"zámková dlažba"					
	VV		121,68		121,680			
	VV		"betonové obrubníky "					
	VV		205,82		205,820			
	VV		"bouraná živice"					
	VV		(49,392+4,606)		53,998			
	VV		Součet		417,708			
16	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	363,710	209,17	76 077,22	CS ÚRS 2022 01
	VV		"betonová dlažba"					
	VV		36,21		36,210			
	VV		"zámková dlažba"					
	VV		121,68		121,680			
	VV		"betonové obrubníky "					
	VV		205,82		205,820			
	VV		Součet		363,710			
17	K	997221846	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového	t	53,998	232,41	12 549,68	CS ÚRS 2022 01
	VV		"bouraný asfalt"					
	VV		(49,392+4,606)		53,998			
	VV		Součet		53,998			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis:

SO 001c - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**3 186 727,82**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 186 727,82	21,00%	669 212,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****3 855 940,66****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis:

SO 001c - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 186 727,82

HSV - Práce a dodávky HSV

3 186 727,82

1 - Zemní práce

2 445 013,95

997 - Přesun sutě

741 713,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis:

SO 001c - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						3 186 727,82		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 186 727,82		
D	1	Zemní práce				2 445 013,95		
1	K	113106143	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	260,000	26,86	6 983,60	CS ÚRS 2022 01
	VV	" skladba stávajícího kamenného chodníku"						
	VV	195				195,000		
	VV	" skladba stávajícího kamenného chodníku"						
	VV	65				65,000		
	VV	Součet				260,000		
2	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	1 263,000	57,92	73 152,96	CS ÚRS 2022 01
	VV	" původní skladby chodníků - zámková dlažba"						
	VV	1145				1 145,000		
	VV	" původní skladba sjezdů"						
	VV	118				118,000		
	VV	Součet				1 263,000		
3	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	434,700	85,76	37 279,87	CS ÚRS 2022 01
	VV	" původní skladba sjezdů"						
	VV	118*1,15				135,700		
	VV	" skladba stávajícího kamenného chodníku"						
	VV	195*1,15				224,250		
	VV	" skladba stávajícího kamenného chodníku"						
	VV	65*1,15				74,750		
	VV	Součet				434,700		
4	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 311,750	56,59	130 821,93	CS ÚRS 2022 01
	VV	" původní živičná komunikace"						
	VV	700*1,15				805,000		
	VV	" plocha původní živičné vozovky- parkoviště"						
	VV	215*1,15				247,250		
	VV	" původní skladby chodníků - zámková dlažba"						
	VV	1145*1,1				1 259,500		
	VV	Součet				2 311,750		
5	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	430,000	36,42	15 660,60	CS ÚRS 2022 01
	VV	" plocha původní živičné vozovky- parkoviště"						
	VV	215*2				430,000		
	VV	Součet				430,000		
6	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	1 400,000	36,42	50 988,00	CS ÚRS 2022 01
	VV	" plocha původní živičné vozovky"						
	VV	700*2				1 400,000		
	VV	Součet				1 400,000		
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	684,000	53,16	36 361,44	CS ÚRS 2022 01
	VV	" silniční obrubník"						
	VV	494				494,000		
	VV	" chodníkový obrubník"						
	VV	190				190,000		
	VV	Součet				684,000		
8	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	65,550	154,21	10 108,47	CS ÚRS 2022 01
	VV	" sejmutí ornice v ploše budoucího chodníku "						
	VV	(190*0,3)*1,15				65,550		
	VV	Součet				65,550		
9	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	117,185	183,51	21 504,62	CS ÚRS 2022 01
	VV	" odkop v ploše budoucího chodníku "						
	VV	(190*0,05)*1,15				10,925		
	VV	" odkop v ploše budoucího chodníku- aktivní zóna "						
	VV	(190*0,3)*1,15				65,550		
	VV	" odkop stávající plochy sjezdů aktivní zóna"						
	VV	118*0,3*1,15				40,710		
	VV	Součet				117,185		
10	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	2 328,000	183,51	427 211,28	CS ÚRS 2022 01
	VV	" odkop stávající plochy parkoviště"						
	VV	2310*0,5*1,2				1 386,000		
	VV	" odkop stávající plochy parkoviště"						
	VV	1570*0,5*1,2				942,000		
	VV	Součet				2 328,000		
11	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1 222,593	27,53	33 657,99	CS ÚRS 2022 01
	VV	2445,185*0,5				1 222,593		
	VV	Součet				1 222,593		
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 445,185	252,82	618 191,67	CS ÚRS 2022 01
	VV	" uložení přebytečného výkopku na skládku"						
	VV	2445,185				2 445,185		
	VV	Součet				2 445,185		
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	24 451,850	8,45	206 618,13	CS ÚRS 2022 01
	VV	" uložení přebytečného výkopku na skládku"						
	VV	2445,185*10				24 451,850		
	VV	Součet				24 451,850		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 445,185	24,71	60 420,52	CS ÚRS 2022 01
	VV		" uložení přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		2445,185		2 445,185			
	VV		Součet		2 445,185			
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	4 401,333	162,69	716 052,87	CS ÚRS 2022 01
	VV		" uložení přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		2445,185*1,8		4 401,333			
	VV		Součet		4 401,333			
	D	997	Přesun sutě				741 713,87	
16	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 442,678	41,96	60 534,77	CS ÚRS 2022 01
	VV		" frézovaná živice"					
	VV		(55,04+179,2)		234,240			
	VV		" kamenivo"					
	VV		(191,268+1017,17)		1 208,438			
	VV		Součet		1 442,678			
17	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	27 410,882	5,64	154 597,37	CS ÚRS 2022 01
	VV		" frézovaná živice"					
	VV		(55,04+179,2)*19		4 450,560			
	VV		" kamenivo"					
	VV		(1017,17+191,268)*19		22 960,322			
	VV		Součet		27 410,882			
18	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	529,700	41,96	22 226,21	CS ÚRS 2022 01
	VV		" betonové obručníky"					
	VV		140,22		140,220			
	VV		" zámková dlažba"					
	VV		328,38		328,380			
	VV		" kamenná dlažba"					
	VV		61,1		61,100			
	VV		Součet		529,700			
19	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	10 064,300	5,64	56 762,65	CS ÚRS 2022 01
	VV		" betonové obručníky"					
	VV		140,22*19		2 664,180			
	VV		" zámková dlažba"					
	VV		328,38*19		6 239,220			
	VV		" kamenná dlažba"					
	VV		61,1*19		1 160,900			
	VV		Součet		10 064,300			
20	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 738,138	64,52	112 144,66	CS ÚRS 2022 01
	VV		" kamenivo"					
	VV		1017,17+191,268		1 208,438			
	VV		" betonové obručníky"					
	VV		140,22		140,220			
	VV		" zámková dlažba"					
	VV		328,38		328,380			
	VV		" kamenná dlažba"					
	VV		61,1		61,100			
	VV		Součet		1 738,138			
21	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	468,600	209,17	98 017,06	CS ÚRS 2022 01
	VV		" zámková dlažba"					
	VV		328,38		328,380			
	VV		" betonové obručníky "					
	VV		140,22		140,220			
	VV		Součet		468,600			
22	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	1 208,438	162,69	196 600,78	CS ÚRS 2022 01
	VV		" kamenivo"					
	VV		1017,17+191,268		1 208,438			
	VV		Součet		1 208,438			
23	K	997221858.1	Uložení sutě na skládce - frézovaná živice	t	234,240	174,31	40 830,37	CS ÚRS 2022 01
	VV		" skládkovné dle vyhlášky 130/2019 se neuplatňuje- asfaltová směs přestává být odpadem"					
	VV		" frézovaná živice"					
	VV		(55,04+179,2)		234,240			
	VV		Součet		234,240			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

**SO 101 - Rekonstrukce a rozšíření stáv.komunik.s navazujícími
plochami (silnice III/31527)+SO105 aut. zálivy**

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**6 653 285,74**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 653 285,74	21,00%	1 397 190,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****8 050 475,75****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

SO 101 - Rekonstrukce a rozšíření stav. komunik. s navazujícími plochami (silnice III/315271)+SO105 aut. záhlaví

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 653 285,74

HSV - Práce a dodávky HSV

6 653 285,74

1 - Zemní práce	687 602,20
2 - Zakládání	22 805,73
4 - Vodorovné konstrukce	7 113,97
5 - Komunikace	4 922 963,95
8 - Trubní vedení	293 567,79
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	553 968,03
998 - Přesun hmot	165 264,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

SO 101 - Rekonstrukce a rozšíření stav. komunik. s navazujícími plochami (silnice III/315271+SO105 aut. zálivu

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem						6 653 285,74		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 653 285,74		
D	1	Zemní práce				687 602,20		
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	45,240	688,30	31 138,69	CS ÚRS 2022 01
	VV		"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					
	VV		(58*0,6)*1,3		45,240			
	VV		Součet		45,240			
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	22,620	30,78	696,24	CS ÚRS 2022 01
	VV		45,24*0,5		22,620			
	VV		Součet		22,620			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,240	252,82	11 437,58	CS ÚRS 2022 01
	VV		"uložení přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		45,24		45,240			
	VV		Součet		45,240			
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	452,400	8,45	3 822,78	CS ÚRS 2022 01
	VV		45,24*10		452,400			
	VV		Součet		452,400			
5	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	823,850	119,82	98 713,71	CS ÚRS 2022 01
	VV		"aktivní zóna pro skladbu pro plochu autobusového zálivu"					
	VV		245*0,2*1,15		56,350			
	VV		"aktivní zóna pro skladbu pro plochu nové komunikace"					
	VV		3070*0,2*1,25		767,500			
	VV		Součet		823,850			
6	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	1 614,746	305,33	493 030,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		"aktivní zóna pro skladbu pro plochu autobusového zálivu"					
	VV		245*0,2*1,15*1,96		110,446			
	VV		"aktivní zóna pro skladbu pro plochu nové komunikace"					
	VV		3070*0,2*1,25*1,96		1 504,300			
	VV		Součet		1 614,746			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	45,240	24,71	1 117,88	CS ÚRS 2022 01
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		45,24		45,240			
	VV		Součet		45,240			
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	81,432	162,69	13 248,17	CS ÚRS 2022 01
	VV		"uložení přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		45,24*1,8		81,432			
	VV		Součet		81,432			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,660	157,57	2 467,55	CS ÚRS 2022 01
	VV		"zásyp rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					
	VV		(58*0,6)*0,45		15,660			
	VV		Součet		15,660			
10	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	30,694	422,41	12 965,45	CS ÚRS 2022 01
	VV		"zásyp rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					
	VV		(58*0,6)*0,45*1,96		30,694			
	VV		Součet		30,694			
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítěm, uloženou do 3 m	m3	14,636	387,28	5 668,23	CS ÚRS 2022 01
	VV		"obsyp a zásyp kanalizačních přípojek šterkopiskem DN 150"					
	VV		(58*0,6)*0,45		15,660			
	VV		-(3,14*0,075*0,075)*58		-1,024			
	VV		Součet		14,636			
12	M	58337344	šterkopisek frakce 0/32	t	29,564	449,72	13 295,52	CS ÚRS 2022 01
	VV		"obsyp a zásyp kanalizačních přípojek šterkopiskem DN 150"					
	VV		(58*0,6)*0,45*2,02		31,633			
	VV		-(3,14*0,075*0,075)*58*2,02		-2,069			
	VV		Součet		29,564			
D	2	Zakládání				22 805,73		
13	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	4 154,050	5,49	22 805,73	CS ÚRS 2022 01
	VV		"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					
	VV		(58*0,6)		34,800			
	VV		Mezisoučet		34,800			
	VV		"pod skladbu autobusového zálivu"					
	VV		245*1,15		281,750			
	VV		"pod skladbu nové komunikace"					
	VV		3070*1,25		3 837,500			
	VV		Mezisoučet		4 119,250			
	VV		Součet		4 154,050			
D	4	Vodorovné konstrukce				7 113,97		
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	m3	3,480	1 142,93	3 977,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		"podsyp pod nové kanalizační přípojky"					
	VV		(58*0,6)*0,1		3,480			
	VV		Součet		3,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,432	4 525,11	1 954,85	CS ÚRS 2022 01
	VV		"pod nové uliční vpustě - klasické"					
	VV		(0,6*0,6)*0,1*2		0,072			
	VV		"pod nové uliční vpustě - kombinované"					
	VV		(0,6*0,6)*0,1*10		0,360			
	VV		Součet		0,432			
16	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	2,880	410,32	1 181,72	CS ÚRS 2022 01
	VV		" nové uliční vpustě- klasické"					
	VV		(0,6+0,6)*2*0,1*2		0,480			
	VV		" nové uliční vpustě- kombinované"					
	VV		(0,6+0,6)*2*0,1*10		2,400			
	VV		Součet		2,880			
D		5	Komunikace				4 922 963,95	
17	K	564751111a	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0,0-63 mm tl 150 mm	m2	7 214,500	131,39	947 913,16	CS ÚRS 2022 01
	VV		" pod skladbu nové komunikace"					
	VV		3070*1,2		3 684,000			
	VV		3070*1,15		3 530,500			
	VV		Součet		7 214,500			
18	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm	m2	269,500	178,85	48 200,08	CS ÚRS 2022 01
	VV		" nová skladba autobusového zálivu"					
	VV		245*1,1		269,500			
	VV		Součet		269,500			
19	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	3 377,000	310,95	1 050 078,15	CS ÚRS 2022 01
	VV		" pod skladbu nové komunikace"					
	VV		3070*1,1		3 377,000			
	VV		Součet		3 377,000			
20	K	567134111a	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 30/37 (PB I) tl 200 mm	m2	257,250	678,38	174 513,26	CS ÚRS 2022 01
	VV		" skladba autobusového zálivu"					
	VV		245*1,05		257,250			
	VV		Součet		257,250			
21	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství do 1 kg/m2	m2	3 530,500	27,89	98 465,65	CS ÚRS 2022 01
	VV		" pod skladbu nové komunikace"					
	VV		3070*1,15		3 530,500			
	VV		Součet		3 530,500			
22	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	6 600,500	15,11	99 733,56	CS ÚRS 2022 01
	VV		" pod skladbu nové komunikace"					
	VV		3070*1,1		3 377,000			
	VV		3070*1,05		3 223,500			
	VV		Součet		6 600,500			
23	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 070,000	337,07	1 034 804,90	CS ÚRS 2022 01
	VV		" skladba nové komunikace"					
	VV		3070		3 070,000			
	VV		Součet		3 070,000			
24	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 223,500	311,72	1 004 829,42	CS ÚRS 2022 01
	VV		" pod skladbu nové komunikace"					
	VV		3070*1,05		3 223,500			
	VV		Součet		3 223,500			
25	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	245,000	598,92	146 735,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		" plocha autobusového zálivu"					
	VV		245		245,000			
	VV		Součet		245,000			
26	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	249,900	1 271,27	317 690,37	CS ÚRS 2022 01
	VV		" plocha autobusového zálivu"					
	VV		245*1,02		249,900			
	VV		Součet		249,900			
D		8	Trubní vedení				293 567,79	
27	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	58,000	511,19	29 649,02	CS ÚRS 2022 01
	VV		"kanalizační přípojky"					
	VV		58		58,000			
	VV		Součet		58,000			
28	K	890102505	Provedení napojení nové uliční vpusti na stávající kanalizační řad	soubor	12,000	4 880,66	58 567,92	CS ÚRS 2022 01
	VV		" potrubí DN 150"					
	VV		10+2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
29	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000	1 393,17	2 786,34	CS ÚRS 2022 01
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000	2 440,33	4 880,66	CS ÚRS 2022 01
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	2,020	278,89	563,36	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*1,01		2,020			
	VV		Součet		2,020			
32	M	59223857	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm	kus	2,020	244,03	492,94	CS ÚRS 2022 01
33	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	2,020	203,36	410,79	CS ÚRS 2022 01
34	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,020	168,50	340,37	CS ÚRS 2022 01
35	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtakovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	2,020	325,38	657,27	CS ÚRS 2022 01
36	K	895983220	Dodávka a osazení kompletní kombinované uliční vpusti kanalizační	kus	10,000	15 223,00	152 230,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
37	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	14,000	1 749,49	24 492,86	CS ÚRS 2022 01
	VV		" poklop"					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	18,000	1 027,57	18 496,26	CS ÚRS 2022 01
	VV		"šoupě"					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				553 968,03	
39	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 162,000	300,06	348 669,72	CS ÚRS 2022 01
	VV		"přídlažba- jednořádek "					
	VV		102		102,000			
	VV		" přídlažba- dvojřádek "					
	VV		530*2		1 060,000			
	VV		Součet		1 162,000			
40	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	118,524	714,50	84 685,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		" jednořádek"					
	VV		(102*0,1)*1,02		10,404			
	VV		" dvojřádek"					
	VV		(530*0,2)*1,02		108,120			
	VV		Součet		118,524			
41	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	2,502	48 206,60	120 612,91	CS ÚRS 2022 01
	VV		" oboustranná výztuž"					
	VV		" skladba autobusového zálivu"					
	VV		245*0,00444*1,15*2		2,502			
	VV		Součet		2,502			
D	998		Přesun hmot				165 264,07	
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	1 978,026	83,55	165 264,07	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

SO 102a - Nové bet.chodníky včet. autobusových nástupišť+SO 103a-sjezdy-v profilu chodníku ul.Postřelmovské

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**1 762 730,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 762 730,69	21,00%	370 173,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****2 132 904,13****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

SO 103a - nové bet.chodníky včet. autobusových nástupišť+SO 103a-síazdu v profilu chodníků ul. Pastřalmovská

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 762 730,69

HSV - Práce a dodávky HSV

1 762 730,69

1 - Zemní práce	275 189,93
2 - Zakládání	7 011,28
5 - Komunikace	815 497,10
8 - Trubní vedení	21 494,56
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	490 674,66
998 - Přesun hmot	152 863,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

**SO 102a - nové bet.chodníky vcel. autobusových nástupišť+SO 102a-
sjezdů v profilu chodníků ul. Postráňmanská**

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 762 730,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 762 730,69

D 1

Zemní práce

275 189,93

1	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	383,130	119,82	45 906,64	CS ÚRS 2022 01
	VV		" skladba chodníku "					
	VV		1032*0,3*1,1		340,560			
	VV		" skladba varovného a signálního pásu "					
	VV		35*0,3*1,1		11,550			
	VV		" skladba sjezdů "					
	VV		47*0,3*1,1		15,510			
	VV		" skladba nástupišť "					
	VV		22*0,3*1,1		7,260			
	VV		" skladba ostrůvků "					
	VV		14*0,3*1,1		4,620			
	VV		" plocha umělé vodící linie "					
	VV		11*0,3*1,1		3,630			
	VV		Součet		383,130			

2	M	58344197	šterkodit' frakce 0/63	t	750,936	305,33	229 283,29	CS ÚRS 2022 01
	VV		" skladba chodníku "					
	VV		1032*0,3*1,1*1,96		667,498			
	VV		" skladba varovného a signálního pásu "					
	VV		35*0,3*1,1*1,96		22,638			
	VV		" skladba sjezdů "					
	VV		47*0,3*1,1*1,96		30,400			
	VV		" skladba nástupišť "					
	VV		22*0,3*1,1*1,96		14,230			
	VV		" skladba ostrůvků "					
	VV		14*0,3*1,1*1,96		9,055			
	VV		" plocha umělé vodící linie "					
	VV		11*0,3*1,1*1,96		7,115			
	VV		Součet		750,936			

D 2

Zakládání

7 011,28

3	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	1 277,100	5,49	7 011,28	CS ÚRS 2022 01
	VV		" skladba chodníku "					
	VV		1032*1,1		1 135,200			
	VV		" skladba varovného a signálního pásu "					
	VV		35*1,1		38,500			
	VV		" skladba sjezdů "					
	VV		47*1,1		51,700			
	VV		" skladba nástupišť "					
	VV		22*1,1		24,200			
	VV		" skladba ostrůvků "					
	VV		14*1,1		15,400			
	VV		" plocha umělé vodící linie "					
	VV		11*1,1		12,100			
	VV		Součet		1 277,100			

D 5

Komunikace

815 497,10

4	K	564871111	Podklad ze šterkoditě ŠD tl 250 mm	m2	1 219,050	193,42	235 788,65	CS ÚRS 2022 01
	VV		" skladba chodníku "					
	VV		1032*1,05		1 083,600			
	VV		" skladba varovného a signálního pásu "					
	VV		35*1,05		36,750			
	VV		" skladba sjezdů "					
	VV		47*1,05		49,350			
	VV		" skladba nástupišť "					
	VV		22*1,05		23,100			
	VV		" skladba ostrůvků "					
	VV		14*1,05		14,700			
	VV		" plocha umělé vodící linie "					
	VV		11*1,05		11,550			
	VV		Součet		1 219,050			

5	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	36,000	289,18	10 410,48	CS ÚRS 2022 01
	VV		" skladba nástupišť "					
	VV		22		22,000			
	VV		" skladba ostrůvků "					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		36,000			

6	M	59245263	dlažba skladebná betonová 200x200x60mm červená	m2	22,440	325,38	7 301,53	CS ÚRS 2022 01
	VV		" skladba nástupišť "					
	VV		22*1,02		22,440			
	VV		Součet		22,440			

7	M	59245264	dlažba skladebná betonová 200x200x60mm zelená	m2	14,280	342,81	4 895,33	CS ÚRS 2022 01
	VV		" skladba ostrůvků "					
	VV		14*1,02		14,280			
	VV		Součet		14,280			

8	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 032,000	245,55	253 407,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		" skladba chodníku "					
	VV		1032		1 032,000			
	VV		Součet		1 032,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	1 052,640	234,74	247 096,71	CS ÚRS 2022 01
	VV		"skladba chodníku "					
	VV		1032*1,02		1 052,640			
	VV		Součet		1 052,640			
10	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	82,000	297,75	24 415,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		"plocha varovného a signálního pásu "					
	VV		35		35,000			
	VV		" plocha sjezdů"					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		82,000			
11	M	59245019a	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm červená	m2	35,700	511,31	18 253,77	CS ÚRS 2022 01
	VV		" plocha varovného a signálního pásu "					
	VV		35*1,02		35,700			
	VV		Součet		35,700			
12	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	47,940	290,52	13 927,53	CS ÚRS 2022 01
	VV		"plocha sjezdů "					
	VV		47*1,02		47,940			
	VV		Součet		47,940			
D		8	Trubní vedení				21 494,56	
13	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	7,000	1 749,49	12 246,43	CS ÚRS 2022 01
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
14	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	9,000	1 027,57	9 248,13	CS ÚRS 2022 01
	VV		" šoupě "					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				490 674,66	
15	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	91,000	46,48	4 229,68	CS ÚRS 2022 01
	VV		" silniční obrubník "					
	VV		46		46,000			
	VV		" chodníkový obrubník "					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		91,000			
16	K	915491214	Osazení umělé vodící linie z betonových desek do lože z kameniva šíře proužku 400 mm, ložná vrstva ze štěrku tl. 60mm	m	27,500	233,73	6 427,58	CS ÚRS 2022 01
	VV		" plocha z umělé vodící linie "					
	VV		11/0,4		27,500			
	VV		Součet		27,500			
17	M	592457025	Umělá vodící linie dlažba betonová plošná s podélným drážkováním 40x40x5 cm šedá	m2	11,220	470,63	5 280,47	CS ÚRS 2022 01
	VV		" umělá vodící linie "					
	VV		11*1,02		11,220			
	VV		Součet		11,220			
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	439,000	312,83	137 332,37	CS ÚRS 2022 01
	VV		" silniční betonový obrubník "					
	VV		383		383,000			
	VV		" silniční betonový obrubník snížený "					
	VV		44		44,000			
	VV		" silniční betonový obrubník přechodový "					
	VV		6+6		12,000			
	VV		Součet		439,000			
19	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	386,830	133,64	51 695,96	CS ÚRS 2022 01
	VV		383*1,01		386,830			
	VV		Součet		386,830			
20	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	44,440	116,21	5 164,37	CS ÚRS 2022 01
	VV		" silniční betonový obrubník snížený "					
	VV		44*1,01		44,440			
	VV		Součet		44,440			
21	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	12,120	354,43	4 295,69	CS ÚRS 2022 01
	VV		" silniční betonový obrubník přechodový "					
	VV		(6+6)*1,01		12,120			
	VV		Součet		12,120			
30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	480,000	248,39	119 227,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		" obrubník chodníkový "					
	VV		480		480,000			
	VV		Součet		480,000			
32	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	484,800	98,78	47 888,54	CS ÚRS 2022 01
	VV		480*1,01		484,800			
	VV		Součet		484,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	60,000	787,37	47 242,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		"nový autobusový obrubník"					
	VV		56*4		60,000			
	VV		Součet		60,000			
23	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	56,560	116,21	6 572,84	CS ÚRS 2022 01
	VV		"nový autobusový obrubník"					
	VV		56*1,01		56,560			
	VV		Součet		56,560			
24	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový	m	4,040	354,43	1 431,90	CS ÚRS 2022 01
	VV		"nový autobusový obrubník"					
	VV		4*1,01		4,040			
	VV		Součet		4,040			
25	K	916431114	Osazení betonového obrubníku 250/300 do betonového lože tl 150 mm	m	19,000	468,42	8 899,98	CS ÚRS 2022 01
	VV		"obrubník 500/250/300mm"					
	VV		15		15,000			
	VV		"obrubník obloukový R1 250/300mm"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		19,000			
26	M	59217043	obrubník betonový přímý 500/250/300 mm přírodní	ks	30,300	418,34	12 675,70	CS ÚRS 2022 01
	VV		15/0,5*1,01		30,300			
	VV		Součet		30,300			
27	M	58317044	obrubník betonový obloukový R1 250x300mm přírodní	ks	4,040	2 257,89	9 121,88	CS ÚRS 2022 01
	VV		4*1,01		4,040			
	VV		Součet		4,040			
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,190	2 523,21	23 188,30	CS ÚRS 2022 01
	VV		"silniční betonový obrubník "					
	VV		383*0,01		3,830			
	VV		"silniční betonový obrubník snížený"					
	VV		44*0,01		0,440			
	VV		"silniční betonový obrubník přechodový "					
	VV		(6*6)*0,01		0,120			
	VV		"chodníkový obrubník"					
	VV		480*0,01		4,800			
	VV		Součet		9,190			
	D	998	Přesun hmot				152 863,16	
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	1 829,601	83,55	152 863,16	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

**SO 102b - Nové betonové chodníky+SO103b-sjezdy+SO104-plocha
parkoviště+SO106-chodník ze žulové kostky**

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**4 990 816,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 990 816,56	21,00%	1 048 071,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****6 038 888,04****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

**SO 1020 - nové betonové chodníky+SO 1030-sjezdy+SO 104-plocha
parkoviště+SO 106-chodník ze žulové kostky**

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 990 816,56

HSV - Práce a dodávky HSV

4 990 816,56

1 - Zemní práce

729 112,32

2 - Zakládání

22 006,67

5 - Komunikace

3 179 130,52

8 - Trubní vedení

21 494,56

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

763 717,76

998 - Přesun hmot

275 354,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

SO 102b - nové betonové chodníky+SO 103b-sjezd+SO 104-prochla
parkoviště+SO 106-chodník ze žulové kostky

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						4 990 816,56		
D		HSV	Práce a dodávky HSV			4 990 816,56		
D	1		Zemní práce			729 112,32		
1	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	1 015,100	119,82	121 629,28	CS ÚRS 2022 01
		vv	"aktivní zóna"					
		vv	"pod sklادbu chodníku šedá barva"					
		vv	1408*0,3*1,1		464,640			
		vv	"pod sklادbu varovného a signálního pásu"					
		vv	30*0,3*1,1		9,900			
		vv	"pod sklادbu umělé vodící linie"					
		vv	11*0,3*1,1		3,630			
		vv	"pod sklادbu sjezdů"					
		vv	118*0,3*1,1		38,940			
		vv	"pod sklادbu chodníků ze žuly"					
		vv	165*0,3*1,1		54,450			
		vv	"pod sklادbu chodníku písková barva"					
		vv	190*0,3*1,1		62,700			
		vv	"pod sklادbu nástupních ostrůvků"					
		vv	18*0,3*1,1		5,940			
		vv	"pod sklادbu parkoviště č. 1 však"					
		vv	1090*0,2*1,15		250,700			
		vv	"pod sklادbu parkoviště č. 1 červená barva"					
		vv	30*0,2*1,15		6,900			
		vv	"pod sklادbu parkoviště č. 2"					
		vv	450*0,2*1,15		103,500			
		vv	"pod sklادbu autobusového zálivu"					
		vv	60*0,2*1,15		13,800			
		vv	Součet		1 015,100			
2	M	58344197	šterkodit' frakce 0/63	t	1 989,595	305,33	607 483,04	CS ÚRS 2022 01
		vv	"aktivní zóna"					
		vv	"pod sklادbu chodníku šedá barva"					
		vv	1408*0,3*1,1*1,96		910,694			
		vv	"pod sklادbu varovného a signálního pásu"					
		vv	30*0,3*1,1*1,96		19,404			
		vv	"pod sklادbu umělé vodící linie"					
		vv	11*0,3*1,1*1,96		7,115			
		vv	"pod sklادbu sjezdů"					
		vv	118*0,3*1,1*1,96		76,322			
		vv	"pod sklادbu chodníků ze žuly"					
		vv	165*0,3*1,1*1,96		106,722			
		vv	"pod sklادbu chodníku písková barva"					
		vv	190*0,3*1,1*1,96		122,892			
		vv	"pod sklادbu nástupních ostrůvků"					
		vv	18*0,3*1,1*1,96		11,642			
		vv	"pod sklادbu parkoviště č. 1 však"					
		vv	1090*0,2*1,15*1,96		491,372			
		vv	"pod sklادbu parkoviště č. 1 červená barva"					
		vv	30*0,2*1,15*1,96		13,524			
		vv	"pod sklادbu parkoviště č. 2"					
		vv	450*0,2*1,15*1,96		202,860			
		vv	"pod sklادbu autobusového zálivu"					
		vv	60*0,2*1,15*1,96		27,048			
		vv	Součet		1 989,595			
D	2		Zakládání			22 006,67		
3	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	4 008,500	5,49	22 006,67	CS ÚRS 2022 01
		vv	"pod sklادbu chodníku šedá barva"					
		vv	1408*1,1		1 548,800			
		vv	"pod sklادbu varovného a signálního pásu"					
		vv	30*1,1		33,000			
		vv	"pod sklادbu umělé vodící linie"					
		vv	11*1,1		12,100			
		vv	"pod sklادbu sjezdů"					
		vv	118*1,1		129,800			
		vv	"pod sklادbu chodníků ze žuly"					
		vv	165*1,1		181,500			
		vv	"pod sklادbu chodníku písková barva"					
		vv	190*1,1		209,000			
		vv	"pod sklادbu nástupních ostrůvků"					
		vv	18*1,1		19,800			
		vv	"pod sklادbu parkoviště č. 1 však"					
		vv	1090*1,15		1 253,500			
		vv	"pod sklادbu parkoviště č. 1 červená barva"					
		vv	30*1,15		34,500			
		vv	"pod sklادbu parkoviště č. 2"					
		vv	450*1,15		517,500			
		vv	"pod sklادbu autobusového zálivu"					
		vv	60*1,15		69,000			
		vv	Součet		4 008,500			
D	5		Komunikace			3 179 130,52		
4	K	564760111a	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 200 mm	m2	1 648,500	172,33	284 086,01	CS ÚRS 2022 01
		vv	"pod sklادbu parkoviště č. 1 však"					
		vv	1090*1,05		1 144,500			
		vv	"pod sklادbu parkoviště č. 1 červená barva"					
		vv	30*1,05		31,500			
		vv	"pod sklادbu parkoviště č. 2"					
		vv	450*1,05		472,500			
		vv	Součet		1 648,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm	m2	1 793,000	171,41	307 338,13	CS ÚRS 2022 01
	VV		" pod skladbu parkoviště č.1 vsak"					
	VV		1090*1,1		1 199,000			
	VV		" pod skladbu parkoviště č.1 červená barva"					
	VV		30*1,1		33,000			
	VV		" pod skladbu parkoviště č. 2"					
	VV		450*1,1		495,000			
	VV		" pod skladbu autobusového zálivu"					
	VV		60*1,1		66,000			
	VV		Součet		1 793,000			
6	K	564871111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 250 mm	m2	2 037,000	193,42	393 996,54	CS ÚRS 2022 01
	VV		" pod skladbu chodníku šedá barva"					
	VV		1408*1,05		1 478,400			
	VV		" pod skladbu varovného a signálního pásu"					
	VV		30*1,05		31,500			
	VV		" pod skladbu umělé vodící linie"					
	VV		11*1,05		11,550			
	VV		" pod skladbu sjezdů"					
	VV		118*1,05		123,900			
	VV		" pod skladbu chodníků ze žuly"					
	VV		165*1,05		173,250			
	VV		" pod skladbu chodníku písková barva"					
	VV		190*1,05		199,500			
	VV		" pod skladbu nástupních ostrůvků"					
	VV		18*1,05		18,900			
	VV		Součet		2 037,000			
7	K	567134111a	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 30/37 (PB J) tl 200 mm	m2	63,000	678,38	42 737,94	CS ÚRS 2022 01
	VV		" skladba autobusového zálivu"					
	VV		60*1,05		63,000			
	VV		Součet		63,000			
8	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	60,000	598,92	35 935,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		" plocha autobusového zálivu"					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
9	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	61,200	1 224,00	74 908,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		" plocha autobusového zálivu"					
	VV		60*1,02		61,200			
	VV		Součet		61,200			
10	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	165,000	478,90	79 018,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		" pod skladbu chodníků ze žuly"					
	VV		165		165,000			
	VV		Součet		165,000			
11	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	168,300	623,56	104 945,15	CS ÚRS 2022 01
	VV		" skladba chodníků ze žuly"					
	VV		165*1,02		168,300			
	VV		Součet		168,300			
12	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,000	289,18	5 205,24	CS ÚRS 2022 01
	VV		"skladba nástupních ostrůvků"					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
13	M	59245264	dlažba skladebná betonová 200x200x60mm zelená	m2	18,360	342,81	6 293,99	CS ÚRS 2022 01
	VV		" skladba ostrůvků"					
	VV		18*1,02		18,360			
	VV		Součet		18,360			
14	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	190,000	283,68	53 899,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		" skladba chodníku písková barva"					
	VV		190		190,000			
	VV		Součet		190,000			
15	M	59245263	dlažba skladebná betonová 200x200x60mm písková	m2	193,800	331,19	64 184,62	CS ÚRS 2022 01
	VV		" skladba chodníku písková barva"					
	VV		190*1,02		193,800			
	VV		Součet		193,800			
16	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 408,000	245,55	345 734,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		" skladba chodníku šedá barva"					
	VV		1408		1 408,000			
	VV		Součet		1 408,000			
17	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	1 436,160	234,74	337 124,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		" skladba chodníku šedá barva"					
	VV		1408*1,02		1 436,160			
	VV		Součet		1 436,160			
18	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	60,000	297,75	17 865,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		" plocha varovného a signálního pásu "					
	VV		30		30,000			
	VV		"skladba parkoviště č.1 červená barva"					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		60,000			
19	M	59245019a	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm červená	m2	30,600	511,31	15 646,09	CS ÚRS 2022 01
	VV		" plocha varovného a signálního pásu "					
	VV		30*1,02		30,600			
	VV		Součet		30,600			
20	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm červená	m2	30,600	366,05	11 201,13	CS ÚRS 2022 01
	VV		"skladba parkoviště č.1 červená barva"					
	VV		30*1,02		30,600			
	VV		Součet		30,600			
21	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	118,000	292,96	34 569,28	CS ÚRS 2022 01
	VV		" skladba sjezdů"					
	VV		118		118,000			
	VV		Součet		118,000			
22	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 540,000	256,89	395 610,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		" skladba parkoviště č.1 vsak"					
	VV		1090		1 090,000			
	VV		" skladba parkoviště č. 2"					
	VV		450		450,000			
	VV		Součet		1 540,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	59245020	dlážba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	579,360	290,52	168 315,67	CS ÚRS 2022 01
	VV		" plocha pro sjezdy - šedá"					
	VV		118*1,02		120,360			
	VV		" skladba parkoviště č. 2"					
	VV		450*1,02		459,000			
	VV		Součet		579,360			
24	M	592452889	dlážba zámková vsakovací 20,0 x 10,0 x 8 cm přírodní	m2	1 111,800	360,24	400 514,83	CS ÚRS 2022 01
	VV		" skladba parkoviště č.1 vsak"					
	VV		1090*1,02		1 111,800			
	VV		Součet		1 111,800			
D 8			Trubní vedení				21 494,56	
25	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	7,000	1 749,49	12 246,43	CS ÚRS 2022 01
	VV		" poklop"					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
26	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	9,000	1 027,57	9 248,13	CS ÚRS 2022 01
	VV		" šoupě"					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				763 717,76	
27	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	103,000	46,48	4 787,44	CS ÚRS 2022 01
	VV		" silniční obrubník"					
	VV		58		58,000			
	VV		" chodníkový obrubník"					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		103,000			
28	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	280,000	273,53	76 588,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		" přidlažba"					
	VV		280		280,000			
	VV		Součet		280,000			
29	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	282,800	167,34	47 323,75	CS ÚRS 2022 01
	VV		" přidlažba"					
	VV		280*1,01		282,800			
	VV		Součet		282,800			
30	K	915491214	Osazení umělé vodící linie z betonových desek do lože z kameniva šíře proužku 400 mm, ložná vrstva ze štěrku tl. 60mm	m	27,500	233,73	6 427,58	CS ÚRS 2022 01
	VV		" plocha z umělé vodící linie "					
	VV		11/0,4		27,500			
	VV		Součet		27,500			
31	M	592457026	Umělá vodící linie dlážba betonová plošná s podélným drážkováním 40x40x8 cm šedá	m2	11,220	470,63	5 280,47	CS ÚRS 2022 01
	VV		" umělá vodící linie"					
	VV		11*1,02		11,220			
	VV		Součet		11,220			
32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	749,000	312,83	234 309,67	CS ÚRS 2022 01
	VV		" silniční betonový obrubník "					
	VV		685		685,000			
	VV		" silniční obrubník snížený"					
	VV		32		32,000			
	VV		" silniční obrubník přechodový"					
	VV		(4+4)		8,000			
	VV		" silniční betonový obrubník R1 vnější"					
	VV		18		18,000			
	VV		" silniční betonový obrubník R2 vnější"					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		749,000			
33	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	691,850	133,64	92 458,83	CS ÚRS 2022 01
	VV		685*1,01		691,850			
	VV		Součet		691,850			
34	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	32,320	116,21	3 755,91	CS ÚRS 2022 01
	VV		" silniční betonový obrubník snížený"					
	VV		32*1,01		32,320			
	VV		Součet		32,320			
35	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	8,080	354,43	2 863,79	CS ÚRS 2022 01
	VV		" silniční obrubník přechodový"					
	VV		(4+4)*1,01		8,080			
	VV		Součet		8,080			
36	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	24,240	371,86	9 013,89	CS ÚRS 2022 01
	VV		" obrubník silniční R1 vnější"					
	VV		18*1,01		18,180			
	VV		" obrubník silniční R2 vnější"					
	VV		6*1,01		6,060			
	VV		Součet		24,240			
37	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	545,000	248,39	135 372,55	CS ÚRS 2022 01
	VV		" obrubník chodníkový"					
	VV		545		545,000			
	VV		Součet		545,000			
38	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	550,450	98,78	54 373,45	CS ÚRS 2022 01
	VV		545*1,01		550,450			
	VV		Součet		550,450			
39	K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	14,000	787,37	11 023,18	CS ÚRS 2022 01
	VV		" nový autobusový obrubník"					
	VV		12+2		14,000			
	VV		Součet		14,000			
40	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	12,120	116,21	1 408,47	CS ÚRS 2022 01
	VV		" nový autobusový obrubník"					
	VV		12*1,01		12,120			
	VV		Součet		12,120			
41	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový nábehový	m	2,020	354,43	715,95	CS ÚRS 2022 01
	VV		" nový autobusový obrubník"					
	VV		2*1,01		2,020			
	VV		Součet		2,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	916431116	Dodávka a osazení betonového obrubníku ke kruhovému objezdu do betonového lože tl 150 mm	ks	32,000	494,17	15 813,44	CS ÚRS 2022 01
	VV		" obrubník 600/300/195mm"					
	VV		20		20,000			
	VV		" obrubník 300/300/195mm"					
	VV		10		10,000			
	VV		" obrubník obloukový R0,5 262/300/195mm"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		32,000			
43	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	12,940	2 523,21	32 650,34	CS ÚRS 2022 01
	VV		" silniční betonový obrubník "					
	VV		685*0,01		6,850			
	VV		" silniční betonový obrubník snížený"					
	VV		32*0,01		0,320			
	VV		" silniční betonový obrubník přechodový "					
	VV		8*0,01		0,080			
	VV		" obrubník chodníkový"					
	VV		545*0,01		5,450			
	VV		" obrubník silniční R1 vnější"					
	VV		18*0,01		0,180			
	VV		" obrubník silniční R2 vnější"					
	VV		6*0,01		0,060			
	VV		Součet		12,940			
44	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,613	48 206,60	29 550,65	CS ÚRS 2022 01
	VV		" oboustranná výztuž"					
	VV		" skladba autobusového zálivu"					
	VV		60*0,00444*1,15*2		0,613			
	VV		Součet		0,613			
	D	998	Přesun hmot				275 354,73	
45	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	3 295,688	83,55	275 354,73	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

SO 191 - Dopravní značení trvalé

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**135 813,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 813,20	21,00%	28 520,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****164 333,97****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

SO 191 - Dopravní značení trvalé

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

135 813,20

HSV - Práce a dodávky HSV

135 813,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

133 940,55

998 - Přesun hmot

1 872,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

SO 191 - Dopravní značení trvalé

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						135 813,20		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				135 813,20		
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				133 940,55		
1	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	8,000	116,21	929,68	CS ÚRS 2022 01
	VV		" směrový sloupek Z11q červený"					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
2	M	40445161	sloupek směrový silniční plastový 1,0m červený	kus	8,000	406,72	3 253,76	CS ÚRS 2022 01
3	K	912321114	Dodávka a montáž reflexních ok	kus	12,000	871,55	10 458,60	CS ÚRS 2022 01
4	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	22,000	58,10	1 278,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		" IP12+"S"					
	VV		5		5,000			
	VV		" IP11b"					
	VV		5		5,000			
	VV		"P6"					
	VV		2		2,000			
	VV		" IP16"					
	VV		2		2,000			
	VV		" IJ4b"					
	VV		2		2,000			
	VV		" IP6"					
	VV		2		2,000			
	VV		" Z4e"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		22,000			
5	M	404443065	značka svislá reflexní AL- NK	kus	27,000	1 045,86	28 238,22	CS ÚRS 2022 01
	VV		" IP12+"S"					
	VV		5+5		10,000			
	VV		" IP11b"					
	VV		5		5,000			
	VV		"P6"					
	VV		2		2,000			
	VV		" IP16"					
	VV		2		2,000			
	VV		" IJ4b"					
	VV		2		2,000			
	VV		" IP6"					
	VV		2		2,000			
	VV		" Z4e"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		27,000			
6	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	22,000	929,65	20 452,30	CS ÚRS 2022 01
	VV		" IP12+"S"					
	VV		5		5,000			
	VV		" IP11b"					
	VV		5		5,000			
	VV		"P6"					
	VV		2		2,000			
	VV		" IP16"					
	VV		2		2,000			
	VV		" IJ4b"					
	VV		2		2,000			
	VV		" IP6"					
	VV		2		2,000			
	VV		" Z4e"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		22,000			
7	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	22,000	697,24	15 339,28	CS ÚRS 2022 01
8	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	22,000	581,03	12 782,66	CS ÚRS 2022 01
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
9	M	404452540	vičko plastové na sloupek 70	kus	22,000	17,43	383,46	CS ÚRS 2022 01
10	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	27,000	63,91	1 725,57	CS ÚRS 2022 01
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
11	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	300,000	23,24	6 972,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		" V 1a"					
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
12	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	520,000	23,24	12 084,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		" V2b"					
	VV		520		520,000			
	VV		Součet		520,000			
13	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	30,000	34,86	1 045,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		" V5"					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	12,000	174,31	2 091,72	CS ÚRS 2022 01
	VV		"V7"					
	VV		(8*0,5*3)		12,000			
	VV		Součet		12,000			
15	K	915131113	Vodorovné dopravní značení , symboly retroreflexní bílá barva V15- piktogram jízdního kola	ks	14,000	232,41	3 253,74	CS ÚRS 2022 01
	VV		" V15" - jízdníkola					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
16	K	915131118	Vodorovné dopravní značení , symboly retroreflexní bílá barva V10- piktogram invalidy	ks	5,000	290,52	1 452,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		" V10" - invalida					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
17	K	915131119	Vodorovné dopravní značení retroreflexní barva V11a- piktogram BUS, symboly základní bílá barva	ks	4,000	464,82	1 859,28	CS ÚRS 2022 01
	VV		" V11a" - BUS					
	VV		"8,75*4"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
18	K	915131122	Vodorovné dopravní značení retroreflexní barva V9a- piktogram šipky, symboly základní bílá barva	ks	12,000	581,03	6 972,36	CS ÚRS 2022 01
	VV		" V9a" - šipky					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
19	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	850,000	2,32	1 972,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		" V 1a"					
	VV		300		300,000			
	VV		" V2b"					
	VV		520		520,000			
	VV		" V5"					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		850,000			
20	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	12,000	116,21	1 394,52	CS ÚRS 2022 01
	VV		" V7a"					
	VV		(8*0,5*3)		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	D	998	Přesun hmot				1 872,65	
21	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	2,930	639,13	1 872,65	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**83 668,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 668,32	21,00%	17 570,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****101 238,67****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

83 668,32

HSV - Práce a dodávky HSV

83 668,32

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

83 668,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							83 668,32	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				83 668,32	
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				83 668,32	
2	K	913911126	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení na 20 týdnů	kus	36,000	2 324,12	83 668,32	
	VV		" B1+E13+Z2"					
	VV		4		4,000			
	VV		" B20a+A15"					
	VV		5		5,000			
	VV		" B26"					
	VV		5		5,000			
	VV		" Z4a"					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		36,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 301 - Vsakovací těleso

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**3 379 324,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 379 324,95	21,00%	709 658,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****4 088 983,19****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 301 - Vsakovací těleso

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 379 324,95

HSV - Práce a dodávky HSV

3 374 724,62

1 - Zemní práce	1 095 043,83
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	2 903,32
2 - Zakládání	39 818,69
4 - Vodorovné konstrukce	28 875,75
8 - Trubní vedení	2 022 965,79
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	38 949,35
998 - Přesun hmot	146 167,89
PSV - Práce a dodávky PSV	4 600,33
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 600,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 301 - Vsakovací těleso

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						3 379 324,95		
D HSV Práce a dodávky HSV						3 374 724,62		
D 1 Zemní práce						1 095 043,83		
1	K	111101108a	Nákup zeminy schopné zúrodnění	m3	11,960	674,00	8 061,04	
	vv		" podomítní zemina na zpětné ohumusování nad retenčním objektem"					
	vv		(13*4,6)*0,2		11,960			
	vv		Součet		11,960			
2	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	139,334	311,93	43 462,45	CS ÚRS 2022 01
	vv		" výkop pro podzemní retenční nádrž"					
	vv		(13*4,6)*2,33		139,334			
	vv		Součet		139,334			
3	K	131201209	Příplatek za lepidlost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	69,667	34,84	2 427,20	CS ÚRS 2022 01
	vv		" výkop pro retenční nádrž"					
	vv		139,334*0,5		69,667			
	vv		Součet		69,667			
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	109,980	688,30	75 699,23	CS ÚRS 2022 01
	vv		"hloubení rýh pro dešťové kanalizační přípojky DN 150"					
	vv		(111*0,6)*1,3		86,580			
	vv		"hloubení rýh pro dešťové kanalizační přípojky DN 150- odvod od přístřešku se skleněnou střechou"					
	vv		(30*0,6)*1,3		23,400			
	vv		Součet		109,980			
5	K	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	54,990	30,78	1 692,59	CS ÚRS 2022 01
	vv		109,98*0,5		54,990			
	vv		Součet		54,990			
6	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	205,500	424,96	87 329,28	CS ÚRS 2022 01
	vv		" výkop pro pátevní dešťovou kanalizaci DN 150 a DN 200"					
	vv		" výkop pro dešťovou kanalizaci DN 200"					
	vv		(94*1)*1,5		141,000			
	vv		" výkop pro dešťovou kanalizaci DN 150"					
	vv		(43*1)*1,5		64,500			
	vv		Součet		205,500			
7	K	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	102,750	30,78	3 162,65	CS ÚRS 2022 01
	vv		" výkop pro pátevní dešťovou kanalizaci DN 150 a DN 200"					
	vv		205,5*0,5		102,750			
	vv		Součet		102,750			
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	411,000	133,84	55 008,24	CS ÚRS 2022 01
	vv		" výkop pro pátevní dešťovou kanalizaci DN 150 a DN 200"					
	vv		" výkop pro dešťovou kanalizaci DN 200"					
	vv		(94*1,5)*2		282,000			
	vv		" výkop pro dešťovou kanalizaci DN 150"					
	vv		(43*1,5)*2		129,000			
	vv		Součet		411,000			
9	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	892,428	181,35	161 841,82	CS ÚRS 2022 01
	vv		" výkop pro dešťovou kanalizaci "					
	vv		(2,62*2,65)*2		13,886			
	vv		" společný výkop pro dešťovou a splaškovou kanalizaci "					
	vv		" splašková kanalizace"					
	vv		" mezi šachtou Š2-Š6"					
	vv		(5,93*2,66)*2		31,548			
	vv		" mezi šachtou Š4-Š7"					
	vv		(6,1*2,96)*2		36,112			
	vv		" dešťová kanalizace"					
	vv		(97,2*3,05)*2		592,920			
	vv		Mezisoučet		674,466			
	vv		" výkop pro nové přípojky k uličním vpustím"					
	vv		" uliční vpust' mezi šachtami DŠ1- DŠ2"					
	vv		(3,7*2,3)*2		17,020			
	vv		(1*2,3)*2		4,600			
	vv		" uliční vpust' mezi šachtami DŠ1- DŠ2"					
	vv		(6,1*2,57)*2		31,354			
	vv		" uliční vpust' mezi šachtami DŠ2- DŠ3"					
	vv		(2,35*3,2)*2		15,040			
	vv		Mezisoučet		68,014			
	vv		" výkop v trase původní splaškové kanalizace pro odstranění původního betonového potrubí DN 300"					
	vv		(25*2,5)*2		125,000			
	vv		Mezisoučet		125,000			
	vv		" nové přípojky splaškové kanalizace z internátu"					
	vv		(2,17*2,2)*2		9,548			
	vv		(3,5*2,2)*2		15,400			
	vv		Mezisoučet		24,948			
	vv		Součet		892,428			
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	411,000	78,44	32 238,84	CS ÚRS 2022 01
11	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	88,000	151,84	13 361,92	CS ÚRS 2022 01
	vv		" výkop pro podzemní retenční nádrž"					
	vv		(13*4,6)*2*2,5		88,000			
	vv		Součet		88,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	88,000	65,89	5 798,32	CS ÚRS 2022 01
13	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,960	72,77	870,33	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dovoz ornice na zpětné ozelenění plochy nad retenčním objektem"					
	VV		(13*4,6)*0,2		11,960			
	VV		Součet		11,960			
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	443,374	252,82	112 093,81	CS ÚRS 2022 01
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		"dešťová kanalizace"					
	VV		86,58		86,580			
	VV		Mezisoučet		86,580			
	VV		"výkop pro páteřní dešťovou kanalizaci DN 150 a DN 200"					
	VV		"výkop pro dešťovou kanalizaci DN 200"					
	VV		(94*1)*1,5		141,000			
	VV		"výkop pro dešťovou kanalizaci DN 150"					
	VV		(43*1)*1,5		64,500			
	VV		Mezisoučet		205,500			
	VV		"výkop pro podzemní retenční nádrž"					
	VV		(13*4,6)*2,33		139,334			
	VV		Mezisoučet		139,334			
	VV		"dovoz podorniční zeminy na zásyp tl. 200mm retenčního objektu"					
	VV		(13*4,6)*0,2		11,960			
	VV		Mezisoučet		11,960			
	VV		Součet		443,374			
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 314,140	8,45	36 454,48	CS ÚRS 2022 01
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		"dešťová kanalizace"					
	VV		86,58*10		865,800			
	VV		Mezisoučet		865,800			
	VV		"výkop pro páteřní dešťovou kanalizaci DN 150 a DN 200"					
	VV		"výkop pro dešťovou kanalizaci DN 200"					
	VV		(94*1)*1,5*10		1 410,000			
	VV		"výkop pro dešťovou kanalizaci DN 150"					
	VV		(43*1)*1,5*10		645,000			
	VV		Mezisoučet		2 055,000			
	VV		"výkop pro podzemní retenční nádrž"					
	VV		(13*4,6)*2,33*10		1 393,340			
	VV		Mezisoučet		1 393,340			
	VV		Součet		4 314,140			
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	443,374	24,71	10 955,77	CS ÚRS 2022 01
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		"dešťová kanalizace"					
	VV		86,58		86,580			
	VV		Mezisoučet		86,580			
	VV		"výkop pro páteřní dešťovou kanalizaci DN 150 a DN 200"					
	VV		"výkop pro dešťovou kanalizaci DN 200"					
	VV		(94*1)*1,5*10		1 410,000			
	VV		"výkop pro dešťovou kanalizaci DN 150"					
	VV		(43*1)*1,5*10		645,000			
	VV		Mezisoučet		2 055,000			
	VV		"výkop pro podzemní retenční nádrž"					
	VV		(13*4,6)*2,33*10		1 393,340			
	VV		Mezisoučet		1 393,340			
	VV		"odvoz sejmuté ornice na meziskládku"					
	VV		(13*4,6)*0,2		11,960			
	VV		Mezisoučet		11,960			
	VV		Součet		443,374			
17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	776,545	162,69	126 336,11	CS ÚRS 2022 01
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		"dešťová kanalizace"					
	VV		86,58*1,8		155,844			
	VV		Mezisoučet		155,844			
	VV		"výkop pro páteřní dešťovou kanalizaci DN 150 a DN 200"					
	VV		"výkop pro dešťovou kanalizaci DN 200"					
	VV		205,5*1,8		369,900			
	VV		Mezisoučet		369,900			
	VV		"výkop pro podzemní retenční nádrž"					
	VV		(13*4,6)*2,33*1,8		250,801			
	VV		Mezisoučet		250,801			
	VV		Součet		776,545			
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	211,914	157,57	33 391,29	CS ÚRS 2022 01
	VV		"zásyp rýh pro dešťové kanalizační přípojky DN 150"					
	VV		(111*0,6)*0,45		29,970			
	VV		(30*0,6)*0,45		8,100			
	VV		Mezisoučet		38,070			
	VV		"zásyp výkopu pro páteřní dešťovou kanalizaci DN 150 a DN 200"					
	VV		"zásyp výkopu pro dešťovou kanalizaci DN 200"					
	VV		(94*1)*0,6		56,400			
	VV		"výkop pro dešťovou kanalizaci DN 150"					
	VV		(43*1)*0,65		27,950			
	VV		Mezisoučet		84,350			
	VV		"zásyp prostoru nad retenčním objektem kamenivem"					
	VV		(13*4,6)*1,93		115,414			
	VV		-(12*3,6)*0,6		-25,920			
	VV		Mezisoučet		89,494			
	VV		Součet		211,914			
19	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	415,351	422,41	175 448,42	CS ÚRS 2022 01
	VV		"zásyp rýh pro dešťové kanalizační přípojky DN 150"					
	VV		(111*0,6)*0,45*1,96		58,741			
	VV		(30*0,6)*0,45*1,96		15,876			
	VV		Mezisoučet		74,617			
	VV		"zásyp výkopu pro páteřní dešťovou kanalizaci DN 150 a DN 200"					
	VV		"zásyp výkopu pro dešťovou kanalizaci DN 200"					
	VV		(94*1)*0,6*1,96		110,544			
	VV		"výkop pro dešťovou kanalizaci DN 150"					
	VV		(43*1)*0,65*1,96		54,782			
	VV		Mezisoučet		165,326			
	VV		"zásyp prostoru nad retenčním objektem kamenivem"					
	VV		(13*4,6)*1,93*1,96		226,211			
	VV		-(12*3,6)*0,6*1,96		-50,803			
	VV		Mezisoučet		175,408			
	VV		Součet		415,351			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítlem, uloženou do 3 m	m3	98,218	387,28	38 037,87	CS ÚRS 2022 01
	VV		"obsyp a zásyp dešťových kanalizačních přípojek šterkopiskem DN 150"					
	VV		(111*0,6)*0,45		29,970			
	VV		-(3,14*0,075*0,075)*111		-1,961			
	VV		(30*0,6)*0,45		8,100			
	VV		-(3,14*0,075*0,075)*30		-0,530			
	VV		Mezisoučet		35,579			
	VV		"obsyp a zásyp výkopu pro pátevní dešťovou kanalizaci DN 150 a DN 200"					
	VV		"obsyp a zásyp výkopu pro dešťovou kanalizaci DN 200"					
	VV		(94*1)*0,5		47,000			
	VV		-(3,14*0,1*0,1)*94		-2,952			
	VV		"výkop pro dešťovou kanalizaci DN 150"					
	VV		(43*1)*0,45		19,350			
	VV		-(3,14*0,075*0,075)*43		-0,759			
	VV		Mezisoučet		62,639			
	VV		Součet		98,218			
21	M	58337344	šterkopisek frakce 0/32	t	150,462	449,72	67 665,77	CS ÚRS 2022 01
	VV		"obsyp a zásyp dešťových kanalizačních přípojek šterkopiskem DN 150"					
	VV		(111*0,6)*0,45*2,02		60,539			
	VV		-(3,14*0,075*0,075)*111*2,02		-3,960			
	VV		(30*0,6)*0,45*2,02		16,362			
	VV		-(3,14*0,075*0,075)*30*2,02		-1,070			
	VV		Mezisoučet		71,871			
	VV		"obsyp a zásyp výkopu pro pátevní dešťovou kanalizaci DN 150 a DN 200"					
	VV		"obsyp a zásyp výkopu pro dešťovou kanalizaci DN 200"					
	VV		(94*1)*0,5		47,000			
	VV		-(3,14*0,1*0,1)*94*2,02		-5,962			
	VV		"výkop pro dešťovou kanalizaci DN 150"					
	VV		(43*1)*0,45*2,02		39,087			
	VV		-(3,14*0,075*0,075)*43*2,02		-1,534			
	VV		Mezisoučet		78,591			
	VV		Součet		150,462			
22	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	59,800	61,98	3 706,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		"rozprostření ornice nad retenčním objektem "					
	VV		(13*4,6)		59,800			
	VV		Součet		59,800			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				2 903,32	
23	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	11,960	85,89	1 027,24	CS ÚRS 2022 01
	VV		"nakládání ornice z meziskládky na zpětné ohumusování - retenční objekt"					
	VV		(13*4,6)*0,2		11,960			
	VV		Součet		11,960			
24	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	59,800	24,40	1 459,12	CS ÚRS 2022 01
	VV		"plochy pro ozelenění nad retenčním objektem "					
	VV		(13*4,6)		59,800			
	VV		Součet		59,800			
25	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,990	139,45	416,96	CS ÚRS 2022 01
	VV		"plochy pro ozelenění nad retenčním objektem "					
	VV		(13*4,6)*0,05		2,990			
	VV		Součet		2,990			
	D	2	Zakládání				39 818,69	
26	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	166,480	31,51	5 245,78	CS ÚRS 2022 01
	VV		"retenční objekt"					
	VV		"obalení vsakovacího objektu"					
	VV		(12*0,65+3,6*0,65+12*3,6)*2		106,680			
	VV		Mezisoučet		106,680			
	VV		"vložení geotextilie pod orniční vrstvu"					
	VV		(13*4,6)		59,800			
	VV		Mezisoučet		59,800			
	VV		Součet		166,480			
27	M	69311126	geotextilie netkaná separační, třívrstvá, ochranná, výztužná s převahou recyklovaných PP vláken 600g/m2	m2	191,452	87,15	16 685,04	CS ÚRS 2022 01
	VV		166,48*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		191,452			
28	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	281,400	5,49	1 544,89	CS ÚRS 2022 01
	VV		"hloubení rýh pro dešťové kanalizační přípojky DN 150"					
	VV		(111*0,6)		66,600			
	VV		(30*0,6)		18,000			
	VV		Mezisoučet		84,600			
	VV		"výkop pro pátevní dešťovou kanalizaci DN 150 a DN 200"					
	VV		"výkop pro dešťovou kanalizaci DN 200"					
	VV		(94*1)		94,000			
	VV		"výkop pro dešťovou kanalizaci DN 150"					
	VV		(43*1)		43,000			
	VV		Mezisoučet		137,000			
	VV		"výkop pro podzemní retenční nádrž"					
	VV		(13*4,6)		59,800			
	VV		Mezisoučet		59,800			
	VV		Součet		281,400			
29	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopisků	m3	11,960	1 283,50	15 350,66	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dno výkopu pro retenční nádrž"					
	VV		(13*4,6)*0,2		11,960			
	VV		Součet		11,960			
30	K	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	0,280	3 544,01	992,32	CS ÚRS 2022 01
	VV		"betonový základ odvodňovacího žlabu"					
	VV		(7*0,4)*0,1		0,280			
	VV		Součet		0,280			
	D	4	Vodorovné konstrukce				28 875,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	22,160	1 142,93	25 327,33	CS ÚRS 2022 01
	VV		" podsyp pod nové dešťové kanalizační přípojky "					
	VV		(111*0,6)*0,1		6,660			
	VV		(30*0,6)*0,1		1,800			
	VV		Mezisoučet		8,460			
	VV		" podsyp výkopu pro pátevní dešťovou kanalizaci DN 150 a DN 200"					
	VV		" podsyp výkopu pro dešťovou kanalizaci DN 200"					
	VV		(94*1)*0,1		9,400			
	VV		"podsyp výkopu pro dešťovou kanalizaci DN 150"					
	VV		(43*1)*0,1		4,300			
	VV		Mezisoučet		13,700			
	VV		Součet		22,160			
32	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,494	4 525,11	2 235,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		" pod nové uliční vpustě"					
	VV		(0,6*0,6)*0,1*8		0,288			
	VV		Mezisoučet		0,288			
	VV		" šachty Š1, Š2 a Š3"					
	VV		(0,6*0,6)*0,1*3		0,108			
	VV		Mezisoučet		0,108			
	VV		" revizní šachty- zasakovací box"					
	VV		(0,7*0,7)*0,1*2		0,098			
	VV		Mezisoučet		0,098			
	VV		Součet		0,494			
33	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	3,200	410,32	1 313,02	CS ÚRS 2022 01
	VV		" nové uliční vpustě"					
	VV		(0,6+0,6)*2*0,1*8		1,920			
	VV		Mezisoučet		1,920			
	VV		" šachty Š1, Š2 a Š3"					
	VV		(0,6+0,6)*2*0,1*3		0,720			
	VV		Mezisoučet		0,720			
	VV		" revizní šachty- zasakovací box"					
	VV		(0,7+0,7)*2*0,1*2		0,560			
	VV		Mezisoučet		0,560			
	VV		Součet		3,200			
D		8	Trubní vedení				2 022 965,79	
34	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	141,000	511,19	72 077,79	CS ÚRS 2022 01
	VV		" dešťové kanalizační přípojky"					
	VV		111		111,000			
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		141,000			
35	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	m	43,000	563,60	24 234,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		"pátevní dešťová kanalizaci DN 150"					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
36	K	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200	m	94,000	755,34	71 001,96	CS ÚRS 2022 01
	VV		"pátevní dešťová kanalizaci DN 200"					
	VV		94		94,000			
	VV		Součet		94,000			
76	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	7,000	183,91	1 287,37	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pro dešťové kanalizační přípojky DN 150- odvod od přístřešku se skleněnou střešnou"					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
77	M	28617192	koleno kanalizační PP SN 1687 ° DN 150	kus	7,000	214,98	1 504,86	CS ÚRS 2019 01
37	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	37,000	310,71	11 496,27	CS ÚRS 2022 01
	VV		" pro dešťové kanalizační přípojky DN 150"					
	VV		6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		"pátevní dešťová kanalizaci DN 150"					
	VV		(2+1+11+7+8+2)		31,000			
	VV		Mezisoučet		31,000			
	VV		Součet		37,000			
38	M	28617205	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 150/DN150	kus	37,000	371,86	13 758,82	CS ÚRS 2022 01
39	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	80,000	333,73	26 698,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		"pátevní dešťová kanalizaci DN 200"					
	VV		(38+42)		80,000			
	VV		Součet		80,000			
40	M	28617207	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 200/DN150	kus	80,000	1 127,20	90 176,00	CS ÚRS 2022 01
41	K	877350430	Montáž spojky na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	3,000	203,36	610,08	CS ÚRS 2022 01
	VV		" Š1,Š2 a Š3"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
42	M	28611938	redukce kanalizační plastová nesouosá KG 200/150	kus	3,000	151,07	453,21	CS ÚRS 2022 01
	VV		" Š1,Š2 a Š3"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
43	K	890102505	Provedení napojení nové uliční vpusti na stávající kanalizační řad	soubor	9,000	4 880,66	43 925,94	CS ÚRS 2022 01
	VV		" nové uliční vpusti na potrubí DN 150"					
	VV		8		8,000			
	VV		" napojení na stávající šachtu"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
44	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	120,000	493,88	59 265,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		" pátevní dešťová kanalizace"					
	VV		(80+31)		111,000			
	VV		Mezisoučet		111,000			
	VV		" dešťová kanalizace"					
	VV		9		9,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		120,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	248,000	72,05	17 868,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		"pátevní dešťová kanalizace"					
	VV		(94+43)		137,000			
	VV		Mezisoučet		137,000			
	VV		"dešťová kanalizace"					
	VV		111		111,000			
	VV		Mezisoučet		111,000			
	VV		Součet		248,000			
46	K	892381112	Kontrola kanalizačního potrubí kamerou	m	248,000	98,78	24 497,44	CS ÚRS 2022 01
	VV		"pátevní dešťová kanalizace"					
	VV		(94+43)		137,000			
	VV		Mezisoučet		137,000			
	VV		"dešťová kanalizace"					
	VV		111		111,000			
	VV		Mezisoučet		111,000			
	VV		Součet		248,000			
47	K	894812206	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 30°,60°,90°	kus	3,000	3 660,49	10 981,47	CS ÚRS 2022 01
	VV		"šachta Š1, Š2 a Š3"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
48	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrda světlé hloubky 1500 mm	kus	3,000	2 149,81	6 449,43	CS ÚRS 2022 01
	VV		"šachta Š1, Š2 a Š3"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
49	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	70,30	210,90	CS ÚRS 2022 01
50	K	894812261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 3 t	kus	3,000	3 910,34	11 731,02	CS ÚRS 2022 01
51	K	894812315	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné	kus	2,000	6 100,82	12 201,64	CS ÚRS 2022 01
	VV		"revizní šachty- zasakovací box"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
52	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	4 357,73	8 715,46	CS ÚRS 2022 01
53	K	894812351	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem	kus	2,000	6 798,06	13 596,12	CS ÚRS 2022 01
54	K	894812506	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/200 šachtové dno sběrné 45°, 90°	kus	1,000	18 011,95	18 011,95	CS ÚRS 2022 01
	VV		"šachta sedimentační DN 1000"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	894812521	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1200 mm	kus	1,000	9 180,28	9 180,28	CS ÚRS 2022 01
56	K	894812529	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže	kus	1,000	117,27	117,27	CS ÚRS 2022 01
57	K	894812552	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení D400 na betonovém prstenci	kus	1,000	11 039,58	11 039,58	CS ÚRS 2022 01
58	K	894812554	Vybavení revizní a čistící šachty z PP DN 1000 hydrodynamickým separátorem vevařené šnekovice se středovým tubusem a bezpečnostním přepadem, kalovým prostorem	soubor	1,000	92 383,87	92 383,87	CS ÚRS 2022 01
	VV		"šachta z PP DN 1000"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	894812555	Dodávka a osazení centrálního filtru	ks	1,000	105 747,58	105 747,58	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	8,000	1 393,17	11 145,36	CS ÚRS 2022 01
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
61	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	8,000	2 440,33	19 522,64	CS ÚRS 2022 01
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
62	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	8,080	278,89	2 253,43	CS ÚRS 2022 01
	VV		8*1,01		8,080			
	VV		Součet		8,080			
63	M	59223857	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm	kus	8,080	244,03	1 971,76	CS ÚRS 2022 01
64	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	8,080	203,36	1 643,15	CS ÚRS 2022 01
65	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	8,080	168,50	1 361,48	CS ÚRS 2022 01
66	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	8,080	325,38	2 629,07	CS ÚRS 2022 01
67	K	895972134a	Akumulační box z virgin PP, otevřená konstrukce s kolmými revizními kanály o šířce 370mm s integrovanými konektory, revidovatelný prostor 70% půdorysu, s možností osadit revizní šachty	soubor	1,000	246 151,47	246 151,47	
	VV		"zasakovací box o objemu 18,4m3"					
	VV		"rozměr 12x3,6*0,63m"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	895972234	Zasakovací box z PP s revizí pro retenci s regulací odtoku třířadová galerie objemu do 50 m3	soubor	3,000	294 312,32	882 936,96	CS ÚRS 2022 01
69	K	895972242	Filtr pro dešťovou šachtu DN 200	kus	1,000	94 126,96	94 126,96	CS ÚRS 2022 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					38 949,35
70	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,000	300,06	5 101,02	CS ÚRS 2022 01
	VV		"přídlažba- jednořádek "					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	1,734	623,56	1 081,25	CS ÚRS 2022 01
	VV		"jednořádek"					
	VV		(17*0,1)*1,02		1,734			
	VV		Součet		1,734			
72	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm včetně betonáže kolem žlabu	m	7,000	751,58	5 261,06	CS ÚRS 2022 01
	VV		" příčný odvodňovací žlab DN 200"					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
73	M	42844	Odvodňovací žlab DN 200, E600,	ks	7,000	3 892,91	27 250,37	CS ÚRS 2022 01
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
74	M	42884	Čelo odvodňovacího žlabu	ks	1,000	255,65	255,65	CS ÚRS 2022 01
	D	998	Přesun hmot				146 167,89	
75	K	998276101.1	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	191,437	763,53	146 167,89	CS ÚRS 2022 01
	VV		191,437		191,437			
	VV		Součet		191,437			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 600,33	
	D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				4 600,33	
78	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	7,000	657,19	4 600,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pro dešťové kanalizační přípojky DN 150 svislé- odvod od přístřešku se skleněnou střešou"					
	VV		1*7		7,000			
	VV		Součet		7,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

400 - Veřejné osvětlení

Soupis:

SO 401, SO 402 - Rozvody VO a kabelové přívody

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**3 953 348,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 953 348,11	21,00%	830 203,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****4 783 551,21****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

400 - Veřejné osvětlení

Soupis:

SO 401, SO 402 - Rozvody VO a kabelové přívody

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 953 348,11

HSV - Práce a dodávky HSV	34 861,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 861,84
PSV - Práce a dodávky PSV	1 583 557,41
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 549 206,88
749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení	34 350,53
M - Práce a dodávky M	574 209,28
21-M - Elektromontáže	574 209,28
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 612 905,24
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 595 474,24
Ostatní - Ostatní	31 608,07
N - Náklady	31 608,07
R - Revize	27 889,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	88 316,67
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	62 751,32
VRN3 - Zařízení staveniště	8 134,43
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	17 430,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

400 - Veřejné osvětlení

Soupis:

SO 401, SO 402 - Rozvody VO a kabelové přívody

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 953 348,11	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					34 861,84	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					34 861,84	
1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000	34 861,84	34 861,84	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 583 557,41	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					1 549 206,88	
2	M	R_1002_26	Trubka plastová, dvouplášťová pr90/110-pod komunikací a vjezdy	m	168,000	75,53	12 689,04	
3	K	741110302.1	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	154,000	52,29	8 052,66	
4	M	R_1001.11	Trubka dvouplášťová pr.50mm - ke stožárům	m	154,000	18,59	2 862,86	
5	K	741110302.2	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	999,000	40,67	40 629,33	
6	M	R_1002.12	Trubka dvouplášťová pr.63mm volný terén, chodník	m	999,000	27,89	27 862,11	
7	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	281,000	49,97	14 041,57	
8	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	36,000	30,21	1 087,56	
9	M	34111048	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x6mm2	m	245,000	67,40	16 513,00	
10	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY)	m	1 526,000	65,08	99 312,08	
11	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	1 526,000	238,22	363 523,72	
12	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	276,000	53,45	14 752,20	
13	M	34111090.1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2	m	276,000	37,19	10 264,44	
14	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	84,000	63,91	5 368,44	
15	M	R_1003	kabelovy stítek	kus	84,000	29,05	2 440,20	
16	M	R_1013	Koncovka pro kabely (4-35mm2)	kus	77,000	98,78	7 606,06	
17	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	1,000	109,23	109,23	
18	K	741132104	Ukončení kabelů 3x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	6,000	120,85	725,10	
19	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	35,000	202,20	7 077,00	
20	K	741132424	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 4x0,5 až 16 mm2	kus	77,000	220,79	17 000,83	
21	K	741136001	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x10-16 mm2	kus	3,000	3 253,77	9 761,31	
22	M	R_212_33-3	Spojka kabelová_4x256 / SVCZC 25-Cu	kus	3,000	999,37	2 998,11	
23	K	741372152	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor	kus	49,000	592,65	29 039,85	
24	M	R_248_01	EL1 - LED svítidlo dle výpočtu osvětlení 106W, na 8m stožárech, s regulací, provedení Smart	kus	20,000	13 015,09	260 301,80	
25	M	R_248_02	EL2 - LED svítidlo dle výpočtu osvětlení 50,1W, na 4,2m stožárech, s regulací, provedení Smart	kus	18,000	9 993,73	179 887,14	
26	M	R_248_03	EL3 - LED svítidlo přechodové, typu ZEBRA, Světelný tok (Svítidlo): 12634 lm, Světelný tok (Zdroje): 9020 lm, Výkon svítidla: 69.5 W,teplota chromatičnosti: 5000K	kus	2,000	17 198,51	34 397,02	
27	M	R_248_04	EL4 - LED pásek do čekárny pro venkovní prostředí	kus	2,000	5 577,89	11 155,78	
28	M	R_248_05	EL5 - LED zemní svítidlo do 100W, IP67	kus	7,000	12 550,26	87 851,82	
29	M	R_1014	poplatek za likvidaci svítidla	kus	49,000	9,76	478,24	
30	M	R_1015	poplatek za likvidaci světelného zdroje	kus	49,000	2,91	142,59	
31	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	660,000	40,67	26 842,20	
32	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	627,000	75,53	47 357,31	
33	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	70,000	63,91	4 473,70	
34	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	49,000	75,53	3 700,97	
35	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	70,000	132,47	9 272,90	
36	M	R_1008	Svorka SR03	kus	70,000	22,08	1 545,60	
37	K	741820011	Měření zemnicí síť délky pásku do 100 m	kus	2,000	219,63	439,26	
38	K	741820013	Měření zemnicí síť délky pásku do 500 m	kus	5,000	342,81	1 714,05	
39	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	5 577,89	5 577,89	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	R_741_102	Demontáž stávajících svítidel a kabelové části vč. příslušenství, vč.předání investorovi	sada	1,000	180 351,91	180 351,91	
D 749 Elektromontáže - součásti elektrozařízení							34 350,53	
41	K	RK-010.1	Podružný materiál	kus	1,000	10 109,93	10 109,93	
42	K	RK-011.1	Prořez	kus	1,000	24 240,60	24 240,60	
D M Práce a dodávky M							574 209,28	
D 21-M Elektromontáže							574 209,28	
43	K	210191514	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 1, ER 1.0 a 1.1	kus	3,000	2 091,71	6 275,13	
44	K	210191519	Montáž konstrukce do základu pro uchycení skříní	kus	3,000	1 045,86	3 137,58	
45	M	R_2655_01	Prázdná skříň s pilířem - vel - 1modul, 280*200*1120mm, IP44, vč.vyp-25A, 2x jištič- 10A/B a příslušenství pilíře	kus	3,000	9 064,08	27 192,24	
46	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	19,000	1 394,47	26 494,93	
47	M	R_1005_22-42	Stožár sadový, 4,2m, RAL - grafit	kus	18,000	5 345,48	96 218,64	
48	M	R_1004	Stožár VO-přechod, Žárově zinkovaný,vč spec.úpravy na zinek., L=7m, v zemi 1m, těžký, vložení do 3,5mZáv.výška 6m,žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976	kus	1,000	8 831,67	8 831,67	
49	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	16,000	3 253,77	52 060,32	
50	M	R_105_6332	Silniční stožár typu - 8m, min. v zemi 1,2m, žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976, dle výkresové dokumentace	kus	11,000	14 177,15	155 948,65	
51	M	R105_6332-2	Silniční stožár typu - 8m, těžší varianta pro sv.s dvojvýložníky a přechod.,min. v zemi 1,2m, žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976, dle výkresové dokumentace	kus	5,000	15 083,56	75 417,80	
52	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	12,000	1 324,75	15 897,00	
53	M	R_1006_12	Výložník - 1,5m	kus	12,000	1 719,85	20 638,20	
54	K	210204104	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg	kus	2,000	1 719,85	3 439,70	
55	M	R_100528.2	Výložník 3500mm, žárově zinkovaný, pro přechod.stožár	kus	2,000	2 533,29	5 066,58	
56	K	210204112	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných nástěnných hmotnosti do 70 kg	kus	4,000	1 417,71	5 670,84	
57	M	R1005_12_212	Dvojvýložník, 1,5m, 180st	kus	4,000	2 788,95	11 155,80	
58	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	35,000	713,51	24 972,85	
59	M	R_1006.1	Svorkovnice SR 951 Uni 20	kus	35,000	459,01	16 065,35	
60	M	R_1007	Elektrovýzbroj stožáru	kus	35,000	563,60	19 726,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							1 612 905,24	
107	K	RK-013	Práce související s napojením -vyp.zap sít', součinnost s investorem	hod	10,000	697,24	6 972,40	
108	K	RK-013.1	Práce nespecifikované - dokončovací	hod	15,000	697,24	10 458,60	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							1 595 474,24	
61	K	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	1,167	7 902,02	9 221,66	
62	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	83,650	69,72	5 832,08	
63	K	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	83,650	6,97	583,04	
64	K	460030036	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry zalité	m2	760,000	75,53	57 402,80	
65	K	460030095	Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	22,000	63,91	1 406,02	
66	K	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	35,000	1 144,63	40 062,05	
67	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	0,600	1 156,25	693,75	
68	K	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	760,000	122,02	92 735,20	
69	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	239,000	145,26	34 717,14	
70	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	168,000	214,98	36 116,64	
71	K	460241111	Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	15,000	790,20	11 853,00	
72	K	460242211	Provizorní zajištění kabelu ve výkopech při jejich křížení	kus	60,000	185,93	11 155,80	
73	K	460242221	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	315,000	52,29	16 471,35	
74	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m	m3	146,240	476,45	69 676,05	
75	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších 1000 m	m3	1 462,400	19,76	28 897,02	
76	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	760,000	75,53	57 402,80	
77	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	739,000	110,40	81 585,60	
78	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	168,000	122,02	20 499,36	
79	K	460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	83,650	23,24	1 944,03	
80	K	460581121	Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině	m2	83,650	23,24	1 944,03	
81	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	25,000	168,50	4 212,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	460641112	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	6,900	3 323,50	22 932,15	
83	K	460641411	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	9,160	398,59	3 651,08	
84	K	460641412	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	9,160	87,15	798,29	
85	M	58331200	šterkopisek netříděný zášpový	t	75,600	278,89	21 084,08	
86	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií s lože do 25 cm	m	999,000	92,96	92 867,04	
87	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	1 167,000	17,43	20 340,81	
88	M	JTA.0013701.URS	výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem	m	1 167,000	3,49	4 072,83	
89	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem průměru do 10 cm	m	999,000	104,59	104 485,41	
90	K	460742122	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem průměru do 15 cm	m	168,000	161,53	27 137,04	
91	K	460871134	Podklad vozovky a chodníku ze šterkopísku se zhutněním při elektromontážích tloušťky do 20 cm	m2	84,000	225,44	18 936,96	
92	K	460871153	Podklad vozovky a chodníku z kameniva droceného se zhutněním při elektromontážích tloušťky do 20 cm	m2	760,000	271,92	206 659,20	
93	K	460881611	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	760,000	302,14	229 626,40	
94	K	460891121	Osazení betonového obrubníku silničního ležatého do betonu při elektromontážích	m	22,000	169,66	3 732,52	
95	K	460892121	Osazení betonového obrubníku chodníkového ležatého do betonu při elektromontážích	m	20,000	256,82	5 136,40	
96	K	460911121	Očištění dlaždic betonových čtyřhranných z rozebranych dlažeb při elektromontážích	m2	760,000	52,29	39 740,40	
97	K	460912211	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu	m	20,000	52,29	1 045,80	
98	K	468011141	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tloušťky do 5 cm	m2	84,000	139,45	11 713,80	
99	K	468031211	Výtrhání obrub při elektromontážích stojatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	20,000	58,10	1 162,00	
100	K	468041121	Řezání živичného podkladu nebo krytu při elektromontážích hloubky do 5 cm	m	336,000	209,17	70 281,12	
101	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	58,000	269,60	15 636,80	
102	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	580,000	12,78	7 412,40	
103	K	469973111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	20,200	406,72	8 215,74	
104	K	469973117	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	37,800	406,72	15 374,02	
105	K	R_2002	Ekologická likvidace materiálu	kus	1,000	3 369,98	3 369,98	
106	K	R_4601	Stožárové pouzdro pro silniční stožár, vč. betonáže a plastového pouzdra	ks	35,000	2 161,43	75 650,05	
D		Ostatní	Ostatní				31 608,07	
D		N	Náklady				31 608,07	
109	K	N-001	Mimostaveništní doprava dodávek	Kč	1,000	9 296,49	9 296,49	
110	K	N-002	Přesun dodávek	Kč	1,000	4 880,66	4 880,66	
111	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000	17 430,92	17 430,92	
D		R	Revize				27 889,60	
112	K	RK-012	Revize	hod	40,000	697,24	27 889,60	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				88 316,67	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				62 751,32	
113	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	...	1,000	5 810,31	5 810,31	
114	K	012103000	G e o d e t i c k é p r á c e	...	1,000	10 458,55	10 458,55	
115	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	40 672,15	40 672,15	
116	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	5 810,31	5 810,31	
D		VRN3	Zařízení staveniště				8 134,43	
117	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	8 134,43	8 134,43	
D		VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
118	K	041103000.1	Autorský dozor projektanta	...	0,000	90 000,00	0,00	
119	K	045203000.1	Kompletační činnost	...	0,000	90 000,00	0,00	
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				17 430,92	
120	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	1,000	17 430,92	17 430,92	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

700 - Pozemní objekty

Soupis:

SO 702, SO 703 - Objekty pozemních staveb

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**3 551 805,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 551 805,30	21,00%	745 879,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****4 297 684,41****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

700 - Pozemní objekty

Soupis:

SO 702, SO 703 - Objekty pozemních staveb

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 551 805,30

HSV - Práce a dodávky HSV	759 675,64
1 - Zemní práce	68 410,10
2 - Zakládání	251 153,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	343 751,02
998 - Přesun hmot	96 361,16
PSV - Práce a dodávky PSV	2 792 129,66
767 - Konstrukce zámečnické	2 792 129,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

700 - Pozemní objekty

Soupis:

SO 702, SO 703 - Objekty pozemních staveb

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						3 551 805,30		
D	HSV		Práce a dodávky HSV	759 675,64				
D	1	Zemní práce			68 410,10			
1	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudrých horninách tř. 3	m3	18,368	956,57	17 570,28	CS ÚRS 2022 01
	VV	" výkop pro základové patky pro ocel. sloup přístřešku"						
	VV	(1,6*1,6)*1*7			17,920			
	VV	Mezisoučet			17,920			
	VV	" výkop pro základovou desku pod odpadkový koš"						
	VV	(0,4*0,4)*0,4*7			0,448			
	VV	Mezisoučet			0,448			
	VV	Součet			18,368			
2	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	8,960	143,98	1 290,06	CS ÚRS 2022 01
	VV	" výkop pro základové patky pro ocel. sloup přístřešku"						
	VV	(1,6*1,6)*1*7*0,5			8,960			
	VV	Součet			8,960			
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	22,356	688,30	15 387,63	CS ÚRS 2022 01
	VV	" výkop pro základový pas pod lavičky"						
	VV	(5,4+4,8+4,9)*0,6*0,3*2			5,436			
	VV	(2,4*0,6)*0,3*5*2			4,320			
	VV	Mezisoučet			9,756			
	VV	" výkop pro ochranný rošt kmene stromu"						
	VV	(1,6+2,2)*0,3*0,7*2*2			3,192			
	VV	Mezisoučet			3,192			
	VV	" výkop pro základový pas pod prosklenou stěnu"						
	VV	(2,8*0,6)*0,7*8			9,408			
	VV	Mezisoučet			9,408			
	VV	Součet			22,356			
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	11,178	30,78	344,06	CS ÚRS 2022 01
	VV	22,356*0,5			11,178			
	VV	Součet			11,178			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	40,724	252,82	10 295,84	CS ÚRS 2022 01
	VV	" uložení přebytečného výkopku na skládku"						
	VV	(22,356+18,368)			40,724			
	VV	Součet			40,724			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	407,240	8,45	3 441,18	CS ÚRS 2022 01
	VV	" uložení přebytečného výkopku na skládku"						
	VV	(22,356+18,368)*10			407,240			
	VV	Součet			407,240			
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	40,724	166,98	6 800,09	CS ÚRS 2022 01
	VV	" uložení přebytečného výkopku na skládku"						
	VV	(22,356+18,368)			40,724			
	VV	Součet			40,724			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	40,724	33,28	1 355,29	CS ÚRS 2022 01
	VV	" uložení přebytečného výkopku na skládku"						
	VV	(22,356+18,368)			40,724			
	VV	Součet			40,724			
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	73,303	162,69	11 925,67	CS ÚRS 2022 01
	VV	" uložení přebytečného výkopku na skládku"						
	VV	(22,356+18,368)*1,8			73,303			
	VV	Součet			73,303			
D	2	Zakládání			251 153,36			
10	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudrých do 92% PS nebo nesoudrých sypkých I(d) do 0,8	m2	69,560	5,49	381,88	CS ÚRS 2022 01
	VV	" dno výkopu patky"						
	VV	(1,6*1,6)*7			17,920			
	VV	Mezisoučet			17,920			
	VV	"dno výkopu pro základovou desku pod odpadkový koš"						
	VV	(0,4*0,4)*7			1,120			
	VV	Mezisoučet			1,120			
	VV	" dno výkopu pro základový pas pod lavičky"						
	VV	(5,4+4,8+4,9)*0,6*2			18,120			
	VV	(2,4*0,6)*5*2			14,400			
	VV	Mezisoučet			32,520			
	VV	"dno výkopu pro ochranný rošt kmene stromu"						
	VV	(1,6+2,2)*0,3*2*2			4,560			
	VV	Mezisoučet			4,560			
	VV	" dno výkopu pro základový pas pod prosklenou stěnu"						
	VV	(2,8*0,6)*8			13,440			
	VV	Mezisoučet			13,440			
	VV	Součet			69,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	6,956	1 283,50	8 928,03	CS ÚRS 2022 01
	VV		" podsyp pod základovou patku"					
	VV		(1,6*1,6)*0,1*7		1,792			
	VV		Mezisoučet		1,792			
	VV		"dno výkopu pro základovou desku pod odpadkový koš"					
	VV		(0,4*0,4)*0,1*7		0,112			
	VV		Mezisoučet		0,112			
	VV		" dno výkopu pro základový pas pod lavičky"					
	VV		(5,4+4,8+4,9)*0,6*0,1*2		1,812			
	VV		(2,4*0,6)*0,1*5*2		1,440			
	VV		Mezisoučet		3,252			
	VV		"dno výkopu pro ochranný rošt kmene stromu"					
	VV		(1,6+2,2)*0,3*0,1*2*2		0,456			
	VV		Mezisoučet		0,456			
	VV		" dno výkopu pro základový pas pod prosklenou stěnu"					
	VV		(2,8*0,6)*0,1*8		1,344			
	VV		Mezisoučet		1,344			
	VV		Součet		6,956			
12	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	27,384	4 394,52	120 339,54	CS ÚRS 2022 01
	VV		" základový pas pod lavičky"					
	VV		(5,4+4,8+4,9)*0,6*0,2*2		3,624			
	VV		(2,4*0,6)*0,2*5*2		2,880			
	VV		(0,6*0,6)*12		4,320			
	VV		Mezisoučet		10,824			
	VV		" výkop pro ochranný rošt kmene stromu"					
	VV		(1,6+2,2)*0,3*0,6*2*2		2,736			
	VV		Mezisoučet		2,736			
	VV		" výkop pro základový pas pod prosklenou stěnu"					
	VV		(2,8*0,6)*0,6*8		8,064			
	VV		(0,6*0,6)*16		5,760			
	VV		Mezisoučet		13,824			
	VV		Součet		27,384			
13	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	41,760	425,86	17 783,91	CS ÚRS 2022 01
	VV		" základový pas pro ochranný rošt kmene stromu"					
	VV		(2,2*1,6)*0,6*2*2		9,120			
	VV		Mezisoučet		9,120			
	VV		" základový pas pod prosklenou stěnu"					
	VV		(2,8*0,6)*2*8		26,880			
	VV		(0,6*0,6)*16		5,760			
	VV		Mezisoučet		32,640			
	VV		Součet		41,760			
14	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	41,760	60,61	2 531,07	CS ÚRS 2022 01
15	K	274352221	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2	25,280	829,48	20 969,25	CS ÚRS 2022 01
	VV		" základový pas pod lavičky"					
	VV		(5,4+4,8+4,9)*0,2*2*2		12,080			
	VV		(2,4*0,2)*5*2*2		9,600			
	VV		(0,3*0,6)*10*2		3,600			
	VV		Součet		25,280			
16	K	274352222	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2	25,280	88,99	2 249,67	CS ÚRS 2022 01
17	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	16,464	4 246,25	69 910,26	CS ÚRS 2022 01
	VV		" betonáž základových patek"					
	VV		(1,6*1,6)*0,9*7		16,128			
	VV		Mezisoučet		16,128			
	VV		"betonáž základové desky pod odpadkový koš"					
	VV		(0,4*0,4)*0,3*7		0,336			
	VV		Mezisoučet		0,336			
	VV		Součet		16,464			
18	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	7,840	970,92	7 612,01	CS ÚRS 2022 01
	VV		" bednění základových patek"					
	VV		(1,6*0,1*4)*7		4,480			
	VV		Mezisoučet		4,480			
	VV		"bednění základové desky pod odpadkový koš"					
	VV		(0,4*0,3*4)*7		3,360			
	VV		Mezisoučet		3,360			
	VV		Součet		7,840			
19	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	7,840	57,11	447,74	CS ÚRS 2022 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							343 751,02	
20	K	936104213a	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad vč. dodávky a montáže závitových tyčí	kus	7,000	1 315,82	9 210,74	
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
21	M	74910128	koš odpadkový sférického čtverce 350mm, opláštěný 32ks lamel z akátového dřeva výšky 940mm, ocel. konstr. žárově zinkovaná, plastová nádoba 50l, kotvená závit. tyčí vč. její dodávky	kus	7,000	10 865,27	76 056,89	CS ÚRS 2022 01
22	K	936124114	Montáž lavičky s dřev. lamelami na ocel. kci, nohy z broušeného betonu šíře 445mm, výška 630mm	m	54,200	1 315,82	71 317,44	CS ÚRS 2022 01
	VV		(5,4+4,8+4,9)*2		30,200			
	VV		2,4*5*2		24,000			
	VV		Součet		54,200			
23	M	74910104	lavička půlkruh bez opěradla s dřev.akátovými lamelami osazená na dodaných bet. broušených nohách, ocel. kce žárově zinkovaná,	kus	2,000	18 308,28	36 616,56	CS ÚRS 2022 01
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
24	M	74910114	lavička půlkruh bez opěradla s dřev.akátovými lamelami osazená na dodaných bet. broušených nohách, ocel. kce žárově zinkovaná,	kus	2,000	15 978,34	31 956,68	CS ÚRS 2022 01
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	M	74910115	lavička půlkruh bez opěradla s dřev.akátovými lamelami osazená na dodaných bet. broušených nohách, ocel. kce žárově zinkovaná,	kus	2,000	13 654,22	27 308,44	CS ÚRS 2022 01
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
26	M	74910116	lavička půlkruh bez opěradla s dřev.akátovými lamelami osazená na dodaných bet. broušených nohách, ocel. kce žárově zinkovaná,	kus	10,000	3 428,08	34 280,80	
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
27	K	936174314	Montáž ochranného rámu ke stromům upevněných dodanými kotevními šrouby na pevný podklad	kus	2,000	1 162,06	2 324,12	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	74910204	rám ochranný ke stromům /1600x1600/x200x15mm, ocel.kce žárově zinkovaná konstrukce včetně opěrné kce kmene stromu výšky 1,5m, kotvená do základu závitovou tyčí vč. její dodávky	kus	2,000	16 268,86	32 537,72	CS ÚRS 2022 01
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	953943123a	Dodávka a osazení závitových tyčí průměru 250mm, délky 600mm do betonu základové patky 4ks	soubor	7,000	3 163,09	22 141,63	
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
D		998	Přesun hmot				96 361,16	
30	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	118,686	811,90	96 361,16	CS ÚRS 2022 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 792 129,66	
D		767	Konstrukce zámečnické				2 792 129,66	
31	K	767995119	Dodávka a montáž ocel. žárově zinkovaného sloupku prům. 120mm, výšky 3,05m s prosklenou střechou půdorysu 3,07*3,07m kotvenou pomocí závitových tyčí do základové patky	soubor	7,000	329 376,00	2 305 632,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		" sloupek průměr 540mm žárově zinkovaný, výška 3,05m se žárově zinkovanými ocel. prvky prosklené střechy s bezpečnostním sklem, rozměru 3,07x3,07m, "					
	VV		přichycené pomocí střešních lišt z ocel. plechu a baluster, odvodnění vedené nosným sloupem do základu, kotveno do bet. základu pomocí závitových tyčí					
	VV		7		7,000			
32	K	767995120	Dodávka a montáž ocel. žárově zinkovaného rámu 2640x22450mm , rám je kotven do bet. základu závitovou tyčí vč. její dodávky, skleněná výplň	soubor	8,000	58 197,57	465 580,56	CS ÚRS 2022 01
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
33	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	20 917,10	20 917,10	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

800 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

Soupis:

SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**701 726,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	701 726,46	21,00%	147 362,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****849 089,02****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

800 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

Soupis:

SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

701 726,46

HSV - Práce a dodávky HSV

701 726,46

1 - Zemní práce

616 526,57

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

84 478,79

998 - Přesun hmot

721,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

800 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

Soupis:

SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							701 726,46	
D	HSV		Práce a dodávky HSV	701 726,46				
D	1	Zemní práce				616 526,57		
1	K	111101108a	Nákup zeminy schopné zúrodnění	m3	264,000	674,00	177 936,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		" podomíční zemina na zpětné ohumusování"					
	VV		" úprava terénu za chodníkovou ohrubou"					
	VV		(600*0,8)*0,15		72,000			
	VV		" svahování"					
	VV		(800*0,8)*0,3		192,000			
	VV		Součet		264,000			
2	K	11116 VD	Ekologická likvidace pařezů D kmene do 1500 mm z pokácených stromů	ks	5,000	4 648,25	23 241,25	
3	K	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	5,000	1 868,81	9 344,05	CS ÚRS 2022 01
	VV		" odstranění pařezů obvod kmene 135 cm"					
	VV		1		1,000			
	VV		" odstranění pařezů obvod kmene 115 cm"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		5,000			
4	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	5,000	599,18	2 995,90	CS ÚRS 2022 01
	VV		" odstranění pařezů obvod kmene 135 cm"					
	VV		1		1,000			
	VV		" odstranění pařezů obvod kmene 115 cm"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		5,000			
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	264,000	252,82	66 744,48	CS ÚRS 2022 01
	VV		" podomíční zemina na zpětné ohumusování"					
	VV		" úprava terénu za chodníkovou ohrubou"					
	VV		(600*0,8)*0,15		72,000			
	VV		" svahování"					
	VV		(800*0,8)*0,3		192,000			
	VV		Součet		264,000			
5	K	174201205	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 900mm do 1500 mm	kus	5,000	1 268,27	6 341,35	CS ÚRS 2022 01
	VV		" odstranění pařezů obvod kmene 135 cm"					
	VV		1		1,000			
	VV		" odstranění pařezů obvod kmene 115 cm"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		5,000			
6	K	182201101	Svahování násypů	m2	640,000	62,91	40 262,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		" svahování"					
	VV		800*0,8		640,000			
	VV		Součet		640,000			
7	K	182301125	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 300 mm	m2	640,000	59,81	38 278,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		" svahování"					
	VV		(800*0,8)		640,000			
	VV		Součet		640,000			
8	K	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	814,43	4 886,58	CS ÚRS 2022 01
	VV		" výsadba Jerlín, výška 2m s balem"					
	VV		3		3,000			
	VV		" výsadba Platan, výška 3m s balem"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
9	M	02650535	Platan javorolistý, výška 3m,s balem	kus	3,000	36 023,90	108 071,70	CS ÚRS 2022 01
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
10	M	02640448	Jerlín 200cm s balem	kus	3,000	35 442,87	106 328,61	CS ÚRS 2022 01
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
11	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2,5 m	kus	45,000	187,51	8 437,95	CS ÚRS 2022 01
	VV		" výsadba Jerlín, výška 2m s balem"					
	VV		3*(2,5*3)		22,500			
	VV		" výsadba Platan, výška 3m s balem"					
	VV		3*(2,5*3)		22,500			
	VV		Součet		45,000			
12	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	135,000	174,31	23 531,85	CS ÚRS 2022 01
13	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,300	420,15	126,05	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,05*6		0,300			
	VV		Součet		0,300			
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				84 478,79		
14	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	264,000	85,89	22 674,96	CS ÚRS 2022 01
	VV		" nakládání ornice z meziskládky na zpětné ohumusování"					
	VV		" úprava terénu za chodníkovou ohrubou"					
	VV		(600*0,8)*0,15		72,000			
	VV		" svahování"					
	VV		(800*0,8)*0,3		192,000			
	VV		Součet		264,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 970,000	24,40	48 068,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"plochy pro ozelenění "					
	VV		850		850,000			
	VV		800*0,8		640,000			
	VV		600*0,8		480,000			
	VV		Součet		1 970,000			
16	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	98,500	139,45	13 735,83	CS ÚRS 2022 01
	VV		"plochy pro ozelenění "					
	VV		850*0,05		42,500			
	VV		800*0,8*0,05		32,000			
	VV		600*0,8*0,05		24,000			
	VV		Součet		98,500			
	D	998	Přesun hmot				721,10	
17	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m	t	1,045	690,05	721,10	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**227 764,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	227 764,05	21,00%	47 830,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****275 594,50****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

227 764,05

OST - Ostatní

227 764,05

O01 - Ostatní

227 764,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							227 764,05	
D		OST	Ostatní				227 764,05	
D		O01	Ostatní				227 764,05	
1	K	221500000	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	23 241,23	23 241,23	
2	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	10 458,55	10 458,55	
VV " vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					1,000			
3	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	11 620,61	11 620,61	
VV " vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"								
VV " včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"					1,000			
4	K	231600000	Geodetické práce	soubor	1,000	23 241,23	23 241,23	
VV " vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytýčovacích bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"								
VV " vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					1,000			
5	K	241700000	Pasportizace objektů	soubor	1,000	5 810,31	5 810,31	
VV " pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"								
VV " vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"								
VV " pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"					1,000			
6	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	soubor	1,000	23 241,23	23 241,23	
7	K	411600000	GP oddělování pro všechny SO,	soubor	1,000	23 241,23	23 241,23	
8	K	411800000	GP věcná břemena pro všechny SO,	soubor	1,000	23 241,23	23 241,23	
9	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	soubor	1,000	52 292,76	52 292,76	
VV " dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"					1,000			
10	K	821800000	Fotodokumentace stavby	soubor	1,000	4 648,25	4 648,25	
VV " fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"								
VV " zařazení fotek do fotoalba v časové soulednosti s popisem činností a číslem objektu"								
VV " provedení v listinné a v digitální podobě"					1,000			
11	K	823800000	Vyřízení povolení zvláštního užívání přechodného dopravního značení	soubor	1,000	5 810,31	5 810,31	
VV " "					1,000			
12	K	823800005	Vyřízení povolení trvalého dopravního značení	soubor	1,000	5 810,31	5 810,31	
VV " "					1,000			
13	K	844800000	Zkouška na množství polyaromatických uhlovodíků (PAU) a jejich následné zařazení do kvalitativních tříd (ZAS-T1 až ZAS-T4)	soubor	1,000	15 106,80	15 106,80	
VV " "					1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

1020 - VRN

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**150 670,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 670,05	21,00%	31 640,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****182 310,76****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

1020 - VRN

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

150 670,05

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

150 670,05

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

150 670,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu

Objekt:

1020 - VRN

Místo:

Zábřeh

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							150 670,05	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				150 670,05	
D		0	Vedlejší rozpočtové náklady				150 670,05	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	2,000	52 093,80	104 187,60	CS ÚRS 2013 01
2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	46 482,45	46 482,45	CS ÚRS 2013 01