
Zakázka číslo: 11.5.2013

název: Zateplení ZŠ Labská 27, Brno. Pavilon B
Hromosvod a el. instalace

Investor:

Vypracoval:

E-mail:

Dne:

C21M - Elektromontáže

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	lišta vklad.PH 18x13		130,00 m	
2	krab.list 6481-14 , LK80/3 ;svor;vč.zap.		6,00 ks	
3	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2		6,00 ks	
4	jistič bez krytu vč. sig.kont., (jistič s proud.chráničem)		2,00 ks	
5	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.		70,00 m	
6	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.		60,00 m	
7	svod. vodiče AlMgSi R=8mm + podpěry		390,00 m	
8	svod. vodiče AlMgSi R=8mm + podpěry		140,00 m	
9	svod. vodiče AlMgSi R=8mm + podpěry		180,00 m	
10	svorky hromosvodové do 2 šroubu SS		250,00 ks	
11	svorky hromosvodové do 2 šroubu SR 03		24,00 ks	
12	svorky hromosv.nad 2 šrouby (SZ)		12,00 ks	
13	svorky hromosv.nad 2 šrouby SK		50,00 ks	
14	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdíva		12,00 ks	
15	označení svodu štítky smalt.;umělá hmota		12,00 ks	
16	CYKY J 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)		140,00 m	
17	CY 4 mm2 černý (DR)		2,00 m	
18	CY 4 mm2 světle modrý (DR)		2,00 m	
19	osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8		150,00 ks	

Celkem za ceník:

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

C46M - Zemní práce

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3		130,00 m	
2	fólie výstražná z PVC šířky 22cm		130,00 m	
3	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3		130,00 m	

Celkem za ceník:

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 150mm		5,00 ks	

Celkem za ceník:

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Materiály

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	CY 4 CERNY H07V-U		2,00 M	
2	CY 4 SV.M.		2,00 M	
3	CYKY-J 3X1,5 (C)		140,00 M	
4	označovací štítek		12,00 ks	
5	ZEM.DUZ DRZAK OCHR.UHEL.DO ZDI		24,00 Ks	
6	ZEM.DRAT FEZN 10 MM (0.62 kg/m)		36,00 Kg	
7	ZEM.SVORKA SK		50,00 Ks	
8	ZEM.PODPERA PV 02		180,00 Ks	

9 ZEM.PODPERA PV 32	390,00 Ks
10 ZEM.SVORKA SZ	12,00 Ks
11 ZEM.SVORKA SS	250,00 Ks
12 ZEM.SVORKA SR 02 pas.+pas.	5,60 Ks
13 ZEM.SVORKA SR 03 pas.+kul.	24,00 Ks
14 ZEM.PASEK FEZN 30/4	70,00 Kg
15 ZEM.PODPERA PV 21 BETONOVA ZAMACK.	140,00 KS
16 ZEM.OCHR. UHELNÍK OU	12,00 KS
17 ZEM.V DRAT AlMgSi 8mm	55,38 KG
18 ZEM.V DRAT AlMgSi 8mm	19,88 KG
19 ZEM.V DRAT AlMgSi 8mm	25,56 KG
20 KR.LK 80R/3 JED.+VI+VE	6,00 Ks
21 LISTA LV 18X13 2M	130,00 M
22 fólie z polyethylenu šíře 220mm	130,00 kg

Celkem za materiály:

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	PROUD.CHR.10/1N/0.03/B		2,00 KS	

Celkem za dodávky:

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Práce v HZS

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	Vyhledání původ.obvodů		12,00 hod.	
2	Úprava stavaj. rozvaděče		4,00 hod.	
3	Revize elektro		6,00 hod.	
4	Demontáž hromosvodu		24,00 hod.	

Celkem za práci v HZS:

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)		
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)		
3 Podružný materiál		
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu		
5 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)		
6 Podíl přidružených výkonů z C46M		
7 C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)		
8 Podružný materiál		
9 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)		
10 Přesun dodávek		
CELKEM URN		
B. HZS		
11 Hodinová zúčtovací sazba		
CELKEM HZS		
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ		
12 Dodávka zařízení (specifikace)		
13 Doprava dodávek		
CELKEM DODÁVKA		
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
14 Provoz.vlivy		
CELKEM VRN		
REKAPITULACE CELKEM		

CELKEM - náklady bez DPH [KČ]:

Upravené náklady (*):

hodnoty DPH:

náklady včetně DPH:

(*) byly upraveny z důvodu zaokrouhlení celkových nákladů bez DPH na jednotky