



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Březnice

zastoupená starostou obce, panem Martinem Romanem

se sídlem: Březnice 48, 391 71 Březnice u Bechyně

IČ: 00252131

DIČ: CZ00252131

datová schránka ID: 4cebi8z

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 5220301/0100

telefon: 381 219 936

mobil: 724 180 226

e-mail: starosta@obecbreznice.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

TERRAM s.r.o.

zastoupená

Stanislavem Návratem, jednatelem

se sídlem: Tábořská 109, 391 65 Bechyně

spisová značka: C 22305 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 02429438

DIČ: CZ02429438

datová schránka ID: tr29eds

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-6336650207/0100

telefon: +420 602 345 910, +420 777 789 337 fax: +420 381 212 555

e-mail: info@terram.cz

dále jen **zhotovitel**

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Stanislav Návrat – ve věcech smluvních (tel. +420 602 345 910)

Petr Koudelka – ve věcech technických (tel. +420 777 789 337)

za objednatele:

pan Martin Roman, starosta obce – ve věcech smluvních

pan Jaromír Honsa, místostarosta obce – ve věcech smluvních

technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Obec Březnice – výstavba chodníků“

registrační číslo projektu: : CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007551

a CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007550

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Chodníky podél silnic v obci Březnice“, soupis stavebních prací a dodávek; zpracoval Ing. Bc. Josef Maroušek, K. Chocholy 1260/12, 370 05 České Budějovice IČ: 02453746
- zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a nabídka zhotovitele ze dne 13. 4. 2018

II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace pro provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.

II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu.

II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:

- kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
- zkoušky kvality konstrukcí
- předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy.

II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.

II.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- II.8 Práce bude nutné koordinovat s SÚS Jihočeského kraje, která bude v obci realizovat obnovu komunikací a se zhotovitelem pokládky kabelů nízkého napětí firmou INTEM spol. s r.o.
- II.9 Místem plnění je v k.ú. Březnice u Bechyně, ZÚJ 552135 Březnice u Bechyně, NUTS CZ0317552135, okres Tábor.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
 - lhůta výstavby včetně administrativního ukončení projektu: 6 měsíců od předání a převzetí staveniště, max. do 12/2018
- Vybraný dodavatel bude povinen zvolit postup prací tak, že do 10. 7. 2018 bude dokončena realizace prací okolo silnice II. třídy a to zejména na uličních vpustích, obrubnicích, úpravě křižovatek a rozšíření vozovky.
- vše počítáno ode dne obdržení výzvy objednatele k zahájení provádění díla.
- Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.
- Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.

- IV.2 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
- IV.3 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací.
- IV.4 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušování prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

SO 01	2 951 055,55 Kč
-------	-----------------

SO 04	1 149 655,47 Kč
-------	-----------------

Cena za dílo celkem bez DPH	4 100 711,02 Kč
------------------------------------	------------------------

DPH	861 149,31 Kč
------------	----------------------

Cena za dílo celkem včetně DPH	4 961 860,33 Kč
---------------------------------------	------------------------

Plnění není poskytnuto pro ekonomickou činnost obce Březnice. Jedná se o činnost veřejnoprávní. Cena díla bude stanovena včetně platné sazby DPH bez použití režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.3 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány přednostně ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha, platných pro příslušný rok výstavby, nejsou-li v nich příslušné položky obsaženy, pak RTS a. s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích daňových dokladů (dále též „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatelům písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků díla.

Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.

- VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- VI.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelům nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž 30 dnů od data doručení objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- VI.4 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
- VI.5 Objednatel může vrátit daňový doklad v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Dílo zahrnuje dle žádosti o dotaci dva projekty, přičemž každý projekt bude fakturován odděleně. Každá faktura za jednotlivý projekt musí být označena názvem a registračním číslem projektu: „OBEC BŘEZNICE - VÝSTAVBA CHODNÍKU 1. ČÁST OÚ – MOST“; registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007551 a „OBEC BŘEZNICE - VÝSTAVBA CHODNÍKU 2. ČÁST MOST – HŮDĚTÍN“; registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007550.

- VI.6 Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu – daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.

Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.

- VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku.

- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.9 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být trvale přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle VII.2 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevylučuje-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zápisem v deníku nelze měnit tuto smlouvu o dílo.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce minimálně 1x týdně (k datovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní den se bude konat v termínu upřesněném zápisem ve stavebním deníku.
- VII.6 Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověřil a za tímto účelem ji zmocnil (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto

- objednatel ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomocí může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7 má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
- VII.10 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
- VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- VII.14 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.15 Všechny plochy a komunikace dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy musí být zhotovitelem po skončení jeho prací odstraněny a uvedeny do původního stavu.
- VII.16 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci.
- VII.17 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- VII.18 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech
 - b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště
 - c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci
 - d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.
- VII.19 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.20 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 3 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.
- VII.21 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.22 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.23 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související

- s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.24 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.25 S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.26 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.27 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.

VIII. Dodání díla a přejímka

- VIII.1 Dílo v části realizace okolo silnice II. třídy a to zejména na uličních vpustích, obrubnicích, úpravě křižovatek a rozšíření vozovky je dokončeno protokolárním předáním této části díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem do 10. 7. 2018. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis (dílčí předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla v rozsahu těchto prací.
- VIII.2 Dílo v celém rozsahu dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.3 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Prevzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.4 Dílo s drobnými vadami a nedodělků nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.5 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompleťovaná dokladová dokumentace, která bude obsahovat:
- a) dokumentaci skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace (4 paré)
 - b) protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, dodavatelem, TDI, generálním projektantem a odpovědným zástupcem objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové

evidence skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě ve formátu Microsoft EXCEL

- c) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy
- d) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů
- e) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků)
- f) ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci.

Tato dokladová dokumentace bude předána ve 4 kompletních složkách s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými vyhláškami. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.
- IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na dílo v trvání 60 měsíců.
- IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do nejpozději do:
- vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 48 hodin
 - vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,5%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu realizace prací okolo silnice II. třídy a to zejména na uličních vpustích, obrubnicích, úpravě křižovatek a rozšíření vozovky ve výši **0,2%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **15 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- X.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,015%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.5 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,-- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.

- X.6 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **10 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- X.7 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.8 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.9 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- X.10 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- X.11 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném vyúčtování díla.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
 - byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě
 - byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení povinností zhotovitele
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDI a autorského dozoru
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
 - z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků v souladu s čl. XII.7 této smlouvy.
- XI.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.
- XI.7 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným vypovězením nebo odstoupením od smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky a měsíční harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění.
- XII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.5 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XII.6 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

Doba, po kterou musí mít příjemci veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky uchovány, je stanovena v právním aktu o poskytnutí podpory nebo závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2028.

Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Povinnost poskytnout informace a dokumentaci vztahující se k projektu se vztahuje na zaměstnance nebo zmocněnce pověřených orgánů (tj. CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy).

Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Zhotovitel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele dotace.

XII.7 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

XII.8 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Březnici dne 30. 4. 2018


Za objednatele:


Martin Roman
starosta obce



V Bechyni dne 30. 4. 2018

Za zhotovitele:


TERRAM s.r.o.
Táborská 109, 391 65 Bechyně
IČO: 02429438, DIČ: CZ02429438

Stanislav Návrat
jednatel



Firma: Maroušek

Soupis objektů s DPH

Stavba: 0069 - Chodníky podél silnic v obci Březnice

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 4 100 711,02

OC+DPH: 4 961 860,33

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 01.1	Komunikace, 1.část - HZV	1 241 752,03	260 767,93	1 502 519,96
SO 01.2	Komunikace, 1.část, chodník u č.p.34 - HZV	87 872,06	18 453,13	106 325,19
SO 01.3	Komunikace, 1.část - VZV	439 045,17	92 199,49	531 244,66
SO 01.4	Komunikace, 1.část - NV	189 549,25	39 805,34	229 354,59
SO 01.5	Komunikace, 1.část, chodník u č.p.34 - NV	768,60	161,41	930,01
SO 01.6	Komunikace, 2.část - HZV	707 069,55	148 484,61	855 554,16
SO 01.7	Komunikace, 2.část - VZV	85 686,37	17 994,14	103 680,51
SO 01.8	Komunikace, 2.část - NV	199 312,52	41 855,63	241 168,15
SO 04.3	Oplocení HZV	380 991,22	80 008,16	460 999,38
SO 04.3	Oplocení VZV	16 829,55	3 534,21	20 363,76
SO 04.3	Oplocení NV	5 033,29	1 056,99	6 090,28
SO 04.4	Oplocení HZV	555 470,83	116 648,87	672 119,70
SO 04.4	Oplocení VZV	113 883,66	23 915,57	137 799,23
SO 04.6	Oplocení VZV	77 446,92	16 263,85	93 710,77



Firma: Maroušek

Soupis objektů s DPH

Stavba: 0069 - Chodníky podél silnic v obci Březnice, 1.část

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 2 705 788,52

OC+DPH: 3 274 004,11

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 01.1	Komunikace, 1.část - HZV	1 241 752,03	260 767,93	1 502 519,96
SO 01.2	Komunikace, 1.část, chodník u č.p.34 - HZV	87 872,06	18 453,13	106 325,19
SO 01.3	Komunikace, 1.část - VZV	439 045,17	92 199,49	531 244,66
SO 01.4	Komunikace, 1.část - NV	189 549,25	39 805,34	229 354,59
SO 01.5	Komunikace, 1.část, chodník u č.p.34 - NV	768,60	161,41	930,01
SO 04.4	Oplocení HZV	555 470,83	116 648,87	672 119,70
SO 04.4	Oplocení VZV	113 883,66	23 915,57	137 799,23
SO 04.6	Oplocení VZV	77 446,92	16 263,85	93 710,77



Firma: Maroušek

Soupis objektů s DPH

Stavba: 0069 - Chodníky podél silnic v obci Březnice, 2.část

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 1 394 922,50

OC+DPH: 1 687 856,23

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 01.6	Komunikace, 2.část - HZV	707 069,55	148 484,61	855 554,16
SO 01.7	Komunikace, 2.část - VZV	85 686,37	17 994,14	103 680,51
SO 01.8	Komunikace, 2.část - NV	199 312,52	41 855,63	241 168,15
SO 04.3	Oplocení HZV	380 991,22	80 008,16	460 999,38
SO 04.3	Oplocení VZV	16 829,55	3 534,21	20 363,76
SO 04.3	Oplocení NV	5 033,29	1 056,99	6 090,28



Firma:

Soupis objektů s DPH

Stavba: 0069 - Chodníky podél silnic v obci Březnice

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 2 951 055,55

OC+DPH: 3 570 777,22

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 01.1	Komunikace, 1.část - HZV	1 241 752,03	260 767,93	1 502 519,96
SO 01.2	Komunikace, 1.část, chodník u č.p.34 - HZV	87 872,06	18 453,13	106 325,19
SO 01.3	Komunikace, 1.část - VZV	439 045,17	92 199,49	531 244,66
SO 01.4	Komunikace, 1.část - NV	189 549,25	39 805,34	229 354,59
SO 01.5	Komunikace, 1.část, chodník u č.p.34 - NV	768,60	161,41	930,01
SO 01.6	Komunikace, 2.část - HZV	707 069,55	148 484,61	855 554,16
SO 01.7	Komunikace, 2.část - VZV	85 686,37	17 994,14	103 680,51
SO 01.8	Komunikace, 2.část - NV	199 312,52	41 855,63	241 168,15



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 0069 Chodníky podél silnic v obci Březnice

SO 01.1

1 241 752,03

Objekt: SO 01.1 Komunikace, 1.část

Rozpočet: SO 01.1 Komunikace, 1.část - HZV

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
1 Zemní práce						332 830,22
1	005724100	osivo směs travní parková	KG	7,659	98,00	750,58
		255,3*0,03=7,6590 [A]				
2	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní	M2	625,300	53,00	33 140,90
		planimetrováno : 625,3=625,3000 [A]				
3	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	M2	9,000	485,00	4 365,00
		planimetrováno :				
		sjezdy : 9=9,0000 [A]				
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	141,200	22,40	3 162,88
		planimetrováno : 141,2=141,2000 [A]				
5	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	M2	134,600	36,90	4 966,74
		planimetrováno : 134,6=134,6000 [A]				
6	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	M	29,000	51,40	1 490,60
		Vytrhání obrub				
		dopravní prostředek				
		z krajiníků nebo obrubníků stojatých				
		měřeno ze situace : 4,6+24,4=29,0000 [A]				
7	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	70,400	353,00	24 851,20
		měřeno ze situace : (11+9+116+40)*1*0,4=70,4000 [A]				
8	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	204,177	78,00	15 925,81

planimetrováno :
 vegetační plochy po úroveň pláň :
 průměrná tl.20cm : $411,27 \cdot 0,2 = 82,2540$ [A]
 průměrná tl.35cm : $34,15 \cdot 0,35 = 11,9525$ [B]
 ve sjezech pro zesílení konstrukce : $82 \cdot 0,1 = 8,2000$ [C]
 pro výměnu zemin tl.20cm : $508,85 \cdot 0,2 = 101,7700$ [D]
 Celkem: $A+B+C+D=204,1765$ [E]

9	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	102,089	23,20	2 368,46
		50% : $204,177 \cdot 0,5 = 102,0885$ [A]				
10	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	7,200	565,00	4 068,00
		pro základ zpevnění svahu : $18 \cdot 0,5 \cdot 0,8 = 7,2000$ [A]				
11	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	3,600	145,00	522,00
		50% : $7,2 \cdot 0,5 = 3,6000$ [A]				
12	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	6,138	789,00	4 842,88
		pro vpusti a její přípojku, průměrná hl. pod úrovní parapláně 0,8m : dvorní UV : $3 \cdot 1,1 \cdot 0,8 = 2,6400$ [A] ostatní UV, průměrný podíl 31,8% : $12,5 \cdot 1,1 \cdot 0,8 \cdot 0,318 = 3,4980$ [B] Celkem: $A+B=6,1380$ [C]				
13	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	3,069	45,00	138,11
		50% : $6,138 \cdot 0,5 = 3,0690$ [A]				
14	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	51,060	73,50	3 752,91
		ornice na deponii a zpět na stabu : $255,3 \cdot 0,1 \cdot 2 = 51,0600$ [A]				
15	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	251,369	222,00	55 803,92
		odkopávky : $204,177 = 204,1770$ [A] přebytečný drn : $(625,3 - 255,3) \cdot 0,1 = 37,0000$ [B] přebytečná zemina z rýh : $6,138 - 3,146 = 2,9920$ [C] přebytečná zemina z rýhy pro zpevnění svahu : $7,2 = 7,2000$ [D] Celkem: $A+B+C+D=251,3690$ [E]				
16	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	M3	1 005,476	17,50	17 595,83

		na řízenou skládku do 14km : $251,369 \cdot 4 = 1\,005,4760$ [A]				
17	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	25,530	158,00	4 033,74
		ornice pro stavbu z deponie : $255,3 \cdot 0,1 = 25,5300$ [A]				
18	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	M3	34,090	37,60	1 281,78
		planimetrováno : zásypy vegetačních ploch : průměrná tl. 0,30 : $10,3 \cdot 0,3 = 3,0900$ [A] průměrná tl. 0,50 : $62 \cdot 0,5 = 31,0000$ [B] Celkem: $A+B=34,0900$ [C]				
19	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	M3	125,270	68,00	8 518,36
		planimetrováno : zásypy pod chodníkem : $47 \cdot 0,5 = 23,5000$ [A] výměna zemin v aktivní zóně : $508,85 \cdot 0,2 = 101,7700$ [B] Celkem: $A+B=125,2700$ [C]				
20	17110111a	Obstarání a dovoz vhodné zeminy nebo materiálů do násypů nebo štěrkodrtě 0-125mm	M3	97,030	450,00	43 663,50
		planimetrováno : zásypy pod chodníkem : $47 \cdot 0,5 = 23,5000$ [A] výměna zemin v aktivní zóně : $508,85 \cdot 0,2 = 101,7700$ [B] bez vytěženého kameniva : $-141,2 \cdot 0,2 = -28,2400$ [C] Celkem: $A+B+C=97,0300$ [D]				
21	17110111b	Obstarání a dovoz vhodné zeminy pro zásyp vegetačních ploch	M3	34,090	400,00	13 636,00
		planimetrováno : zásypy vegetačních ploch : průměrná tl. 0,30 : $10,3 \cdot 0,3 = 3,0900$ [A] průměrná tl. 0,50 : $62 \cdot 0,5 = 31,0000$ [B] Celkem: $A+B=34,0900$ [C]				
22	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	427,327	150,00	64 099,05
		nevhodné zeminy ze stavby : $251,369 \cdot 1,7 = 427,3273$ [A]				
23	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	3,146	83,80	263,63

rýhy pro vpusti a jejich přípojky po úroveň parapláně
vhodnou zeminou ze stavby :
dvorní UV : $3 \cdot 1,1 \cdot 0,41 = 1,3530$ [A]
ostatní UV, průměrný podíl 31,8% : $12,5 \cdot 1,1 \cdot 0,41 \cdot 0,318 = 1,7927$ [B]
Celkem: $A+B=3,1457$ [C]

24	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	2,839	356,00	1 010,68
----	-----------	---	----	-------	--------	----------

podsyyp a obsyyp přípojku uliční vpusti ze štěrkopísku :
dvorní UV : $3 \cdot 1,1 \cdot 0,37 = 1,2210$ [A]
ostatní UV, průměrný podíl 31,8% : $12,5 \cdot 1,1 \cdot 0,37 \cdot 0,318 = 1,6178$ [B]
Celkem: $A+B=2,8388$ [C]

25	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	255,300	29,60	7 556,88
----	-----------	--	----	---------	-------	----------

vegetační plochy dovezenou ornici z deponie : $255,3=255,3000$ [A]

26	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	255,300	16,30	4 161,39
----	-----------	--	----	---------	-------	----------

$255,3=255,3000$ [A]

27	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	508,850	10,30	5 241,16
----	-----------	---	----	---------	-------	----------

$508,85=508,8500$ [A]

28	583373030	Štěrkopísek frakce 0-8	T	5,678	285,00	1 618,23
----	-----------	------------------------	---	-------	--------	----------

pro podsyyp a obsyyp potrubí přípojek vpustí : $2,839 \cdot 2 = 5,6780$ [A]

11 Kácení zeleně					14 314,80	
-------------------------	--	--	--	--	------------------	--

29	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do	M2	37,000	40,20	1 487,40
----	-----------	---	----	--------	-------	----------

$7+7+1+4+4+2+1+11=37,0000$ [A]

30	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	M2	37,000	26,80	991,60
----	-----------	---	----	--------	-------	--------

$37=37,0000$ [A]

31	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	KUS	1,000	140,00	140,00
----	-----------	--	-----	-------	--------	--------

$1=1,0000$ [A]

32	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	KUS	1,000	407,00	407,00
----	-----------	--	-----	-------	--------	--------

		1=1,0000 [A]				
33	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	KUS	1,000	284,00	284,00
		1=1,0000 [A]				
34	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	KUS	1,000	861,00	861,00
		1=1,0000 [A]				
35	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	KUS	20,000	360,00	7 200,00
		na skládku obce : 20=20,0000 [A]				
36	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	KUS	1,000	1 760,00	1 760,00
		na skládku obce : 1=1,0000 [A]				
37	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	KUS	1,000	28,50	28,50
		na skládku obce : 1=1,0000 [A]				
38	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	KUS	1,000	398,00	398,00
		na skládku obce : 1=1,0000 [A]				
39	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	KUS	1,000	85,30	85,30
		1=1,0000 [A]				
40	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	KUS	1,000	582,00	582,00
		1=1,0000 [A]				
41	1623019aa	Poplatek za uložení pařezů na skládce	T	0,150	600,00	90,00
		průměr do 300mm : 1*0,05=0,0500 [A] průměr do 700mm : 1*0,10=0,1000 [B] Celkem: A+B=0,1500 [C]				
2 Základy						25 938,72
42	21153111a	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až	M3	2,160	862,00	1 861,92
		zpevnění svahu včetně vyvrtání otvorů do uličních vpustí pro zaústění drenáží : 18*0,3*0,4=2,1600 [A]				
43	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	M2	36,000	15,80	568,80

44	274315413	Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	M3	7,200	3 160,00	22 752,00
45	693660aaa	Filtrační geotextílie 250 G/M2	M2	36,000	21,00	756,00
4 Vodorovné konstrukce						14 630,00
46	461511aaa	Opevnění svahu z lomového kamene do betonu	M3	4,750	3 080,00	14 630,00
		včetně dodání potřebného materiálu, výplň spar cementovou maltou				
		plocha zdi 9,5m2 x tloušťka zdi 0,5 : 9,5*0,5=4,7500 [A]				
5 Komunikace						419 597,96
47	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	482,200	141,00	67 990,20
48	56712211a	Směs stmelená cementem C8/10 tl 100 mm	M2	82,000	240,00	19 680,00
49	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	M3	24,000	281,00	6 744,00
50	592243aaa	Deska kamenná zákrytová 100 x 60 x 10 cm	KUS	18,000	1 980,00	35 640,00
51	592452630	Dlažba betonová 20 x 20 x 6 cm červená	M2	2,626	359,00	942,73
52	59245267a	Dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	M2	31,916	529,00	16 883,56
53	59245267b	Dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm červená	M2	28,381	639,00	18 135,46
54	592453140	dlažba betonová 20x20x6 cm přírodní	M2	422,534	289,00	122 112,33

		bez rozebrané : $418,35 \cdot 1,01 = 422,5335$ [A]				
55	592453170	dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní	M2	62,620	349,00	21 854,38
		$62 \cdot 1,01 = 62,6200$ [A]				
56	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	M2	452,550	202,00	91 415,10
		planimetrováno : přírodní : $418,35 = 418,3500$ [A] červená : $2,6 = 2,6000$ [B] reliéfní : $31,6 = 31,6000$ [C] Celkem: $A+B+C = 452,5500$ [D]				
57	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	M2	90,100	202,00	18 200,20
		planimetrováno : přírodní : $62 = 62,0000$ [A] reliéfní : $28,1 = 28,1000$ [B] Celkem: $A+B = 90,1000$ [C]				
7 Přidružená stavební výroba						1 854,00
58	711161aaa	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými	M2	18,000	103,00	1 854,00
		zpevnění svahu : $18 \cdot 1 = 18,0000$ [A]				
8 Potrubí						33 506,84
59	286147160	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 150mm, dl. 2m	KUS	3,908	785,00	3 067,78
		dvorní UV : $2 = 2,0000$ [A] ostatní UV PRŮMĚRNÝ PODÍL 31,8% : $6 \cdot 0,318 = 1,9080$ [B] Celkem: $A+B = 3,9080$ [C]				
60	286147580	koleno 45st. URB 150mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	KUS	5,816	124,00	721,18
		kolena, dvorní UV : $2 = 2,0000$ [A] kolena. ostatní UV PRŮMĚRNÝ PODÍL 31,8% : $12 \cdot 0,318 = 3,8160$ [B] Celkem: $A+B = 5,8160$ [C]				
61	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	M	6,816	118,00	804,29

		přípojka odvodňovacích žlabů, včetně dodání a osazení přesuvek a těsnění, včetně napojení na stávající potrubí : dvorní UV : 3=3,0000 [A] ostatní UV PRŮMĚRNÝ PODÍL 31,8% : 12*0,318=3,8160 [B]				
62	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z polypropylenu jednoosé DN 150	KUS	5,816	187,00	1 087,59
		kolena, dvorní UV : 2=2,0000 [A] kolena, ostatní UV PRŮMĚRNÝ PODÍL 31,8% : 12*0,318=3,8160 [B] Celkem: A+B=5,8160 [C]				
63	89594131a	Zřízení kompletní uliční vpusti DN500 včetně rámu, mříže a koše	KUS	1,908	9 500,00	18 126,00
		zřízení uliční vpusti s dodáním betonových prefabrikátů DN500 s integrovaným sifonovým uzávěrem, s odpadem v hloubce 1,2m, s kalovým prostorem hl.0,5m, s dodáním, a osazením litinového rámu, litinové mříže D400 a košem na bahno : název vpusti procentní podíl UV 4 40% UV 5 32% UV 7 17% UV 9 36% UV 12 33% UV 13 33%				
64	89594131b	Zřízení kompletní dvorní vpusti DN300 včetně rámu a mříže a koše	KUS	1,000	5 800,00	5 800,00
		zřízení dvorní vpusti DN300 včetně dodání s dodáním a osazením litinového rámu, mříže a košem na bahno : 1=1,0000 [A]				
65	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, 4=4,0000 [A]	KUS	4,000	975,00	3 900,00
9 Ostatní konstrukce a práce						368 924,64
66	348942131	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných trubek	M	5,000	695,00	3 475,00
		Silniční zábradlí z ocel.trubek pozinkovaných 60,3/3,2mm, v.1,1m, délka jednoho dílu 2,5m : 2*2,5=5,0000 [A]				
67	404442320	značka svislá reflexní 500 x 500 mm	KUS	1,000	885,00	885,00

		<i>IJ4b : 1=1,0000 [A]</i>				
68	404452350	sloupek Al 60 - 350	KUS	1,000	1 140,00	1 140,00
		<i>1=1,0000 [A]</i>				
69	583803440	obrubník kamenný přímý 1,50x0,20x0,25	KUS	7,000	1 420,00	9 940,00
		s protiskluzovou úpravou				
		<i>schodišťové stupně : 7=7,0000 [A]</i>				
70	583803750	obrubník kamenný přímý, žula, 100x15x30cm	M	10,000	900,00	9 000,00
		<i>10=10,0000 [A]</i>				
71	592174710	obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm	KUS	6,000	319,00	1 914,00
		<i>6=6,0000 [A]</i>				
72	592174910	Obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	KUS	361,790	119,00	43 053,01
		<i>354,5=354,5000 [A]</i> <i>bez přechodových : -54=-54,0000 [B]</i> <i>bez nájezdových : 74=74,0000 [C]</i> <i>bez oblouků r=1,0 : -6*0,785=-4,7100 [D]</i> <i>bez ABO 1-15 : -8=-8,0000 [E]</i> <i>Celkem: A+B+C+D+E=361,7900 [F]</i>				
73	592174920	obrubník betonový silniční ABO 15-30 100x10x30 cm	KUS	8,000	199,00	1 592,00
		<i>zastávka : 8=8,0000 [A]</i>				
74	592175090	Obrubník betonový chodníkový 50x8x25 cm přírodní	KUS	447,000	69,00	30 843,00
		<i>223,5*2=447,0000 [A]</i>				
75	592175100	Obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	KUS	74,000	139,00	10 286,00
		<i>74=74,0000 [A]</i>				
76	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm	KUS	54,000	319,00	17 226,00
		<i>levý : 26=26,0000 [A]</i> <i>pravý : 28=28,0000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=54,0000 [C]</i>				
77	592275220	tvárnice betonová příkopová 25x21x8 cm	KUS	72,000	69,00	4 968,00

		<i>zpevnění svahu : $18 \times 4 = 72,0000$ [A]</i>					
78	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	1,000	187,00	187,00	
		<i>l=1,0000 [A]</i>					
79	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	10,000	229,00	2 290,00	
		<i>10=10,0000 [A]</i>					
80	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	M	112,000	8,00	896,00	
		<i>místa pro přecházení : $74=74,0000$ [A] zastávka : $38=38,0000$ [B] Celkem: $A+B=112,0000$ [C]</i>					
81	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	112,000	4,80	537,60	
		<i>místa pro přecházení : $74=74,0000$ [A] zastávka : $38=38,0000$ [B] Celkem: $A+B=112,0000$ [C]</i>					
82	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu	M	354,500	229,00	81 180,50	
		<i>měřeno ze situace : včetně potřebného řezání pro vytvoření oblouků a napojení $354,5=354,5000$ [A]</i>					
83	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z	M	223,500	189,00	42 241,50	
		<i>měřeno ze situace : včetně potřebného řezání : $223,5=223,5000$ [A]</i>					
84	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	M	20,500	205,00	4 202,50	
		<i>schodiště, měženo ze situace $1,50 \times 0,20 \times 0,25 : 7 \times 1,5=10,5000$ [A] $1,00 \times 0,10 \times 0,30 : 5+5=10,0000$ [B] Celkem: $A+B=20,5000$ [C]</i>					
85	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	12,978	2 540,00	32 964,12	

		zesílení lože o 5cm : ABO 2-15 : $354,5 \times 0,35 \times 0,05 = 6,2037$ [A] 8/25cm : $223,5 \times 0,28 \times 0,05 = 3,1290$ [B] Kamenné : $10,5 \times 0,4 \times 0,05 + 10 \times 0,3 \times 0,05 = 0,3600$ [C] rozšíření bočního obetonování ABO 2-15 : $65 \times 0,15 \times 0,3 = 2,9250$ [D] 1,5x0,2x0,25 : $10,5 \times 0,40 \times 0,05 = 0,2100$ [E] 1,0x0,1x0,30 : $10 \times 0,30 \times 0,05 = 0,1500$ [F] Celkem: $A+B+C+D+E+F=12,9777$ [G]				
86	935111111	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 210 mm	M	18,000	79,50	1 431,00
		zpevnění svahu : $18=18,0000$ [A]				
87	96104411a	Bourání podezdívky včetně základů z betonu prostého	M3	4,080	2 380,00	9 710,40
		měřeno ze situace : $17 \times 0,3 \times 0,8 = 4,0800$ [A]				
88	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	10,000	322,00	3 220,00
		$10=10,0000$ [A]				
89	966006aaa	Přemístění stožáru s betonovou patkou	KUS	1,000	1 500,00	1 500,00
		Odstranění stožáru ze stávající pozice a osazení stožáru do nové pozice do betonové				
90	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm	M	19,000	57,60	1 094,40
		měřeno ze situace : $19=19,0000$ [A]				
91	988888aaa	Dodávka a osazení citybloc		1,000	3 500,00	3 500,00
		Dodávka vč.osazení Cityblok, dl.2m : $1=1,0000$ [A]				
92	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	33,182	107,00	3 550,47
		vytěžené kamenivo tl.200mm z meziskládky na stavbu : $141,2 \times 0,235 = 33,1820$ [A]				
93	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	90,727	41,20	3 737,95
		živice tl.100mm : $134,6 \times 0,181 = 24,3626$ [A] vytěžené kamenivo na meziskládku a zpět : $141,2 \times 0,235 \times 2 = 66,3640$ [B] Celkem: $A+B=90,7266$ [C]				
94	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	316,719	8,60	2 723,78

		na řízenou skládku do 14km : $24,363 \cdot 13 = 316,7190$ [A]				
95	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	22,023	45,60	1 004,25
		vytrhané obrubníky : $29 \cdot 0,205 = 5,9450$ [A] beton tl.150mm : $9 \cdot 0,225 = 2,0250$ [B] betonová podezdívka : $4,08 \cdot 2,35 = 9,5880$ [C] příkopové tvárnice : $19 \cdot 0,235 = 4,4650$ [D] Celkem: $A+B+C+D=22,0230$ [E]				
96	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	286,299	11,00	3 149,29
		na řízenou skládku do 14km : $22,023 \cdot 13 = 286,2990$ [A]				
97	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	22,023	350,00	7 708,05
		$22,023 = 22,0230$ [A]				
98	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T	24,363	1 140,00	27 773,82
		$24,363 = 24,3630$ [A]				
99 Přesun hmot HSV						30 154,85
99	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým	T	548,270	55,00	30 154,85



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 0069 Chodníky podél silnic v obci Březnice
Objekt: SO 01.1 Komunikace, 1.část
Rozpočet: SO 01.2 Komunikace, 1.část, chodník u č.p.34 - HZV

SO 01.2	87 872,06
---------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
1 Zemní práce						29 499,44
1	005724100	osivo směs travní parková	KG	1,230	99,00	121,77
		41*0,03=1,2300 [A]				
2	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní	M2	86,300	53,00	4 573,90
		planimetrováno : 86,3=86,3000 [A]				
3	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	10,400	353,00	3 671,20
		měřeno ze situace : 26*1*0,4=10,4000 [A]				
4	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	17,000	78,00	1 326,00
		planimetrováno : vegetační plochy po úroveň pláně : průměrná tl.20cm : 42,5*0,2=8,5000 [A] pro výměnu zemin tl.20cm : 42,5*0,2=8,5000 [B] Celkem: A+B=17,0000 [C]				
5	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	8,500	23,20	197,20
		50% : 17*0,5=8,5000 [A]				
6	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	2,310	595,00	1 374,45
		pro osazení obrubníků : 22*0,35*0,3=2,3100 [A]				
7	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	1,155	145,00	167,48
		50% : 2,31*0,5=1,1550 [A]				
8	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	8,200	73,50	602,70

		ornice na deponii a zpět na stabu : $41 \times 0,1 \times 2 = 8,2000$ [A]				
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	17,690	230,00	4 068,70
		odkopávky : $17 = 17,0000$ [A] přebytečný drn : $(86,3 - 41) \times 0,1 = 4,5300$ [B] zemina z rýh : $2,31 = 2,3100$ [C] bez zemin pro zásyp : $-41 \times 0,15 = -6,1500$ [D] Celkem: $A + B + C + D = 17,6900$ [E]				
10	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	M3	70,760	17,50	1 238,30
		na řízenou skládku do 14km : $17,69 \times 4 = 70,7600$ [A]				
11	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	4,100	169,00	692,90
		ornice pro stavbu z deponie : $41 \times 0,1 = 4,1000$ [A]				
12	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	M3	6,150	37,60	231,24
		planimetrováno : zásypy vegetačních ploch vhodnou zeminou ze stavby : průměrná tl. 0,15 : $41 \times 0,15 = 6,1500$ [A]				
13	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	M3	8,500	68,00	578,00
		planimetrováno : výměna zemin v aktivní zóně : $42,5 \times 0,2 = 8,5000$ [A]				
14	17110111a	Obstarání a dovoz vhodné zeminy nebo materiálů do násypů nebo šterkodrtě 0-125mm	M3	8,500	450,00	3 825,00
		planimetrováno : výměna zemin v aktivní zóně : $42,5 \times 0,2 = 8,5000$ [A]				
15	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	30,073	150,00	4 510,95
		nevhodné zeminy ze stavby : $17,69 \times 1,7 = 30,0730$ [A]				
16	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	41,000	29,60	1 213,60
		vegetační plochy dovezenou ornici z deponie : $41 = 41,0000$ [A]				
17	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	41,000	16,30	668,30

		41=41,0000 [A]				
18	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	42,500	10,30	437,75
		42.5=42,5000 [A]				
5 Komunikace						19 235,24
19	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	26,300	141,00	3 708,30
		planimetrováno : 26,3=26,3000 [A]				
20	59245267a	Dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	M2	1,313	529,00	694,58
		1,3*1,01=1,3130 [A]				
21	592453140	dlažba betonová 20x20x6 cm přírodní	M2	29,795	289,00	8 610,76
		bez rozebrané : 29,5*1,01=29,7950 [A]				
22	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	M2	30,800	202,00	6 221,60
		planimetrováno : přírodní : 29,5=29,5000 [A] reliéfní : 1,3=1,3000 [B] Celkem: A+B=30,8000 [C]				
8 Potrubí						1 950,00
23	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce,	KUS	2,000	975,00	1 950,00
		2=2,0000 [A]				
9 Ostatní konstrukce a práce						34 128,99
24	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5	KUS	5,000	148,00	740,00
		5=5,0000 [A]				
25	592174910	Obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	KUS	17,860	119,00	2 125,34
		27=27,0000 [A] bez přechodových : -2=-2,0000 [B] bez nájezdových : -4=-4,0000 [C] bez oblouků r=2,0 : -4*0,785=-3,1400 [D] Celkem: A+B+C+D=17,8600 [E]				
26	592175080	obrubník betonový vnější r=2m, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní	KUS	4,000	319,00	1 276,00

		4=4,0000 [A]				
27	592175090	Obrubník betonový chodníkový 50x8x25 cm přírodní	KUS	72,000	69,00	4 968,00
		36*2=72,0000 [A]				
28	592175100	Obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	KUS	4,000	139,00	556,00
		4=4,0000 [A]				
29	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm	KUS	2,000	319,00	638,00
		levý : 1=1,0000 [A] pravý : 1=1,0000 [B] Celkem: A+B=2,0000 [C]				
30	592284100	BEST-PALISÁDA URIKO betonová přírodní 16X16X100 cm	KUS	32,000	195,00	6 240,00
		32=32,0000 [A]				
31	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	M	27,000	229,00	6 183,00
		měřeno ze situace : včetně potřebného řezání pro vytvoření oblouků a napojení 27=27,0000 [A]				
32	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z	M	36,000	189,00	6 804,00
		měřeno ze situace : včetně potřebného řezání : 20+16=36,0000 [A]				
33	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	1,877	2 450,00	4 598,65
		zesílení lože o 5cm : ABO 2-15 : 27*0,35*0,05=0,4725 [A] 8/25cm : 36*0,28*0,05=0,5040 [B] rozšíření bočního obetonování ABO 2-15 : 20*0,15*0,3=0,9000 [C] Celkem: A+B+C=1,8765 [D]				
99 Přesun hmot HSV						3 058,39
34	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým	T	55,607	55,00	3 058,39





Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 0069 Chodníky podél silnic v obci Březnice

SO 01.3

439 045,17

Objekt: SO 01.1 Komunikace, 1.část

Rozpočet: SO 01.3 Komunikace, 1.část - VZV

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce						19 000,00
1	012103000	Geodetické práce před výstavbou	KČ	1,000	4 000,00	4 000,00
		<i>vytýčení stávajících podzemních sítí a zařízení, vytýčení stavby : 1=1,0000 [A]</i>				
2	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
		<i>zaměření skutečného provedení stavby : 1=1,0000 [A]</i>				
3	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
		<i>1=1,0000 [A]</i>				
4	043194000	Ostatní zkoušky	KČ	4,000	1 000,00	4 000,00
		<i>statická zatěžovací zkouška : 4=4,0000 [A]</i>				
5	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00
		<i>Doklady požadované k předání a převzetí díla : 1=1,0000 [A]</i>				
1 Zemní práce						42 127,22
6	005724100	osivo směs travní parková	KG	0,060	98,00	5,88
		<i>2*0,03=0,0600 [A]</i>				
7	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní	M2	2,000	49,00	98,00
		<i>planimetrováno : 2=2,0000 [A]</i>				
8	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	19,000	29,60	562,40
		<i>planimetrováno : sjezdy : 19=19,0000 [A]</i>				

9	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	M2	19,000	34,80	661,20
		planimetrováno : 19=19,0000 [A]				
10	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	140,600	46,00	6 467,60
		planimetrováno : 140,6=140,6000 [A]				
11	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	48,074	78,00	3 749,77
		planimetrováno : vegetační plochy po úroveň pláně : 31*0,3=9,3000 [A] pro zastávku : 22,5*0,4=9,0000 [B] pro zesílení kopnstrukce tl.10cm : 58,5*0,1=5,8500 [C] pro výměnu zemin tl.20cm : 74,62*0,2=14,9240 [D] pro výměnu zemin tl.40cm : 22,5*0,4=9,0000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=48,0740 [F]				
12	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	24,037	22,10	531,22
		50% : 48,074*0,5=24,0370 [A]				
13	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	1,760	545,00	959,20
		silniční drenáž : 11*0,4*0,4=1,7600 [A]				
14	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	0,880	22,10	19,45
		50% : 1,76*0,5=0,8800 [A]				
15	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	9,350	685,00	6 404,75
		pro vpusti a její přípojku, průměrná hl. pod úrovní parapláně 0,5m : 17*1,1*0,5=9,3500				
16	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	4,675	22,10	103,32
		50% : 9,35*0,5=4,6750 [A]				
17	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	57,527	68,70	3 952,10

ornice na deponii a zpět : $2 \cdot 0,1 \cdot 2 = 0,4000$ [A]
na skládku obce :
odkopávky : $48,074 = 48,0740$ [B]
přebytečné zeminy z rýh po přípojkách : $9,35 - 2,057 = 7,2930$ [C]
zeminy z rýh pro drenáže : $1,76 = 1,7600$ [D]
Celkem: $A+B+C+D=57,5270$ [E]

18	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	0,200	98,00	19,60
		ornice pro stavbu z deponie : $2 \cdot 0,1 = 0,2000$ [A]				
19	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	M3	23,924	60,00	1 435,44
		výměna zemin v aktivní zóně tl.200mm : $74,62 \cdot 0,2 = 14,9240$ [A] výměna zemin v aktivní zóně tl.400mm : $22,5 \cdot 0,4 = 9,0000$ [B] Celkem: $A+B=23,9240$ [C]				
20	17110111a	Obstarání a dovoz vhodné zeminy nebo materiálů do násypů nebo štěrkodrtě 0-125mm	M3	20,124	450,00	9 055,80
		výměna zemin v aktivní zóně tl.200mm : $74,62 \cdot 0,2 = 14,9240$ [A] výměna zemin v aktivní zóně tl.400mm : $22,5 \cdot 0,4 = 9,0000$ [B] bez vytěženého kameniva : $-19 \cdot 0,2 = -3,8000$ [C] Celkem: $A+B+C=20,1240$ [D]				
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	2,057	76,40	157,15
		rýhy pro vpusti a jejich přípojky po úroveň parapláně vhodnou zeminou ze stavby : $17 \cdot 1,1 \cdot 0,11 = 2,0570$ [A]				
22	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	8,789	265,00	2 329,09
		podsypaní a obsypání přípojky uliční vpusti ze štěrkopísku : $17 \cdot 1,1 \cdot 0,47 = 8,7890$ [A]				
23	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	2,000	27,30	54,60
		vegetační plochy dovezenou ornici z deponie : $2 = 2,0000$ [A]				
24	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	2,000	14,20	28,40
		$2 = 2,0000$ [A]				
25	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	97,120	9,00	874,08
		$74,62 + 22,5 = 97,1200$ [A]				

26	583373030	Štěrkopísek frakce 0-8	T	17,578	265,00	4 658,17
		<i>pro podsyp a obsyp potrubí přípojek vpustí : $8,789 \cdot 2 = 17,5780$ [A]</i>				
2 Základy						2 158,20
27	21153111a	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až	M3	1,760	795,00	1 399,20
		<i>včetně vyvrtání otvorů do uličních vpustí pro zaústění drenáží jako rýhy pro drenáže : $1,76 = 1,7600$ [A]</i>				
28	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	M2	22,000	13,50	297,00
		<i>$11 \cdot 2 = 22,0000$ [A]</i>				
29	693660aaa	Filtrační geotextilie 250 G/M2	M2	22,000	21,00	462,00
		<i>$22 = 22,0000$ [A]</i>				
5 Komunikace						121 446,86
30	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	15,240	96,00	1 463,04
		<i>zastávka, planimetrováno : $15,24 = 15,2400$ [A]</i>				
31	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	112,500	132,00	14 850,00
		<i>sjezdy, planimetrováno : $90 = 90,0000$ [A] zastávka, planimetrováno : $22,5 = 22,5000$ [B] Celkem: $A+B=112,5000$ [C]</i>				
32	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3	M2	17,400	218,00	3 793,20
		<i>planimetrováno : $17,4 = 17,4000$ [A]</i>				
33	56712211a	Směs stmelená cementem C8/10 tl 100 mm	M2	58,500	198,00	11 583,00
		<i>ve sjezdech : $58,5 = 58,5000$ [C]</i>				
34	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,25 kg/m2	M2	185,800	8,00	1 486,40
		<i>kationaktivní emulze, pod ACO : $168,4 = 168,4000$ [A] pod ACL : $17,4 = 17,4000$ [B] Celkem: $A+B=185,8000$ [C]</i>				
35	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z	M2	168,400	226,00	38 058,40

planimetrováno :
 zastávka : 17,4=17,4000 [A]
 pro napojení a podél obrubníků : 151=151,0000 [B]
 Celkem: A+B=168,4000 [C]

36	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného	M2	17,400	291,00	5 063,40
		planimetrováno : 17,4=17,4000 [A]				
37	592453140	dlažba betonová 20x20x6 cm přírodní	M2	1,616	289,00	467,02
		1,6*1,01=1,6160 [A]				
38	592453170	dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní	M2	80,800	349,00	28 199,20
		80*1,01=80,8000 [A]				
39	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	M2	1,600	202,00	323,20
		planimetrováno : vstupy : 1,6=1,6000 [A]				
40	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	M2	80,000	202,00	16 160,00
		planimetrováno : 80=80,0000 [A]				
8 Potrubí						21 130,00
41	286147160	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP)vnitřní průměr 150mm, dl. 2m	KUS	8,000	695,00	5 560,00
		8=8,0000 [A]				
42	286147580	koleno 45st. URB 150mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	KUS	6,000	116,00	696,00
		6=6,0000 [A]				
43	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	M	14,000	106,00	1 484,00
		přípojka odvodňovacích žlabůi, včetně dodání a osazení přesuvek a těsnění, včetně				
44	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z polypropylenu jednoosé DN 150	KUS	6,000	165,00	990,00
		kolena : 6=6,0000 [A]				
45	89933aaaa	Kanalizační šachta.	KUS	2,000	6 200,00	12 400,00

kompletní rekonstrukce stávající šachty včetně odstranění mříže,
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládkovné, dodání a osazení
vyrovnávacích prstenců a pokopu D400 : 2=2,0000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce

225 471,83

46	592175090	Obrubník betonový chodníkový 50x8x25 cm přírodní	KUS	58,000	69,00	4 002,00
		29*2=58,0000 [A]				
47	592270050	žlab odvodňovací polymerbeton DN100	KUS	11,000	650,00	7 150,00
		11=11,0000 [A]				
48	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z	M	29,000	189,00	5 481,00
		měřeno ze situace :				
		včetně potřebného řezání : 29=29,0000 [A]				
49	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	0,406	2 450,00	994,70
		zesílení lože o 5cm :				
		8/25cm : 29*0,28*0,05=0,4060 [A]				
50	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném	M	303,000	65,00	19 695,00
		měřeno ze situace : 303=303,0000 [A]				
51	919121223	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnicího profilu	M	303,000	198,00	59 994,00
		měřeno ze situace : 303=303,0000 [A]				
52	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	303,000	65,50	19 846,50
		měřeno ze situace : 303=303,0000 [A]				
53	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	M	11,000	321,00	3 531,00
		sjezdy : 4+4+3=11,0000 [A]				
54	943130aaa	Stranová přeložka optických kabelů CETIN	KUS	1,000	30 000,00	30 000,00
		Kompletní stranová přeložka optických kabelů v délce 33m : 1=1,0000 [A]				
55	943131aaa	Montáž chrániček PE 110 nehořlavých dělených včetně dodání chráničky		48,000	695,00	33 360,00

		osazení včetně dodání chráničky PE 100 dělené nehořlavé. sjezdy a překopy : 5+7+15+6+6+5+2+2=48,0000 [A]				
56	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	4,465	98,00	437,57
		vytěžené kamenivo tl.200mm z meziskládky na stavbu : 19*0,235=4,4650 [A]				
57	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	26,851	36,50	980,06
		na skládku obce : živice tl.40mm : 140,6*0,103=14,4818 [A] živice tl.100mm : 19*0,181=3,4390 [B] vytěžené kamenivo na meziskládku a zpět : 19*0,235*2=8,9300 [C] Celkem: A+B+C=26,8508 [D]				
58	99999999a	Dopravně-inženýrská opatření	KUS	1,000	40 000,00	40 000,00
		zapůjčení dopravních značek dle přílohy DIO, včetně osazení, odstranění, údržby a dopravy značek				
99 Přesun hmot HSV						7 711,06
59	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým	T	140,201	55,00	7 711,06



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 0069 Chodníky podél silnic v obci Březnice

SO 01.4

189 549,25

Objekt: SO 01.1 Komunikace, 1.část

Rozpočet: SO 01.4 Komunikace, 1.část - NV

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
1 Zemní práce						39 101,95
1	005724100	osivo směs travní parková	KG	1,680	99,00	166,32
		56*0,03=1,6800 [A]				
2	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní	M2	112,800	53,00	5 978,40
		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše				
		planimetrováno : 112,8=112,8000 [A]				
3	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	3,600	18,90	68,04
		planimetrováno : 3,6=3,6000 [A]				
4	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 100 mm	M2	3,600	36,90	132,84
		planimetrováno : 3,6=3,6000 [A]				
5	113154112	Frézování živichého krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	103,300	46,50	4 803,45
		planimetrováno : 103,3=103,3000 [A]				
6	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	36,000	78,00	2 808,00
		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
		planimetrováno : vegetační plochy po úroveň pláně : 90*0,4=36,0000 [A]				
7	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	18,000	22,10	397,80

		50% : $36 \cdot 0,5 = 18,0000$ [A]				
8	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	2,080	595,00	1 237,60
		silniční drenáž : $13 \cdot 0,4 \cdot 0,4 = 2,0800$ [A]				
9	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	1,040	22,10	22,98
		50% : $2,08 \cdot 0,5 = 1,0400$ [A]				
10	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	7,997	799,00	6 389,60
		pro vpusti a její přípojku, průměrná hl. pod úrovní parapláně 0,8m : průměrný podíl 72,7% : $12,5 \cdot 1,1 \cdot 0,8 \cdot 0,727 = 7,9970$ [B]				
11	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	3,999	54,00	215,95
		50% : $7,997 \cdot 0,5 = 3,9985$ [A]				
12	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	116,019	73,50	8 527,40
		ornice na deponii a zpět : $56 \cdot 0,1 \cdot 2 = 11,2000$ [A] na skládku obce : odkopávky : $90,772 = 90,7720$ [B] přebytečné zeminy z rýh po přípojkách : $7,997 - 4,59 = 3,4070$ [C] zeminy z rýh pro drenáže : $4,96 = 4,9600$ [D] přebytečný drn : $(112,8 - 56) \cdot 0,1 = 5,6800$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E = 116,0190$ [F]				
13	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	5,600	114,00	638,40
		ornice pro stavbu z deponie : $56 \cdot 0,1 = 5,6000$ [A]				
14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	4,590	74,50	341,96
		rýhy pro vpusti a jejich přípojky po úroveň parapláně vhodnou zeminou ze stavby : průměrný podíl 72,7% : $14 \cdot 1,1 \cdot 0,41 \cdot 0,727 = 4,5903$ [A]				
15	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	4,142	356,00	1 474,55
		podsypaní a obsypání přípojky uliční vpusti ze štěrkopísku : průměrný podíl 72,7% : $14 \cdot 1,1 \cdot 0,37 \cdot 0,727 = 4,1424$ [A]				
16	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	56,000	29,60	1 657,60

		<i>vegetační plochy dovezenou ornící z deponie : 56=56,0000 [A]</i>				
17	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	M2	56,000	16,30	912,80
		<i>56=56,0000 [A]</i>				
18	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	110,000	10,30	1 133,00
		<i>110=110,0000 [A]</i>				
19	583373030	Štěrkopísek frakce 0-8	T	8,284	265,00	2 195,26
		<i>pro podsyp a obsyp potrubí přípojek vpustí : 4,142*2=8,2840 [A]</i>				
2 Základy						2 610,40
20	21153111a	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až	M3	2,080	795,00	1 653,60
		<i>včetně vyvrtání otvorů do uličních vpustí pro zaústění drenáží jako rýhy pro drenáže : 2,08=2,0800 [A]</i>				
21	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	M2	26,000	15,80	410,80
		<i>13*2=26,0000 [A]</i>				
22	693660aaa	Filtrační geotextilie 250 G/M2	M2	26,000	21,00	546,00
		<i>26=26,0000 [A]</i>				
5 Komunikace						68 748,00
23	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	19,000	94,00	1 786,00
		<i>planimetrováno : 19=19,0000 [A]</i>				
24	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	60,000	141,00	8 460,00
		<i>planimetrováno : 60=60,0000 [A]</i>				
25	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3	M2	48,000	218,00	10 464,00
		<i>planimetrováno : 19+29=48,0000 [A]</i>				
26	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,25 kg/m ²	M2	200,500	8,00	1 604,00

kationaktivní emulze,
 pod ACO : $181,5=181,5000$ [A]
 pod ACL : $19=19,0000$ [B]
 Celkem: $A+B=200,5000$ [C]

27	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z	M2	181,500	226,00	41 019,00
----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

planimetrováno : $181,5=181,5000$ [A]

28	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného	M2	19,000	285,00	5 415,00
----	-----------	--	----	--------	--------	----------

planimetrováno : $19=19,0000$ [A]

7 Přidružená stavební výroba

1 030,00

29	711161aaa	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými	M2	10,000	103,00	1 030,00
----	-----------	---	----	--------	--------	----------

zpevnění svahu : $10*1=10,0000$ [A]

8 Potrubí

73 051,64

30	286147160	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 150mm, dl. 2m	KUS	5,816	665,00	3 867,64
----	-----------	--	-----	-------	--------	----------

PRŮMĚRNÝ PODÍL 72,7% : $8*0,727=5,8160$ [A]

31	286147580	koleno 45st. URB 150mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	KUS	10,178	114,00	1 160,29
----	-----------	--	-----	--------	--------	----------

KOLENA. PRŮMĚRNÝ PODÍL 72,7% : $14*0,727=10,1780$ [A]

32	72124211a	Kompletní odpad od dešťového svodu	KUS	3,000	1 400,00	4 200,00
----	-----------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------

položka zahrnuje :
 - dodání a osazení lapače a odpadních trub DN100
 - kompletní zemní práce
 - podsyp a obsyp potrubí
 - veškerý potřebný materiál
 $3=3,0000$ [A]

33	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	M	10,178	165,00	1 679,37
----	-----------	---	---	--------	--------	----------

přípojka vpustí, včetně dodání a osazení přesuvek a těsnění, včetně napojení na stávající potrubí,

34	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z polypropylenu jednoosé DN 150	KUS	10,178	162,00	1 648,84
----	-----------	--	-----	--------	--------	----------

KOLENA. PRŮMĚRNÝ PODÍL 72,7% : $14*0,727=10,1780$ [A]



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 0069 Chodníky podél silnic v obci Březnice

Objekt: SO 01.1 Komunikace, 1.část

Rozpočet: SO 01.5 Komunikace, 1.část, chodník u č.p.34 - NV

SO 01.5 768,60

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10

9 Ostatní konstrukce a práce**722,40**

1	592452100	přídlažba 50x25x8 cm přírodní	KUS	8,000	59,80	478,40
---	-----------	-------------------------------	-----	-------	-------	--------

2/0,25=8,0000 [A]

2	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š	M	2,000	92,00	184,00
---	-----------	---	---	-------	-------	--------

2=2,0000 [A]

3	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	M	10,000	6,00	60,00
---	-----------	---	---	--------	------	-------

*zesílení lože o 5cm : 2*5=10,0000 [A]***99 Přesun hmot HSV****46,20**

4	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým	T	0,840	55,00	46,20
---	-----------	--	---	-------	-------	-------



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 0069 Chodníky podél silnic v obci Březnice

SO 01.6

707 069,55

Objekt: SO 01.2 Komunikace, 2.část

Rozpočet: SO 01.6 Komunikace, 2.část - HZV

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
1 Zemní práce						192 835,41
1	005724100	osivo směs travní parková	KG	9,795	99,00	969,71
		326,5*0,03=9,7950 [A]				
2	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní	M2	533,300	53,00	28 264,90
		planimetrováno : 533,3=533,3000 [A]				
3	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	M2	2,400	495,00	1 188,00
		planimetrováno : sjezdy : 2,4=2,4000 [A]				
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	116,000	30,10	3 491,60
		planimetrováno : 116=116,0000 [A]				
5	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	M2	193,000	36,90	7 121,70
		planimetrováno : 193=193,0000 [A]				
6	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	8,000	46,50	372,00
		planimetrováno : 8=8,0000 [A]				
7	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	38,400	353,00	13 555,20
		měřeno ze situace : (8+88)*1*0,4=38,4000 [A]				
8	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	82,500	78,00	6 435,00

planimetrováno :
 vegetační plochy po úroveň pláně :
 průměrná tl.20cm : $166 \cdot 0,2 = 33,2000$ [A]
 výměna zemin v aktivní zóně, tl.20cm : $243 \cdot 0,2 = 48,6000$ [B]
 ve sjezdech pro zesílení konstrukce : $7 \cdot 0,1 = 0,7000$ [C]
 Celkem: $A+B+C=82,5000$ [D]

9	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	41,250	23,20	957,00
		50% : $82,5 \cdot 0,5 = 41,2500$ [A]				
10	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	65,300	73,50	4 799,55
		ornice na deponii a zpět na stabu : $326,5 \cdot 0,1 \cdot 2 = 65,3000$ [A]				
11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	103,180	224,00	23 112,32
		odkopávky : $82,5 = 82,5000$ [A] přebytečný drn : $(533,3 - 326,5) \cdot 0,1 = 20,6800$ [B] Celkem: $A+B=103,1800$ [C]				
12	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	M3	412,720	17,50	7 222,60
		na řízenou skládku do 14km : $103,18 \cdot 4 = 412,7200$ [A]				
13	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	32,650	169,00	5 517,85
		ornice pro stavbu z deponie : $326,5 \cdot 0,1 = 32,6500$ [A]				
14	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	M3	34,800	37,60	1 308,48
		planimetrováno : zásypy vegetačních ploch : průměrná tl. 010 : $172 \cdot 0,1 = 17,2000$ [A] průměrná tl. 0,40 : $44 \cdot 0,4 = 17,6000$ [B] Celkem: $A+B=34,8000$ [C]				
15	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	M3	80,600	68,00	5 480,80
		planimetrováno : zásypy pod chodníkem : $80 \cdot 0,4 = 32,0000$ [A] výměna zemin v aktivní zóně : $243 \cdot 0,2 = 48,6000$ [B] Celkem: $A+B=80,6000$ [C]				

16	17110111a	Obstarání a dovoz vhodné zeminy nebo materiálů do násypů nebo štěrkodrtě 0-125mm	M3	57,400	500,00	28 700,00
		<i>planimetrováno :</i> <i>zásypy pod chodníkem : 80*0,4=32,0000 [A]</i> <i>výměna zemin v aktivní zóně : 243*0,2=48,6000 [B]</i> <i>bez vytěženého kameniva : -116*0,2=-23,2000 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=57,4000 [D]</i>				
17	17110111b	Obstarání a dovoz vhodné zeminy pro zásyp vegetačních ploch	M3	34,800	250,00	8 700,00
		<i>planimetrováno :</i> <i>zásypy vegetačních ploch :</i> <i>průměrná tl. 010 : 172*0,1=17,2000 [A]</i> <i>průměrná tl. 0,40 : 44*0,4=17,6000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=34,8000 [C]</i>				
18	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	175,406	150,00	26 310,90
		<i>nevhodné zeminy ze stavby : 103,18*1,7=175,4060 [A]</i>				
19	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2	M2	326,500	29,60	9 664,40
		<i>vegetační plochy dovezenou ornici z deponie : 326,5=326,5000 [A]</i>				
20	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2	M2	326,500	16,30	5 321,95
		<i>326,5=326,5000 [A]</i>				
21	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	421,500	10,30	4 341,45
		<i>332,5=332,5000 [A]</i> <i>úprava křižovatky : 89=89,0000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=421,5000 [C]</i>				
11 Kácení zeleně						38 383,00
22	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	KUS	13,000	861,00	11 193,00
		<i>7+6=13,0000 [A]</i>				
23	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	KUS	1,000	1 650,00	1 650,00
		<i>1=1,0000 [A]</i>				
24	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	KUS	13,000	1 760,00	22 880,00

		7+6=13,0000 [A]				
25	16230142a	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D přes 900 mm	KUS	1,000	1 760,00	1 760,00
		1=1,0000 [A]				
26	1623019aa	Poplatek za uložení pařezů na skládce	T	1,500	600,00	900,00
		průměr do 700mm : 13*0,1=1,3000 [A] průměr přes 900mm : 1*0,2=0,2000 [B] Celkem: A+B=1,5000 [C]				
5 Komunikace						251 356,76
27	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	M2	80,000	74,20	5 936,00
		úprava křižovatky, planimetrováno : 80=80,0000 [A]				
28	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	246,700	141,00	34 784,70
		planimetrováno : 246,7=246,7000 [A]				
29	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3	M2	80,000	218,00	17 440,00
		planimetrováno : 80=80,0000 [A]				
30	56712211a	Směs stmelená cementem C8/10 tl 100 mm	M2	14,000	198,00	2 772,00
		ve sjezdech : 14=14,0000 [C]				
31	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	M3	10,000	281,00	2 810,00
		z vhodné zeminy ze stavby : 10=10,0000 [A]				
32	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,25 kg/m2	M2	169,000	8,00	1 352,00
		kationaktivní emulze, pod ACO : 89=89,0000 [A] pod ACL : 80=80,0000 [B] Celkem: A+B=169,0000 [C]				
33	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z	M2	89,000	226,00	20 114,00
		planimetrováno : 89=89,0000 [A]				
34	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného	M2	80,000	281,00	22 480,00

		planimetrováno : 80=80,0000 [A]				
35	59245267a	Dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	M2	5,050	619,00	3 125,95
		5*1,01=5,0500 [A]				
36	59245267b	Dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm červená	M2	7,070	709,00	5 012,63
		7*1,01=7,0700 [A]				
37	592453140	dlažba betonová 20x20x6 cm přírodní	M2	261,994	289,00	75 716,27
		bez rozebrané : 259,4*1,01=261,9940 [A]				
38	592453170	dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní	M2	9,090	349,00	3 172,41
		9*1,01=9,0900 [A]				
39	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	M2	264,400	202,00	53 408,80
		planimetrováno : přírodní : 259,4=259,4000 [A] reliéfní : 5=5,0000 [B] Celkem: A+B=264,4000 [C]				
40	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	M2	16,000	202,00	3 232,00
		planimetrováno : přírodní : 9=9,0000 [A] reliéfní : 7=7,0000 [B] Celkem: A+B=16,0000 [C]				
8 Potrubí						3 780,00
41	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce,	KUS	4,000	945,00	3 780,00
		4=4,0000 [A]				
9 Ostatní konstrukce a práce						204 116,81
42	592174910	Obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	KUS	168,500	119,00	20 051,50

192,5=192,5000 [A]
bez přechodových : -11=-11,0000 [B]
bez nájezdových : -13=-13,0000 [C]
Celkem: A+B+C=168,5000 [D]

43	592175090	Obrubník betonový chodníkový 50x8x25 cm přírodní	KUS	368,000	69,00	25 392,00
		184*2=368,0000 [A]				
44	592175100	Obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	KUS	13,000	139,00	1 807,00
		délka snížení obrub : 4,5+4,5+2+2=13,0000 [A]				
45	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm	KUS	11,000	319,00	3 509,00
		levý : 5=5,0000 [A] pravý : 6=6,0000 [B] Celkem: A+B=11,0000 [C]				
46	748112aaa	Demontáž a montáž stožáru VO	KUS	1,000	3 000,00	3 000,00
		kompletní demontáž a montáž stožáru VO, včetně napojení na stávající rozvody VO, včetně spojek, včetně betonového základu, zemních prací a potřebných zkoušek a revizí : 1=1,0000 [A]				
47	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	M	74,000	8,00	592,00
		74=74,0000 [A]				
48	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	M	60,000	14,60	876,00
		60=60,0000 [A]				
49	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá	M	17,000	7,90	134,30
		17=17,0000 [A]				
50	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	151,000	4,60	694,60
		74+77=151,0000 [A]				
51	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	M	192,500	229,00	44 082,50

		měřeno ze situace : včetně potřebného řezání pro vytvoření oblouků a napojení 50+142,5=192,5000 [A]				
52	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z	M	184,000	189,00	34 776,00
		měřeno ze situace : včetně potřebného řezání : 184=184,0000 [A]				
53	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	7,160	2 450,00	17 542,00
		zesílení lože o 5cm : ABO 2-15 : 192,5*0,35*0,05=3,3688 [A] 8/25cm : 184*0,28*0,05=2,5760 [B] rozšíření bočního obetonování ABO 2-15 : 27*0,15*0,3=1,2150 [C] Celkem: A+B+C=7,1598 [D]				
54	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	27,260	98,00	2 671,48
		vytěžené kamenivo tl.200mm z meziskládky na stavbu :116*0,235=27,2600 [A]				
55	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	T	90,277	36,50	3 295,11
		živice tl.40mm : 8*0,103=0,8240 [A] živice tl.100mm : 193*0,181=34,9330 [B] vytěžené kamenivo na meziskládku a zpět : 116*0,235*2=54,5200 [C] Celkem: A+B+C=90,2770 [D]				
56	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	T	464,841	10,00	4 648,41
		na řízenou skládku do 14km : (0,824+34,933)*13=464,8410 [A]				
57	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	0,540	42,10	22,73
		beton tl.150mm : 2,4*0,225=0,5400 [A]				
58	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	7,020	10,00	70,20
		na řízenou skládku do 14km : 0,54*13=7,0200 [A]				
59	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	0,540	350,00	189,00
		0,54=0,5400 [A]				

60	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T	35,757	1 140,00	40 762,98
		0,824+34,933=35,7570 [A]				
99 Přesun hmot HSV						16 597,57
61	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým	T	301,774	55,00	16 597,57



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 0069 Chodníky podél silnic v obci Březnice

Objekt: SO 01.2 Komunikace, 2.část

Rozpočet: SO 01.7 Komunikace, 2.část - VZV

SO 01.7 85 686,37

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce						7 000,00
1	012103000	Geodetické práce před výstavbou	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00
		<i>vytýčení stávajících podzemních sítí a zařízení, vytýčení stavby : 1=1,0000 [A]</i>				
2	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00
		<i>zaměření skutečného provedení stavby : 1=1,0000 [A]</i>				
3	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
		<i>1=1,0000 [A]</i>				
4	043194000	Ostatní zkoušky	KČ	2,000	1 000,00	2 000,00
		<i>statická zatěžovací zkouška : 2=2,0000 [A]</i>				
5	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00
		<i>Doklady požadované k předání a převzetí díla : 1=1,0000 [A]</i>				
1 Zemní práce						7 265,98
6	005724100	osivo směs travní parková	KG	0,270	99,00	26,73
		<i>9*0,03=0,2700 [A]</i>				
7	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní	M2	28,400	49,20	1 397,28
		<i>planimetrováno : 28,4=28,4000 [A]</i>				
8	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	37,000	46,50	1 720,50
		<i>planimetrováno : 37=37,0000 [A]</i>				
9	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	9,250	74,20	686,35

planimetrováno :
sjezdy po úroveň pláně : $18,5 \cdot 0,3 = 5,5500$ [A]
výměna zemin v aktivní zóně tl.20cm : $18,5 \cdot 0,2 = 3,7000$ [B]
Celkem: $A+B=9,2500$ [C]

10	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	4,625	22,70	104,99
----	-----------	--	----	-------	-------	--------

50% : $9,25 \cdot 0,5 = 4,6250$ [A]

11	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	11,050	68,50	756,93
----	-----------	--	----	--------	-------	--------

ornice na deponii a zpět : $9 \cdot 0,1 \cdot 2 = 1,8000$ [A]

na skládku obce :

odkopávky : $9,25 = 9,2500$ [C]

Celkem: $A+C=11,0500$ [D]

12	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	0,900	114,00	102,60
----	-----------	---	----	-------	--------	--------

ornice pro stavbu z deponie : $9 \cdot 0,1 = 0,9000$ [A]

13	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	M3	3,700	68,00	251,60
----	-----------	---	----	-------	-------	--------

výměna zemin v aktivní zóně tl.200mm : $18,5 \cdot 0,2 = 3,7000$ [A]

14	17110111a	Obstarání a dovoz vhodné zeminy nebo materiálů do násypů nebo štěrkodrtě 0-125mm	M3	3,700	450,00	1 665,00
----	-----------	--	----	-------	--------	----------

výměna zemin v aktivní zóně tl.200mm : $18,5 \cdot 0,2 = 3,7000$ [A]

15	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2	M2	9,000	26,40	237,60
----	-----------	--	----	-------	-------	--------

vegetační plochy dovezenou ornici z deponie : $9 = 9,0000$ [A]

16	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2	M2	9,000	14,60	131,40
----	-----------	---	----	-------	-------	--------

$9 = 9,0000$ [A]

17	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	18,500	10,00	185,00
----	-----------	--	----	--------	-------	--------

$18,5 = 18,5000$ [A]

5 Komunikace

24 020,06

18	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	16,500	141,00	2 326,50
----	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------

sjezdy, planimetrováno : $16,5 = 16,5000$ [A]

19	56712211a	Směs stmelená cementem C8/10 tl 100 mm	M2	16,500	198,00	3 267,00
		<i>ve sjezdech : 16,5=16,5000 [C]</i>				
20	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,25 kg/m2	M2	41,300	8,00	330,40
		<i>kationaktivní emulze, pod ACO : 41,3=41,3000 [A]</i>				
21	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z	M2	41,300	226,00	9 333,80
		<i>planimetrováno : 41,3=41,3000 [A]</i>				
22	592453170	dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní	M2	16,564	329,00	5 449,56
		<i>16,4*1,01=16,5640 [A]</i>				
23	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	M2	16,400	202,00	3 312,80
		<i>planimetrováno : 16,4=16,4000 [A]</i>				
9 Ostatní konstrukce a práce						46 118,18
24	592175090	Obrubník betonový chodníkový 50x8x25 cm přírodní	KUS	18,000	69,00	1 242,00
		<i>9*2=18,0000 [A]</i>				
25	748112bbb	Přeložka pilíře NN		1,000	2 000,00	2 000,00
		<i>kompletní přeložka pilíře NN : 1=1,0000 [A]</i>				
26	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z	M	9,000	189,00	1 701,00
		<i>měřeno ze situace : včetně potřebného řezání : 9=9,0000 [A]</i>				
27	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	0,126	2 450,00	308,70
		<i>zesílení lože o 5cm : 8/25cm : 9*0,28*0,05=0,1260 [A]</i>				
28	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živичném	M	44,000	65,00	2 860,00
		<i>měřeno ze situace : 44=44,0000 [A]</i>				
29	919121223	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	M	44,000	195,00	8 580,00

		měřeno ze situace : 44=44,0000 [A]				
30	919735111	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	44,000	50,00	2 200,00
		měřeno ze situace : 44=44,0000 [A]				
31	943131aaa	Montáž chrániček PE 110 nehořlavých dělených včetně dodání chráničky		11,000	645,00	7 095,00
		osazení včetně dodání chráničky PE 100 dělené nehořlavé. sjezdy a překopy : 5+6=11,0000 [A]				
32	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3,811	34,50	131,48
		na skládku obce : živice tl.40mm : 37*0,103=3,8110 [A]				
33	99999999a	Dopravně-inženýrská opatření	KUS	1,000	20 000,00	20 000,00
		zapůjčení dopravních značek dle přílohy DIO, včetně osazení, odstranění, údržby a dopravy značek				
99 Přesun hmot HSV						1 282,15
34	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým	T	22,106	58,00	1 282,15



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 0069 Chodníky podél silnic v obci Březnice

SO 01.8

199 312,52

Objekt: SO 01.2 Komunikace, 2.část

Rozpočet: SO 01.8 Komunikace, 2.část - NV

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
1 Zemní práce						56 454,12
1	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	30,600	27,60	844,56
		<i>planimetrováno : 30,6=30,6000 [A]</i>				
2	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 100 mm	M2	61,700	34,50	2 128,65
		<i>planimetrováno : 61,7=61,7000 [A]</i>				
3	113154112	Frézování živichného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	45,500	46,50	2 115,75
		<i>planimetrováno : 45,5=45,5000 [A]</i>				
4	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	18,000	74,20	1 335,60
		<i>planimetrováno :</i> <i>šterkové plochy po úroveň pláně : 24*0,35=8,4000 [A]</i> <i>výměna zemin v aktivní zóně : 24*0,4=9,6000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=18,0000 [C]</i>				
5	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	9,000	22,70	204,30
		<i>50% : 18*0,5=9,0000 [A]</i>				
6	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	3,200	525,00	1 680,00
		<i>silniční drenáž : 20*0,4*0,4=3,2000 [A]</i>				
7	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	1,600	22,70	36,32
		<i>50% : 3,2*0,5=1,6000 [A]</i>				
8	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	44,220	655,00	28 964,10

		pro vpusti a její přípojku, průměrná hl. pod úrovní parapláně 0,8m : 33,5*1,1*1,2=44,2200 [B]				
9	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	22,100	22,70	501,67
		50% : 44,2*0,5=22,1000 [A]				
10	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	35,571	68,50	2 436,61
		na skládku obce : odkopávky : 18=18,0000 [A] přebytečné zeminy z rýh po přípojkách : 44,22-29,849=14,3710 [B] zeminy z rýh pro drenáže : 3,2=3,2000 [C] Celkem: A+B+C=35,5710 [D]				
11	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	M3	9,600	64,30	617,28
		planimetrováno : výměna zemin v aktivní zóně : 24*0,4=9,6000 [A]				
12	17110111a	Obstarání a dovoz vhodné zeminy nebo materiálů do násypů nebo štěrkodrtě 0-125mm	M3	3,480	450,00	1 566,00
		planimetrováno : výměna zemin v aktivní zóně : 24*0,4=9,6000 [A] bez vytěženého kameniva : -30,6*0,2=-6,1200 [B] Celkem: A+B=3,4800 [C]				
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	29,849	76,50	2 283,45
		rýhy pro vpusti a jejich přípojky po úroveň parapláně vhodnou zeminou ze stavby : 33,5*1,1*0,81=29,8485 [A]				
14	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	13,635	295,00	4 022,33
		podsypaní a obsypání přípojky uliční vpusti ze štěrkopísku : 33,5*1,1*0,37=13,6345 [A]				
15	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	90,000	10,00	900,00
		90=90,0000 [A]				
16	583373030	štěrkopísek frakce 0-8	T	27,270	250,00	6 817,50

pro podsyp a obsyp potrubí přípojek vpustí : $13,635 \cdot 2 = 27,2700$ [A]

2 Základy

3 840,00

17	211531111a	Výplň odvodňovacích žebířů nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až	M3	3,200	755,00	2 416,00
		včetně vyvrtání otvorů do uličních vpustí pro zaústění drenáží jako rýhy pro drenáže : $3,2 = 3,2000$ [A]				
18	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	M2	40,000	14,60	584,00
		$20 \cdot 2 = 40,0000$ [A]				
19	693660aaa	Filtrační geotextilie 250 G/M2	M2	40,000	21,00	840,00
		$40 = 40,0000$ [A]				

5 Komunikace

74 646,45

20	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	M2	45,500	72,30	3 289,65
		úprava křižovatky, planimetrováno : $45,5 = 45,5000$ [A]				
21	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	18,000	98,60	1 774,80
		planimetrováno : $18 = 18,0000$ [A]				
22	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	44,000	141,00	6 204,00
		planimetrováno : $24 + 20 = 44,0000$ [A]				
23	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3	M2	64,000	214,00	13 696,00
		planimetrováno : $64 = 64,0000$ [A]				
24	567122111a	Směs stmelená cementem C8/10 tl 100 mm	M2	20,000	192,00	3 840,00
		ve sjezdech : $20 = 20,0000$ [C]				
25	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,25 kg/m2	M2	153,000	8,00	1 224,00
		kationaktivní emulze, pod ACO : $89 = 89,0000$ [A] pod ACL : $64 = 64,0000$ [B] Celkem: $A + B = 153,0000$ [C]				
26	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z	M2	89,000	226,00	20 114,00

		planimetrováno : 89=89,0000 [A]				
27	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z	M2	20,000	294,00	5 880,00
		sjezd, planimetrováno : 20=20,0000 [A]				
28	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného	M2	64,000	291,00	18 624,00
		planimetrováno : 64=64,0000 [A]				
8 Potrubí					41 785,00	
29	286147200	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 2m	KUS	18,000	865,00	15 570,00
		18=18,0000 [A]				
30	286147590	koleno 45st. URB 200mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	KUS	4,000	205,00	820,00
		4=4,0000 [A]				
31	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon	M	31,500	98,00	3 087,00
		přípojka vpustí, včetně dodání a osazení přesuvek a těsnění, včetně napojení na stávající vodoteč :				
32	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z polypropylenu jednoosé DN 150	KUS	2,000	154,00	308,00
		2=2,0000 [A]				
33	894811161	Revizní šachta z PVC DN 400/200 tlak 40 t	KUS	1,000	5 000,00	5 000,00
		1=1,0000 [A]				
34	89594131a	Zřízení kompletní uliční vpusti DN500 včetně rámu, mříže a koše	KUS	2,000	8 500,00	17 000,00
		zřízení uliční vpusti s dodáním betonových prefabrikátů DN500 s integrovaným				
9 Ostatní konstrukce a práce					16 689,08	
35	592174910	Obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	KUS	16,000	119,00	1 904,00
		26=26,0000 [A]				
		bez přechodových : -4=-4,0000 [B]				
		bez nájezdových : -6=-6,0000 [C]				
		Celkem: A+B+C=16,0000 [D]				
36	592175100	Obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	KUS	6,000	119,00	714,00

		délka snížení obrub : $6=6,0000$ [A]				
37	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm	KUS	4,000	319,00	1 276,00
		levý : $2=2,0000$ [A] pravý : $2=2,0000$ [B] Celkem: $A+B=4,0000$ [C]				
38	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	M	26,000	229,00	5 954,00
		měřeno ze situace : včetně potřebného řezání pro vytvoření oblouků a napojení $26=26,0000$ [A]				
39	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	0,455	2 450,00	1 114,75
		zesílení lože o 5cm : $ABO\ 2-15 : 26*0,35*0,05=0,4550$ [A]				
40	921111aaa	Oprava propustku ve sjezdu.	KUS	1,000	4 000,00	4 000,00
		kompletní oprava propustku ve sjezdu : $1=1,0000$ [A] položka zahrnuje : - odstranění stávajícího propustku - vybudování nového propustku včetně šikmých čel odlážděných z lomového kamene - obsyp a podsyp - obetonování - veškerý potřebný materiál - vodorovnou dopravu suti na skládku - poplatku na skládce				
41	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	7,191	95,00	683,15
		vytěžené kamenivo tl.200mm z meziskládky na stavbu : $30,6*0,235=7,1910$ [A]				
42	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	30,237	34,50	1 043,18

na skládku obce :

živice tl.100mm : $61,7 \cdot 0,181 = 11,1677$ [C]

Celkem: $A+B+C=30,2362$ [D]

99 Přesun hmot HSV

5 897,87

43	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým	T	107,234	55,00	5 897,87

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20171102

Stavba: Chodníky podél silnic v obci Březnice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč: TERRAM s.r.o.

IČ: 249438

DIČ: CZ02429438

Projektant:

IČ:

DIČ:

Ing. Filip Duda

Poznámka:

Cena bez DPH

1 149 655,47

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 149 655,47	241 427,65
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 391 083,12

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20171102

Stavba: Chodníky podél silnic v obci Březnice

Místo: Datum: 27. 11. 2017

Zadavatel: Projektant: Ing. Filip Duda

Uchazeč: TERRAM s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 149 655,47	1 391 083,12	
SO 04-04	část 4	669 354,49	809 918,93	STA
4.1	Hlavní způsobilé výdaje	555 470,83	672 119,70	Soupis
4.2	Vedlejší způsobilé výdaje	113 883,66	137 799,23	Soupis
SO 04-03	část 3	402 854,06	487 453,41	STA
3.1	Hlavní způsobilé výdaje	380 991,22	460 999,38	Soupis
3.2	Vedlejší způsobilé výdaje	16 829,55	20 363,76	Soupis
3.3	Nezpůsobilé výdaje	5 033,29	6 090,28	Soupis
SO 04-06	část 06	77 446,92	93 710,77	STA
6.1	Hlavní způsobilé výdaje	77 446,92	93 710,77	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodníky podél silnic v obci Březnice

Objekt:

SO 04-04 - část 4

Soupis:

4.1 - Hlavní způsobilé výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Filip Duda

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

249438

DIČ:

CZ02429438

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

555 470,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	555 470,83	21,00%	116 648,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

672 119,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníky podél silnic v obci Březnice

Objekt:

SO 04-04 - část 4

Soupis:

4.1 - Hlavní způsobilé výdaje

Místo:

Datum: 27. 11. 2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Filip Duda

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

555 470,83

HSV - Práce a dodávky HSV

541 505,47

1 - Zemní práce

76 016,54

2 - Zakládání

116 638,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce

210 303,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 154,58

997 - Přesun sutě

80 744,94

998 - Přesun hmot

16 647,31

PSV - Práce a dodávky PSV

13 965,36

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

13 965,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníky podél silnic v obci Březnice

Objekt:

SO 04-04 - část 4

Soupis:

4.1 - Hlavní způsobilé výdaje

Místo:

Datum: 27. 11. 2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Filip Duda

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

555 470,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

541 505,47

D 1

Zemní práce

76 016,54

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	41,322	556,00	22 975,03	CS ÚRS 2017 01
	VV		prohloubení a rozšíření základového pasu					
	VV		0,5*0,3*58,2		8,730			
	VV		0,1*0,6*58,2		3,492			
	VV		Mezisoučet		12,222			
	VV		rozšíření pro drenáž					
	VV		0,5*1*58,2		29,100			
	VV		Mezisoučet		29,100			
	VV		Součet		41,322			
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	41,322	22,70	938,01	CS ÚRS 2017 01
3	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	4,132	597,00	2 466,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		ruční dočištění výkopu					
	VV		41,322*0,1		4,132			
4	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	4,132	22,70	93,80	CS ÚRS 2017 01
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,280	34,70	807,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		pro zásyp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			11,64*2	23,280				
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,454	257,00	11 681,68	CS ÚRS 2017 01
VV			41,322+4,132	45,454				
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	681,810	20,10	13 704,38	CS ÚRS 2017 01
VV			příplatek za 15 km	681,810				
VV			45,454*15					
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	57,094	153,00	8 735,38	CS ÚRS 2017 01
VV			45,454+11,64	57,094				
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	45,454	16,40	745,45	CS ÚRS 2017 01
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	86,363	150,00	12 954,45	CS ÚRS 2017 01
VV			45,454*1,9 'Přepočtené koeficientem množství	86,363				
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,640	78,50	913,74	CS ÚRS 2017 01
VV			k opěrce					
VV			0,2*1*58,2	11,640				
VV			Součet	11,640				
D 2			Zakládání	116 638,70				
12	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	26,190	870,00	22 785,30	CS ÚRS 2017 01
VV			drenáž					
VV			0,5*0,9*58,2	26,190				
13	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	68,200	41,40	2 823,48	CS ÚRS 2017 01
VV			58,2+10	68,200				
14	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	68,200	18,30	1 248,06	CS ÚRS 2017 01
15	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	24,444	2 470,00	60 376,68	CS ÚRS 2017 01
VV			0,5*0,8*58,2*1,05	24,444				
16	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	8,940	212,00	1 895,28	CS ÚRS 2017 01
17	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	8,940	51,70	462,20	CS ÚRS 2017 01
18	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,733	36 900,00	27 047,70	CS ÚRS 2017 01
VV			odhad 30kg/m3					
VV			24,444*0,03	0,733				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	210 303,40				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	311113214	Nosná zeď tl 300 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	81,480	1 850,00	150 738,00	CS ÚRS 2017 01
VV		58,2*1,4			81,480			
20	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,978	36 300,00	35 501,40	CS ÚRS 2017 01
VV		výztuž opěrné stěny ošad 40kg/m3						
VV		81,48*0,3*0,04			0,978			
21	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 300 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	47,000	512,00	24 064,00	CS ÚRS 2017 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								41 154,58
22	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	13,968	1 510,00	21 091,68	CS ÚRS 2017 01
VV		základ						
VV		58,2*0,4*0,6			13,968			
23	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	29,900	671,00	20 062,90	CS ÚRS 2017 01
VV		stávající opěrná stěna						
VV		58,2*0,5*1			29,100			
VV		sloup brány						
VV		1*2*0,4			0,800			
VV		Součet			29,900			
D 997 Přesun sutě								80 744,94
24	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	105,480	138,00	14 556,24	CS ÚRS 2017 01
25	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 637,000	11,10	29 270,70	CS ÚRS 2017 01
VV		příplatek za 25 km						
VV		105,48*25			2 637,000			
26	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	105,480	350,00	36 918,00	CS ÚRS 2017 01
D 998 Přesun hmot								16 647,31
27	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	114,809	145,00	16 647,31	CS ÚRS 2017 01
D PSV Práce a dodávky PSV								13 965,36
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								13 965,36
28	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	87,300	103,00	8 991,90	CS ÚRS 2017 01
VV		58,2*1,5			87,300			
29	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou	m	58,200	84,50	4 917,90	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,068	817,00	55,56	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodníky podél silnic v obci Březnice

Objekt:

SO 04-04 - část 4

Soupis:

4.2 - Vedlejší způsobilé výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Filip Duda

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

249438

DIČ:

CZ02429438

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

113 883,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 883,66	21,00%	23 915,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

137 799,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníky podél silnic v obci Březnice

Objekt:

SO 04-04 - část 4

Soupis:

4.2 - Vedlejší způsobilé výdaje

Místo:

Datum: 27. 11. 2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Filip Duda

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

113 883,66

HSV - Práce a dodávky HSV

37 541,66

3 - Svislé a kompletní konstrukce

32 919,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 376,50

997 - Přesun sutě

610,19

998 - Přesun hmot

635,97

PSV - Práce a dodávky PSV

76 342,00

767 - Konstrukce zámečnické

76 342,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníky podél silnic v obci Březnice

Objekt:

SO 04-04 - část 4

Soupis:

4.2 - Vedlejší způsobilé výdaje

Místo:

Datum: 27. 11. 2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Filip Duda

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

113 883,66

D HSV Práce a dodávky HSV 37 541,66

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 919,00

1	K	311113214	Nosná zeď tl 300 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	1,700	1 850,00	3 145,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		sloup brány					
	WV		1*1,7		1,700			
2	K	348262321	Plot z betonových bloků sloupek velikosti 300x400 mm plotové zdi z bloků štípaných přírodních	m	25,200	666,00	16 783,20	CS ÚRS 2017 01
	WV		1,4*18		25,200			
3	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,106	36 300,00	3 847,80	CS ÚRS 2017 01
	WV		výztuž odhad 40kg/m3					
	WV		1,7*0,3*0,04		0,020			
	WV		sloupky					
	WV		18*0,4*0,3*0,04		0,086			
	WV		Součet		0,106			
4	K	348262421	Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou 500x250 mm přírodní	kus	18,000	480,00	8 640,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 300 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	1,000	503,00	503,00	CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 376,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	966072810	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 1m	m	55,000	52,30	2 876,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		58,2-3,2		55,000			
7	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
D 997 Přesun sutě 610,19								
8	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,805	138,00	111,09	CS ÚRS 2017 01
9	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,125	10,80	217,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		příplatek za 25 km					
	VV		0,805*25		20,125			
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,805	350,00	281,75	CS ÚRS 2017 01
D 998 Přesun hmot 635,97								
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	4,386	145,00	635,97	CS ÚRS 2017 01
D PSV Práce a dodávky PSV 76 342,00								
D 767 Konstrukce zámečnické 76 342,00								
12	K	767-101	D+M plotových dílců v 1400 m, dřevěné plaňky do ocelového jaklu 50/30mm	m	46,785	1 200,00	56 142,00	
	VV		2,62*2+2,635+2,73*8+2,745+2,28*3+1,2+3,12+3,165		46,785			
13	K	767-102	D+M L kotev zazděných do sloupků	kus	40,000	130,00	5 200,00	
	VV		20*2		40,000			
14	K	767-103	D+M vjezdové brány 3200/1800 mm vč. branky	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodníky podél silnic v obci Březnice

Objekt:

SO 04-03 - část 3

Soupis:

3.1 - Hlavní způsobilé výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Filip Duda

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

249438

DIČ:

CZ02429438

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

380 991,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	380 991,22	21,00%	80 008,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

460 999,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníky podél silnic v obci Březnice

Objekt:

SO 04-03 - část 3

Soupis:

3.1 - Hlavní způsobilé výdaje

Místo:

Datum: 27. 11. 2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Filip Duda

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

380 991,22

HSV - Práce a dodávky HSV

364 491,69

1 - Zemní práce

79 373,60

2 - Zakládání

119 110,59

3 - Svislé a kompletní konstrukce

150 687,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 940,00

998 - Přesun hmot

12 380,10

PSV - Práce a dodávky PSV

16 499,53

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

16 499,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníky podél silnic v obci Březnice

Objekt:

SO 04-03 - část 3

Soupis:

3.1 - Hlavní způsobilé výdaje

Místo:

Datum: 27. 11. 2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Filip Duda

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

380 991,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

364 491,69

D 1

Zemní práce

79 373,60

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	48,744	556,00	27 101,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		základový pas					
	VV		0,5*0,8*60,93		24,372			
	VV		rozšíření pro opěrku					
	VV		0,5*0,8*60,93		24,372			
	VV		Součet		48,744			
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	48,744	22,70	1 106,49	CS ÚRS 2017 01
3	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	4,874	590,00	2 875,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		ruční dočištění					
	VV		48,744*0,1		4,874			
4	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	4,874	22,70	110,64	CS ÚRS 2017 01
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,934	34,70	761,11	CS ÚRS 2017 01
	VV		pro zpětný zásyp					
	VV		10,967*2		21,934			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	42,651	257,00	10 961,31	CS ÚRS 2017 01
	VV		48,744+4,874		53,618			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-10,967		-10,967			
	VV		Součet		42,651			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	639,765	20,10	12 859,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		příplatek za 15 km		639,765			
	VV		42,651*15					
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	64,585	153,00	9 881,51	CS ÚRS 2017 01
	VV		48,744+4,874+10,967		64,585			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	42,651	16,40	699,48	CS ÚRS 2017 01
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	81,037	150,00	12 155,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		42,651*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		81,037			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,967	78,50	860,91	CS ÚRS 2017 01
	VV		zásyp k opěrce					
	VV		0,2*0,9*60,93		10,967			
D 2			Zakládání				119 110,59	
12	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	24,372	870,00	21 203,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		drenáž					
	VV		0,5*0,8*60,93		24,372			
13	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	70,930	41,40	2 936,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		60,93+10		70,930			
14	K	212972112	Opíštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	70,930	18,30	1 298,02	CS ÚRS 2017 01
15	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	25,591	2 470,00	63 209,77	CS ÚRS 2017 01
	VV		základový pas					
	VV		0,5*0,8*60,93*1,05		25,591			
	VV		Součet		25,591			
16	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	9,800	212,00	2 077,60	CS ÚRS 2017 01
17	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	9,800	51,70	506,66	CS ÚRS 2017 01
18	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,768	36 300,00	27 878,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		odhad 30 kg/m3					
	VV		25,591*0,03		0,768			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				150 687,40	
19	K	311113214	Nosná zeď tl 300 mm ze štipaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	77,410	1 300,00	100 633,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		56,27+21,14		77,410			
	VV		Součet		77,410			
20	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,658	36 300,00	23 885,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		odhad 40 kg/m3					
	VV		54,837*0,3*0,04		0,658			
21	K	348272515	Plotová stříška pro zed' tl 300 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	61,000	429,00	26 169,00	CS ÚRS 2017 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								2 940,00
22	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin	m2	30,000	98,00	2 940,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		15*2		30,000			
D 998 Přesun hmot								12 380,10
23	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	85,380	145,00	12 380,10	CS ÚRS 2017 01
D PSV Práce a dodávky PSV								16 499,53
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								16 499,53
24	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	109,670	103,00	11 296,01	CS ÚRS 2017 01
	VV		60,93*1,8		109,670			
25	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou	m	61,000	84,50	5 154,50	CS ÚRS 2017 01
26	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,060	817,00	49,02	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodníky podél silnic v obci Březnice

Objekt:

SO 04-03 - část 3

Soupis:

3.2 - Vedlejší způsobilé výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Filip Duda

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

249438

DIČ:

CZ02429438

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

16 829,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 829,55	21,00%	3 534,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 363,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníky podél silnic v obci Březnice

Objekt:

SO 04-03 - část 3

Soupis:

3.2 - Vedlejší způsobilé výdaje

Místo:

Datum: 27. 11. 2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Filip Duda

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

16 829,55

HSV - Práce a dodávky HSV

16 829,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 302,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 880,00

997 - Přesun sutě

607,32

998 - Přesun hmot

39,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníky podél silnic v obci Březnice

Objekt:

SO 04-03 - část 3

Soupis:

3.2 - Vedlejší způsobilé výdaje

Místo:

Datum: 27. 11. 2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Filip Duda

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 829,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 829,55

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

10 302,64

1	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC	kus	26,000	80,60	2 095,60	CS ÚRS 2017 01
VV		26			26,000			
2	M	553422500	sloupek plotový průběžný poplastovaný 2000/38x1,5 mm	kus	16,000	127,00	2 032,00	CS ÚRS 2017 01
3	M	553422700	vzpěra plotová poplastovaná 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 1500 mm	kus	10,000	112,00	1 120,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	38,730	63,20	2 447,74	CS ÚRS 2017 01
VV		60,93			60,930			
VV		-22,2			-22,200			
VV		Součet			38,730			
5	M	313275110	pletivo PVC se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm, 125 cm	m	46,476	56,10	2 607,30	CS ÚRS 2017 01
VV		38,73*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			46,476			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 880,00	
6	K	966062111	Bourání sloupků a vzpěr plotových dřevěných zasypaných zeminou	kus	42,000	140,00	5 880,00	CS ÚRS 2017 01
VV		3,2+13+3,8+2,5+13,5+6			42,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					
							607,32	
7	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,840	123,00	103,32	CS ÚRS 2017 01
8	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,000	10,00	210,00	CS ÚRS 2017 01
VV			příplatek za 25 km					
VV			0,84*25	21,000				
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,840	350,00	294,00	CS ÚRS 2017 01
D 998			Přesun hmot					
							39,59	
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,203	195,00	39,59	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodníky podél silnic v obci Březnice

Objekt:

SO 04-03 - část 3

Soupis:

3.3 - Nezpůsobilé výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Filip Duda

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

249438

DIČ:

CZ02429438

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 033,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 033,29	21,00%	1 056,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 090,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníky podél silnic v obci Březnice

Objekt:

SO 04-03 - část 3

Soupis:

3.3 - Nezpůsobilé výdaje

Místo:

Datum: 27. 11. 2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Filip Duda

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 033,29

HSV - Práce a dodávky HSV

5 033,29

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 018,93

998 - Přesun hmot

14,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníky podél silnic v obci Březnice

Objekt:

SO 04-03 - část 3

Soupis:

3.3 - Nezpůsobilé výdaje

Místo:

Datum: 27. 11. 2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Filip Duda

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

5 033,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 033,29

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

5 018,93

1	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC	kus	10,000	80,60	806,00	CS ÚRS 2017 01
2	M	553422500	sloupek plotový průběžný poplastovaný 2000/38x1,5 mm	kus	8,000	127,00	1 016,00	CS ÚRS 2017 01
3	M	553422700	vzpěra plotová poplastovaná 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 1500 mm	kus	2,000	112,00	224,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	22,400	65,40	1 464,96	CS ÚRS 2017 01
5	M	313275110	pletivo PVC se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm, 125 cm	m	26,880	56,10	1 507,97	CS ÚRS 2017 01

VV

22,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

26,880

D 998

Přesun hmot

14,36

6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,099	145,00	14,36	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	-------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodníky podél silnic v obci Březnice

Objekt:

SO 04-06 - část 06

Soupis:

6.1 - Hlavní způsobilé výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Filip Duda

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

249438

DIČ:

CZ02429438

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

77 446,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 446,92	21,00%	16 263,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

93 710,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníky podél silnic v obci Březnice

Objekt:

SO 04-06 - část 06

Soupis:

6.1 - Hlavní způsobilé výdaje

Místo:

Datum: 27. 11. 2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Filip Duda

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

77 446,92

HSV - Práce a dodávky HSV

55 746,92

1 - Zemní práce

4 099,02

2 - Zakládání

10 897,71

3 - Svislé a kompletní konstrukce

21 873,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 715,31

997 - Přesun sutě

8 419,97

998 - Přesun hmot

1 741,31

PSV - Práce a dodávky PSV

21 700,00

767 - Konstrukce zámečnické

21 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníky podél silnic v obci Březnice

Objekt:

SO 04-06 - část 06

Soupis:

6.1 - Hlavní způsobilé výdaje

Místo:

Datum: 27. 11. 2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Filip Duda

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

77 446,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

55 746,92

D 1

Zemní práce

4 099,02

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,720	556,00	1 512,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		prohloubení pro zákald opěrky					
	VV		0,5*0,8*5,8		2,320			
	VV		patka sloupku brány+branky					
	VV		0,5*0,5*0,8*2		0,400			
	VV		Součet		2,720			
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,720	145,00	394,40	CS ÚRS 2017 01
3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,840	34,70	29,15	CS ÚRS 2017 01
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,880	257,00	483,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,72+0,84		1,880			
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	28,200	20,10	566,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,88*15		28,200			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,560	135,00	480,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,72+0,84		3,560			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,880	16,40	30,83	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,572	150,00	535,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,88*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		3,572			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,840	78,50	65,94	CS ÚRS 2017 01

D 2 Zakládání 10 897,71

10	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,856	2 470,00	7 054,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		základ pro opěrku					
	VV		0,5*0,8*5,8*1,05		2,436			
	VV		patka sloupku brány+branky					
	VV		0,5*0,5*0,8*2*1,05		0,420			
	VV		Součet		2,856			
11	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	3,700	212,00	784,40	CS ÚRS 2017 01
12	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	3,700	51,70	191,29	CS ÚRS 2017 01
13	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,079	36 300,00	2 867,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		odhad 30 kg/m3					
	VV		2,646*0,03		0,079			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 873,60

14	K	311113214	Nosná zeď tl 250 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	8,140	1 850,00	15 059,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,8*1,4		8,140			
15	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,070	36 300,00	2 541,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		odhad 40 kg/m3					
	VV		6,96*0,25*0,04		0,070			
16	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 300 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	5,800	497,00	2 882,60	CS ÚRS 2017 01
17	K	348273261	Plotový sloupek 250x250mm z tvarovek štípaných přírodních vč spárování a výplně betonem	m	1,800	665,00	1 197,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	348273541	Sloupová hlavice 300x300 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	kus	1,000	194,00	194,00	CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 715,31

19	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,490	2 510,00	6 249,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		(5,8+2,5)*0,5*0,6		2,490			
20	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,088	671,00	1 401,05	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,8*0,6*0,6		2,088			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	962025151	Bourání piliřů kamenných	m3	0,324	1 140,00	369,36	CS ÚRS 2017 01
VV		0,3*0,3*1,8*2			0,324			
22	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	1,000	136,00	136,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,000	559,00	559,00	CS ÚRS 2017 01
D 997 Přesun sutě							8 419,97	
24	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	11,487	133,00	1 527,77	CS ÚRS 2017 01
25	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	287,175	10,00	2 871,75	CS ÚRS 2017 01
VV		příplatek za 25 km						
VV		11,487*25			287,175			
26	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,487	350,00	4 020,45	CS ÚRS 2017 01
D 998 Přesun hmot							1 741,31	
27	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	12,009	145,00	1 741,31	CS ÚRS 2017 01
D PSV Práce a dodávky PSV							21 700,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							21 700,00	
28	K	767-101	Úprava plotového pole - zkrácení k novému sloupku	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
29	K	767-102	D+M nové vstupní branky vč. kotvení do sloupků	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
30	K	767-103	D+M nové vjezdové brány vč. kotvení do sloupků	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
31	K	767-104	D+M sloup brány jackel 120/120 mm v 2 m	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST