

**I. DODATEK
SMLOUVY O DÍLO
č. 2015/02
(dále jen „Dodatek“)**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilými smluvními stranami podle § 536 a násl. obchodního zákoníku:

Objednatel	Město Valtice
se sídlem	Valtice, náměstí Svobody č.p. 21, PSČ 691 42
zastoupený	Ing. Pavlem Trojanem - starostou
IČ:	00283665
DIČ:	CZ00283665
Bank. spojení:	Česká spořitelna, a.s., Břeclav
Č. účtu	1382007359/0800

a

Zhotovitel	ARCHATT, s.r.o.
se sídlem	Branky 16, Ostopovice, PSČ 664 49
provozovna	Vídeňská 127, 619 00 Brno
zastoupený	Ing. Janem Všetečkou
IČ:	46 96 01 80
DIČ:	CZ46960180
Bank. spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu	571452/0800
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 6214.	

uzavírají tuto
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

**I.
Předmět a doba plnění**

Článek 1.2 se mění takto:

Na základě učiněných nálezů, po rozkrytí stropní konstrukce, byl rozsah prací adekvátně upraven ing. Adamem Kurdíkem v dopracované podobě PD.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v době: Termín zahájení se nemění. Termín dokončení a předání Díla Zhotovitelem se posouvá do 30.11.2015 z důvodu provádění jiných prací, bezprostředně souvisejících s předmětem plnění prováděných v rámci SOD. Termín dokončení a předání Díla je závazný a může být změněn pouze písemným dodatkem ke Smlouvě.

Ostatní ujednání zůstávají nezměněna.

**II.
Cenové ujednání**

Článek 2.1 se mění takto:

Na základě změn v rozsahu a způsobu sanace stropní konstrukce dochází k úpravě ceny. Objednatel uhradí Zhotoviteli za Dílo provedené podle Smlouvy cenu ve výši:

01.02	Dopravní věž s vrátkovým dopravníkem 2014.....	34.269,00 Kč
03.02	Skladba stropu P1 + P2	378.369,00 Kč
07.02	Skladba stropu P3 – 305 - 308	96.558,00 Kč
099	Jiné práce do výše SOD	393.104,00 Kč

Cena bez DPH:	902.300,00 Kč
DPH 21%:	189.483,00 Kč
Cena včetně DPH:	1,091.783,00 Kč

III. Platební podmínky

Článek 3.1 se mění takto

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu Díla na základě faktur bez záloh, konečná faktura bude předložena Objednateli nejpozději 30.11.2015, se splatností do 30 dnů od předložení.

Ostatní ujednání zůstávají nezměněna.

IV. Místo plnění a součinnost Objednatele

Zůstává nezměněno

V. Předání Díla

Zůstává nezměněno

VI. Odpovědnost za vady

Zůstává nezměněno

VII. Smluvní pokuty

Zůstává nezměněno

VIII. Ostatní ujednání

Zůstává nezměněno

IX. Závěrečná ujednání

Doplňuje se nový článek, který zní takto:

9.9 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byl podepsán po pečlivém přečtení jeho textu, dle jejich pravé a svobodné vůle, žádná z nich jej neuzavírá v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Ostatní ujednání zůstávají nezměněna.

Ve Valticích dne 14.10.2015



Ing. Pavel Trojan, starosta města
(za Objednatele)*



V Brně dne 24.07.2015




Ing. Jan Všecký
(za Zhotovitele)

ARCHIT s.r.o.
Václavská 127 619 Brno

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01.02	Dopravní věž pro etapu 2015	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Obnova interiéru radnice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
02015/02	Budova radnice ve Valticích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	02015/02
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	33 351	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	33 351	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		33 351	Ostatní náklady neuvedené	917
ZRN+ost.náklady+HZS		34 269	Ostatní náklady celkem	917

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : ING. PAVEL TROJAN
Datum :		Datum :	Datum : 14.10.2015
Podpis :		Podpis:	Podpis: 
		 Videňská 127 619 Brno	MĚSTO VALTICE Nám. Svobody 21 691 42 -1-
Základ pro DPH	21,0 %		34 269 Kč
DPH	21,0 %		7 196 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			41 465 Kč

Poznámka :

Stavba :	02015/02 Budova radnice ve Valticích	Rozpočet :	01.02
Objekt :	02 Obnova interiéru radnice	Dopravní věž pro etapu 2015	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	30 876	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 056	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 419	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	33 351	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	33 351	0
Oborová přírážka	0	0,0	33 351	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	33 351	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	33 351	0
Zařízení staveniště	0	0,0	33 351	0
Provoz investora	0	0,0	33 351	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	33 351	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	33 351	0
Globální zařízení staveniště	0	2,8	33 351	917
CELKEM VRN				917

Položkový rozpočet

Stavba :	02015/02 Budova radnice ve Valticích	Rozpočet: 01.02
Objekt :	02 Obnova interiéru radnice	Dopravní věž pro etapu 2015


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	949946194R00	Příplatek za každý měsíc pronájmu trubek lešení 6 měsíců:580*12	m	6 960,00 6 960,00	3,85	26 796,00
2	94998Rpol	Zabezpečení a revize	HZS	12,00	340,00	4 080,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				30 876,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
3	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	32,00	33,00	1 056,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 056,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,85	1 666,00	1 419,43
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 419,43

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03.02	Skladba stropu P1+ P2 2015	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Obnova interiéru radnice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
02015/02	Budova radnice ve Valticích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	02015/02
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	335 664	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	32 578	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	368 242	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	368 242	Ostatní náklady neuvedené	10 127
	ZRN+ost.náklady+HZS	378 369	Ostatní náklady celkem	10 127

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno : <i>ING. PAVEL TROJAN</i>	
Datum :		Datum : 		Datum : <i>14.10.2015</i>	
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 	
				MĚSTO VALTICE Nám. Svobody 21 691 42 -1-	

Základ pro DPH	21,0	%	378 369 Kč
DPH	21,0	%	79 457 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			457 826 Kč

Poznámka :

Stavba :	02015/02 Budova radnice ve Valticích	Rozpočet :	03.02
Objekt :	02 Obnova interiéru radnice	Skladba stropu P1+ P2 2015	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	192 506	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	7 233	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	10 242	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	11 767	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	22 568	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	3 401	0	0	0
783 Nátěry	0	29 178	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	91 348	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	335 664	32 578	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	368 242	0
Oborová přírážka	0	0,0	368 242	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	368 242	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	368 242	0
Zařízení staveniště	0	0,0	368 242	0
Provoz investora	0	0,0	368 242	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	368 242	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	368 242	0
Globální zařízení staveniště	0	2,8	368 242	10 127
CELKEM VRN				10 127

Položkový rozpočet

Stavba :	02015/02 Budova radnice ve Valticích	Rozpočet: 03.02
Objekt :	02 Obnova interiéru radnice	Skladba stropu P1+ P2 2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu, liaporu	m3	45,28	2 420,00	109 581,96
		Skladba P1:5,10*2,20*0,14		1,57		
		(0,30+3,50+0,30)*(0,30+2,85+0,30+6,35+0,30)*0,14		5,80		
		(0,30+3,50+0,30)*(0,30+3,30+0,30+6,20+0,30)*0,14		5,97		
		Skladba P2:(0,30+12,60+0,30)*(0,30+5,45+0,30)*0,40		31,94		
2	632244311R00	Dlažba z cihel dl. 290 mm, do MVC 2,5, naplocho	m2	175,13	381,50	66 812,10
		Skladba P1:5,10*2,20		11,22		
		(0,30+3,50+0,30)*(0,30+2,85+0,30+6,35+0,30)		41,41		
		(0,30+3,50+0,30)*(0,30+3,30+0,30+6,20+0,30)		42,64		
		Skladba P2:(0,30+12,60+0,30)*(0,30+5,45+0,30)		79,86		
3	5961024	Náhrada za poškozené půdovky - ruční cih. dlažba 10 % poškození, doplnění novými 250x250x30 mm	m2	17,51	920,00	16 111,96
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P1:5,10*2,20		11,22		
		(0,30+3,50+0,30)*(0,30+2,85+0,30+6,35+0,30)		41,41		
		(0,30+3,50+0,30)*(0,30+3,30+0,30+6,20+0,30)		42,64		
		Skladba P2:(0,30+12,60+0,30)*(0,30+5,45+0,30)		79,86		
		Konec provozního součtu		175,13		
		175,13*0,10		17,51		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				192 506,01
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
4	919726121U00	Geotex netkan -200g/m2 ochranná montáž a demontáž	m2	206,65	35,00	7 232,87
		3.NP m.č.:				
		311+312+309+318:175,13*1,18		206,65		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				7 232,87
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
5	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	168,43	33,00	5 558,03
		Skladba P1:5,10*2,20		11,22		
		(3,30+0,30+6,35)*4,10		40,80		
		4,10*(3,30+0,30+6,20)		40,18		
		Skladba P2:12,60*6,05		76,23		
6	952902601U00	Vysátí prach trám	m2	175,13	12,00	2 101,56
		Skladba P1:5,10*2,20		11,22		
		(0,30+3,50+0,30)*(0,30+2,85+0,30+6,35+0,30)		41,41		
		(0,30+3,50+0,30)*(0,30+3,30+0,30+6,20+0,30)		42,64		
		Skladba P2:(0,30+12,60+0,30)*(0,30+5,45+0,30)		79,86		
7	952903008U00	Odstranění holubiho trusu a ostatních nánosů i z nepřístupných míst	m2	180,61	14,30	2 582,77
		Skladba P1:5,10*2,20*1,20		13,46		
		(2,85+0,30+6,35+0,45)*4,10*1,20		48,95		
		4,40*(3,00+0,30+6,20+0,45)		43,78		
		Skladba P2:12,30*6,05		74,42		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 242,35
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,32	596,00	193,10
		Podpěrné pilířky větracího kanálu:0,30*0,60*0,60*3		0,32		
9	965031131R00	Rozebrání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	168,43	37,00	6 231,73
		Skladba P1:5,10*2,20		11,22		
		(3,30+0,30+6,35)*4,10		40,80		
		4,10*(3,30+0,30+6,20)		40,18		
		Skladba P2:12,60*6,05		76,23		

Položkový rozpočet

Stavba :	02015/02 Budova radnice ve Valticích	Rozpočet: 03.02
Objekt :	02 Obnova interiéru radnice	Skladba stropu P1+ P2 2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2	m3	21,90	244,00	5 342,43
		Skladba P1:5,10*2,20*0,13		1,46		
		(3,30+0,30+6,35)*4,10*0,13		5,30		
		4,10*(3,30+0,30+6,20)*0,13		5,22		
		Skladba P2:12,60*6,05*0,13		9,91		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				11 767,26
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	50,26	449,00	22 568,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				22 568,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
12	762712150RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2 podpěrné pilířky	m	1,80	822,00	1 479,60
		Podpěrné pilířky větracího kanálu:0,60*3		1,80		
13	762822110R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2	m	12,50	40,60	507,50
		Skladba P1:				
		T1 - svlaky pro vynesení povalů 140/100:12,30+0,20		12,50		
14	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	0,18	163,50	28,61
		Skladba P1:				
		T1 - svlaky pro vynesení povalů 140/100:(12,30+0,20)*0,14*0,10		0,18		
15	60515206	Hranol SM/JD 1 10x14 délka 300-600 cm	m3	0,19	6 151,00	1 162,54
		Skladba P1:				
		T1 - svlaky pro vynesení povalů 140/100:(12,30+0,20)*0,14*0,10		0,18		
		Mezisoučet		0,18		
		Připočet ztratiného ve výši 8 %:0,175*0,08		0,01		
16	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	31,78	7,00	222,48
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				3 400,73
Díl: 783		Nátěry				
17	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	356,26	45,40	16 174,20
		Nově dodávané prvky:				
		Skladba P1:				
		T1 - svlaky pro vynesení povalů 140/100:(12,30+0,20)*(0,14+0,10)*2		6,00		
		Skladba P2:				
		Půdovky:175,13*2		350,26		
18	783782309R00	Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix Top 2x	m2	175,13	74,25	13 003,40
		Stávající dřevěné prvky:				
		Skladba P1:5,10*2,20		11,22		
		(0,30+3,50+0,30)*(0,30+2,85+0,30+6,35+0,30)		41,41		
		(0,30+3,50+0,30)*(0,30+3,30+0,30+6,20+0,30)		42,64		
		Skladba P2:(0,30+12,60+0,30)*(0,30+5,45+0,30)		79,86		
	Celkem za	783 Nátěry				29 177,61
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
19	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	51,78	241,50	12 505,92
20	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	103,57	142,00	14 706,75
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	51,78	258,50	13 386,25
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	362,49	15,10	5 473,60
23	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	51,78	105,00	5 437,35
24	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	51,78	196,50	10 175,62
25	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	155,35	85,10	13 220,54
26	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	51,78	9,50	491,95

Položkový rozpočet

Stavba :	02015/02 Budova radnice ve Valticích	Rozpočet: 03.02
Objekt :	02 Obnova interiéru radnice	Skladba stropu P1+ P2 2015


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	51,78	308,00	15 949,57
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				91 347,56

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	07.02	Skladba stropu P3 - 305-308 2015	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Obnova interiéru radnice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
02015/02	Budova radnice ve Valticích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	02015/02
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	78 609	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	15 365	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	93 974	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	93 974	Ostatní náklady neuvedené	2 584
	ZRN+ost.náklady+HZS	96 558	Ostatní náklady celkem	2 584

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : ING. PAVEL TROJAN
Datum :		Datum :	Datum : 14. 10. 2015
Podpis :		Podpis:  s.r.o. Videňská 127 619 Brno	Podpis:  MĚSTO VALTICE Nám. Svobody 21 691 42 -1-

Základ pro DPH	21,0 %	96 558 Kč
DPH	21,0 %	20 277 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		116 835 Kč

Poznámka :

Stavba :	02015/02 Budova radnice ve Valticích	Rozpočet : 07.02
Objekt :	02 Obnova interiéru radnice	Skladba stropu P3 - 305-308 2015

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	38 983	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	3 061	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 399	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 474	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 166	0	0	0	0
783 Nátěry	0	15 365	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	26 526	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	78 609	15 365	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	93 974	0
Oborová přírážka	0	0,0	93 974	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	93 974	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	93 974	0
Zařízení staveniště	0	0,0	93 974	0
Provoz investora	0	0,0	93 974	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	93 974	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	93 974	0
Globální zařízení staveniště	0	2,8	93 974	2 584
CELKEM VRN				2 584

Položkový rozpočet

Stavba :	02015/02 Budova radnice ve Valticích	Rozpočet: 07.02
Objekt :	02 Obnova interiéru radnice	Skladba stropu P3 - 305-308 2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu, liaporu	m3	6,43	2 420,00	15 561,81
		Skladba P3:				
		Nad m.č.:				
		305-308:(0,45+1,45+0,30)*(0,30+5,80+0,15)*0,13		1,79		
		4,55*2,95*0,13		1,74		
		3,00*1,10*0,13		0,43		
		(0,30+1,65+0,15+3,10+0,15)*(0,30+2,95+0,30)*0,13		2,47		
2	632244311R00	Dlažba z cihel dl. 290 mm, do MVC 2,5, naplocho	m2	49,47	381,50	18 870,90
		Skladba P3:				
		Nad m.č.:				
		305-308:(0,45+1,45+0,30)*(0,30+5,80+0,15)		13,75		
		4,55*2,95		13,42		
		3,00*1,10		3,30		
		(0,30+1,65+0,15+3,10+0,15)*(0,30+2,95+0,30)		18,99		
3	5961024	Náhrada za poškozené půdovky - ruční cih.dlažba 10 % poškození, doplnění novými 250x250x30 mm	m2	4,95	920,00	4 550,78
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P3:				
		Nad m.č.:				
		305-308:(0,45+1,45+0,30)*(0,30+5,80+0,15)		13,75		
		4,55*2,95		13,42		
		3,00*1,10		3,30		
		(0,30+1,65+0,15+3,10+0,15)*(0,30+2,95+0,30)		18,99		
		Konec provozního součtu		49,47		
		49,465*0,10		4,95		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				38 983,49
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
4	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	49,47	33,00	1 632,35
		Skladba P3:				
		Nad m.č.:				
		305-308:(0,45+1,45+0,30)*(0,30+5,80+0,15)		13,75		
		4,55*2,95		13,42		
		3,00*1,10		3,30		
		(0,30+1,65+0,15+3,10+0,15)*(0,30+2,95+0,30)		18,99		
5	952902601U00	Vysátí prach trám	m2	48,30	12,00	579,61
		Stávající dřevěné prvky:				
		Povaly - 70 % :49,465*0,70*1,20		41,55		
		Podkladní trámy na zdivu:				
		Nad m.č.:				
		305-308:(0,30+5,80+0,30)*0,50*2*(0,15+0,15+0,15)		2,88		
		(0,30+2,50+0,30)*0,50*2*(0,15+0,15+0,15)		1,40		
		(0,30+1,65+0,15+3,10+0,30)*0,50*2*(0,15+0,15+0,15)		2,48		
6	952903008U00	Odstranění holubího trusu a ostatních nánosů i z nepřístupných míst	m2	59,36	14,30	848,82
		Skladba P3:				
		Nad m.č.:				
		305-308:(0,45+1,45+0,30)*(0,30+5,80+0,15)*1,20		16,50		
		4,55*2,95*1,20		16,11		
		3,00*1,10*1,20		3,96		
		(0,30+1,65+0,15+3,10+0,15)*(0,30+2,95+0,30)*1,20		22,79		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 060,77

Položkový rozpočet

Stavba :	02015/02 Budova radnice ve Valticích	Rozpočet: 07.02
Objekt :	02 Obnova interiéru radnice	Skladba stropu P3 - 305-308 2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	965031131R00	Rozebrání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	49,47	37,00	1 830,21
		Skladba P3:				
		Nad m.č.:				
		305-308:(0,45+1,45+0,30)*(0,30+5,80+0,15)		13,75		
		4,55*2,95		13,42		
		3,00*1,10		3,30		
		(0,30+1,65+0,15+3,10+0,15)*(0,30+2,95+0,30)		18,99		
8	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2	m3	6,43	244,00	1 569,04
		Skladba P3:				
		Nad m.č.:				
		305-308:(0,45+1,45+0,30)*(0,30+5,80+0,15)*0,13		1,79		
		4,55*2,95*0,13		1,74		
		3,00*1,10*0,13		0,43		
		(0,30+1,65+0,15+3,10+0,15)*(0,30+2,95+0,30)*0,13		2,47		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 399,25
Díl: 97		Prorážení otvorů				
9	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	49,47	29,80	1 474,06
		Půdovky:				
		Skladba P3:				
		Nad m.č.:				
		305-308:(0,45+1,45+0,30)*(0,30+5,80+0,15)		13,75		
		4,55*2,95		13,42		
		3,00*1,10		3,30		
		(0,30+1,65+0,15+3,10+0,15)*(0,30+2,95+0,30)		18,99		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 474,06
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,50	449,00	5 165,56
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 165,56
Díl: 783		Nátěry				
11	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	165,90	45,40	7 531,81
		Nově dodávané prvky:				
		Skladba P3:				
		Výpočet délky stávajících povalů:				
		49,465 m2 / 0,32 (šířka povalu) = 154,58 m povalů :				
		T6 - podkladní trám na zdivu 150/150 - výměna z 50 %:				
		Nad m.č.:				
		305-308:(0,30+5,80+0,30)*0,50*2*(0,15+0,15)*2		3,84		
		(0,30+2,50+0,30)*0,50*2*(0,15+0,15)*2		1,86		
		(0,30+1,65+0,15+3,10+0,30)*0,50*2*(0,15+0,15)*2		3,30		
		Náhrada povalů T4 - 2 trámy 160/200 za 1 poval:				
		Nad m.č.:				
		Skladba P3:				
		Nad m.č.:				
		305-308:(0,45+1,45+0,30)*(0,30+5,80+0,15)/0,32*0,30*2*(0,16+0,20)*2		18,56		
		4,55*2,95/0,32*0,30*2*(0,16+0,20)*2		18,12		
		3,00*1,10/0,32*0,30*2*(0,16+0,20)*2		4,46		
		(0,30+1,65+0,15+3,10+0,15)*(0,30+2,95+0,30)/0,32*0,30*2*(0,16+0,20)*2		25,64		
		(0,20+5,65+0,20)*8*(0,16+0,26)*2		40,66		

Položkový rozpočet

Stavba :	02015/02 Budova radnice ve Valticích	Rozpočet: 07.02
Objekt :	02 Obnova interiéru radnice	Skladba stropu P3 - 305-308 2015


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Půdovky:49,465		49,47		
12	783782309R00	Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix Top 2x	m2	105,50	74,25	7 833,00
		Stávající dřevěné prvky:				
		Povaly - horní strana:49,465		49,47		
		305:8,99		8,99		
		306:13,13		13,13		
		307:11,00		11,00		
		308:13,91		13,91		
		Podkladní trám na zdivu 150/150:				
		Nad m.č.:				
		305-308:(0,30+5,80+0,30)*0,50*2*(0,15+0,15)*2		3,84		
		(0,30+2,50+0,30)*0,50*2*(0,15+0,15)*2		1,86		
		(0,30+1,65+0,15+3,10+0,30)*0,50*2*(0,15+0,15)*2		3,30		
Celkem za		783 Nátěry				15 364,81
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
13	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	15,04	241,50	3 631,54
14	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	30,07	142,00	4 270,63
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,04	258,50	3 887,18
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	105,26	15,10	1 589,46
17	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	15,04	105,00	1 578,93
18	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	15,04	196,50	2 954,85
19	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	45,11	85,10	3 839,06
20	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	15,04	9,50	142,86
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,04	308,00	4 631,53
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				26 526,03

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	099	Jiné práce do výše SOD	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Obnova interiéru radnice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
02015/02	Budova radnice ve Valticích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	02015/02
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	9 455	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	373 127	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		382 583	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		382 583	Ostatní náklady neuvedené	10 521
ZRN+ost.náklady+HZS		393 104	Ostatní náklady celkem	10 521

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : ING. PAVEL TROJAN
Datum :	Datum :	Datum : 14. 10. 2015
Podpis :	Podpis:  ARCHIT s.r.o. Václavská 127 619 Brno	Podpis:  MĚSTO VALTICE Nám. Svobody 21 691 42 -1-

Základ pro DPH	21,0 %	393 104 Kč
DPH	21,0 %	82 552 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	475 656 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	02015/02 Budova radnice ve Valticích	Rozpočet : 099
Objekt :	02 Obnova interiéru radnice	Jiné práce do výše SOD

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	5 309	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	934	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 264	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	815	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	399	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	377	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	214 228	0	0	0
7822 Umělecko-řemeslné práce	0	158 899	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	357	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	9 455	373 127	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	382 583	0
Oborová přírážka	0	0,0	382 583	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	382 583	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	382 583	0
Zařízení staveniště	0	0,0	382 583	0
Provoz investora	0	0,0	382 583	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	382 583	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	382 583	0
Globální zařízení staveniště	0	2,8	382 583	10 521
CELKEM VRN				10 521

Položkový rozpočet

Stavba :	02015/02 Budova radnice ve Valticích	Rozpočet: 099
Objekt :	02 Obnova interiéru radnice	Jiné práce do výše SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	601016191R00	Penetrační nátěr stropů 3.NP m.č. 307, 308:4,0	m2	4,00 4,00	34,40	137,60
2	611421534R00	Omítka vnitřní stropů 2x rákosování, MVC, štuková 3.NP m.č. 307, 308:4,0	m2	4,00 4,00	614,00	2 456,00
3	619442431R00	Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky 3.NP - m.č. 307, 308:15	m	15,00 15,00	161,00	2 415,00
4	05540001	Rákos pod omítku řídký š. 1000 mm 3.NP m.č. 307, 308:4,0	m2	4,00 4,00	35,48	141,92
5	05540002	Rákos pod omítku štukatérský hustý š. 1000 mm 3.NP m.č. 307, 308:4,0	m2	4,00 4,00	39,70	158,80
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						5 309,32
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
6	919726121U00	Geotex netkan -200g/m2 ochranná montáž a demontáž 3.NP m.č.: 307:11,00 308:13,91	m2	24,91 11,00 13,91	37,50	934,13
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						934,13
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
7	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 3.NP m.č.: 307:11,00/2 308:13,91/2	m2	12,46 5,50 6,96	101,50	1 264,18
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						1 264,18
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
8	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů 3.NP m.č.: 307:11,00 308:13,91	m2	24,91 11,00 13,91	32,70	814,56
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						814,56
Díl: 97		Prorážení otvorů				
9	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % 3.NP m.č. 307, 308:4,0	m2	4,00 4,00	99,80	399,20
Celkem za 97 Prorážení otvorů						399,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,51	741,00	376,83
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						376,83
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
11	762822130R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 T1:(5,10+0,20+6,35*2+0,2*2+3,5+12,3*2+0,2*2+2,50+3,5+0,30+1,65+0,15+3,10) T2:3,5*7 T3:0,75*9	m	89,35 58,10 24,50 6,75	81,00	7 237,35
12	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů 3,2494	m3	3,25 3,25	163,50	531,28
13	76200961111	Mykologické posouzení Petr Vampola	soubor	1,00	8 600,00	8 600,00
14	76200962121	Trvalé oplechování vikýře z TiZn	soubor	1,00	9 850,00	9 850,00
15	76200963131	Mikrovlákná likvidace dřevokazné houby dle PD	m2	113,30	1 350,00	152 955,00
16	60515527	Hranol SM/BO 1 16x16, 18, 22 cm T1:(5,10+0,20+6,35*2+0,2*2+3,5+12,3*2+0,2*2+2,50+3,5+0,30+1,65+0,15+3,10)*0,14*0,10 T2:3,5*7*0,16*0,18	m3	3,25 0,81 0,71	6 475,00	21 039,87

Položkový rozpočet

Stavba :	02015/02 Budova radnice ve Valticích	Rozpočet: 099
Objekt :	02 Obnova interiéru radnice	Jiné práce do výše SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		T3:0,75*9*0,08*0,08		0,04		
		Přípočet ztratiného ve výši 8 %:1,5622*1,08		1,69		
17	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	2 002,13	7,00	14 014,94
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				214 228,44
Díl:	7822	Umělecko-řemeslné práce				
18	7822113131	Oprava stropních trhlin a maleb po sanaci stropu	m2	9,50	1 880,00	17 860,00
19	7822113155	Podpůrné lešení nebo pracovní žebříky pro opravu trhlin a maleb	m2	29,00	285,00	8 265,00
20	7822113165	Vstupní dveře - obnova lazurního nátěru z vnější strany	kus	2,00	9 450,00	18 900,00
21	7822113175	Fládrování dvoukřídlých dveří bez repase oboustranné	kus	1,00	28 842,00	28 842,00
22	7822113176	Fládrování dvoukřídlých dveří bez repase jednostranně zazděné	kus	1,00	18 747,00	18 747,00
23	7822113177	Repase dobového mosazného kování	kus	1,50	3 600,00	5 400,00
24	7822113185	Oprava stropní malby v Obřadní síni	soubor	1,00	13 000,00	13 000,00
25	7822113195	Oprava trasových a kletovaných omítek v nástupech obou schodišť	soubor	1,00	22 400,00	22 400,00
26	7822113200	Obnova dřevěného soklu v obřadní síni	soubor	1,00	25 485,00	25 485,00
	Celkem za	7822 Umělecko-řemeslné práce				158 899,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
27	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,20	238,50	47,70
28	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,40	141,00	56,40
29	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20	252,00	50,40
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,40	14,60	20,44
31	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,20	102,00	20,40
32	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,20	195,50	39,10
33	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	0,60	84,50	50,70
34	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,20	9,30	1,86
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,20	350,00	70,00
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				357,00