

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci:

„Oprava fasády a odvodnění kostela Nanebevzetí Panny Marie, Vranov nad Dyjí“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Pozemní stavby, spol. s r.o.

Sídlo: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo

Zastoupen: Ing. Petr Diviš, jednatel

IČ: 41609620

DIČ: CZ 41609620

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 2715, KS v Brně

bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 345644741/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Petr Diviš, tel. 603 865 553

b) technických Ing. Miroslav Šimeček, tel. 603 865 550

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Vranov nad Dyjí

Sídlo: Náměstí 20, 671 03 Vranov nad Dyjí, CZ

Zastoupen: Mgr. Marek Dunda Th.D., farář

IČ: 49440900

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Marek Dunda Th.D., farář, tel. 731 402 742

b) technických Ing.arch. Petr Weiss, tel. 723 149 376

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací:

„Oprava fasády a odvodnění kostela Nanebevzetí Panny Marie, Vranov nad Dyjí“

Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- zednické - omítky
- pokrývačské
- oprava dešťové kanalizace
- malířské a natěračské

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací technické zprávy a závazného stanoviska č. 458/2014 vydaného MěÚ Znojmo, OŠKaPP ze dne 23. 9. 2014 v souladu se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru č. 13/2014 vydaným Úřadem městysu Vranov nad Dyjí, stavebním úřadem, č.j. VRAND 1501/2014 ze dne 26.9.2014 a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je kostel Nanebevzetí Panny Marie, Vranov nad Dyjí parc. č. 49 pro k.ú. Vranov nad Dyjí (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21 %	799.801,- Kč
Cena DPH 21 %	167.958,- Kč
CENA CELKEM	967.759,- Kč

V roce 2015 bude provedena I. etapa prací, a to v ceně 668.720,- Kč vč. 21 % DPH (viz. položkový rozpočet I. etapy, který je nedílnou součástí této smlouvy).

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektovou dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS se snížením o 10%.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
4.2. Ukončení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 31. 10. 2015
4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 30. 9. 2017
4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.
5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.
5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:
a) označení faktury a její číslo
b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
c) předmět fakturovaného plnění
d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH
5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.
5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

- 6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1%** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.
6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení kužívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako

celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolinci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet
- rozpočet I. etapy

VE VRANOVĚ N/D, dne 16.4.2015

VE ZNOJME, dne 14.4.2015

Římskokatolická farnost
VRANOV NAD DYJÍ 20
PSČ 671 03

za objednatele:

za zhotovitele:

CB-927/0046

BISKUPSTVÍ BRĚNSKÉ

Tuto smlouvu

JE STANOVICKA CIRKEVNÍHO SCHVÁLIL

17.4.2016




POZEMNÍ STAVBY
spol. s r.o.
669 02 Znojmo
IČO: 41609620 DIČ: CZ41609620

Položkový rozpočet

Rozpočet: I. ETAPA - r.2015		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kostel	JKSO:
Stavba: 7501	Název stavby: Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kostela	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: 552 661,00	
Počet listů: 5	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY spol.s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	529 982,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	22 680,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		552 661,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		552 661,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 14.4.2015 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:  POZEMNÍ STAVBY spol. s r.o. 669 02 Znojmo IČO 25211101, DIČ CZ21859227	
		Jméno: Datum: 16.4.2015 Podpis:  Římskokatolická farnost VRANOV NAD DYJÍ 20 PSČ 671 03	
Základ pro DPH		21,0% činí:	552 661,40 Kč
DPH		21,0% činí:	116 059,00 Kč
Cena za objekt celkem:			668 720,00 Kč

Stavba: 7501	Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kostela	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 01	Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kostel	Datum tisku: 14.4.2015	
Rozpočet:	I. ETAPA - r.2015		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	10 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	29 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	300 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	61 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	48 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN Vedlejší náklady	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765 Krytiny tvrdé	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	7 459,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 Konstrukce z přírodního kamene	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00
KČ	529 982,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	KČ
Ztížené výrobní podmínky	0,00	552 661,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	552 661,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	552 661,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	552 661,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	552 661,00	0,00
Provoz investora	0,00	552 661,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	552 661,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	552 661,00	0,00

0,00

Stavba:	7501	Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kostela	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	01	Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kostel	Datum tisku: 14.4.2015	
Rozpočet:		I. ETAPA - r.2015		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	2	Základy a zvláštní zakládání				
1	281 60-1111.R00 18/4*3	Injektování vrtu nízkotl.vzestupné tlak do 0,6 MPa	h	13,5000 13,5000	673,00	9 085,50
2	281 61-1117.R00 0,4/4*3	Hmoty pro injekt.nízkot.,cement struskoport.C25/30	t	0,3000 0,3000	3 650,00	1 095,00
	2	Základy a zvláštní zakládání				10 180,50
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
3	380 94-2213.RT1 45 - 8*1,5	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, vrt, ŽB VAH 1 x D 8 mm, P v tahu 880 MPa, vrt, ŽB	m	33,0000 33,0000	906,00	29 898,00
	3	Svislé a kompletní konstrukce				29 898,00
	62	Úpravy povrchů vnější				
4	602 01-6121.RT5 103 -(8,0+2,64+9,44+20,33+38,5+17,2)/3	Omítka stěn PROFI WTA Ausgleichsputz, ručně tloušťka vrstvy 20 mm hrubá, vyrovnávací	m2	70,9633 70,9633	262,80	18 649,16
5	622 42-3322.R00 403-16,64-2,64-9,44-35,71-78,54-13,33	Oprava vněj. omítek III,do30%, štuk na 100% plochy	m2	246,7000 246,7000	245,25	60 503,18
6	622 42-6222.R00 60 -0,6*(15,39+4,96+4,31)	Oprava vněj. omítek VI,do 20%, štuk na 100% plochy	m2	45,2040 45,2040	399,60	18 063,52
7	622 43-4143.R00 310 -(8,0+2,64+9,44+20,33+38,5+17,2)	Omítkový sanační systém Profi am Bau, 3vrst.	m2	213,8900 213,8900	505,80	108 185,56
8	622 47-1318.RS8 773 -(31,07+2,64+9,44+35,71+117,04+31,6+76,68)	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	468,8200 468,8200	162,45	76 159,81
9	622 90-4112.R00 508,4	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	508,4000 508,4000	36,99	18 805,72
10	622 42-R	Restaurování epitaфу na fasádě	ks	1,0000	0,00	0,00
	62	Úpravy povrchů vnější				300 366,94
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
11	632 45-1024.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	2,5000	281,50	703,75
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				703,75
	8	Trubní vedení				
12	831 35-0012.RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm hloubka 1,5 m	m	50,0000	991,00	49 550,00
	8	Trubní vedení				49 550,00
	94	Lešení a stavební výtahy				
13	941 94-1042.R00 927 -(31,07+2,64+9,44+35,71+117,04+40)	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	691,1000 691,1000	51,80	35 798,98
14	941 94-1292.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	1 382,2000	1,00	1 382,20

Stavba:	7501	Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kostela	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	01	Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kostel	Datum tisku: 14.4.2015	
Rozpočet:		I. ETAPA - r.2015		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		691,1*2		1 382,2000		
15	941 94-1842.R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	691,1000	35,80	24 741,38
	94	Lešení a stavební výtahy				61 922,56
	97	Prorážení otvorů				
16	978 01-5241.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	246,7000	13,10	3 231,77
		403-16,64-2,64-9,44-35,71-78,54-13,33		246,7000		
17	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	213,8900	43,50	9 304,22
		310 -(8,0+2,64+9,44+20,33+38,5+17,2)		213,8900		
18	978 01-5331.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 %	m2	45,2040	10,90	492,72
		60 -0,6*(15,39+4,96+4,31)		45,2040		
19	978 02-3251.R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného	m2	213,8900	39,20	8 384,49
		310 -(8,0+2,64+9,44+20,33+38,5+17,2)		213,8900		
20	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	20,2844	241,50	4 898,69
21	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,2844	258,50	5 243,53
22	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	446,2575	15,10	6 738,49
23	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	20,2844	205,00	4 158,31
24	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	101,4222	22,80	2 312,43
25	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	20,2844	160,00	3 245,51
	97	Prorážení otvorů				48 010,15
	99	Staveništní přesun hmot				
26	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	62,2667	375,00	23 350,01
		93,4/3*2		62,2667		
	99	Staveništní přesun hmot				23 350,01
	VN	Vedlejší náklady				
27	1	Zařízení staveniště		0,6000	10 000,00	6 000,00
	VN	Vedlejší náklady				6 000,00
	765	Krytiny tvrdé				
28	765 31-1870.R00	Demontáž krytiny bobrovky, tvrdá malta, do suti	m2	2,5000	69,60	174,00
29	765 61-1251.R00	Pokrytí štitových zdí do 40 cm krytinou bobrovkou,	m	6,5000	256,00	1 664,00
		vč. zapravení hrany				
30	998 76-5103.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	0,4600	934,00	429,64
	765	Krytiny tvrdé				2 267,64
	766	Konstrukce truhlářské				
31	766 62-1921.R00	Oprava oken jednod. otevíracích bez výměny prvků	m2	12,6800	154,50	1 959,06
		18,3 -2*2,81		12,6800		
32	766 66-1912.R00	Oprava dveřních křidel kompl., s výměnou prvků	m2	4,0000	750,00	3 000,00
33	76666-R	Vyspravení dřevěné zárubně dveří 1křídlových,	kus	1,0000	2 500,00	2 500,00
		částečná výměna				
	766	Konstrukce truhlářské				7 459,06
	767	Konstrukce zámečnické				
34	998 76-7102.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,0000	1 014,00	0,00

Stavba:	7501	Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kostela	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	01	Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kostel	Datum tisku: 14.4.2015	
Rozpočet:		I. ETAPA - r.2015		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
35	767 20-0001.RA0 3,6-3,6	Zábradlí schodištové - kované, atyp, madlo, nátěry	m	0,0000	1 538,00	0,00
	767	Konstrukce zámečnické				0,00
	782	Konstrukce z přírodního kamene				
36	782 53--RT1. 6 -2	Oprava kamenného ostění, očištění, doplnění, zpevnění	ks	4,0000 4,0000	1 800,00	7 200,00
	782	Konstrukce z přírodního kamene				7 200,00
	783	Nátěry				
37	783 22-5100.R0 2-2	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email dveře	m2	0,0000	152,50	0,00
38	783 22-5100.R00 18,3 -2*2,81	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email mříže	m2	12,6800 12,6800	152,50	1 933,70
39	783 62-4200.R00 18,3 -2*2,81	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel okna	m2	12,6800 12,6800	207,50	2 631,10
40	783 62-5300.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel	m2	4,0000	297,00	1 188,00
	783	Nátěry				5 752,80

Položkový rozpočet

Rozpočet: Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kostel		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kostel	JKSO:
Stavba: 7501	Název stavby: Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kostela	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	799 801,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Pozemní stavby, spol. s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	764 722,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	35 079,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		799 801,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		799 801,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 2.4.2015 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	799 800,68 Kč	
DPH	21,0% činí:	167 958,00 Kč	
Cena za objekt celkem:		967 759,00 Kč	

Stavba: 7501	Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kostela	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 01	Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kostel	Datum tisku: 2.4.2015	
Rozpočet:	Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kostel		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	13 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	40 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	460 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	83 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	71 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	35 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN Vedlejší náklady	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765 Krytiny tvrdé	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	8 327,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	5 603,00	0,00	0,00	0,00
782 Konstrukce z přírodního kamene	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00
Kč	764 722,00	35 079,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	799 801,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	799 801,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	799 801,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	799 801,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	799 801,00	0,00
Provoz investora	0,00	799 801,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	799 801,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	799 801,00	0,00
			0,00

Stavba: 7501	Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kostela	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 01	Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kostel	Datum tisku: 2.4.2015	
Rozpočet:	Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kostel		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
2		Základy a zvláštní zakládání				
1	281 60-1111.R00	Injektování vrtu nízkotl.vzestupné tlak do 0,6 MPa	h	18,0000	673,00	12 114,00
2	281 61-1117.R00	Hmoty pro injekt.nízkotl.cement struskoport.C25/30	t	0,4000	3 650,00	1 460,00
2		Základy a zvláštní zakládání				13 574,00
3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	380 94-2213.RT1	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, vrt, ŽB				
		VAH 1 x D 8 mm, P v tahu 880 MPa, vrt, ŽB	m	45,0000	906,00	40 770,00
3		Svislé a kompletní konstrukce				40 770,00
62		Úpravy povrchů vnější				
4	602 01-6121.RT5	Omítka stěn PROFI WTA Ausgleichsputz, ručně				
		tloušťka vrstvy 20 mm hrubá, vyrovnávací	m2	103,0000	262,80	27 068,40
5	622 42-3322.R00	Oprava vněj. omítek III,do30%, štuk na 100% plochy	m2	403,0000	245,25	98 835,75
6	622 42-6222.R00	Oprava vněj. omítek VI,do 20%, štuk na 100% plochy	m2	60,0000	399,60	23 976,00
7	622 43-4143.R00	Omítkový sanační systém Profi am Bau, 3vrst.	m2	310,0000	505,80	156 798,00
8	622 47-1318.RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4				
		hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	773,0000	162,45	125 573,85
9	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	773,0000	36,99	28 593,27
10	622 42-R	Restaurování epitafru na fasádě	ks	1,0000	0,00	0,00
62		Úpravy povrchů vnější				460 845,27
63		Podlahy a podlahové konstrukce				
11	632 45-1024.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	2,5000	281,50	703,75
63		Podlahy a podlahové konstrukce				703,75
8		Trubní vedení				
12	831 35-0012.RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm				
		hloubka 1,5 m	m	50,0000	991,00	49 550,00
8		Trubní vedení				49 550,00
94		Lešení a stavební výtahy				
13	941 94-1042.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	927,0000	51,80	48 018,60
14	941 94-1292.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	1 854,0000	1,00	1 854,00
15	941 94-1842.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	927,0000	35,80	33 186,60
94		Lešení a stavební výtahy				83 059,20
97		Prorážení otvorů				
16	978 01-5241.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	403,0000	13,10	5 279,30
17	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	310,0000	43,50	13 485,00
18	978 01-5331.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 %	m2	60,0000	10,90	654,00
19	978 02-3251.R00	Vysekání a úprava špár zdiva kamenného režného	m2	310,0000	39,20	12 152,00
20	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	30,2200	241,50	7 298,13
21	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	30,2200	258,50	7 811,87
22	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	664,8400	15,10	10 039,08
23	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	30,2200	205,00	6 195,10
24	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	151,1000	22,80	3 445,08
25	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	30,2200	160,00	4 835,20
97		Prorážení otvorů				71 194,76
99		Staveništní přesun hmot				
26	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	93,4000	375,00	35 025,00
99		Staveništní přesun hmot				35 025,00

Stavba: 7501	Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kostela	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 01	Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kostel	Datum tisku: 2.4.2015	
Rozpočet:	Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění kostel		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	VN	Vedlejší náklady				
27	1	Zařízení staveniště	KPL	1,0000	10 000,00	10 000,00
	VN	Vedlejší náklady				10 000,00
	765	Krytiny tvrdé				
28	765 31-1870.R00	Demontáž krytiny bobrovky, tvrdá malta, do sutí	m2	2,5000	69,60	174,00
29	765 61-1251.R00	Pokrytí štítových zdí do 40 cm krytinou bobrovkou, vč. zapravení hrany	m	6,5000	256,00	1 664,00
30	998 76-5103.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	0,4600	934,00	429,64
	765	Krytiny tvrdé				2 267,64
	766	Konstrukce truhlářské				
31	766 62-1921.R00	Oprava oken jednod. otevíravých bez výměny prvků	m2	18,3000	154,50	2 827,35
32	766 66-1912.R00	Oprava dveřních křídel kompl., s výměnou prvků	m2	4,0000	750,00	3 000,00
33	76666-R	Vyspravení dřevěné zárubně dveří 1křídlových, částečná výměna	kus	1,0000	2 500,00	2 500,00
	766	Konstrukce truhlářské				8 327,35
	767	Konstrukce zámečnické				
34	998 76-7102.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,0650	1 014,00	65,91
35	767 20-0001.RA0	Zábradlí schodišťové - kované, atyp, madlo, nátěry	m	3,6000	1 538,00	5 536,80
	767	Konstrukce zámečnické				5 602,71
	782	Konstrukce z přírodního kamene				
36	782 53--RT1.	Oprava kamenného ostění, očištění, doplnění, zpevnění	ks	6,0000	1 800,00	10 800,00
	782	Konstrukce z přírodního kamene				10 800,00
	783	Nátěry				
37	783 22-5100.R0	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email dveře	m2	2,0000	152,50	305,00
38	783 22-5100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email mříže	m2	18,3000	152,50	2 790,75
39	783 62-4200.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel okna	m2	18,3000	207,50	3 797,25
40	783 62-5300.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel	m2	4,0000	297,00	1 188,00
	783	Nátěry				8 081,00