

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

- | | | |
|------|--|---|
| I.1. | Objednatel:
sídlo zadavatele:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu: | Město Polná
Husovo náměstí 39, 588 13 Polná
Jindřich Škočdopole – starosta
00286435
CZ00286435
Česká spořitelna
1466061379/0800 |
| I.2. | Zhotovitel:
sídlo firmy:
zápis v obchod. rejstříku:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu: | POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417
Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti
181 98 074
CZ18198074
Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava
1467118349/0800 |
| I.3. | Ve smluvních věcech jedná | za objednatele: Jindřich Škočdopole
tel.: 567 559 201
za zhotovitele: Ing. Roman Kapoun
tel.: +420 737 914 799 |
| | V technických věcech jedná | za objednatele: Ing. Petr Čížek, vedoucí MO MěÚ Polná
tel.: 567 559 241, 606 040 689
mail: Petr.Cizek@mu-polna.cz
za zhotovitele: Ing. Stanislav Uchytíl, vedoucí stř. HSV
tel.: +420 736 670 799
mail: SUchytíl@psjihlava.cz |

II. PŘEDMĚT DÍLA

- II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

„Polná, ul. Na Lázni – Revitalizace dopravního řešení“

na pozemku parc. č. 358/14, k.ú. Polná, a přilehlých pozemcích před areálem hradu a zámku Polná.

Práce spočívají ve:

- zřízení nového chodníku podél silnice III/34820,
- zřízení zastávkových zálivů po obou stranách silnice,
- doplnění živičného krytu,
- zřízení nové zpevněné plochy ze zatravnovacích tvárnic,
- vymezení parkovacích stání,
- odvodnění ploch podél nového chodníku,
- zřízení nového veřejného osvětlení chodníku,
- a další související práce.

- II.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:
 - a) podmínkami výzvy k podání nabídek zpracovanou Městem Polná,
 - b) projektovou dokumentací a soupisem prací,
 - c) nabídkou zhotovitele ze dne 2.6.2026,
 - d) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
- II.3. Stanovené podmínky realizace předmětu díla:
 - součinnost se stavební akcí KSUSV, p.o. - rekonstrukcí silnice III/34820,
 - zajistit pravidelný úklid staveniště.
- II.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu (např. zajištění skládky přebytečného materiálu, odvoz přebytečného materiálu na skládku, veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k převjímacímu řízení apod.).
- II.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k poškození okolních konstrukcí, inženýrských sítí a ploch.
- II.6. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.
- II.7. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

- III.1. Místo plnění: Polná, ul. Na Lázni, k.ú. Polná, parc.č. 358/14, 358/1, 358/9, 311/1, 311/5,
2596/5, 2530/13, 2783, 2596/6, 358/11
- III.2. Termín plnění: Zahájení prací: nejdříve 1. srpna 2026
Dokončení prací: nejpozději do 30. listopadu 2026
Harmonogram prací bude stanoven společně s harmonogramem stavby KSUSV p.o..

- IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah prací daný zadávací dokumentací jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby. Smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem za dodržení podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- Cena je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou. V případě, že zhotovitel do rozpočtu v nabídce uvedl chybnou položku nebo v položce chybné množství oproti soupisu prací, platí výměra v soupisu prací uvedená. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na rozsah zadání zakázky v rozsahu soupisu prací.

Celková cena díla bez DPH	5.249.096,57	Kč
DPH 21 %	1.102.310,28	Kč
Celková cena díla včetně DPH	6.351.406,85	Kč

- IV.2. **Objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost, a proto bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.**
- IV.3. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
- IV.4. a) Nabídkovou cenu je možno překročit v případě rozšíření předmětu plnění nebo změn, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci ani v nabídce uchazeče, po projednání a odsouhlasení se zadavatelem.
- b) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu plnění, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět smlouvy.
- c) Položky neobsažené v základním rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných ÚRS Praha (RTS), platných v době provádění prací.
- d) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v ÚRS Praha (RTS), budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran – obvyklá cena.
- IV.5. Ceny prací, které nebudou oproti položkovému rozpočtu prováděny, budou odečteny z nabídky zhotovitele.

V. FINANCOVÁNÍ

- V.1. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně bez DPH, nejpozději poslední den v měsíci, kdy daň odvádí objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti, přičemž za den zdanitelného plnění se považuje poslední den v měsíci. Fakturace bude prováděna na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů provedených prací. Soupis provedených prací musí odpovídat rozpisu prací dle smlouvy. Jejich výše bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny technickým dozorem (dále TD) objednatele.
- V.2. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- V.3. Veškeré provedené změny požadované objednatelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude odsouhlasen TD objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl. IV. smlouvy.
- V.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- V.5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury, resp. z více faktur zhotovitele.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- VI.1. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným občanským zákoníkem a touto smlouvou.
- VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončených dohodnutých částí předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení v souladu s touto smlouvou a předá-li mu dodavatel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy a podepsaný předávací protokol na stavbu.

c) Zhotovitel je povinen zajistit pro účely převímky předložení veškerých nezbytných zkoušek, atestů a revizní podle ČSN a případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době realizace, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby. Případné nepředání těchto dokladů bude považováno za vadu díla.

d) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při převímce bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.

e) O průběhu a výsledku převímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. Dnem podpisu zápisů o převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční lhůta.

VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty k odstranění vad a nedodělků dohodnuté v zápisu o předání a převzetí, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele.

VI.4. Předmět smlouvy bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění staveniště.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

VII.1. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to ve lhůtě dvou dnů před jejich započatím. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla. Pozvání na kontrolu bude učiněno telefonicky.

VII.2. Zhotovitel nese do předání dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány, jakož i za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.

VII.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla nebo či jejích částí dle čl. III.2. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové smluvní ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

- VII.5. Umístění zařízení staveniště bude řešeno při zahájení prací. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce.
- VII.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále zhotovitel zabezpečí staveniště tak, aby se předešlo možnému úrazu všech občanů.
- VII.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.
- VII.8. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.
- VII.9. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- a) je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku,
 - b) za podmínek dle občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.
- VII.10. a) Definice vyšší moci.
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- b) Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.
Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
Znemožňuje-li existence okolnosti vyšší moci alespoň některému z účastníků smlouvy o dílo plnění závazků ze smlouvy o dílo či z obecně závazné právní úpravy souvisejících s obsahem smlouvy o dílo, oznámí tuto okolnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od vzniku této okolnosti, resp. o skutečnosti znemožnění plnění závazku, druhému účastníku této smlouvy. Po realizaci uvedeného oznámení není dotčený účastník smlouvy v prodlení s plněním svého závazku, jehož splnění brání okolnost vyšší moci. Okolnost vyšší moci nebrání splnění peněžitého závazku, ledaže by byl prokázán opak.

VIII. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- VIII.1. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to až do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

IX. ZÁRUKY

- IX.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na výrobky a technologie s vlastním záručním listem. Záruční doba počíná běžet podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

c) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

IX.2. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky objednatele.

IX.3. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od zadávací dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

X.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.

X.2. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a souvisejících předpisů. Právní vztahy objednavatele a zhotovitele, které nejsou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou.

X.3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. V případě, že bude smlouva podepisována elektronicky, každá smluvní strana obdrží elektronický dokument s kvalifikovanými elektronickými podpisy obou smluvních stran. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. ZM-535/24/2026.

X.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.

X.5. Tato smlouva může být v planém rozsahu zveřejněna na webových stránkách města Polná a na profilu zadavatele.

X.6. Nedílnou součástí smlouvy budou tyto doklady:
a) položkový rozpočet

X.7. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Polné

V Jihlavě



Digitálně podepsal
Jindřich
Skočdopole
Datum: 2026.07.08
15:16:09 +02'00'

Jindřich Skočdopole

Ing.
Roman
Kapoun

Digitálně
podepsal Ing.
Roman Kapoun
Datum:
2026.07.09
13:25:27 +02'00'

Ing. Roman Kapoun

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026-000009
Stavba: REVITALIZACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ ULICE NA LÁZNI - POLNÁ

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Polná

CC-CZ:
Datum: 02.06.2026

Účastník:
POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

IC:
DIČ:
IC: 18198074
DIČ: CZ18198074

Projektant:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

IC:
DIČ:
IC: 18198228
DIČ: CZ18198228

Zpracovatel:
Zbytovská

IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			5 249 096,57
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 249 096,57	1 102 310,28
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 351 406,85

**POZEMNÍ STAVBY**
Jihlava, spol. s r.o.
Pavlovská 913/12a
586 01 Jihlava
IČO: 18198074, DIČ: CZ18198074

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026-000009

Stavba: REVITALIZACE DOPRAVNÍHO REŠENÍ ULICE NA LÁZNI - POLNÁ

Místo: Datum: 02.06.2026

Zadavatel: Město Polná Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Účastník: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. Zpracovatel: Zbytovská

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 249 096,57	6 351 406,85	
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	325 000,00	393 250,00	VON
SO 101	REVITALIZACE DOPRAVNÍHO PROSTORU	4 393 098,60	5 315 649,31	STA
SO 410	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	530 997,97	642 507,54	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE DOPRAVNÍHO REŠENÍ ULICE NA LÁZNI - POLNÁ

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Polná

Účastník:

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zbytovská

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.06.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

18198074

DIČ:

CZ18198074

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

325 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
325 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
68 250,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

393 250,00



POZEMNÍ STAVBY
Jihlava, spol. s r.o.

Pávkovská 913/12a
586 01 Jihlava
IČO: 18198074 / DIČ: CZ18198074

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE DOPRAVNÍHO REŠENÍ ULICE NA LÁZNI - POLNÁ

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Datum: 02.06.2026

Zadavatel:

Město Polná

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Účastník:

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zbytovská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

325 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

325 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

90 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

170 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

25 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

35 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE DOPRAVNÍHO REŠENÍ ULICE NA LÁZNI - POLNÁ

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Datum: 02.06.2026

Zadavatel:

Město Polná

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Účastník:

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zbytovská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

325 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

325 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

90 000,00

1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	-------------------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/011114000

P

Poznámka k položce:

Náklady na případný doplňující IG průzkum staveniště.

2	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	-----------------------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012203000

P

Poznámka k položce:

Zajištění vytýčení stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům.
Zahrnuje i případné ručně kopané sondy za účelem zjištění skutečné hloubky uložení IS, vytýčení obvodu staveniště a pevných vytýčovacích bodů geodetické měření tzv. kritických míst, - geodetické sledování během stavby.

3	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	soub	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012444000

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000

P

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude vypracována v souladu a náležitostech dle platné vyhlášky o dokumentaci staveb, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude RDS a DSP, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli v tištěné podobě a v elektronické podobě (na CD/USB). Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.

D VRN3

Zařízení staveniště

170 000,00

5	K	032002000	Vybavení staveniště	soub	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---------------------	------	-------	------------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/032002000

P

Poznámka k položce:

Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřicích odběrných míst a zřízení příp. příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
Včetně nákladů na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady pro vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	------------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/034002000

P

Poznámka k položce:

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.

7	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/034103000

VV

"zřízení + odstranění cca 200m" 1

1,000

8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	-----------------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/039002000

P

Poznámka k položce:

Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

D VRN4

Inženýrská činnost

25 000,00

9	K	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/041903000

VV

"spolupráce VAS - připojení kanalizace" 1

1,000

10	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/042503000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Prvky BOZP (mobilní oplocení, osvětlení, výstražné značení, přechody a přejezdy výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd) vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace.								
11	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043103000 Poznámka k položce: Náklady na revize, měření a veškeré předepsané zkoušky vč. zpracování KZP								
12	K	043194000	Zkoušky ostatní	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043194000 "zkoušky akreditované laboratoře" 1								
						1,000		
D VRN7 Provozní vlivy							35 000,00	
13	K	072002000	Silniční provoz	soub	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072002000 Poznámka k položce: Zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení objízdných tras, vč. projednání. Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů; -Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní přechodné značení objízdných tras -Zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk								
D VRN9 Ostatní náklady							5 000,00	
14	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/091002000 "odvodnění staveniště po dobu stavby" 1								
						1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE DOPRAVNÍHO REŠENÍ ULICE NA LÁZNI - POLNÁ

Objekt:

SO 101 - REVITALIZACE DOPRAVNÍHO PROSTORU

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

02.06.2026

Zadavatel:

Město Polná

IČ:

DIČ:

Účastník:

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

18198074

CZ18198074

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

18198228

CZ18198228

Zpracovatel:

Zbytovská

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 393 098,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 393 098,60	21,00%	922 550,71
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 315 649,31



POZEMNÍ STAVBY
Jihlava, spol. s r.o.

Přátovská 913/12a
586 01 Jihlava
IČO: 18198074 DIČ: CZ18198074

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE DOPRAVNÍHO REŠENÍ ULICE NA LÁZNI - POLNÁ

Objekt:

SO 101 - REVITALIZACE DOPRAVNÍHO PROSTORU

Místo:

Datum:

02.06.2026

Zadavatel:

Město Polná

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Účastník:

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zbytovská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 393 098,60

HSV - Práce a dodávky HSV

4 393 098,60

1 - Zemní práce	547 545,57
2 - Zakládání	65 024,71
4 - Vodorovné konstrukce	23 368,40
5 - Komunikace pozemní	2 339 982,37
8 - Trubní vedení	385 491,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	789 924,88
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	74 435,57
998 - Přesun hmot	167 325,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE DOPRAVNÍHO REŠENÍ ULICE NA LÁZNI - POLNÁ

Objekt:

SO 101 - REVITALIZACE DOPRAVNÍHO PROSTORU

Místo:

Datum: 02.06.2026

Zadavatel:

Město Polná

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Účastník:

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zbytovská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 393 098,60	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 393 098,60	
D	1		Zemní práce				547 545,57	
1	K	113106290	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem	m2	180,000	105,00	18 900,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106290					
2	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	74,000	130,00	9 620,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107183					
3	K	131151343	Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm	m	4,000	171,00	684,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131151343					
VV			5*0,8		4,000			
4	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	27,200	531,00	14 443,20	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251100					
VV			"retenční nádrž" 3,4*4,0*2,0		27,200			
5	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	226,560	430,00	97 420,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251104					
VV			(61+83)*0,8*1,8		207,360			
VV			"drenáž" 120*0,4*0,4		19,200			
VV			Součet		226,560			
6	K	162751117.R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost dle dispozic zhotovitele	m3	253,223	219,00	55 455,84	
VV			"odvoz na skládku"					
VV			226,56+0,283		226,843			
VV			"retenční nádrž" 0,68+8,64+4,76		14,080			
VV			Mezisoučet		240,923			
VV			"dovoz ornice" 12,3		12,300			
VV			Součet		253,223			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	240,932	22,80	5 493,25	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
8	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	433,678	352,00	152 654,66	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
VV			240,932*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		433,678			
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	101,000	251,00	25 351,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
VV			"zásyp rýh ŠD" (61+83)*0,8*0,8		92,160			
VV			"zásyp RN zeminou" 3,4*4,0*0,3		4,080			
VV			"RN - nosná vrstva překrytí" 3,4*4,0*0,35		4,760			
VV			Součet		101,000			
10	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	184,320	355,00	65 433,60	CS ÚRS 2026 01
VV			"zásyp rýh ŠD" (61+83)*0,8*0,8		92,160			
VV			92,16*2 "Přepočtené koeficientem množství"		184,320			
11	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	9,520	667,00	6 349,84	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"RN - nosná vrstva překrytí" 3,4*4,0*0,35		4,760			
	VV		4,76*2 'Přepočtené koeficientem množství		9,520			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	66,640	250,00	16 660,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101					
	VV		"obsyp potrubí ŠP" (61+83)*0,8*0,5		57,600			
	VV		"obsyp RN prosátou zeminou" 3,4*4,0*1,3-2,4*3,0*1,2		9,040			
	VV		Součet		66,640			
13	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	115,200	362,00	41 702,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		(61+83)*0,8*0,5		57,600			
	VV		57,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		115,200			
14	K	175151109	Obsypání potrubí strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	9,040	192,00	1 735,68	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151109					
	VV		"obsyp RN prosátou zeminou" 3,4*4,0*1,3-2,4*3,0*1,2		9,040			
15	K	122151401	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	12,300	131,00	1 611,30	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122151401					
	VV		82*0,15		12,300			
16	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	22,140	950,00	21 033,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		12,3*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		22,140			
17	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	82,000	129,00	10 578,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182351023					
18	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	82,000	27,30	2 238,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131					
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,640	110,00	180,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		82*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,640			
D 2			Zakládání				65 024,71	
20	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo travinodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	240,000	53,20	12 768,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211971121					
	VV		120*2,0		240,000			
21	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	284,280	19,90	5 657,17	CS ÚRS 2026 01
	VV		240*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		284,280			
22	K	212752412	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150	m	120,000	378,00	45 360,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212752412					
	VV		5*24		120,000			
23	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,283	4 380,00	1 239,54	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275313711					
	VV		3,14*0,15*0,15*0,8*5		0,283			
D 4			Vodorovné konstrukce				23 368,40	
24	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	11,520	1 950,00	22 464,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451572111					
	VV		(61+83)*0,8*0,1		11,520			
25	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,680	1 330,00	904,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451573111					
	VV		"RN - vyrovnávací pláň fr. 4/8mm" 3,4*4,0*0,05		0,680			
D 5			Komunikace pozemní				2 339 982,37	
26	K	564760101.R	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 10-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	982,500	306,00	300 645,00	
27	K	564761101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 965,000	280,00	550 200,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564761101					
	VV		"vrstva tl. 400mm" 982,5*2		1 965,000			
28	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	104,500	190,00	19 855,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ŠD fr. 0/32" 104,5		104,500			
29	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	232,900	248,00	57 759,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861111					
	VV		"ŠD fr. 0/63" 90+104,5+38,4		232,900			
30	K	565165011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	143,400	997,00	142 969,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565165011					
	VV		105+38,4		143,400			
31	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 5/6, po zhutnění tl. 150 mm	m2	213,000	684,00	145 692,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567123114					
32	K	573231107.R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,35 kg/m2	m2	143,400	17,70	2 538,18	
33	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11 v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	143,400	537,00	77 005,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134211					
34	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	317,000	1 024,00	324 608,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/591411111					
35	M	58381005	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	306,408	468,00	143 398,94	CS ÚRS 2026 01
	VV		300,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		306,408			
36	M	58381006	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6	m2	16,830	2 030,00	34 164,90	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		bílá		16,830			
37	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	7,500	585,00	4 387,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596811311					
	VV		25*0,3		7,500			
38	M	58381152	deska dlažební tryskaná žula 300x300mm tl 30mm	m2	7,650	2 065,00	15 797,25	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		lemování varovných pásů		7,650			
39	K	593532114.R	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. 30 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. 50 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	982,500	198,00	194 535,00	
40	M	56245141	dlažba zatravnňovací recyklovaný PE 50mm	m2	992,325	264,00	261 973,80	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		330x330x50mm		992,325			
41	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	157,200	410,00	64 452,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"vyrovnávací vrstva" 982,5*0,03		29,475			
	VV		"výplň dlaždic" 982,5*0,05		49,125			
	VV		Součet		78,600			
	VV		78,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		157,200			
D	8		Trubní vedení				385 491,50	
43	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160	m	61,000	204,00	12 444,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871313123					
44	M	28611260	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12	m	62,830	456,00	28 650,48	CS ÚRS 2026 01
	VV		61*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		62,830			
84	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	83,000	215,00	17 845,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871353123					
85	M	28611262	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12	m	85,490	638,00	54 542,62	CS ÚRS 2026 01
	VV		83*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		85,490			
86	K	894812550.R	Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP DN 800, D400	kus	2,000	66 065,00	132 130,00	
45	K	895941343	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalíštem	kus	3,000	1 550,00	4 650,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941343					
46	M	59224470	vpust' uliční DN 500 kalíšť vysoké 500/525x65mm	kus	3,000	881,00	2 643,00	CS ÚRS 2026 01
47	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	3,000	1 030,00	3 090,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941351					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	3,000	960,00	2 880,00	CS ÚRS 2026 01
49	K	895941361	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm	kus	3,000	1 030,00	3 090,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941361					
50	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	3,000	390,00	1 170,00	CS ÚRS 2026 01
51	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	3,000	1 430,00	4 290,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941362					
52	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	3,000	695,00	2 085,00	CS ÚRS 2026 01
53	K	895941367	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se zápchovou uzávěrkou	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941367					
54	M	59224467	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	3,000	2 320,00	6 960,00	CS ÚRS 2026 01
55	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	3,000	1 570,00	4 710,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899203112					
56	M	59224450.R	mříž dvojí B125 pro horskou vpust' betonovou 120x60cm	kus	3,000	3 170,00	9 510,00	
P			Poznámka k položce: osazení na vpust' DN 500 - obrubník rovný, výška 120mm Zatížení B125, mříž C250					
57	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	3,000	517,00	1 551,00	CS ÚRS 2026 01
58	K	897171131	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod osazené do hloubky do 4 m o celkovém akumulačním objemu do 10 m3	m3	8,640	7 360,00	63 590,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/897171131					
P			Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na:					
P			a) osazení a dodávku plastových bloků včetně spojek a čel,					
VV			b) obalení boxů geotextilií včetně její dodávky. 2,4*3,0*1,2			8,640		
59	K	897173133.R	Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů osazených do hloubky do 4 m, výšky přes 700 do 1 050 mm, vč poklopu	kus	2,000	12 130,00	24 260,00	
P			Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku šachtového tělesa včetně hrdlového kónusu a profilového těsnícího kroužku, nástavce, lapače nečistot, těsnění pod poklop, osazení a dodávku poklopu.					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					789 924,88
60	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	9,000	320,00	2 880,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/911111111					
61	M	RMAT0001	zábradlí - 5 ks ocelových sloupků s oky na řetěz + řetěz 12m	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00	
62	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	6,000	389,00	2 334,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914111111					
63	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2026 01
VV			"IP12" 2			2,000		
64	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	4,000	1 090,00	4 360,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914511112					
65	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	1 225,00	4 900,00	CS ÚRS 2026 01
66	M	40445645	informativní značky jiné IJ4b 500mm	kus	2,000	720,00	1 440,00	CS ÚRS 2026 01
67	M	40445650.R	tabule na jízdní řády	kus	2,000	948,00	1 896,00	
68	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	421,000	57,50	24 207,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915211112					
VV			"V10b" 385			385,000		
VV			"V10e" 36			36,000		
VV			Součet			421,000		
69	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	130,000	521,00	67 730,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915231112					
VV			"V10f" 10			10,000		
VV			"V11a" 90			90,000		
VV			"V13" 10			10,000		
VV			"406 - dobijecí stanice elektromobilů" 20			20,000		
VV			Součet			130,000		
70	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	421,000	9,64	4 058,44	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915621111					
71	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	130,000	48,70	6 331,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
72	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	120,000	453,00	54 360,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
73	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	122,400	131,00	16 034,40	CS ÚRS 2026 01
VV					122,400			
74	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	334,000	406,00	135 604,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916241213					
75	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	319,260	949,00	302 977,74	CS ÚRS 2026 01
VV					319,260			
76	M	58380002	obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm	m	21,420	2 190,00	46 909,80	CS ÚRS 2026 01
VV					21,420			
77	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	263,000	128,00	33 664,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919732211					
78	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	526,000	113,00	59 438,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112					
VV					526,000			
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					74 435,57	
79	K	997221561.R	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost dle dispozic zhotovitele	t	23,384	60,80	1 421,75	
VV					23,384			
80	K	997221571.R	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost dle dispozic zhotovitele	t	72,000	554,00	39 888,00	
VV					72,000			
81	K	997221862	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	72,000	286,00	20 592,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221862					
VV					72,000			
82	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	23,384	536,00	12 533,82	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875					
VV					23,384			
D	998	Přesun hmot					167 325,60	
83	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 231,008	75,00	167 325,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE DOPRAVNÍHO REŠENÍ ULICE NA LÁZNI - POLNÁ

Objekt:

SO 410 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Polná

Účastník:

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Zbyněk Pecina

Zpracovatel:

Ing. Zbyněk Pecina

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.06.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

18198074

DIČ:

CZ18198074

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

530 997,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	530 997,97	21,00%	111 509,57
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

642 507,54



POZEMNÍ STAVBY
Jihlava, spol. s r.o.

Pásovská 913/12a
586 01 Jihlava
IČO: 18198074 DIČ: CZ18198074

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ ULICE NA LÁZNI - POLNÁ

Objekt:

SO 410 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo:

Zadavatel:

Město Polná

Účastník:

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Datum:

02.06.2026

Projektant:

Ing. Zbyněk Pecina

Zpracovatel:

Ing. Zbyněk Pecina

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

530 997,97

D1 - Elektromontáže

213 872,40

7004-8067 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE	52 824,00
7004-8067 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE	2 068,00
7004-10001 - UKONČENÍ Cu KABELŮ DO	2 208,00
1123-7100 - TRUBKA HDPE	21 992,00
1157-3305 - SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	0,00
1191-2832 - Sodíkové výbojky	0,00
1201-83 - STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE	10 080,00
1059-2 - POJISTKA ZÁVITOVÁ E27, 2110-30 KOMPLETNÍ	308,00
1244-6 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	22 987,00
1244-1 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	2 032,80
1244-199 - SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	6 452,00
9999-838 - MONTÁŽNÍ PRÁCE	924,00
1124-1 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC	413,60
9999-1294 - POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA	45 120,00
9999-1280 - MONTÁŽE	26 260,00
9999-1297 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6	8 862,00

D2 - Zpracování dokumentace, tisk

11 341,00

D4 - Zemní práce

311 855,00

9999-878 - VYTÝČENÍ TRATI	358,20
9999-896 - SEJMUTÍ DRNU	1 409,80
9999-924 - ŘEZÁNÍ SPÁRY	1 502,40
9999-922 - BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ	528,00
9999-963 - ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU	5 340,00
9999-942 - JÁMA PRO STOŽÁRY VER. OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3	15 200,00
9999-974 - POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK. OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU	8 720,00
9999-960 - ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU	32 960,00
9999-981 - ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU	3 120,00
9999-991 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	32 661,00
9999-1067 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	36 019,00
9999-1087 - ZÁSYP KABELŮ PÍSKEM	22 987,00
9999-1117 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	3 402,80
9999-1175 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	12 124,20
9999-932 - VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ	6 080,00
9999-1055 - ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ V KABELOVÉ RÝZE	696,00
9999-1061 - ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ Z KABELOVÉ RÝHY	390,00
9999-981 - ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU	856,00
9999-1137 - KABELOVÝ PROTĚK POD KOMUNIKACÍ	62 440,00
9999-1188 - ÚPRAVA POVRCHU	13 412,10
9999-1200 - PODKLADOVÁ VRSTVA	3 504,00

D5 - PODKLADOVÁ VRSTVA TLOUŠŤKY DO 10 cm	1 656,00
9999-1204 - JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z ASFATLOBETONU	18 248,00
9999-1185 - ODVOZ ZEMINY	28 240,50
OST - Ostatní	5 270,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE DOPRAVNÍHO REŠENÍ ULICE NA LÁZNI - POLNÁ

Objekt:

SO 410 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo:

Datum: 02.06.2026

Zadavatel:

Město Polná

Projektant: Ing. Zbyněk Pecina

Účastník:

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Zbyněk Pecina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							530 997,97	
D	D1		Elektromontáže				213 872,40	
D		7004-8067	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE				52 824,00	
1	K	200823	CYKY-J 4x10 mm2 , volně	m	248,000	213,00	52 824,00	
P			Poznámka k položce: 200*8*2*3=248					
D		7004-8067	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE				2 068,00	
2	K	7004-8068	CYKY-J 3x1.5 mm2 , volně	m	40,000	51,70	2 068,00	
P			Poznámka k položce: (4+1)*8=40					
D		7004-10001	UKONČENÍ Cu KABELŮ DO				2 208,00	
3	K	7004-10002	4x10 mm2	ks	16,000	138,00	2 208,00	
P			Poznámka k položce: 8*2=16					
D		1123-7100	TRUBKA HDPE				21 992,00	
4	K	1123-594	KF 09063_BA TRUBKA KOPOFLEX 63	ks	188,000	102,00	19 176,00	
P			Poznámka k položce: 200*8*2*2-(16+2*14)=188					
5	K	1123-593	KF 09110_BA TRUBKA KOPOFLEX 110	ks	16,000	176,00	2 816,00	
P			Poznámka k položce: 2*8=16					
D		1157-3305	SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ				0,00	
6	K	1261-84	Svítidlo VO - replika ozdobného sloupu s litinovou patičí a opletenou koulí (kat. č. 39, výška sloupu 4m, se znakem města Polná na dvířkách, koule PMMA 500mm, 100W SHC, barva grafit) - NENACEŇOVAT - DODÁ INVESTOR	ks	8,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: 8					
7	K	1157-477	recyklační poplatek za svítidlo - NENACEŇOVAT - součást položky č. 6, kterou dodá investor	ks	8,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: 8					
D		1191-2832	Sodíkové výbojky				0,00	
8	K	1191-2331	SHC 100W - NENACEŇOVAT - DODÁ INVESTOR	ks	8,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: 8					
9	K	1157-477.1	recyklační poplatek za světelný zdroj - NENACEŇOVAT - součást položky č. 8, kterou dodá investor	ks	8,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: 8					
D		1201-83	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE				10 080,00	
10	K	1042-548	SV 6.10.4 Stožárová výzbroj	ks	8,000	1 260,00	10 080,00	
P			Poznámka k položce: 8					
D		1059-2	POJISTKA ZÁVITOVÁ E27, 2110-30 KOMPLETNÍ				308,00	
11	K	1059-3	E27 6A,char.normální	ks	8,000	38,50	308,00	
P			Poznámka k položce: 8					
D		1244-6	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ				22 987,00	
12	K	1244-8	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně	m	181,000	127,00	22 987,00	
P			Poznámka k položce: 195-14=181					
D		1244-1	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ				2 032,80	
13	K	1244-3	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	24,000	84,70	2 032,80	
P			Poznámka k položce: 8*3=24					
D		1244-199	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ				6 452,00	
14	K	1127-162	SP01 připojovací	ks	8,000	136,00	1 088,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 8*1=8					
15	K	1244-239	SR 3a svorka páska-drát	ks	16,000	144,00	2 304,00	
P			Poznámka k položce: 8*2=16					
16	K	1244-88	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	20,000	153,00	3 060,00	
P			Poznámka k položce: 186/25*2+2*2=20					
D		9999-838	MONTÁŽNÍ PRÁCE				924,00	
17	K	9999-839	Štítek pro označení svodu	ks	24,000	38,50	924,00	
P			Poznámka k položce: 8*3=24					
D		1124-1	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC				413,60	
18	K	7004-8007	H07V-U 6 mm2 , volně	m	8,000	51,70	413,60	
P			Poznámka k položce: 8*1=8					
D		9999-1294	POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA				45 120,00	
19	K	9999-1295	jeřáb - montáž stožáru - 2h/ks	hod	16,000	1 420,00	22 720,00	
P			Poznámka k položce: 8*2=16					
20	K	9999-1295.1	přesun jeřábu	km	80,000	38,50	3 080,00	
P			Poznámka k položce: 2*40=80					
21	K	9999-1295.2	vysokozdvíhací plošina - montáž výložníku a svítidla na výložník - 2h/ks	hod	16,000	1 070,00	17 120,00	
P			Poznámka k položce: 8*2=16					
22	K	9999-1295.3	přesun vysokozdvíhací plošiny	km	80,000	27,50	2 200,00	
P			Poznámka k položce: 2*40=80					
D		9999-1280	MONTÁŽE				26 260,00	
23	K	9999-1291	Připojení na stávající rozvody, úprava svorkovnice a základu stávajícího stožáru	hod	16,000	610,00	9 760,00	
P			Poznámka k položce: 2*1*8=16					
24	K	9999-1288	Zkusební provoz - provozní zkouška osvětlení po kompletaci, měření osvětlení, protokol o měření	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00	
P			Poznámka k položce: 1					
D		9999-1297	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6				8 862,00	
25	K	9999-1298	Revizní technik - výchozí revize, vypracování revizní zprávy	hod	14,000	633,00	8 862,00	
P			Poznámka k položce: 14					
D		D2	Zpracování dokumentace, tisk				11 341,00	
26	K	9999-1298.1	geodetické zaměření skut- provedení - intravilán	km	0,180	26 400,00	4 752,00	
P			Poznámka k položce: (195-14)*0,001=0,181					
27	K	9999-1298.2	mapování - doplnění digit. mapy - intravilán	km	0,180	6 050,00	1 089,00	
P			Poznámka k položce: (195-14)*0,001=0,181 Podružný materiál					
28	K	R1	Podružný materiál	soub	1,000	5 500,00	5 500,00	
D		D4	Zemní práce				311 855,00	
D		9999-878	VYTÝČENÍ TRATI				358,20	
29	K	9999-890	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,180	1 990,00	358,20	
P			Poznámka k položce: (195-14)*0,001=0,181					
D		9999-896	SEJMUTÍ DRNU				1 409,80	
30	K	9999-897	Nářez drnu,naložení,odvoz	m2	18,550	76,00	1 409,80	
P			Poznámka k položce: 53*0,35=18,55					
D		9999-924	ŘEZÁNÍ SPÁRY				1 502,40	
31	K	9999-925	V asfaltu nebo betonu	m	16,000	93,90	1 502,40	
P			Poznámka k položce: 8*2=16					
D		9999-922	BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ				528,00	
32	K	9999-923	Síla vrstvy 3-5cm	m2	4,000	132,00	528,00	
P			Poznámka k položce: 8*0,5=4					
D		9999-963	ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU				5 340,00	
33	K	9999-964	Premist.mater.nalozeni,odvoz	m3	1,200	4 450,00	5 340,00	
P			Poznámka k položce: 8*0,5*0,3=1,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9999-942	JÁMA PRO STOŽÁRY VER. OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3				15 200,00	
34	K	9999-946	Zemina třídy 4, ručně	m3	8,000	1 900,00	15 200,00	
	P		Poznámka k položce: 8*1=8					
	D	9999-974	POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK. OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU				8 720,00	
35	K	9999-976	D 300x1000 mm	ks	8,000	1 090,00	8 720,00	
	P		Poznámka k položce: 8*1=8					
	D	9999-960	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU				32 960,00	
36	K	9999-961	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	8,000	4 120,00	32 960,00	
	P		Poznámka k položce: 8*1=8					
	D	9999-981	ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU				3 120,00	
37	K	9999-983	V zemině třídy 3-4	m3	8,000	390,00	3 120,00	
	P		Poznámka k položce: 8*1=8					
	D	9999-991	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				32 661,00	
38	K	9999-1002	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	165,000	145,00	23 925,00	
	P		Poznámka k položce: 195-(16+14)=165					
39	K	9999-1005	Zemina třídy 5, šíře 500mm, hloubka 1300mm	m	16,000	546,00	8 736,00	
	P		Poznámka k položce: 8+8=16					
	D	9999-1067	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				36 019,00	
40	K	9999-1072	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	181,000	199,00	36 019,00	
	P		Poznámka k položce: 165+16=181					
	D	9999-1087	ZÁSY P KABELŮ PÍSKEM				22 987,00	
41	K	9999-1089	Zásyp kabelů pískem, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	181,000	127,00	22 987,00	
	P		Poznámka k položce: 165+16=181					
	D	9999-1117	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				3 402,80	
42	K	9999-1119	Šířka 33cm	m	181,000	18,80	3 402,80	
	P		Poznámka k položce: 165+16=181					
	D	9999-1175	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				12 124,20	
43	K	9999-1182	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	181,000	56,20	10 172,20	
	P		Poznámka k položce: 165					
44	K	9999-1184	Zemina třídy 5, šíře 500mm, hloubka 1100mm	m	16,000	122,00	1 952,00	
	P		Poznámka k položce: 16					
	D	9999-932	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ				6 080,00	
45	K	9999-935	Zemina třídy 5, ručně	m3	2,000	3 040,00	6 080,00	
	P		Poznámka k položce: 1*(2*0,5*2)=2					
	D	9999-1055	ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ V KABELOVÉ RÝZE				696,00	
46	K	9999-1059	Šíře do 200cm, hloubka do 2m	m	2,000	348,00	696,00	
	P		Poznámka k položce: 1*2=2					
	D	9999-1061	ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ Z KABELOVÉ RÝHY				390,00	
47	K	9999-1065	Šíře do 200cm, hloubka do 2m	m	2,000	195,00	390,00	
	P		Poznámka k položce: 1*2=2					
	D	9999-981	ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU				856,00	
48	K	9999-984	V zemině třídy 5-7	m3	2,000	428,00	856,00	
	P		Poznámka k položce: 1*(2*0,5*2)=2					
	D	9999-1137	KABELOVÝ PROTLAK POD KOMUNIKACÍ				62 440,00	
49	K	9999-1139	trubka KF09110, protlak	m	28,000	2 230,00	62 440,00	
	P		Poznámka k položce: 2*14=28					
	D	9999-1188	ÚPRAVA POVRCHU				13 412,10	
50	K	9999-1196	Provizorní úprava terénu v zemině třídy 4	m2	65,750	68,00	4 471,00	
	P		Poznámka k položce: 165*0,35+16*0,5=65,75					
51	K	9999-1189	Položení drnu	m2	18,550	47,00	871,85	
	P		Poznámka k položce: 53*0,35=18,55					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	9999-1190	Osetí povrchu travou	m2	18,550	435,00	8 069,25	
	P		Poznámka k položce: 53*0,35=18,55					
	D	9999-1200	PODKLADOVÁ VRSTVA				3 504,00	
53	K	9999-1202	Ze šterkodrti fr. 0-32	m3	1,200	2 920,00	3 504,00	
	P		Poznámka k položce: 8*0,5*0,3=1,2					
	D	D5	PODKLADOVÁ VRSTVA TLOUŠŤKY DO 10 cm				1 656,00	
54	K	9999-1201	Z kameniva drceného vč. zhutnění	m2	8,000	207,00	1 656,00	
	P		Poznámka k položce: (8+8)*0,5=8					
	D	9999-1204	JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z ASFATLOBETONU				18 248,00	
55	K	9999-1206	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy - 6cm	m2	8,000	1 360,00	10 880,00	
	P		Poznámka k položce: (8+8)*0,5=8					
56	K	9999-1207	Asfaltový beton pro ohrubné vrstvy - 4cm	m2	8,000	790,00	6 320,00	
	P		Poznámka k položce: (8+8)*0,5=8					
57	K	9999-1208	Asfaltový postřik infiltrační z kationaktivní asf. emulze	m2	8,000	102,00	816,00	
	P		Poznámka k položce: (8+8)*0,5=8					
58	K	9999-1209	Asfaltový postřik spojovací z kationaktivní asf. emulze	m2	8,000	29,00	232,00	
	P		Poznámka k položce: (8+8)*0,5=8					
	D	9999-1185	ODVOZ ZEMINY				28 240,50	
59	K	9999-1186	odvoz zeminy a suti na skládku, včetně poplatku za uložení	t	33,500	843,00	28 240,50	
	P		Poznámka k položce: ((165*0,35+16*0,5)*0,2 +8+1,2)*1,5=33,5					
	D	OST	Ostatní				5 270,57	
60	K	R2	PPV 1% z celkové ceny dílu elektromontáže	soub	0,010	213 872,40	2 138,72	
61	K	R3	PPV 1% z celkové ceny dílu zemní práce	soub	0,010	313 185,20	3 131,85	