

VYUŽITÍ POZEMKU PARC. Č. 549/61, K.Ú. SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
- SO 02
SO 1411.1 - Silnoproudé rozvody nn pro technologii a VO - část
technologie

Rozpočet

02/2022

REKAPITULACE						
1	Dodávky					-
2	Doprava dodávek 5,2%					-
3	Nosný materiál					-
4	Podružný materiál 5%					-
5	Montáže					-
6	Přesun dodávek 1%					-
7	PPV 6%					-
8	Zemní práce					-
9	PPV 3%					-
10	Revize					-
Celkem bez DPH						-

Dodávky		SO 06 - Přeložka VO		Jednotka	Cena Materiál	Cena celk Materiál	Cena Montáž	Cena celk Montáž
	Rozvaděč R včetně, základu z betonu a pilířku pro RKS a R (komplet , zděný pilíř včetně zastržení)		0	ks	-	-		-
Dodávky celkem						-		-

Nosný materiál a montáže		Cena Materiál		Cena celk Materiál	Cena Montáž	Cena celk Montáž
Název - Konkrétní uvedení výrobků je pouze referenční z hlediska požadovaných vlastností		Jednotka				
1	kabel CYKY 5x6	182	m		-	-
2	trubka PE 160/136 se zatahovacím lankem	4	m		-	-
3	Svorka SR 03, SP	2	ks		-	-
4	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 / 4x16 mm2	6	ks		-	-
5	FeZn 30x4 v zemi včetně průběžných svorek	4	m		-	-
6	Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí	2	ks		-	-
7	Vyhledání stávajícího vedení, vypnutí a zajištění vývodů stávající elektroinstalace	1	ks		-	-
8	Asistence při vytýčování podzemních sítí	1	kpl		-	-
9	Koordinační práce s ostatními profesemi	1	kpl		-	-
Nosný materiál a montáže celkem					-	-

Zemní práce		materiál			montáže	
popis položky		jedn.	cena za jedn.	celkem	cena za jedn.	celkem
1	kabel.rýha 120cm/šíř. 130cm/hl. zem.tř.3	20	m	-	-	-
2	Zához kabel.rýha 120cm/šíř. 130cm/hl. zem.tř.3	20	m	-	-	-
3	křížovátka se silovým nebo sdělpvacím kabelem	2	ks	-	-	-
4	kabel.lože z pros.písku v rýze do 65cm tl.10cm pod a 10cm nad kabelem	20	m	-	-	-
5	folie výstražná z PVC šířky 22cm	20	m	-	-	-
6	Obetonování kabelové chrániček ve výkopu včetně podkladového betonu C12/15	2	m3	-	-	-
7	provizorní úprava terénu zem.tř.3	6	m2	-	-	-
Celkem				-		-