

VYUŽITÍ POZEMKU PARC. Č. 549/61, K.Ú. SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
- SO 02
SO 1411.2 - Silnoproudé rozvody nn pro technologii a VO - část
VO

Rozpočet

02/2022

REKAPITULACE							
1	Dodávky						-
2	Doprava dodávek 5,2%						-
3	Nosný materiál						-
4	Podružný materiál 5%						-
5	Montáže						-
6	Přesun dodávek 1%						-
7	PPV 6%						-
8	Zemní práce						-
9	PPV 3%						-
10	Revize						-
Celkem bez DPH							-

Dodávky		SO 06 - Přeložka VO		Jednotka	Cena Materiál	Cena celk Materiál	Cena Montáž	Cena celk Montáž
	Rozvaděč R včetně, základu z betonu a pilířku pro RKS a R (komplet , zděný pilíř včetně zastřešení)		1	ks		-		-
Dodávky celkem						-		-

Nosný materiál a montáže			Cena		Cena celk	Cena	Cena celk
Název - Konkrétní uvedení výrobků je pouze referenční z hlediska požadovaných vlastností			Jednotka	Materiál	Materiál	Montáž	Montáž
1	kabel CYKY 4x16	304	m		-		-
2	trubka PE 160/136 se zatahovacím lankem	16	m		-		-
3	Svorka SR 03, SP	4	ks		-		-
4	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 / 4x16 mm2	36	ks		-		-
5	Nerez V4A 10 pevné	7	m		-		-
6	FeZn 30x4 v zemi včetně průběžných svorek	20	m		-		-
7	Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí	2	ks		-		-
8	Vyhledání stávajícího vedení, vypnutí a zajištění vývodů stávající elektroinstalace	1	ks		-		-
9	Asistence při vytyčování podzemních sítí	1	kpl		-		-
10	Koordinační práce s ostatními profesemi	1	kpl		-		-
Nosný materiál a montáže celkem					-		-

Zemní práce		materiál		montáže	
popis položky		jedn.	cena za jedn.	celkem	cena za jedn.
1	vytyčení trati nadzem.sděl.vedení podél silnice	0.95	km	-	-
2	kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	180	m	-	-
2	Zához kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	180	m	-	-
6	křížovátka se silovým nebo sdělpvacím kabelem	6	ks	-	-
7	kabel.lože z pros.písku v rýze do 65cm tl.10cm pod a 10cm nad kabelem	180	m	-	-
8	fólie výstražná z PVC šířky 22cm	180	m	-	-
9	Obetonování kabelové chrániček ve výkopu včetně podkladového betonu C12/15	8	m3	-	-
12	provizorní úprava terénu zem.tř.3	16	m2	-	-
Celkem				-	-