

VYUŽITÍ POZEMKU PARC. Č. 549/61, K.Ú. SVĚTLÁ NAD
 SÁZAVOU - SO 02
 SO 1431.2 - Veřejné osvětlení v parku - rozvody

Rozpočet

02/2022

REKAPITULACE	
1	Dodávky
2	Doprava dodávek 5,2%
3	Nosný materiál
4	Podružný materiál 5%
5	Montáže
6	Přesun dodávek 1%
7	PPV 6%
8	Zemní práce
9	PPV 3%
10	Revize
Celkem bez DPH	

Dodávky		Cena		Cena celk		Cena celk	
VO 1431		Jednotka	Materiál	Materiál	Montáž	Montáž	
1	Rozvaděč RVO včetně, základu z betonu a pilířku pro RKS a R (komplet , zděný pilíř včetně zastřešení)	1	ks	-	-	-	-
Dodávky celkem				-			-

Nosný materiál a montáže		Cena		Cena celk		Cena celk	
Název - Konkrétní uvedení výrobků je pouze referenční z hlediska požadovaných vlastností		Jednotka	Materiál	Materiál	Montáž	Montáž	
1	kabel CYKY 4x16	80	m	-	-	-	-
2	kabel CYKY 5x10	630	m	-	-	-	-
3	CYKY 3x2.5mm2	131	m	-	-	-	-
4	CYKY 5x2.5mm2	30	m	-	-	-	-
5	trubka PE 160/136 se zatahovacím lankem	58	m	-	-	-	-
6	Svorka SR 03, SP	45	ks	-	-	-	-
7	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 / 4x16 mm2	34	ks	-	-	-	-
8	Pohybové čidlo 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, IP44, ,osazení na stěně, rozsah 180°, dosah 24/8m, citlivost 10 - 2000 Lux, doběh 1-30 min.	1	ks	-	-	-	-
9	Nerez V4A 10 pevně	50	m	-	-	-	-
10	FeZn 30x4 v zemi včetně průběžných svorek	407	m	-	-	-	-
11	Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí	1	ks	-	-	-	-
12	Vyhledání stávajícího vedení, vypnutí a zajištění vývodů stávající elektroinstalace	1	ks	-	-	-	-
13	Asistence při vytyčování podzemních sítí	1	kpl	-	-	-	-
14	Koordinační práce s ostatními profesemi	1	kpl	-	-	-	-
Nosný materiál a montáže celkem				-			-

Zemní práce		materiál		montáže			
popis položky		jedn.	cena za jedn.	celkem	cena za jedn.	celkem	
1	vytyčení trati nadzem.sděl.vedení podél silnice	0.9	km	-	-	-	-
2	kabel.rýha 60cm/šíř. 130cm/hl. zem.tř.I	18	m	-	-	-	-
3	kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.I	440	m	-	-	-	-
4	kabel.rýha 80cm/šíř. 130cm/hl. zem.tř.I	9	m	-	-	-	-
5	kabel.rýha 120cm/šíř. 130cm/hl. zem.tř.I	7	m	-	-	-	-
6	kabel.rýha 60cm/šíř. 130cm/hl. zem.tř.I	3	m	-	-	-	-
7	Zához kabel.rýha 60cm/šíř. 130cm/hl. zem.tř.I	18	m	-	-	-	-
8	Zához kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.I	440	m	-	-	-	-
9	Zához kabel.rýha 80cm/šíř. 130cm/hl. zem.tř.I	9	m	-	-	-	-
10	Zához kabel.rýha 120cm/šíř. 130cm/hl. zem.tř.I	7	m	-	-	-	-
11	Zához kabel.rýha 60cm/šíř. 130cm/hl. zem.tř.I	3	m	-	-	-	-
12	křížovátka se silovým nebo sdělpvacím kabelem	5	ks	-	-	-	-
13	kabel.lóže z pros.písku v rýze do 65cm tl.10cm pod a 10cm nad kabelem	440	m	-	-	-	-
14	folie výstražná z PVC šířky 22cm	495	m	-	-	-	-
15	Obetonování kabelové chrániček ve výkopu včetně podkladového betonu C12/15	26	m3	-	-	-	-
16	provizorní úprava terénu zem.tř.3	512	m2	-	-	-	-
Celkem				-			-