

ROZPOČET

AKCE:	SO 1451 – KAMEROVÝ SYSTEM						
DATUM TISKU:							
ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - KAMEROVÝ BOD Č.1							
Čís. pol.	Popis	Měr. jed.	Množství	Dodávky		Montáž	
				Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Kamerový stožár bezpaticový třístupňový (6m)	ks	1,00	8000,00	0,00	3 000,00	0,00
2	Příprava mntáže sloupu (základ)	ks	1,00	4500,00	0,00	2 000,00	0,00
3	Drobný spotřební materiál	ks	1,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
4	Pronájem plošiny do 16m včetně dopravy	hod	3,00	0,00	0,00	750,00	0,00
5	Spolupráce s ostatními řemesly, přepojení stávajících vedení	kpl.	1,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
6	Režie - doprava	kpl.	1,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	Stavební přípomoce	kpl.	1,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
8	Uklid staveniště, odvoz sutí,terenní upravy	kpl.	1,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Součet dodávka, montáž				0		0	
	Rozpočtová rezerva	%		0,00		0,00	
	Jiné činnosti	%		0,00		0,00	
CELKEM BEZ DPH				0,00			

ROZPOČET

AKCE:	SO 1451 – KAMEROVÝ SYSTEM						
DATUM TISKU:							
ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - KAMEROVÝ BOD Č.2							
Čís. pol.	Popis	Měr. jed.	Množství	Dodávky		Montáž	
				Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Kamerový stožár bezpaticový třístupňový (6m)	ks	1,00	8000,00	0,00	3 000,00	0,00
2	Příprava mntáže sloupu (základ)	ks	1,00	4500,00	0,00	2 000,00	0,00
3	Drobný spotřební materiál	ks	1,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
4	Pronájem plošiny do 16m včetně dopravy	hod	3,00	0,00	0,00	750,00	0,00
5	Spolupráce s ostatními řemesly, přepojení stávajících vedení	kpl.	1,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
6	Režie - doprava	kpl.	1,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	Stavební přípomoce	kpl.	1,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
8	Uklid staveniště, odvoz sutí,terenní upravy	kpl.	1,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Součet dodávka, montáž				0		0	
	Rozpočtová rezerva	%		0,00		0,00	
	Jiné činnosti	%		0,00		0,00	
CELKEM BEZ DPH				0,00			

ROZPOČET

AKCE:	SO 1451 – KAMEROVÝ SYSTÉM						
DATUM TISKU:							
SILNOPROUD,							
Čís. pol.	Popis	Měr. jed.	Množství	Dodávky		Montáž	
				Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Venkovní termoizolovaný ocelový rozvaděč 19"/ 15U s krytím IP43 pro komplexní řešení venkovních kamerových bodů s požadavkem na zálohu napájecího napětí. 790x700x400mm	ks	1,00	12 730,00	0,00	3 800,00	0,00
2	Podstavec rozvaděče 800x700x400mm	ks	1,00	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3	Betonový základ pilíře	ks	1,00	1 500,00	0,00	2 000,00	0,00
4	Zámek pro ocelové rozvaděče	ks	2,00	880,00	0,00	120,00	0,00
5	KABEL CYKY-J 3x2,5	m	5,00	34,01	0,00	19,84	0,00
6	KABEL CY 2,5 VOLNE ULOZENY	m	5,00	7,50	0,00	6,61	0,00
7	KABEL CY 16 ŽL./ZEL. VOLNE ULOZENY	m	5,00	48,90	0,00	6,61	0,00
8	UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	m	110,00	30,63	0,00	16,74	0,00
9	SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4	m	10,00	14,38	0,00	77,50	0,00
10	SVORKA ZKUSEBNI SR03, SPOJ PAS/LANO FEZN	ks	3,00	18,11	0,00	77,50	0,00
11	ZNACENI UZEMNENI FEZN 30/4 SMRST.TRUBICI	ks	3,00	40,43	0,00	28,90	0,00
12	OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4	ks	3,00	129,49	0,00	35,90	0,00
13	GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU	ks	1,00	18,60	0,00	15,70	0,00
14	ZNACENI SJZ KABELU SKRIN,ROZVAD-NOVA VEDENI	ks	6,00	15,91	0,00	8,90	0,00
15	VÝVODKA PG S MATICÍ IP66 4-8mm	ks	6,00	9,00	0,00	120,00	0,00
16	VÝVODKA PG S MATICÍ IP66 7-12mm	ks	4,00	13,00	0,00	120,00	0,00
17	VÝVODKA PG S MATICÍ IP66 13-18mm	ks	2,00	16,00	0,00	120,00	0,00
18	Trubka dvoupl. kopoflex, červená	ks	5,00	500,00	0,00	0,00	0,00
19	DOPRAVNE	ks	1,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
20	VYCHOZI REVIZNI ZPRAVA VC.PD SKUTECNEHO STAVU	kpl	1,000	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Součet dodávka, montáž				0		0	
	Rozpočtová rezerva	%		0,00		0,00	
	Jiné činnosti	%		0,00		0,00	
CELKEM BEZ DPH				0,00			

ROZPOCET

AKCE: SO 1451 – KAMEROVÝ SYSTÉM							
DATUM TISKU:							
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - ZEMNI PRÁCE							
Čís. pol.	Popis	Měr. jed.	Množství	Dodávky		Montáž	
				Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Vytýčení trasykabelového vedení ve volném terénu	m	120,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	Hloubení kabelová rýha zemina třídy 3, šíře 500mm, h= 500mm	m	10,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3	Hloubení kabelová rýha zemina třídy 3, šíře 500mm, h= 800mm	m	110,00	0,00	0,00	680,00	0,00
4	Hloubení jámy 1000x1000x1000mm, základ kam. stožáru	ks	2,00	1500,00	0,00	900,00	0,00
5	Stavební přípomoc	kpl.	1,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
6	Zřízení kabelového lože z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	120,00	150,00	0,00	86,00	0,00
7	Zához kabelové rýhy zemin třídy 3, šíře 500mm, h= 500mm	m	120,00	0,00	0,00	110,00	0,00
8	Terénní úpravy	m2	60,00	0,00	0,00	220,00	0,00
9	Kabelová komora, 680x680mm, hloubka 800mm, D400 dle EN14802 + Víko kompozitní A15 (1,5t)	ks	2,00	14200,00	0,00	2 500,00	0,00
10	Montáž chrániček do kabelové komory	ks	16,00	0,00	0,00	450,00	0,00
11	Deska krycí plast. 150x1000 mm	m	240,00	20,00	0,00	15,00	0,00
12	Fólie výstražná 330mm PE	m	240,00	4,00	0,00	8,00	0,00
13	trubka PE 110/94 KF 09110 BA	m	120,00	61,00	0,00	72,00	0,00
14	Záslepka pro HDPE 40/33	ks	4,00	95,00	0,00	75,00	0,00
15	Záslepka pro KF09040	ks	4,00	95,00	0,00	75,00	0,00
16	Trubka HDPE 40/30	m	120,00	33,00	0,00	15,00	0,00
17	Chránička KF 09040	m	160,00	26,00	0,00	8,00	0,00
18	Pěna montážní 300ml	ks	3,00	78,00	0,00	45,00	0,00
Součet dodávka, montáž				0		0	
	Rozpočtová rezerva	%		0,00		0,00	
	Jiné činnosti	%		0,00		0,00	
CELKEM BEZ DPH				0,00			

ROZPOČET

AKCE: SO 1451 – KAMEROVÝ SYSTÉM							
DATUM TISKU:							
ZPROVOZNĚNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU							
Čís. pol.	Popis	Měr. jed.	Množství	Dodávky		Montáž	
				Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Zprovoznění kamerového systému komplet	komplet	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Součet dodávka, montáž				0		0	
	Rozpočtová rezerva	%		0,00		0,00	
	Jiné činnosti	%		0,00		0,00	
CELKEM BEZ DPH				0,00			