

DODATEK č. 6

SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 8. 6. 2009

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Sídlo: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

Zastoupený: Ing. Petrem Suchomelem, předsedou představenstva

IČ: 47674954

DIČ: CZ47674954

Číslo účtu: 3783258/0300

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

sdružení „Horní Pomoraví II – jih“

OHL ŽS, a. s.

Sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, ředitelem Divize 3, v plné moci

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Číslo účtu: 2046660118/2600

jako vedoucím partnerem sdružení

ARKO TECHNOLOGY, a. s.

Sídlo: Videňská 108/17, 619 00 Brno

IČ: 00219169

DIČ: CZ00219169

Zastoupený: vedoucím partnerem sdružení

Metrostav, a. s.

Sídlo: Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Zastoupený: vedoucím partnerem sdružení

(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatel ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

- 2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo):



Název stavby: Horní Pomoraví II - jih

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Na základě změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění rozsah díla.
3.2. Termín dokončení stavebních prací se nemění.
3.3. Cena díla se pak mění následovně:
- | | |
|---|---------------------------|
| 3.3.1. Cena díla celkem dle posledního dodatku ke smlouvě | 651.419.354, - Kč bez DPH |
| 3.3.2. Vícepráce | 8.392.301, - Kč bez DPH |
| 3.3.3. Méněpráce | -2.689.115, - Kč bez DPH |
| 3.3.4. Cena díla celkem po změně | 657.122.540, - Kč bez DPH |
| 3.3.5. Výše DPH bude účtována dle platné legislativy. | |

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku.
4.3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
V Šumperku dne 14.9.2015	V Olomouci dne 17.9.2015
 Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Jilová 2769/6 787 01 Šumperk info@vhz.cz www.vhz.cz tel.: 583 317 111 fax: 583 214 845	 OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Vever. IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
 Ing. Petr Suchomel předseda představenstva	 Ing. Jaromír Pelinka ředitel Divize 3, OHL ŽS, a. s.

Přílohy smlouvy:

- OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

- ZMĚNOVÉ LISTY: ZL č.02, ZL č.03, ZL č.04, ZL č.05, ZL č.06, ZL č.09, ZL č.10, ZL č.11, ZL č.12, ZL č.13, ZL č.15, ZL č.16, ZL č.17, ZL č.23, ZL č.24, ZL č.25, ZL č.27, ZL č.28, ZL č.30, ZL č.35, ZL č.39

1. JŘBÚ ke změnovým listům

Schválené změnové listy

	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH	rozdíl v Kč bez DPH
ZL-002-J-MK-SO 4B.006	13 804,81	-8 162,80	5 642,01
ZL-003-J-MK-SO 4B.011	1 755 909,19	-585 293,15	1 170 616,04
ZL-004-J-MČOV-SO 4A.005	880 000,19	-183 600,00	696 400,19
ZL-005-J-MK-SO 4B.008	578 535,00	-111 557,60	466 977,40
ZL-006-J-MK-SO 4B.010	706 950,84	-80 141,60	626 809,24
ZL-009-J-MČOV-PS 4A.010	187 140,94	-187 140,94	0,00
ZL-010-J-MČOV-PS 4A.011	706 962,40	-357 521,46	349 440,94
ZL-011-J-MČOV-PS 4A.010	64 830,00	-65 276,00	-446,00
ZL-012-J-MK-SO 4B.014	72 710,06	-4 977,39	67 732,67
ZL-013-J-MK-SO 4B.009	324 910,47	-24 666,22	300 244,25
ZL-015-J-MČOV-SO 4A.001, 4A.004	115 298,20	-22 722,36	92 575,84
ZL-016-J-MČOV-SO 4A.014	10 676,86		10 676,86
ZL-017-J-MČOV-SO 4A.015	8 922,86		8 922,86
ZL-023-J-MK-SO 4B.002	496 000,00	-695 642,76	-199 642,76
ZL-024-J-MK-SO 4B.009	358 524,00	-107 226,60	251 297,40
ZL-025-J-MK-SO 4B.009	457 985,00		457 985,00
ZL-027-J-MČOV-SO 4A.003, PS 4A.001, PS 4A.002, PS 4A.004	254 945,20	-255 185,96	-240,76
ZL-028-J-MČOV-SO 4A.021	32 179,46		32 179,46
ZL-030-J-MK-SO 4B.013	86 962,16		86 962,16
ZL-035-J-MK-SO 4B.009	145 544,09		145 544,09
ZL-039-J-MK-SO 4B.003	1 133 509,68		1 133 509,68
JIH celkem	8 392 301,40	-2 689 114,84	5 703 186,56

Pol.	Popis položky				m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	cenová soustava
SO 4B.006 REKONSTRUKCE KANALIZACE MOHELNICE JIH									
STOKA U POTOKA - ODBOČKY PRO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY									
Zemní práce									
28	Zemní práce pro kanalizační přípojku, včetně lože, obsypu potrubí, zásypu a pažení. Šířka výkopu 1,10 m, hloubka výkopu je uvažována jako průměr hloubky stoky v místě napojení a hloubky odbočky na konci odbočky (1,50 m).				m	2,50	1 421,15	3 552,88	
	Zemní práce celkem :							3 552,88	
Přípravné a přidružené práce									
63	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm				m2	3,50	13,02	45,57	
	2,5*1,4					3,50			
94	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm				m2	3,50	44,09	154,32	
	2,5*1,4					3,50			
65	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm				m2	3,50	20,15	70,53	
	2,5*1,4					3,50			
67	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm				m	6,40	75,94	486,02	
	5*1,4					6,40			
55	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení				t	2,30	289,19	666,00	
56	Poplatek za skládku stavební suti				t	2,30	50,00	115,15	
	Přípravné a přidružené práce celkem :							1 537,58	
Komunikace									
57	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)				m2	3,50	275,00	962,50	
128	Zpevnění ploch štěrkopísk. stab. cement. SPC 250				m3	0,70	1 430,00	1 001,00	
	2,5*1,4*0,2					0,70			
70	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm				m2	3,50	143,00	500,50	
	2,5*1,4					3,50			
74	Postřík živичný infiltr. + posyp. z asfaltu 2 kg/m2				m2	3,50	25,00	87,50	
	2,5*1,4					3,50			
132	Postřík živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2				m2	3,50	20,00	70,00	
	2,5*1,4					3,50			

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	cenová soustava
SO 4B.006 REKONSTRUKCE KANALIZACE MOHELNICE JIH						
STOKA U POTOKA - KANALIZAČNÍ STOKY						
Trubní vedení						
25	Připojení uličních vpustí - rozebrání stávajícího přípojovacího potrubí z UV v délce 1,5m, zařízení konce stávající trouby a vyrovnání styčné plochy, napojení pomocí přesuvné tvarovky pro spojení různých materiálů, napojení podsypových vrstev a obsypu, zásyp, úprava povrchu do stávajícího stavu.	kpl	-2,00	3 667,80	-7 335,60	
Trubní vedení celkem :					-7 335,60	
SO 4B.006 MĚNĚPRÁCE :					-7 335,60	

Legenda:

- položky z původního rozpočtu
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS (RTS)
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
- agregované položky, položky dle cen. nabídky dodavatele

130	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	3,50	262,50	918,75
	2,5*1,4		3,50		
133	Beton asfaltový ABS, ABH tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	3,50	306,30	1 072,05
	2,5*1,4		3,50		
	Komunikace celkem :				4 612,30
	Trubní vedení				
41	Napojení přípojky PP DN150 do šachtové skruže, vyvrtání otvoru do šachtové skruže, osazení a utěsnění potrubí přípojky, zapravení otvoru	kus	-1,00	827,20	-827,20
35	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	2,50	28,86	72,15
27	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	2,73	921,83	2 518,90
	2,5*1,093		2,73		
	Napojení přípojky PP DN300 do šachtového dna-odvrtání stěny dna, vodotěsné osazení šachtové vložky bez přesahu připojeného potrubí do půdorysného profilu šachty	kus	1	1 511,00	1 511,00
	Trubní vedení celkem :				3 274,85
	SO 4B.006 VÍCEPRÁCE :				13 804,81
	SO 4B.006 MÉNĚPRÁCE :				-827,20
	SO 4B.006 CELKEM :				12 977,61

Legenda:

	položky z původního rozpočtu
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS (RTS)
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
	agregované položky, položky dle cen. nabídky dodavatele

ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE
VÝKAZ VÝMĚR

SO 4B.011 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE HORNÍ KRČMY

odpočet (MP)

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	cenová soustava
STOKA H-1 - KANALIZAČNÍ STOKY						
varianta - ocel chránička D 426						
Zemní práce						
81	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	-0,22	61 048,75	-13 430,73	
82	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-194,26	220,00	-42 736,98	
83	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	-319,26	138,60	-44 249,44	
84	Odstanění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-319,26	76,12	-24 302,07	
85	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-154,86	114,84	-17 784,29	
86	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-154,86	524,91	-81 288,35	
87	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-154,86	61,69	-9 553,41	
88	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-34,43	150,62	-5 185,09	
89	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-154,86	45,00	-6 968,77	
91	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-172,05	236,17	-40 633,34	
92	Štěrkopísek frakce 8-16	m3	-38,25	337,37	-12 903,12	
Zemní práce celkem :					-299 035,59	
Podkladní a vedlejší konstrukce						
100	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-8,29	849,20	-7 037,75	
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					-7 037,75	
Komunikace						
101	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosvátka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-86,70	275,00	-23 842,50	
Komunikace celkem :					-23 842,50	
Trubní vedení						
104	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-51,00	28,86	-1 471,86	

4B Město Mohelnice - Rekonstrukce a doplnění kanalizace
SO 4B.011 Splašková kanalizace Horní Krčmy

ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE
VÝKAZ VÝMĚR

106	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	-1,00	22 590,03	-22 590,03
	Trubní vedení celkem :				-24 061,89
STOKA H-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ					
Přípravné a přidružené práce					
134	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	-86,70	30,36	-2 632,21
135	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	-20,37	63,80	-1 299,89
136	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-20,37	50,00	-1 018,72
	Přípravné a přidružené práce celkem :				-4 950,82
Komunikace					
137	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	-86,70	165,00	-14 305,50
138	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	-86,70	53,94	-4 676,60
	Komunikace celkem :				-18 982,10

odpočet celkem -377 910,650

přípočet (VP)

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	cenová soustava
Zemní práce						
5	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále bud' s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	56,98	3 423,20	195 036,82	
	Práce spojené s provedením sond	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00	
12	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	56,98	114,84	6 543,01	
15	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	56,98	524,91	29 906,75	
16	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	57,45	61,69	3 544,01	
19	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	56,98	45,00	2 563,88	
22	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	63,83	236,17	15 073,67	
13	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	51,00	10 472,00	534 072,00	SO 5.006
32	Trubka ocelová hladká 11375 426x9 mm	m	56,10	4 003,88	224 617,67	SO 5.006
57	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 250 vč. středících objemek a uzavření konců chrániček	m	51,00	1 277,48	65 151,48	SO 5.006
	D+M tvarovek pro průchod šachtami	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00	

4B Město Mohelnice - Rekonstrukce a doplnění kanalizace
SO 4B.011 Splašková kanalizace Horní Krčmy



ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE
VÝKAZ VÝMĚR

Zemní práce celkem :					1 111 509,29
Základy a zvláštní zakládání					
	Dřevěné pažení vč. rozeptění s ocelovými (dřevěnými) rámy hl. do 4m	m2	80,76	870,00	70 261,20
Základy a zvláštní zakládání celkem :					70 261,20
Přípravné a přidružené práce					
188	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	16,25	30,36	493,35
189	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	3,82	63,80	243,64
190	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,82	50,00	190,94
Přípravné a přidružené práce celkem :					927,93
Komunikace					
191	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	16,25	165,00	2 681,25
192	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	16,25	53,94	876,53
Komunikace celkem :					3 557,78
přípočet celkem					1 186 256,200

celkový dopad do ceny (navýšení) 808 345,55

Legenda:

- položky z původního rozpočtu
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS (RTS)
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
- agregované položky, položky dle cen. nabídky dodavatele

odpočet (MP)

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	cenová soustava
STOKA H-2 - KANALIZAČNÍ STOKY						
Zemní práce						
139	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	-0,80	27 363,86	-21 891,09	
140	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-55,69	220,00	-12 252,24	
141	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	-92,48	138,60	-12 817,73	
142	Odstanění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	-92,48	76,12	-7 039,58	
143	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-42,56	114,84	-4 887,53	
144	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. naložení	m3	-42,56	249,29	-10 609,66	
145	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-14,24	524,91	-7 473,41	
146	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-42,56	61,69	-2 625,50	
147	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-11,48	150,62	-1 728,36	
148	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-42,56	45,00	-1 915,18	
149	Štěrkopísek frakce 8-16	m3	-12,75	337,37	-4 301,04	
Zemní práce celkem :					-87 541,32	
Komunikace						
154	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-28,90	275,00	-7 947,50	
Komunikace celkem :					-7 947,50	
Trubní vedení						
155	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-17,00	28,86	-490,62	
Trubní vedení celkem :					-490,62	
STOKA H-2 - PŘELOŽKY SÍTÍ						
Zemní práce						
172	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	-0,60	10 521,44	-3 131,38	
173	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-10,59	220,00	-2 329,16	
174	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-5,29	114,84	-607,91	
175	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. naložení	m3	-7,04	249,29	-1 753,77	

varianta - ocel chránička D 426

176	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-3,55	524,91	-1 864,40
177	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-7,04	61,69	-434,01
178	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-2,53	150,62	-380,66
179	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-3,55	45,00	-159,83
180	Štěrkopísek frakce 8-16	m3	-2,81	337,37	-948,21
	Zemní práce celkem :				-11 609,33
	Přípravné a přidružené práce				
181	Odstanění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	-6,83	30,36	-207,37
182	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-1,61	289,19	-464,19
183	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,61	50,00	-80,26
	Přípravné a přidružené práce celkem :				-751,82
	Podkladní a vedlejší konstrukce				
184	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-2,76	849,20	-2 345,92
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				-2 345,92
	Komunikace				
185	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl. 35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl. 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-6,83	275,00	-1 878,35
	Komunikace celkem :				-1 878,35
	Trubní vedení				
187	Přeložka vodovodu z PE100 d90x5,4mm vč. tvarovek, tlak. zkoušky a desinfekce	m	-10,00	8 684,00	-86 840,00
	Trubní vedení celkem :				-86 840,00
	STOKA H-2 - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ				
	Přípravné a přidružené práce				
188	Odstanění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	-28,90	30,36	-877,40
189	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-6,79	63,80	-433,30
190	Poplatek za skládku stavební suti	t	-6,79	50,00	-339,57
	Přípravné a přidružené práce celkem :				-1 650,27
	Komunikace				
191	Podklad z kam. drceného 32-63 s výplň. kamen. 15 cm	m2	-28,90	165,00	-4 768,50
192	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	-28,90	53,94	-1 558,87
	Komunikace celkem :				-6 327,37
	odpočet celkem				-207 382,500

přípočet (VP)

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	cenová soustava
Zemní práce						
5	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále bud' s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	50,31	3 423,20	172 229,75	
12	Práce spojené s provedením sond	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	
15	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	50,31	114,84	5 777,89	
16	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	50,31	524,91	26 409,53	
19	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	50,79	61,69	3 133,00	
22	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	50,31	45,00	2 264,06	
13	Vhodný záspový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	56,42	236,17	13 325,53	
32	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor. 1 - 4	m	17,00	10 472,00	178 024,00	SO 5.006
57	Trubka ocelová hladká 11375 426x9 mm	m	18,70	4 003,88	74 872,56	SO 5.006
	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 250 vč. středních objímek a uzavření konců chrániček	m	17,00	1 277,48	21 717,16	SO 5.006
Zemní práce celkem :					502 753,48	
Základy a zvláštní zakládání						
	Dřevěné pažení vč. rozepření s ocelovými (dřevěnými) rámy hl. do 4m	m2	71,74	870,00	62 413,80	
Základy a zvláštní zakládání celkem :					62 413,80	
Přípravné a přidružené práce						
188	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	16,25	30,36	493,35	
189	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	3,82	63,80	243,64	
190	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,82	50,00	190,94	
Přípravné a přidružené práce celkem :					927,93	
Komunikace						
191	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	16,25	165,00	2 681,25	
192	Posyp křvy kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	16,25	53,94	876,53	
Komunikace celkem :					3 557,78	
přípočet celkem					569 652,990	

celkový dopad do ceny (navýšení)	362 270,49
---	-------------------

Legenda:

- položky z původního rozpočtu
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS (RTS)
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
- agregované položky, položky dle cen. nabídky dodavatele

pozn.	DN	výška terénu	dno potrubí	hl. výkopu (vč. lož. spor.)	š. v.	délka úseku	pr. hl. úseku	kubatura vč. svrch. vrstev	kubatura bez svrch. vrstev	Povrchy (m ²)				Pázení	Lože	Objem potrubí	Qbyp	Záryp	Záryp s odpočtem povrchu	Svislá přemístění	Odvoz zeminy na skládku	Sejmudi omice ve výkopu
										plochy opravy	teč. kámenivo (0,2 m)	drc. kámenivo (0,1 m)	hvoze (0,05 m)	řezání (0,05 m)								
úsek od Š306	0,25	276,41	273,43	3,13	1,30	51,00	3,13	207,52	194,36	66,30	66,30				319,26	8,29	34,43	164,31	156,86	164,31	46,41	
úsek od Š307	0,25	276,63	274,06	2,72	1,30	17,00	2,72	60,11	55,69	22,10	22,10				92,48	2,76	11,48	45,37	42,56	45,37	15,47	
						68,00		267,63	249,95	88,40	88,40	0,00	0,00	0,00	411,74	11,05	45,90	210,68	197,42	210,68	61,88	

POVRCHY

úsek od Š306	0,25	276,41	273,43	3,13	1,70	51,00	3,13	271,37	271,37	86,70					319,26	10,04	34,43	226,11	213,10	226,11	60,69	
úsek od Š307	0,25	276,63	274,06	2,72	1,70	17,00	2,72	78,61	78,61	28,90					92,48	3,61	11,48	63,52	59,19	63,52	20,23	
						68,00		349,98	349,98	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	411,74	14,45	45,90	289,63	272,29	289,63	80,92	

Startovací a dlové jímky

dlová jímka u Š306	0,25	276,41	273,43	3,48	2,00	2,00	3,48	13,92	13,12	4,00	4,00				27,04				13,20	13,92	0,00	
startovací jímka	0,25	276,41	273,43	3,78	3,50	3,50	3,78	46,31	43,86	12,25	12,25				52,02		0,06		44,25	46,31	0,00	
															80,76							
dlová jímka u Š307	0,25	276,63	274,06	3,07	2,00	2,00	3,07	12,28	11,48	4,00	4,00				24,56		0,06		11,56	12,28	0,00	
startovací jímka	0,25	276,63	274,06	3,37	3,50	3,50	3,37	41,28	38,83	12,25	12,25				47,18		0,06		39,23	41,28	0,00	
						11,00	13,70	113,79	107,29	32,50	32,50				71,74	0,00	0,00	0,00	104,23	113,79		
									56,98	16,25					152,50				57,45			
									50,31	16,25									50,79			

výška stěny	5,55 m
délka	29,2 m
šířka	15 m
obvod	88,4 m
plocha	490,62 m2

Varianta přibetonávka tl 15 cm

kubatura	73,593 m3
----------	-----------

Rozpočet

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
9	Kompletní kce ŽB C30/37 XC4, XF3, XA1 vč.bednění, výztuže, prostupů a zajištění vodotěsnosti spár a prostupů	m3	73,59	10 398,41	765 250,19
	D+M spínací tyče prům. 20mm dl. 1000mm do vrtu 25/500mm tmel HILTI HIT HY 200	kus	180,00	637,50	114 750,00
29	Mechanické odstranění narušených částí betonu až na zdravý beton, otryskání povrchu tlakovou vodou s abrazivem, nařtení případně obnažené výztuže ochranným nátěrem, dle potřeby aplikovat spojovací můstek, vyspravení, reprofilace povrchu - použit materiál dle typu a tloušťky poškození – reprofilační stěrka, reprofilační malta, stříkaný beton. Součástí sanačních prací jsou diagnostické práce před sanací, během sanace a před předáním díla.	m2	490,62	1 855,00	910 100,10
	odpočet částí sanace - jemnozrnná uzavírací stěrka	m2	-459,00	400,00	-183 600,00
					1 606 500,29

Rozbor ceny

Položky, které nemají vliv na cenu - součástí nabídky

29	Mechanické odstranění narušených částí betonu až na zdravý beton, otryskání povrchu tlakovou vodou s abrazivem, nařtení případně obnažené výztuže ochranným nátěrem, dle potřeby aplikovat spojovací můstek, vyspravení, reprofilace povrchu - použit materiál dle typu a tloušťky poškození – reprofilační stěrka, reprofilační malta, stříkaný beton. Součástí sanačních prací jsou diagnostické práce před sanací, během sanace a před předáním díla.	m2	490,62	1 855,00	910 100,10
----	--	----	--------	----------	------------

Položky, které je nutno provést nad rámec nabídky - navýšení ceny

9	Kompletní kce ŽB C30/37 XC4, XF3, XA1 vč.bednění, výztuže, prostupů a zajištění vodotěsnosti spár a prostupů	m3	73,59	10 398,41	765 250,19
	D+M spínací tyče prům. 20mm dl. 1000mm do vrtu 25/500mm tmel HILTI HIT HY 200	kus	180,00	637,50	114 750,00

Položky z nabídky, které nebudou provedeny - snížení ceny

	odpočet částí sanace - jemnozrnná uzavírací stěrka	m2	-459,00	400,00	-183 600,00
--	--	----	---------	--------	-------------

Rekapitulace:

Navýšení ceny (VÍCEPRÁCE)	880 000,19
Snížení ceny (MÉNĚPRÁCE)	-183 600,00
CELKEM	696 400,19

Změnový list č.05 - Stoka M - změny na protlaku z důvodu změny geologie podloží

Stavba: W221 186 - "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II.fáze"
 Objekt: SO 4B.008 Splašková kanalizace Mohelnice-západ
 Místo: Mohelnice, SO 4B.008

Datum: 5.9.2014

Objednatel Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize 3

PČ	Kód	Popis	MJ	Změnový rozpočet - vícepráce			cenová soustava
				Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	

STOKA M - KANALIZAČNÍ STOKY

1		výměna vrtné hlavy - viz. individuální kalkulace	den	2,00	41 515,00	83 030,00	
2	14310 - 4111	Ražení štol se zatlačováním ostění z ocelových trub délký štol do 100 v hornině I. stupně ražnost - při průměru průřezu TV přes 500 do 630 mm	m	3,00	24 400,00	73 200,00	ÚRS
3	14320 - 4113	Ražení štol se zatlačováním ostění z ocelových trub délký štol do 100 v hornině II. stupně ražnost - při průměru průřezu TV přes 720 do 820 mm	m	5,00	29 100,00	145 500,00	ÚRS
4		Dodávka potrubí DN 800 x 10 mm	m	5,00	8 418,00	42 090,00	
5		Stažení těžních šneků po poruše hlavy	den	1,00	41 515,00	41 515,00	
6		náhrada poškozené vrtné hlavy	ks	1,00	89 700,00	89 700,00	
7		poškození ložiska vrtné soupravy	ks	1,00	98 900,00	98 900,00	
8		zpracování geologického posudku	kpl.	1,00	4 600,00	4 600,00	
						578 535,00	

Legenda:

	položky z původního rozpočtu
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS (RTS)
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
	agregované položky, položky dle cen. nabídky dodavatele

Změnový list č.05 - Stoka M - změny na protlaku z důvodu změny geologie podloží

Stavba: W221 186 - "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II.fáze"
Objekt: SO 4B.008 Splašková kanalizace Mohelnice-západ
Místo: Mohelnice, SO 4B.008
Datum: 5.9.2014

Objednatel Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize 3

PČ		Kód	Popis	MJ	Změnový rozpočet - méněpráce			cenová soustava
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
STOKA M - KANALIZAČNÍ STOKY								
-111 557,60								
6	6		Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	-5,00	10 472,00	-52 360,00	CN
			odpočet nerealizovaného protlaku DN 500					
19	19		Trubka podélně svařovaná hladká 11375 530x10 mm	m	-5,00	5 556,32	-27 781,60	CN
6	6		Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	-3,00	10 472,00	-31 416,00	CN
			odpočet za změnu geologie					

Legenda:

	položky z původního rozpočtu
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS (RTS)
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
	agregované položky, položky dle cen. nabídky dodavatele

Vícepráce

číslo položky	název položky	odůvodnění vícepráce	jednotka	počet jednotek	jednotková cena	cena celkem
1	prostoj technologie	změna geologie, viz. fotodokumentace betonové patky - individuální kalkulace	den	16	34 352,92	549 646,64
2	výkop šachty pro provedení jádrového vrtu DN 600	změna geologie, viz. fotodokumentace betonové patky - individuální kalkulace	kpl.	1	59 800,00	59 800,00
3	provedení jádrového vrtu DN 600	změna geologie, viz. fotodokumentace betonové patky - individuální kalkulace	m	1,5	59 828,00	89 742,00
4	vypracování projektové dokumentace		kpl.	1	7 762,20	7 762,20
Vícepráce celkem						706 950,84

Legenda:

	položky z původního rozpočtu
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS (RTS)
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
	agregované položky, položky dle cen. nabídky dodavatele

Měněpráce

6	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	odpočet nerealizovaného protlaku DN 500	m	-5,00	10 472,00	- 52 360,00
16	Trubka podélně svařovaná hladká 11375 530x10 mm	odpočet nerealizovaného protlaku DN 500	m	-5,00	5 556,32	- 27 781,60
Měněpráce celkem					-	80 141,60

Legenda:

	položky z původního rozpočtu
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS (RTS)
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
	agregované položky, položky dle cen. nabídky dodavatele

Pol.	Pops položky	m.j.	Množství	méněpráce Kč/m.j.	vícepráce Kč/m.j.
PS 4A.011 TERCIALNÍ STUPEŇ					
11.M04	Automatická tlaková stanice provozní vody				
	Automatická stanice provozní vody je tvořena dvěma celonerezovými vertikálními vstuptňovými odstředivými čerpadly s parametry (každé) Q=4l/s při H=70m. Čerpadla jsou v blokovém provedení s přírubovým elektromotorem na kterém je integrována regulace obsahující frekvenční měnič a řídící jednotku umožňující postupné připínání a regulování čerpadel. Každé čerpadlo má svůj tlakový snímač pro řízení čerpací stanice. Součástí stanice je i společná membránová tlaková nádoba o objemu 80l, PN 10. Stanice obsahuje hldání chodu čerpadel na sucho. V odvzdušňovacích šroubech budou nainstalovány samoodvzdušňovací ventily. Materiálové provedení stanice: plášť čerpadla, rozváděcí kolo, hřídel, potrubí - nerez. Součástí položky je i montáž zařízení.	kus	1	-357 521,46	706 962,40
PS 4A.011 MĚNĚPRÁCE :					
PS 4A.011 VÍCEPRÁCE :					
PS 4A.011 CELKEM :					
				-357 521,46	
				706 962,40	
				349 440,94	

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
PS 4A.010 DOSAZOVACÍ NÁDRŽE					
10.M01.1	Technologické vybavení dosazovací nádrže				
10.M01.2					
	24 kroužkový sběrač				
	celkem :	kus	-2	32 638,00	-65 276,00
	PS 4A.010 CELKEM :				-65 276,00
					-65 276,00

Legenda:

	položky z původního rozpočtu
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS (RTS)
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
	agregované položky, položky dle cen. nabídky dodavatele

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
PS 4A.010 DOSAZOVACÍ NÁDRŽE					
10.M01.1	Technologické vybavení dosazovací nádrže				
10.M01.2					
	6 kroužkový sběrač	kus	2	16 680,00	33 360,00
	dálkový přenos signálu pomocí radiomodemu	kus	2	10 435,00	20 870,00
	softwaru pro komunikaci		1	10 600,00	10 600,00
	celkem :				64 830,00
PS 4A.010 CELKEM :					
					64 830,00

Legenda:

- položky z původního rozpočtu
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS (RTS)
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
- agregované položky, položky dle cen. nabídky dodavatele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	cena celkem	cenová soustava
		SO 4B.014 ELEKTROPŘÍPOJKY					
		ČS 01 U POTOKA					
		MONTÁŽNÍ PRÁCE A MATERIÁL K ČS 01				-3 000,29	
		Spojka odbočná pro kabel s hliníkovým jádrem	kus	-1,00	3 000,29		
11		Kabel s hliníkovým jádrem a plastovou izolací do 4x25mm ² , vč. ukončení	m	63,50	59,50	3 778,25	
12		MONTÁŽNÍ PRÁCE A MATERIÁL K ČS 01 celkem :				777,96	
		ZEMNÍ PRÁCE K ČS 01				1 004,57	
		Vytýčení trasy ve volném terénu	m	63,50	15,82	26 033,73	
20		Výkop a zához v souběhu s kanalizací	m	63,50	409,98	21 091,53	
21		Hloubení kabelové rýhy v zemině tř.3 dle ČSN 73 3050, š 350mm, hl 800mm	m	63,50	332,15	4 686,94	
22		Zához kabelové rýhy v zemině tř.3 dle ČSN 73 3050, š 350mm, hl 800mm	m3	-1,00	1 581,68	-1 581,68	
23		Jáma pro T-spojku, zemina tř.3	m3	-1,00	395,42	-395,42	
26		Zához jámy pro T-spojku, zemina tř.3	m	63,50	2,13	135,26	
27		Výstražná fólie červená š 33cm	m	63,50	46,20	2 933,70	
29		Chránička DN110	m	63,50	105,45	6 696,08	
30		Zaměření a zobrazení skutečného provedení podzemního vedení	m2	127,00	50,00	6 350,00	AP
38		Úprava terénu v přírodní hornině 3 do původního stavu (sejmutí ornice, rozhrnutí a osetí, zal. trávniku)					
		(šířka 3 m - manipulační šířka)				66 954,71	
		ZEMNÍ PRÁCE K ČS 01 celkem :					

72 710,06
-4 977,39
67 732,67

SO 4B.014/1 VÍCEPRÁCE CELKEM:

SO 4B.014/1 MĚNĚPRÁCE CELKEM:

SO 4B.014/1 CELKEM:

Legenda:

- položky z původního rozpočtu
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS (RTS)
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
- agregované položky, položky dle cen. nabídky dodavatele

SO 4B.009 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MOHELNICE-CENTRUM, JIH

STOKA SK - KANALIZAČNÍ STOKY						
Stoka SK - navíc spádlišťové šachty ŠSKsp-1b, ŠSKsp-1c						
268	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek, včetně příplatku za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	27,03	220,00	5 946,60	cen. úroveň
274	(5,29+3,19)*2,55*2,55 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6,0 m	m3	27,03	232,76	6 291,50	
276	viz. pol. hloubení Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	6,66	524,91	3 494,22	
277	05*0,5*(5,29+3,19)*3,14 Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	20,37	61,69	1 256,82	
280	hloubení-odvoz na skládku Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	20,37			
	odvoz na skládku		6,66	45,00	299,56	
401	Spadisté prefabrikované kanalizační s monolitickým dnem se skluzem z půližabků DN 200 pro potrubí DN 300 a DN 400 výška vstupu 3,0 m, výška spadistě přes 601 mm vč. úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	46 227,46	46 227,46	SO 5.001
75	Spadisté prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půližábkem vyloženým čedičem pro potrubí DN 250 výška vstupu 5,0 m, výška spadistě přes 601 mm, vč. úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	51 685,08	51 685,08	SO 5.002
279311911R00	Beton základových zdí prostý C 16/20	m3	3,20	2 540,00	8 122,92	RTS
	0,65*0,8*2,35		1,22			
	0,65*0,8*3,8		1,98			
279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení		12,92	528,00	6 819,12	RTS
	(0,65*2+0,8)*2,35+0,65*0,8*3,8		12,92			
279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran		12,92	178,00	2 298,87	RTS
67	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	6,00	21,56	129,36	SO 5B.001
69	Roura PP kanalizační DN 200 SN8	m	6,56	448,76	2 942,97	SO 5B.001
458	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2,00	113,86	227,72	SO 5.001
472	Odbočka kanalizační PP DN300/200	kus	2,03	2 044,00	4 149,32	SO 5.001
2861153000U	Přechodový kus kamenina-PP DN 200	ks	2,00	1 136,00	2 272,00	URS
59710946R	Koleno kameninové DN 200	ks	2,00	778,00	1 556,00	RTS
Stoka SK - navíc spádlišťové šachty ŠSKsp-1b, ŠSKsp-1c VÍCEPRÁCE:					143 719,52	

Legenda:

- položky z původního rozpočtu
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS (RTS)
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
- agregované položky, položky dle cen. nabídky dodavatele

SO 4B.009 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MOHELNICE-CENTRUM, JIH

STOKA SK, ML-1						
Stoka SK, ML-1 - změna na stoce + ruční bourání betonu						
268	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek, včetně příplatku za ztížené hloubení v blízkosti vedení					
276	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení					
130901123U00	Ruční bourání betonu ve výkopu vč. příplatku za ztížené podmínky	m3	6,30	220,00	1 386,00	
277	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,36	11 000,00	47 960,00	URS
289	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	m3	6,30	61,69	388,65	
290	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,90	289,19	3 152,17	
266	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	23 000,00	23 000,00	
273	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	3,47	114,84	397,92	
457	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200					
458	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	ks	3,00	55,66	166,98	SO 5.001
877363126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. Kroužek DN 250	ks	1,00	113,86	113,86	SO 5.001
11	PP záslepka DN 250 EM-LINE vč. montáže	ks	1,02	64,30	64,30	RTS
239	Plastové zátky včetně utěsnění DN 300	ks	1,00	528,99	528,99	CN
470	Koleno kanalizační PP DN200/45°	ks	2,03	338,44	687,03	SO 5.001
14	PP přesuvka DN 200 EM-LINE	ks	1,02	338,00	343,07	CN
15	PP odbočka DN 300/200/90° EM-LINE	ks	1,02	2 044,00	2 074,66	SO 5.001
35	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 600	m	1,00	528,00	528,00	SO 4B.001
970051200R00	BEST-ŽB trouba TZP-Q 600/1000	ks	1,00	2 230,00	2 230,00	CN
	Vrtání kruhového prostupu D200mm do železobetonové trouby, tloušťky do 20cm	m	0,13	3 920,00	509,60	RTS
	Doprava vrtné soupravy	km	72,00	28,00	2 016,00	CN
Stoka SK, ML-1 - změna na stoce + ruční bourání betonu VÍCEPRÁCE :						
					89 970,61	

Legenda:

	položky z původního rozpočtu
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS (RTS)
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
	agregované položky, položky dle cen. nabídky dodavatele

SO 4B.009 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MOHELNICE-CENTRUM, JIH

STOKA OK-2						
	Stoka OK-2 - napojení stoky OK-2 na stávající kanalizaci					
296	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	množství	MJ	JC	cena celkem	cen. úroveň
		kus	-1,00	23 410,21	-23 410,21	
75	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vyloženým čedičem pro potrubí DN 250 výška vstupu 5,0 m, výška spadiště přes 601 mm, vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	51 685,08	51 685,08	SO 5.002
279311911R00	Beton základových zdí prostý C 16/20	m3	1,22	2 540,00	3 103,88	RTS
279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	5,88	528,00	3 104,64	RTS
279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	5,88	178,00	1 046,64	RTS
609	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	2,00	120,89	241,78	SO 5.001
637	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 200 mm	m	2,03	594,17	1 206,17	SO 5.001
1052	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 250	kus	1,00	71,30	71,30	SO 5.006
1068	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 250/200	kus	1,02	1 514,16	1 536,87	SO 5.006
1051	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	1,00	67,43	67,43	SO 5.006
59710946R	Oblouk kameninový s těsněním F DN 200 mm	ks	1,02	831,00	843,47	RTS
60	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250	m	1,00	145,95	145,95	SO 5.001
89	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 250 mm	m	1,02	704,37	714,94	SO 5.001
Stoka OK-2 - napojení stoky OK-2 na stávající kanalizaci VÍCEPRÁCE :					63 768,15	
Stoka OK-2 - napojení stoky OK-2 na stávající kanalizaci MÉNĚPRÁCE :					-23 410,21	
Stoka OK-2 - napojení stoky OK-2 na stávající kanalizaci CELKEM :					40 357,94	

Legenda:

	položky z původního rozpočtu
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS (RTS)
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
	agregované položky, položky dle cen. nabídky dodavatele

STOKA ML-1						
	Stoka ML-1 - prodloužení kanalizační stoky ML-1 o 5,09m		MJ	JC	cena celkem	cen. úroveň
216	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	0,21	18 942,64	3 977,95	
217	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek, včetně příplatku za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	3,42	220,00	752,21	
	stoka: $((2,71+2,5)/2 \cdot (10-0) + (2,57+2,5)/2 \cdot (31,3-10)) \cdot 1,3$		104,06			
	rozšíření u šachet: $2 \cdot 2,55 \cdot 0,5 \cdot 1,5 \cdot 2$		7,65			
	původní: 108,29 m3		-108,29			
218	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	24,89	138,60	3 449,89	
	rozšíření u šachet: $((2,71+2,5)/2 \cdot (10-0) + (2,57+2,5)/2 \cdot (31,3-10)) \cdot 2$		160,09			
	původní: 135,2 m3		-135,20			
219	Odstanění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	24,89	76,12	1 894,70	
	viz. pol. pažení		24,89			
220	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	1,88	114,84	215,96	
	55% z hloubení		1,88			
221	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	3,42	524,91	1 794,75	
	viz. pol. hloubení		3,42			
222	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-3,66	61,69	-225,99	
	hloubení-obsyp-lože		-3,66			
223	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,21	150,62	935,05	
	1,1*0,6*31,3		20,66			
	původní: 14,45 m3		-14,45			
224	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-3,66	45,00	-164,85	
	viz. pol. zásyp		-3,66			
225	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-3,66	236,17	-865,17	
	hloubení-obsyp-lože		-3,66			
226	Štěrkopísek frakce 8-16	m3	6,21	337,37	2 094,39	
	viz. pol. obsyp		6,21			
227	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	19,00	18,92	359,45	
	poměrové vyrovnání: 93,2/26*31,3		112,20			
	původní: 93,2		-93,20			
228	Odstanění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	9,50	20,15	191,41	
	poměrové vyrovnání: 46,6/26*31,3		56,10			

229	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	původní: 46,6	m2	-46,60	9,50	84,74	804,96
		46,6/26*31,3		56,10			
		původní: 43,6		-46,60			
231	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	poměrové vyrovnání: 32,9/26*31,3	t	6,71	289,19	1 939,46	
		původní: 32,9		39,61			
				-32,90			
232	Poplatek za skládku stavební suti	viz. pol. vod. Doprava	t	6,71	50,00	335,33	
				6,71			
233	Lože pod potrubí ze šterkopísku 8-16	31,3*0,15*1,1	m3	0,87	849,20	742,63	
		Původní: 4,29		5,16			
				-4,29			
234	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prošívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)		m2	9,50	275,00	2 612,29	
		viz. pol. frézování		9,50			
235	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	dle geodetického zaměření:	m	5,09	28,86	146,90	
		původní:		31,09			
236	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí		m	-26,00	23,67	120,48	
		dle geodetického zaměření:		5,09			
		původní:		31,09			
238	Kamerové zkoušky potrubí		m	-26,00	39,60	201,56	
		dle geodetického zaměření:		5,09			
		původní:		31,09			
239	Plastové zátky včetně utěsnění DN 300		ks	-26,00	528,99	528,99	
				1,00			
242	Roura PP kanalizační DN250 SN8	31,09*1,093 (ztrátě)	m	5,56	671,62	3 735,13	
		původní: 28,42		33,98			
				-28,42			
			ks	1,00	618,70	618,70	CN
	Spojka (přesuvka) DN 300 vč. montáže						27 452,19
	Stoka ML-1 - prodloužení kanalizační stoky ML-1 o 5,09m VÍCEPRÁCE :						-1 256,01
	Stoka ML-1 - prodloužení kanalizační stoky ML-1 o 5,09m MÉNĚPRÁCE :						26 196,18
	Stoka ML-1 - prodloužení kanalizační stoky ML-1 o 5,09m CELKEM :						

Legenda:

- položky z původního rozpočtu
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS (RTS)
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
- agregované položky, položky dle cen. nabídky dodavatele

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Cenová úroveň
SO 4A.001 LAPÁK ŠTĚRKU, SEPARÁTOR ŠTĚRKU						
Odpočet						
Konstrukce zámečnické						
52	Žebřík z nerezové oceli pro výškový rozdíl 0,9 m s integrov. madly výšky 1,1 m pro čelní výstup, D+M	kus	-1,00	6 238,62	-6 238,62	
Konstrukce zámečnické celkem :					-6 238,62	
SO 4A.001 CELKEM ODPOČET:					-6 238,62	
Přípočet						
Kompletní konstrukce						
18	Kompletní kce ŽB C30/37 XC4, XF3, XA1 vč. bednění, výztuže, prostupů a zajištění vodotěsnosti spár a prostupů	m3	0,60	10 854,07	6 512,44	
Kompletní konstrukce celkem :					6 512,44	
Podlahy a podlahové konstrukce						
25	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C30/37 XA1	m3	2,82	5 169,49	14 577,96	
Podlahy a podlahové konstrukce celkem :					14 577,96	
Konstrukce zámečnické						
57	Trubkové zábradlí výšky 1,1 m (madlo+dvoutýčková výplň+zarážka), nerez. ocel, D+M	bm	4,60	1 905,60	8 765,76	
Konstrukce zámečnické celkem :					8 765,76	
SO 4A.001 CELKEM PŘÍPOČET:					29 856,16	
SO 4A.001 CELKOVÝ DOPAD DO CENY :					23 617,54	

Legenda:

- položky z původního rozpočtu
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS (RTS)
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
- agregované položky, položky dle cen. nabídky dodavatele

Pol.	Popis položky					Celková cena Kč	Cenová úroveň
SO 4A.004 JÍMKY NA SVOZ							
Odpočet							
Konstrukce zámečnické							
83	Vstupní dveře ocelové pozinkované 800x1970 mm zateplené vč.spec.pozink.zárubně typu „Z“ , D+M						
84	Vstupní dveře ocelové pozinkované 2000x2625 mm zateplené vč.spec.pozink.zárubně typu „Z“ , D+M						
Konstrukce zámečnické celkem :							
Otvorové prvky z plastu							
96	Okno plastové 800x 500 mm vč.vnitřních plastových parapetů						
Otvorové prvky z plastu celkem :							
SO 4A.004 CELKEM ODPOČET:							
Přípočet							
Svislé a kompletní konstrukce							
12	Zdivo z keramických tepelněizolačních tvárnic tl. 440 mm						
317168139	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 325 cm						
Svislé a kompletní konstrukce celkem :							
Úpravy povrchů vnitřní							
27	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká						
Úpravy povrchů vnitřní celkem :							
Úpravy povrchů vnější							
31	Omítka jádrová vápenocementová vč.cementového postřiku						
32	Omítka stěrková vrchní hladká probraná vč.podkladního nátěru pro tenkovrstvé omítky						
Úpravy povrchů vnější celkem :							
Konstrukce zámečnické							
	Vstupní dveře ocelové pozinkované 2700x3150 mm zateplené vč.spec.pozink.zárubně typu „Z“ , D+M						
Konstrukce zámečnické celkem :							
SO 4A.004 CELKEM PŘÍPOČET:							
SO 4A.004 CELKOVÝ DOPAD DO CENY :							

Legenda:

- položky z původního rozpočtu
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS (RTS)
- položky dle jiného stavebního objektu - rozpočtu
- agregované položky, položky dle cen. nabídky dodavatele

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
------	---------------	------	----------	-----------------------	--------------------

SO 4A.014 PROVOZNÍ BUDOVA

Konstrukce klempířské					
764141401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	5,20	1 270,00	6 604,00
29	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	3,50	373,25	1 306,38
39	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	2,30	459,34	1 056,48
Konstrukce klempířské celkem :					8 966,86
Konstrukce zámečnické					
	D+M větrací mřížky z pozink. oceli 200/200 mm proti hmyzu	kus	2	855,00	1 710,00
Konstrukce zámečnické celkem :					1 710,00
SO 4A.014 CELKEM :					10 676,86

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SO 4A.015 GARÁŽE A DÍLNY					
Konstrukce klempířské					
29	Oplechování okapů Ti Zn,živičná krytina, rš 330 mm	m	5,80	542,81	3 148,30
Konstrukce klempířské celkem :					3 148,30
Konstrukce zámečnické					
73	Demontáž větracích mřížek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	1 049,92	1 049,92
77	D+M větrací mřížky z nerezové oceli 400/150 mm vč.osaz.pozedních rámu a protidešť.žaluzie	kus	6,00	787,44	4 724,64
Konstrukce zámečnické celkem :					5 774,56
SO 4A.015 CELKEM :					
					8 922,86

SO 4A.027
SO 4A.027

SO 4A.027
SO 4A.027

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SO 4B.002 REKONSTRUKCE KANALIZACE MOHELNICE SEVER II					
STOKA K ČOV - KANALIZAČNÍ STOKY					
Odpoččet					
Trubní vedení					
1	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	-1,00	45 422,58	-45 422,58
2	Šachta z betonových dílců pro DN 500 a DN 600 výška vstupu 4,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	-10,00	44 689,53	-446 895,30
3	DMT stávající šachty výška vstupu do 4,0m, včetně odvozu na skládku, uložení a poplatku, dočasného zaslepení a zabezpečení stávajících přítoků	sou	-11,00	18 484,08	-203 324,88
Odpoččet celkem					-695 642,76
Přípočet					
Trubní vedení					
	Sanace revizních šachet ŠB-4 až ŠB-8 pro kruhovou stoku DN 1560 (Mechanické odstranění narušených částí betonu až na zdravý beton, otryskání povrchu tlakovou vodou s abrazivem, natření případně obnažené výztuže ochranným nátěrem, dle potřeby aplikovat spojovací můstek, vyspravení, reprofilace povrchu - použít materiál dle typu a tloušťky poškození – reprofilační stěrka, reprofilační malta, stříkaný beton. Součástí sanačních prací jsou diagnostické práce před sanací, během sanace a před předáním díla.)	kpl	6,00	39 800,00	238 800,00
	Sanace revizních šachet ŠB-9 až ŠB-10 pro tlamovou stoku DN 1400x1450 (Mechanické odstranění narušených částí betonu až na zdravý beton, otryskání povrchu tlakovou vodou s abrazivem, natření případně obnažené výztuže ochranným nátěrem, dle potřeby aplikovat spojovací můstek, vyspravení, reprofilace povrchu - použít materiál dle typu a tloušťky poškození – reprofilační stěrka, reprofilační malta, stříkaný beton. Součástí sanačních prací jsou diagnostické práce před sanací, během sanace a před předáním díla.)	kpl	3,00	66 800,00	200 400,00
	Sanace revizních šachet ŠB-2 a ŠB-3 pro kruhovou stoku DN 800 (Mechanické odstranění narušených částí betonu až na zdravý beton, otryskání povrchu tlakovou vodou s abrazivem, natření případně obnažené výztuže ochranným nátěrem, dle potřeby aplikovat spojovací můstek, vyspravení, reprofilace povrchu - použít materiál dle typu a tloušťky poškození – reprofilační stěrka, reprofilační malta, stříkaný beton. Součástí sanačních prací jsou diagnostické práce před sanací, během sanace a před předáním díla.)	kpl	2,00	28 400,00	56 800,00
Přípočet celkem					496 000,00
CELKOVÝ DOPAD DO CENY :					-199 642,76

Legenda:

- položky z původního rozpočtu
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS (RTS)
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
- agregované položky, položky dle cen. nabídky dodavatele

ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE
VÝKAZ VÝMĚR

SO 4B.009 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MOHELNICE-CENTRUM, JIH							
STOKA OK-1 - KANALIZAČNÍ STOKY							
76	Trubní vedení						
	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m						
	vč. úpravy zhlaví šachty						
	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	-5,00	21 445,32	-107 226,60		ÚRS
	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem	kus	6,00	6 820,00	40 920,00		ÚRS
894812326U00	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem	kus	6,00	9 720,00	58 320,00		ÚRS
894812376U00	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem	kus	6,00	4 350,00	26 100,00		ÚRS
894812332U00	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	12,00	19 432,00	233 184,00		
WAGA MULTI/JOINT 3007 Plus - spojka							
Trubní vedení VÍCEPRÁCE :						358 524,00	
Trubní vedení MÉNĚPRÁCE :						-107 226,60	
Trubní vedení celkem :						251 297,40	

Legenda:

- položky z původního rozpočtu
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS (RTS)
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
- agregované položky, položky dle cen. nabídky dodavatele

ZLEPŠENÍ KVALITY VOD POVODÍ ŘEKY MORAVY - II. FÁZE					
Projekt:		4B Město Mohelnice - rekonstrukce a doplnění kanalizace			
SO 4B.009 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MOHELNICE-CENTRUM, JIH					
Změna	Popis změny	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	Poznámka	
		Cena v Kč	Cena v Kč		
ZL-025-J-MK-SO 4B.009	náhrada ztrát za období 21.07.2014 – 4.08.2014	34 775,00 Kč			
	náhrada ztrát za období 5.08.2014 – 13.08.2014	21 671,00 Kč			
	náhrada ztrát za období 25.08.2014 – 21.09.2014	18 025,00 Kč			
	náhrada ztrát za období 24.09.2014 - 16.10.2014	182 244,00 Kč			
	náhrada ztrát za období 21.10.2014 - 5.12.2014	201 270,00 Kč			
	CELKEM	457 985,00 Kč			

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
PS 4A.001 LAPÁK ŠTĚRKU, SEPARÁTOR ŠTĚRKU					
01.04.1	Kontejner				
01.04.2	Oceloplechový kontejner o objemu 7m ³ , typ: vanový	kus	-2,00	37 485,31	-74 970,62
	celkem :				-74 970,62
PS 4A.002 HRUBÉ STROJNÍ ČESLE					
02.02	Kontejner				
	Oceloplechový kontejner o objemu 5.5m ³ , typ: vanový	kus	-1,00	32 743,95	-32 743,95
	celkem :				-32 743,95
PS 4A.004 MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ					
04.03.1	Kontejner				
04.03.2	Oceloplechový kontejner o objemu 10m ³ , typ: vanový	kus	-2,00	42 238,10	-84 476,19
	celkem :				-84 476,19
SO 4A.003 OBJEKT MECHANICKÉHO PŘEDČIŠTĚNÍ					
167	D+M kolejnice pro pojezd vozíků ven z haly mechanického předčištění dl. 14,5 m	kus	-4,00	15748,80	-62 995,20
	celkem :				-62 995,20
	CELKEM :				-255 185,96

Legenda:

	položky z původního rozpočtu
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS (RTS)
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
	agregované položky, položky dle cen. nabídky dodavatele

Pol.	Popis položky			m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
	PS 4A.001 LAPÁK ŠTĚRKU, SEPARÁTOR ŠTĚRKU						
01.04.1	kontejner - natahovací kontejner o objemu 6 m ³			kus	2,00	38390,00	76 780,00
01.04.2	celkem :						76 780,00
	PS 4A.002 HRUBÉ STROJNÍ ČESLE						
02.02	kontejner - natahovací kontejner o objemu 6 m ³			kus	1,00	38390,00	38 390,00
	celkem :						38 390,00
	PS 4A.004 MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ						
04.03.1	kontejner - natahovací kontejner o objemu 6 m ³			kus	2,00	38390,00	76 780,00
04.03.2	celkem :						76 780,00
	SO 4A.003 OBJEKT MECHANICKÉHO PŘEDČIŠTĚNÍ						
167-a	Pojezdový plech pro pojezd kontejnerů, hladký plech tl. 10mm včetně kotvících prvků			kg	1041,63	60,48	62 995,20
	celkem :						62 995,20
	CELKEM :						254 945,20

Legenda:

	položky z původního rozpočtu
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS (RTS)
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
	agregované položky, položky dle cen. nabídky dodavatele


Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Cen. úroveň
SO 4A.021 DROBNÉ OBJEKTY						
ČERPACÍ STANICE VRATNÉHO KALU						
Bourání konstrukcí						
952905211	Mechanické očištění stěn od nánosu bahna	m2	27,40	107,00	2 931,80	URS
231942221	Řezání podélné štětovnic zaberaných (svislé u zámků 6x1,8m)	mb	10,80	540,00	5 832,00	URS
231942212	Řezání příčné štětovnic zaberaných (nad zemí)	mb	10,50	628,00	6 594,00	URS
62	PRACOVANI JERABU	hod	14,00	839,94	11 759,16	SO 4A.016
	PREPRAVA JEŘABU NA STAVBU - viz. individuální cen. kalkulace	km	40,00	37,50	1 500,00	viz. kalkulace
	Zavěšení a manipulace s pažnicemi (HZS) - viz. individuální cen. kalkulace	hod	10,00	250,00	2 500,00	viz. kalkulace
50	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	2,30	251,98	579,55	SO 4A.027
51	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,30	209,98	482,95	SO 4A.027
Zemní práce celkem :					32 179,46	
SO 4A.021 CELKEM :						
					32 179,46	

Legenda:

	položky z původního rozpočtu
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS (RTS)
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
	agregované položky, položky dle cen. nabídky dodavatele

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SO 4B.013 ČERPAČÍ STANICE 02 PODOLÍ					
ČS 02 Podolí - technologie					
45	Ponorné kalové čerpadlo 3,0 l/s, H=8,0m.s elektromotorem Pn 1,1kW,400V,50Hz, 10m kabel včetně spouštěcího zařízení a vodících elementů do hloubky cca 4 m. Montáž čerpadla, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy a veškeré nezbytné náklady pro kompletní zprovoznění. Charakteristika čerpané kapaliny : odpadní voda ze splaškové kanalizace, mechanicky předčištěná pouze na česlicovém koši s průřezem 30 mm	kus	1	84 647,15	84 647,15
47	Zpětná klapka DN 32	kus	1	1 837,01	1 837,01
48	Uzavírací kulový kohout DN 32	kus	1	478,00	478,00
ČS 02 Podolí technologie celkem :					86 962,16
SO 4B.013 CELKEM :					86 962,16

Legenda:



- položky z původního rozpočtu
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS (RTS)
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
- agregované položky, položky dle cen. nabídky dodavatele

Pol.	Popis položky					m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Cen. úroveň
SO 4B.009 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MOHELNICE-CENTRUM, JIH										
STOKA PO - KANALIZAČNÍ STOKY										
Zemní práce										
3	Sejmuti ornice premist 100m					m3	1,05	43,82	46,01	
	5*1,4*0,15						1,05			
	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek					m3	24,85	220,00	5 467,00	
4							24,85			
	5*1,4*3,55					m2	37,00	138,60	5 128,20	
5	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m						37,00			
	5*3,7*2					m2	37,00	76,12	2 816,44	
6	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m					m3	13,67	114,84	1 569,58	
7	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m					m3	18,74	249,29	4 671,45	
8	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč.naložení						18,74			
	5*1,4*(3,55-0,143-0,73)					m3	6,11	524,91	3 207,73	
9	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení						6,11			
	24,85-18,739					m3	18,74	61,69	1 156,01	
10	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním						18,74			
	5*1,4*(3,55-0,143-0,73)					m3	4,39	150,62	660,47	
11	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny						4,39			
	5*0,877					m2	7,00	73,04	511,28	
12	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 15 cm vč.osetí travním semenem						7,00			
	5*1,4					m3	6,11	45,00	275,00	
13	Poplatek za skládku horniny 1- 4					m3	4,87	337,37	1 643,57	
15	Štěrkopisek frakce 8-16					m3			27 152,74	
Zemní práce celkem :										
Podkladní a vedlejší konstrukce										
20	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm					m3	0,72	849,20	607,18	
	5*0,143						0,72		607,18	
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :										
Trubní vedení										
22	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400					m	5,00	45,76	228,80	
23	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí					m	5,00	29,04	145,20	
25	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty					kus	4	27 247,78	108 991,12	
26	Kamerové zkoušky potrubí					m	5,00	39,60	198,00	
27	Roura PP kanalizační DN400 SN8					m	5,47	1 504,31	8 221,05	
Trubní vedení celkem :										
SO 4B.009 CELKEM :										
									145 544,09	

Legenda:

- položky z původního rozpočtu
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS (RTS)
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
- agregované položky, položky dle cen. nabídky dodavatele

Poi.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Cenová úroveň
SO 4B.003 REKONSTRUKCE KANALIZACE MOHELNICE SEVER III						
STOKA STANISLAVOVA - KANALIZAČNÍ STOKY						
Ostatní konstrukce, bourání						
130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopáv. 123,4'((0,83*1,7-(3,1416*0,53*0,53)/2)	t	362,70	1 759,00	637 989,30	RTS
	209,7'((0,96*1,92-(3,1416*0,66*0,66)/2)		119,67			
			243,03			
979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	725,40	269,50	195 495,30	RTS
15	Poplatek za skladku suti	t	725,40	50,00	36 270,00	
17	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	725,40	289,19	209 778,43	
	Režijní náklady (5%)	%	5,00	10 795,33	53 976,65	
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 133 509,68	
SO 4B.003 CELKEM :					1 133 509,68	

Legenda:

- položky z původního rozpočtu
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS (RTS)
- položky dle jiného stavebního objektu - rozpočtu
- agregované položky, položky dle cen. nabídky dodavatele

SPECIFIKACE DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE				jednotková cena v Kč bez DPH
10.M07.1	Ponorné kalové čerpadlo plovoucích nečistot	ks	-2	-93.570,47
10.M07.2	Ponorné čerpadlo plovoucích nečistot o výkonu Q=15 l/s při H =4 m s tepelnou ochranou vnitřní statoru, čidlem průsaku, 10m kabel. Oběžné kolo jednodukanálové. Materiál čerpadla: plášť čerpadla - litina, hřídel nerez. Součástí položky je i nerezový výtlak čerpadla se všemi jeho součástmi.			
MÉNĚPRÁCE v Kč bez DPH				-187.140,94

SPECIFIKACE DLE REALIZAČNÍ DOKUMENTACE				jednotková cena v Kč bez DPH
10.M07.1	Ponorné kalové čerpadlo plovoucích nečistot	ks	+2	93.570,47
10.M07.2	Účel: čerpání plovoucích nečistot ze sklopné jímky plovoucích nečistot do flokulačního válce Typ: Flygt CF 3085.183 MT Medium: voda a plovoucí nečistoty Technické parametry: - Q = 15 l/s, H = 2,2 m - provedení do mokré jímky, volné zavěšení - oběžné kolo pro křivku č. 438 Pohon: - P = 1,3 kW; 400 V; 50 Hz - n = 1445 ot./min - tepelná ochrana statoru Materiál: - standardní provedení Rozsah dodávky: - ponorné čerpadlo - čidlo průsaku FLS + vyhodnocovací jednotka mini CAS - kabel 10 m Dodavatel: LK Pumpservice s.r.o. Praha			

VÍCEPRÁCE v Kč bez DPH	187.140,94
------------------------	------------

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
PS 4A.010 DOSAZOVACÍ NÁDRŽE					
10.M07.1	Ponorné kalové čerpadlo plovoucích nečistot				
10.M07.2	Ponorné čerpadlo plovoucích nečistot o výkonu Q=15 l/s při H=4 m s tepelnou ochranou vinutí statoru, čidlem průsaku, 10m kabel. Oběžné kolo jednokanálové. Materiál čerpadla: plášť čerpadla - litina, hřídel nerez. Součástí položky je i nerezový výtlak čerpadla se všemi jeho součástmi.	kus	-2	93 570,47	-187 140,94
10.M07.1	10.M07.1				
10.M07.2	10.M07.2 Ponorné kalové čerpadlo plovoucích nečistot Účel: čerpání plovoucích nečistot ze sklopné jímky plovoucích nečistot do flokulačního válce Typ: Flygt CF 3085,183 MT Médium: voda a plovoucí nečistoty Technické parametry: - Q = 15 l/s, H = 2,2 m - provedení do mokré jímky, volné zavěšení - oběžné kolo pro křivku č. 438 Pohon: - P = 1,3 kW; 400 V; 50 Hz - n = 1445 ot./min - tepelná ochrana statoru Materiál: - standardní provedení Rozsah dodávky: - ponorné čerpadlo - čidlo průsaku FLS + vyhodnocovací jednotka mini CAS - kabel 10 m Dodavatel: LK Pumpservice s.r.o. Praha ks 2	kus	2	93 570,47	187 140,94
PS 4A.010 CELKEM :					0,00