

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: 476 / 2015
č. objednatele:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	26-06-2015
PODATELNA	
Č.j.:	1198/E/15

OZCHOD

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

INGBAU CZ s.r.o.
zápis v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vl. 16396
Ing. Tomášem Jansou, jednatelem
S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí
P. O. BOX 30, Štefánikova 534, 500 11 Hradec Králové 11
25941127
CZ25941127
Komerční banka, a.s. (pobočka Pardubice)
19-7180100237/0100

Kontaktní osoba:

Petr Sýkora, tel. 602 591 554, e-mail: sykora@ingbau.cz
Tomáš Laxar, tel. 606 769 554, e-mail: laxar@ingbau.cz

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
ředitelem Ing. Jiřím Henzlem
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08 Hradec Králové 8
64809447
CZ64809447
KB Hradec Králové
636270217/0100

kontaktní osoba:

Ivan Čakány, 731 131 152, cakany@tshk.cz
Michal Hruša, 725 741 297, hruša@tshk.cz

(dále jen „objednatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu podlahové plochy a práce s tím spojené v prostorách kuchyně a výdejny jídel v areálu ZŠ Štefánikova dle zadávacího řízení objednatele č. 115046 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ZŠ ŠTEFÁNIKOVA – OPRAVA PODLAHY V KUCHYNI“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace včetně výkazu výměr a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
2. V rámci díla budou provedeny především tyto práce:
 - odpojení a demontáž veškerého vybavení kuchyně a výdejny, včetně dočasného vystěhování,
 - odstranění stávajících obkladů a dlažeb, vybourání spádových vrstev podlah včetně hydro izolace,
 - demontáž rozvodů elektroinstalace, plynu a ZTI včetně kanalizačních vpustí,
 - provedení nové podlahy a obkladů stěn v prostoru kuchyně a zázemí kuchyně,
 - oprava vzduchotechniky pro kuchyň a jídelnu,
 - provedení nového osvětlení v prostoru kuchyně a zázemí kuchyně,
 - provedení napojení instalací ZTI z prostoru kuchyně a zázemí kuchyně do 1. NP,
 - opravy projevů stávajícího havarijního stavu, zatékání, vlhkosti a degradace omítek v 1. NP
 - provedení nové elektroinstalace, rozvodů plynu, včetně provedení výchozích revizí a všech předepsaných zkoušek,
 - provedení nové betonové mazaniny včetně hydro izolace,
 - provedení nových obkladů a dlažeb,
 - oprava vnitřních omítek stropů a stěn, provedení nových nátěrů a maleb,
 - rozmístění a připojení zařízení v kuchyni,
 - provedení úklidu všech dotčených prostor.
3. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.
4. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
5. Součástí předmětu díla jsou dále následující činnosti:
 - provedení všech povinných zkoušek materiálů a prací dle platných norem a předpisů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, jakož i jeho nezávadnosti ve vztahu k životnímu prostředí.
6. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí

obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.

7. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání staveniště): 29. 6. 2015.
2. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději do 24. 8. 2015.
3. Místem plnění díla je ZŠ Štefánikova, Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové.

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH: **5.993.622,19,- Kč**.
2. Na poskytnuté stavební a montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
4. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla dle oběma smluvními stranami písemně potvrzených zápisů ve stavebním deníku a objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat číselný

12. 
Správce rozpočtu

kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.

5. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
6. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatel písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI.

SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 5.000,- Kč.
4. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaným osobám, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.

12. 
Správce rozpočtu

7. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
8. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury). To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá na počtu dnů prodlení. V takových případech se postupuje dle platných předpisů a příslušné judikatury.
9. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami, jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle odst. 1 tohoto článku, a to po celou dobu záruční doby. Záruční doba na celé dílo je poskytována na **60** měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.
7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem uznanou a bez jakéhokoli případného prokazování za prokázanou.
9. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů,
 - českých a dalších případných příslušných technických norem,
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
 - pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj náklad.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
4. Výběr konkrétních typů obkladů a dlažeb je zhotovitel povinen konzultovat s vedením školy. Před započetením prací budou zvolené výrobky odsouhlaseny vedením školy a potvrzeny zápisem do stavebního deníku.
5. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

6. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkryt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
7. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
8. Zhotovitel je povinen zajistit před zahájením prací na díle na své náklady a odpovědnost směrové a hloubkové vytyčení polohy veškerých nadzemních i podzemních inženýrských sítí (vedení a staveb technické infrastruktury) s vyznačením jejich polohy s tím, že za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou odpovědnost.
9. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
10. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení atd.).
11. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně inženýrská opatření případně nutná k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutná pro řádné a bezpečné provedení díla, a to vše včas na svůj náklad a odpovědnost.
12. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.
13. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.
14. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby nebo stavebních materiálů (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.
15. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na inženýrských sítích.
16. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
 - v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
 - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
 - v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.

17. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
18. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.
19. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a nedodělků a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností (včetně škod způsobených objednateli), včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, se sjednaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše pojistného plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.
21. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy.
2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),

02. 
Správce rozpočtu

- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka, navzdory splnění povinnosti zhotovitele dle čl. VIII. odst. 3 smlouvy),
 - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
 - jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
 3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy.
 - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy.
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné škody.
 4. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod) vyvolaných přerušením.
 5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
 6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
 7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezuji.
2. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
3. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
4. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklad o likvidaci odpadů a

další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem.

5. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla delší než 10 dnů,
 - prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla delší než 15 dnů.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl v nabídce v rámci shora uvedeného zadávacího řízení informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny zhotovitelem prokazatelně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce a v rámci provádění díla řádně zpracované věci. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodlením termínu jeho dokončení.
7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem

bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
5. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
6. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2606, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629, § 2630 odst. 2 občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
7. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
9. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.


26. 06. 2015

V Pardubicích dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

 **INGBAU CZ s.r.o.**
S. K. Neumanna 2708
530 02 Pardubice
IČO: 259 41 127
DIČ: CZ26941127



Ing. Tomáš Jansa
jednatel společnosti
INGBAU CZ s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:

 **TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ**
Na Bmê 362
500 01 Hradec Králové
Tel. 495 402 654
IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447
Zaps. v OR u Krajského soudu v HK, oddíl Pr, vložka S2



Ing. Jiří Henzl
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Stefanikova
Stavba: ZŠ ŠTEFÁNIKOVA OPRAVA KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ

KSO:
Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

Zadavatel:

Uchazeč:
INGBAU CZ s.r.o.

Projektant:
ARCADA PROJEKT, ing. ROMAN KUNC

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.05.2015

IČ:
DIČ:
IČ: 259 41 127
DIČ: CZ25941127

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

5 935 756,40

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	5 935 756,40	1 246 508,84
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

V CZK

7 182 265,24



INGBAU CZ s.r.o.
S.K. Neumann 2708
530 02 Pardubice
IČO: 259 41 127
DIČ: CZ25941127

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: **Stefanikova**

Stavba: ZŠ ŠTEFÁNIKOVA OPRAVA KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

26.05.2015

Uchazeč: INGBAU CZ s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

5 935 756,40 7 182 265,24

Stefaniko
va
ZŠ ŠTEFÁNIKOVA OPRAVA KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ

5 935 756,40	7 182 265,24	STA
--------------	--------------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ ŠTEFÁNIKOVA OPRAVA KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ

KSO:

Místo:

HRADEC KRÁLOVÉ

Zadavatel:

Uchazeč:

INGBAU CZ s.r.o.

Projektant:

ARCADA PROJEKT, ing. ROMAN KUNC

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.05.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

259 41 127

CZ25941127

Cena bez DPH

5 935 756,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 935 756,40	21,00%	1 246 508,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK 7 182 265,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ ŠTEFÁNIKOVA OPRAVA KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ

Místo:

HRÁDEC KRÁLOVÉ

Zadavatel:

Uchazeč:

INGBAU CZ s.r.o.

Datum: 26.05.2015

Projektant: ARCAD A PROJEKT, ing. F

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 935 756,40

HSV - Práce a dodávky HSV

851 387,13

3 - Svislé a kompletní konstrukce	34 278,48
4 - Vodorovné konstrukce	5 384,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	247 491,43
8 - Trubní vedení	4 300,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	275 849,87
997 - Přesun sutě	258 870,58
998 - Přesun hmot	25 211,16
PSV - Práce a dodávky PSV	2 053 533,89
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	147 986,35
713 - Izolace tepelné	1 986,02
721 - Zdravotnicka -	422 689,45
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	372 201,04
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 741,12
763 - Konstrukce suché výstavby	136 050,25
766 - Konstrukce truhlářské	113 741,63

767 - Konstrukce zámečnické	34 857,99
776 - Podlahy povlakové	26 797,97
777 - Podlahy lité	129 232,23
781 - Dokončovací práce - obklady	496 222,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	156 477,54
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	11 550,00
M - Práce a dodávky M	2 914 448,00
21-M - Elektromontáže	502 582,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	2 411 866,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	116 387,38
VRN3 - Zařízení staveniště	116 387,38

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: ZŠ ŠTEFÁNIKOVA OPRAVA KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ
Zadavatel: INGBAU CZ s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 26.05.2015
Projektant: ARCADE PROJEKT, ing. ROMAN KUNC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 935 756,40

D HSV Práce a dodávky HSV

851 387,13

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

34 278,48

1	K	310237	Zapravení prostupů po demontáži VZT	m2	0,800	3 950,00	3 160,00	
PP Zapravení prostupů po demontáži VZT								
VV "1NP-A-K7" 0,8*0,5*2								
0,800								
2	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,700	3 950,00	2 765,00	CS ÚRS 2015 01
PP Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou								
VV "1NP-A, E7" 0,7								
0,700								
3	K	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 5 MPa- podezdění rozvaděče	m3	0,045	4 740,00	213,30	CS ÚRS 2015 01
PP Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa								
VV "2NP-A, T5" 0,6*0,3*0,25								
0,045								
4	K	317121151	Montáž žB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	1,000	168,00	168,00	CS ÚRS 2015 01
PP Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru do 1050 mm								
VV "1NP-B, B4" 1								
1,000								
5	M	593211000	překlad železobetonový RZP 11/10 119x14x14 cm	kus	1,000	247,00	247,00	CS ÚRS 2015 01
PP překlady železobetonové RZP 11/10 119 x 14 x 14								
VV "1NP-B, B4" 1								
1,000								
6	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,245	30 700,00	7 521,50	CS ÚRS 2015 01
PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12								
VV 0,0134*(4,45+4,0)*2*1,08								
0,245								
7	K	3399411230	Sloup ze zdvojených válcovaných nosníků U 120, dl 1,15m , svařený s překladem vč. náteru	kus	2,000	2 164,00	4 328,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			Sloupky ocelové ze zdvojených válcovaných nosníků profilu U délky 3m zabetonované, průřezu Sloup ze zdvojených válcovaných nosníků U 300 dl 3m zabetonovány					
VV			2		2,000			
8	K	340238212	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příchách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	4,038	625,00	2 523,75	CS ÚRS 2015 01
PP			Zazdívká otvorů v příchách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm					
VV			"1NP -A, K7" 0,8*0,5*2		0,800			
VV			"1NP -A, L 7" 1,2*0,5		0,600			
VV			"1NP -B, A8" 0,8*0,5*3		1,200			
VV			"kuchyň" (0,5+0,75)*1,15		1,438			
VV			Součet		4,038			
9	K	340239222	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příchách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 115 mm	m2	3,000	548,00	1 644,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zazdívká otvorů v příchách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami POROTHERM P+D, pevnosti P10, tl. přičky 115 mm					
VV			"2NP -B, K6" 3,0		3,000			
10	K	342248112	Přičky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MWC	m2	17,000	526,00	8 942,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přičky jednoduché z cihel děrovaných POROTHERM spojených na pero a drážku klasických na maltu MWC, pevnost cihel P 10, tl. přičky 115 mm					
VV			"2NP -A, 05" 17,0		17,000			
11	K	342248113	Přičky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MWC	m2	2,000	581,00	1 162,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přičky jednoduché z cihel děrovaných POROTHERM spojených na pero a drážku klasických na maltu MWC, pevnost cihel P 10, tl. přičky 140 mm					
VV			"2NP -A, R5" 2,0		2,000			
12	K	342291121	Ukrovení přiček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	2,300	90,70	208,61	CS ÚRS 2015 01
PP			Ukrovení přiček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
VV			"kuchyň - výdej okna" 1,15*2		2,300			
13	K	346244310	Obezdívká kanalizačního odpadu	m2	1,440	688,00	990,72	
PP			Obezdívká koupelnových van ploch rovných z pálených cihel dl. 290 mm, na maltu ze suché směsi 5 MPa Obezdívká kanalizačního odpadu					
VV			"2NP -B, N6" (0,25+0,2)*3,2		1,440			
14	K	349231821	Přizdívká ostění a nadpraží z cihel tl do 300 mm	m2	0,340	1 190,00	404,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Přizdívká z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm					
VV			"1NP -B, B8" 0,8*2,0-0,7*1,8		0,340			
D	4		Vodorovné konstrukce				5 384,81	
15	K	4113886210	Zabetonování otvorů pl do 0,25 m2 ve stropěch + doplnění povrchů podlah	kus	5,000	1 038,00	5 190,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zabetonování otvorů ve stropích nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropích železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných Zabetonování otvorů pi do 0,25 m2 ve stropích + doplnění povrchů podlah					
VV			bourání					
VV			"ZNP -A, H1" 2		2,000			
VV			"ZNP -A, I1" 1		1,000			
VV			"ZNP -B, G2" 2		2,000			
VV			Součet		5,000			
16	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze žb. tř. C 16/20	m3	0,049	2 890,00	141,61	CS ÚRS 2015 01
PP			Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20					
VV			"1NP -B, C8" 0,7*0,7*0,1		0,049			
17	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,002	26 600,00	53,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
VV			0,7*0,7*0,004		0,002			
247 491,43								
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
18	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rových nanášená ručně	m2	203,000	221,00	44 863,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štukové vodotěsných konstrukcí stropů rovných					
VV			"1NP -A, I 7" 53,0		53,000			
VV			"1NP -B, F8" 51,0		51,000			
VV			"2NP -A, M5" 67,0		67,000			
VV			"2NP -B, I 6" 32,0		32,000			
VV			Součet		203,000			
19	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékolí šířky rýhy	m2	2,500	296,00	740,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Hrubá výplň rýh maltou jakékolí šířky rýhy ve stěnách					
VV			"2 NP A, J 1" 25*0,1		2,500			
20	K	61232141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	222,000	194,00	43 068,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štukové svazých konstrukcí stěn					
VV			"1NP -A, G7" 38,0		38,000			
VV			"1NP -B, D8" 94,0		94,000			
VV			"2NP -A, K5" 48,0		48,000			
VV			"2NP -B, G6" 42,0		42,000			
VV			Součet		222,000			
21	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	9,500	624,00	5 928,00	CS ÚRS 2015 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, sířky rýhy do 150 mm					
VV		"1NP -A, N7" 0,05*25,0		1,250			
VV		"1NP -B, N7" 0,05*25,0		1,250			
VV		"2NP -A, U5" 0,05*60,0		3,000			
VV		"2NP -B, 06" 0,05*80,0		4,000			
VV		Součet		9,500			
22	K 612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2					
VV		"1NP -A, E7 0,8*1,1" 1		1,000			
VV		"kuchyň" 2		2,000			
VV		Součet		3,000			
23	K 612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2					
VV		"kuchyň okno" 2		2,000			
24	K 612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,725	502,00	1 367,95	CS ÚRS 2015 01
PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
VV		"kuchyň" (1,8+1,05)*2*0,125+(1,5+1,05)*2*0,125		2,725			
25	K 6123253021	Vápenocementová štuková omítka ostění - příplatek za omítku na pletivu	m2	5,230	190,00	993,70	
PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží na pletivu					
VV		5,23		5,230			
26	K 615142012	Potažení vnitřních nosníků rabičovým pletivem	m2	5,230	105,00	549,15	CS ÚRS 2015 01
PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu rabičovým provizorním příchycením nosníků					
VV		"kuchyň- výdej" 4,45*0,25*2+4,0*0,25*2+(1,8*2+1,55*2)*0,15		5,230			
27	K 6223252090	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové	m2	1,080	520,00	561,60	
PP		Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně čístenosti I štukové stěn, v rozsahu opravované plochy Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové - světlík					
VV		"1NP -A, E7" 0,9*1,2		1,080			
28	K 631311	Rýcle schnoucí bet.mazanina	m3	7,353	6 500,00	47 794,50	
PP		Rýcle schnoucí bet.mazanina					
VV		"2NP -B, B6"					
VV		"tl. 70 mm"					
VV		(10,8+13,8+19,3+19,2)*0,07		4,417			
VV		"tl. 80mm"					
VV		(17,8+18,9)*0,08		2,936			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Součet				7,353			
29	K 631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	7,353	192,00	1 411,78	CS ÚRS 2015 01
PP							
obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm							
VV				7,353			
30	K 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi KARI	t	0,359	26 600,00	9 549,40	CS ÚRS 2015 01
PP							
"2NP -B, B6"							
VV				0,359			
(17,8+8,9+10,8+19,3+19,2)*0,004							
31	K 632441111	Potěr anhydritový samonivelační tl do 20 mm ze suchých směsí	m2	143,800	332,00	47 741,60	CS ÚRS 2015 01
PP							
Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky od 10 do 20 mm							
VV				54,000			
"1NP -A, A7"							
VV				89,800			
"2NP -B, B6"							
VV				143,800			
Součet							
32	K 632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásku	m2	0,838	349,00	292,46	CS ÚRS 2015 01
PP							
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásku o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm							
VV				0,838			
"kuchyně-parapety" (1,8*2+1,55*2)*0,125							
33	K 632902211	Příprava zatvrdělého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	143,800	29,80	4 285,24	CS ÚRS 2015 01
PP							
Příprava zatvrdělého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou							
VV				54,000			
"1NP -A, A7"							
VV				89,800			
"2NP -B, B6"							
VV				143,800			
Součet							
34	K 634112123	Obvodová dilatace poalanovým páskem s tout v 00 8u mm s 3 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	244,460	17,50	4 278,05	CS ÚRS 2015 01
PP							
Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 80 mm, šířky 5 mm							
VV				244,460			
143,8*1,7							
35	K 642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	415,00	415,00	CS ÚRS 2015 01
PP							
Osazení ocelových dřevních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2							
VV				1,000			
"1NP -B, B8"							
1							
36	K 633111131	Zabetonování prostupu v podlaze plochy do 0,25 m2	kus	29,000	1 038,00	30 102,00	CS ÚRS 2015 01
PP							
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 80 mm							
VV				9,000			
"2NP -B, H2" 9							
VV				20,000			
"2 NP -A, J 1" 20							
VV				29,000			
Součet							

D 8 Trubní vedení

4 300,80

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	8942151110	Saznice domovní kanalizační oděstavený prostor do 1,3 m ³ se stěnamí z žb, kan sít s utlučným poklopem		m3	0,480	8 960,00	4 300,80	

Saznice domovní kanalizační (revizní) se stěnamí z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovností, obetřováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve směru k čistící vložce, s dodáním a osazením lehkého litinového poklopu vel. 600x600 mm obestavěného prostorem Saznice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1,3 m³ se stěnamí z žb, kan sít s litinovým poklopem

VV "1NP -A, F7" (0,8*0,8*0,75)

0,480

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

275 849,87

38	K	931141	Zednické výpomoci pro řemesla	hod	100,000	200,00	20 000,00	
----	---	--------	-------------------------------	-----	---------	--------	-----------	--

PP Zednické výpomoci pro řemesla

VV 100 100,000

39	K	96102231	Bourací práce pro řemesla- nespecifikované práce	hod	100,000	200,00	20 000,00	
----	---	----------	--	-----	---------	--------	-----------	--

PP Bourací práce pro řemesla

VV 100 100,000

40	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m2	210,000	50,10	10 521,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m², o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

VV "VZT+podhledy" 210,0 210,000

41	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	660,000	65,60	43 296,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

VV 660,0 660,000

42	K	9529011140	B3+ T2 Vyklizení a zpevně nastěhování stávajících prostor - (nábytek, uskladněné věci, atd.)	m2	184,200	75,30	13 870,26	
----	---	------------	--	----	---------	-------	-----------	--

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů, při světlé výšce podlaží Vyčištění střechy - zbytky po požáru

VV "1NP A - místn. 103,104,109" 45,0+55,0+57,5 157,500

VV "2 NP B - místn. 222+223" 17,8+8,9 26,700

VV Součet 184,200

43	K	952901411	E3 Vyčištění ostatních objektů - ANGLICKÝ DVOREK	m2	75,000	29,20	2 190,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) vynesení zbytků stavebního rumu, kroupení a Zx zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží

VV "1 NP -A" 75,0 75,000

44	K	953942121	Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání	kus	8,000	62,40	499,20	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

PP Osazování drobných kovových předmětů se zatížením matou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníků

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV		"ZNP -A-, S5" 2		2,000			
VV		"ZNP -B-, L6" 6		6,000			
VV		Součet		8,000			
45	M 590302	úhelník na ochranu rohů NEREZ	m	12,000	1 626,00	19 512,00	
PP		systémy sádkoakartonové systémy KNAUF úhelníky na ochranu rohů úhelník na ochranu rohů NEREZ					
VV		"ZNP -A-, S5" 1,5*2		3,000			
VV		"ZNP -B-, L6" 1,5*6		9,000			
VV		Součet		12,000			
46	K 953941202	Osazení VZT žaluzií 800/1100	kus	0,880	1 500,00	1 320,00	
PP		Osazování drobných kovových předmětů se zařízím malou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů 18/z D + osazení větrací mřížka s protideš žaluzií 150/150 mm					
VV		"1NP -A-, D7" 0,8*1,1		0,880			
47	K 961044111	G3 Bourání záklád z betonu prostého	m3	3,200	2 260,00	7 232,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Bourání záklád z betonu prostého					
VV		"odbourání bet soklu" 3,2		3,200			
48	K 962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	17,000	82,90	1 409,30	CS ÚRS 2015 01
PP		Bourání přiček z cihel, tvárníc nebo přičekovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
VV		"ZNP -A-, 01 - mont otvor " 17,0		17,000			
49	K 964011221	Vybourání žb překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotností do 75 kg/m	m3	0,208	2 720,00	565,76	CS ÚRS 2015 01
PP		Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 kg/m					
VV		"1NP B, B4" 1,0*0,15*0,2		0,030			
VV		"kuchyně" (2,1*2+1,85*2)*0,15*0,15		0,178			
VV		Součet		0,208			
50	K 965042121	Bourání podkládů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,072	2 630,00	189,36	CS ÚRS 2015 01
PP		Bourání podkládů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2					
VV		"1NP-B, B4- rampa" 0,72*0,1		0,072			
51	K 9650421410	1 3 Bourání mazanin betonových vč podlahové vpusti	m3	0,050	2 630,00	131,50	
PP		Bourání podkládů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy Bourání podkládů pod dlažby nebo mazanin betonových vč asfalt laku tl do 100 mm pl přes 4 m2					
VV		"1NP-A" 0,5*0,5*0,2		0,050			
52	K 965042241	Bourání podkládů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	21,049	1 630,00	34 309,87	CS ÚRS 2015 01
PP		Bourání podkládů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
VV		"ZNP -A-, B1" 200,9*0,07		14,063			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			"2NP -B, B2" (17,8+18,9+10,8+13,8+19,3+19,2)0,07		6,986			
VV			Součet		21,049			
53	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	300,700	67,50	20 297,25	CS ÚRS 2015 01
PP			Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2					
VV			"2NP -A, B1" 200,9		200,900			
VV			"2NP -B, B2" 17,8+18,9+10,8+13,8+19,3+19,2		99,800			
VV			Součet		300,700			
54	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,340	88,90	30,23	CS ÚRS 2015 01
PP			Přisekání (spřicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
VV			"1 NP -B, B4" 0,8*2,0-0,7*1,8		0,340			
55	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 vč křidel	m2	1,379	196,00	270,28	CS ÚRS 2015 01
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladu dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
VV			"1 NP- B- B4" 0,7*1,97		1,379			
56	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	0,863	165,00	142,40	CS ÚRS 2015 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm					
VV			"kuchyň okno" 0,75*1,15		0,863			
57	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,200	1 210,00	242,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
VV			"1 NP-A -F3" 0,5*0,4		0,200			
58	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	4,150	90,00	373,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm					
VV			"2NP -B, M2" 3,0		3,000			
VV			"kuchyň okno" 1,0*1,15		1,150			
VV			Součet		4,150			
59	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	50,000	61,70	3 085,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm					
VV			"2NP -A, U1" 50,0		50,000			
60	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	9,650	150,00	1 447,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vřahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
VV			"1 NP -B, B4" 1,2		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Kuchyň" 4,45+4,0		8,450			
VV			Součet		9,650			
61	K	974082114	Vysekání rýh pro vodíče v omítce MW nebo MVC stěn š do 70 mm	m	190,000	26,20	4 978,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Vysekání rýh pro vodíče v omítce vápenné nebo vápencementové stěn, šířky do 70 mm					
VV			"1NP -A, N7" 25,0		25,000			
VV			"1NP -B, M7" 25,0		25,000			
VV			"2NP -A, U5" 60,0		60,000			
VV			"2NP -B, 06" 80,0		80,000			
VV			Součet		190,000			
62	K	975043111	Jednořádkové podchyčení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	8,800	286,00	2 516,80	CS ÚRS 2015 01
PP			Jednořádkové podchyčení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchyčení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m					
VV			4,5+4,3		8,800			
63	K	9760723310	Vybourání kovových mříží přes 0,3 m2 ze zdiva betonového	kus	4,000	150,00	600,00	
PP			Vybourání kovových mříží, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy přes 0,30 m2, ze zdiva Vybourání kovových mříží přes 0,3 m2 ze zdiva betonového					
VV			"2NP -A, H1" 2		2,000			
VV			"2NP -B, G2" 2		2,000			
VV			Součet		4,000			
64	K	976084111	Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev	m	16,000	27,20	435,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných úhelníků ze zdiva s vysekáním kotev					
VV			"2NP -A, S1" 2*2,0		4,000			
VV			"2NP -B, 02" 6*2,0		12,000			
VV			Součet		16,000			
65	K	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	3,750	1 730,00	6 487,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm					
VV			"2NP -A, J 5" 0,25*15		3,750			
66	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	0,500	2 270,00	1 135,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm					
VV			"2NP -A, V1" 0,25*2		0,500			
67	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	2,000	2 550,00	5 100,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					
VV			"2NP -A, W1" 0,25*6		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"2NP -B, S2" 0,25*2		0,500			
VV			Součet		2,000			
68	K	977751127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	1,000	4 990,00	4 990,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm					
VV			"2NP -A, V1" 0,25*4		1,000			
69	K	978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	203,000	69,00	14 007,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Otlučení vápených nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					
VV			"1 NP-A M3" 53,0		53,000			
VV			"1NP B F4" 51,0		51,000			
VV			"2 NP-A M1" 67,0		67,000			
VV			"2 NP B K2" 32,0		32,000			
VV			Součet		203,000			
70	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	222,000	54,40	12 076,80	CS ÚRS 2015 01
PP			Otlučení vápených nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s výskrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
VV			"1NP-A J3" 38,0		38,000			
VV			"1 NP-B D4" 94,0		94,000			
VV			"2 NP A- K1" 48,0		48,000			
VV			"2 NP-B I2" 42,0		42,000			
VV			Součet		222,000			
71	K	978059541	Odsékání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	359,700	62,80	22 589,16	CS ÚRS 2015 01
PP			Odsékání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
VV			"2NP -A, C1" 175,0		175,000			
VV			"2NP -B, C2" 32,8+28,4+28,3+26,9+38,4+29,9		184,700			
VV			Součet		359,700			
D	997		Přesun sutě				258 870,58	
72	K	997013112	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	229,673	400,00	91 869,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
73	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	229,673	226,00	51 906,10	CS ÚRS 2015 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
74	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 215,422	9,78	31 446,83	CS ÚRS 2015 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PP Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziiskádku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 229,673*14

3 215,422

75	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládce (skládkovně)	t	1,294	1 200,00	1 552,80	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z materiálu na bázi sádry

VV "SDK" 1,294

1,294

76	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovně)	t	2,060	1 400,00	2 884,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů

VV "lepenka" 2,06

2,060

77	K	9970138310	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	226,319	350,00	79 211,65	
----	---	------------	--	---	---------	--------	-----------	--

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)

VV 229,673-2,06-1,294

226,319

D 998 Přesun hmot 25 211,16

78	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	107,740	234,00	25 211,16	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodotěrná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 2 053 533,89

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 147 986,35

79	K	711131811	Odstraňování izolace proti vlhkosti vodorovné	m2	501,600	8,83	4 429,13	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

PP Odstraňování izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné V

VV 200,9*2+99,8

501,600

80	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnící kaší AQUAFIN-2K	m2	290,700	478,00	138 954,60	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní SCHOMBURG na ploše vodorovné V těsnící kaší AQUAFIN-2K

VV "ZNP -B, B6" 17,8+8,9+10,8+13,8+19,3+19,2

89,800

VV "ZNP -A, B5" 200,9

200,900

VV Součet 290,700

81	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	1 433,837	3,21	4 602,62	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 713 Izolace tepelné 1 986,02

82	K	713110811	Odstaňování tepelné izolace stropů volně kladených z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	99,800	19,90	1 986,02	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

2

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

PP Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů
volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm
VV "FIBREX" 99,8

99,800

D 721 Zdravotechnika - 422 689,45

83	K	721111100	Zdravotechnika	kpl	1,000	422 689,45	422 689,45	
----	---	-----------	----------------	-----	-------	------------	------------	--

PP Zdravotechnika
VV 1 1,000

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 372 201,04

84	K	7256108	Demontáž sporáků plynových	soubor	3,000	600,00	1 800,00	
----	---	---------	----------------------------	--------	-------	--------	----------	--

PP Demontáž plynových sporáků Demontáž sporáků plynových
VV 3 3,000

85	K	7256191	Montáž + DOD kuchyňského robotu RE 22	kus	1,000	181 500,00	181 500,00	
----	---	---------	---------------------------------------	-----	-------	------------	------------	--

PP Plynové sporáky a vařičové desky bez regulátoru tlaku montáž sporáků na zemní plyn
VV 1 1,000

86	K	725619101	Montáž sporáků na zemní plyn	kus	2,000	762,00	1 524,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	------------------------------	-----	-------	--------	----------	----------------

PP Plynové sporáky a vařičové desky bez regulátoru tlaku montáž sporáků na zemní plyn
VV 2 2,000

87	M	54154111	Dodávka sporáku G-C-4/90DEO	kpl	2,000	93 280,00	186 560,00	
----	---	----------	-----------------------------	-----	-------	-----------	------------	--

PP Dodávka sporáku G-C-4/90DEO
VV 2 2,000

88	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	3 713,840	0,22	817,04	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	---	-----------	------	--------	----------------

PP Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 741,12

89	K	735151	Zpětná montáž radiátorů	kus	8,000	250,00	2 000,00	
----	---	--------	-------------------------	-----	-------	--------	----------	--

PP Zpětná montáž radiátorů

VV "2 NP A- D1" 2 2,000

VV "2NP B- D2" 6 6,000

VV Součet 8,000

90	K	7351510	Demontáž radiátorů	kus	8,000	200,00	1 600,00	
----	---	---------	--------------------	-----	-------	--------	----------	--

PP Demontáž radiátorů
VV "2 NP A- D1" 2 2,000

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

VV		"ZNP B- DZ" 6		6,000			
VV		Součet		8,000			

91	K	735494811	Vypuštění a napuštění vody z otopných těles	m2	9,600	14,70	141,12 CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-----------------------

PP		Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohřeváků, zásobníků a nádrží					
VV		8*1,5*0,8		9,600			

D	763	Konstrukce suché výstavby				136 050,25	
---	-----	---------------------------	--	--	--	------------	--

92	K	763121811	Demontáž SDK představené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché	m2	75,000	40,40	3 030,00 CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------------------------

PP		Demontáž představených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché					
----	--	--	--	--	--	--	--

VV		"ZNP -A, E1" 75,0		75,000			
----	--	-------------------	--	--------	--	--	--

93	K	76313	Úprava výdechů VZT v SDK podhledu	m2	120,000	100,00	12 000,00
----	---	-------	-----------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP		Úprava výdechů VZT v SDK podhledu					
VV		"ZNP -A, R1" 120,0		120,000			

94	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD-	m2	204,500	556,00	113 702,00 CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	---------------------------

PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá závěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI					
----	--	---	--	--	--	--	--

VV		"ZNP -A, E5" 81,0		81,000			
----	--	-------------------	--	--------	--	--	--

VV		"ZNP -A, F5" 106,0		106,000			
----	--	--------------------	--	---------	--	--	--

VV		"ZNP -A, 1 5" 17,5		17,500			
----	--	--------------------	--	--------	--	--	--

VV		Součet		204,500			
----	--	--------	--	---------	--	--	--

95	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	204,500	22,50	4 601,25 CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---------------------------------------	----	---------	-------	-------------------------

PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
----	--	--	--	--	--	--	--

VV		204,5		204,500			
----	--	-------	--	---------	--	--	--

96	K	763131911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	2,000	340,00	680,00 CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	-----------------------

PP		Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostory (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2					
----	--	---	--	--	--	--	--

VV		"dvířka 300/300" 2		2,000			
----	--	--------------------	--	-------	--	--	--

97	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 340,133	1,52	2 037,00 CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	---	-----------	------	-------------------------

PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
----	--	---	--	--	--	--	--

D	766	Konstrukce truhlářské				113 741,63	
---	-----	-----------------------	--	--	--	------------	--

98	K	766411821	C3 Demontáž truhlářského obložení stěn	m2	33,500	91,10	3 051,85 CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	-------------------------

PP		Demontáž obložení stěn palubkami					
----	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV		"1 NP A" 33,5		33,500			
99	K 766411822	C3 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	33,500	23,80	797,30	CS ÚRS 2015 01
PP		Demontáž obložení stěn podkladových roštů		33,500			
VV		"1 NP A" 33,5					
100	K 766414213	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z měkkého dřeva přes 1,50 m2	m2	40,000	182,00	7 280,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely obkladovými z měkkého dřeva, plochy přes 1,50 m2					
VV		"1NP -A, C7" 40,0		40,000			
101	M 606606213	Panely dřevěné obkladové vč. povrchové úpravy	m2	44,000	2 100,00	92 400,00	
PP		Panely dřevěné obkladové vč. povrchové úpravy					
VV		"1NP -A, C7" 40,0*1,1		44,000			
102	K 766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	160,000	39,10	6 256,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Montáž obložení stěn rošt podkladový					
VV		"1NP -A, C7" 40,0*4		160,000			
103	M 605141130	řezivo jehličnaté, latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	0,440	6 230,00	2 741,20	CS ÚRS 2015 01
PP		řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lístky a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě sřešní latě délka 2 - 3,5 m latě impregnované					
VV		"1NP -A, C7- rošt pod dř. obklad" 160,0*0,05*1,1		0,440			
104	K 998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 125,264	1,08	1 215,28	CS ÚRS 2015 01
PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 767		Konstrukce zámečnické				34 857,99	
105	K 76764031	B8 Montáž + dod AL dveří s výztuhou v rámu i v křídlech, výplň PUR Uw= 1,2W/m2K, vodorovné madlo z obou stran, bezp. zámem, rám= 2050/950 mm, křídlo 800/2000 mm, náter bílá barva	m2	1,948	15 000,00	29 220,00	
PP		Montáž dveří ocelových vnitřních 8 Montáž + dod AL prosklených posuvných dveří, elektronicky ovl. , čiré bezpeč. sklo, štítek s označením, RAL 1013					
VV		"B8" 2,05*0,95		1,948			
106	K 767441822	Demontáž parapetních desek nerezových	m	6,700	250,00	1 675,00	
PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m					
VV		1,8*2+1,55*2		6,700			
VV				0,000			
VV				0,000			
VV				0,000			
VV				0,000			
VV				0,000			
VV				0,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

VV				0,000			
VV				0,000			
VV				0,000			
VV				0,000			
VV				0,000			

107	K	767694	Montáž parapetních nerezových	m	6,700	500,00	3 350,00	
-----	---	--------	-------------------------------	---	-------	--------	----------	--

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

VV				6,700				
----	--	--	--	-------	--	--	--	--

108	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	342,450	1,79	612,99	CS ÚRS 2015 01
-----	---	-----------	---	---	---------	------	--------	----------------

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 776 Podlahy povlakové 26 797,97

109	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí sokliky a lišty	m	45,390	64,70	2 936,73	CS ÚRS 2015 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Lepení sokliků nebo lišt plastových lišt samolepicích ukončovacích

"1,7m/m2"

VV				45,390				
----	--	--	--	--------	--	--	--	--

110	M	284110060	lišta speciální soklová PVC 10224 samolepicí 15 x 50 mm role 50 m	m	47,660	47,10	2 244,79	CS ÚRS 2015 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové lišty - vytáhané PVC 10224 15 x 50 mm role 50 m samolepicí

VV				47,660				
----	--	--	--	--------	--	--	--	--

111	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	26,700	85,40	2 280,18	CS ÚRS 2015 01
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu pásů

"2NP -B, B6"

VV				17,800				
----	--	--	--	--------	--	--	--	--

VV				8,900				
----	--	--	--	-------	--	--	--	--

VV				26,700				
----	--	--	--	--------	--	--	--	--

112	M	28411016	PVC - vinylová protiskluzná krytina tl. 2 mm	m2	28,035	450,00	12 615,75	
-----	---	----------	--	----	--------	--------	-----------	--

podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina pásy povlakové z PVC, role 2 m heterogenní protiskluzné PVC PVC - vinylová protiskluzná krytina tl. 2 mm

Poznámka k položce:

následná vrstva 0,70 mm, R 10, protiskluznost na bosou nohu třída C, otlak do 0,05 mm, hořlavost Bfl S1

VV				28,035				
----	--	--	--	--------	--	--	--	--

113	K	776525115	Spoj podlah z plastů svařováním za studena	m	20,025	38,10	762,95	CS ÚRS 2015 01
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Montáž povlakových podlah plastových spoj svařováním za studena

2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV				20,025				
114	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	26,700	3,68	98,26	CS ÚRS 2015 01
PP				Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) vysátí				
VV				17,8+8,9				
115	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	26,700	15,10	403,17	CS ÚRS 2015 01
PP				Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) penetrování				
116	M	611552200	penetrace THOMAST R 760 (á 10 kg)	kg	0,801	135,00	108,14	CS ÚRS 2015 01
PP				podlahoviny dřevěné příslušenství k plovoucím podlahám penetrace THOMAST R 760 (á 10 kg)				
VV				26,700*0,03				
117	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	26,700	25,50	680,85	CS ÚRS 2015 01
PP				Ostatní práce na nášlapných plochách pastování a leštění podlahovin ručně				
118	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevností 30 Mpa	m2	26,700	171,00	4 565,70	CS ÚRS 2015 01
PP				Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti 30 MPa				
119	K	99876202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	266,965	0,38	101,45	CS ÚRS 2015 01
PP				Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D				129 232,23				
777				Podlahy lité				
120	K	777217	Systémová lišta-úprava fabionu	m	107,270	254,00	27 246,58	
PP				Systémová lišta-úprava fabionu				
VV				"1,7m/m2"				
VV				"2NP -B, B6" (10,8+13,8+19,3+19,2)*1,7				
PP				107,270				
121	K	7775300020	Polyuretanová struktur. stěrka tl. 9 mm	m2	63,100	1 600,00	100 960,00	
PP				Podlahy ze stěrky polyuretanové tl. 2 mm Systémová litá PU podlaha - sportovní				
VV				"2NP -B, B6" 10,8+13,8+19,3+19,2				
PP				63,100				
122	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	1 282,066	0,80	1 025,65	CS ÚRS 2015 01
PP				Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D				496 222,30				
781				Dokončovací práce - obklady				
123	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	359,700	293,00	105 392,10	CS ÚRS 2015 01
PP				Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2				
VV				"2NP -A, C5" 175,0				
VV				"2NP -B, C 6" 32,8+28,4+28,3+26,9+38,4+29,9				

2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
124	M	5976102600	obkládačky keramické -dle výběru	m2	395,670	364,00	144 023,88	
PP								
obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO obkládačky formát 25 x 33 x 0,7 cm (bílé i barevné) obkládačky keramické -dle původních								
VV								
359,7*1,1								
395,670								
125	K	781484	Montáž obkladů - mozaika flexibilním lepidlem	m2	40,000	715,00	28 600,00	
PP								
Montáž obkladů - mozaika flexibilním lepidlem								
VV								
"jídlna" 40,0								
126	M	597612650	mozaika keramická (barevná) 29,7 x 29,7 x 0,6 cm l. j. (cen.skup. 62)	kus	488,889	201,00	98 266,69	CS ÚRS 2015 01
PP								
obkládačky a dlaždice keramické doplňky k obkladům kuchyně - RAKO SAVANA l.j. mozaika 4,7 x 4,7 29,7 x 29,7 x 0,6 barevná (cen.skup. 62)								
VV								
40,0/(0,3*0,3)*1,1								
488,889								
127	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	399,700	166,00	66 350,20	CS ÚRS 2015 01
PP								
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu								
VV								
359,7+40,0								
128	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	399,700	28,30	11 311,51	CS ÚRS 2015 01
PP								
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel								
VV								
359,7+40,0								
399,700								
129	K	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	399,700	28,30	11 311,51	CS ÚRS 2015 01
PP								
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo								
VV								
399,7								
130	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	399,700	37,00	14 788,90	CS ÚRS 2015 01
PP								
Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu								
VV								
399,7								
131	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	4 800,448	3,37	16 177,51	CS ÚRS 2015 01
PP								
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
D 784								
Dokončovací práce - malby a tapety								
132	K	7841110010	Malby omývatelné, hyg. nezávadné	m2	1 806,900	55,00	99 379,50	
PP								
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky Malby								
VV								
"stěny"								
VV								
"1NP -A, H7" 286,0								
VV								
"1NP -B, A8" 687,0								
VV								
"2NP -A, L5" 96,0								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	"2NP -B, H6"	84,0		84,000			
VV	Mezisoučet			1 153,000			
VV	"stropy"						
VV	"1NP -A, J7"	158,0		158,000			
VV	"1NP -B, G8"	198,0		198,000			
VV	"2NP -A, N5"	200,9		200,900			
VV	"2NP -J 6"	97,0		97,000			
VV	Mezisoučet			653,900			
VV	Součet			1 806,900			

133	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 806,900	21,00	37 944,90	CS ÚRS 2015 01
PP			Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			"1NP-A"					
VV			"K3" 286,0		286,000			
VV			"M3" 158,0		158,000			
VV			Mezisoučet		444,000			
VV			"1NP-B"					
VV			"E4" 687,0		687,000			
VV			"G4" 198,0		198,000			
VV			Mezisoučet		885,000			
VV			"2NP-A"					
VV			"L 1" 96,0		96,000			
VV			"N 1" 200,9		200,900			
VV			Mezisoučet		296,900			
VV			"2 NP-B"					
VV			"J 2" 84,0		84,000			
VV			"L 2" 97,0		97,000			
VV			Součet		1 806,900			
134	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 806,900	10,60	19 153,14	CS ÚRS 2015 01

PP		Rozmyvání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
VV		1806,9		1 806,900			
D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				11 550,00	
135	K	786674	Demontáž + zpětná montáž žaluzií v kuchyni	m2	7,700	1 500,00	11 550,00
PP		Demontáž + zpětná montáž žaluzií v kuchyni					
VV		1,9*1,1*2+1,6*1,1*2				7,700	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

D M Práce a dodávky M 2 914 448,00

D 21-M Elektromontáže 502 582,00

136	K	21-M1	Elektromontáže	kpl	1,000	502 582,00	502 582,00	
-----	---	-------	----------------	-----	-------	------------	------------	--

PP Slaboproud

VV 1 1,000

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 2 411 866,00

137	K	24-M1	Vzduchotechnika -	kpl	1,000	2 411 866,00	2 411 866,00	
-----	---	-------	-------------------	-----	-------	--------------	--------------	--

PP Slaboproud

VV 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 116 387,38

D VRN3 Zařízení staveniště 116 387,38

138	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000	58 193,69	116 387,38	CS ÚRS 2015 01
-----	---	-----------	---------------------	---	-------	-----------	------------	----------------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ ŠTEFÁNIKOVA OPRAVA KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ
Objekt: ZŠ ŠTEFÁNIKOVA-DODATEK

Objednatel: Zhotovitel: Místo: HRADEC KRÁLOVÉ
Zpracoval: ERŠILOVÁ Datum: 12.6.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	----------	--------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	011	9529	Demontáž stávajícího vybavení kuchyně - 3 lidé 3 dny	hod	72,000	514,00	37 008,00
---	-----	------	--	-----	--------	--------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

2	721	725531	Doplnění příslušenství ke stávajícímu robotu RE 22	kpl	1,000	20 812,00	20 812,00
---	-----	--------	--	-----	-------	-----------	-----------

3	721	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	208,120	0,22	45,79
---	-----	-----------	---	---	---------	------	-------

Celkem 57 865,79

57 865,79
S.K. Neumann 2708
530 02 Pardubice
IČO: 259 41 127
DIČ: CZ5RO
DIČ: CZ5RO41197

ZADÁNÍ

Stavba: ZŠ ŠTEFÁNKOVA HRADEC KRÁLOVĚ, STAV. OPRAVY KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ KUCHYNĚ
Objekt: ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Objednatel: KREJČÍ - PROINSTAL
Zhotovitel: LIBOR KREJČÍ
Zpracoval: Datum: 24.5.2015
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 422 689,45

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 273 868,37

1	721	721110961	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 100	kus	1,000	1 155,00	1 155,00
2	721	7211110971	Potrubí kameninové krácení trub DN 100	kus	1,000	220,00	220,00
3	721	721140802	Demontáž potrubí litého do DN 100	m	96,000	40,00	3 840,00
4	721	721140806	Demontáž potrubí litého do DN 200	m	15,000	53,00	795,00
5	721	721140905	Potrubí litého vsazení odbočky DN 100	kus	1,000	986,00	986,00
6	721	721140915	Potrubí litého propojení potrubí DN 100	kus	1,000	1 133,00	1 133,00
7	721	721140923	Potrubí litého odpadní krácení trub DN 70	kus	9,000	42,00	378,00
8	721	721140925	Potrubí litého odpadní krácení trub DN 100	kus	11,000	53,00	583,00
9	721	721140926	Potrubí litého odpadní krácení trub DN 125	kus	4,000	95,00	380,00
10	721	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	17,000	21,00	357,00
11	721	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	6,000	28,00	168,00
12	721	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	44,000	248,00	10 912,00
13	R	7211740242PC1	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT d 32	m	11,000	205,00	2 255,00
14	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	45,000	282,00	12 690,00
15	721	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m	15,000	327,00	4 905,00
16	721	721174042	40	m	2,000	209,00	418,00
17	721	721174043	50	m	15,000	218,00	3 270,00
18	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 50	kus	12,000	61,00	732,00
19	721	721210813	Demontáž vpusť podlahových z kyselinnovzdorné kameniny DN 100	kus	1,000	253,00	253,00
20	721	721211501	Podlahová vpusť HL310NPr	kus	1,000	2 134,00	2 134,00
21	R	721211501pc1	Vodní ZV pro odvod kondenzátu HL136N		1,000	645,00	645,00
22	721	721211912	Montáž vpusť podlahových DN 70	kus	1,000	198,00	198,00
23	551	551617500	Vpusť DN70 nerez	kus	1,000	4 813,00	4 813,00
24	721	721211913	Montáž vpusť podlahových DN 110	kus	2,000	198,00	396,00
25	551	551617700	Vpusť DN 100 nerez	kus	2,000	4 994,00	9 988,00
26	721	721219114	Montáž žlabů a van	kus	9,000	748,00	6 732,00
27	R	721219114pc1	Žlab 300x4600 mm s protiskluzovým roštem + R0200,161VDR	kus	1,000	39 380,00	39 380,00
28	R	721219114pc2	Žlab 300x3150 mm s protiskluzovým roštem + R0200,161VDR	kus	1,000	28 017,00	28 017,00
29	R	721219114pc3	Žlab 300x5580 mm s protiskluzovým roštem + R0200,161VDR	kus	1,000	45 936,00	45 936,00
30	R	721219114pc4	Žlab 300x2000 mm s protiskluzovým roštem + R0200,161VDR	kus	1,000	20 830,00	20 830,00
31	R	721219114pc5	Žlab šterbinový 1100 mm + DN70	kus	1,000	9 977,00	9 977,00
32	R	721219114pc6	Šterbinový žlab 1600 mm + dn 70	kus	1,000	11 116,00	11 116,00
33	R	721219114pc7	Vana 300/300	kus	3,000	14 113,00	42 339,00
34	721	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	12,000	64,00	768,00
35	721	721226521	Zápachové uzávěrky nástěnná HL 404,1	kus	1,000	1 085,00	1 085,00
36	721	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	104,000	13,20	1 372,80

ZADÁNÍ

Stavba: ZŠ ŠTEFÁNÍKOVA HRADEC KRÁLOVÉ, STAV. OPRAVY KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ KUCHYNĚ
Objekt: ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Objednatel: KREJČÍ - PROINSTAL
Zhotovitel: LIBOR KREJČÍ
Zpracoval: Datum: 24.5.2015
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
37	721	998721202	Přesun hmotí procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	2711,568	1,00	2 711,57

722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 72 140,00

38	721	722130801	DN 25	m	93,000	28,00	2 604,00
39	721	722130802	DN 40	m	17,000	33,00	561,00
40	721	722130913	Potrubi pozinkované závitové přefézání ocelové trubky do DN 25	kus	9,000	28,00	252,00
41	721	722130916	Potrubi pozinkované závitové přefézání ocelové trubky do DN 50	kus	9,000	42,00	378,00
42	721	722131912	Potrubi pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubi DN 20	soub	4,000	138,00	552,00
43	721	722131913	Potrubi pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubi DN 25	soub	5,000	253,00	1 265,00
44	721	722131914	Potrubi pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubi DN 32	soub	5,000	316,00	1 580,00
45	721	722131916	Potrubi pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubi DN 50	soub	2,000	451,00	902,00
46	721	722131932	20	kus	4,000	116,00	464,00
47	721	722131933	25	kus	5,000	209,00	1 045,00
48	721	722131934	32	kus	5,000	242,00	1 210,00
49	721	722131935	40	kus	2,000	319,00	638,00
50	721	722131936	50	kus	2,000	426,00	852,00
51	721	722174022	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	33,000	152,00	5 016,00
52	721	722174023	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	60,000	163,00	9 780,00
53	721	722174024	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	17,000	216,00	3 672,00
54	R	722174024pc1	flexi hadice 3/4/1/2	kus	14,000	75,00	1 050,00
55	R	722174030pc1	Pozinkovaný žlab + upevňovací materiál	m	11,000	121,00	1 331,00
56	721	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubice z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	33,000	24,00	792,00
57	721	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubice z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	77,000	28,00	2 156,00
58	721	722181243	Ochrana kanalizačního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubice z PE tl do 9 mm DN do 62 mm	m	15,000	36,00	540,00
59	721	722181244	Ochrana kanalizačního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubice z PE tl do 20 mm DN do 92 mm	m	44,000	92,00	4 048,00
60	721	722181245	mm izolačními trubice z PE tl do 20 mm DN přes 92	m	60,000	138,00	8 280,00
61	721	722181812	Demontáž pístových pásů z trub do D 50	m	220,000	10,00	2 200,00
62	721	722190401	Vyvedení a upevnění výpusku do DN 25	kus	37,000	149,00	5 513,00
63	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	6,000	184,00	1 104,00
64	721	722220851	3/4 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do	kus	5,000	42,00	210,00

ZADÁNÍ

Stavba: ZŠ ŠTEFÁNIKOVA HRADEC KRÁLOVÉ, STAV. OPRAVY KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ KUCHYNĚ
Objekt: ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Objednatel: KREJČÍ - PROINSTAL
Zhotovitel: LIBOR KREJČÍ
Datum: 24.5.2015

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
65	721	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 3/4	kus	26,000	46,00	1 196,00
66	721	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 5/4	kus	3,000	61,00	183,00
67	721	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G 6/4	kus	1,000	61,00	61,00
68	721	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G 2	kus	1,000	66,00	66,00
69	721	722221134	Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitěm	soub or	3,000	180,00	540,00
70	721	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	211,00	844,00
71	721	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	22,000	259,00	5 698,00
72	721	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	348,00	1 044,00
73	721	722239105	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 6/4	kus	1,000	77,00	77,00
74	R	722239105pc1	Ventil uzavírací šikmý G 6/4"	kus	1,000	673,00	673,00
75	721	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 2	kus	1,000	94,00	94,00
76	R	722239106pc1	Ventil uzavírací šikmý	kus	1,000	259,00	259,00
77	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	110,000	13,00	1 430,00
78	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	110,000	18,00	1 980,00

723 Zdravotnicka - vnitřní plynovod 16 771,66

79	721	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezesvě svařované běžně DN 20	m	6,000	231,00	1 386,00
80	721	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezesvě svařované běžně DN 32	m	10,000	374,00	3 740,00
81	R	723111205pc1	plynová flexi hadice 3/4	kus	8,000	504,00	4 032,00
82	721	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	6,000	28,00	168,00
83	721	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	10,000	44,00	440,00
84	721	723150368	Chráněná D 76x3,2 mm	m	0,600	396,00	237,60
85	721	723190901	Uzavření, otevíření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000	440,00	880,00
86	721	723190907	Odvzdušnění nebo napaštění plynovodního potrubí	m	16,000	24,00	384,00
87	721	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	16,000	37,00	592,00
88	721	723190915	Navazání odbočky na potrubí plynovodní DN 32	kus	2,000	380,00	760,00
89	721	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s kouli DADO vnitřní závit těžká řada	kus	8,000	325,00	2 600,00
90	721	723231165	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s kouli DADO vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	693,00	1 386,00
91	721	998723202	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	%	166,056	1,00	166,06

724 Zdravotnicka - strojní vybavení 19 228,00

92	721	724399101	Montáž automatické úpravy vody	soub or	1,000	2 750,00	2 750,00
93	436	436341000	Blue Soft S 50 EKO + suli + instal. materiál	kus	1,000	16 478,00	16 478,00

ZADÁNÍ

Stavba: ZŠ ŠTEFÁNIKOVA HRADEC KRÁLOVĚ, STAV. OPRAVY KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ KUCHYNĚ
Objekt: ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Objednatel: KREJČÍ - PROINSTAL
Zhotovitel: LIBOR KREJČÍ
Zpracoval: Datum: 24.5.2015
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 39 129,42

94	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub	4,000	88,00	352,00
95	721	725211623	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm	soub	3,000	1 738,00	5 214,00
96	721	725310828	Demontáž dřez jednoduchý velikokuchyně bez výtokových armatur	soub	9,000	116,00	1 044,00
97	721	725330840	Demontáž vylevka litinová nebo ocelová	soub	2,000	121,00	242,00
98	721	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	5,000	42,00	210,00
99	721	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubčky nebo flexi hadičky G 1/2	soub	5,000	127,00	635,00
100	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soub	15,000	61,00	915,00
101	721	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otláčivým kuřatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soub	9,000	1 155,00	10 395,00
102	721	725822631	Baterie umyvadelové nástěnné klasické s otláčivým kuřatým ústím a délkou ramínka 150 mm	soub	2,000	1 078,00	2 156,00
103	721	725822642	Baterie umyvadelové automatické senzorové s přívodem teple a studené vody + napájecí zdroj ZAC 1/20	soub	1,000	7 513,00	7 513,00
104	721	725831323	Baterie vanová nástěnná klasická s roztečí 150 mm dlouhý otočný výtok 350 mm	soub	1,000	1 353,00	1 353,00
105	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soub	2,000	1 474,00	2 948,00
106	721	725851305	Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4	kus	9,000	254,00	2 286,00
107	721	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezu DN 50	kus	9,000	205,00	1 845,00
108	721	725980121	Dvřítka 15/15	kus	2,000	127,00	254,00
109	721	725980123	Dvřítka 15/30	kus	10,000	138,00	1 380,00
110	721	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	387,420	1,00	387,42

783 Dokončovací práce - nátery 1 552,00

111	783	783414140	Nátery olejové potrubí do DN 50 dvojnásobně a základní	m	16,000	97,00	1 552,00
-----	-----	-----------	--	---	--------	-------	----------

Celkem

422 689,45

Název objektu: ZŠ Štefánikova Hradec Králové
Název dílu: opravy kuchyně a zázemí kuchyně
silnoproudé elektrotechnické zařízení

Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílu) projektu stavby (zák.č. 137/2006Sb.), tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek a specifikací materiálů všech profesí.

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně výrobní dokumentace, revizní práce a zhotovení dokumentace skutečného provedení.

Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák.č. 137/2006Sb). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

Veškeré el. zařízení se rozumí dodané kompletní včetně montáže, včetně pomocného a upevňovacího materiálu a příslušného SW.

Rekapitulace :
Dodávka
Montáž
Zemní práce
Celkem

343 840,-

158 742,-

502 582,-

9

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč - dodávka	Celková cena v Kč - dodávka	Jednotková cena v Kč - montáž	Celková cena v Kč - montáž	Celková cena v Kč - dod.+mont.
Elektroinstalace									
1		Úprava rozváděče R11 (demonáž vývodů, instalace nových dle výkresu)	1	ks	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2		Rozváděč R11 - viz výkres	1	ks	111 447,00	111 447,00	8 250,00	8 250,00	119 697,00
3		Spínač jednopól. 10A, 250V, kompletní včetně rámečku	7	ks	58,00	406,00	26,00	182,00	588,00
4		Tlačítko 10A, 250V, kompletní včetně rámečku	3	ks	67,00	201,00	28,00	84,00	285,00
5		Zásuvka 2P+PE, 16A, 250V/AC, IP40	40	ks	75,00	3 000,00	61,00	2 440,00	5 440,00
6		Zásuvka 16A, 400V, AC,3P+N+PE, IP44	12	ks	89,00	1 068,00	83,00	996,00	2 064,00
7		Vačkový spínač 16A,400V/AC, v ochranném krytu, IP65	2	ks	523,00	1 046,00	105,00	210,00	1 256,00
8		Vačkový spínač 25A,400V/AC, v ochranném krytu, IP65	8	ks	598,00	4 784,00	132,00	1 056,00	5 840,00
9		Vačkový spínač 32A,400V/AC, v ochranném krytu, IP65	1	ks	761,00	761,00	132,00	132,00	893,00
9		Vačkový spínač 63A,400V/AC, v ochranném krytu, IP65	2	ks	1 046,00	2 092,00	149,00	298,00	2 390,00
10		Krabice KO 125E	22	ks	50,00	1 100,00	39,00	858,00	1 958,00
11		Švorkovnice EPS2 do KO 125E	22	ks	181,00	3 982,00	66,00	1 452,00	5 434,00
12		Švorkovnice EPS2 na povrch, s krytem	1	ks	187,00	187,00	83,00	83,00	270,00
13		Krabice KU 68-1901	49	ks	6,00	294,00	17,00	833,00	1 127,00
14		Krabice KU 68-1903	15	ks	20,00	300,00	66,00	990,00	1 290,00
15		Krabice KR 97/5	5	ks	36,00	180,00	83,00	415,00	595,00
16		(A) Svitidlo LED,přisazené,EP,4000K,8500lm,62W,IP65,přízmatkový kryt	34	ks	3 589,00	122 026,00	198,00	6 732,00	128 758,00
17		CYKY 3Jx1,5 včetně profrezu, uložení, ukončení	420	m	11,00	4 620,00	17,00	7 140,00	11 760,00
17		CYKY 3Jx2,5 včetně profrezu, uložení, ukončení	360	m	17,00	6 120,00	17,00	6 120,00	12 240,00
18		CYKY 5Jx2,5 včetně profrezu, uložení, ukončení	230	m	30,00	6 900,00	19,00	4 370,00	11 270,00
19		CYKY 5Jx4 včetně profrezu, uložení, ukončení	300	m	48,00	14 400,00	19,00	5 700,00	20 100,00
20		CYKY 5Jx10 včetně profrezu, uložení, ukončení	70	m	117,00	8 190,00	22,00	1 540,00	9 730,00
21		CYKY 4Jx6 včetně profrezu, uložení, ukončení	20	m	63,00	1 260,00	22,00	440,00	1 700,00
22		CYKY 4Jx4 včetně profrezu, uložení, ukončení	20	m	47,00	940,00	19,00	380,00	1 320,00
23		CY4 žz včetně profrezu, uložení, ukončení	140	m	10,00	1 400,00	14,00	1 960,00	3 360,00
24		CY6 žz včetně profrezu, uložení, ukončení	180	m	15,00	2 700,00	14,00	2 520,00	5 220,00
25		CY25 žz včetně profrezu, uložení, ukončení	130	m	60,00	7 800,00	20,00	2 600,00	10 400,00
26		CYKY 3x150+70 včetně profrezu, upevnění, ukončení	30	m	1 157,00	34 710,00	58,00	1 740,00	36 450,00
27		CYKY 30x1,5 včetně profrezu, uložení, ukončení	3	m	11,00	33,00	17,00	51,00	84,00

2

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč - dodávka	Celková cena v Kč - dodávka	Jednotková cena v Kč - montáž	Celková cena v Kč - montáž	Celková cena v Kč - dod.+mont.
28		CY10 žz včetně prořezu, uložení, ukončení	12	m	24,00	288,00	15,00	180,00	468,00
29									
30		Trubka ohebná pro vývody z podlahy (průměr dle kabelu)	15	m	45,00	675,00	24,00	360,00	1 035,00
31		Příchytka pro pevné uložení kabelů na povrch, včetně kotvení (vel dle kabelu)	30	ks	31,00	930,00	6,00	180,00	1 110,00
32		Práce pomocné a nespécifikované	100	hod	0,00	0,00	132,00	13 200,00	13 200,00
33		Koordinace s ostatními profesemi	50	hod	0,00	0,00	220,00	11 000,00	11 000,00
34		Práce pomocné a nespécifikované	100	hod	0,00	0,00	132,00	13 200,00	13 200,00
35		Zednické přímomoce	50	hod	0,00	0,00	154,00	7 700,00	7 700,00
36		Zhotovení dokumentace skutečného provedení	50	hod	0,00	0,00	165,00	8 250,00	8 250,00
37		Zhotovení výrobní dokumentace	50	hod	0,00	0,00	330,00	16 500,00	16 500,00
38		Zhotovení dokumentace skutečného provedení	50	hod	0,00	0,00	330,00	16 500,00	16 500,00
39		Výchozí revize	20	hod	0,00	0,00	330,00	6 600,00	6 600,00
40		CELKEM							
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									

9

3

VZDUCHOTECHNIKA									
ZŠ Štefánikova, HRADEC KRÁLOVÉ, VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ									
Pozice	Zařízení - činnost		Výrobce	Jed- notky	Množ- ství	Jednotková cena	Celková cena	Montážní výkony	
1	VZT jednotka výkon 12-15 tis. m3/hod přívod/odvod vzduchu, klácky se servopohonem, rekuperace		sada	1	561 107,00	561 107,00	37 406,00		
	filtry přívod/odvod G4, teplovodní ohřívac, vlnná komora chlazení - výměník+eliminátor,								
2	dodávka jednotky v dílech, sestavení na místě, izolované opláštění, manžety na hrdla, by-pass, Mař+prokabelování, sada servopohonů, teplovodní směšovací uzel vystrojený, sada manostaty, termostaty a teplovní čidla, tlaková čidla, teplovní čidla, dig.regulátor, skříň Mař, ovládání klápek servopohonů část kuchyně+jídelna, regulace otaček ventilátorů, regulace teploty topení/chlazení, protlínrazové ochrany, detekce provozu a poruch, el. ušlštění, vzdálený ovládací nastav. větrání v kuchyni								
3	Nastavací rám se sílem 1100x800		ks	1	1 070,00	1 070,00	375,00		
4	Tlumič hluku 1400x800, L=1 m, kulisy		ks	1	3 576,00	3 576,00	1 001,00		
5	Tlumič hluku 1400x1000, L=1 m, kulisy		ks	1	3 992,00	3 992,00	1 118,00		
6	Tlumič hluku 1400x800, L=1,5 m, kulisy		ks	2	4 798,00	9 596,00	2 687,00		
7	Kláпка + servopohon (230V v návaznosti na systém Mař) 450x800		ks	1	5 143,00	5 143,00	1 440,00		
8	Kláпка + servopohon (230V v návaznosti na systém Mař) 800x500		ks	2	4 803,00	9 606,00	2 690,00		
9	Kláпка + servopohon (230V v návaznosti na systém Mař) 450x500		ks	1	4 191,00	4 191,00	1 174,00		
10	Revizní a čistič záslepek pro VZT rozvody vč. těsnění		ks	6	291,00	1 746,00	611,00		
11	Pozink potrubí a tvarovky do obvodu 2600 mm/40% tvarovek		bm	30	911,00	27 330,00	24 602,00		
12	Pozink potrubí a tvarovky do obvodu 3500 mm/50% tvarovek		bm	8	1 310,00	10 480,00	9 435,00		
13	Tepelná izolace vnitřní s AL polepem tl. 40 mm		m2	160	290,00	46 400,00	0,00		
14	Konzole (podpory) pro instalaci VZT rozvodu ve strojovně		sada	1	5 673,00	5 673,00	794,00		
15	Demonitáž a ekologické likvidace nevyužitých částí VZT		sada	1	6 415,00	6 415,00	898,00		
16	Rám a pružné kompenzátory pod VZT jednotku (pokud to konstrukce VZT jednotky vyžaduje)		sada	1	0,00	0,00	0,00		
Část 2. VZT v prostoru kuchyně									
1	Větrací podhled vč. osvětlení viz. návrh dle výkresové dokumentace		sada	1	1 225 095,00	1 225 095,00	77 576,00		
montáž stropní, lukové filtry 500x175 mm,doprava zařízení a montáž,linální vyčištění a impregnace pohledových ploch,protokolární prosklení, užitavatele o údržbě a čištění,jednorázová dodávka čističích prostředků,svítilna s reflektorem a propojovací kabeláž osvětlovací soustavy, vyvedení vlněného konce kabelu do místa el. přívodu,propojení svítilny do více samoostatně ovládaných zón dle požadavků investora - provozovatele,propojení k silnoproudému rozvodu,ovladače nebo spínače osvětlení a propojení k ovladačům zprovoznění systému měření a regulacev návaznosti na VZT jednotku, čidla vč.kabeláže									
2	Ruční regulační kláпка 315x250		ks	1	1 255,00	1 255,00	376,00		
3	Ruční regulační kláпка 400x250		ks	8	1 346,00	10 768,00	3 230,00		
4	Ruční regulační kláпка 630x250		ks	1	1 600,00	1 600,00	480,00		
5	Ruční regulační kláпка 1250x250		ks	1	2 991,00	2 991,00	838,00		
6	Revizní a čistič záslepek pro VZT rozvody vč. těsnění		ks	1	291,00	291,00	102,00		
7	Výsuka odvodní s regulací 500x300+natrubek do podhledu		ks	3	800,00	2 400,00	840,00		
8	Vyčištění stávajících přívodních výstřek		ks	2	238,00	476,00	166,00		
9	Výsuka přívodní s regulací 825x75, instalace do spiro potrubí		ks	3	1 079,00	3 237,00	1 133,00		
10	Výsuka přívodní s regulací 625x75, instalace do spiro potrubí		ks	1	895,00	895,00	313,00		
11	Spiro potrubí a tvarovky pr. 250 mm		m	5	303,00	1 515,00	1 363,00		
12	Spiro potrubí a tvarovky pr. 315 mm		m	20	399,00	7 980,00	7 185,00		
13	Ruční regulační spiro kláпка pr. 315		ks	2	703,00	1 406,00	492,00		
14	Tepelná izolace vnitřní s AL polepem tl. 40 mm (izolace sloupáček)		m2	25	290,00	7 250,00	0,00		
15	Pozink potrubí a tvarovky do obvodu 2000 mm/40% tvarovek		bm	10	653,00	6 530,00	5 881,00		
16	Pozink potrubí a tvarovky do obvodu 2600 mm/40% tvarovek		bm	27	911,00	24 597,00	22 142,00		
17	Pozink potrubí a tvarovky do obvodu 3500 mm/50% tvarovek		bm	14	1 310,00	18 340,00	16 511,00		
18	Natrubky pro napojení větracího podhledu na VZT rozvod		ks	22	374,00	8 228,00	2 881,00		
19	Demonitáž a ekologické likvidace nevyužitých částí VZT		sada	1	4 277,00	4 277,00	1 198,00		
Část 3. Doplnění teplovodních rozvodů									
1	Zpětná kláпка DN32		ks	1	209,00	209,00	73,00		
2	Teplovní (0-120 oc)		ks	2	230,00	460,00	161,00		
3	Měděné potrubí 35x1,5 včetně tvarovek a návěkové tepelné izolace tl. 20 mm		bm	16	545,00	8 720,00	3 054,00		

[illegible]