

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 73/14

ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění (dále jako „smlouva o dílo“)

na akci: „Obnova kostela v Litohoři“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Římskokatolická farnost Litohoř

Sídlo: Litohoř 99, 675 44 Lesonice
Zastoupen: P. Mgr. Petr Piler Ph.D., SBD
IČ: 67006167
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: STABO MB s.r.o.

Sídlo: Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
Zastoupen: Ing. Milanem Procházkou - jednatelem
IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č.1 smlouvy o dílo právně vázány dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

Do smlouvy o dílo se doplňují následující ustanovení:

2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací při obnově kostela sv. Jana Nepomuckého v Litohoři.

V souladu s článkem 2.6. a 13.3. uzavřené smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany před započítím prací v příslušném kalendářním roce dohodnutý rozsah prováděných prací takto:

1. etapa - dílčí plnění v roce 2014 obsahuje práce nad hlavní lodí.

Jedná se zejména o demontáž a snesení stávajícího sanktusníku, demontáž části stávající krytiny a latí, vyčištění půdního prostoru, výměna části vadných prvků krovu včetně osazení ocelového svařence po dobu výměny dřevěných prvků, ošetření stávajících prvků krovu otesáním, odkorněním a tlakovou injektáží, nové zalatování, nová krytina a klempířské práce na části hlavní lodí, provizorní zakrytí částí střechy v místech zdemontovaného sanktusníku.

Bližší podrobnosti rozsahu dílčího plnění 1. etapy v roce 2014 jsou uvedeny položkovém rozpočtu pro 1. etapu.

Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Cena díla

V souladu s článkem 3.5. a 13.3. uzavřené smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany před započítím prací v příslušném kalendářním roce dohodnutý rozsah prováděných prací takto:

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena celkem</i>
cena dle SoD:	1 748 569,-	367 199,-	2 115 768,-

1. etapa - dílčí plnění v roce 2014:	609 397,-	127 973,-	737 370,-
zbývající část pro další období:	1 139 172,-	239 226,-	1 378 398,-

Podkladem pro stanovení dílčí ceny pro rok 2014 je dílčí položkový rozpočet 1. etapy. Tento dílčí rozpočet vychází ze smluvního rozpočtu a dodržuje strukturu položek a sjednané jednotkové ceny.

Zbývající ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací - 1. etapy v příslušném kalendářním roce : 01.08.2014
- 4.2. Ukončení prací - 1. etapy v příslušném kalendářním roce : 31.10.2014
- 4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 31.10.2016

Zbývající ustanovení čl. 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

14. Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek je nedílnou součástí výše citované smlouvy o dílo.
- Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku podpisem svých oprávněných zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami.

Zbývající ustanovení čl. 14 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Zbývající články a ustanovení této smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.


Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet 1. etapy v roce 2014.

V Litohoři, dne 18.7.2014


**Římskokatolická farnost
LITOHOR 99
PSČ 675 46**

.....
za objednatele:
P. Mgr. Petr Piler Ph.D., SDB
Římskokatolická farnost Litohoř

V Mor. Budějovicích, dne 18.7.2014


STABO MB s.r.o.
Právní 1693
676 02 Moravské Budějovice
IČ: 262 45 906 DIČ: C226245906

.....
za zhotovitele:
Ing. Milan Procházka
STABO MB s.r.o.

BB- 1471/2014

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TENTO DODATEK

ZE STATUTU CÍRKEVNÍHO SCHVÁLÍ

18. 4. 2014

1. podpis







POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	14/04/30-1	Oceněný výkaz výměr - I. etapa	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	Náklady na m.j.	0	
Projektant	STABO MB s.r.o.	Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	STABO MB s.r.o.			
Objednatel	Římskokatolická farnost Litochoř			
Dodavatel	STABO MB s.r.o.	Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	111 585		
Z PSV celkem	492 261		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	603 847		
HZS	5 550		
ZRN+HZS	609 397	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	609 397	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis : STABO MB s.r.o. Dopravní 1693 676 02 Měrávská Lhota u Novic IČ: 262 45 906 DIČ: CZ26245906	Podpis : Římskokatolická farnost LITOHOŘ 99 PSČ 675 46	
Základ pro DPH	21,0 %	609 397 Kč	
DPH	21,0 %	127 973 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		737 370 Kč	

Poznámka :

- montáž, pronájem a demontáž lešení k hlavní lodi
- demontáž a snesení stáv. sanktusníku
- demontáž částí stáv. krytiny a latí na hlavní lodi
- vyčištění půdního prostoru nad hlavní lodi
- výměna částí vadných prvků krovu nad hlavní lodí včetně výroby a montáže ocel. svařence (po dobu výměny stáv. dřev. prvků)
- ošetření stáv. prvků krovu otesáním, odkomněním a tlakovou injektáží
- nové zalaťování a nová krytina na části hlavní lodi
- klempířské práce na části hlavní lodi
- provizorní zakrytí části střechy v místech zdemontovaného sanktusníku

Stavba :	200 Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litohoři	Rozpočet : 14/04/30-1
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Oceněný výkaz výměr - I. etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	3 001	0	0	0	0
900 Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	5 550
94 Lešení a stavební výtahy	48 766	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	11 714	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 710	0	0	0	0
OST Vedlejší a ostatní náklady	17 500	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	171 975	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	23 615	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	196 030	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	42 215	0	0	0
783 Nátěry	0	12 469	0	0	0
799 Ostatní	0	45 956	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	20 894	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	111 585	492 261	0	0	5 550

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	200 Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litohoři	Rozpočet: 14/04/30-1
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Oceněný výkaz výměr - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
1	621421145R00	Omítka vnější podhledů, MVC, štuková, složitost 3	m2	4,50	461,70	2 077,65
		oprava omítek části římsy (po výměně části krytiny):				
		30*0,15		4,50		
2	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	6,00	153,90	923,40
		oprava nátěru části opravované římsy (po výměně části krytiny):				
		30*0,2		6,00		
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				3 001,05
Díl: 900		Hodinové zúčtovací sazby				
3	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 5	hod	30,00	185,00	5 550,00
	Celkem za	900 Hodinové zúčtovací sazby				5 550,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
4	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	558,60	45,10	25 192,86
		lešení k přístupu na střechu (kolem objektu):				
		(1,3*2+2*2+19*2)*11		490,60		
		6,8*10		68,00		
5	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	1 117,20	8,10	9 049,32
		558,6*2		1 117,20		
6	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	558,60	26,00	14 523,60
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				48 765,78
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	391,00	23,20	9 071,20
		vyčištění půdního prostoru:				
		- nad hlavní lodí:391		391,00		
8	952902121R00	Odstranění holubího trusu z podlah do tl. 5 cm	m2	38,25	69,10	2 643,08
		odstranění holubího trusu z prostoru pozednic:				
		25,5*1,5		38,25		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 714,28
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	14,96	649,00	9 710,05
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 710,05
Díl: OST		Vedlejší a ostatní náklady				
10	OST 01	Zařízení staveniště (vybudování, náklady na provoz a odstranění)	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
11	OST 03	Provozní vlivy (zabezpečení přístupu do kostela, apod.)	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
	Celkem za	OST Vedlejší a ostatní náklady				17 500,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
12	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	140,14	79,00	11 071,06
		hoblování nově použitého řeziva (hranolů):				
		- krokev 150/180:(1+2,2+5+5,5*3)*1,1		27,17		
		- rozpěra 180/150:1*1,1		1,10		
		- pozednice 210/180:(1*4+1,5+2*2+2,5*3+3*3)*1,1		28,60		
		- námětek 190/190:(1+2,2+2,5*4+3*3)*1,1		24,42		
		- krátce 180/200:(1,5*8+2*7)*1,1		28,60		
		- vazný trám 180/210:2,5*1,1		2,75		
		- rozpěra 160/200:1*1,1		1,10		
		- vzpěra 180/210:3*8*1,1		26,40		
13	762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	78,00	86,00	6 708,00
		kotvení pozednic:				
		26		26,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	200 Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	Rozpočet: 14/04/30-1
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Oceněný výkaz výměr - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kotvení krokví k pozednicím (oboustranně):				
		52		52,00		
14	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	20,00	20,40	408,00
15	762331931R00	Výřezání části střešní vazby do 288 cm ² , do dl. 3 m	m	4,20	114,20	479,64
		výměna vadných prvků krovu nad hlavní lodí:				
		- krokev 150/180:1+2,2		3,20		
		- rozpěra 180/150:1		1,00		
16	762331932R00	Výřezání části střešní vazby do 288 cm ² , do dl. 5 m	m	21,50	102,00	2 193,00
		výměna vadných prvků krovu nad hlavní lodí:				
		- krokev 150/180:5+5,5*3		21,50		
17	762331941R00	Výřezání části střešní vazby do 450 cm ² , do dl. 3 m	m	101,70	126,30	12 844,71
		výměna vadných prvků krovu nad hlavní lodí:				
		- pozednice 210/180:1*4+1,5+2*2+2,5*3+3*3		26,00		
		- námětek 190/190:1+2,2+2,5*4+3*3		22,20		
		- krátce 180/200:1,5*8+2*7		26,00		
		- vazný trám 180/210:2,5		2,50		
		- rozpěra 160/200:1		1,00		
		- vzpěra 180/210:3*8		24,00		
18	762332933R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm ²	m	25,70	318,40	8 182,88
		výměna vadných prvků krovu nad hlavní lodí:				
		- krokev 150/180:1+2,2+5+5,5*3		24,70		
		- rozpěra 180/150:1		1,00		
19	762332934R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm ²	m	101,70	452,00	45 968,40
		výměna vadných prvků krovu nad hlavní lodí:				
		- pozednice 210/180:1*4+1,5+2*2+2,5*3+3*3		26,00		
		- námětek 190/190:1+2,2+2,5*4+3*3		22,20		
		- krátce 180/200:1,5*8+2*7		26,00		
		- vazný trám 180/210:2,5		2,50		
		- rozpěra 160/200:1		1,00		
		- vzpěra 180/210:3*8		24,00		
20	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m ²	42,30	25,10	1 061,73
		demontáž konstrukce sanktusníku:				
		42,3		42,30		
21	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m ²	207,00	58,00	12 006,00
		část střechy nad hlavní lodí:				
		207		207,00		
22	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m ²	207,00	14,00	2 898,00
		část střechy nad hlavní lodí:				
		207		207,00		
23	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m ³	7,57	679,00	5 138,54
		hranoly: 4,8926		4,89		
		latě: 2,6752		2,68		
24	762711820R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm ²	m	48,00	32,10	1 540,80
		demontáž konstrukce sanktusníku:				
		48		48,00		
25	762711830R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm ²	m	10,40	35,00	364,00
		demontáž konstrukce sanktusníku:				
		10,4		10,40		
26	762711840R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm ²	m	95,00	42,60	4 047,00
		demontáž konstrukce sanktusníku:				
		95		95,00		
27	953981303R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 600 mm, M12, malta POLY	kus	26,00	58,80	1 528,80

Položkový rozpočet

Stavba :	200 Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litohoři	Rozpočet: 14/04/30-1
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Oceněný výkaz výměr - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kotvení pozednic:				
		26		26,00		
28	Spcm	Uhelník BOVA BV/Ü 05-23/V	kus	52,00	28,00	1 456,00
29	Spcm	Svorník M20	kus	20,00	45,00	900,00
30	60596006	Řezivo hraněné SM dl. 3-6 m	m3	4,89	5 600,00	27 398,56
		- krokev 150/180:(1+2,2+5+5,5*3)*0,15*0,18*1,1		0,73		
		- rozpěra 180/150:1*0,18*0,15*1,1		0,03		
		- pozednice 210/180:(1*4+1,5+2*2+2,5*3+3*3)*0,21*0,18*1,1		1,08		
		- námětek 190/190:(1+2,2+2,5*4+3*3)*0,19*0,19*1,1		0,88		
		- krátče 180/200:(1,5*8+2*7)*0,18*0,2*1,1		1,03		
		- vazný trám 180/210:2,5*0,18*0,21*1,1		0,10		
		- rozpěra 160/200:1*0,16*0,2*1,1		0,04		
		- vzpěra 180/210:3*8*0,18*0,21*1,1		1,00		
31	60596012	Latě SM	m3	2,68	5 600,00	14 981,12
		latě 50/32:				
		1520*0,05*0,032*1,1		2,68		
32	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 611,76	6,70	10 798,81
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				171 975,04
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
33	764252292R00	Montáž háků z Cu půlkruhových	kus	29,00	89,30	2 589,70
34	764252297R00	Montáž žlabů z Cu půlkruhových ze segmentů	m	24,00	173,50	4 164,00
35	764292240R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 500 mm	m	4,40	932,60	4 103,44
36	764292260R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 750 mm	m	5,50	1 324,60	7 285,30
37	764312841R00	Demont. krytiny, tab.2 x 0,67 m, do 25 m2, nad 45°	m2	72,00	52,60	3 787,20
		demontáž oplechování věže (sanktusníku):				
		64+8		72,00		
38	764351838R00	Demontáž háků, sklon nad 45°	kus	29,00	15,00	435,00
39	764352842R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk. rš 330 mm, nad 45°	m	24,00	25,00	600,00
40	764392842R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon nad 45°	m	4,40	19,80	87,12
41	764392852R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon nad 45°	m	5,50	22,40	123,20
42	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	231,75	1,90	440,32
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				23 615,28
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
43	765311521RU1	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho režné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	207,00	669,80	138 648,60
		část střechy nad hlavní lodí:				
		207		207,00		
44	765311534R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty	m	4,25	540,60	2 297,55
		část střechy nad hlavní lodí:				
		4,25		4,25		
45	765311544R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.1 nos. do malty	m	20,50	658,40	13 497,20
		část střechy nad hlavní lodí:				
		20,5		20,50		
46	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	207,00	57,20	11 840,40
		demontáž části stáv. krytiny:				
		- nad hlavní lodí:				
		207		207,00		
47	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	24,75	21,70	537,08
		část střechy nad hlavní lodí:				
		4,25+20,5		24,75		
48	765331622R00	Přířezání bobrovek	m	60,80	85,20	5 180,16
		přířezání tašek u nároží:				

Položkový rozpočet

Stavba :	200 Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	Rozpočet: 14/04/30-1
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Oceněný výkaz výměr - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		20,5*2		41,00		
		přifazování tašek u úžlabí:				
		(4,4+5,5)*2		19,80		
49	765718810R00	Demontáž pálené krytiny zdí š. do 30 cm, do suti	m	8,00	23,50	188,00
50	765719121R01	M.pokrytí.požár.zdí,řims a atik pálen.bobr.š.30cm vč. dodávky rezné tašky kulatý řez	m	8,00	256,50	2 052,00
51	765 31-001	Příplatek za zakrývání obých střech	m2	131,00	75,00	9 825,00
		část střechy nad hlavní lodí:				
		131		131,00		
52	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	1 840,66	6,50	11 964,29
	Celkem za 765 Krytiny tvrdé					196 030,27
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
53	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg	305,51	21,30	6 507,26
		montáž dočasné rozpěry (ocelového svařence) - náhrada po dobu výměny stáv. dřev. prvků:				
		13,35*22+0,15*78,7		305,51		
54	767995108R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg	kg	532,50	19,90	10 596,75
		výroba a montáž ocel. konstrukce na podchycení sanktusníku (pro snesení stávajícího a vynesení nového):				
		2,5*5*42,6		532,50		
55	767996804R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg	kg	305,51	17,20	5 254,69
		demontáž dočasné rozpěry (ocelového svařence) - náhrada po dobu výměny stáv. dřev. prvků:				
		13,35*22+0,15*78,7		305,51		
56	Spcm	Spojovací materiál - šrouby, podložky, matky ...	kpl	1,00	300,00	300,00
57	13388440	Tyč průřezu HEB160, střední, jakost oceli RSt 37-2	T	0,58	20 900,00	12 130,36
		2,5*5*0,0426*1,09		0,58		
58	13483310	Tyč průřezu U 180, hrubé, jakost oceli 11373	T	0,32	19 900,00	6 369,99
		13,35*0,022*1,09		0,32		
59	13611228	Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm	T	0,01	17 720,00	228,59
		0,15*0,0787*1,09		0,01		
60	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	413,88	2,00	827,75
	Celkem za 767 Konstrukce zámečnické					42 215,38
Díl: 783		Nátěry				
61	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí fungicidní a insekticidní přípravky na dřevo	m2	379,00	32,90	12 469,05
		impregnace nových dřevěných prvků:				
		- latě 50/32:1520*(0,05*2+0,032*2)*1,1		274,21		
		- rozpěra 180/150:1*(0,18*2+0,15*2)*1,1		0,73		
		- krokev 150/180:(1+2,2+5+5,5*3)*(0,15*2+0,18*2)*1,1		17,93		
		- pozednice 210/180:(1*4+1,5+2*2+2,5*3+3*3)*(0,21*2+0,18*2)*1,1		22,31		
		- námětek 190/190:(1+2,2+2,5*4+3*3)*0,19*4*1,1		18,56		
		- krátce 180/200:(1,5*8+2*7)*(0,18*2+0,2*2)*1,1		21,74		
		- vazný trám 180/210:2,5*(0,18*2+0,21*2)*1,1		2,15		
		- rozpěra 160/200:1*(0,16*2+0,2*2)*1,1		0,79		
		- vzpěra 180/210:3*8*(0,18*2+0,21*2)*1,1		20,59		
	Celkem za 783 Nátěry					12 469,05
Díl: 799		Ostatní				
62	R-pol.	Ošetření dřevěných konstrukcí tlaková injektáž - trojnásobná	m	44,00	218,00	9 592,00
63	R-pol.	Ošetření dřevěných konstrukcí očištění - mechanicky, tl. vzduchem	m2	637,69	18,90	12 052,34

Položkový rozpočet

Stavba :	200 Kostel sv. Jana Nepomuckého v Lithoři	Rozpočet: 14/04/30-1
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Oceněný výkaz výměr - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	R-pol.	Ošetření dřevěných konstrukcí osekání, otesání, odkornění	m	20,00	68,70	1 374,00
65	R-pol.	Ošetření dřevěných konstrukcí ošetření zdiva trojnásobné proti biotickým škůdcům	m2	44,00	44,50	1 958,00
66	R-pol.	Ošetření dřevěných konstrukcí ošetření dřeva dvojnásobné proti biotickým škůdcům	m2	637,69	32,90	20 980,00
Celkem za		799 Ostatní				45 956,34
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
67	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	22,35	154,90	3 462,23
68	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	44,70	88,40	3 951,73
69	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,35	196,90	4 400,99
70	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	89,41	8,10	724,19
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,35	156,40	3 495,76
72	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	22,35	17,40	388,91
73	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	22,35	200,00	4 470,28
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				20 894,09