

DODATEČNÉ INFORMACE č.1 - 26.04.2013

ZADAVATEL: Město Plasy
Sídlem: Plzeňská 285, 331 01 Plasy
Zastoupený: Zdeňkem Hanzlíčkem - starostou města
IČ: 00258245

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLASY - VÝMĚNA OKEN V PAVILONECH P1, P2 A CH“

V Plzni dne 26. dubna 2013

DODATEČNÉ INFORMACE č.1

Výše uvedený zadavatel Vám na základě dotazu uchazeče sděluje následující informace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále též „zákon“ či „ZVZ“).

Dotaz č. 1.

V zadávací dokumentaci je u jednoduchého popisu standardních oken uveden požadavek „**Tloušťka stěn ocelových výztuh bude min. 2mm**“. Tuhost výztuh je dána momentem setrvačnosti průřezu daného profilu a tuto tuhost určuje mimo jiné i její tvar. Pro běžná okna je tuhost stanovena nositelem okenního systému a případně ČSN.

Je možné dodat okna se standardní výztuhou 1,5 mm za předpokladu dodržení pokynů nositele okenního systému a ČSN z hlediska tuhosti oken?

Odpověď č. 1 :

Ocelové výztuhy oken stanovené projektem odpovídají oknům v jejich maximální velikosti (2250 x 2100mm, 3750 x 1500mm, 2250 x 1650mm). Použití výztuh tl. 1,5mm pro menší rozměry oken (1500 x 2100mm, 1350 x 2250 mm, příp. 3600 x 900 mm) by vedlo k nejednotnosti dodávky (obtížná kontrola tl. výztuh u jednotlivých velikostí oken) a ke znevýhodnění nabídek jiných dodavatelů, kteří okna nabídnou s výztuhami v tloušťce stěny profilu stanovené projektem.

Zadavatel **trvá** na dodržení všech technických parametrů oken stanovených v projektu. Nedodržení těchto parametrů bude považovat za důvod k vyloučení z výběrového řízení.

Dotaz č. 2.

V zadávací dokumentaci u objektu CH je ve výkazu výměr vyzdívka 250mm v ploše 40m² a k ní přízdívka 100mm a izolací 30mm v ploše 19.6m²

Prosím o upřesnění či vysvětlení rozdílnosti ploch ve výkazu výměr u objektu chodeb ve vyzdívce a přízdívce, která by měla jít stavebně na sebe.

Odpověď č. 2 :

Zazdívka otvorů vybourávaných oken a dozdívka nik parapetů pod těmito okny je popsána v technické zprávě a ve výkresové dokumentaci.

Zadavatel pro úplnost uvádí text z technické zprávy projektu :

ZAZDÍVKY OKENNÍCH OTVORŮ BUDOVY

Realizaci stavebně sanačních venkovních prací na předmětném objektu v areálu školy nedojde v zásadě ke změně vnějšího tvaru objektu. Na doporučení energetického auditu bude provedeno zazdění části stávajících okenních ploch. Toto zaslepení vyznačených okenních otvorů bylo odsouhlaseno a je v souladu se závazným stanoviskem MÚ Kralovice - Odbor ORP, které bylo vydáno pod čj. ORP/1744/13Chy. Zazdívka vyznačených okenních otvorů bude provedena z pórobetonových přesných tvárnic v tl.250mm. Z vnitřní strany parapetů zazdívaných oken bude provedena přízdívka z přesných pórobetonových příčkových 100mm. Mezi přízdívkou a vnitřní líc parapetů bude vložena polystyrénová deska EPS 100 v tl. 30mm. Vnitřní líc příčkových bude navazovat na vnitřní líc pórobetonových tvárnic zazdívky okna. Zazdívka oken a přízdívka k parapetům bude provedena na tenkovrstvou maltu Ytong.

Vnitřní líc pórobetonového zdiva bude opatřen jednovrstvou jemnou omítkou na bázi sádry. Doporučuje se použití vnitřní hlazené sádrové omítky šedobílé barvy pod názvem Rimat 100 DLP. Při aplikaci této sádrové omítky v tloušťce od 4 mm na zdivo Ytong, není třeba používat penetraci ani perlunku v celé ploše. Perlunku je vhodné použít pouze v místech kritických přechodů.

Vnější líc zazdívký okenních otvorů bude odsunut od stávajícího líce fasády směrem dovnitř. Vytvoří se takto iluze slepého okna. Technickým důvodem pro tuto úpravu je, že nová omítka na zazdívkce bude ohraničena úzkým ostěním. Nebude tak nutno provádět komplikované a nevzhledné napojování stávající a nové omítky jako v případě totožného líce stávající a nové fasády.

Vnější líc zdiva zazdívek oken bude opatřen cementovým postříkem a jednovrstvou omítkou Ytong universální ze suchých směsí tl. 12mm. Povrch této omítky je v této etapě sanace objektu finální. Povrch omítky bude opatřen dvojnásobným nátěrem fasádní barvy. Odstín barvy se v maximální míře přizpůsobí barevnému (šedému) odstínu stávajícího břizolitu.

Výměry uvedené v soupisu prací a dodávek představují následující :


- Položka č. 4 (přizdívky tl. 100 mm Ytong) - výměra 19,648 m²
- Položka č. 5 (izolace deskami PS tl. 30 mm) – výměra 19,648 m²


Obě tyto položky zahrnují úpravu vnitřního líce stávajících parapetů pod zaslepovanými okenními otvory.

- Položka č. 3 (stěny Ytong tl. 250 mm) – výměra 40,650 m²

Tato položka znamená zazdívkou okenních otvorů po vybouraných oknech, určených k zaslepení (nad přizdívanými parapety z pol. 4 a 5)

S pozdravem




Zdeněk Hanzlíček
starosta města