

Položkový rozpočet stavby

Datum: 26.1.2017

Stavba : VPP1502

Kořenice - úprava truhlářské dílny

Objednatel : V.P.Procházka, Velim s.r.o.,Palackého 679, 281 01 Velim

IČO : 24202711

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Stavební část	0	0		0	
02	Ústřední topení	0	0		0	
03	ZTI	0	0		0	
04	Zpevněné plochy, oplocení	0	0		0	
05	Vedlejší rozpočtové náklady	0	0		0	
	Silnoproud	0			0	
	Slaboproud	0			0	
	Vzduchotechnika	0			0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	01 Truhlárna	0	0		0	
01	02 Hrubá přípravná a sklad	0	0		0	
02	01 Truhlárna - UT	0	0		0	
03	01 Truhlárna - ZTI	0	0		0	
03	02 Přípojky, dešťová kanalizace	0	0		0	
04	01 Zpevněné plochy, oplocení	0	0		0	
05	05 Vedlejší rozpočtové náklady	0	0		0	
	06 Silnoproud	0			0	
	07 Slaboproud	0			0	
	Vzduchotechnika	0			0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Truhlárna	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Stavební část	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
VPP1502		Kořenice - úprava truhlářské dílny	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		0 Kč
DPH		21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Rozpočet je zpracován v rozsahu dokumentace pro ohlášení stavby a nesplňuje parametry rozpočtu pro provedení stavby ani nenahrazuje rozpočet pro provedení stavby.

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Stavební část	Truhlárna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Truhlárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3	m3	40,61		
		Sklad:(73,73+19,45+42,20)*0,30		40,61		
		Výkop rýhy do š. 600 MM	m3	0,60		
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	41,21		
3	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	81,23		
		40,614*2		81,23		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	41,21		
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	406,14		
		40,614*10		406,14		
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	41,21		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	41,21		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	41,21		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
9	310235241R00	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	1,00		
		Zaslepení komína:1		1,00		
10	314241105R00	Komín ABSOLUT jednopřůchový, pata DN 20 cm	kus	1,00		
11	314241205R00	Komín ABSOLUT,jednopřůchový,střed DN 20 cm	m	6,60		
12	314241322R00	Plášť ABSOLUT 100 cm, jednopřůd. DN 20 cm,str.omít	kus	1,00		
		Zdivo 300 mm	m2	7,20		
13	317121102RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14	kus	4,00		
14	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	548,23		
		Vnější:(0,28+24,39+0,83+0,12)*3,10		79,42		
		(3,52+1,09+2,41+0,12+25,55+0,28)*4,00		131,88		
		7,02*2,75/2		9,65		
		-1,20*4,00		-4,80		
		Odpčet otvorů:-1,09*1,00		-1,09		
		-2,18*1,50		-3,27		
		-1,76*2,15		-3,78		
		-2,17*1,45		-3,15		
		-1,24*1,10		-1,36		
		-1,00*2,15		-2,15		
		-2,34*2,80		-6,55		
		4,87*2,40		11,69		
		3,51*2,20		7,72		
		4,87*2,20		10,71		
		Odpčet otvorů:-(0,92+1,76)*2,00		-5,36		
		Připočet ostění:(2,00+0,92+2,00)*0,30		1,48		
		(2,00+1,76+2,00)*0,30		1,73		
		Vnitřní:				
		Dílňa:(5,62+13,12)*2*2,82		105,69		
		Odpčet otvorů:-1,09*1,00		-1,09		
		-2,18*1,50		-3,27		
		-1,76*2,15		-3,78		
		-2,17*1,45		-3,15		
		-0,90*2,03		-1,83		
		Připočet ostění:(1,00+1,09+1,00)*0,60		1,85		
		(1,50+2,18+1,50)*0,60		3,11		

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Truhlárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2,15+1,76+2,15)*0,60		3,64		
		(1,45+2,17+1,45)*0,60		3,04		
		Šatna:(1,35+2,50)*2*2,82		21,71		
		Odpčet otvorů:-0,90*2,03		-1,83		
		WC:(0,90+1,30)*2*(2,82-2,00)		3,61		
		Sprcha:(1,90+2,50)*2*(2,82-2,00)		7,22		
		Denní místnost:(3,46+3,00)*2*2,82		36,43		
		Odpčet otvorů:-0,90*2,03*3		-5,48		
		-1,24*1,10		-1,36		
		Připočet ostění:(1,10+1,24+1,10)*0,60		2,06		
		Kotelna:(7,51+5,62+7,51)*2,82		58,20		
		Odpčet otvorů:-1,00*2,15		-2,15		
		-2,34*2,80		-6,55		
		Připočet ostění:(2,15+1,00+2,15)*0,60		3,18		
		Přístřešek:(4,57+3,52+4,57)*2,20		27,85		
		Odpčet otvorů:-0,92*2,00		-1,84		
		-1,76*2,00		-3,52		
		Půda:(24,39+5,62+24,39)*1,20		65,28		
		6,70*2,75/2*2		18,43		
15	342247524R00	Příčky z cihel HELUZ broušených, pěna, tl. 8 cm	m2	17,85		
		(3,40+2,50+0,90+1,40)*2,82		23,12		
		Odpčet otvorů:-0,90*2,03*2		-3,65		
		-0,80*2,03		-1,62		
16	347015235R00	Předstěna SDK,tl.127,5 mm,ocel.kce CW,2x MA 12,5mm	m2	15,85		
		Včetně:				
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr				
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu				
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.				
		Protihluková předstěna:5,62*2,82		15,85		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
17	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	18,66		
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,				
		Šatna:3,50		3,50		
		WC:1,17		1,17		
		Sprcha:3,50		3,50		
		Denní místnost:10,49		10,49		
18	416071121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska MA 12,5 mm	m2	42,20		
		protihlukový				
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,				
		Kotelna:42,20		42,20		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
19	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	22,52		
		Přístřešek:12,15		22,52		
20	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	22,52		
		Přístřešek:12,15		22,52		
21	592451170	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	22,52		
		Přístřešek:12,15*1,01		22,52		
	Celkem za	5 Komunikace				

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Truhlárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
22	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	14,80		
		1,09*1,00		1,09		
		2,18*1,50		3,27		
		1,76*2,15		3,78		
		2,17*1,45		3,15		
		1,24*1,10		1,36		
		1,00*2,15		2,15		
23	611452133R00	Omítka vnitřní kleneb, MC, štuková	m2	73,73		
		Délka: 73,73		73,73		
24	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	28,21		
		Přístavek 2,27 * 3,0		6,81		
		WC: (0,90+1,30)*2*2,00		8,80		
		Odpočet otvorů: -0,80*2,00		-1,60		
		Sprcha: (1,90+2,50)*2*2,00		17,60		
		Odpočet otvorů: -0,90*2,00-0,80*2,00		-3,40		
25	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	325,46		
		Délka: (5,62+13,12)*2*2,82		105,69		
		Odpočet otvorů: -1,09*1,00		-1,09		
		-2,18*1,50		-3,27		
		-1,76*2,15		-3,78		
		-2,17*1,45		-3,15		
		-0,90*2,03		-1,83		
		Připočet ostění: (1,00+1,09+1,00)*0,60		1,85		
		(1,50+2,18+1,50)*0,60		3,11		
		(2,15+1,76+2,15)*0,60		3,64		
		(1,45+2,17+1,45)*0,60		3,04		
		Šatna: (1,35+2,50)*2*2,82		21,71		
		Odpočet otvorů: -0,90*2,03		-1,83		
		WC: (0,90+1,30)*2*(2,82-2,00)		3,61		
		Sprcha: (1,90+2,50)*2*(2,82-2,00)		7,22		
		Denní místnost: (3,46+3,00)*2*2,82		36,43		
		Odpočet otvorů: -0,90*2,03*3		-5,48		
		-1,24*1,10		-1,36		
		Připočet ostění: (1,10+1,24+1,10)*0,60		2,06		
		Kotelna: (7,51+5,62+7,51)*2,82		58,20		
		Odpočet otvorů: -1,00*2,15		-2,15		
		-2,34*2,80		-6,55		
		Připočet ostění: (2,15+1,00+2,15)*0,60		3,18		
		Přístřešek: (4,57+3,52+4,57)*2,20		27,85		
		Odpočet otvorů: -0,92*2,00		-1,84		
		-1,76*2,00		-3,52		
		Půda: (24,39+5,62+24,39)*1,20		65,28		
		6,70*2,75/2*2		18,43		
26	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	241,76		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
27	602016174R00	Štuk na stěnách PROFI MK2, ručně	m2	35,23		
		přístavek 2,27 * 3,2		7,26		
		4,87*2,40		11,69		
		3,51*2,20		7,72		

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Truhlárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4,87*2,20		10,71		
		Odpočet otvorů:-(0,92+1,76)*2,00		-5,36		
		Připočet ostění:(2,00+0,92+2,00)*0,30		1,48		
		(2,00+1,76+2,00)*0,30		1,73		
28	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	14,80		
		1,09*1,00		1,09		
		2,18*1,50		3,27		
		1,76*2,15		3,78		
		2,17*1,45		3,15		
		1,24*1,10		1,36		
		1,00*2,15		2,15		
29	622311013R00	Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 120 mm	m	58,59		
		(0,28+24,39+0,83+0,12)		25,62		
		(3,52+1,09+2,41+0,12+25,55+0,28)		32,97		
30	622311121RU1	Zateplovací systém Baumit, sokl, EPS tl. 80 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	27,40		
		(0,28+24,39+0,83)*0,30		7,65		
		(3,52+1,09+2,41+0,12+25,50+0,28)*0,60		19,75		
31	622311133RT1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.120 mm s omítkou GranoporTop 3,1 kg/m2,lepidlo ProContact	m2	194,80		
		(0,28+24,39+0,83+0,12)*3,10		79,42		
		(3,52+1,09+2,41+0,12+25,55+0,28)*4,00		131,88		
		7,02*2,75/2		9,65		
		-1,20*4,00		-4,80		
		Odpočet otvorů:-1,09*1,00		-1,09		
		-2,18*1,50		-3,27		
		-1,76*2,15		-3,78		
		-2,17*1,45		-3,15		
		-1,24*1,10		-1,36		
		-1,00*2,15		-2,15		
		-2,34*2,80		-6,55		
32	622311153RT1	Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou GranoporTop 3,1 kg/m2,lepidlo ProContact	m2	8,93		
		(1,00+1,09+1,00)*0,12		0,37		
		(1,50+2,18+1,50)*0,12		0,62		
		(2,15+1,76+2,15)*0,12		0,73		
		(1,45+2,17+1,45)*0,12		0,61		
		(1,10+1,24+1,10)*0,12		0,41		
		(2,15+1,00+2,15)*0,12		0,64		
		(2,80+2,34+2,80)*0,70		5,56		
33	622311733RT3	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 120 mm s omítkou SilikonTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact	m2	4,80		
		1,20*4,00		4,80		
34	622412311R00	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2	m2	35,23		
		4,87*2,40		11,69		
		3,51*2,20		7,72		
		4,87*2,20		10,71		
		Odpočet otvorů:-(0,92+1,76)*2,00		-5,36		
		Připočet ostění:(2,00+0,92+2,00)*0,30		1,48		
		(2,00+1,76+2,00)*0,30		1,73		

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Truhlárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	240,67		
		25,50*3,40		86,70		
		7,02*4,30		30,19		
		7,02*2,75/2		9,65		
		8,00		8,00		
		4,57*2,00		9,14		
		25,50*4,30		109,65		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,00-1,76*2,00		-5,32		
		-1,09*1,00-2,18*1,50-1,76*2,15-2,17*1,45-1,24*1,10-1,00*0,95-				
		2,34*2,80		-20,16		
		Připočet ostění:(2,80+2,34+2,80)*0,70		5,56		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
36	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	2,31		
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		přístavek podlaha 2,27*4,57		10,37		
		Šatna:3,50*0,08		0,28		
		WC:1,17*0,08		0,09		
		Sprcha:3,50*0,08		0,28		
		Denní místnost:10,49*0,08		0,84		
37	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	14,25		
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		Podkladní beton:				
		přístavek podlaha 2,27*4,87		11,05		
		Dílňa:73,73*0,10		7,37		
		Zázemí:19,45*0,08		1,56		
		Kotelna:42,20*0,10		4,22		
38	631315611RT4	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 vyztužená ocelovými vlákny 30 kg / m3	m3	19,02		
		přístavek 2,27*4,57		1,63		
		Dílňa:73,73*0,15		11,06		
		Kotelna:42,20*0,15		6,33		
39	631316115R00	Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych.	m2	126,80		
		přístavek 2,27*4,57		10,87		
		Dílňa:73,73		73,73		
		Kotelna:42,20		42,20		
40	631316211R00	Povrchový vryp na betonové podlahy strojně hlazený	m2	126,80		
		přístavek 2,27*4,57		10,87		
		Dílňa:73,73		73,73		
		Kotelna:42,20		42,20		
41	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,49		
		Šatna:3,50*0,08		0,28		
		WC:1,17*0,08		0,09		
		Sprcha:3,50*0,08		0,28		
		Denní místnost:10,49*0,08		0,84		
42	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	13,15		
43	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm	t	0,04		
		Šatna:3,50*0,002*1,10		0,01		
		WC:1,17*0,002*1,10		0,00		
		Sprcha:3,50*0,002*1,10		0,01		

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Truhlárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Denní místnost:10,49*0,002*1,10		0,02		
44	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm	t	0,46		
		Podkladní beton:				
		Dĺlha:73,73*0,0031*1,10		0,25		
		Zázemí:19,45*0,0031*1,10		0,07		
		Kotelna:42,20*0,0031*1,10		0,14		
45	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	14,54		
		přístavek 2,27*4,57				
		Dĺlha:73,73*0,10		7,37		
		Zázemí:19,45*0,10		1,95		
		Kotelna:42,20*0,10		4,22		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl:	64	Výplně otvorů				
46	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	1,00		
47	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	2,00		
48	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	1,00		
49	648991113RX9	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 700 mm	m	6,80		
		1,21+2,18+2,17+1,24		6,80		
Celkem za		64 Výplně otvorů				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
50	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	134,59		
		Dĺlha:73,73		73,73		
		Šatna:3,50		3,50		
		WC:1,17		1,17		
		Sprcha:3,50		3,50		
		Denní místnost:10,49		10,49		
		Kotelna:42,20		42,20		
51	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	87,00		
		(25,50+7,00+25,50)*1,50		87,00		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
52	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	146,74		
		Dĺlha:73,73		73,73		
		Šatna:3,50		3,50		
		WC:1,17		1,17		
		Sprcha:3,50		3,50		
		Denní místnost:10,49		10,49		
		Kotelna:42,20		42,20		
		Přístřešek:12,15		12,15		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
53	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,12		
		0,75*1,15*0,70		0,60		
		0,35*2,10*0,70		0,51		
54	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	12,15		
		Přístřešek:12,15		12,15		
55	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	13,54		

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Truhlárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Sklad:(73,73+19,45+42,20)*0,10		13,54		
56	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	8,00		
57	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00		
58	968061137R00	Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy nad 4 m2	kus	1,00		
59	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	0,71		
		0,75*0,95		0,71		
60	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	4,83		
		1,76*1,00		1,76		
		1,21*1,00		1,21		
		1,24*1,50		1,86		
61	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	6,42		
		2,18*1,50		3,27		
		2,17*1,45		3,15		
62	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,36		
		0,92*2,00		1,84		
		0,76*2,00		1,52		
63	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,78		
		1,76*2,15		3,78		
64	968071137R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat nad 4 m2	kus	1,00		
65	968072247R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. nad 4 m2	m2	6,55		
		2,34*2,80		6,55		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl:	97	Prorážení otvorů				
66	970031300R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm	m	2,10		
		0,70*3		2,10		
67	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	6,00		
		1,50*4		6,00		
68	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	147,53		
		Přístřešek: 12,15		12,15		
		Sklad: 73,73+19,45+42,20		135,38		
69	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	347,56		
		Přístřešek: (4,60+3,52)*2*2,00		32,48		
		Odpčet otvorů: -0,92*2,00-1,09*1,00		-2,93		
		Sklad: (13,12+5,62)*2*2,82		105,69		
		Odpčet otvorů: -1,09*1,00-2,18*1,50-1,76*2,15-2,17*1,45		-11,29		
		Připočet ostění: (1,00+1,09+1,00)*0,55		1,70		
		(2,18+1,50+2,18)*0,60		3,52		
		(2,15+1,76+2,15)*0,60		3,64		
		(1,45+2,17+1,45)*0,60		3,04		
		Sklad: (3,46+5,62)*2*2,82		51,21		
		Odpčet otvorů: -1,24*1,10		-1,36		
		Připočet ostění: (1,10+1,24+1,10)*0,60		2,06		
		Sklad: (7,51+5,62)*2*2,82		74,05		
		Odpčet otvorů: -0,75*0,98-2,34*2,80		-7,29		
		Připočet ostění: (2,80+2,34+2,80)*0,70		5,56		
		Půda: 24,39*1,20*2		58,54		
		5,62*1,20*2		13,49		
		5,62*2,75/2*2		15,46		
70	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	225,41		
		25,50*3,40		86,70		
		7,02*4,30		30,19		

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Truhlárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		7,02*2,75/2		9,65		
		4,57*2,00		9,14		
		25,50*4,30		109,65		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,00-1,76*2,00		-5,32		
		-1,09*1,00-2,18*1,50-1,76*2,15-2,17*1,45-1,24*1,10-1,00*0,95-2,34*2,80		-20,16		
		Připočet ostění:(2,80+2,34+2,80)*0,70		5,56		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
71	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	173,85		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
72	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr Primer G (fa Mapei)	m2	9,88		
		Sprcha:(1,30+1,00+1,30)*2,00		7,20		
		1,30*1,00		1,30		
		1,10*1,25		1,38		
73	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	9,88		
		jednovrstvá				
		Sprcha:(1,30+1,00+1,30)*2,00		7,20		
		1,30*1,00		1,30		
		1,10*1,25		1,38		
74	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	5,25		
		Sprcha:2,00+2,00+1,25		5,25		
75	711471051RZ5	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólie PVC, volně včetně dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm	m2	146,43		
		přístavek 2,27 *4,87		11,05		
		Dílňa:73,73		73,73		
		Zázemí:19,45		19,45		
		Kotelňa:42,20		42,20		
76	711491171RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	135,38		
		Dílňa:73,73		73,73		
		Zázemí:19,45		19,45		
		Kotelňa:42,20		42,20		
77	711491172RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	146,43		
		přístavek 2,27 *4,87		11,05		
		Dílňa:73,73		73,73		
		Zázemí:19,45		19,45		
		Kotelňa:42,20		42,20		
78	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	631,65		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl: 713		Izolace tepelné				
79	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	148,12		
		Půda:24,39*5,62		148,12		
80	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	42,20		
		Protihlukový podhled:42,20		42,20		

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Truhlárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
81	713111211RK2	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů Jutafoł N 110 speciál Půda:5,62*24,39 Do SDK podhledu:7,51*5,62	m2	179,28 137,07 42,21		
82	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá Dĺlna:73,73 Šatna:3,50 WC:1,17 Sprcha:3,50 Denní místnost:10,49 Kotelna:42,20	m2	134,59 73,73 3,50 1,17 3,50 10,49 42,20		
83	713121118RU1	Montáž dilatačního pásu podél stěn včetně dodávky ISOVER N/PP 15x100x1000 mm Dĺlna:(13,12+5,62)*2 Šatna:(1,35+2,50)*2 WC:(0,90+1,30)*2 Sprcha:(1,90+2,50)*2 Denní místnost:(3,46+3,00)*2 Kotelna:(7,51+5,62)*2	m	97,56 37,48 7,70 4,40 8,80 12,92 26,26		
84	713411111R00	Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 30,00*(0,70+0,30)	m2	30,00 30,00		
85	713571124R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 315 mm Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.	kus	3,00		
86	283754901	Deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 40 mm Dĺlna:73,73 Kotelna:42,20 Mezisoučet Připočet ztrátového ve výši 2 %:115,93*0,02	m2	118,25 73,73 42,20 115,93 2,32		
87	28375702	Deska izolační základní EPS 100Z 1000 x 500 mm Šatna:3,50*0,08 WC:1,17*0,08 Sprcha:3,50*0,08 Denní místnost:10,49*0,08 Mezisoučet Připočet ztrátového ve výši 2 %:1,4928*0,02	m3	1,52 0,28 0,09 0,28 0,84 1,49 0,03		
88	28376532	Deska izolační PIR - miner.rouno 1250x625x 30 mm 30,00*(0,70+0,30) Připočet ztrátového ve výši 2 %:30,00*0,02	m2	30,60 30,00 0,60		
89	631508592	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 4500x1200tl.100mm Půda:24,39*5,62 Připočet ztrátového ve výši 2 %:137,0718*0,02	m2	139,81 137,07 2,74		
90	631508594	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 3500x1200tl.150mm Přístavek 2,27*4,87 Půda:24,39*5,62 Připočet ztrátového ve výši 2 %:148,12*0,02	m2	151,08 11,05 137,07 2,96		
91	63150891	Plst' příčková ISOVER PIANO TWIN 12/6 120 mm Protihlukový podhled:42,20 Připočet ztrátového ve výši 2 %:42,20*0,02	m2	43,04 42,20 0,84		
92	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1 447,91		

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Truhlárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
93	762311103R00	D+M kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	36,00		
94	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	109,20		
		50 % demontovat:				
		Kleštiny 2x60/150:3,90*2*28*0,50			109,20	
95	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	154,90		
		50 % demontovat:				
		Krokve 120/150:(5,30+4,80)*28*0,50			141,40	
		4,50*6*0,50			13,50	
96	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	30,37		
		50 % demontovat:				
		Pozednice 180/140:25,50*2*0,50			25,50	
		4,87*2*0,50			4,87	
97	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	109,20		
		50 % :				
		Kleštiny 2x60/150:3,90*2*28*0,50			109,20	
98	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	166,25		
		50 % :				
		Krokve 120/150:(5,30+4,80)*28*0,50			141,40	
		4,50*6*0,50			13,50	
99	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	30,37		
		50 % :				
		Pozednice 180/140:25,50*2*0,50			25,50	
		4,87*2*0,50			4,87	
100	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	282,15		
		(5,30+4,90)*25,50			260,10	
		4,90*4,50			22,05	
101	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	282,15		
		(5,30+4,90)*25,50			260,10	
		4,90*4,50			22,05	
102	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	293,20		
		(5,30+4,90)*25,50			260,10	
		4,90*4,50			22,05	
103	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	282,15		
		(5,30+4,90)*25,50			260,10	
		4,90*4,50			22,05	
104	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	7,13		
		50 % :				
		Kleštiny 2x60/150:3,90*2*28*0,06*0,15*0,50			0,98	
		Krokve 120/150:(5,30+4,80)*28*0,12*0,15*0,50			2,55	
		4,50*6*0,12*0,15*0,50			0,24	
		Pozednice 180/140:25,50*2*0,18*0,14*0,50			0,64	
		4,87*2*0,18*0,14*0,50			0,12	
		Latě 4/6:880,00*0,04*0,06			2,11	
		Latě 3/5:320,00*0,03*0,05			0,48	
105	60511070	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m	m3	4,99		
		50 % :				
		Kleštiny 2x60/150:3,90*2*28*0,06*0,15*0,50			0,98	
		Krokve 120/150:(5,30+4,80)*28*0,12*0,15*0,50			2,55	
		4,50*6*0,12*0,15*0,50			0,24	

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Truhlárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pozednice 180/140:25,50*2*0,18*0,14*0,50		0,64		
		4,87*2*0,18*0,14*0,50		0,12		
		Mezisoučet		4,54		
		Připočet ztrátého ve výši 10 %:4,5363*0,10		0,45		
106	60517103	Lat' SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm	m3	2,97		
		Latě 4/6:880,00*0,04*0,06		2,11		
		Latě 3/5:320,00*0,03*0,05		0,60		
		Mezisoučet		2,59		
		Připočet ztrátého ve výši 10 %:2,592*0,10		0,26		
107	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 570,91		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
108	76433122Rpol	Lemování z Pz plechu střech, rš 250 mm	m	55,97		
		25,55+25,55+4,87		55,97		
109	76433922Rpol	Lemování komínů z poplast. plechu,	m2	1,90		
110	764339821R00	Demontáž lem. komínů v hřeb. vln. kryt, do 45°	m2	1,00		
111	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	55,87		
		25,50+25,50+4,87		55,87		
112	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	3,00		
113	764391821R00	Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	14,70		
		5,30+4,90+4,50		14,70		
114	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	7,43		
		1,09+2,18+2,17+1,24+0,75		7,43		
115	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	10,00		
		4,50+3,50+2,00		10,00		
116	764775314R00	PREFA STUCCO střešní výlez rozměr 600x600 mm	kus	1,00		
		včetně spojovacích prostředků.				
117	764908101RT1	Lindab,kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 125 mm v barvě hnědé	kus	3,00		
118	764908104RT1	Lindab žlab podokapní půlkruhový R,velikost 125 mm v barvě hnědé	m	55,87		
		včetně háku, čela a spojky.				
		25,50+25,50+4,87		55,87		
119	764908110RT1	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm v barvě hnědé	m	10,00		
		včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.				
		4,50+3,50+2,00		10,00		
120	764908301RT1	Lindab, oplechování parapetů, rš 200 mm plech FOP/PO tl.0,5 mm,barva hnědá,cihlově červená	m	6,68		
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.				
		1,09+2,18+2,17+1,24		6,68		
121	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	513,65		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
122	765313121R00	Krytina Brněnka 14 střech ostatních	m2	293,20		
		Dodávka a montáž krytiny z tašek základních, větracích, protisněhových a poloviční včetně spojovacích prostředků.				
		(5,30+4,90)*25,50		260,10		
		4,90*4,50		22,05		
123	765313131R00	Hřeben z hřebenáčů č.2 na větrací pás s kartáči	m	25,50		
		Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků.				

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Truhlárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
124	765313161R00	Zakončení štítu taškou Brněnka 14 okrajová <i>Dodávka a montáž okrajových tašek a spojovacích prostředků.</i> <i>(5,30+4,90)*2</i> <i>4,50</i>	m	24,90		
					20,40	
					4,50	
125	765313181R00	Přirezáání a uchycení tašek drážkových <i>Přirezáání a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků.</i> <i>5,30+4,90+4,50</i>	m	14,70		
					14,70	
126	765313184R00	Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace <i>Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace.</i>	kus	1,00		
127	765313185R00	Taška prostupová + nástavec pro anténu <i>Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce pro anténu.</i>	kus	1,00		
128	765313188R00	Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm <i>Dodávka a montáž ochranného okapního pásu.</i> <i>25,50+25,50+4,87</i>	m	55,87		
					55,87	
129	765901102R00	Fólie podstřešní paropropustná Tuning Fol - N <i>Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.</i> <i>(5,30+4,90)*25,50</i> <i>4,90*4,50</i>	m2	293,20		
					260,10	
					22,05	
130	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	2 151,49		
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
131	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	4,00		
132	76666992Rpol	Podřezání dveřního křídla	kus	2,00		
133	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	4,00		
134	54914591	Kliky se štítem dveří	kus	4,00		
135	61164143	Dveře vnitř.profil.plně 1kř.70x197 dub	kus	1,00		
136	61164145	Dveře vnitř.profil.plně 1kř.80x197 dub	kus	3,00		
137	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	363,01		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
138	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných <i>(5,30+4,90)*25,50</i> <i>4,90*4,50</i>	m2	282,15		
					260,10	
					22,05	
139	767-V01	D+M sekční průmyslová vrata 2340x2800 mm s el. pohonem, zateplená, s požární odolností	kus	1,00		
140	76701	D+M výplní otvorů v rámu-viz výkr. pohledu (mříž?) nelze specifikovat materiál - předpoklad 3000Kč/m2 <i>Přístřešek:(0,92+1,09)*2,00</i> <i>Truhlárna:1,20*0,70*3</i>	m2	6,54		
					4,02	
					2,52	
141	767101	D+M dveří ocelových rámových zateplených 1000x2100 mm s požární odolností, vč přís. žaluzie	kus	1,00		
142	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 324,48		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
143	769000000R00	Montáž plastových oken	kus	4,00		
144	769000001R00	Montáž plastových dveří	kus	1,00		
145	998769202	Přesun hmot pro otvorové prvky z plastu	%	2,20		
146	61143564.AA	Okno plastové 109 x 100 cm pevné, hnědé zvukový útlum 35 db	kus			
147	61143564.AAA	Okno plastové 124 x 110 cm pevné, hnědé zvukový útlum 35 db	kus	1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Truhlárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
148	61143566.AA	Okno plastové 218 x 150 cm pevné hnědé zvukový útlum 35 dB	kus	1,00		
149	61143566.AAA	Okno plastové 217 x 145 cm pevné hnědé zvukový útlum 35 dB	kus	1,00		
150	61143790.AAA	Dveře vchodové plast 2kř. 1600x2100 otev., hnědé zvukový útlum 35 dB	kus	1,00		
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
151	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	18,66		
		Šatna:3,50		3,50		
		WC:1,17		1,17		
		Sprcha:3,50		3,50		
		Denní místnost:10,49		10,49		
152	771475014RU7	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m	17,02		
		Šatna:(1,35+2,50)*2-0,90		6,80		
		Denní místnost:(3,46+3,00)*2-0,90-0,90-0,90		10,22		
153	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	13,62		
		17,02*0,80		13,62		
154	771575109RT1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp)	m2	18,66		
		Šatna:3,50		3,50		
		WC:1,17		1,17		
		Sprcha:3,50		3,50		
		Denní místnost:10,49		10,49		
155	59764203	Dlažba dle výběru	m2	22,40		
		Šatna:3,50		3,50		
		WC:1,17		1,17		
		Sprcha:3,50		3,50		
		Denní místnost:10,49		10,49		
		Soklík:17,02*0,10		1,70		
		Mezisoučet		20,36		
		Připocet ztratného ve výši 10 %:20,362*0,10		2,04		
156	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	260,10		
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl:	781	Obklady keramické				
157	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	21,40		
		včetně dodávky materiálu.				
		WC:(0,90+1,30)*2*2,00		8,80		
		Odpočet otvorů:-0,80*2,00		-1,60		
		Sprcha:(1,90+2,50)*2*2,00		17,60		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,00-0,80*2,00		-3,40		
158	781415016RT1	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp)	m2	21,40		
		WC:(0,90+1,30)*2*2,00		8,80		
		Odpočet otvorů:-0,80*2,00		-1,60		
		Sprcha:(1,90+2,50)*2*2,00		17,60		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,00-0,80*2,00		-3,40		
159	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	21,40		
160	781497131R00	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	23,90		
		WC:(0,90+1,30)*2*2,00-0,80		8,00		
		Sprcha:(1,90+2,50)*2*2,00-0,90-0,80		15,90		

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Truhlárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
161	781497132R00	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	2,00		
162	597813668	Obklad dle výběru	m2	23,54		
		WC:(0,90+1,30)*2*2,00		8,80		
		Odpočet otvorů:-0,80*2,00		-1,60		
		Sprcha:(1,90+2,50)*2*2,00		17,60		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,00-0,80*2,00		-3,40		
		Mezisoučet		21,40		
		Přípočet ztratného ve výši 10 %:21,40*0,10		2,14		
163	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	468,04		
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl:	783	Nátěry				
164	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	525,09		
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.				
		Nátěr i stávajících prvků krovu:				
		Kleštiny 2x60/150:3,90*2*28*(0,06+0,15)*2		91,73		
		Krokve 120/150:(5,30+4,80)*28*(0,12+0,15)*2		152,71		
		4,50*6*(0,12+0,15)*2		14,58		
		Pozednice 180/140:25,50*2*(0,18+0,14)*2		32,64		
		4,87*2*(0,18+0,14)*2		6,23		
		Latě 4/6:880,00*(0,04+0,06)*2		176,00		
		Latě 3/5:320,00*(0,03+0,05)*2		51,20		
165	783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah Ekopox 640 1x	m2	115,93		
		penetrace, 2x nátěr				
		včetně penetrace.				
		Dílňa:73,73		73,73		
		Kotelna:42,20		42,20		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
166	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	460,05		
		Dílňa:73,73		73,73		
		Šatna:3,50		3,50		
		WC:1,17		1,17		
		Sprcha:3,50		3,50		
		Denní místnost:10,49		10,49		
		Kotelna:42,20		42,20		
		Dílňa:(5,62+13,12)*2*2,82		105,69		
		Odpočet otvorů:-1,09*1,00		-1,09		
		-2,18*1,50		-3,27		
		-1,76*2,15		-3,78		
		-2,17*1,45		-3,15		
		-0,90*2,03		-1,83		
		Přípočet ostění:(1,00+1,09+1,00)*0,60		1,85		
		(1,50+2,18+1,50)*0,60		3,11		
		(2,15+1,76+2,15)*0,60		3,64		
		(1,45+2,17+1,45)*0,60		3,04		
		Šatna:(1,35+2,50)*2*2,82		21,71		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,03		-1,83		
		WC:(0,90+1,30)*2*(2,82-2,00)		3,61		
		Sprcha:(1,90+2,50)*2*(2,82-2,00)		7,22		
		Denní místnost:(3,46+3,00)*2*2,82		36,43		
		Odpočet otvorů:-0,90*2,03*3		-5,48		

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Truhlárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,24*1,10		-1,36		
		Připočet ostění:(1,10+1,24+1,10)*0,60		2,06		
		Kotelna:(7,51+5,62+7,51)*2,82		58,20		
		Odpočet otvorů:-1,00*2,15		-2,15		
		-2,34*2,80		-6,55		
		Připočet ostění:(2,15+1,00+2,15)*0,60		3,18		
		Přístřešek:(4,57+3,52+4,57)*2,20		27,85		
		Odpočet otvorů:-0,92*2,00		-1,84		
		-1,76*2,00		-3,52		
		Půda:(24,39+5,62+24,39)*1,20		65,28		
		6,70*2,75/2*2		18,43		
167	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	460,05		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: 799		Ostatní				
168	79901	D+M hasicích přístrojů	kus	6,00		
	Celkem za	799 Ostatní				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
169	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	16,60		
170	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	82,98		
171	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 576,56		
172	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	82,98		
173	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	331,91		
174	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	82,98		
175	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	82,98		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02 Hrubá přípravná a sklad	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Stavební část	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
VPP1502	Kořenice - úprava truhlářské dílny	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	0
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	0 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Rozpočet je zpracován v rozsahu dokumentace pro ohlášení stavby a nesplňuje parametry rozpočtu pro provedení stavby ani nenahrazuje rozpočet pro provedení stavby.

Stavba : Objekt :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny 01 Stavební část	Rozpočet : 02 Hrubá přípravná a sklad
----------------------	--	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
		0	0
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Stavební část	Hrubá přípravná a sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3	m3	75,50		
		Sklad:302,00*0,25		75,50		
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	75,50		
3	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	75,50		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	75,50		
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	755,00		
		75,50*10		755,00		
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	75,50		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	75,50		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	75,50		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
9	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	1 030,38		
		Sklad:(30,18+9,90+31,58+10,00)*6,22		507,93		
		11,50*4,30/2*2		49,45		
		Odpočet otvorů:-4,20*3,85*2		-32,34		
		-5,00*3,85*2		-38,50		
		(31,58+11,10+32,98+11,10)*6,50		563,94		
		11,80*4,30/2*2		50,74		
		Odpočet otvorů:-4,20*3,85*2		-32,34		
		-5,00*3,85*2		-38,50		
10	346244371R00	Zazdivka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm	m2	11,25		
		2,50*0,15*2*15		11,25		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
11	612433214RT3	Omítka sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.35 mm postřik, podklad, jádrová omítka, štuk; Cemix	m2	61,29		
		Sklep:(9,55+4,38)*2*2,20		61,29		
12	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	486,54		
		Sklad:(30,18+9,90+31,58+10,00)*6,22		507,93		
		11,50*4,30/2*2		49,45		
		Odpočet otvorů:-4,20*3,85*2		-32,34		
		-5,00*3,85*2		-38,50		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
13	622412311R00	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2	m2	543,84		
		včetně penetrace podkladu				
		(31,58+11,10+32,98+11,10)*6,50		563,94		
		11,80*4,30/2*2		50,74		
		Odpočet otvorů:-4,20*3,85*2		-32,34		
		-5,00*3,85*2		-38,50		
14	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	543,84		
		(31,58+11,10+32,98+11,10)*6,50		563,94		
		11,80*4,30/2*2		50,74		
		Odpočet otvorů:-4,20*3,85*2		-32,34		
		-5,00*3,85*2		-38,50		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Stavební část	Hrubá přípravná a sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	631315611RT4	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 vyztužená ocelovými vlákny 30 kg / m3 Sklad:302,00*0,15	m3	45,30 45,30		
16	631316115R00	Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych. Sklad:302,00	m2	302,00 302,00		
17	631316211R00	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený Sklad:302,00	m2	302,00 302,00		
18	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující Sklad:302,00*0,20 Sklep:41,83*0,20	m3	68,77 60,40 8,37		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
19	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m Včetně kotvení lešení. Fasádní:(33,00+11,10+34,50)*6,22 Vnitřní:(30,00+7,00+31,50)*6,22	m2	914,96 488,89 426,07		
20	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	914,96		
21	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	914,96		
22	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	41,83		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
23	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů 302,00+41,83	m2	343,83 343,83		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
24	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 Sklad:302,00*0,10	m3	30,20 30,20		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl:	97	Prorážení otvorů				
25	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Sklad:(30,18+9,90+31,58+10,00)*6,22 11,50*4,30/2*2 Odpočet otvorů:-4,20*3,85*2 -5,00*3,85*2 Sklep:(9,55+4,38)*2*2,20	m2	547,83 507,93 49,45 -32,34 -38,50 61,29		
26	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % (31,58+11,10+32,98+11,10)*6,50 11,80*4,30/2*2 Odpočet otvorů:-4,20*3,85*2 -5,00*3,85*2	m2	543,84 563,94 50,74 -32,34 -38,50		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
27	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	354,26		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
28	762311103R00	D+M kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	36,00		
29	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 50 % demontovat: Kleštiny 2x60/150:4,90*2*38*0,50	m	186,20 186,20		
30	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 50 % demontovat:	m	168,70		

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Stavební část	Hrubá přípravná a sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Krokve 120/150:7,30*38*0,50		138,70		
		Vzpěry 160/140:4,50*2*4*0,50		18,00		
		3,00*2*4*0,50		12,00		
31	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	93,56		
		50 % demontovat:				
		Trám horní 180/150:4,00*4*0,50		8,00		
		Pozednice 180/140:(31,58+32,98)*0,50		32,28		
		Vaznice 160/180:(31,58+32,98)*0,50		32,28		
		Vazný trám 180/150:10,50*4*0,50		21,00		
32	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	186,20		
		50 % :				
		Kleštiny 2x60/150:4,90*2*38*0,50		186,20		
33	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	168,70		
		50 % :				
		Krokve 120/150:7,30*38*0,50		138,70		
		Vzpěry 160/140:4,50*2*4*0,50		18,00		
		3,00*2*4*0,50		12,00		
34	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	93,56		
		50 %:				
		Trám horní 180/150:4,00*4*0,50		8,00		
		Pozednice 180/140:(31,58+32,98)*0,50		32,28		
		Vaznice 160/180:(31,58+32,98)*0,50		32,28		
		Vazný trám 180/150:10,50*4*0,50		21,00		
35	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	471,29		
		(32,98+32,28)/2*7,30		238,20		
		(32,28+31,58)/2*7,30		233,09		
36	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	471,29		
		(32,98+32,28)/2*7,30		238,20		
		(32,28+31,58)/2*7,30		233,09		
37	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	471,29		
		(32,98+32,28)/2*7,30		238,20		
		(32,28+31,58)/2*7,30		233,09		
38	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	11,80		
		50 % :				
		Kleštiny 2x60/150:4,90*2*38*0,06*0,15*0,50		1,68		
		Krokve 120/150:7,30*38*0,12*0,15*0,50		2,50		
		Vzpěry 160/140:4,50*2*4*0,16*0,14*0,50		0,40		
		3,00*2*4*0,16*0,14*0,50		0,27		
		Trám horní 180/150:4,00*4*0,18*0,15*0,50		0,22		
		Pozednice 180/140:(31,58+32,98)*0,18*0,14*0,50		0,81		
		Vaznice 160/180:(31,58+32,98)*0,16*0,18*0,50		0,93		
		Vazný trám 180/150:10,50*4*0,18*0,15*0,50		0,57		
		Latě 4/6:1500,00*0,04*0,06		3,60		
		Latě 3/5:550,00*0,03*0,05		0,83		
39	60511070	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m	m3	8,11		
		50 % :				
		Kleštiny 2x60/150:4,90*2*38*0,06*0,15*0,50		1,68		
		Krokve 120/150:7,30*38*0,12*0,15*0,50		2,50		
		Vzpěry 160/140:4,50*2*4*0,16*0,14*0,50		0,40		
		3,00*2*4*0,16*0,14*0,50		0,27		
		Trám horní 180/150:4,00*4*0,18*0,15*0,50		0,22		

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Stavební část	Hrubá přípravná a sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pozednice 180/140:(31,58+32,98)*0,18*0,14*0,50		0,81		
		Vaznice 160/180:(31,58+32,98)*0,16*0,18*0,50		0,93		
		Vazný trám 180/150:10,50*4*0,18*0,15*0,50		0,57		
		Mezisoučet		7,37		
		Připočet ztrátého ve výši 10 %:7,3705*0,10		0,74		
40	60517103	Lat' SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm	m3	4,87		
		Latě 4/6:1500,00*0,04*0,06		3,60		
		Latě 3/5:550,00*0,03*0,05		0,83		
		Mezisoučet		4,43		
		Připočet ztrátého ve výši 10 %:4,425*0,10		0,44		
41	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 330,08		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
42	76433122Rpol	Lemování z Pz plechu střeš, rš 250 mm	m	64,56		
		31,58+32,98		64,56		
43	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	64,56		
		31,58+32,98		64,56		
44	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	6,00		
45	764391821R00	Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	29,20		
		7,30*4		29,20		
46	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	39,00		
		6,50*6		39,00		
47	76490120Rpol	Lindab lemování tl. 0,5 mm	m	29,20		
		včetně závětné lišty a spojovacích prostředků.				
		7,30*4		29,20		
48	764908101RT1	Lindab, kotlík žlabový kónický SOK, vel. žlabu 125 mm v barvě hnědé	kus	6,00		
49	764908104RT1	Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 125 mm v barvě hnědé	m	64,56		
		včetně háku, čela a spojky.				
		31,58+32,98		64,56		
50	764908110RT1	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm v barvě hnědé	m	39,00		
		včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.				
		6,50*6		39,00		
51	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	786,17		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
52	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	471,29		
		(32,98+32,28)/2*7,30		238,20		
		(32,28+31,58)/2*7,30		233,09		
53	765313121R00	Krytina Brněnka 14 střeš ostatních	m2	471,29		
		Dodávka a montáž krytiny z tašek základních, větracích, protisněhových a poloviční včetně spojovacích prostředků.				
		(32,98+32,28)/2*7,30		238,20		
		(32,28+31,58)/2*7,30		233,09		
54	765313131R00	Hřeben z hřebenačů č.2 na větrací pás s kartáči	m	32,28		
		Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků.				
55	765313181R00	Přířezání a uchycení tašek drážkových	m	14,60		
		Přířezání a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků.				
		7,30*2		14,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Stavební část	Hrubá přípravná a sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	765313188R00	Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm	m	64,56		
		<i>Dodávka a montáž ochranného okapního pásu.</i>				
		31,58+32,98		64,56		
57	765901102R00	Fólie podstřešní paropropustná Tuning Fol - N	m2	471,29		
		(32,98+32,28)/2*7,30		238,20		
		(32,28+31,58)/2*7,30		233,09		
58	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	3 394,16		
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
59	767101	D+M dveří ocelových rámových zateplených 900x2100 mm s požární odolností, vč přis. žaluzie	kus	1,00		
60	767102	Repase posuvných vrat pryžovými dorazy dodržet neprůzvučnost 25 dB	kus	4,00		
61	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	584,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	783	Nátěry				
62	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	853,70		
		<i>včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.</i>				
		<i>Vš. stávajících prvků krovu:</i>				
		Kleštiny 2x60/150:4,90*2*38*(0,06+0,15)*2		156,41		
		Krokve 120/150:7,30*38*(0,12+0,15)*2		149,80		
		Vzpěry 160/140:4,50*2*4*(0,16+0,14)*2		21,60		
		3,00*2*4*(0,16+0,14)*2		14,40		
		Trám horní 180/150:4,00*4*(0,18+0,15)*2		10,56		
		Pozednice 180/140:(31,58+32,98)*(0,18+0,14)*2		41,32		
		Vaznice 160/180:(31,58+32,98)*(0,16+0,18)*2		43,90		
		Vazný trám 180/150:10,50*4*(0,18+0,15)*2		27,72		
		Latě 4/6:1500,00*(0,04+0,06)*2		300,00		
		Latě 3/5:550,00*(0,03+0,05)*2		88,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
63	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	547,83		
		Sklad:(30,18+9,90+31,58+10,00)*6,22		507,93		
		11,50*4,30/2*2		49,45		
		Odpčet otvorů:-4,20*3,85*2		-32,34		
		-5,00*3,85*2		-38,50		
		Sklep:(9,55+4,38)*2*2,20		61,29		
64	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	547,83		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
65	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	30,47		
66	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	152,37		
67	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 894,94		
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	152,37		
69	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	609,46		
70	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	152,37		
71	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	152,37		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Truhlárna - UT	JKSO	
Objekt			SKP	
02	Ústřední topení		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
VPP1502	Kořenice - úprava truhlářské dílny		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		0 Kč
DPH		21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet : 01
Objekt :	02 Ústřední topení	Truhlárna - UT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
731 Kotelny	0	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	0	0	0	0
734 Armatury	0	0	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	0	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 01
Objekt :	02 Ústřední topení	Truhlárna - UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713571111R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm <i>Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.</i>	kus	4,00		
2	722181213RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	m	35,00		
3	722181214RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	m	55,00		
4	722181214RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	m	15,00		
5	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	109,13		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl: 731		Kotelny				
6	731249111R00	Montáž kotle ocel.teplov.,na tuhá paliva do 12 kW	soubor	1,00		
7	731249131R00	Montáž kotle ocel. teplovod., elektrický do 12 kW	soubor	1,00		
8	73102	Dodávka a montáž expanzní nádoby 25 l	kus	1,00		
9	731101	Dodávka a montáž Laddomatu	kus	1,00		
10	731102	D+M dochlazovací smyčka	soubor	1,00		
11	731210	Napojení do komína vč. revizního kusu	soubor	1,00		
12	731211	Revize komínu	soubor	1,00		
13	484172511	Kotel na tuhá paliva Buderus Logano S111-12kW	kus	1,00		
14	484178151	Elektrokotel Protherm RAY 9K,výkon 9 kW	kus	1,00		
15	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	540,75		
	Celkem za	731 Kotelny				
Díl: 733		Rozvod potrubí				
16	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	16,00		
17	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	35,00		
		<i>11,00+5,00+3,00+16,00</i>		<i>35,00</i>		
18	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	55,00		
		<i>12,00+5,00+7,00+27,00+4,00</i>		<i>55,00</i>		
19	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	15,00		
20	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	105,00		
		<i>35,00+55,00+15,00</i>		<i>105,00</i>		
21	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	329,19		
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				
Díl: 734		Armatury				
22	734215133R00	Ventil odvodušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 15	kus	6,00		
23	734226222RT2	Ventil term.rohový,vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 15 s termostatickou hlavici Heimeier K	kus	7,00		
24	734226222RT4	Ventil term.rohový,vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 15 s hlavici ručního ovládání Heimeier	kus	1,00		
25	734235122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	4,00		
26	734235123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25	kus	2,00		
27	734245122R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 20	kus	2,00		
28	734266212R00	Šroubení reg.rohové,vnitř.z.Heimeier Regulux DN 15	kus	8,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 01
Objekt :	02 Ústřední topení	Truhlárna - UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	734295212R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 20	kus	2,00		
30	734295213R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 25	kus	1,00		
31	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet,GIACOMINI R608 DN 15	kus	4,00		
32	734411142R00	Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm	kus	2,00		
33	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160	kus	2,00		
34	731209	D+M termostatu	soubor	1,00		
35	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	230,77		
Celkem za		734 Armatury				
Díl:	735	Otopná tělesa				
36	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	7,00		
37	735156764R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/ 800	kus	1,00		
38	735156766R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/1000	kus	1,00		
39	735156767R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/1200	kus	5,00		
40	735171152R00	Těleso trubkové Koralux 1500.750	kus	1,00		
41	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	472,06		
Celkem za		735 Otopná tělesa				
Díl:	799	Ostatní				
42	79901	Sekání drážek, prostupů, zednická výpomoc	soubor	1,00		
43	79902	Servisní spuštění kotle	soubor	1,00		
44	79903	Topná zkouška	hod	72,00		
Celkem za		799 Ostatní				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Truhlárna - ZTI	JKSO	
Objekt			SKP	
03	ZTI		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
VPP1502	Kořenice - úprava truhlářské dílny		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		0 Kč
DPH		21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet : 01
Objekt :	03 ZTI	Truhlárna - ZTI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
726 Instalační prefabrikáty	0	0	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 01
Objekt :	03 ZTI	Truhlárna - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 4,00*0,50*0,50	m3	1,00	1,00	
2	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	1,00		
3	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4	m3	1,00		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	1,00		
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	10,00		
6	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	1,00		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1,00		
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 4,00*0,50*0,40	m3	0,80	0,80	
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 4,00*0,50*0,10	m3	0,20	0,20	
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
11	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	0,70		
12	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	0,70		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,59		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 713		Izolace tepelné				
14	713571111R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.	kus	1,00		
15	713571116R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.	kus	1,00		
16	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	21,77		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
17	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	14,00		
18	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	2,00		
19	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	1,00		
20	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	2,00		
21	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	5,00		
22	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,00		
23	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00		
24	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přívzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm	kus	1,00		
25	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 14,00+2,00+1,00+2,00+5,00	m	24,00	24,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 01
Objekt :	03 ZTI	Truhlárna - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	28615443.A	Kus čistící HTRE D 110 mm PP	kus	1,00		
27	28654741	HL136N sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok	kus	1,00		
28	55162150.A	HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30	kus	1,00		
29	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	98,90		
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
30	722130233R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 25 <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>	m	20,00		
31	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i> <i>Studená:12,00</i> <i>Teplá:10,00</i>	m	22,00		
32	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i> <i>Studená:4,00</i> <i>Teplá:4,00</i>	m	8,00		
33	722181211RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 32 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i> <i>Požární vodovod:20,00</i>	m	20,00		
34	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i> <i>Studená:12,00</i>	m	12,00		
35	722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i> <i>Studená:4,00</i>	m	4,00		
36	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i> <i>Teplá:10,00</i>	m	10,00		
37	722181213RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i> <i>Teplá:4,00</i>	m	4,00		
38	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	13,00		
39	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	1,00		
40	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 <i>Včetně vyvedení a upevnění výpustek.</i>	kus	5,00		
41	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 <i>Včetně vyvedení a upevnění výpustek.</i>	pár	4,00		
42	72223521Rpol	Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 20	kus	1,00		
43	722237122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	2,00		
44	722237122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	2,00		
45	722237133R00	Kohout kulový s vypouštěním,GIACOMINI R250DS DN 25	kus	1,00		
46	722237622R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 20	kus	1,00		
47	722254201RT3	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 25/30, stálotvará hadice	kus	1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 01
Objekt :	03 ZTI	Truhlárna - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i> 20,00+22,00+8,00	m	50,00		
49	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 <i>Včetně dodání desinfekčního prostředku.</i>	m	50,00		
50	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	352,92		
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				
Díl:	725	Zařizovací předměty				
51	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00		
52	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva <i>Včetně dodání zápachové uzávěrky.</i>	soubor	2,00		
53	725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadel	soubor	2,00		
54	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00		
55	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00		
56	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00		
57	725534225R00	Ohřívač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 125 vč. pojistné armatury <i>Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.</i>	soubor	1,00		
58	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	6,00		
59	725823111RT1	Baterie umyvadelová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	2,00		
60	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	1,00		
61	28696752	Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá	kus	1,00		
62	55161680	Ventil umyv. výtokový CLICK-CLACK malý EUVCR01	kus	2,00		
63	551674066	Sedátko LYRA plus pro závěsné klozety s poklopem	kus	1,00		
64	64213637	Umyvadlo LYRA Plus bílé 65x52cm s otv. pro baterii	kus	2,00		
65	64240062	Mísa klozetová závěsná LYRA Plus bílá hl. 530 mm	kus	1,00		
66	64291390	Kryt na sifón LYRA Plus bílý polosloup	kus	2,00		
67	72501	Sprchová vanička vč. sprchového koutu	kus	1,00		
68	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	446,18		
Celkem za		725 Zařizovací předměty				
Díl:	726	Instalační prefabrikáty				
69	726211121R00	Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm <i>Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.</i>	soubor	1,00		
70	998726221R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	%	56,70		
Celkem za		726 Instalační prefabrikáty				
Díl:	799	Ostatní				
71	79901	Sekání drážek, prostupů, zednická výpomoc	soubor	1,00		
Celkem za		799 Ostatní				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Přípojky, dešťová kanalizace	JKSO	
Objekt			SKP	
03	ZTI		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
VPP1502	Kořenice - úprava truhlářské dílny		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		0 Kč
DPH		21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet : 02
Objekt :	03 ZTI	Přípojky, dešťová kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 02
Objekt :	03 ZTI	Přípojky, dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ Vsakovací jámy:15,00*2	m3	30,00		
				30,00		
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 50 %:30,00*0,50	m3	15,00		
				15,00		
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ Přípojka kanalizace:2,00*0,50*0,80 Přípojka vody:3,00*0,50*0,80 Dešťová kanalizace:(10,00+30,00)*0,50*0,80	m3	18,00		
				0,80		
				1,20		
				16,00		
4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 50 %:18,00*0,50	m3	9,00		
				9,00		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Výkopek z rýh:18,00-6,75 Výkopek ze vsakovacích jam:30,00	m3	41,25		
				11,25		
				30,00		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 41,25*10	m3	412,50		
				412,50		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	41,25		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	41,25		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Přípojka kanalizace:2,00*0,50*0,30 Přípojka vody:3,00*0,50*0,30 Dešťová kanalizace:(10,00+30,00)*0,50*0,30	m3	6,75		
				0,30		
				0,45		
				6,00		
10	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění Vsakovací jámy:15,00*2	m3	30,00		
				30,00		
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm Přípojka kanalizace:2,00*0,50*0,40 Přípojka vody:3,00*0,50*0,40 Dešťová kanalizace:(10,00+30,00)*0,50*0,40	m3	9,00		
				0,40		
				0,60		
				8,00		
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	41,25		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
13	583318004	Kamenivo těžené frakce 16/32 15,00*2*1,403	T	42,09		
				42,09		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
14	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm Přípojka kanalizace:2,00*0,50*0,10 Přípojka vody:3,00*0,50*0,10 Dešťová kanalizace:(10,00+30,00)*0,50*0,10	m3	2,25		
				0,10		
				0,15		
				2,00		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
15	599000010RA0	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace Včetně spotřeby vody při řezání asfaltového krytu.	m2	6,00		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 8		Trubní vedení				
16	72117095Rpol	Napojení na stávající kanalizaci Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00		
17	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	5,00		
18	805-55118009	Souprava vodoměrná 3/4"-3/4" D+M	kus	1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 02
Objekt :	03 ZTI	Přípojky, dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	871111101R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se dorozpočtují přírážkou za každý další spoj pol. 871 11-2 tohoto ceníku. V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Tato se oceňuje ve specifikaci. Montáž tvarovek se oceňuje pol.č. 871 11-2 tohoto ceníku množstvím a průměrem potřebných spojů, popřípadě individuální kalkulací. Přípojka kanalizace:2,00 Dešťová kanalizace:10,00+30,00	m	42,00		
20	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	6,00		
21	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	8,00		
22	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 150	kus	1,00		
23	81101	D+M výstražné fólie	m	3,00		
24	81102	D+M signalizačního vodiče	m	3,00		
25	28611146.AA	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000	m	12,00		
26	28611151.AA	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000	m	30,00		
27	28613431	Trubka tlaková PipeLife PE100 32 x 3,0 mm PN16 náv	m	6,00		
28	28651657.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	4,00		
29	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	4,00		
30	28651704.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC	kus	1,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	60,44		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Zpevněné plochy, oplocení	JKSO	
Objekt			SKP	
04		Zpevněné plochy, oplocení	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
VPP1502		Kořenice - úprava truhlářské dílny	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		0 Kč
DPH		21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet : 01
Objekt :	04 Zpevněné plochy, oplocení	Zpevněné plochy, oplocení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 01
Objekt :	04 Zpevněné plochy, oplocení	Zpevněné plochy, oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 854,00*0,53	m3	452,62 452,62		
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 452,62*0,50	m3	226,31 226,31		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	452,62		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 452,62*10	m3	4 526,20 4 526,20		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	452,62		
6	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	854,00		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	452,62		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
8	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Dozdívka ohradní zdi k silnici:4,87*0,45*0,60	m3	1,31 1,31		
9	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm (4,87+0,45)*2,10	m2	11,17 11,17		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
10	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	854,00		
11	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	854,00		
12	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	854,00		
13	59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní 854,00*1,01	m2	862,54 862,54		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
14	622412311R00	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 včetně penetrace podkladu (4,87+0,45)*2,10	m2	11,17 11,17		
15	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 (4,87+0,45)*2,10	m2	11,17 11,17		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
16	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 1,00+4,00+1,00+1,00+9,00+1,00+1,00+4,00+27,00+16,00+4,00+12,00+18,00	m	99,00 99,00		
17	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý 99,00*1,01	kus	99,99 99,99		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 027,18		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
19	76201	D+M akustické dřevěné clony odhad ceny - PD neřeší vlastní konstrukci clony 20,00*2,50	m2	50,00 50,00		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
20	76573221Rpol	Pokrytí ohradních zdí do 45 cm KM Beta-bez úpravy 4,87	m	4,87 4,87		

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 01
Objekt :	04 Zpevněné plochy, oplocení	Zpevněné plochy, oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
21	76701	D+M otevíravé dvoukřídle brány 6000/1500 mm s integrovanou brankou, elektropohon	kus	1,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	05 Vedlejší rozpočtové náklady	JKSO	
Objekt		SKP	
05	Vedlejší rozpočtové náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
VPP1502	Kořenice - úprava truhlářské dílny	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	0	0	0
Z HSV celkem	0		
R PSV celkem	0		
N M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	0		
HZS	0		
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	0 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet : 05
Objekt :	05 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní ná

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
90 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 05
Objekt :	05 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Vedlejší rozpočtové náklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl:	90	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady			
1	00411R	Přípravné a průzkumné služby	soubor	1,00	
2	004111102R	Vypracování projektové dokumentace	soubor	1,00	
3	00511R	Geodetické práce	soubor	1,00	
4	005111020R	Vytyčení stavby	soubor	1,00	
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00	
6	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00	
7	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	
8	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	
9	005122010R	Provoz objednatele	soubor	1,00	
10	005124010R	Koordinační činnost	soubor	1,00	
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření	soubor	1,00	
12	005231040R	Provozní řád	soubor	1,00	
13	00524R	Předání a převzetí díla	soubor	1,00	
14	005241010R	Dokumentace skutečného provedení díla	soubor	1,00	
15	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,00	
16	005281010R	Propagace	soubor	1,00	
	Celkem za	90 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady			

dy a ostatní náklady

[illegible]

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	06 Silnoproud	JKSO	
Objekt		SKP	
06	Silnoproud	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jedno	0
VPP1502	Kořenice - úprava truhlářské dílny	Náklady na	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0	0
	PSV celkem		
	M práce celkem		
	M dodávky celkem		
ZRN celkem			
HZS			
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			0 Kč
DPH 21,0 %			0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE - SILNOPROUD

UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1.	El. montáže dle 21 M	0,00
2.	Materiál nosný	0,00
7.	Ceník - rozvaděče	0,00
8.	Ceník - revize výchozí	0,00
A	CELKEM URN	0,00
10.	Hodinová zúčtovací sazba	

B CELKEM URN + HZS

- 12. Příplatek za recyklaci - svítidla 42 ks
- 13. Příplatek za recyklaci - světelné zdroje 79 ks

NÁKLADY CELKEM

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 06
Objekt :	06 Silnoproud	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl:	M21	Elektromontáže			
1	210190001R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg	kus	1,00	
2	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	1,00	
3	210201068R00	Svítlidlo zářivkové 3310760 2x58W prům.stropní	kus	36,00	
4	210200093R00	Svítlidlo žárovkové 5110114 60W prům.stropní	kus	6,00	
5	210100001R00	Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2	kus	52,00	
6	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	24,00	
7	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	14,00	
8	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	18,00	
9	210010001RT1	Trubka ohebná pod omítku typ 23 - 13 mm včetně dodávky trubky PVC 2313	m	23,00	
10	210010002RT1	Trubka ohebná pod omítku typ 23 - 16 mm včetně dodávky trubky PVC 2316	m	14,00	
11	210010003RT1	Trubka ohebná pod omítku typ 23 - 23 mm včetně dodávky trubky PVC 2323	m	12,00	
12	210010004RT1	Trubka ohebná pod omítku typ 23 - 29 mm včetně dodávky trubky PVC 2329	m	8,00	
13	210010321RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením - kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko	kus	64,00	
14	210010322RT1	Krabice odbočná KR 97, se zapojením - kruhová vč.dodávky krabice KR 97	kus	18,00	
15	210010323RT2	Krabice odbočná KR 125, se zapojením - čtvercová včetně dodávky KT 250x10+víčko	kus	12,00	
16	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	116,00	
17	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	68,00	
18	210800110R00	Kabel CYKY 750 V 4x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	36,00	
	210800112R00	Kabel CYKY 750 V 5x6,0 mm2 uložený pod omítkou	m	61,00	
	210800113R00	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou	m	12,00	
19	210800114R00	Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou	m	22,00	
20	210111012R00	Zásuvka zapuštěná - 2P+Z, dvojí zapojení	kus	6,00	
21	210111011R00	Zásuvka zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	2,00	
22	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	6,00	
23	210110042R00	Spínač zapuštěný dvoupólový	kus	7,00	
24	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový	kus	4,00	
25	M2101	Pomocné práce	%	7,00	
	Celkem za	M21 Elektromontáže			
Díl:	M21-1	Silnoproud - rozvaděče			
26	21001	Rozvaděč RE	kus	1,00	
27	21002	Rozvaděč RH 1	kus	1,00	
	Celkem za	M21-1 Silnoproud - rozvaděče			
Díl:	M21-2	Materiál nosný			
28	21003	Zásuvková skříň IP 44	kus	5,00	
29	34814149	Svítlidlo stropní zářivkové HOOVER4-258-K 2x58W	kus	36,00	
30	34831155	Svítlidlo průmyslové žárovkové stropní 311 16 01	kus	6,00	

31	34111030	Kabel silový s CU jádrem 750 V CYKY 3x1,5 mm2	m	116,00
32	34111036	Kabel silový s CU jádrem 750 V CYKY 3x2,5 mm2	m	68,00
33	34111064	Kabel silový s CU jádrem 750 V CYKY 4x2,5 mm2	m	36,00
	341110760	Kabel silový s CU jádrem 750 V CYKY 4x10 mm2	m	12,00
34	34111080	Kabel silový s CU jádrem 750 V CYKY 4x16 mm2	m	22,00
	341111000	Kabel silový s CU jádrem 750 V CYKY 5x6 mm2	m	61,00
35	34551610	Zásuvka Tango 5518A-A2349	kus	2,00
36	34551618	Zásuvka dvojnásobná Tango 5512A-2349	kus	6,00
37	21007	Vypínač jednopólový kolébkový kompletní	kus	6,00
38	21008	Vypínač kolébkový dělený	kus	7,00
39	21009	Vypínač křížový kompletní	kus	4,00
40	M21201	Podružný materiál	%	7,00
41	M21202	Pomocné práce	%	5,00
	Celkem za	M21-2 Materiál nosný		
Díl:	M211	Ostatní		
15	M21101	Revize	kpl	1,00
	Celkem za	M211 Ostatní		

d

celkem (Kč)

0,00

0,00

	0,00
--	------

	0,00

	0,00

	0,00
--	------

	0,00
--	------

0,00

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

0,00

0,00

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

0,00

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00

	0,00
	0,00

	0,00
	0,00

	0,00
	0,00

	0,00
	0,00

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

0,00

0.00

0.00

0,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	07	Slaboproud	JKSO
Objekt			SKP
07	Slaboproud		Měrná jednotka
Stavba			Počet jedno
VPP1502	Kořenice - úprava truhlářské díl	Náklady na	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0	0
	PSV celkem	0	
	M práce celkem	0	
	M dodávky celkem	0	
ZRN celkem		0	
HZS		0	
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			0 Kč
DPH 21,0 %			0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet : 07
Objekt :	05 Vedlejší rozpočtové náklady	Slaboproud

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M2196 Slaboproud	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
		0	0
CELKEM VRN	0		

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet: 07
Objekt :	07 Slaboproud	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl:	M2196	Slaboproud			
1	421100366	Trubka 23 mm	m	28,00	
2	111000009	Krabice protahovací KU 68	kus	6,00	
3	112000014	Krabice protahovací KO 125	kus	2,00	
4	219601	Hmoždinka natloukací	kus	34,00	
5	219602	Vázací pásek s hmoždinkou	kus	12,00	
6	219603	Vázací pásek s hmoždinkou	kus	20,00	
7	971033251R00	Vybourání otv.zed' cihel. 0,0225 m2, tl.45 cm MVC	kus	12,00	
8	974031123R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3x10 cm	m	9,00	
9	R35291	Kabel JySty 2x0,8	m	62,00	
10	R35292	Kabel JySty 2x2x0,8	m	62,00	
11	1751024	EUROFIRE 180S 2x1,0	m	44,00	
12	1751030	Kabel CYKY 3x1,5	m	42,00	
13	111004	Krabice se svorkovnicí	kus	2,00	
14	219604	Oddělovací izolátor	kus	1,00	
15	219605	Linková deska	kus	1,00	
16	219606	Reléový modul	kus	1,00	
17	219607	Sířena adresná	kus	1,00	
18	219608	Adresný OK hlásič Menwier	kus	12,00	
19	219609	Tlačítkový hlásič	kus	1,00	
20	219610	Zdroj 12V/3A	kus	1,00	
21	219611	Ostatní materiál, pomocné práce, jiné náklady	kpl	1,00	
22	219612	Montáž rozvodů a kabeláže	soubor	1,00	
23	219613	Montáž systému, odzkoušení	soubor	1,00	
	Celkem za	M2196 Slaboproud			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	08 Vzduchotechnika	JKSO	
Objekt		SKP	
08	Vzduchotechnika	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jedno	0
VPP1502	Kořenice - úprava truhlářské díl	Náklady na	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0	0
	PSV celkem	0	
	M práce ce	0	
	M dodávky celkem	0	
ZRN celkem		0	
HZS		0	
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			0 Kč
DPH 21,0 %			0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny	Rozpočet : 08
Objekt :	08 Vzduchotechnika	Vzduchotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž
M24 Vzduchotechnika	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna
			0
CELKEM VRN			

--

HZS
0
0

Kč
0
0

Položkový rozpočet

Stavba :	VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dí	Rozpočet: 08
Objekt :	08 Vzduchotechnika	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M24	Vzduchotechnika				
1	24001	Ventilátor RM 315-K	kus	2,00		0,00
2	24002	Odvodní ventilátor DECOR 200 se zpětnou klapkou	kus	1,00		0,00
3	24003	Odvodní ventilátor DECOR 100 se zpětnou klapkou	kus	2,00		0,00
4	24004	Kapsový filtr 305x305x500 mm	soubor	1,00		0,00
5	24005	Elektrický ohřívač MBE 315/9,0 (6)	soubor	1,00		0,00
6	24006	Žaluzie exteriérová TWG - pro potrubí průměr 315 mm	kus	2,00		0,00
7	24007	Žaluzie exteriérová TWG - pro potrubí průměr 125 mm	kus	1,00		0,00
8	24008	Výustka průmyslová VP (160 m3/hod) jednořadá, s regulací průtoku R1	kus	5,00		0,00
9	24009	Výustka průmyslová VP (160 m3/hod) dvouřadá, s regulací průtoku R2	kus	5,00		0,00
10	24010	Záslepka DR k zaslepení SPIRO potrubí DR 315 - průměr 315 mm	kus	2,00		0,00
11	24011	Výpust' kondenzátu (kondenzátní jímka) VP 125 KVK tepelně izolována	kus	1,00		0,00
12	24012	Spiro potrubí průměr 315 mm	m	54,00		0,00
13	24013	Spiro potrubí průměr 315 mm v tepelné izolaci Rockwool Techrock 80 ALS tl.40 mm	m	8,00		0,00
14	24014	Spiro potrubí průměr 125 mm	m	11,00		0,00
15	24015	Spiro potrubí průměr 125 mm v tepelné izolaci Rockwool Techrock 80 ALS tl.40 mm	m	4,00		0,00
16	24016	Spiro potrubí průměr 100 mm	m	4,00		0,00
17	24017	Spiro potrubí průměr 100 mm v tepelné izolaci Rockwool Techrock 80 ALS tl.40 mm	m	4,00		0,00
18	24018	Potrubí akustické SonoFlex průměr 400 mm	m	42,00		0,00
19	24019	Potrubí akustické SonoFlex průměr 125 mm	m	8,00		0,00
20	24020	T kus 100/100/100 - 45	kus	2,00		0,00
21	24021	T kus 125/125/100 - 45	kus	2,00		0,00
22	24022	Závěsy potrubí	kpl	1,00		0,00
23	24023	Lešení pro montáž VZT potrubí	kpl	1,00		0,00
24	24024	Stavební prostupy vč.zapravení	kpl	1,00		
25	24025	Stavební přímopoce	%	5,00		0,00
	Celkem za	M2196 Slaboproud				0,00