



Legenda místností:

číslo	název místnosti	plocha[m ²]	podlahy	stěny	stropy
2.01	vstupní chodba	107,00	keram. dlažba	omíl.třída omítka obkl.umakart.desky v.±2,0 m	podhled - kovové kazety
2.02	šatna dětí	18,00	PVC		podhled - kovové kazety
2.03	umývárna dětí	15,00	keram. dlažba	omítka + ker.obkl.	podhled - kovové kazety
2.04	WC dětí	5,82	keram. dlažba	objl.nálit+ ker.obkl.	podhled - kovové kazety
2.05	herna	107,70	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
2.06	sklad	15,60	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
2.07	předšíň soc.zař.	6,30	PVC	omítka + ker.obklad	podhled - kovové kazety
2.08	sprcha	1,26	keram. dlažba	keram. obklad,v2,0m	podhled - kovové kazety
2.09	WC + předšíň	2,77	keram. dlažba	omítka + ker.obkl.1,5m	podhled - kovové kazety
2.10	sklad	9,38	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
2.11	přípravna	9,07	PVC	štuk.omítka ker.obkl.pas 0,0m	podhled - kovové kazety
2.12	manipul. prostor	5,32	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
2.13	výtah	2,20	-	-	-
2.14	sklad	18,60	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
2.15	kancelář	12,74	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
2.16	kancelář	15,60	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
2.17	úklid	1,13	keram. dlažba	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
2.18	úklid	1,13	keram. dlažba	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
2.19	umývárna	2,15	keram. dlažba	ker.obklad 1,5 m	podhled - kovové kazety
2.20	chodba	5,16	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
2.21	sklad	18,94	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
2.22	herna	107,70	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
2.23	umývárna dětí	14,89	keram. dlažba	omítka + ker.obklad	podhled - kovové kazety
2.24	WC dětí	5,83	keram. dlažba	objl.nálit+ ker.obkl. obkl.umakart.desky v.±2,0 m	podhled - kovové kazety
2.25	šatna dětí	18,20	PVC	obkl.umakart.desky v.±2,0 m	podhled - kovové kazety
2.26	předšíň soc.zař.	6,30	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
2.27	sprcha	1,30	keram. dlažba	keram. obklad v2,0m	podhled - kovové kazety
2.28	WC + předšíň	2,72	keram. dlažba	omítka + ker.obklad	podhled - kovové kazety
2.29	sklad	15,90	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
2.30	šatna personálu	9,03	PVC	omítka + ker.obklad	podhled - kovové kazety
2.31	přípravna	9,07	PVC	štuk. omítka ker.obkl.pas 0,0m	podhled - kovové kazety
2.32	manipul. prostor	5,45	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
2.33	výtah	2,38	-	-	-
2.34	schodiště	11,54	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
2.35	schodiště	11,90	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety

 $\Sigma 601,58 \text{ m}^2$ 

Legenda materiálu:

- Stěny tl. 100 - 120 mm - pórobeton
- Stěny tl. 150 - 180 mm - cihelné zdivo
- Sloupky 2 x U 120 v. cca 3,0 m - ocel
- Obvodový plášť - lehké montované dřevěné konstrukce v modulu 1500 mm



PROJEKTY

Projektant:	Projekti:	DSP	Rozloha:
Ing. arch. Renata Kopecká	Ing. Luboš Kotlař	mřítko:	1 : 100
		Datum:	12/2018
Investor: Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice		Formát:	4 x A4
Stavba:		Číslo výkresu	Číslo paré
Demolice obj. Mš Urxova Eduarda Urxe 1027, Neratovice	2		
Výkres:	Půdorys 2. np		Část dokumentace: D