

Legenda materiálů (bouraný objekt):

- Stěny tl. 100 - 120 mm - pórobeton
- Stěny tl. 150 - 180 mm - cihelné zdivo
- Sloupy 2 x U 120 - ocel
- Obvodový plášť - lehké montované dílce v modulu 1500 mm

Legenda místností:

č.m.	název místnosti	plocha [m²]	podlahy	stěny	stropy
1.01	vstupní chodba	107,00	keram. dlažba	umělá hrubá omítka koberec	podhled - kovové kazety
1.02	šatna dětí	18,00	PVC	obkl. - umakart, desky v. = 2,0 m	podhled - kovové kazety
1.03	umývárna dětí	15,00	keram. dlažba	omítka + ker. obklad	podhled - kovové kazety
1.04	WC dětí	5,82	keram. dlažba	olej. nátěr + ker. obkl.	podhled - kovové kazety
1.05	herna	107,70	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
1.06	sklad	15,60	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
1.07	předsíň soc. zař.	6,30	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
1.08	sprcha	1,26	keram. dlažba	keram. obkl. v. 2,0 m	podhled - kovové kazety
1.09	WC + předsíň	2,77	keram. dlažba	keram. obkl. v. 1,5 m	podhled - kovové kazety
1.10	sklad	9,38	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
1.11	přípravna	9,07	PVC	štuk. omítka ker. obkl. pás 0,6 m	podhled - kovové kazety
1.12	manipul. prostor	5,32	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
1.13	výtah	2,20	–	–	–
1.14	spojov. prostor	6,06	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
1.15	sklad	5,36	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
1.16	letní umývárna	6,62	keram. dlažba	štuk. omítka + ker. obkl. v. 1,5 m	podhled - kovové kazety
1.17	kancelář	11,03	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
1.18	kancelář	11,03	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
1.19	letní umývárna	6,62	keram. dlažba	štuk. omítka + ker. obkl. v. 1,5 m	podhled - kovové kazety
1.20	sklad	5,27	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
1.21	chodba	11,64	keram. dlažba	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
1.22	úklid	1,13	keram. dlažba	olej. nátěr 1,5 m	podhled - kovové kazety
1.23	WC	1,13	keram. dlažba	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
1.24	umývárna	2,11	keram. dlažba	keram. obkl. v. 1,5 m	podhled - kovové kazety
1.25	schodiště	11,54	PVC	štuk. omítka	–
1.26	schodiště	11,90	PVC	štuk. omítka	–
1.27	manipul. prostor	5,45	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
1.28	výtah	2,38	–	–	–
1.29	přípravna	9,07	PVC	štuk. omítka ker. obkl. pás 0,6 m	podhled - kovové kazety
1.30	šatna personálu	9,03	PVC	štuk. omítka + ker. obkl. v. 1,5 m	podhled - kovové kazety
1.31	sklad	15,90	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
1.32	WC + předsíň	2,72	keram. dlažba	štuk. omítka + ker. obkl. v. 1,5 m	podhled - kovové kazety
1.33	sprcha	1,30	keram. dlažba	keram. obkl. v. 2,0 m	podhled - kovové kazety
1.34	předsíň soc. zař.	6,30	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
1.35	šatna dětí	18,20	PVC	obkl. - umakart, desky	podhled - kovové kazety
1.36	umývárna dětí	14,89	keram. dlažba	omítka + ker. obkl.	podhled - kovové kazety
1.37	WC dětí	5,83	keram. dlažba	omítka + ker. obkl.	podhled - kovové kazety
1.38	herna	107,70	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
1.39	spojov. prostor	6,30	PVC	štuk. omítka	podhled - kovové kazety
1.40	terasa	36,60	dlažba	fasádní panel	–
1.41	terasa	36,60	dlažba	fasádní panel	–

∑601,93 m² UP + 73,2 m² terasy

Legenda

- A — Demolice objektu MŠ (SO - 02) včetně základů
- B — Základ. pas ponechat
- 1 — Odstranění terasy z ker. dl. do hl. 300mm a beton. soklu (Z.S. 800mm)
- 5 — Odstranění beton. stupňů (Z.S. 800mm)
- 6 — Odstranění beton. rampy (Z.S. 800mm)

PROJEKTY pozemního stavitelství ing. Luboš Kotlář

Projektant části dokumentace: Ing. arch. Renata Kopecká	Projektant: Ing. Luboš Kotlář	Stupeň:	DSP
		měřítko:	1 : 100
		Datum:	12/2018
Investor: Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice		Formát:	4 x A4
Stavba: Demolice obj. Mš Urxova Eduarda Urxe 1027, Neratovice		Číslo výkresu: 1	Číslo paré
Výkres: Půdorys 1. np			Část dokumentace: D
			Razítko: