

1 : 50



1 : 50



- STĚNY VÝKOPU BUDOU PAŽENÉ ŠTĚTOVOU STĚNOU. NÁVRH PAŽENÍ PROVEDE ZHOTOVITEL V RÁMCI SVÉ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

- [illegible]

S 101 (189,53)

- | | | |
|---|---------------|--|
| ① | 0,00 - 0,20m | navázka: tmavě hnědá prachovitá hlína, projilovaná, tuhá, s oj. drobnými úlomky kamene, humósní, F6Y, 3 |
| ② | 0,20 - 1,10 | navázka: hnědá prachovitá hlína, písčitá, zajiilovaná, tuhá, s příměsí úlomků kamene do 4cm a oj. drobnými úlomky cihel, F6Y - F4Y, 3 |
| ③ | 1,10 - 1,70 | navázka: okrově hnědý drobně až hrubě zrnitý štěr, písčité, hlinitý, G3Y - G4Y, 3 |
| ④ | 1,70 - 2,00 | navázka: hnědá prachovito-jílovitá, silně písčitá, měkká až tuhá, s příměsí úlomků kamene do 8cm, F4Y, 3 |
| ⑤ | 2,00 - 3,60 | navázka: šedý okrově a černě šmouhovaný prachovitý jíl, horší než tuhý, se slabou příměsí úlomků kamene do 5cm, převažují drobné úlomky, a oj. drobnými úlomky cihel, F8Y, 3 |
| ⑥ | 3,60 - 5,00 | navázka: šedý černě a hnědě šmouhovaný prachovitý jíl, misty slabě písčité, horší než tuhý, se slabou příměsí úlomků kamene do 5cm, převažují drobné až střední úlomky, a oj. drobnými úlomky cihel, slabě organogenní, F8Y, 3
v hl. 4,00 - 4,40m měkký až tuhý |
| ⑦ | 5,00 - 6,20 | černošedá prachovito-jílovitá hlína, horší než tuhá, slabě organogenní, F6, 3
od hl. 6,00m měkká až tuhá |
| ⑧ | 6,20 - 7,00 | šedá jílovitá hlína, měkká, slabě organogenní, vodou nasycená, F8, 3 |
| ⑨ | 7,00 - 8,00 | černošedá jílovitá hlína, měkká až tuhá, slabě organogenní, F8, 3 |
| ⑩ | 8,00 - 8,20 | šedo zelený prachovitý jíl, horší než tuhý, F7 - F8, 3 |
| ⑪ | 8,20 - 8,30 | šedozelený velmi silně písčité jíl až jemně až hrubě zrnitý písek, silně jílovitý, s příměsí drobného až středního štěrku, mokrý, F4 - S5, 3 |
| ⑫ | 8,30 - 8,80 | zelenavě šedý prachovitý jíl, tuhý, F7 - F8, 3 |
| ⑬ | 8,80 - 9,60 | šedý nazelenalý prachovitý jíl, tuhý až pevný, F7 - F8, 3 |
| ⑭ | 9,60 - 10,10 | šedý nazelenalý silně prachovitý jíl, tuhý, F6 - F8, 3 |
| ⑮ | 10,10 - 11,00 | šedý nazelenalý prachovitý jíl, pevný, F7, 4 |
- podzemní voda navrtaná 8,00m pod terémem
podzemní voda uštědlá 2,30m pod terémem

Číslo revize	Popis revize	Datum revize
--------------	--------------	--------------

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, $\pm 0,000 = 189,750$ m n. m., BpV

 AQUA® PROCON		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +021 541 426 011, fax: +021 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Lubomír Řežáč	
Vypracoval	Ing. Lubomír Řežáč, Jakub Marek	
Kontroloval	Ing. Jan Polášek	

Investor	Vodovody a kanalizace Znojemsko
Objednatel	Vodovody a kanalizace Znojemsko

Formát	10 x A4	Měřítko	1:50	Stupeň	ZD	Datum	08/2023	Zakázkové číslo	1604122-18
--------	---------	---------	------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt BRANIŠOVICE - OLBRAMOVICE - BOHUTICE - INTENZIFIKACE ČOV		
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.3 - SO 03 NOVÝ MONOBLOK ČOV		
Příloha	VÝKOPOVÝ PLÁN	Číslo přílohy D.1.3.2
		Seznam Revize