Součást zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce:
„Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region Jih“

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy zhotovitele: [redacted]

Obec Černé Voděrady
se sídlem: Nám. Lípy svobody 47, 281 63 Černé Voděrady
IČO: 00235318
Zastoupena: Lubošem Znamenáčkem, starostou
na straně jedné jako objednatel (dále jako **„objednatel“**)

a

VPK Suchý s.r.o.
se sídlem: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky
IČO: 27085201, DIČ: CZ27085201
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95134
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
zastoupen: Ladislavem Suchým, jednatelem
na straně druhé jako zhotovitel (dále jako **„zhotovitel“**)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako **„smluvní strany“** nebo každý samostatně též jako **„smluvní strana“**)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„občanský zákoník“**) tuto smlouvu o dílo (dále jen **„smlouva“**):

Článek 1
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle čl. 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

1.3. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou účastníka v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Účastník zadávacího řízení je v této smlouvě ekvivalentním pojmem pro zhotovitele díla. Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je v této smlouvě plně ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.

1.4. Nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem **„Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region Jih“** (dále jen „veřejná zakázka“) byla vybrána zadavatelem, jímž je objednatel, jakožto nabídka ekonomicky nejvýhodnější. S ohledem na uzavření této smlouvy v návaznosti na

proběhlé zadávací řízení je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán nejen touto smlouvou a jejími podmínkami, ale rovněž i zadávacími podmínkami a nabídkou účastníka ze zadávacího řízení.

Článek 2
Specifikace díla

2.1. Předmětem díla je provedení stavebních prací, dodávek a služeb spočívajících ve výstavbě nového přiváděcího řadu a zemního vodojemu s automatickou tlakovou stanicí, který zajistí spolehlivou dodávku pitné vody do obce Černé Voděrady ve Středočeském kraji. Tento projekt řeší napojení obce Černé Voděrady na Region JIH přes vodojem, který bude umístěn na okraji intravilánu v jižní části obce, a to v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby s názvem: „Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region Jih“ (dále jen „**projektová dokumentace**“) zpracovanou: hl. projektant: Ing. David Brábník, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., sídlo: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5, IČO: 4711690, oceněným výkazem výměr, který zhotovitel předložil jako součást své nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, a stavebním povolením vydaným Městským úřadem Říčany, č.j[redacted], spis. zn.: [redacted] ze dne 22.7.2025, které nabylo právní moci dne 23.8.2025 (dále jen „**stavební povolení**“), včetně všech případných dalších úkonů, činností prací a dodávek potřebných pro provedení díla dle požadavků objednatele vymezených v této smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, a to řádně a bez nedodělků. Podrobná specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 k této smlouvě, kterou tvoří výše uvedená projektová dokumentace s názvem: „Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region Jih“ a oceněný výkaz výměr tvořící přílohu č. 2 této smlouvy; tyto přílohy (vedle dalších dále uvedených příloh) tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2.2. Součástí předmětu plnění díla dle této smlouvy je tedy zejména:

(a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací, bude-li vytyčení nutné pro řádné provedení díla;

(b) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají ve výstavbě nového přiváděcího řadu a zemního vodojemu s automatickou tlakovou stanicí, který zajistí spolehlivou dodávku pitné vody do obce Černé Voděrady ve Středočeském kraji, a to v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením, se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílo je členěno na následující inženýrské a stavební objekty a provozní soubory:
- SO 01 - Přiváděcí řad
- SO 02 - Rozváděcí řad 1
- SO 03 - AŠ Zvánovice
- SO 04 - VDJ Černé Voděrady
- SO 05 - Rozváděcí řad 2
- SO 06 - Rozváděcí řad 3;

(c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací díla, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se díla;

(d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel; nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu, neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) a vzniklého na staveništi, bude přitom připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, a to v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem;

(e) zajistit, aby všechna relevantní zařízení využívající vodu (sprchy, vany, WC atd.) dosahovaly následujících parametrů:
   a. o umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;

b. o sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
c. o WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
d. o pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

(f) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;
(g) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
(h) zajištění dopravního značení včetně jeho projednání;
(i) případné vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů/správců sítí;
(j) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu veřejné zakázky;
(k) zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky;
(l) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve čtyřech (4) písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči.
(m) zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů/správců sítí;
(n) zpracování provozních a jiných řádů pro případný zkušební a trvalý provoz včetně zajištění jejich odsouhlaseni správními organy;
(o) zajištění návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení díla v českém jazyce včetně zaškolení obsluhy objednatele;
(p) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;
(q) geodetické zaměření skutečného provedení díla v rozsahu a formátu předem odsouhlaseném s objednatelem tak, aby bylo kompatibilní (i) s mapovou aplikací objednatele, a (ii) požadavky platných právních předpisů na JVF pro DTM, včetně zajištění zpracování do DTM, přičemž geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., a to ve třech (3) písemných vyhotoveních a v digitální formě;
(r) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (předmětu veřejné zakázky).

2.3.1. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou rovněž následující činnosti:
(a) zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD/DVD při předání díla;
(b) zajištění nezbytných opatření pro neporušení všech inženýrských sítí zachycených v objednatelem předané dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm,
(c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
(d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
(e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady poplatků a nájemného;
(f) koordinační činnost na stavbě;
(g) zajištění a poskytnutí krytého zázemí v podobě stavební buňky pro potřeby technického dozoru stavebníka (dále jako „**TDS**“), příp. autorského dozoru a koordinátora BOZP, budou-li tyto osoby objednatelem jmenovány;
(h) provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich;
(i) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve třech (3) vyhotoveních;

doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel zajišťovat a předávat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla; doklady bude zhotovitel archivovat, zajistí jejich kompletaci a předá je objednateli při předání a převzetí díla; zhotovitel dle potřeby zajistí a doplní doklady pro kolaudační řízení a v jeho rámci se bude účastnit nařízených kontrolních prohlídek stavby;

(j) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolů v českém jazyce ve třech (3) vyhotoveních; každá část díla bude individuálně vyzkoušena po zabudování, o provedení individuálního vyzkoušení každé části díla bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení, kopie těchto protokolů bude objednatel předávat průběžně TDS, originály protokolů zhotovitel zkompletuje a předá zadavateli při předání a převzetí díla;

(k) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve třech (3) vyhotoveních;

(l) po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla podle projektové dokumentace; podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDS, který bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení; po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS;

(m) celkový úklid před započetím díla, který zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště, včetně likvidace odpadu, v rozsahu, který umožní okamžité započetí prací bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele, celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla; a

(n) součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny); celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele.

2.4. Předmětem díla jsou nad rámec činnosti uvedených v čl. 2 odst. 2.2 a 2.3 této smlouvy rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. Tyto činnosti, práce a dodávky jsou dále (nikoli však taxativně) specifikovány v čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy.

2.5. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i příp. organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla či jeho částí a organizace a provedení event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb, jakož i zajištění veškerých podkladů potřebných pro kolaudaci díla. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) touto smlouvou,
b) podmínkami stanovenými ČSN,
c) projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

2.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu a dílo tak bude provedeno v souladu s normami ČSN platnými v době provádění díla.

2.7. Součástí předmětu díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon („**stavební zákon**“), v rozsahu a obsahu zpracování dle ustanovení § 3 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (tj. v rozsahu dokumentace pro povolení stavby se zakreslenými změnami stavby oproti projektové dokumentaci předložené zhotoviteli objednatelem k provedení díla), která bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené stavby.

2.8. Součástí předmětu plnění díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování neprefabrikovaných prvků stavební či technologické části díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla.

2.9. Součástí předmětu díla bude zpracování souboru pořízené fotodokumentace o stavu stavby před jejím zahájením, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací. Fotodokumentaci bude zhotovitel průběžně pořizovat a odevzdá při předání díla v elektronické formě na CD/DVD nosiči, jejímž obsahem budou fotografie o stavu a průběhu jednotlivých stěžejních bodů průběhu realizace díla.

2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Zhotovitel je povinen takovému požadavku objednatele vyhovět za předpokladu, že

a) objednatelem požadovaný materiál je na trhu v dané době dostupný, a
b) bude-li mít objednatelem požadovaná záměna materiálů vliv na celkovou cenu díla v podobě jejího zvýšení, bude objednatelem akceptován návrh zhotovitele na odpovídající navýšení ceny díla.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Veškeré materiály a dodávané části díla musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží spolu se všemi právy nutnými k řádnému a nerušenému nakládání s nimi a pro jejich užívání objednatelem. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud zhotovitel těmto požadavkům nevyhoví, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Článek 3
Doba plnění

3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem. Předání staveniště proběhne nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do pěti (5) pracovních dní od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Nebude-li ze strany objednatele zaslána výzva k zahájení realizace díla ani do dvanácti (12) měsíců od účinnosti smlouvy, může kterákoli smluvní strana od této smlouvy odstoupit.

3.2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat ve lhůtě nejdéle do 18 (osmnácti) měsíců ode dne předání staveniště (limitní termín).

3.3. Doba realizace díla stanovená v odst. 3.2 tohoto článku smlouvy může být vedle dalších specifických případů vymezených v této smlouvě měněna pouze v souvislosti s vyhrazenou změnou závazku ze smlouvy, kterou si objednatel vyhradil v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku si objednatel vyhradil právo akceptovat prodloužení termínu plnění **maximálně o dva (2) měsíce**, oproti termínu stanovenému v odst. 3.2. tohoto článku smlouvy. Toto právo změny závazku si objednatel vyhradil s ohledem na aktuální situaci na trhu v oblasti dodávek materiálu, zboží a služeb a jejich nedostatku na trhu, a z toho plynoucí riziko nedostupnosti některého druhu materiálu nebo zpoždění dodávky některého materiálu, zboží či služeb. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o nutnosti prodloužení termínu plnění bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví.

V případě, že nastane situace, ve vztahu ke které si objednatel vyhradil změnu smlouvy spočívající v prodlužení termínu plnění, se zhotovitel zavazuje doložit objednateli dokumenty (potvrzení) vydané příslušnými výrobci či distributory materiálů, zboží a služeb o aktuální nedostupnosti těchto materiálů, zboží a služeb na trhu. Zhotovitel se dále zavazuje, že společně s dokumenty (potvrzeními) výrobce či distributora materiálů, zboží a služeb, objednateli doloží také zhotovitelem vystavené a podepsané „Čestné prohlášení“, které bude obsahovat zdůvodnění prodloužení dodacích lhůt materiálů, zboží a služeb, souvisejících s realizací díla.

3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli způsobem specifikovaným v čl. 12 této smlouvy. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti

zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně dokončí. Dílo se považuje za řádně provedené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, stavebním povolením a dalšími dokumenty blíže definujícími předmět díla, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění sjednaná v této smlouvě, zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

3.5. Podrobný harmonogram výstavby předloží zhotovitel objednateli nejpozději do třiceti (30) dní od podpisu této smlouvy. Podrobný harmonogram výstavby stanovuje mj. termíny pro provedení jednotlivých milníků výstavby. Harmonogram tvoří jako příloha č. 5 nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel je při provádění díla povinen tento harmonogram dodržovat.

Harmonogram výstavby (v harmonogramu uvedené termíny) bude přiměřeným způsobem upraven v následujících případech:

a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele vedoucí k nutnosti pozastavit provádění díla,
b) v případě nepříznivých klimatických podmínek, které neodpovídají podmínkám uvedeným v technologických postupech,
c) budou-li stavební práce přerušeny z důvodu jiných okolností nezaviněných zhotovitelem (např. archeologické nálezy, ekologická břemena nebo vis maior),
d) v případě dodatečných požadavků objednatele na stavební úpravy neobsažené v zadávacích podmínkách,
e) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně projektu.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost podle ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku. Za takový objektivní důvod pro posun termínu realizace díla budou považovány zejména nevhodné klimatické podmínky panující v době realizace díla, v návaznosti na zhodnocení jejich vhodnosti pro provedení díla v požadované kvalitě a v souladu se závaznými technologickými postupy vážícími se k provedení díla, a okolnosti vyšší moci. Zhotovitel je v takových případech oprávněn provádění díla na nezbytnou dobu přerušit; o přerušení provádění díla, vč. důvodu přerušení je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele. Odpovědnost zhotovitele však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele; v takovém případě není zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

3.7. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, příp. přikáže-li z jakéhokoli důvodu objednatel dočasné přerušení stavebních prací, nevznikne zhotoviteli z takového posunu termínu dokončení díla žádné právo na navýšení cen, náhrady újmy či smluvních sankcí, nepůjde-li ze strany objednatele o zcela svévolné a bezdůvodné rozhodnutí o dočasném přerušení prací. Termín pro dokončení díla se však prodlouží minimálně o dobu, po kterou nemohl zhotovitel z důvodů na straně objednatele dílo řádně provádět.

3.8. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

3.9. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle této smlouvy je zhotovitel povinen v rozsahu stanovaném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřeného k provedení díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých státní správou atd.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.

Článek 4
Místo provádění díla

4.1. Místem provádění díla se rozumí pozemky na území navrhovaného vodovodního řadu a vodojemu, které jsou situovány v k.ú. Černé Voděrady, Ondřejov u Prahy a Zvánovice, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

4.2. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že mu objednatel před uzavřením této smlouvy toto místo plnění fyzicky konkrétně specifikoval. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil s místem plnění díla, a to i z jeho osobní prohlídky, kterou v rozsahu, který považuje za nezbytný, provedl bezprostředně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že místo plnění u objednatele je vyhovující pro provedení díla dle této smlouvy, a že neshledal žádné zjevné, či skryté překážky znemožňující provedení díla způsobem dohodnutým v této smlouvě.

Článek 5
Cena za dílo a platební podmínky

5.1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Cena za dílo tedy činí:

a) Cena bez DPH ve výši 39 200 000 Kč (slovy: třicet devět milionů dvě stě tisíc korun českých)
b) DPH 21 % ve výši 8 232 000 Kč (slovy: osm milionů dvě stě třicet dva tisíc korun českých)
c) Cena včetně DPH ve výši 47 432 000 Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů čtyři sta třicet dva tisíc korun českých)

Sjednaná cena za provedení díla je sjednána jako závazná, konečná a nejvýše přípustná, zahrnující veškeré související náklady pro řádné zhotovení a předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.
Změna ceny za dílo je přípustná pouze v případě

a) změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající DPH a v částce odpovídající ceně včetně DPH;
b) dohodě smluvních stran ohledně změny rozsahu díla,
c) zjistí-li se při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo
d) z důvodu neúplnosti či vad projektové dokumentace,

Dojde-li ke skutečnostem specifikovaným pod písm. c) a d) tohoto odstavce, při změně ceny bude postupováno způsobem popsaným v čl. 5 odst. 5.4. této smlouvy.

5.2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek veřejné zakázky. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu a přepravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

5.3. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění (zálohy) před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.

5.4. **Změny rozsahu díla**. Objednatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů rozhodnout o změně v rozsahu díla spočívající v rozšíření díla (vícepráce) nebo v zúžení rozsahu díla (méněpráce/zrušené práce). Odpovídající změna díla bude zpracována nejprve ve formě změnového listu, který po schválení objednatelem bude podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen vypracovat návrh změnového listu a předložit jej objednateli ke schválení ve lhůtě pěti (5) dnů od výzvy k jeho zpracování. Změnový list bude obsahovat zejména:

a) technický popis změny;
b) řádné zdůvodnění změny;
c) ocenění změny, doplněné kalkulačním listem;
d) popis vlivu navrhované změny na realizaci díla, zejména ve vztahu k termínu dokončení díla;
e) případné vyjádření a podpis zástupce projektanta,
f) vyjádření a podpis TDS,
g) podpis objednatele.

Pro kalkulaci nákladů ve změnovém řízení se přednostně použijí jednotkové ceny oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou z oceněného výkazu výměr zjistitelné, bude postupováno tak, že cena bude určena jako součet ceny materiálu včetně dopravy na staveniště a ceny práce pro jednotlivé stavební profese, stanovené ve výkazu výměr v příloze č. 2 této smlouvy, nebo nebude-li tam taková cena uvedena, pak taková cena bude stanovena dle aktuální Cenové soustavy ÚRS Praha a.s.

Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

Po rozhodnutí o změně díla ze strany objednatele a po písemném pokynu k provedení díla v rozsahu takové změny, je zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla v rozsahu takové změny díla. Případná přetrvávající neshoda o ceně a termínu provedení díla v rozsahu změny není důvodem k nezahájení provádění či nedokončení takové změny díla ani k přerušení či zastavení prací. Zhotovitel se zavazuje akceptovat jakékoliv změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem dle tohoto odstavce až do úhrnné výše 5 % ceny díla dle této smlouvy bez nároků na změnu termínu dokončení a předání díla, a to za předpokladu že objednatel uplatní své požadavky v dostatečném předstihu.

Za vícepráce, a tedy ani za změnu rozsahu díla se však nepožadují zejména:

a) práce, výkony a dodávky, které vyplývají z upřesnění díla podle vyšších stupňů projektové dokumentace; tato upřesnění nepředstavují rozšíření předmětu díla o další nepředpokládané části, nýbrž upravují v nezbytně nutné míře předmět díla tak, aby dílo jako součást stavby splňovalo ve všech svých částech a funkcích zadané výsledné užitné, funkční a technické parametry;
b) práce, výkony a dodávky a jiná plnění, které byly s odbornou péčí předvídatelné v okamžiku uzavření příslušné smlouvy a které jsou zároveň nutné k tomu, aby dílo bylo dokončeno řádně a včas v souladu s podklady a standardy na něj kladenými a bylo způsobilé ke kolaudaci a užívání ze strany objednatele;

ačkoliv tato uvedená plnění nepředstavují vícepráce, je zhotovitel povinen na nutnost provedení těchto plnění objednatele upozornit bez odkladu po zjištění nutnosti jejich provedení. Tyto práce však nemají vliv na cenu ani na termín dokončení a předání díla.

V případě omezení rozsahu předmětu díla (méněprací) bude smluvní cena úměrně snížena s použitím jednotkových cen dle oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

5.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem zhotovitelem provedeného nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. Tímto není nijak dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace díla.

5.6. Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce podle rozpracovanosti díla, a to za každý kalendářní měsíc na základě zjišťovacích protokolů a soupisů skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených

zhotovitelem, objednatelem a TDS (dále jen „**zjišťovací protokoly**“). Tyto zjišťovací protokoly vypracuje zhotovitel a zašle objednateli ke schválení nejpozději do 3. pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ke kterému se protokol vztahuje. Provedenými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla poddodavateli zhotovitele. Objednatel se ke zjišťovacím protokolu vyjádří do 7 pracovních dnů.

5.7. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a musí být označen názvem: „Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region Jih“, příp. i registračním nebo evidenčním číslem projektu, bylo-li poskytovatelem dotace přiděleno. Součástí podkladů a přílohou daňového dokladu bude u dílčí měsíční fakturace soupis provedených prací a zjišťovací protokol, odsouhlasený objednatelem a TDS, u konečné fakturace i předávací protokol a protokol o předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby; bez těchto příloh je faktura neúplná.

5.8. Faktury za předcházející měsíc musejí být objednateli prokazatelně doručeny nejpozději do 15. dne měsíce následujícího. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti daňového dokladu, nebudou obsahovat předepsané přílohy nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem, vrátit zhotoviteli k opravě s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, event. vystavit fakturu novou. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.

5.9. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na třicet (30) dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, bude-li poslední den této lhůty oprávněně účtovaná částka odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.10. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu za provedení díla dílčími daňovými doklady (fakturami) vždy po uplynutí každého kalendářního měsíce v rozsahu skutečně provedených prací na díle v hodnotě dle oceněného výkazu výměr v příloze č. 2 této smlouvy, jejichž provedení bylo ověřeno zjišťovacím protokolem potvrzeným ze strany objednatele, TDS Objednatele, a to až do výše 95 % takto stanovené hodnoty provedeného plnění. Část ceny provedeného plnění ve výši 5 % ceny zjištěného provedeného plnění nebude zatím účtována a objednatel si odpovídající částku ponechá jako zádržné (dále jen jako „**zádržné**“). Zádržné bude vyúčtováno a objednatelem zaplaceno po odstranění všech vad a nedodělků díla zjištěných při předání díla (tedy po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků díla), a po předání díla objednateli. Zádržné může být také nahrazeno bankovní zárukou (dále jen „**bankovní záruka za zádržné**“), která bude svými podmínkami jinak obecně odpovídat bankovní záruce za řádné provedení díla požadované v čl. 16 odst. 16.5 a násl. této smlouvy, přičemž ale bankovní záruka za zádržné musí být vystavena na částku požadovaného zádržného a objednatel bude oprávněn požadovat k úhradě od banky prostřednictvím bankovní záruky za zádržné částku, na kterou bude mít nárok dle této smlouvy, v případě, že zhotovitel nesplní povinnosti dle této smlouvy řádně a včas (zejména povinnost provádět dílo řádně, dokončit a předat dílo včas, odstranit včas vady a nedodělky díla, uhradit splatné smluvní pokuty atd.). Z bankovní záruky za zádržné musí vyplývat její platnost minimálně do doby předání dokončeného díla bez vad a nedodělků prodloužené ještě o třicet (30) dnů. Bude-li objednateli předložena bankovní záruka za zádržné uhradí objednatel zhotoviteli příslušnou částku zádržného krytou bankovní zárukou za zádržné, a to před odstraněním vad a nedodělků vytknutých objednatelem při převzetí díla.

5.11. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy objednatele ujišťuje, že není nespolehlivým plátcem daně podle zákona o DPH, a že proti němu není vedeno řízení o zápis do evidence nespolehlivých plátců daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), a zahájení takového řízení zhotoviteli nehrozí. Zhotovitel je povinen neprodleně objednateli písemně oznámit jakoukoliv změnu týkající se skutečnosti, že zhotovitel není nespolehlivým plátcem daně. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem má objednatel právo jednat dle § 109a zákona o DPH a uhradit správci

daně daň za zhotovitele, přičemž takto uhrazená částka daně se započítá na úhradu závazků objednatele dle této smlouvy. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, pak objednateli vznikne povinnost zaplatit zhotoviteli částku odpovídající DPH z jím vystaveného daňového dokladu jenom v případě, že zhotovitel nade vší pochybnost prokáže její zaplacení svému správci daně.

Článek 6
Součinnost smluvních stran

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Článek 7
Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění a závazky objednatele

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně materiálově i technicky vybavený. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele, do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě shora uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

a) jestliže bude vůči němu zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „**insolvenční zákon**“), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo
b) zrušení zhotovitele a vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
c) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
d) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
e) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících.

Porušení oznamovací povinnosti podle tohoto článku smlouvy se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele od této smlouvy odstoupit.

7.3. Objednatel je mj. oprávněn:

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly;
b) sám či prostřednictvím třetí osoby (zejména TDS) vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob; a
c) stanovit organizaci kontrolních dnů tak, aby pravidelně sám nebo prostřednictvím třetí osoby mohl vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor.

7.4. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Další závazky zhotovitele:
a) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními a prostředky sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky podzhotovitelů;
b) zhotovitel se zavazuje hradit své závazky za svými poddodavateli ve sjednaných lhůtách splatnosti;
c) zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými právními předpisy. Likvidaci odpadů zajistí zhotovitel na své náklady. Zhotovitel objednateli předá při předání a převzetí hotového díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení nebo likvidace těchto odpadů;
d) zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště, jeho zabezpečení proti neoprávněnému vstupu třetích osob a neoprávněným zásahům a zajistí kontrolu osob vstupujících a odcházejících na/ze staveniště, vozidel vjíždějících a vyjíždějících na/ze staveniště a případně další bezpečnostní pokyny ze strany objednatele;
e) zhotovitel jako součást svého plnění zajistí a poskytne na staveništi kryté zázemí v podobě stavební buňky pro potřeby stavebního (technického) dozoru objednatele, autorského dozoru a koordinátora BOZP. V těchto prostorech bude umístěno obvyklé odpovídající vybavení (nábytek), a prostory (skříň) pro umístnění dokumentu v rozsahu: kompletní dokumentace stavby včetně revizí výkresů a zápisů z kontrolních dnů a řádně vedený stavební deník a tyto dokumenty.

7.6. Zhotovitel je oprávněn k realizaci díla využít pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení, tj. poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Jiné poddodavatele je oprávněn použít pouze s předchozím souhlasem objednatele; objednatel však není oprávněn souhlas odepřít bez závažného důvodu. V návaznosti na změnu / doplnění poddodavatelů aktualizuje zhotovitel seznam poddodavatelů, přičemž ke každému poddodavateli uvede alespoň název poddodavatele a jméno pracovníka zodpovědného za pracovní skupiny, vč. jeho kontaktních údajů.
Pokud se jedná o poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění požadované kvalifikace, může jej objednatel změnit pouze ve výjimečných případech a rovněž po souhlasu objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení poddodavatelem, kterého nahrazuje.

7.7. Ke dni podpisu této smlouvy předává objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci v rozsahu jedno (1) paré kompletní projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v listinné podobě a jedno (1) vyhotovení v elektronické podobě, a zhotovitel tuto dokumentaci přebírá; skutečnost, že zhotovitel projektovou dokumentaci přebral, potvrzuje podpisem této smlouvy.

7.8. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel je však jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné

vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.

7.9. Vyplývá-li tato povinnosti ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

7.10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, stanoví-li to právní předpis, a zhotovitel se zavazuje poskytovat těmto osobám potřebnou součinnost k výkonu jejich činnosti.

7.11. Zhotovitel není povinen sám zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, zhotovitel nicméně nese odpovědnost za porušení inženýrských sítí v případě, že objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.

7.12. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny předepsanými osobními ochrannými pracovními pomůckami a zavazuje se zajistit svým pracovníkům důstojné pracovní podmínky.

7.13. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči svým poddodavatelům, přičemž za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení pohledávek poddodavatele za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy nejdéle do pěti (5) pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

7.14. Zhotovitel se zavazuje volit v rámci vymezení předmětu díla dle této smlouvy a plnění povinností dle této smlouvy takové metody a pracovní postupy, jimiž naplní požadavky na sociálně odpovědné chování (například bude poskytovat rovné pracovní příležitosti, možnosti sociálního začlenění, a zohlední další sociálně relevantní hlediska), dále požadavky na environmentálně odpovědné jednání (například zohlední dopady činností na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, a stavební práce a případně další environmentálně relevantní hlediska spojená prováděním díla).

7.15. Zhotovitel se zavazuje k dodržování DNSH. V souladu s článkem 17, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85239, nesmí realizací projektů podpořených prostřednictvím OPŽP docházet k významnému poškozování environmentálních cílů tzv. principu DNSH (do no significant harm). Princip DNSH je v rámci OPŽP z části naplňován dodržováním legislativních nároků českých zákonů (např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, starý stavební zákon a nový stavební zákon jež je žadatel povinen dodržovat. Avšak s ohledem na zachování principu DNSH u všech environmentálních cílů jsou v tomto programu nastaveny i další specifické podmínky a kritéria které zajišťují důsledné dodržování DNSH v rámci OPŽP. K významnému poškození environmentálních cílů nebude docházet při dodržení požadavků pravidel. Zhotovitel je povinen dodržovat taxonomii OPŽP, pokud bude předmět díla hrazen z dotace z OPŽP či NŽP, který má obdobné podmínky jako OPŽP.

Článek 8
Stavební deník a kontrolní dny

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom (1) originále a dvou (2) průpisech dle ustanovení § 166 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze 1 stavební deník vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů (podzhotovitelů). Stavební deník bude uložen v zázemí na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny

skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, a to zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy.

8.2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.

8.3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu; výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do tří (3) pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.

8.4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.5. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé smluvní straně.

8.6. Smluvní strany se dohodly, že budou až do předání díla pravidelně svolávat za účelem provádění kontroly plnění této smlouvy kontrolní dny.

8.7. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele, TDS, případně i autorského dozoru, byl-li jmenován.

8.8. Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění díla. TDS je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo dnech i přítomnost dalších osob ze strany zhotovitele či jeho poddodavatelů, přičemž zhotovitel je povinen jejich účast na kontrolním dni zajistit.

8.9. Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele na kontrolním dni, jejichž účast je povinná nebo byla vyžádána, se považuje za porušení povinnosti zhotovitele poskytovat objednateli nezbytnou součinnost.

8.10. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. V záznamu se uvedou nedostatky a vady zjištěné během kontrolní prohlídky; vytknuté nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

8.11. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy, zejména termín dokončení díla. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.

8.12. Objednatel sám či jím pověřená osoba a TDS jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a mají přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli, jím pověřené osobě či TDS dle jejich požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout jim za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol.

8.13. Objednatel bude technický dozor na staveništi provádět primárně prostřednictvím TDS. Zhotovitel je povinen objednateli, TDS, jakož i jiným pověřeným osobám poskytovat nezbytnou součinnost a přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli, jím pověřené osobě či TDS veškeré písemné doklady vztahující se k provádění díla.

Článek 9
Staveniště a jeho zařízení

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy objednatele; zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek uvedených v této smlouvě převzít, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dní od obdržení výzvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo provádění díla specifikované v čl. 4 odst. 4.1. této smlouvy. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.

9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný písemný zápis (protokol) o předání a převzetí staveniště.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na staveništi pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesené zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, zvýšenou prašností, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

9.6 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je zhotovitel povinen si obstarat veškerá potřebná povolení a souhlasy, jsou-li vyžadována podle účinných právních předpisů, a předložit jejich kopii osobě vykonávající kontrolně-technický dozor do pěti (5) dnů od nabytí právní moci takových povolení či souhlasů. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.

9.7 Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9.8 Nejpozději do deseti (10) dnů od ukončení přejímacího řízení po provedení díla bude staveniště vyklizeno a zařízení staveniště odstraněno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

9.9 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

Článek 10
Podmínky provádění díla

10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen

zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, jím určené osobě nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními a bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, tj. ty, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle této smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně o nevhodnosti dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla specifikovaného v čl. 4 odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby;

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tyto odpovědné osoby potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu; a

e) zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo bude objednatelem shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše uvedené požadavky splňuje.

10.5. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), avšak v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo spolurozhodovat o poddodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout účast konkrétního poddodavatele na realizaci díla.

10.6. Zhotovitel odpovídá za újmu (škodu) způsobenou všemi osobami zúčastněnými na provádění díla po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škodu způsobenou jeho činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví či na majetku, tzn. v případě vzniku jakékoli újmy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takovou újmu odstranit uvedením do původního stavu, a pokud to není možné, tak poskytnout finanční kompenzaci.

10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení díla. Zhotovitel je dále povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD/DVD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu k dílu dle této smlouvy.

10.8. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, který provádí dílo vadně nebo neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen v takovém případě na výzvu objednatele takového poddodavatele neprodleně nahradit jiným způsobilým poddodavatelem, resp. vyloučit takového poddodavatel z účasti na provádění díla a zajistit, aby vyloučený poddodavatel neprodleně opustil staveniště.

10.9. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Odpovědnost za škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené nese zhotovitel.

10.10. V případě, že má být dílčí část prováděného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele a TDS e-mailem zaslaným na adresu **oucv@cbox.cz**, a současně zápisem ve stavebním deníku minimálně tři (3) pracovní dny předem k prohlídce, aby mohl objednatel prověřit, zda zakrývaná část díla byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že zástupce objednatele i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel bude povinen tak učinit, ale na náklady objednatele; to neplatí, pokud se při takové kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, přičemž v takovém případě ponese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím pouze zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán zástupcem objednatele do stavebního deníku.

10.11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv se subjekty, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech jejich znečištění v důsledku jím způsobených činností na stavbě.

10.12. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení podle příslušného zákona. Veškeré informace týkající se projektové dokumentace se považují za důvěrné. Na požádání zástupce objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitému pro zhotovení díla.

Článek 11
Záruka za jakost

11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce šedesáti (60) měsíců ode dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem na stavební práce a další části díla, o nichž není dále stanoveno jinak. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem na zařizovací předměty a strojní zařízení, pokud jsou součástí díla, není-li v záručním listu k předmětnému předmětu či zařízení uvedena či ze strany výrobce jiným způsobem obecně deklarována záruční doba delší. Převezme-li objednatel dílo s některými vadami a nedodělky, začíná záruční doba běžet až okamžikem odstranění poslední vady nebo nedodělku.

11.2. V rámci záruky za jakost díla zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení díla v rozsahu všech prací a dodávek, které jsou součástí díla dle této smlouvy, a garantuje splnění požadavků projektové

dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, musí být v době trvání záruky prosty jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, projektovou dokumentací, stavebním povolením nebo závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy či vlastníků inženýrských sítí, požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku, platnými předpisy nebo technickými normami nebo v případě, že dílo nemá vlastnosti obvyklé.

11.3. Vady objednatel uplatní u zhotovitele zpravidla bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, nejpozději však do konce záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje.

11.4. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla. Objednatel má právo volby nároku, a to dle svého výběru právo na odstranění vady opravou nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu nebo v případě podstatného porušení smlouvy také na odstoupení od této smlouvy.

11.5. Pro případ výskytu vady v záruční době smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady nejdéle do pěti (5) pracovních dnů a v případě vady znemožňující užívání díla nebo jeho podstatné části či havarijní vady pak nejdéle do čtyřiadvaceti (24) hodin. Reklamovanou vadu musí odstranit nejdéle do třiceti (30) dnů a v případě vady znemožňující užívání díla nebo jeho podstatné části či havarijní vady nejdéle do sedmi (7) dnů; to platí i v případě, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly.

11.6. Záruční doba poskytnutá zhotovitelem na dílo dle této smlouvy se prodlužuje o dobu trvání opravy díla nebo jeho části nebo výměny vadných částí díla.

11.7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba náhradního plnění (věci) odpovídá záruční době sjednané v čl. 11 odst. 11.1 této smlouvy.

11.8. Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle této smlouvy; a/nebo
b) nenastoupí-li zhotovitel na odstraňování vad díla v termínech dle této smlouvy; a/nebo
c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má objednatel vedle ostatních oprávnění vyplývajících z této smlouvy či obecně závazných právních předpisů též právo nechat vady odstranit na náklady zhotovitele, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedením odstranění vad svépomocí či prostřednictvím třetí osoby. Objednatel je v takovém případě oprávněn požadovat po zhotoviteli náhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění vad. Objednatel účelně vynaložené náklady vyúčtuje s tím, že jejich splatnost činí jednadvacet (21) dní od obdržení příslušného daňového dokladu (faktury). Neuhradí-li zhotovitel objednatelem účelně vynaložené náklady ve lhůtě splatnosti, je objednatel oprávněn uspokojit tuto svou pohledávku ze zhotovitelem poskytnuté bankovní záruky. Další nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

11.9. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla určena. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami nebo špatnou údržbou stavebního objektu jeho správcem nebo živelnou pohromou.

11.10. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

11.11. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.

11.12. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím (2) vyhotovení, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

11.13. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

Článek 12
Předání a převzetí díla, součinnost ke kolaudaci

12.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně, kvalitně, zhotoví a předá objednateli bez vad a nedodělků dokončené dílo v rozsahu stanoveném touto smlouvou, a to v souladu s požadavky sjednanými touto smlouvou. Objednatel je povinen řádně, kvalitně a bez vad a nedodělků provedené dílo převzít. Objednatel poskytne součinnost pro předání a převzetí díla a pořízení zápisu (protokolu) o předání a převzetí díla.

12.2. Zhotovitel má povinnost v zastoupení objednatele obstarat a nejpozději ve lhůtě dle odst. 12.8. tohoto článku objednateli předat k prostudování a kontrole veškeré podklady nezbytné pro podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí opravňujícího objednatele k užívání díla a dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou příslušným stavebním úřadem. Za účelem splnění této povinnosti zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačního rozhodnutí opravňujícího k užívání díla. Nejpozději při předání díla pak zhotovitel předloží 2 (dvě) vyhotovení všech dokladů potřebných pro vydání kolaudačního rozhodnutí opravňujícího k užívání díla osobě vykonávající TDS.

12.3. Zhotovitel má povinnost splnit veškeré podmínky uvedené v kolaudačních rozhodnutích a odstranit, případně zajistit odstranění nedostatků díla uvedených v kolaudačních rozhodnutích, a to v přiměřených lhůtách stanovených objednatelem, stavebním úřadem nebo jiným správním orgánem.

12.4. Zhotovitel má povinnost objednatele informovat o všech krocích, které v rámci výše uvedených řízení zhotovitel podniká.

12.5. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět (5) pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí pátého (5.) pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, neakceptuje-li objednatel jinou zkrácenou dobu. Objednatel může přizvat k předání a převzetí díla TDS a autorský dozor, byl-li jmenován.

12.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol, jehož podpisem bude přejímací řízení ukončeno. Předávací bude obsahovat alespoň:

a) identifikační údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
c) seznam dokumentů předávaných současně s dílem (zejména dokumenty uvedené v čl. 12 odst. 12.8 této smlouvy, dále pak soubor fotodokumentace zachycující průběh provádění díla a další dokumenty uvedené v této smlouvě),
d) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud nepřejímá, pak se specifikací důvodů, pro které odmítl dílo převzít, a
e) soupis zjištěných vad a nedodělků, vč. případného komentáře zhotovitele, a uvedení lhůt, ve kterých je zhotovitel povinen vytknuté vady odstranit.

12.7. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech (3) stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.

12.8. Alespoň pět (5) dní před zahájením přejímacího řízení zhotovitel doloží objednateli k prostudování podklady k žádosti o vydání kolaudační rozhodnutí, dokumentaci skutečného provedení stavby, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, návody k obsluze díla, doklady o ověření funkčnosti

dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle čl. 2 této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Všechny tyto dokumenty v originálním vyhotovení budou objednateli předány při předání a převzetí díla, tj. oproti podpisu předávacího protokolu. Dokumentaci skutečného provedení stavby je povinen zhotovitel předat ve čtyřech (4) vyhotoveních. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli shora uvedené dokumenty současně s předáním díla, nelze dílo považovat za dokončené a objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout.

12.9. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, dle svého uvážení dílo převzít, pokud vykazuje pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. Vady v takovém případě zhotovitel odstraní ve sjednané lhůtě. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky způsobem popsaným v tomto článku.

12.10. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště nejpozději do deseti (10) dní od předání díla. Části budov a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení stavebně montážních prací do předchozího stavu.

12.11. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo se souhlasem objednatele předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

Článek 13
Úrok z prodlení a smluvní pokuta

13.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit a předat dílo řádně dokončené a v termínu dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

13.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů provedení části díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který je přílohou č. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku 5. odst. 5.1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

13.3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu při nedodržení termínu vyklizení staveniště a úprav všech stavbou dotčených ploch do deseti (10) dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení, maximálně však 50.000 Kč za den.

13.4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu převzetí staveniště a termínu zahájení stavebních prací podle čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, v dohodnutých termínech, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu.

13.6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti nastoupit v termínu dle této smlouvy na odstraňování reklamované vady díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu, k jejímuž odstranění zhotovitel včas nenastoupil.

13.7. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou včas neodstraněnou vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí v důsledku vady nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti reklamovanou vadu ve sjednaném termínu odstranit, a to za každou takovou včas neodstraněnou vadu.

13.8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, a tato nebude provedena z důvodů nepřipravenosti na straně

zhotovitele, a to ve výši 1.000 Kč za každou i započatou hodinu přítomnosti stavebního dozoru objednatele na stavbě.

13.9. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v rozsahu, v jakém dle této smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,03 % z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

13.10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu při porušení povinnosti doručit objednateli novou záruční listinu dle čl. 16 odst. 16.5. této smlouvy ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

13.11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde k porušení zákazu požívání alkoholických nápojů na stavbě a zákazu kouření na stavbě, a to ve výši 2.500 Kč za každý zjištěný případ.

13.12. Poruší-li zhotovitel své povinnosti dle čl. 16 odst. 16.1 a 16.2 této smlouvy, nebo se dostane do prodlení s předáním bankovní záruky dle čl. 16 odst. 16.5 této smlouvy, nebo bankovní záruku dle čl. 16 odst. 16.5 a 16.8 této smlouvy neudržuje po stanovenou dobu v požadované výši, anebo nepředloží objednateli novou záruční listinu dle čl. 16 odst. 16.5 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

13.13. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.

13.14. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za které tato smlouva povinnost zaplatit smluvní pokutu ukládá. Ukončením této smlouvy nezaniká vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty.

13.15. Zhotovitel neodpovídá za prodlení se získáním kolaudačního rozhodnutí na dílo v případě, že prodlení bude způsobeno výlučně nečinností příslušného stavebního úřadu, resp. nevydáním kolaudačního rozhodnutí v právními předpisy stanovené lhůtě. To však platí pouze v případě, že zhotovitel podal žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí včas, tj. s takovým předstihem, aby bylo možné vydat kolaudační rozhodnutí v právními předpisy stanovené lhůtě, a že byla příslušnému stavebnímu úřadu předložena kompletní a správná žádost vč. příslušných příloh (tj. zhotovitel nebyl např. vyzván stavebním úřadem k doplnění / opravě žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí či k doplnění potřebných příloh podání).

13.16. Zhotovitel bere na vědomí, že prostředky na úhradu ceny za provedení díla jsou objednateli poskytovány z veřejných zdrojů, mj. v podobě prostředků z dotačních programů. Pro případ, že se zhotovitel ocitne v prodlení s termínem dokončení a předání dokončeného díla objednateli a že objednatel bude v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem sankcionován pokutou nebo formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla (uložením odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany příslušného správce daně), zavazuje se zhotovitel nahradit objednateli újmu takto vzniklou odpovídající výši uložené sankce vč. jejího příslušenství (např. penále). Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že tímto není dotčen (limitován) rozsah práva objednatele na náhradu újmu vůči zhotoviteli vzniklé mu v souvislosti s jakýmkoli dalším porušením povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy či v souvislosti s ní.

13.17. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena ve lhůtě čtrnácti (14) dní od jejího vyúčtování.

Článek 14
Ukončení smlouvy

14.1. Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví právní předpis nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami, smluvních sankcí, poskytnutých záruk a bankovních záruk zajišťujících plnění závazků zhotovitele, jakož i jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy se považují zejména následující situace:

a) zhotovitel nezahájí realizaci díla v termínu stanoveném touto smlouvou; nebo
b) zhotovitel se dostane do prodlení s provedením díla delším třiceti (30) dnů; nebo
c) zhotovitel je v prodlení s plněním podrobného harmonogramu výstavby o více než čtrnáct (14) dní a nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě sedmi (7) dnů od doručení výzvy k nápravě; nebo
d) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým; nebo
e) zhotovitel nepostupuje při provádění díla v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele, zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a nezjedná nápravu ani v dodatečné poskytnuté přiměřené lhůtě sedmi (7) dnů nebo v případě opakovaného porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy; nebo
f) zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, při kterém je zjevné, že dojde k porušení této smlouvy (např. v případě evidentně hrozícího prodlení s dokončením díla ve stanoveném termínu) a nezjedná nápravu ani v dodatečné poskytnuté přiměřené lhůtě sedmi (7) dnů; nebo
g) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé; nebo
h) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH podle příslušných právních předpisů; nebo
i) objednatel či zhotovitel budou v prodlení s úhradou jakékoliv částky, která má být placena dle této smlouvy, po dobu delší jak třicet (30) dnů a nedojde k nápravě ani v náhradní lhůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy ke zjednání nápravy; nebo
j) zhotovitel po dobu delší než čtrnáct (14) dnů přerušil práce na provedení díla, aniž by k tomu byl na základě této smlouvy oprávněn; nebo
k) zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 16 této smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. 16 této smlouvy; nebo
l) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle čl. 7 odst. 7.2. této smlouvy.

14.4. V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli škody způsobené mu v důsledku odstoupením od smlouvy.

14.5. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději do čtrnácti (14) dnů od účinnosti odstoupení od této smlouvy. Pokud zhotovitel v uvedené lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele a účtovat mu smluvní pokutu dle čl. 13 odst. 13.4 této smlouvy.

14.6. V případě předčasného ukončení smlouvy bude mít zhotovitel právo na zaplacení pouze částky, která bude odpovídat obvyklé hodnotě plnění provedeného zhotovitelem, které bude bez vad a pro objednatele využitelné pro zamýšlený účel. Tato obvyklá hodnota bezvadného využitelného plnění bude určena znaleckým posudkem, který zpracuje znalec určený objednatelem. Náklady na zpracování znaleckého posudku uhradí smluvní strany rovným dílem s výjimkou případu, pokud je důvodem ukončení smlouvy porušení smlouvy jednou ze stran, ponese náklady na zpracování znaleckého posudku ta strana, která smlouvu porušila; v případě, že důvodem ukončení smlouvy je porušení povinností na straně zhotovitele, bude objednatel oprávněn tyto vynaložené náklady započíst oproti ceně, jež má být doplacena zhotoviteli. V případě odstoupení od smlouvy si smluvní strany sjednávají právo objednatele dokončit dílo dle své úvahy prostřednictvím třetí osoby (jiného dodavatele).

14.7. Tato smlouva může být dále ukončena dohodou smluvních stran nebo výpovědí objednatele dle čl. 19 odst. 19.12. této smlouvy.

Článek 15
Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání vyklizeného staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a to do protokolárního předání díla, a
b) staveništi tak, jak je vymezeno v čl. 9 odst. 9.1 této smlouvy, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a jimiž jsou zejména:
a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

15.4. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osoby. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob, tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty nejpozději k datu převzetí díla bezplatně do původního stavu.

15.5. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku škody z důvodu zvláštních rizik, např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, tj. v případech vyšší moci.

15.6. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a dále všech věcí, zařízení a vybavení stavby, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za řádné provedení díla.

15.7. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

15.8. Výsledky projektových prací a další dokumentace, vytvořené zhotovitelem v rámci plnění předmětu této smlouvy, jsou co do hmotných substrátů majetkem objednatele, který je může použít v rozsahu potřebném pro splnění účelu této smlouvy včetně dokončení předmětu díla, v to počítaje i užití dokumentace včetně jejího doplnění, přepracování a změn provedených třetími osobami činnými pro objednatele při provádění nebo dokončení díla. Tato licence trvá i po ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substráty je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel může disponovat výsledky projektových prací pouze pro účel této smlouvy a je oprávněn je poskytnout třetím stranám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Vlastnické právo k dokumentaci přechází na objednatele dnem převzetí dokumentace. Objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, které je předmětem této smlouvy.

Článek 16
Pojištění a bankovní záruky

16.1. **Pojištění.** Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě při provádění díla či v souvislosti s tím, přičemž výše pojistné částky činí min. 39 200

000 Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn podle tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.

16.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce bude maximálně 0,1 %. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě tří (3) pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.

16.3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených podle ustanovení čl. 16 odst. 16.1. a odst. 16.2. této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

16.4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění podzhotovitelů.

16.5. **Bankovní záruka za řádné provedení díla**. Zhotovitel nejpozději v den protokolárního převzetí staveniště od objednatele předá objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení díla (tj. za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 5 % z celkové ceny za díla bez DPH dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní předmět smlouvy, nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle podrobného harmonogramu výstavby, nepředloží řádně a včas bankovní záruku za kvalitu díla, neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění z bankovního záruky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi (7) dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem nejpozději do dvou (2) týdnů od předání a převzetí díla objednatelem, a pokud byly při převzetí a předání díla vytknuty vady a nedodělky, pak do dvou (2) týdnů od odstranění poslední vytknuté vady či nedodělku.

16.6. Bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti nejpozději v den protokolárního převzetí staveniště zhotovitelem od objednatele.

16.7. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky prostřednictvím bankovní záruky vždy maximálně částku odpovídající vzniklé újmě, účelně vynaloženým nákladům či sjednané smluvní sankci za porušení jakékoli povinnosti zhotovitele specifikované v čl. 16 odst. 16.5 této smlouvy (případně v rozsahu souhrnu všech takových částek).

16.8. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky prostřednictvím bankovní záruky vždy maximálně částku odpovídající vzniklé újmě, účelně vynaloženým nákladům či sjednané smluvní sankci z porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy (případně v rozsahu souhrnu všech takových částek).

16.9. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, případně pobočkou zahraniční banky s licencí ČNB (dále jen „**banka**“). V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek

této smlouvy nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.

16.10. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahující náležitosti dohodnuté v této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti podle této smlouvy.

16.11. Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv a bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

Článek 17
Oprávnění zástupci smluvních stran

17.1. TDS bude uveden ve stavebním deníku, vč. uvedení jeho kontaktních údajů v rozsahu jméno a příjmení, telefonní kontakt a email.

17.2. Povinnosti a pravomoc zástupce TDS:

a) Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje objednatele zástupce TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy stanovené mu v souladu s pracovními povinnostmi. Kdykoli zástupce TDS jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že zástupce TDS jako zástupce objednatele jedná jménem objednatele, a to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele vykonávat či učinit a provést; jedná se zejména o změny a ukončování smlouvy, změny rozsahu díla a ceny díla, termínu provedení díla apod.;

b) Zástupce TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti, jedná-li se o záležitosti technické povahy; a

c) Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky zástupce TDS (včetně absence zamítnutí) nezbavují zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.

17.3. Pokud bude u díla, jež je předmětem této smlouvy, vykonáván autorský dozor projektantem, jméno osoby vykonávající autorský dozor bude uvedeno ve stavebním deníku.

17.4. Zhotovitel jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněný činit za zhotovitele právní jednání spojená s prováděním plnění dle této smlouvy vyjma právních jednání směřujících ke změně smlouvy nebo ukončení této smlouvy, předání díla v souladu s touto smlouvou, ke kterým je jinak oprávněn výlučně statutární orgán zhotovitele.

- Všeobecně pověřeným pracovníkem zhotovitele je: jméno a příjmení [redacted]
- Hlavním stavbyvedoucím je: jméno a příjmení [redacted]
- Technolog svařování plastů j[redacted]
- Svářeč plastů je: jméno a příjmení [redacted]

Článek 18
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

18.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje, v případech vyžadovaných právními předpisy, objednatel. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány.

18.2. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):

a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících prostory dotčené realizací díla a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno či v maximální možné míře minimalizováno;

b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku;

c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla;

d) vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne jeho působením; a

e) v případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.

Článek 19
Společná ustanovení

19.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti.

19.2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu obsoletní, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu a smyslu této smlouvy.

19.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny v jiné, než písemné formě se vylučují a budou považovány za neplatné.

19.4. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.

19.5. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.

19.6. Smluvní strany zajistí, aby byly všeobecně pověření pracovníci nebo jejich zástupci pro případ urgentních záležitostí spojených s prováděním díla k dosažení na mobilních telefonech všechny pracovní dny v týdnu.

19.7. Smluvní strany mohou určit další speciálně pověřené pracovníky, kteří budou za smluvní strany oprávněni jednat ve specifických provozních záležitostech spojených s prováděním díla nad rámec osob uvedených v čl. 17. odst. 17.4. této smlouvy. Smluvní strany se zavazuji si nejpozději do sedmi (7) dnů od podpisu této smlouvy zaslat seznamy těchto pracovníků, spolu s uvedením oblasti, za kterou zodpovídají, a kontaktními údaji. V případě, že dojde ke změnám ve všeobecně nebo speciálně pověřených pracovnících, zavazují se o těchto změnách smluvní strany vzájemně bezodkladně písemně informovat.

19.8. Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato smlouva. Pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé smluvní straně datovou schránkou, doporučenou poštou na adresu smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy, kurýrem nebo předána osobně. Změny doručovacích údajů musí být druhé smluvní straně doručeny písemně do pěti (5) dnů od jejich vzniku.

19.9. Objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Zhotovitelem je zhotovitel po uzavření této smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Podzhotovitelem je podzhotovitel po uzavření této smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy).

19.10. Příslušnou dokumentací (tj. projektovou dokumentací) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb z jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

19.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036; pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.

19.12. **Ukončení smlouvy z důvodu neposkytnutí finanční podpory**. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna poskytnutím finanční podpory (dotace) Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) nebo Národního programu Životní prostředí (dále jen „NŽP“) nebo Ministerstva zemědělství ČR (dále jen „MZe“) a Středočeského kraje, přičemž objednateli nebyla dosud dotace závazně přiznána a objednatel tak nemůže garantovat, že bude mít k dispozici v plném rozsahu peněžní prostředky na úhradu ceny za provedení díla. Neposkytnutí této finanční podpory objednateli, nebo případně podstatná změna podmínek poskytnutí dotace objednateli, která neumožní objednateli financovat provádění sjednaného díla, vč. krácení výše dotace, opravňuje objednatele tuto smlouvu ukončit (vypovědět ji). Smluvní strany se tedy dohodly, že pokud (i) nebude objednateli dotace závazně přiznána (uzavřením dohody o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem dotace a objednatelem, vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatelem dotace či jiným dokumentem s obdobnými právními účinky apod.) ani do patnácti (15) měsíců od uzavření této smlouvy nebo (ii) dojde k takové změně podmínek dotace, která neumožní objednateli nadále dílo z prostředků dotace financovat, je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Učinění výpovědi není limitováno žádnou lhůtou. Objednatel se zavazuje zhotovitele informovat o neposkytnutí dotace, příp. o podstatné změně podmínek dotace. V případě, že objednatel vypoví tuto smlouvu z důvodu nepřiznání dotace či změny podmínek dotace, nejedná se o porušení této smlouvy a zhotovitel není oprávněn uplatňovat vůči objednateli jakékoliv nároky, a to zejména ani nároky na náhradu újmy a ušlého zisku, účelně vynaložených nákladů či smluvních sankcí apod.

Článek 20
Závěrečná ustanovení

20.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato Smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách objednatele a profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

20.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom (1) vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li tato smlouva uzavřena v elektronické podobě připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

20.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

20.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

a) Příloha č. 1: Projektová dokumentace;
b) Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr;
c) Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy;
d) Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů je-li relevantní;
e) Příloha č. 5: Podrobný harmonogram výstavby (po jeho odevzdání dle této smlouvy);

20.5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

20.6. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

20.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých údajů podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 679/2016 (GDPR), objednatel bude zpracovávat tyto osobní údaje: jméno a příjmení statutárního orgánu, osob oprávněných jednat ve věcech technických a smluvních, e-maily a telefonní čísla. Tyto osobní údaje je nezbytné zpracovat pro účely plnění z této smlouvy. Tyto osobní údaje budou správcem (objednatelem) zpracovávány po dobu deseti (10) let v souladu s povinností uchovávat dokumenty k veřejné zakázce a podle zákona o DPH daňové doklady.

20.8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

20.9. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu (včetně plného textu této smlouvy a jejích příloh) a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících v zákonem požadovaném rozsahu (např. na profilu zadavatele). Zhotovitel je povinen zajistit a prohlašuje, že zajistil, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné údaje (např. osobní údaje osob), které by neměly být zveřejněny dle platných právních předpisů. Pro případ, že by zhotovitel zjistil, že tato smlouva obsahuje v určitých ustanovení údaje (např. osobní údaje osob), které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se na tuto skutečnost objednateli bez odkladu, nejdéle však do sedmi (7) dnů od uzavření smlouvy, písemně upozornit, a současně objednateli předat kopii uzavřené smlouvy se začerněnými údaji, které nemají být zveřejněny a požádat, aby smlouva byla zveřejněna bez těchto údajů. Objednatel však není povinen žádosti zhotovitele vyhovět, pokud dojde k závěru, že je nedůvodná.

20.10. Objednatel podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Černé Voděrady na jeho zasedání konaném dne 28.5.2026 (usnesení č. [redacted]).

Za objednatele:

V Černých Voděradech dne:

Luboš Znamenáček,
starosta obce

Za zhotovitele:

V Zásmukách dne:

Ladislav Suchý,
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4333/002M
Stavba: Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy Datum: ########

Zadavatel: IČ: 00235318
Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63 DIČ:

Účastník: IČ: 270 85 201
VPK Suchý s.r.o. DIČ: CZ27085201

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
M. Morská DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**39 200 000,00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**39 200 000,00**	**8 232 000,00**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**47 432 000,00**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4333/002M

Stavba: **Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH**

Místo:	**K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy**	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s.
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	M. Morská

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**39 200 000,00**	**47 432 000,00**	
SO 01	**Přiváděcí řad**	22 654 530,94	27 411 982,44	**ING**
SO 02	**Rozváděcí řad 1**	1 467 799,82	1 776 037,78	**ING**
SO 03	**AŠ Zvánovice**	984 642,42	1 191 417,33	**STA**
1.	**AŠ Zvánovice - stavební část + vystrojení**	678 640,42	821 154,91	Soupis
2.	**Elektroinstalace**	188 921,00	228 594,41	Soupis
3.	**Rozváděč DT1**	117 081,00	141 668,01	Soupis
SO 04	**VDJ Černé Voděrady 2x40m3**	10 293 015,63	12 454 548,91	**STA**
SO 04.1	**VDJ Černé Voděrady - stavební část**	6 291 122,10	7 612 257,74	Soupis
SO 04.1	**VDJ Černé Voděrady - stavební část**	5 856 754,40	7 086 672,82	Soupis
SO 04.1.	**Oplocení VDJ**	434 367,70	525 584,92	Soupis
SO 04.2	**VDJ Černé Voděrady - strojně-technologická část**	1 794 859,34	2 171 779,80	Soupis
SO 04.3	**Odpad z VDJ**	491 732,68	594 996,54	Soupis
SO 04.4	**Zpevněné plochy a příjezdová komunikace**	886 856,51	1 073 096,38	Soupis
SO 04.5	**Přípojka NN k VDJ**	52 742,00	63 817,82	Soupis
SO 04.6	**Systém řízení technologického procesu**	775 703,00	938 600,63	Soupis
1.	**Technologická elektroinstalace, měření a regulace**	349 538,00	422 940,98	Soupis
2.	**Rozváděč RM1**	284 116,00	343 780,36	Soupis
3.	**Stavební elektroinstalace**	105 318,00	127 434,78	Soupis
4.	**Uzemnění a hromosvod**	36 731,00	44 444,51	Soupis
SO 05	**Rozváděcí řad 2**	837 244,23	1 013 065,52	**ING**
SO 06	**Rozváděcí řad 3**	1 248 566,96	1 510 766,02	**ING**
VON	**Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**	1 714 200,00	2 074 182,00	**VON**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 01 - Přiváděcí řad

KSO:	827 11 11	CC-CZ:	22221
Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
CZ-CPV:	45332200-5	CZ-CPA:	42.21.13

Zadavatel: IČ: 00235318
Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63 DIČ:

Účastník: IČ: 270 85 201
VPK Suchý s.r.o. DIČ: CZ27085201

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **22 654 530,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 654 530,94	21,00%	4 757 451,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **27 411 982,44**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 01 - Přiváděcí řad

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**22 654 530,94**
HSV - Práce a dodávky HSV	22 627 412,94
1 - Zemní práce	10 423 806,32
2 - Zakládání	23 435,40
4 - Vodorovné konstrukce	343 402,55
5 - Komunikace pozemní	5 334 728,07
8 - Trubní vedení	3 438 987,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	940 581,40
997 - Přesun sutě	1 985 663,71
998 - Přesun hmot	136 807,51
M - Práce a dodávky M	27 118,00
23-M - Montáže potrubí	11 700,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	15 418,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 01 - Přiváděcí řad

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 654 530,94**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				22 627 412,94	
	D	1	Zemní práce				10 423 806,32	
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	60,000	150,00	9 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111251101					
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	33,000	1 500,00	49 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101101					
	VV		"PASPORT ZELENĚ					
	VV		33		33,000			
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	19,000	3 500,00	66 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101102					
	VV		"PASPORT ZELENĚ					
	VV		19		19,000			
4	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	6,000	5 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101103					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"PASPORT ZELENĚ					
	VV		6		6,000			
5	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	16,000	119,00	1 904,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101121					
	VV		"PASPORT ZELENĚ					
	VV		16		16,000			
6	K	112101122	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	7,000	233,00	1 631,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101122					
	VV		"PASPORT ZELENĚ					
	VV		7		7,000			
7	K	112101123	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	5,000	373,00	1 865,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101123					
	VV		"PASPORT ZELENĚ					
	VV		5		5,000			
8	K	112155215	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm	kus	49,000	447,00	21 903,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155215					
9	K	112155221	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	26,000	655,00	17 030,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155221					
10	K	112155225	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	11,000	956,00	10 516,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155225					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	60,000	23,00	1 380,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155311					
12	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	49,000	416,00	20 384,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251101					
	VV		33+16		49,000			
13	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	26,000	787,00	20 462,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251102					
	VV		19+7		26,000			
14	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	11,000	1 260,00	13 860,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251103					
	VV		6+5		11,000			
15	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	28,000	118,00	3 304,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106123					
	VV		zámková dlažba - chodník					
	VV		dlažba bude očištěna a zpětně osazena					
	VV		20*1,4		28,000			
16	K	113106240	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem	m2	886,500	390,00	345 735,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106240					
	VV		demontáž panelové cesty - panely budou odvezeny na skládku s poplatkem (plocha bude nahrazena asfaltovým recyklátem)					
	VV		295,5*3		886,500			
17	K	113106593	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z vegetační dlažby s ložem z kameniva betonové	m2	769,800	90,00	69 282,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106593					
	VV		vegetační dlažba bude odvezena na skládku s poplatkem					
	VV		256,6*3		769,800			
18	K	113107223	Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	2 231,000	95,00	211 945,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107223					
	VV		vegetační tvárnice					
	VV		256,6*3		769,800			
	VV		zámková dlažba					
	VV		20*1		20,000			
	VV		betonová vozovka - šířka = 3,0 m					
	VV		(58,5+126,40)*3		554,700			
	VV		panelová cesta (nově bude cesta z asfaltového recyklátu)					
	VV		295,5*3		886,500			
	VV		Součet		2 231,000			
19	K	113107224	Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	1 998,950	115,00	229 879,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107224					
	VV		asfalt místní - rýha					
	VV		(689,3+36)*1		725,300			
	VV		asfaltový recyklát - šířka = 3,50 m					
	VV		(16,3+223,6)*3,5		839,650			
	VV		štěrková cesta					
	VV		434*1		434,000			
	VV		Součet		1 998,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	554,700	158,00	87 642,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107231					
	VV		betonová vozovka - šířka = 3,0 m					
	VV		(58,5+126,40)*3		554,700			
21	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	839,650	85,00	71 370,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107242					
	VV		asfaltový recyklát - šířka = 3,50 m					
	VV		(16,3+223,6)*3,5		839,650			
22	K	113154533	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	725,300	80,00	58 024,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154533					
	VV		asfalt místní - rýha šířky 1,0 m					
	VV		(689,3+36)*1		725,300			
23	K	113154553	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 50 mm	m2	2 683,610	80,00	214 688,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154553					
	VV		asfalt místní - vrchní obrusná vrstva tl.50 mm					
	VV		(689,3+36)*3,7		2 683,610			
24	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1 500,000	80,00	120 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113202111					
	VV		obrubníky budou demontovány a zpětně použity					
	VV		ztratné se uvažuje 10% z celkového množství - bude nahrazeno novými obrubníky					
	VV		1500		1 500,000			
25	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	300,000	75,00	22 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201					
	VV		10 dní á 24 hod					
	VV		10*24		240,000			
	VV		6 dní á 10 hod					
	VV		6*10		60,000			
	VV		Součet		300,000			
26	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	34,000	54,00	1 836,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101301					
27	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	1,000	338,00	338,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001405					
	VV		vodovod D90					
	VV		1*1		1,000			
28	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	9,000	630,00	5 670,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001412					
	VV		kanalizace DN300					
	VV		9*1		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	13,000	702,00	9 126,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001423					
	VV		kabely					
	VV		13*1		13,000			
30	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	1 258,180	20,00	25 163,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151125					
	VV		sejmutí tl.300 mm					
	VV		skrývka je určena i pro SO 05 a SO 06, které jdou v souběhu s SO 01					
	VV		vodovod					
	VV		zeleň-stromy (v délce 101,20 m´a šíři 4,0 m se nebude vracet ornice, ale provede se nová štěrková cesta)					
	VV		(23,6+101,2+15+36,3)*4		704,400			
	VV		zeleň - trvalý travní porost					
	VV		(6+101,7)*1,40		150,780			
	VV		protlakové jámy					
	VV		zeleň - stromy					
	VV		startovací jáma - 2 x					
	VV		4*3*2		24,000			
	VV		cílová jáma - 2 x					
	VV		6*1,5*2		18,000			
	VV		pole					
	VV		(26+12)*9,5		361,000			
	VV		Součet		1 258,180			
31	K	131151203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	7,140	550,00	3 927,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131151203					
	VV		protlakové jámy					
	VV		zeleň-stromy					
	VV		4*3*(2-0,3)*2		40,800			
	VV		6*1,5*(2-0,3)*2		30,600			
	VV		Mezisoučet		71,400			
	VV		skupina 1 a 2 - 10%					
	VV		71,40*0,1		7,140			
32	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	10,710	750,00	8 032,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251203					
	VV		skupina 3 - 15%					
	VV		71,40*0,15		10,710			
33	K	131351203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	42,840	850,00	36 414,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131351203					
	VV		skupina 3 - 60%					
	VV		71,40*0,60		42,840			
34	K	131451203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	7,140	1 700,00	12 138,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131451203					
	VV		skupina 5 - 10%					
	VV		71,40*0,1		7,140			
35	K	131551203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3	m3	3,570	2 300,00	8 211,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131551203					
	VV		skupina 6 - 5%					
	VV		71,40*0,05		3,570			
36	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	309,595	750,00	232 196,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132154206					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		potrubí PED110					
	VV		délka rýhy					
	VV		2416		2 416,000			
	VV		odpočet protlakových jam					
	VV		-2*4-2*6		-20,000			
	VV		odpočet 2 x protlak délky 6 m					
	VV		-2*6		-12,000			
	VV		Mezisoučet		2 384,000			
	VV		v délce 260 m´v souběhu s SO 05 (PED90)					
	VV		v délce 383 m´v souběhu s SO 06 (PED90)					
	VV		šířka rýhy = 1,0 m					
	VV		průměrná hloubka výkopu včetně povrchů = 1,68 m					
	VV		asfalt místní					
	VV		(689,3+36)*1*(1,68-0,45)		892,119			
	VV		asfaltový recyklát					
	VV		(16,3+223,6)*1*(1,68-0,43)		299,875			
	VV		betonová vozovka					
	VV		(58,5+126,40)*1*(1,68-0,45)		227,427			
	VV		panelová cesta (veškeré panely budou odvezeny na skládku s poplatkem a nahrazeny vozovkou s asfaltovým recyklátem)					
	VV		295,5*1*(1,68-0,57)		328,005			
	VV		pole					
	VV		38*1*(1,68-0,3)		52,440			
	VV		štěrková cesta					
	VV		434*1*(1,68-0,4)		555,520			
	VV		zámková dlažba (chodník)					
	VV		20*1*(1,68-0,4)		25,600			
	VV		polovegetační tvárnice do štěrku					
	VV		256,6*1*(1,68-0,42)		323,316			
	VV		zeleň-stromy					
	VV		176,10*1*(1,68-0,3)		243,018			
	VV		zeleň-trvalý travní porost					
	VV		107,7*1*(1,68-0,3)		148,626			
	VV		Mezisoučet		3 095,946			
	VV		skupina 1 a 2 - 10%					
	VV		3095,946*0,1		309,595			
37	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	464,392	850,00	394 733,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254206					
	VV		skupina 3 - 15%					
	VV		3095,946*0,15		464,392			
38	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 857,568	850,00	1 578 932,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132354206					
	VV		skupina 4 - 60%					
	VV		3095,946*0,60		1 857,568			
39	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	309,595	1 090,00	337 458,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132454206					
	VV		skupina 5 - 10%					
	VV		3095,946*0,10		309,595			
40	K	132554206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	154,797	1 400,00	216 715,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132554206					
	VV		skupina 6 - 5%					
	VV		3095,946*0,05		154,797			
41	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	38,640	638,00	24 652,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101					
	VV		(9+1+13)*1*1*1,68		38,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	141721216	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 225 do 250 mm	m	12,000	4 280,00	51 360,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/141721216					
	VV		D.1.1.Technická zpráva					
	VV		2 x protlak délky 6 m - křížení s vodním tokem					
	VV		2*6		12,000			
43	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	6 930,000	12,00	83 160,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101					
	VV		pažení z jedné strany - souběh s SO 05 a SO 06					
	VV		(260+383)*1,68		1 080,240			
	VV		pažení z obou stran					
	VV		2384-260-383 = 1741 m´					
	VV		1741*1,68*2		5 849,760			
	VV		Součet		6 930,000			
44	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	6 930,000	6,00	41 580,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111					
45	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	116,000	35,00	4 060,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101201					
	VV		protlakové jámy					
	VV		cílová jáma - 2 x					
	VV		(6+1,5)*2*2*2		60,000			
	VV		startovací jáma - 2 x					
	VV		(4+3)*2*2*2		56,000			
	VV		Součet		116,000			
46	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	116,000	20,00	2 320,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101211					
47	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	87,000	110,00	9 570,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201421					
48	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1 653,000	4,00	6 612,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301971					
	VV		87*19 "Přepočtené koeficientem množství		1 653,000			
49	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	3 655,548	137,00	500 810,08	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106					
	VV		odvoz na mezideponii a zpět					
	VV		ornice pro ozelenění SO 01					
	VV		853,38*0,3*2		512,028			
	VV		zemina na mezideponii a zpět do zásypu					
	VV		skupina 2 a 3					
	VV		791,837*2		1 583,674			
	VV		Mezisoučet		2 095,702			
	VV		"vodorovné přemístění podsypového, obsypového a zásypového nakupovaného materiálu po staveništi z meziskládky					
	VV		"lože ŠP" 241,00		241,000			
	VV		"obsyp ŠP" 724,10		724,100			
	VV		"zásyp ŠD" 594,746		594,746			
	VV		Mezisoučet		1 559,846			
	VV		Součet		3 655,548			
50	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	1 575,726	156,00	245 813,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451126					
	VV		zemina na mezideponii a zpět do zásypu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skupina 4					
	VV		787,863*2		1 575,726			
51	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	121,440	250,00	30 360,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
	VV		odvoz přebytečné ornice na skládku s poplatkem					
	VV		101,2*4*0,3		121,440			
52	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 214,400	23,00	27 931,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					
	VV		121,44*10 "Přepočtené koeficientem množství		1 214,400			
53	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 429,280	260,00	371 612,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751137					
	VV		odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
	VV		skupina 4					
	VV		1900,408-787,863		1 112,545			
	VV		skupina 5					
	VV		7,14+309,595		316,735			
	VV		Součet		1 429,280			
54	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	14 292,800	24,00	343 027,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751139					
	VV		1429,28*10 "Přepočtené koeficientem množství		14 292,800			
55	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	158,367	270,00	42 759,09	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751157					
	VV		odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
	VV		skupina 6					
	VV		3,57+154,797		158,367			
56	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 583,670	25,00	39 591,75	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751159					
	VV		158,367*10 "Přepočtené koeficientem množství		1 583,670			
57	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2 607,697	105,00	273 808,19	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
	VV		ornice na mezideponii					
	VV		853,38*0,3		256,014			
	VV		zemina na mezideponii a zpět do zásypu					
	VV		skupina 2 a 3					
	VV		791,837		791,837			
	VV		Mezisoučet		1 047,851			
	VV		"vodorovné přemístění podsypového, obsypového a zásypového nakupovaného materiálu po staveništi z meziskládky					
	VV		"lože ŠP" 241,00		241,000			
	VV		"obsyp ŠP" 724,10		724,100			
	VV		"zásyp ŠD" 594,746		594,746			
	VV		Mezisoučet		1 559,846			
	VV		Součet		2 607,697			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	787,863	115,00	90 604,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151112					
	VV		zemina na mezideponii					
	VV		skupina 4					
	VV		787,863		787,863			
59	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 607,149	260,00	937 858,74	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
	VV		ornice					
	VV		101,2*4*0,3*1,6		194,304			
	VV		skupina 4					
	VV		(1900,408-787,863)*2,0		2 225,090			
	VV		skupina 5					
	VV		(7,14+309,595)*2,4		760,164			
	VV		skupina 6					
	VV		(3,57+154,797)*2,7		427,591			
	VV		Součet		3 607,149			
60	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3 268,933	25,00	81 723,33	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
	VV		"uložení podsypového, obsypového a zásypového nakupovaného materiálu na mezideponie					
	VV		"lože ŠP" 241,00		241,000			
	VV		"obsyp ŠP" 724,10		724,100			
	VV		"zásyp ŠD" 594,746		594,746			
	VV		Mezisoučet		1 559,846			
	VV		"přebytek výkopu na skládce s poplatkem					
	VV		ornice					
	VV		101,2*4*0,3		121,440			
	VV		skupina 4					
	VV		1900,408-787,863		1 112,545			
	VV		skupina 5					
	VV		7,14+309,595		316,735			
	VV		skupina 6					
	VV		3,57+154,797		158,367			
	VV		Mezisoučet		1 709,087			
	VV		Součet		3 268,933			
61	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2 174,446	260,00	565 355,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		celkem vytěženo:					
	VV		jámy					
	VV		71,40		71,400			
	VV		rýha					
	VV		3095,946		3 095,946			
	VV		odpočet:					
	VV		podsyp potrubí					
	VV		-241		-241,000			
	VV		kamenivo ve startovacích jámách					
	VV		-4,8		-4,800			
	VV		obsyp potrubí					
	VV		-747,10		-747,100			
	VV		Součet		2 174,446			
62	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný*	*t*	*1 189,492*	*429,00*	*510 292,07*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		zásyp nakupovaným materiálem ve vozovce s místním asfaltem					
	VV		odpočet podsyp, potrubí, obsyp, skladba vozovky					
	VV		(689,3+36)*1*(1,68-0,1-0,11-0,2-0,45)		594,746			
	VV		Součet		594,746			
	VV		594,746*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 189,492			
63	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	724,266	370,00	267 978,42	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101					
	VV		PE D110 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		rýha					
	VV		2384*1*(0,11+0,2)		739,040			
	VV		startovací jáma - 2 x					
	VV		4*1*(0,11+0,2)*2		2,480			
	VV		cílová jáma - 2 x					
	VV		6*1,5*(0,11+0,2)*2		5,580			
	VV		Mezisoučet		747,100			
	VV		odpočet potrubí:					
	VV		-3,14*0,055*0,055*(2384+2*4+2*6)		-22,834			
	VV		Součet		724,266			
64	*M*	*58341341*	*kamenivo drcené drobné frakce 0/4*	*t*	*1 448,532*	*614,00*	*889 398,65*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		724,266*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 448,532			
65	K	181351115	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	853,380	28,00	23 894,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351115					
	VV		zeleň-stromy					
	VV		(23,6+15+36,3)*4		299,600			
	VV		zeleň - trvalý travní porost					
	VV		(6+101,7)*1,40		150,780			
	VV		protlakové jámy					
	VV		zeleň - stromy					
	VV		startovací jáma - 2 x					
	VV		4*3*2		24,000			
	VV		cílová jáma - 2 x					
	VV		6*1,5*2		18,000			
	VV		pole					
	VV		(26+12)*9,5		361,000			
	VV		Součet		853,380			
66	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	492,380	7,00	3 446,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411121					
	VV		zeleň-stromy					
	VV		(23,6+15+36,3)*4		299,600			
	VV		zeleň - trvalý travní porost					
	VV		(6+101,7)*1,40		150,780			
	VV		protlakové jámy					
	VV		zeleň - stromy					
	VV		startovací jáma - 2 x					
	VV		4*3*2		24,000			
	VV		cílová jáma - 2 x					
	VV		6*1,5*2		18,000			
	VV		Součet		492,380			
67	*M*	*00572472*	*osivo směs travní krajinná-rovinná*	*kg*	*12,310*	*163,00*	*2 006,53*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		492,38*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		12,310			
68	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	853,380	17,00	14 507,46	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111					
	VV		zeleň-stromy					
	VV		(23,6+15+36,3)*4		299,600			
	VV		zeleň - trvalý travní porost					
	VV		(6+101,7)*1,40		150,780			
	VV		protlakové jámy					
	VV		zeleň - stromy					
	VV		startovací jáma - 2 x					
	VV		4*3*2		24,000			
	VV		cílová jáma - 2 x					
	VV		6*1,5*2		18,000			
	VV		pole					
	VV		(26+12)*9,5		361,000			
	VV		Součet		853,380			
69	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	4 642,750	31,00	143 925,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951114					
	VV		asfalt místní - rýha					
	VV		(689,3+36)*1		725,300			
	VV		asfaltový recyklát - šířka = 3,50 m					
	VV		(16,3+223,6)*3,5		839,650			
	VV		asfaltový recyklát místo demontovaných panelů - šířka = 3,0 m					
	VV		295,5*3		886,500			
	VV		betonová vozovka - šířka = 3,0 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(58,5+126,40)*3		554,700			
	VV		štěrková cesta					
	VV		434*1		434,000			
	VV		štěrková cesta místo původní zelené plochy					
	VV		101,20*4		404,800			
	VV		zámková dlažba (chodník)					
	VV		20*1,40		28,000			
	VV		polovegetační tvárnice do štěrku - šířka = 3,0 m					
	VV		256,6*3		769,800			
	VV		Součet		4 642,750			
70	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	14,771	446,00	6 587,87	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804312					
	VV		3 x zalití v množství 10 l/m2					
	VV		492,38*3		1 477,140			
	VV		1477,14*0,01 "Přepočtené koeficientem množství		14,771			
71	K	19000000R	Zajištění svahu gabiony včetně zemních prací - dodávka + montáž - viz.příloha č.D5 - Geotechnické posouzení	kpl	1,000	216 000,00	216 000,00	
	D	2	Zakládání				23 435,40	
72	K	213311111	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 63 - 125 mm	m3	4,800	1 840,00	8 832,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/213311111					
	VV		dno startovacích jam - 2 x					
	VV		tl.200 mm					
	VV		4*3*0,2*2		4,800			
73	K	R26211019	Jílové přepážky rýh pro vodovodní řad tl. 500mm, D+M	m2	39,900	366,00	14 603,40	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"jílové přepážky - 15x					
	VV		"zavázání stěny 200mm na každou stranu rýhy i dna, tl. přepážky 500mm					
	VV		15*(1,40*1,90)		39,900			
	VV		"dodávka materiálu, zřízení přepážek vč. potřebných zemních prací					
	D	4	Vodorovné konstrukce				343 402,55	
74	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	71,600	328,00	23 484,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451317777					
	VV		dlažba z kostek kolem armatur					
	VV		2*0,80		1,600			
	VV		"žlabovky					
	VV		14*(5,00*1,00)		70,000			
	VV		Součet		71,600			
75	K	451319777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu prostého	m2	8,000	41,00	328,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451319777					
	VV		1,6*5 "Přepočtené koeficientem množství		8,000			
76	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	241,000	1 250,00	301 250,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111					
	VV		PE D110 mm					
	VV		rýha					
	VV		2384*1*0,1		238,400			
	VV		startovací jáma - 2 x					
	VV		4*1*0,1*2		0,800			
	VV		cílová jáma - 2 x					
	VV		6*1,5*0,1*2		1,800			
	VV		Součet		241,000			
77	K	452323141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	1,625	4 470,00	7 263,75	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452323141					
	VV		koleno patkové - 3 ks					
	VV		šoupě - 6 ks					
	VV		T-kus - 4 ks					
	VV		0,5*0,5*0,5*13		1,625			
78	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty, zřízení	m2	13,000	697,00	9 061,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111					
	VV		koleno patkové - 3 ks					
	VV		šoupě - 6 ks					
	VV		T-kus - 4 ks					
	VV		0,5*4*0,5*13		13,000			
79	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty, odstranění	m2	13,000	155,00	2 015,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112					
	D	5	Komunikace pozemní				5 334 728,07	
80	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 726,150	170,00	293 445,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564731111					
	VV		vozovka z asfaltového recyklátu					
	VV		celková tl.350 mm					
	VV		(16,3+223,6)*3,5		839,650			
	VV		295,5*3		886,500			
	VV		Součet		1 726,150			
81	K	564771111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 726,150	337,00	581 712,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564771111					
	VV		vozovka z asfaltového recyklátu					
	VV		celková tl.350 mm					
	VV		(16,3+223,6)*3,5		839,650			
	VV		295,5*3		886,500			
	VV		Součet		1 726,150			
82	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 539,600	240,00	369 504,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564750111					
	VV		zatravňovací tvárnice - tl.300 mm = 2 x 150 mm					
	VV		256,6*3*2		1 539,600			
83	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 450,600	240,00	348 144,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564751111					
	VV		místní asfalt					
	VV		celková tl.300 mm = 2 x 150 mm					
	VV		asfalt místní - rýha					
	VV		(689,3+36)*1*2		1 450,600			
84	K	564770111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	554,700	374,00	207 457,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564770111					
	VV		betonová vozovka					
	VV		(58,5+126,4)*3		554,700			
85	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 697,600	276,00	468 537,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111					
	VV		štěrková cesta					
	VV		celková tl.400 mm					
	VV		fr.0/32 mm - 200 mm					
	VV		434*1		434,000			
	VV		štěrková cesta místo původní zelené plochy					
	VV		101,20*4		404,800			
	VV		fr.0/63 mm - 200 mm					
	VV		434*1		434,000			
	VV		štěrková cesta místo původní zelené plochy					
	VV		101,20*4		404,800			
	VV		Mezisoučet		1 677,600			
	VV		zámková dlažba (chodník)					
	VV		fr.16/32 mm - 200 mm					
	VV		20*1,0		20,000			
	VV		Součet		1 697,600			
86	K	564921413	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm	m2	1 726,150	105,00	181 245,75	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564921413					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		kryt z asfaltového recyklátu tl.80 mm					
	VV		asfaltový recyklát - šířka = 3,50 m					
	VV		(16,3+223,6)*3,5		839,650			
	VV		asfaltový recyklát místo demontovaných panelů - šířka = 3,0 m					
	VV		295,5*3		886,500			
	VV		Součet		1 726,150			
87	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	2 451,450	29,00	71 092,05	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111112					
	VV		asfalt místní - rýha					
	VV		(689,3+36)*1		725,300			
	VV		asfaltový recyklát - šířka = 3,50 m					
	VV		(16,3+223,6)*3,5		839,650			
	VV		asfaltový recyklát místo demontovaných panelů - šířka = 3,0 m					
	VV		295,5*3		886,500			
	VV		Součet		2 451,450			
88	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	3 408,910	15,00	51 133,65	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211111					
	VV		asfalt místní - šířka 3,70 m					
	VV		(689,3+36)*3,70		2 683,610			
	VV		asfalt místní - rýha					
	VV		(689,3+36)*1		725,300			
	VV		Součet		3 408,910			
89	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 683,610	380,00	1 019 771,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144121					
	VV		asfalt místní - šířka 3,70 m					
	VV		(689,3+36)*3,70		2 683,610			
90	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 450,600	380,00	551 228,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577145112					
	VV		asfalt místní - v rýze šířky 1 m tl.2 x 50 mm					
	VV		(689,3+36)*1*2		1 450,600			
91	K	581131316	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 200 mm	m2	554,700	890,00	493 683,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/581131316					
	VV		kryt betonový tl.200 mm (povrch bude zdrsněn - není součástí této položky)					
	VV		(58,5+126,40)*3		554,700			
92	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	1,600	924,00	1 478,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591241111					
	VV		umístění armatur ve volném terénu do dlažby z žulových kostek					
	VV		0,80 m2/armaturu					
	VV		2*0,8		1,600			
93	*M*	*58381007*	*kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10*	*m2*	*1,632*	*988,00*	*1 612,42*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		1,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,632			
94	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	28,000	472,00	13 216,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211110					
	VV		zpětná montáž zámkové dlažby					
	VV		zámková dlažba (chodník)					
	VV		20*1,40		28,000			
95	*M*	*59245018*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní*	*m2*	*2,800*	*303,00*	*848,40*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		rezerva ve výši 10% původní dlažby dle typu původní zámkové dlažby					
	VV		20*1,40*0,1		2,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	596412115	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	769,800	373,00	287 135,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596412115					
	VV		polovegetační tvárnice do štěrku - šířka = 3,0 m					
	VV		256,6*3		769,800			
97	*M*	*59246016*	*dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm*	*m2*	*777,498*	*375,00*	*291 561,75*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		769,8*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		777,498			
98	K	597361121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu	m	49,000	2 080,00	101 920,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/597361121					
	VV		14 ks svodnic na šířku vozovky (3,50 m)					
	VV		14*3,5		49,000			
	D	8	Trubní vedení				3 438 987,98	
99	K	852241122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	7,000	1 380,00	9 660,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/852241122					
100	*M*	*55253235*	*trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm*	*kus*	*7,000*	*1 626,00*	*11 382,00*	*CS ÚRS 2025 02*
101	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	1 090,00	4 360,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857242122					
	VV		koleno 90°DN80					
	VV		1		1,000			
	VV		prodloužené patní koleno 90°DN80					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		4,000			
102	*M*	*55254026*	*koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 80-90°*	*kus*	*1,000*	*1 736,00*	*1 736,00*	*CS ÚRS 2025 02*
103	*M*	*55251820*	*koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm*	*kus*	*3,000*	*4 191,00*	*12 573,00*	*CS ÚRS 2025 02*
104	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	4,000	1 560,00	6 240,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857264122					
105	*M*	*55253516*	*tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN*	*kus*	*1,000*	*2 739,00*	*2 739,00*	*CS ÚRS 2025 02*
106	*M*	*55253515*	*tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80*	*kus*	*3,000*	*3 326,00*	*9 978,00*	*CS ÚRS 2025 02*
107	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	2 413,000	570,00	1 375 410,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871251211					
108	*M*	*28613557*	*potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m*	*m*	*2 449,195*	*364,00*	*891 506,98*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA SO 01, SO02, SO 05, SO 06					
	VV		2413,00		2 413,000			
	VV		2413*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		2 449,195			
109	*M*	*m91014*	*Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110*	*kus*	*25,000*	*1 765,00*	*44 125,00*	
110	*M*	*m81014*	*Oblouk 22° PE100 RC SDR11 110*	*kus*	*4,000*	*1 765,00*	*7 060,00*	
111	*M*	*m61014*	*Oblouk 30° PE100 RC SDR11 110*	*kus*	*21,000*	*1 765,00*	*37 065,00*	
112	*M*	*m485063*	*Koleno 15° PE100 SDR11 110*	*kus*	*9,000*	*2 265,00*	*20 385,00*	
113	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	338,000	392,00	132 496,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877251101					
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA SO 01, SO02, SO 05, SO 06					
	VV		elektrospojka D110					
	VV		spojování tvarovek					
	VV		137		137,000			
	VV		spojování potrubí					
	VV		2413/12 = 201ks					
	VV		201		201,000			
	VV		Součet		338,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	*M*	*28615975*	*elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm*	*kus*	*338,000*	*416,00*	*140 608,00*	*CS ÚRS 2025 02*
115	K	877251110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110	kus	9,000	369,00	3 321,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877251110*					
116	*M*	*28614949*	*elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm*	*kus*	*9,000*	*1 196,00*	*10 764,00*	*CS ÚRS 2025 02*
117	K	877251218	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 záslepek d 110	kus	2,000	716,00	1 432,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877251218*					
	VV		lemový nákružek + točivá příruba D100					
	VV		2		2,000			
118	*M*	*28653136*	*nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm*	*kus*	*2,000*	*399,00*	*798,00*	*CS ÚRS 2025 02*
119	*M*	*M286541*	*příruba otočná k lemovému nákružku PP/OC D110/DN100*	*kus*	*2,000*	*736,00*	*1 472,00*	
120	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	3,000	1 420,00	4 260,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891241112*					
121	*M*	*42221116*	*šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16*	*kus*	*3,000*	*4 346,00*	*13 038,00*	*CS ÚRS 2025 02*
122	*M*	*42291038*	*souprava zemní teleskopická šoupatka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m*	*kus*	*3,000*	*1 960,00*	*5 880,00*	*CS ÚRS 2025 02*
123	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů)	kus	3,000	1 230,00	3 690,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891247112*					
124	*M*	*42273620*	*hydrant podzemní plnoprůtokový DN 80 PN 16 krycí v 1500mm*	*kus*	*3,000*	*29 575,00*	*88 725,00*	*CS ÚRS 2025 02*
125	*M*	*28326001*	*obal drenážní k hydrantům*	*kus*	*3,000*	*550,00*	*1 650,00*	*CS ÚRS 2025 02*
126	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	3,000	1 590,00	4 770,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891261112*					
127	*M*	*42221117*	*šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16*	*kus*	*3,000*	*5 188,00*	*15 564,00*	*CS ÚRS 2025 02*
128	*M*	*m9501104*	*SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,8 -2,5 100 (1,8-2,5m)*	*kus*	*3,000*	*1 999,00*	*5 997,00*	
129	K	891269951	Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/příruba DN 100	kus	2,000	1 530,00	3 060,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891269951*					
130	*M*	*31951004*	*potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100*	*kus*	*2,000*	*7 445,00*	*14 890,00*	*CS ÚRS 2025 02*
131	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	2 413,000	25,00	60 325,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892271111*					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		2413,00		2 413,000			
132	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	2 413,000	47,00	113 411,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892273122*					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		2413,00		2 413,000			
133	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	3,000	3 300,00	9 900,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892372111*					
134	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894411311*					
135	*M*	*59224102*	*skruž betonová studniční 100x50x9cm*	*kus*	*1,000*	*2 175,00*	*2 175,00*	*CS ÚRS 2025 02*
136	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,000	1 650,00	9 900,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401112*					
137	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*kus*	*6,000*	*1 321,00*	*7 926,00*	*CS ÚRS 2025 02*
138	*M*	*42210050*	*deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového*	*kus*	*6,000*	*305,00*	*1 830,00*	*CS ÚRS 2025 02*
139	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	2 120,00	6 360,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401113*					
140	*M*	*42291452*	*poklop litinový hydrantový DN 80*	*kus*	*3,000*	*3 125,00*	*9 375,00*	*CS ÚRS 2025 02*
141	*M*	*42210052*	*deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového*	*kus*	*3,000*	*445,00*	*1 335,00*	*CS ÚRS 2025 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	9,000	341,00	3 069,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899713111					
143	*M*	*m133000*	*orientační sloupek modro-bílý+ patka*	*kus*	*9,000*	*1 075,00*	*9 675,00*	
144	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	2 422,000	40,00	96 880,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"dl. potrubí" 2413,00		2 413,000			
	VV		"šoupata" 6*1,50		9,000			
	VV		Součet		2 422,000			
145	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	2 401,000	12,00	28 812,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722113					
	VV		2413,00		2 413,000			
	VV		odpočet 2 x protlak					
	VV		-2*6,00		-12,000			
	VV		Součet		2 401,000			
146	K	899911231	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí přes 157 do 183 mm	kus	40,000	872,00	34 880,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899911231					
	VV		potrubí PE D110 do ocelové chráničky DN200					
	VV		5 x chránička délky 6 m					
	VV		kluzné objímky á 1 m +2 (zdvojení na koncích)= 8 ks/ chránička					
	VV		8*5		40,000			
147	K	899913142	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 200	kus	10,000	1 230,00	12 300,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899913142					
	VV		2 x protlak					
	VV		3 x překop					
	VV		2*(2+3)		10,000			
148	K	899914213	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru přes 200 do 250 mm	m	30,000	1 310,00	39 300,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899914213					
	VV		D.1.1.Technická zpráva					
	VV		3 x překop délky 6 m - křížení překopem					
	VV		3*6		18,000			
	VV		2 x protlak délky 6 m					
	VV		2*6		12,000			
	VV		Součet		30,000			
149	*M*	*14011108*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 245x8,0mm*	*m*	*30,000*	*3 450,00*	*103 500,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				940 581,40	
150	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 500,000	412,00	618 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213					
	VV		zpětná montáž původně demontovaných obrubníků					
	VV		1500		1 500,000			
151	*M*	*59217034*	*obrubník betonový silniční 1000x150x300mm*	*m*	*153,000*	*208,00*	*31 824,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		nové obrubníky jsou uvažovány v množství 10% z celkov délky					
	VV		1500*0,1		150,000			
	VV		150*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		153,000			
152	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	1 450,600	110,00	159 566,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732211					
	VV		místní asfalt					
	VV		(689,3+36)*2		1 450,600			
153	K	919748111	Provedení postřiku, popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí	m2	554,700	7,00	3 882,90	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919748111					
154	*M*	*24551090*	*nástřik ochranný čerstvého betonu proti vysychání*	*litr*	*138,675*	*60,00*	*8 320,50*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		554,7*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		138,675			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	70,000	362,00	25 340,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935112211					
	VV		"KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES					
	VV		odvodnění cesty ze zatravňovacích tvarovek					
	VV		14*5		70,000			
156	*M*	*59227029*	*žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm*	*m*	*70,000*	*258,00*	*18 060,00*	*CS ÚRS 2025 02*
157	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	1 350,000	54,00	72 900,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979024443					
	VV		uvažuje se, že z celkového množství demontovaných obrub cca 1500 m´ bude 10% nahrazeno novými					
	VV		1500*0,9		1 350,000			
158	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	28,000	96,00	2 688,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054451					
	VV		20*1,4		28,000			
	D	997	Přesun sutě				1 985 663,71	
159	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	17,400	315,00	5 481,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
	VV		odvoz pařezů pokácených stromů					
	VV		87*0,2		17,400			
160	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	330,600	14,00	4 628,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
	VV		odvoz pařezů pokácených stromů					
	VV		87*0,2		17,400			
	VV		17,4*19 "Přepočtené koeficientem množství		330,600			
161	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	17,400	500,00	8 700,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013811					
162	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2 717,779	54,00	146 760,07	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551					
	VV		odvoz na skládku s poplatkem					
	VV		kamenivo					
	VV		981,64+1159,391		2 141,031			
	VV		asfalt					
	VV		184,723+83,41+308,615		576,748			
	VV		Součet		2 717,779			
163	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	51 637,801	5,00	258 189,01	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559					
	VV		2717,779*19 "Přepočtené koeficientem množství		51 637,801			
164	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	180,278	61,00	10 996,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561					
	VV		betonová plocha					
	VV		180,278		180,278			
165	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 425,282	6,00	20 551,69	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569					
	VV		180,278*19 "Přepočtené koeficientem množství		3 425,282			
166	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1 153,558	79,00	91 131,08	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221571					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dlažba zámková na mezideponii a zpět pro zpětné použití					
	VV		7,28*2		14,560			
	VV		obrubníky betonové na mezideponii a zpět (s odpočtem 10% uvažovaných nových obrub)					
	VV		(307,50-150*0,205)*2		553,500			
	VV		obrubníky betonové na skládku s poplatkem - 10% (bud nahrazeny novými)					
	VV		150*0,205		30,750			
	VV		panely					
	VV		354,6		354,600			
	VV		vegetační dlažba					
	VV		200,148		200,148			
	VV		Součet		1 153,558			
167	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11 124,462	7,00	77 871,23	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221579					
	VV		obrubníky betonové na skládku s poplatkem - 10% (bud nahrazeny novými)					
	VV		150*0,205		30,750			
	VV		panely					
	VV		354,6		354,600			
	VV		vegetační dlažba					
	VV		200,148		200,148			
	VV		Součet		585,498			
	VV		585,498*19 "Přepočtené koeficientem množství		11 124,462			
168	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	284,030	577,00	163 885,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221612					
	VV		nakládání na mezideponii pro zpětné použití					
	VV		zámková dlažba					
	VV		7,28		7,280			
	VV		část obrubníků					
	VV		307,5-150*0,205		276,750			
	VV		Součet		284,030			
169	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	411,176	340,00	139 799,84	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861					
	VV		vegetační dlažba					
	VV		200,148		200,148			
	VV		betonová plocha					
	VV		180,278		180,278			
	VV		obrubníky					
	VV		150*0,205		30,750			
	VV		Součet		411,176			
170	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	354,600	400,00	141 840,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221862					
	VV		panely					
	VV		354,6		354,600			
171	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 141,031	320,00	685 129,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873					
172	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	576,748	400,00	230 699,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875					
	D	998	Přesun hmot				136 807,51	
173	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	355,321	267,00	94 870,71	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011					
174	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní	t	33,820	1 240,00	41 936,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	M	Práce a dodávky M				27 118,00	
	D	23-M	Montáže potrubí				11 700,00	
175	K	230200118	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 100	m	30,000	390,00	11 700,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230200118					
	VV		nasunutí potrubí PE100 D110 do ocelové chráničky DN200					
	VV		3 x překop délky 6 m					
	VV		3*6		18,000			
	VV		2 x protlak délky 6 m					
	VV		2*6		12,000			
	VV		Součet		30,000			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				15 418,00	
176	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	26,000	20,00	520,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113					
177	K	460751111	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm	m	26,000	68,00	1 768,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460751111					
	VV		"obnažené kabely NN					
	VV		13*2,00		26,000			
178	*M*	*59213009*	*žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm*	*m*	*26,000*	*373,00*	*9 698,00*	*CS ÚRS 2024 01*
179	*M*	*59213344*	*poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm*	*kus*	*52,000*	*66,00*	*3 432,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		26*2		52,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 02 - Rozváděcí řad 1

KSO:	827 13 11	CC-CZ:	22221
Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
CZ-CPV:	45332200-5	CZ-CPA:	42.21.23

Zadavatel: IČ: 00235318
Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63 DIČ:

Účastník: IČ: 270 85 201
VPK Suchý s.r.o. DIČ: CZ27085201

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 467 799,82**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 467 799,82	21,00%	308 237,96
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 776 037,78**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 02 - Rozváděcí řad 1

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 467 799,82**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 467 799,82
1 - Zemní práce	621 570,82
4 - Vodorovné konstrukce	38 192,55
5 - Komunikace pozemní	289 506,82
8 - Trubní vedení	393 979,92
997 - Přesun sutě	117 920,67
998 - Přesun hmot	6 629,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 02 - Rozváděcí řad 1

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 467 799,82**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 467 799,82	
	D	1	Zemní práce				621 570,82	
1	K	113107224	Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	433,500	115,00	49 852,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107224					
	VV		štěrková cesta					
	VV		144,5*3		433,500			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	50,000	75,00	3 750,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201					
	VV		5 dní á 10 hod					
	VV		5*10		50,000			
3	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5,000	54,00	270,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101301					
4	K	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	7,000	702,00	4 914,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001423					
	VV		kabely					
	VV		7*1		7,000			
5	K	121151115	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	109,250	40,00	4 370,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151115					
	VV		tl.300 mm					
	VV		pole					
	VV		v pásu šířky 3 m bude nově vozovka s krytem z asfaltového recyklátu)					
	VV		11,5*9,50		109,250			
6	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	23,515	750,00	17 636,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132154204					
	VV		potrubí PED110					
	VV		šířka rýhy = 1,0 m					
	VV		průměrná hloubka výkopu včetně povrchů = 1,90 m					
	VV		pole					
	VV		11,5*1*(1,9-0,3)		18,400			
	VV		štěrková cesta					
	VV		144,50*1*(1,9-0,4)		216,750			
	VV		Mezisoučet		235,150			
	VV		skupina 1 a 2 - 10%					
	VV		235,15*0,1		23,515			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	35,273	850,00	29 982,05	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254204					
	VV		skupina 3 - 15%					
	VV		235,15*0,15		35,273			
8	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	141,090	800,00	112 872,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132354204					
	VV		skupina 4 - 60%					
	VV		235,15*0,60		141,090			
9	K	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	23,515	1 090,00	25 631,35	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132454204					
	VV		skupina 5 - 10%					
	VV		235,15*0,10		23,515			
10	K	132554204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	11,758	1 400,00	16 461,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132554204					
	VV		skupina 6 - 5%					
	VV		235,15*0,05		11,758			
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	13,300	638,00	8 485,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101					
	VV		7*1*1*1,90		13,300			
12	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	592,800	12,00	7 113,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101					
	VV		156*1,9*2		592,800			
13	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	592,800	6,00	3 556,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111					
14	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	22,425	50,00	1 121,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251102					
	VV		ornice z mezideponie					
	VV		11,5*9,5*0,3		32,775			
	VV		odpočet plochy nově s asfaltovým recyklátem					
	VV		-11,5*3*0,3		-10,350			
	VV		Součet		22,425			
15	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	178,452	137,00	24 447,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106					
	VV		odvoz výkopku na mezideponii a zpět pro zpětný zásyp					
	VV		skupina 2					
	VV		23,515*2		47,030			
	VV		skupina 3					
	VV		35,273*2		70,546			
	VV		Mezisoučet		117,576			
	VV		"vodorovné přemístění podsypového, obsypového a zásypového nakupovaného materiálu po staveništi z meziskládky					
	VV		"lože ŠP" 15,20		15,200			
	VV		"obsyp ŠP" 45,676		45,676			
	VV		Mezisoučet		60,876			
	VV		Součet		178,452			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	228,084	156,00	35 581,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451126					
	VV		odvoz výkopku na mezideponii a zpět pro zpětný zásyp					
	VV		skupina 4					
	VV		(172,83-58,788)*2		228,084			
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,350	250,00	2 587,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
	VV		ornice na skládku s poplatkem					
	VV		11,50*3*0,3		10,350			
18	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	103,500	23,00	2 380,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					
	VV		10,35*10 'Přepočtené koeficientem množství		103,500			
19	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	50,563	260,00	13 146,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751137					
	VV		odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
	VV		skupina 4					
	VV		141,09-114,042		27,048			
	VV		skupina 5					
	VV		23,515		23,515			
	VV		Součet		50,563			
20	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	505,630	24,00	12 135,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751139					
	VV		50,563*10 'Přepočtené koeficientem množství		505,630			
21	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,758	270,00	3 174,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751157					
	VV		odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
	VV		skupina 6					
	VV		11,758		11,758			
22	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	117,580	25,00	2 939,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751159					
	VV		11,758*10 'Přepočtené koeficientem množství		117,580			
23	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	142,089	177,00	25 149,75	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					
	VV		ornice z mezideponie					
	VV		11,5*9,5*0,3		32,775			
	VV		odpočet plochy nově s asfaltovým recyklátem					
	VV		-11,5*3*0,3		-10,350			
	VV		skupina 2 z mezideponie					
	VV		23,515		23,515			
	VV		skupina 3 z mezideponie					
	VV		35,273		35,273			
	VV		Mezisoučet		81,213			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vodorovné přemístění podsypového, obsypového a zásypového nakupovaného materiálu po staveništi z meziskládky					
	VV		"lože ŠP" 15,20		15,200			
	VV		"obsyp ŠP" 45,676		45,676			
	VV		Mezisoučet		60,876			
	VV		Součet		142,089			
24	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	114,042	229,00	26 115,62	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151102					
	VV		skupina 4 z mezideponie					
	VV		114,042		114,042			
25	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	158,839	260,00	41 298,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
	VV		ornice					
	VV		11,50*3*0,3*1,6		16,560			
	VV		skupina 4					
	VV		(141,09-114,042)*2		54,096			
	VV		skupina 5					
	VV		23,515*2,4		56,436			
	VV		skupina 6					
	VV		11,758*2,7		31,747			
	VV		Součet		158,839			
26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	148,725	25,00	3 718,13	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
	VV		"uložení podsypového, obsypového a zásypového nakupovaného materiálu na meziskládce					
	VV		"lože ŠP" 20,145		20,145			
	VV		"obsyp ŠD" 55,909		55,909			
	VV		Mezisoučet		76,054			
	VV		"přebytek výkopu na skládce s poplatkem					
	VV		ornice					
	VV		11,50*3*0,3		10,350			
	VV		skupina 4					
	VV		141,09-114,042		27,048			
	VV		skupina 5					
	VV		23,515		23,515			
	VV		skupina 6					
	VV		11,758		11,758			
	VV		Mezisoučet		72,671			
	VV		Součet		148,725			
27	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	172,830	260,00	44 935,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		celkem vytěženo:					
	VV		rýha					
	VV		235,15		235,150			
	VV		odpočet:					
	VV		podsyp potrubí					
	VV		-152*1*0,1		-15,200			
	VV		obsyp potrubí					
	VV		-152*1*(0,11+0,2)		-47,120			
	VV		Součet		172,830			
28	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	45,676	370,00	16 900,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101					
	VV		potrubí PE D110 mm - 152 m´					
	VV		152*1*(0,11+0,2)		47,120			
	VV		odpočet potrubí:					
	VV		-3,14*0,055*0,055*152		-1,444			
	VV		Součet		45,676			
29	*M*	*58341341*	*kamenivo drcené drobné frakce 0/4*	*t*	*93,756*	*614,00*	*57 566,18*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		46,878*2 "Přepočtené koeficientem množství		93,756			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	181351105	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	74,750	103,00	7 699,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351105					
	VV		tl.300 mm					
	VV		pole					
	VV		zpětně rozprostřen pouze pruh šířky 6,5 m, protože ve zbývající šíři 3 m bude provedena vozovka s krytem z asfaltového recyklátu					
	VV		11,5*(9,5-3)		74,750			
31	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	74,750	17,00	1 270,75	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111					
	VV		11,5*9,5		109,250			
	VV		-11,5*3		-34,500			
	VV		Součet		74,750			
32	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	468,000	31,00	14 508,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951114					
	VV		vozovka z asfaltového recyklátu (místo původní trasy v poli a ve štěrkové cestě)					
	VV		(11,5+144,50)*3		468,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				38 192,55	
33	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	1,600	328,00	524,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451317777					
	VV		2*0,8		1,600			
34	K	451319777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu prostého	m2	8,000	41,00	328,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451319777					
	VV		1,6*5 "Přepočtené koeficientem množství		8,000			
35	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	15,200	1 250,00	19 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111					
	VV		PE D110 mm - 152 m´					
	VV		152*1*0,1		15,200			
36	K	452323141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	1,625	4 470,00	7 263,75	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452323141					
	VV		koleno patkové - 2 ks					
	VV		šoupě - 7 ks					
	VV		T-kus - 4 ks					
	VV		0,5*0,5*0,5*13		1,625			
37	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	13,000	697,00	9 061,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111					
	VV		koleno patkové - 2 ks					
	VV		šoupě - 7 ks					
	VV		T-kus - 4 ks					
	VV		0,5*4*0,5*13		13,000			
38	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	13,000	155,00	2 015,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112					
	D	5	Komunikace pozemní				289 506,82	
39	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	468,000	170,00	79 560,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564731111					
	VV		náhrada místo pole a štěrku					
	VV		tloušťka podkladu celkem = 350 mm					
	VV		(11,5+144,5)*3		468,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	564771111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	468,000	337,00	157 716,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564771111					
	VV		náhrada místo pole a štěrku					
	VV		tloušťka podkladu celkem = 350 mm					
	VV		(11,5+144,5)*3		468,000			
41	K	564921413	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm	m2	468,000	105,00	49 140,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564921413					
	VV		kryt z asfalt.recyklátu tl.80 mm					
	VV		(11,5+144,5)*3		468,000			
42	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	1,600	924,00	1 478,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591241111					
	VV		umístění armatur ve volném terénu do dlažby z žulových kostek					
	VV		0,80 m2/armaturu					
	VV		2*0,8		1,600			
43	*M*	*58381007*	*kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10*	*m2*	*1,632*	*988,00*	*1 612,42*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		1,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,632			
	D	8	Trubní vedení				393 979,92	
44	K	852241122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	1 380,00	6 900,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/852241122					
45	*M*	*55253235*	*trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm*	*kus*	*5,000*	*1 626,00*	*8 130,00*	*CS ÚRS 2025 02*
46	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000	1 090,00	3 270,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857242122					
47	*M*	*55254026*	*koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 80-90°*	*kus*	*1,000*	*1 736,00*	*1 736,00*	*CS ÚRS 2025 02*
48	*M*	*55251820*	*koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm*	*kus*	*2,000*	*4 191,00*	*8 382,00*	*CS ÚRS 2025 02*
49	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	3,000	1 560,00	4 680,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857264122					
50	*M*	*55253516*	*tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN*	*kus*	*1,000*	*2 739,00*	*2 739,00*	*CS ÚRS 2025 02*
51	*M*	*55253515*	*tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80*	*kus*	*2,000*	*3 326,00*	*6 652,00*	*CS ÚRS 2025 02*
52	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	152,000	570,00	86 640,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871251211					
53	*M*	*28613557*	*potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m*	*m*	*154,280*	*364,00*	*56 157,92*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA SO 01, SO02, SO 05, SO 06					
	VV		152,00		152,000			
	VV		152*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		154,280			
54	*M*	*m91014*	*Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110*	*kus*	*1,000*	*1 765,00*	*1 765,00*	
55	*M*	*m61014*	*Oblouk 30° PE100 RC SDR11 110*	*kus*	*1,000*	*1 765,00*	*1 765,00*	
56	*M*	*m485063*	*Koleno 15° PE100 SDR11 110*	*kus*	*1,000*	*2 265,00*	*2 265,00*	
57	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	1,000	359,00	359,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877241101					
58	*M*	*28615974*	*elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm*	*kus*	*1,000*	*336,00*	*336,00*	*CS ÚRS 2025 02*
59	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	22,000	392,00	8 624,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877251101					
	VV		elektrospojka D110					
	VV		spojování tvarovek					
	VV		9		9,000			
	VV		spojování potrubí					
	VV		"152/12" 13		13,000			
	VV		Součet		22,000			
60	*M*	*28615975*	*elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm*	*kus*	*22,000*	*416,00*	*9 152,00*	*CS ÚRS 2025 02*
61	K	877251110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110	kus	4,000	369,00	1 476,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877251110					
62	*M*	*28614949*	*elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm*	*kus*	*4,000*	*1 196,00*	*4 784,00*	*CS ÚRS 2025 02*
63	K	877251218	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 záslepek d 110	kus	1,000	716,00	716,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877251218					
	VV		lemový nákružek + točivá příruba D100					
	VV		1		1,000			
64	*M*	*28653136*	*nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm*	*kus*	*1,000*	*399,00*	*399,00*	*CS ÚRS 2025 02*
65	*M*	*M286541*	*příruba otočná k lemovému nákružku PP/OC D110/DN100*	*kus*	*1,000*	*736,00*	*736,00*	
66	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,000	1 420,00	2 840,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891241112					
67	*M*	*42221116*	*šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16*	*kus*	*2,000*	*4 346,00*	*8 692,00*	*CS ÚRS 2025 02*
68	*M*	*42291038*	*souprava zemní teleskopická šoupatka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m*	*kus*	*2,000*	*1 960,00*	*3 920,00*	*CS ÚRS 2025 02*
69	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů)	kus	2,000	1 230,00	2 460,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891247112					
70	*M*	*42273620*	*hydrant podzemní plnoprůtokový DN 80 PN 16 krycí v 1500mm*	*kus*	*2,000*	*29 575,00*	*59 150,00*	*CS ÚRS 2025 02*
71	*M*	*28326001*	*obal drenážní k hydrantům*	*kus*	*2,000*	*550,00*	*1 100,00*	*CS ÚRS 2025 02*
72	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	3,000	1 590,00	4 770,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891261112					
73	*M*	*42221117*	*šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16*	*kus*	*3,000*	*5 188,00*	*15 564,00*	*CS ÚRS 2025 02*
74	*M*	*42291038*	*souprava zemní teleskopická šoupatka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m*	*kus*	*3,000*	*1 960,00*	*5 880,00*	*CS ÚRS 2025 02*
75	K	891269951	Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/příruba DN 100	kus	2,000	1 530,00	3 060,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891269951					
76	*M*	*31951004*	*potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100*	*kus*	*2,000*	*7 445,00*	*14 890,00*	*CS ÚRS 2025 02*
77	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	152,000	25,00	3 800,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892271111					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		152,00		152,000			
78	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	152,000	47,00	7 144,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892273122					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		152,00		152,000			
79	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	3 300,00	6 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892372111					
80	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,000	1 650,00	8 250,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401112					
81	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*kus*	*5,000*	*1 321,00*	*6 605,00*	*CS ÚRS 2025 02*
82	*M*	*42210050*	*deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového*	*kus*	*5,000*	*305,00*	*1 525,00*	*CS ÚRS 2025 02*
83	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	2 120,00	4 240,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401113					
84	*M*	*42291452*	*poklop litinový hydrantový DN 80*	*kus*	*2,000*	*3 125,00*	*6 250,00*	*CS ÚRS 2025 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	*M*	*42210052*	*deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového*	*kus*	*2,000*	*445,00*	*890,00*	*CS ÚRS 2025 02*
86	K	899711111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na dřevěné konstrukci	kus	2,000	241,00	482,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899711111					
	VV		plot					
	VV		2		2,000			
87	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	159,500	40,00	6 380,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"dl. potrubí" 152,00		152,000			
	VV		"šoupata" 5*1,50		7,500			
	VV		Součet		159,500			
88	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	152,000	12,00	1 824,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722113					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		152,00		152,000			
	D	997	Přesun sutě				117 920,67	
89	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	251,430	54,00	13 577,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551					
90	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 777,170	5,00	23 885,85	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559					
	VV		251,43*19 "Přepočtené koeficientem množství		4 777,170			
91	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	251,430	320,00	80 457,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873					
	D	998	Přesun hmot				6 629,04	
92	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15	t	5,346	1 240,00	6 629,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 03 - AŠ Zvánovice
Soupis:
1. - AŠ Zvánovice - stavební část + vystrojení

KSO:	825 53 1	CC-CZ:	22223
Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
CZ-CPV:	45332200-5	CZ-CPA:	42.21.23

Zadavatel: IČ: 00235318
Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63 DIČ:

Účastník: IČ: 270 85 201
VPK Suchý s.r.o. DIČ: CZ27085201

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **678 640,42**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	678 640,42	21,00%	142 514,49
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **821 154,91**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 03 - AŠ Zvánovice
Soupis:
1. - AŠ Zvánovice - stavební část + vystrojení

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**678 640,42**
HSV - Práce a dodávky HSV	523 870,51
1 - Zemní práce	175 657,57
2 - Zakládání	20 723,52
4 - Vodorovné konstrukce	191,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 551,81
8 - Trubní vedení	305 181,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 699,66
998 - Přesun hmot	4 865,43
PSV - Práce a dodávky PSV	154 769,91
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	42 570,41
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	101 964,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	8 440,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 795,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 03 - AŠ Zvánovice
Soupis:
1. - AŠ Zvánovice - stavební část + vystrojení

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**678 640,42**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				523 870,51	
	D	1	Zemní práce				175 657,57	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	100,000	75,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201					
	VV		10 dní á 10 hod					
	VV		10*10		100,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	54,00	540,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101301					
3	K	11520000R	Provizorní čerpací studna průměru 800 mm výšky 3 m - dodávka + montáž + demontáž	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	131151203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	15,903	550,00	8 746,65	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131151203					
	VV		5,7*4,5*3,1		79,515			
	VV		skupina 1 a 2 - 20%					
	VV		79,515*0,2		15,903			
5	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	23,855	750,00	17 891,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251203					
	VV		skupina 3 - 30%					
	VV		79,515*0,3		23,855			
6	K	131351203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	19,879	850,00	16 897,15	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131351203					
	VV		skupina 4 - 25%					
	VV		79,515*0,25		19,879			
7	K	131451203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	15,903	1 700,00	27 035,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131451203					
	VV		skupina 5 - 20%					
	VV		79,515*0,20		15,903			
8	K	131551203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3	m3	3,976	2 300,00	9 144,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131551203					
	VV		skupina 6 - 5%					
	VV		79,515*0,05		3,976			
9	K	151301201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, hloubky do 4 m	m2	63,240	50,00	3 162,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151301201					
	VV		(5,7+4,5)*2*3,10		63,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	151301211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky do 4 m	m2	63,240	30,00	1 897,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151301211					
11	K	151301401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení hnaném, hloubky do 4 m	m2	63,240	60,00	3 794,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151301401					
12	K	151301411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení hnaném, hloubky do 4 m	m2	63,240	35,00	2 213,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151301411					
13	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	79,516	137,00	10 893,69	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106					
	VV		odvoz na mezideponii a zpět k zásypu šachty					
	VV		skupina 2					
	VV		15,903*2		31,806			
	VV		skupina 3					
	VV		23,855*2		47,710			
	VV		Součet		79,516			
14	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	39,758	156,00	6 202,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451126					
	VV		odvoz na mezideponii a zpět k zásypu šachty					
	VV		skupina 4					
	VV		19,879*2		39,758			
15	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,903	260,00	4 134,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751137					
	VV		odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
	VV		skupina 5					
	VV		15,903		15,903			
16	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	159,030	24,00	3 816,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751139					
	VV		15,903*10 "Přepočtené koeficientem množství		159,030			
17	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,976	270,00	1 073,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751157					
	VV		odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
	VV		skupina 6					
	VV		3,976		3,976			
18	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	39,760	25,00	994,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751159					
	VV		3,976*10 "Přepočtené koeficientem množství		39,760			
19	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	39,758	177,00	7 037,17	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					
	VV		na mezideponii					
	VV		skupina 2					
	VV		15,903		15,903			
	VV		skupina 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		23,855		23,855			
	VV		Součet		39,758			
20	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	19,879	229,00	4 552,29	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151102					
	VV		na mezideponii					
	VV		skupina 4					
	VV		19,879		19,879			
21	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	48,902	260,00	12 714,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
	VV		skupina 5					
	VV		15,903*2,40		38,167			
	VV		skupina 6					
	VV		3,976*2,70		10,735			
	VV		Součet		48,902			
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	19,879	25,00	496,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
	VV		skupina 5					
	VV		15,903		15,903			
	VV		skupina 6					
	VV		3,976		3,976			
	VV		Součet		19,879			
23	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	62,317	260,00	16 202,42	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		celkem vytěženo:					
	VV		jáma					
	VV		5,7*4,5*3,1		79,515			
	VV		odpočet:					
	VV		podsyp ze štěrku na dně jámy tl.120 mm					
	VV		-5,7*4,50*0,12		-3,078			
	VV		podkladní beton z betonu tř.C12/15 X0 tl.150 mm					
	VV		-3,30*2,05*0,15		-1,015			
	VV		ŽLB armaturní šachta					
	VV		-2,9*1,65*2,5		-11,963			
	VV		ŽLB vstupní komínek					
	VV		-0,8*0,8*0,6		-0,384			
	VV		strop šachty					
	VV		spádová betonová mazanina tl.40-80 mm					
	VV		-2,9*1,65*(0,04+0,08)/2+0,6*0,6*(0,04+0,08)/2		-0,266			
	VV		dno					
	VV		cementový potěr tl.40 mm na separační fólii					
	VV		-3,3*2,05*0,04		-0,271			
	VV		strop šachty					
	VV		cementový potěr tl.50 mm					
	VV		-2,9*1,65*0,05+0,6*0,6*0,05		-0,221			
	VV		Součet		62,317			
24	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný*	*t*	*4,958*	*429,00*	*2 126,98*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		nakupovaný zásypový materiál (popř. doplnit vhodnou výkopovou zeminou z jiného stavebního objektu)					
	VV		62,317-59,637		2,680			
	VV		2,68*1,85 "Přepočtené koeficientem množství		4,958			
25	K	181913112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním	m2	25,650	62,00	1 590,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181913112					
	VV		dno jámy					
	VV		5,7*4,5		25,650			
	D	2	Zakládání				20 723,52	
26	K	212751134	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 neperforovaná DN 100	m	20,400	425,00	8 670,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212751134					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odvodnění dna výkopu drenážním potrubím DN100 do provizorní čerpací šachty					
	VV		(5,7+4,5)*2		20,400			
27	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm	m3	3,078	1 960,00	6 032,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/213311113					
	VV		podsyp ze štěrku na dně jámy tl.120 mm					
	VV		5,7*4,50*0,12		3,078			
28	K	273321211	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,015	3 950,00	4 009,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273321211					
	VV		podkladní beton z betonu tř.C12/15 X0 tl.150 mm					
	VV		2,90+2*0,2 = 3,30 m					
	VV		1,65+2*0,2 = 2,05 m					
	VV		3,30*2,05*0,15		1,015			
29	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	1,605	705,00	1 131,53	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273351121					
	VV		podkladní beton tl.150 mm					
	VV		(3,30+2,05)*2*0,15		1,605			
30	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	1,605	151,00	242,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273351122					
31	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,015	42 500,00	637,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273362021					
	VV		Kari síť 150/150/5 mm					
	VV		3,3*2,05*0,00211		0,014			
	VV		0,014*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,015			
	D	4	Vodorovné konstrukce				191,52	
32	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,144	1 330,00	191,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111					
	VV		dno šachty					
	VV		PÍSKOVÉ lůžko tl.30 mm					
	VV		2,9*1,65*0,03		0,144			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 551,81	
33	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,265	5 910,00	1 566,15	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631311115					
	VV		strop šachty					
	VV		spádová betonová mazanina tl.40-80 mm					
	VV		2,9*1,65*(0,04+0,08)/2		0,287			
	VV		odpočet otvoru:					
	VV		-0,6*0,6*(0,04+0,08)/2		-0,022			
	VV		Součet		0,265			
34	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	0,360	5 390,00	1 940,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631311135					
	VV		podlaha šachty					
	VV		spádový beton tl.100-150 mm					
	VV		2,5*1,25*(0,1+0,15)/2		0,391			
	VV		odpočet čerpací jímky ve dně šachty:					
	VV		-0,5*0,5*(0,1+0,15)/2		-0,031			
	VV		Součet		0,360			
35	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,265	1 520,00	402,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319011					
	VV		0,265		0,265			
36	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	0,728	506,00	368,37	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631351101					
	VV		bednění betonové mazaniny na stropě šachty					
	VV		(2,9+1,65)*2*0,08		0,728			
37	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	0,728	119,00	86,63	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631351102					
38	K	632450133	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	6,765	748,00	5 060,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632450133					
	VV		dno					
	VV		cementový potěr tl.40 mm na separační fólii					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,3*2,05		6,765			
39	K	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	4,425	910,00	4 026,75	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632450134					
	VV		strop šachty					
	VV		cementový potěr tl.50 mm					
	VV		2,9*1,65		4,785			
	VV		odpočet otvoru:					
	VV		-0,6*0,6		-0,360			
	VV		Součet		4,425			
40	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	4,785	21,00	100,49	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632481213					
	VV		dno šachty					
	VV		2,9*1,65		4,785			
	D	8	Trubní vedení				305 181,00	
41	K	852241122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 380,00	2 760,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/852241122					
	VV		FF-kus DN50/250 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		FF-kus DN50/150 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
42	*M*	*55253214*	*trouba přírubová litinová vodovodní PN10/40 DN 50 dl 150mm*	*kus*	*1,000*	*1 723,00*	*1 723,00*	*CS ÚRS 2025 02*
43	*M*	*55253216*	*trouba přírubová litinová vodovodní PN10/40 DN 50 dl 250mm*	*kus*	*1,000*	*1 446,00*	*1 446,00*	*CS ÚRS 2025 02*
44	K	852261122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2,000	1 450,00	2 900,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/852261122					
45	*M*	*55253261*	*trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 800mm*	*kus*	*2,000*	*6 526,00*	*13 052,00*	*CS ÚRS 2025 02*
46	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2,000	1 160,00	2 320,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857262122					
47	*M*	*55253611*	*přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/50*	*kus*	*2,000*	*2 311,00*	*4 622,00*	*CS ÚRS 2025 02*
48	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	2,000	392,00	784,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877251101					
49	*M*	*28615975*	*elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm*	*kus*	*2,000*	*416,00*	*832,00*	*CS ÚRS 2025 02*
50	K	877251201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 110	kus	2,000	755,00	1 510,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877251201					
	VV		lemový nákružek DN100 + otočná příruba					
	VV		2		2,000			
51	*M*	*28653136*	*nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm*	*kus*	*2,000*	*399,00*	*798,00*	*CS ÚRS 2025 02*
52	*M*	*M286541*	*příruba otočná k lemovému nákružku PP/OC D110/DN100*	*kus*	*2,000*	*736,00*	*1 472,00*	
53	K	891211222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 50	kus	2,000	778,00	1 556,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891211222					
54	*M*	*42221301*	*šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm*	*kus*	*2,000*	*3 784,00*	*7 568,00*	*CS ÚRS 2025 02*
55	*M*	*42210100*	*kolo ruční pro DN 40-50 D 150mm*	*kus*	*2,000*	*743,00*	*1 486,00*	*CS ÚRS 2025 02*
56	K	891212312	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50	kus	1,000	2 160,00	2 160,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891212312					
57	*M*	*10609060*	*Impulzní vodoměr - přírubový - DN 50 - metrologická třída C se snímacím modulem*	*kus*	*1,000*	*24 838,00*	*24 838,00*	
58	K	891214121	Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 50	kus	1,000	501,00	501,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891214121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	*M*	*42273004*	*montážní vložka přírubová litinová DN 50 PN 16*	*kus*	*1,000*	*10 756,00*	*10 756,00*	*CS ÚRS 2025 02*
60	K	89300000R	armaturní šachta prefabrikovaná ze železobetonu tř.C40/50 vnitřní rozměry 2,50x1,25x2,10 m (v) se vstupním komínkem výšky 600 mm, tl.stěn, dna,stropu 200 mm - dodávka + montáž + doprava	kus	1,000	195 000,00	195 000,00	
	VV		položka zahrnuje také:					
	VV		2 x vodotěsný prostup pro potrubí PE110 - poloha prostu bude upravena na základě ověření skutečné hloubky uložení stávajícího potrubí!!!					
	VV		prefabrikovaná stropní deska a vstupní komín budou provedeny nezávisle na svvislých nosných konstrukcích					
	VV		stropní deska je navržena pro třídu zatížení D400					
	VV		1		1,000			
61	K	8990000R1	nerezový podstavec pro potrubí - dodávka + montáž	kus	2,000	1 590,00	3 180,00	
62	K	8990000R2	podlahový nerezový rošt 500x500 mm na zakrytí čerpací jímky ve dně šachty - dodávka + montáž	kus	1,000	2 374,00	2 374,00	
63	K	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	3 930,00	3 930,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899103112					
64	*M*	*5623000R*	*litinový čtvercový poklop s rámem 600x600 mm - B125*	*kus*	*1,000*	*15 801,00*	*15 801,00*	
	VV		poklop uzamykatelný s panty					
	VV		1		1,000			
65	K	899501221	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	7,000	224,00	1 568,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899501221					
66	K	899503111	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem zapouštěcí - kapsová osazovaná při zdění a betonování	kus	1,000	244,00	244,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899503111					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 699,66	
67	K	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	4,785	76,00	363,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952903112					
	VV		2,9*1,65		4,785			
68	K	977151223	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm	m	0,400	8 340,00	3 336,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151223					
	VV		2 x prostup ŽLB kcí šachty pro odvětrání potrubím nerez DN100					
	VV		2*0,2		0,400			
	D	998	Přesun hmot				4 865,43	
69	K	998144471	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m	t	17,012	286,00	4 865,43	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998144471					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				154 769,91	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				42 570,41	
70	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	4,425	106,00	469,05	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711161112					
	VV		strop šachty					
	VV		2,9*1,65-0,6*0,6		4,425			
71	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	24,670	141,00	3 478,47	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711161212					
	VV		stěny šachty					
	VV		(2,9+1,65)*2*2,5		22,750			
	VV		0,8*4*0,6		1,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		24,670			
72	K	711511101	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním	m2	33,880	32,00	1 084,16	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711511101					
	VV		strop šachty					
	VV		2,9*1,65-0,6*0,6		4,425			
	VV		dno šachty					
	VV		2,9*1,65		4,785			
	VV		stěny šachty					
	VV		(2,9+1,65)*2*2,5		22,750			
	VV		0,8*4*0,6		1,920			
	VV		Součet		33,880			
73	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,012*	*85 250,00*	*1 023,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		33,88*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,012			
74	K	711541164	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP	m2	67,760	192,00	13 009,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711541164					
	VV		2 x asfaltový pás					
	VV		strop šachty					
	VV		2,9*1,65-0,6*0,6		4,425			
	VV		dno šachty					
	VV		2,9*1,65		4,785			
	VV		stěny šachty					
	VV		(2,9+1,65)*2*2,5		22,750			
	VV		0,8*4*0,6		1,920			
	VV		Součet		33,880			
	VV		33,88*2		67,760			
75	*M*	*62832134*	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem*	*m2*	*82,735*	*276,00*	*22 834,86*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		67,76*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		82,735			
76	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,497	1 350,00	670,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711101					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				101 964,00	
77	K	722140122	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 108/2,5	m	11,600	8 790,00	101 964,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722140122					
	VV		odvětrání šachty nerez potrubím DN 100 vč.tvarovek a uchycení					
	VV		2*2,5+4,1+1,25+1,25		11,600			
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				8 440,00	
78	K	734163426	Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 50	soubor	1,000	8 440,00	8 440,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734163426					
	VV		přírubový filtr TLT DN50 délka 230 mm					
	VV		1		1,000			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 795,50	
79	K	783933161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu	m2	3,325	168,00	558,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783933161					
	VV		podlaha šachty					
	VV		nátěr na spádovém betonu					
	VV		2,5*1,25		3,125			
	VV		0,5*4*0,1		0,200			
	VV		Součet		3,325			
80	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	3,325	372,00	1 236,90	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783937163					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 03 - AŠ Zvánovice
Soupis:
2. - Elektroinstalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:		IČ:	00235318
	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	DIČ:	
Účastník:		IČ:	270 85 201
	VPK Suchý s.r.o.	DIČ:	CZ27085201
Projektant:		IČ:	47116901
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**188 921,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	188 921,00	21,00%	39 673,41
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**228 594,41**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 03 - AŠ Zvánovice
Soupis:
2. - Elektroinstalace

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**188 921,00**
M - Práce a dodávky M	188 921,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 03 - AŠ Zvánovice
Soupis:
2. - Elektroinstalace

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**188 921,00**	
	D	M	Práce a dodávky M				188 921,00	
1	K	Pol3	PVC kabelová chránička do země DN 63	m	7,000	36,00	252,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka*					
2	K	Pol5	Kabelová rýha Š 50cm, H 120cm, zemina tř. 3	m	2,000	500,00	1 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažen kompletní výkop s likvidací přebytečné zeminy*					
3	K	Pol6	Zához rýhy Š 50cm, H 120cm, zemina tř. 3	m	2,000	120,00	240,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsaženo zasypání včetně hutnění, položení výstražné pásky.*					
4	K	Pol7	Obsypový materiál kabelové chráničky	m3	0,500	90,00	45,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsažen materiál včetně provedení obsypu chráničky*					
5	K	Pol8	Zemnící páska FeZn 30x4 mm	kg	20,000	67,00	1 340,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Zemnící drát FeZn* *V ceně obsažena dodávka, pokládka, spoje a nátěry*					
6	K	Pol25	Plastová krabicová rozvodka 88x88mm se svorkami, IP 65	kus	3,000	378,00	1 134,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.*					
7	K	Pol32	Měření průtoku FIQ1, FIQ2	kus	2,000	6 600,00	13 200,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.*					
8	K	Pol128	Kabel CYSY 2x2,5	m	10,000	163,00	1 630,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.*					
9	K	Pol129	Kabel JYTY-O 4x1	m	15,000	184,00	2 760,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.*					
10	K	Pol130	Kabel JYTY-O 2x1	m	25,000	132,00	3 300,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.*					
11	K	Pol131	Instalační plastová trubka DN25	m	15,000	94,00	1 410,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně dodávka a montáž trasy včetně uchycení*					
12	K	Pol132	Ochranná kabelová hadice DN25	m	5,000	94,00	470,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně dodávka a montáž trasy včetně uchycení.*					
13	K	Pol133	Jádrový vrt D100 - prostup stěnou AŠ	kpl	1,000	6 600,00	6 600,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně zhotovení prostupu*					
14	K	Pol134	Univerzální těsnění vodotěsné do 5 bar průměr kabelu 18-65 mm	kus	1,000	4 320,00	4 320,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsažena kompletní dodávka a montáž.*					
15	K	Pol135	Rozváděč DT1	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsaženo instalace a zapojení rozváděče.*					
16	K	Pol136	Plovákový spínač	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.*					
17	K	Pol137	Koncový spínač s pružinou	kus	2,000	2 160,00	4 320,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.*					
18	K	Pol138	Magnetický spínač	kus	1,000	2 160,00	2 160,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.*					
19	K	Pol139	Fotovoltaický panel 18V, 10W	kus	1,000	2 520,00	2 520,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně dodávka včetně montáže a zapojení*					
20	K	Pol140	Přírubový stožár pro FVE panel v provedení FeZn, výška 4m	kus	1,000	9 360,00	9 360,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně dodávka včetně montáže*					
21	K	Pol141	Betonový základ pro přírubový stožár	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně dodávka včetně montáže*					
22	K	Pol142	Držák FVE panelu na vrchol stožáru	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně dodávka včetně montáže*					
23	K	Pol143	Svorka páska - drát FeZn	kus	6,000	360,00	2 160,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsažena dodávka a montáž*					
24	K	Pol144	Vrt D10 - prostup stěnou AŠ	kpl	1,000	6 600,00	6 600,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně zhotovení prostupu*					
25	K	Pol145	Vodotěsná průchodka stěnou AŠ pro uzemnění	kus	1,000	4 320,00	4 320,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsažena dodávka a montáž*					
26	K	Pol146	Zděný pilíř	kpl	1,000	54 000,00	54 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Položka obsahuje:* *- materiál na základ a stavbu pilíře* *- nerezová dvířka včetně rámu* *- plechová stříška* *- vyhloubení základu* *- práce*					
27	K	Pol147	Pomocné nosné konstrukce v provedení nerez	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Položka obsahuje:* *- držáky pro upevnění snímačů* *- kotevní a spojovací materiál*					
28	K	Pol148	Uzemnění a pospojování	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Položka obsahuje:* *- svorkovnici HOP* *- vodiče CYA včetně ok a zapojení* *- svorky bernard a pásky nerez*					
29	K	Pol149	Značení	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Položka obsahuje:* *- popisy elektrických zařízení* *- kabelové štítky* *- výstražné značky a nápisy*					
30	K	Pol150	Výchozí revize elektrického zařízení	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.*					
31	K	Pol151	Konfigurace dataloggeru	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Nastavení, oživení, individuální zkoušky.*					
32	K	Pol152	Uprava dispečinku provozovatele	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Úprava dispečinku pro komunikaci s dataloggerem,* *individuální zkoušky.*					
33	K	Pol153	Ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Položka obsahuje:* *- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení* *- komplexní zkoušky* *- doprava, přesun materiálu* *- dokumentace skutečného provedení*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 03 - AŠ Zvánovice
Soupis:
3. - Rozváděč DT1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:		IČ:	00235318
	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	DIČ:	
Účastník:		IČ:	270 85 201
	VPK Suchý s.r.o.	DIČ:	CZ27085201
Projektant:		IČ:	47116901
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **117 081,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	117 081,00	21,00%	24 587,01
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **141 668,01**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 03 - AŠ Zvánovice
Soupis:
3. - Rozváděč DT1

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**117 081,00**
M - Práce a dodávky M	117 081,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 03 - AŠ Zvánovice
Soupis:
3. - Rozváděč DT1

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**117 081,00**	
	D	M	Práce a dodávky M				117 081,00	
1	K	Pol80	Svorka na přístrojovou pojistku	kus	3,000	169,00	507,00	
2	K	Pol81	Přístrojová pojistka T2,5A	kus	1,000	18,00	18,00	
3	K	Pol82	Přístrojová pojistka T500mA	kus	1,000	18,00	18,00	
4	K	Pol88	Pružinová svorka, velikost 4, šedá	kus	26,000	54,00	1 404,00	
5	K	Pol90	Pružinová svorka, velikost 4, zelenožlutá	kus	8,000	54,00	432,00	
6	K	Pol93	Kabelová průchodka s maticí Pg13,5	kus	1,000	66,00	66,00	
7	K	Pol94	Kabelová průchodka s maticí Pg11	kus	9,000	66,00	594,00	
8	K	Pol154	Plastová skříň 436x647x250, IP66 s montážním plechem	kus	1,000	34 080,00	34 080,00	
9	K	Pol155	Přístrojová pojistka T400mA	kus	1,000	18,00	18,00	
10	K	Pol156	Regulátor dobíjení a odpojovač akumulátorů 12V DC	kus	1,000	828,00	828,00	
11	K	Pol157	Akumulátor NiCd 12V/9Ah	kus	1,000	1 116,00	1 116,00	
12	K	Pol158	Datalogger	kus	1,000	38 400,00	38 400,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Zařízení pro přenos dat včetně SIM karty*					
13	K	Pol159	Propojovací materiál	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Propojovací lišty, vodiče, dutinky*					
14	K	Pol160	Popisovací materiál	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Popisky, výstražné symboly, návlečky na vodiče*					
15	K	Pol161	Konstrukční materiál	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	
	P		*Poznámka k položce:* *U lišty, vkládací žlaby, šrouby*					
16	K	Pol162	Výroba rozváděče	kus	1,000	13 200,00	13 200,00	
17	K	Pol163	Dokumentace rozváděče	kpl	1,000	15 600,00	15 600,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.1 - VDJ Černé Voděrady - stavební část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:		IČ:	00235318
Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63		DIČ:	
Účastník:		IČ:	270 85 201
VPK Suchý s.r.o.		DIČ:	CZ27085201
Projektant:		IČ:	47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
M. Morská		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **5 856 754,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 856 754,40	21,00%	1 229 918,42
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **7 086 672,82**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.1 - VDJ Černé Voděrady - stavební část

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	M. Morská

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**5 856 754,40**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 672 508,69
1 - Zemní práce	743 447,45
2 - Zakládání	192 122,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 353 874,60
4 - Vodorovné konstrukce	274 197,00
5 - Komunikace pozemní	25 437,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	241 090,97
8 - Trubní vedení	24 972,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	647 196,63
997 - Přesun sutě	27 042,33
998 - Přesun hmot	143 127,56
PSV - Práce a dodávky PSV	1 184 245,71
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	229 070,53
712 - Povlakové krytiny	346 383,66
713 - Izolace tepelné	46 730,93
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 301,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 076,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	18 286,92
751 - Vzduchotechnika	70 567,73
762 - Konstrukce tesařské	70 400,14
764 - Konstrukce klempířské	24 133,78
765 - Krytina skládaná	75 409,91
766 - Konstrukce truhlářské	27 188,98
767 - Konstrukce zámečnické	209 121,85
771 - Podlahy z dlaždic	37 769,28
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 265,00
999 - Zkoušky a kontrolní práce	19 540,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.1 - VDJ Černé Voděrady - stavební část

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 856 754,40**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 672 508,69	
	D	1	Zemní práce				743 447,45	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	320,000	75,00	24 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201					
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	40,000	54,00	2 160,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101301					
3	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	890,000	16,00	14 240,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151123					
	VV		sejmutí ornice pro stavbu vodojemu					
	VV		celý areál VDJ vč. dotčených ploch kolem oplocení					
	VV		775,00+115,00		890,000			
	VV		Součet		890,000			
4	K	131151104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	22,800	350,00	7 980,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131151104					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝKOPY					
	VV		190,00		190,000			
	VV		"zemina sk.2 - 12%" 190,00*0,12		22,800			
5	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	83,600	750,00	62 700,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251104					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝKOPY					
	VV		190,00		190,000			
	VV		"zemina sk.3 - 44%" 190,00*0,44		83,600			
6	K	131351104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	60,800	850,00	51 680,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131351104					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝKOPY					
	VV		190,00		190,000			
	VV		"zemina sk.4- 32%" 190,00*0,32		60,800			
7	K	131451104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	22,800	1 050,00	23 940,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131451104					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝKOPY					
	VV		190,00		190,000			
	VV		"zemina sk.5- 12%" 190,00*0,12		22,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	690,400	137,00	94 584,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106					
	VV		"vodorovné přemístění v rámci stavby					
	VV		"na meziskládku a zpět					
	VV		"sejmuté zeminy schopné zúrodnění pro opětovné využití					
	VV		890,00*0,20*2		356,000			
	VV		" vhodný výkopek pro zpětný zásyp sk.1-4" (22,80+83,60+60,80)*2		334,400			
	VV		Součet		690,400			
9	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,800	260,00	5 928,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751137					
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
	VV		"výkopek sk. 5" 22,80		22,800			
10	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	228,000	24,00	5 472,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751139					
	VV		22,8*10 'Přepočtené koeficientem množství		228,000			
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	345,200	105,00	36 246,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
	VV		"nakládání pro vodorovné přemístění v rámci stavby z meziskládky					
	VV		"sejmuté zeminy schopné zúrodnění pro opětovné využití					
	VV		890,00*0,20		178,000			
	VV		" vhodný výkopek pro zpětný zásyp sk.1-4" 22,80+83,60+60,80		167,200			
	VV		Součet		345,200			
12	K	171151131	Uložení sypaniny do násypu strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě	m3	318,300	310,00	98 673,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151131					
	VV		výměra odměřena z PD projektantem					
	VV		318,30		318,300			
13	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný*	*t*	*364,200*	*429,00*	*156 241,80*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		nakupovaný materiál do zásypu					
	VV		31,00		31,000			
	VV		Mezisoučet		31,000			
	VV		nakupovaný materiál do násypu					
	VV		318,30		318,300			
	VV		"odečet využitelného výkopku sk. 1-4					
	VV		-22,80-83,60-60,80		-167,200			
	VV		Mezisoučet		151,100			
	VV		Součet		182,100			
	VV		182,1*2 'Přepočtené koeficientem množství		364,200			
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	54,720	260,00	14 227,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
	VV		"dle pol.č. 162751137" 22,80*2,40		54,720			
	VV		Součet		54,720			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	457,000	25,00	11 425,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
	VV		"ULOŽENÍ NA MEZISKLÁDCE					
	VV		"sejmuté zeminy schopné zúrodnění tl. 300 mm pro opětovné využití					
	VV		890,00*0,30		267,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" vhodný výkopek pro zpětný zásyp sk.1-4"		167,200			
			22,80+83,60+60,80					
	VV		Mezisoučet		434,200			
	VV		"uložení přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
	VV		"výkopek sk. 5" 22,80		22,800			
	VV		Mezisoučet		22,800			
	VV		Součet		457,000			
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	31,000	260,00	8 060,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		výměra odměřena z PD projektantem					
	VV		31,00		31,000			
17	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	890,000	18,00	16 020,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351113					
	VV		rozprostření sejmuté ornice v areálu stavby					
	VV		"rozprostření přebytku sejmuté ornice na okolních pozemcích					
	VV		890,00		890,000			
18	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	890,000	7,00	6 230,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411121					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"Sub3 Rekultivace - zatravnění areálu					
	VV		438,10		438,100			
	VV		"plochy ostatní					
	VV		890,00-438,10		451,900			
	VV		Součet		890,000			
19	*M*	*00572472*	*osivo směs travní krajinná-rovinná*	*kg*	*26,700*	*163,00*	*4 352,10*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		890*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		26,700			
20	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	255,000	12,00	3 060,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411122					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"Sub2" 255,00		255,000			
21	*M*	*00572474*	*osivo směs travní krajinná-svahová*	*kg*	*7,650*	*163,00*	*1 246,95*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		255*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		7,650			
22	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	459,620	27,00	12 409,74	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"Ch1 - Zpevněné plochy					
	VV		12,30		12,300			
	VV		"Ch2 - Okapový chodník					
	VV		9,22		9,220			
	VV		"Sub3 Rekultivace - zatravnění areálu					
	VV		438,10		438,100			
	VV		Součet		459,620			
23	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	72,420	31,00	2 245,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951114					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝKOPY					
	VV		"dno stavební jámy					
	VV		7,10*10,20		72,420			
24	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	255,000	276,00	70 380,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182251101					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"Sub2" 255,00		255,000			
25	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,002	9 320,00	18,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185802113					
	P		*Poznámka k položce:* *Hnojení pouze hnojivy bez obsahu fosforu, nejlépe na biologické bázi. Hnojiva nutno konzultovat s dodavatelem hydroizolační membrány.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"LEGENDA STAVEB					
	VV		"Sub1 - Násep na stropě akumulačních komor					
	VV		0,001		0,001			
	VV		"Sub3 - Rekultivace - zatravnění areálu					
	VV		0,001		0,001			
	VV		Součet		0,002			
26	K	185802123	Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko	t	0,001	18 600,00	18,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185802123					
	P		*Poznámka k položce:* *Hnojení pouze hnojivy bez obsahu fosforu, nejlépe na biologické bázi. Hnojiva nutno konzultovat s dodavatelem hydroizolační membrány*					
	VV		"LEGENDA STAVEB					
	VV		"cca 30 kg/ha					
	VV		"Sub2 - Rekultivace - Svahy akumulačních komor					
	VV		0,001		0,001			
27	*M*	*25191155*	*hnojivo průmyslové*	*kg*	*3,000*	*60,00*	*180,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		(0,002+0,001)*1000		3,000			
28	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	21,813	446,00	9 728,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804312					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		3 x zalití v množství 10 l/m2					
	VV		"Sub1" 34,00*3*0,010		1,020			
	VV		"Sub2" 255,00*3*0,010		7,650			
	VV		"Sub3" 438,10*3*0,010		13,143			
	VV		Součet		21,813			
	D	2	Zakládání				192 122,25	
29	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	65,200	83,00	5 411,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971121					
	VV		32,60*2,00		65,200			
30	*M*	*69311080*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2*	*m2*	*78,240*	*26,00*	*2 034,24*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		65,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		78,240			
31	K	212752402	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360°	m	32,500	661,00	21 482,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212752402					
	VV		"VÝKOPY					
	VV		"VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"DV/2" 32,50		32,500			
32	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	30,708	2 510,00	77 077,08	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271532212					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"SVISLÉ ŘEZY					
	VV		"štěrkový podsyp pod základ. desku VDJ					
	VV		7,10*6,65*0,50		23,608			
	VV		7,10*3,80*0,20		5,396			
	VV		Mezisoučet		29,004			
	VV		"venkovní prefa schodiště půdorysných rozměrů 1,4x3,9 m					
	VV		4,00*1,50*0,20		1,200			
	VV		"venkovní prefa schod. stupně - 5x					
	VV		1,30*0,25*0,15*4+1,30*0,50*0,15+1,30*0,15*0,15		0,322			
	VV		1,30*1,40*0,10		0,182			
	VV		Mezisoučet		1,704			
	VV		Součet		30,708			
33	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	11,289	4 230,00	47 752,47	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273321311					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"PŮDORYSY					
	VV		"SVISLÉ ŘEZY					
	VV		"podkladní beton tl.150 mm					
	VV		7,10*10,60*0,15		11,289			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		11,289			
34	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	1,065	705,00	750,83	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273351121					
	VV		"VDJ podkladní beton tl.150 mm					
	VV		7,10*0,15		1,065			
35	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	1,065	151,00	160,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273351122					
36	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,361	42 500,00	15 342,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273362021					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"KARI síť 4/100-4/100 - 2kg/m2 - 2x					
	VV		"podkladní beton tl. 150mm					
	VV		7,10*10,60		75,260			
	VV		Mezisoučet		75,260			
	VV		75,26*1,20*2,00/1000*2		0,361			
37	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,419	4 190,00	1 755,61	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274313611					
	VV		"PŮDORYSY					
	VV		"SVISLÉ ŘEZY					
	VV		pas pro založení venkovního prefa schodiště					
	VV		1,50*0,30*0,80		0,360			
	VV		"pas pro založení venkovního prefa schod. stupně - 5x					
	VV		1,30*0,15*0,30		0,059			
	VV		Součet		0,419			
38	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	3,750	431,00	1 616,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351121					
	VV		pas pro založení venkovního prefa schodiště					
	VV		(1,50+0,30)*2*0,80		2,880			
	VV		"pas pro založení venkovního prefa schod. stupně - 5x					
	VV		(1,30+0,15)*2*0,30		0,870			
	VV		Součet		3,750			
39	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	3,750	85,00	318,75	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351122					
40	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	16,708	213,00	3 558,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632451031					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"PŮDORYSY					
	VV		"SVISLÉ ŘEZY					
	VV		"podkladní malta M15 tl.20mm					
	VV		5,46*3,06		16,708			
41	K	632451032	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	57,600	258,00	14 860,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632451032					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"PŮDORYSY					
	VV		"SVISLÉ ŘEZY					
	VV		"podkladní malta M15 tl.30mm					
	VV		(5,60*3,20)+2*(6,20*3,20)		57,600			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 353 874,60	
42	K	311237110	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,30 W/m2K, tl. zdiva 250 mm	m2	0,500	1 730,00	865,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311237110					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So12 - Zděné štítové stěny					
	VV		"výztužné pilíře" 2*1,00*0,25		0,500			
	VV		Součet		0,500			
43	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	2,640	1 140,00	3 009,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342244121					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So12 - Zděné štítové stěny					
	VV		2*1,32		2,640			
	VV		Součet		2,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	R38212201	Stavební prefa část VDJ 2x 40m3 + armaturní komora 1.PP a 1. NP; dodávka, doprava, osazení, utěsnění	kpl	1,000	2 350 000,00	2 350 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *betonová buňka AKUMULAČNÍ NÁDRŽ + krycí deska AK - 2x* *- Čerpací jímka, prohlubeň v betonové desce* *- otvor pro poklop* *betonová buňka ARMATURNÍ KOMORA + krycí deska AK - podzemní část* *- Čerpací jímka, prohlubeň v betonové desce* *- otvor pro poklop* *- DN 150 – kabelová průchodka s vodotěsným víkem, pro stěnu tloušťky 200 mm - 1ks* *- DN 90 – kabelová průchodka s vodotěsným víkem, pro stěnu tloušťky 200 mm - 1ks* *- Zemní průchodka GE-D/200* *Izolovaná průchodka pro zabetonování. Provedení nerez s průběžnou* *izolací a oboustraným připojovacím závitem M12 - 1 ks* *- Šachtová vložka DN 150 - 1 ks* *- Otvor v betonové desce pro rošt - vstup do AK - 1x* *betonová buňka ARMATURNÍ KOMORA + krycí deska AK - nadzemní část* *- Výdřeva pro atypické dveře* *- Otvory D=160mm ve stěně pro větrací mřížky - 3 ks*				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"PŮDORYSY 1.PP, 1.NP					
	VV		"SVISLÉ ŘEZY					
	VV		1		1,000			
	VV		"součástí dodávky je vnější jednovrstvý bitumenový nátěr podzemních částí prefa dílů					
	VV		"černá barva, odolný proti vodě, slabým kyselinám a louhům,					
	VV		"parám, kouři, vysušený má třídu znečištění vody WGK 0					
	VV		"utěsnění spár korpusů a krycích desek					
	VV		"utěsnění střešní spáry					
	D	4	Vodorovné konstrukce				274 197,00	
45	K	434121425	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných	m	6,000	873,00	5 238,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/434121425*					
	VV		"VÝPIS BETONOVÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"BV/3" 1,20*5		6,000			
46	*M*	*59373755*	*stupeň schodišťový prefabrikát ŽB 120x35x15cm*	*kus*	*5,000*	*1 009,00*	*5 045,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"VÝPIS BETONOVÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"BV/3" 5		5,000			
	VV		"stupeň schodišťový nosný ŽB 120x35x15cm					
47	K	R43301200	Železobetonové schodiště prefa š. 1200mm venkovní s podestou, D+M	kpl	1,000	162 000,00	162 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝPIS BETONOVÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"BV/5" 1		1,000			
	VV		"schodiště 11x300x200mm, tl.150mm + podesta dl.1620mm, tl. 120mm					
	VV		"beton C25/30 XC4, XF3, povrch přírodní trýskaný					
	VV		"DODÁVKA, OSAZENÍ					
48	K	R45481301	PR1 - prostup žb konstrukcí vodotěsný do DN100 mm; D+M	kus	5,000	4 699,00	23 495,00	
	P		*Poznámka k položce:* *- Rekrystalizující nátěr pro zvýšení vodonepropustnosti betonu* *s atestem na trvalý styk s pitnou vodou, přídržnost >1,0 MPa* *- Těsnění prostupu kruhovým prostupovým těsněním, segmentové těsnění z EPDM segmentů, polyamidových spojovacích dílů, sešroubovaných dohromady nerezovými šrouby z oceli V4A* *- tl. stěny min 100mm*					
	VV		"VÝPIS JÁDROVÉHO VRTÁNÍ					
	VV		"VÝPIS PROSTUPŮ - PR1					
	VV		"prostup stěnou DN100 (pr.252mm) dl. 0,20m" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"prostup stěnou DN50 (pr.182mm) dl. 0,20m" 2		2,000			
	VV		"prostup stěnou DN80 (pr.212mm) dl. 0,20m" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
	VV		"dodávka, montáž					
49	K	R45481311	PR2 - dvojitý prostup žb konstrukcí - stěnou, vodotěsný do DN 100 mm; D+M	kus	9,000	6 810,00	61 290,00	
	P		*Poznámka k položce:* *- Rekrystalizující nátěr pro zvýšení vodonepropustnosti betonu* *s atestem na trvalý styk s pitnou vodou, přídržnost >1,0 MPa* *- Těsnění prostupu kruhovým prostupovým těsněním, segmentové těsnění z EPDM segmentů, polyamidových spojovacích dílů, sešroubovaných dohromady nerezovými šrouby z oceli V4A* *- tl. stěny min 100mm*					
	VV		"VÝPIS JÁDROVÉHO VRTÁNÍ					
	VV		"VÝPIS PROSTUPŮ - PR2 - prostup stěnou					
	VV		"prostup stěnou DN100 (pr.252mm) dl. 0,40m" 4		4,000			
	VV		"prostup stěnou DN80 (pr.212mm) dl. 0,40m" 2		2,000			
	VV		"prostup stěnou DN50 (pr.182mm) dl. 0,40m" 2		2,000			
	VV		"prostup stěnou DN25 (pr.132mm) dl. 0,40m" 1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
	VV		"dodávka, montáž					
50	K	R45481313	PR2 - prostup žb konstrukcí - podlahou, vodotěsný do DN 125 mm; D+M	kus	2,000	5 069,00	10 138,00	
	P		*Poznámka k položce:* *- Rekrystalizující nátěr pro zvýšení vodonepropustnosti betonu* *s atestem na trvalý styk s pitnou vodou, přídržnost >1,0 MPa* *- Těsnění prostupu kruhovým prostupovým těsněním, segmentové těsnění z EPDM segmentů, polyamidových spojovacích dílů, sešroubovaných dohromady nerezovými šrouby z oceli V4A* *- tl. stěny min 100mm*					
	VV		"VÝPIS PROSTUPŮ - PR2 - prostup podlahou					
	VV		"prostup stěnou DN125 (pr.202mm) dl. 0,34" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	VV		"dodávka, montáž					
51	K	R45481321	PR3 - Zabetonování prostupu potrubí přes ŽB konstrukci; D+M	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	
	P		*Poznámka k položce:* *- Otvor zalít tekutou vysokopevnostní opravnou maltou třídy R4 dle EN 1504-3* *- Aplikovat antikorozní nátěr a kontaktní můstek.* *- Napojovací spáru mezi omítkou/sanačním souvrstvím a potrubím zatmelit vhodným trvale pružným tmelem určeným do daného prostředí.* *- Penetrace pro polyuretanové těsnicí tmely*					
	VV		"VÝPIS JÁDROVÉHO VRTÁNÍ					
	VV		"VÝPIS PROSTUPŮ - PR3					
	VV		"Jádrově vrtaný otvor pr. 202 mm, dl. 0,34m podlaha, potrubí DN 125 mm					
	VV		1		1,000			
52	K	R45481331	PR4 - Zapěnění a zatmelení prostupu stěnou bez těsnění, D+M	kus	4,000	561,00	2 244,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Jednokomponentní polyuretanový tmel pro konstrukční spáry betonových dílců* *- Jednosložková adhezní podkladová penetrace* *- Pěna montážní nízkoexpanzní polyuretanová*					
	VV		"VÝPIS PROSTUPŮ - PR4					
	VV		"Jádrově vrtaný otvor pr. 202 mm, žb stěna tl. 0,14m , potrubí DN 125 mm					
	VV		4		4,000			
	VV		"dodávka, montáž					
53	K	R45481351	PR5 - prostup kabelový žb konstrukcí vodotěsný; D+M	kus	1,000	1 847,00	1 847,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce: - Rekrystalizující nátěr pro zvýšení vodonepropustnosti betonu s atestem na trvalý styk s pitnou vodou, přídržnost >1,0 MPa - Těsnění prostupu kruhovým typovým těsněním, těsnící pryžová vložka s nerezovými šrouby z oceli V4A, pro prostup kabelů*					
	VV		"VÝPIS PROSTUPŮ - PR5					
	VV		"kabelový prostup stěnou dl. 0,20m, kruhový otvor pr. 52mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		"dodávka, montáž					
	D	5	Komunikace pozemní				25 437,90	
54	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	9,220	316,00	2 913,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861011					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"Ch2 - Okapový chodník					
	VV		"fr. 0/32 mm					
	VV		9,22		9,220			
55	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	24,600	276,00	6 789,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"Ch1 - Zpevněné plochy					
	VV		"výměnná vrstva tl. 400mm, ŠD fr. 0/63mm					
	VV		12,30*2		24,600			
56	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	12,300	384,00	4 723,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871011					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"Ch1 - Zpevněné plochy					
	VV		"fr.0/32 mm, spád 2%					
	VV		12,30		12,300			
57	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	12,300	509,00	6 260,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212210					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"Ch1 - Zpevněné plochy					
	VV		12,30		12,300			
58	*M*	*59245020*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*12,669*	*375,00*	*4 750,88*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		12,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		12,669			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				241 090,97	
59	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	11,280	365,00	4 117,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611142001					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So6 - Líc stropní konstrukce akumulačních komor					
	VV		v místě spár a spojů prefabrikovaných dílů					
	VV		2*(6,20+3,20)*2*0,30		11,280			
	VV		Součet		11,280			
60	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	61,070	294,00	17 954,58	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622142001					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So1 - Kontaktní zateplení fasády					
	VV		40,81		40,810			
	VV		"ostění a nadpraží dveří" (1,20+2*2,20)*0,10		0,560			
	VV		"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
	VV		5,40		5,400			
	VV		"So2b - Sokl pod úrovní terénu					
	VV		14,30		14,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		61,070			
61	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2	5,400	68,00	367,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622151001					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
	VV		5,40		5,400			
62	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	82,740	60,00	4 964,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622151031					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So1 - Kontaktní zateplení fasády					
	VV		40,81		40,810			
	VV		"ostění a nadpraží dveří" (1,20+2*2,20)*0,10		0,560			
	VV		Mezisoučet		41,370			
	VV		41,37*2		82,740			
63	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do	m2	19,700	944,00	18 596,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622211021					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
	VV		5,40		5,400			
	VV		"So2b - Sokl pod úrovní terénu					
	VV		14,30		14,300			
	VV		Součet		19,700			
64	*M*	*28376017*	*deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*20,685*	*374,00*	*7 736,19*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		19,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,685			
65	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do	m2	30,810	944,00	29 084,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622211021					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So1 - Kontaktní zateplení fasády					
	VV		40,81-10,00		30,810			
66	*M*	*28375938*	*deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm*	*m2*	*46,085*	*226,00*	*10 415,21*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		43,89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		46,085			
67	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do	m2	10,000	1 010,00	10 100,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622221021					
	VV		"So1 - Kontaktní zateplení fasády					
	VV		"izolant v blízkosti elektrických skříní, VZT zařízení do vzdálenosti 0,25m na všechny strany					
	VV		10,00		10,000			
68	*M*	*63142025*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm*	*m2*	*10,500*	*729,00*	*7 654,50*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,500			
69	K	622251201	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za použití disperzní (organické) armovací hmoty při stěrkování izolačních desek	m2	69,044	355,00	24 510,62	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622251201					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So1 - Kontaktní zateplení fasády					
	VV		43,89		43,890			
	VV		"ostění a nadpraží dveří" (1,20+2*2,10)*0,16		0,864			
	VV		"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
	VV		7,53		7,530			
	VV		"So2b - Sokl pod úrovní terénu					
	VV		16,76		16,760			
	VV		Součet		69,044			
70	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných	m	18,000	171,00	3 078,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622252001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	*M*	*59051647*	*profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm*	*m*	*18,900*	*108,00*	*2 041,20*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,900			
72	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	6,600	79,00	521,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622252002					
	VV		"So1" 3,30*2		6,600			
73	*M*	*59051500*	*profil dilatační stěnový/rohový PVC s výztužnou tkaninou*	*m*	*6,930*	*334,00*	*2 314,62*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		6,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,930			
74	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn	m2	5,400	747,00	4 033,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622511112					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
	VV		5,40		5,400			
75	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	41,370	490,00	20 271,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622531022					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So1 - Kontaktní zateplení fasády					
	VV		40,81		40,810			
	VV		"ostění a nadpraží dveří" (1,20+2*2,20)*0,10		0,560			
	VV		Součet		41,370			
76	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	2,415	6 210,00	14 997,15	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631311214					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"spádový beton tř.C25/30 XC1					
	VV		"So11 - Dno akumulačních komor					
	VV		"vodorovné plochy " (2*16,10)*0,075		2,415			
77	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,415	1 520,00	3 670,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319011					
78	K	631319211	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2,415	319,00	770,39	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319211					
79	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	2,400	506,00	1 214,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631351101					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So11 - Dno akumulačních komor					
	VV		1,20*2		2,400			
80	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	2,400	119,00	285,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631351102					
81	K	633811111	Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	14,400	87,00	1 252,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/633811111					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So10 - Dno armaturní komory					
	VV		14,40		14,400			
82	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	5,560	117,00	650,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/634911113					
	VV		"So11 - Dno akumulačních komor					
	VV		2,78*2		5,560			
83	K	637211134	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm	m2	9,500	892,00	8 474,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/637211134					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		Ch2 - Okapový chodník - 9,22m2					
	VV		"VÝPIS BETONOVÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"BV/1" 0,50*0,50*38		9,500			
84	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/642942111					
	VV		"VÝPIS DVEŘÍ					
	VV		"D1/L" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"osazení zárubně, dodávka zárebně je součástí dodávky dveří					
85	K	R61932511	Vytažení fabionů, hran a koutů (s dodáním hmot), D+M	m	190,320	135,00	25 693,20	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"materiál: rychletuhnoucí vodonepropustná malta, dle EN 1501-3 třídy R3					
	VV		"min. tl. vrstvy 5mm, 2,2kg/m					
	VV		"vytažení faboinů R=50mm					
	VV		"vytažení zaoblení hran , R=50mm					
	VV		"So2a" 18,00		18,000			
	VV		"So2b" 18,00		18,000			
	VV		"So4" 32,00		32,000			
	VV		"So5" 11,60*2		23,200			
	VV		"So6" 18,82*2		37,640			
	VV		"So9 - zaoblení hran					
	VV		19,42		19,420			
	VV		"So9 - fabiony					
	VV		7,82		7,820			
	VV		"So11" 17,12*2		34,240			
	VV		Součet		190,320			
86	K	R61998011	Schodový profil nerez s protiskluzovou úpravou, D+M	m	1,200	3 590,00	4 308,00	
	VV		"So8 - Keramická dlažba					
	VV		"schodový profil nerez (1.4404) s protiskluzovou úpravou					
	VV		1,20		1,200			
87	K	R62226101	Profily kontaktního zateplení rohové, začišťovací, D+M	kpl	1,000	6 106,00	6 106,00	
	VV		"PŮDORYSY					
	VV		"ŘEZY					
	VV		"LEGENDA SKLADEB So1, So2a, So2b					
	VV		"Profily a příslušenství pro zateplovací systémy ETICS					
	VV		1		1,000			
88	K	R62999210	Vyplnění spár mezi stropními prefabrikáty 100% rychletuhnoucí vodonepropustnou maltou třídy R3 dle ČSN EN 1504-3 - montáž	m2	7,488	390,00	2 920,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/R62999210					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So6 - Líc stropní konstrukce akumulačních komor					
	VV		v místě spár a spojů prefabrikovaných dílů					
	VV		2*(6,18+3,18)*2*0,20		7,488			
	VV		Součet		7,488			
89	*M*	*M585537*	*montážní a těsnicí malta, cementová, rychletuhnoucí,vodonepropustná tř. R3*	*kg*	*26,215*	*75,00*	*1 966,13*	
	VV		So6 - Líc stropní konstrukce akumulačních komor					
	VV		spotřeba 1,75 kg/m2/mm					
	VV		v místě spár a spojů prefabrikovaných dílů 2mm					
	VV		7,49*1,75*2		26,215			
	D	8	Trubní vedení				24 972,00	
90	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	3,000	325,00	975,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310310					
91	*M*	*28619346*	*koleno kanalizační PE-HD 45° D 160mm*	*kus*	*3,000*	*1 758,00*	*5 274,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"VÝKOPY					
	VV		"VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"DV/3" 3		3,000			
92	K	895270102	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400/250 odbočné	kus	1,000	7 130,00	7 130,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895270102					
	VV		"VÝKOPY					
	VV		"VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"DV/1" 1		1,000			
93	K	895270131	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	4 640,00	4 640,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895270131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	895270135	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm Příplatek k ceně -0131 za uříznutí šachtového prodloužení	kus	1,000	309,00	309,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895270135					
95	K	895270151	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm redukce DN 250/100-200	kus	2,000	767,00	1 534,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895270151					
96	K	895270222	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm poklop litinový pro třídu zatížení B 125	kus	1,000	5 110,00	5 110,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895270222					
	VV		"VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"DV/1" 1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				647 196,63	
97	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	25,000	352,00	8 800,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"beton C16/20 XC2					
	VV		"Ch1 - Zpevněné plochy					
	VV		25,00		25,000			
98	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*25,500*	*144,00*	*3 672,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		25,500			
99	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	21,000	226,00	4 746,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916331112					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"beton C16/20 XC2					
	VV		"Ch2 - Okapový chodník					
	VV		21,00		21,000			
	VV		Součet		21,000			
100	*M*	*59217060*	*obrubník parkový betonový 1000x50x200mm přírodní*	*m*	*21,420*	*65,00*	*1 392,30*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		21*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		21,420			
101	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300	m2	21,800	74,00	1 613,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726122					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"Ch1 - Zpevněné plochy					
	VV		12,30		12,300			
	VV		"Ch2 - Okapový chodník					
	VV		9,50		9,500			
	VV		Součet		21,800			
102	K	931991112	Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně	m	6,600	3 490,00	23 034,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931991112					
	VV		"So1" 3,30*2		6,600			
103	K	933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	80,000	57,00	4 560,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/933901111					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So5 - Vnitřní povrchy akumulačních nádrží					
	VV		"maximální provozní objem nádrží					
	VV		40,00*2		80,000			
104	*M*	*08211321*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*80,000*	*69,00*	*5 520,00*	*CS ÚRS 2025 02*
105	K	933901311	Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 1000 m3	m3	92,000	86,00	7 912,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/933901311					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"PŮDORYSY					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So5 - Vnitřní povrchy akumulačních nádrží					
	VV		"So6 - Líc stropní konstrukce akumulačních nádrží					
	VV		"dezinfekce celého objemu nádrží vč. stropu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		46,00*2		92,000			
106	K	938901411	Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného	m3	92,000	28,00	2 576,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938901411					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"PŮDORYSY					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So5 - Vnitřní povrchy akumulačních nádrží					
	VV		"So6 - Líc stropní konstrukce akumulačních nádrží					
	VV		"dezinfekce celého objemu nádrží vč. stropu					
	VV		46,00*2		92,000			
107	K	941111121	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	110,400	100,00	11 040,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111121					
	VV		(8,10+5,70)*2*4,00		110,400			
108	K	941111221	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	4 968,000	2,00	9 936,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111221					
	VV		110,40*45		4 968,000			
109	K	941111311	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého	kus	4,000	2 700,00	10 800,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111311					
110	K	941111821	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	110,400	61,00	6 734,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111821					
111	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	60,000	70,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111					
112	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních	m2	14,400	19,00	273,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952902611					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"vysátí ploch po přebroušení povrchu					
	VV		"So10 - Dno armaturní komory					
	VV		14,40		14,400			
113	K	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	80,000	76,00	6 080,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952903112					
114	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	1,000	225,00	225,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953943211					
115	*M*	*44932114*	*přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE*	*kus*	*1,000*	*1 400,00*	*1 400,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"OV/3" 1		1,000			
116	*M*	*M449009*	*držák hasícího přístroje*	*kus*	*1,000*	*124,00*	*124,00*	
	VV		"OV/3" 1		1,000			
117	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	0,200	2 640,00	528,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151114					
	VV		"VÝKAZ PROSTUPŮ					
	VV		"E1" 0,20		0,200			
118	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	0,800	3 800,00	3 040,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151121					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝKAZ PROSTUPŮ					
	VV		"P5, P6" 0,40*2		0,800			
119	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,400	5 620,00	2 248,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151124					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"VÝKAZ PROSTUPŮ					
	VV		"P13" 0,40		0,400			
120	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	0,400	6 750,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151125					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝKAZ PROSTUPŮ					
	VV		"P2, P14" 0,20*2		0,400			
121	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	2,580	7 440,00	19 195,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151126					
	VV		"VÝKAZ PROSTUPŮ					
	VV		"P1" 0,20		0,200			
	VV		"P11, P12" 0,40*2		0,800			
	VV		"V1-V4" 0,14*4		0,560			
	VV		"V5-V7" 0,34*3		1,020			
	VV		Součet		2,580			
122	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	2,000	9 030,00	18 060,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151128					
	VV		"VÝKAZ PROSTUPŮ					
	VV		"P3, P4" 0,20*2		0,400			
	VV		"P7- P10" 0,40*4		1,600			
	VV		Součet		2,000			
123	K	985121123	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů	m2	177,980	617,00	109 813,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985121123					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So5 - Vnitřní povrchy akumulačních komor					
	VV		"svislé plochy" 2*49,65		99,300			
	VV		"So10 - Dno armaturní komory					
	VV		14,40		14,400			
	VV		"So11 - Dno akumulačních komor					
	VV		"vodorovné plochy - 2x" (2*16,07)*2		64,280			
	VV		Součet		177,980			
124	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	523,370	155,00	81 122,35	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985131111					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So1 - Kontaktní zateplení fasády					
	VV		40,81		40,810			
	VV		"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
	VV		5,40		5,400			
	VV		"So2b - Sokl pod úrovní terénu					
	VV		13,30		13,300			
	VV		"So3 - Interiér armaturní komory					
	VV		"svislé plochy" 89,82		89,820			
	VV		"vodorobné plochy" 27,17		27,170			
	VV		"So4 - Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti					
	VV		"svislé plochy" 89,78		89,780			
	VV		"So5 - Vnitřní povrchy akumulačních komor					
	VV		"svislé plochy" 2*49,65		99,300			
	VV		"So9 - Střecha akumulačních komor a armaturní komory					
	VV		"vodorovné plochy" 33,06		33,060			
	VV		"svislé přesahy" 11,65		11,650			
	VV		"So10 - Dno armaturní komory					
	VV		14,40*2		28,800			
	VV		"So11 - Dno akumulačních komor					
	VV		"vodorovné plochy - 2x" (2*16,07)*2		64,280			
	VV		"So13 - Strop nad vstupní komorou					
	VV		20,00		20,000			
	VV		Součet		523,370			
125	K	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem	m2	226,770	222,00	50 342,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985131411					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So3 - Interiér armaturní komory					
	VV		"svislé plochy" 89,82		89,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vodorobné plochy" 27,17		27,170			
	VV		"So4 - Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti					
	VV		"svislé plochy" 89,78		89,780			
	VV		"So13 - Strop nad vstupní komorou					
	VV		20,00		20,000			
	VV		Součet		226,770			
126	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	30,880	190,00	5 867,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985132111					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So6 - Líc stropní konstrukce akumulačních komor					
	VV		2*15,44		30,880			
127	K	985311117	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 60 do 70 mm	m2	14,400	7 880,00	113 472,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985311117					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		Spádový potěr z lité čerpatelné malty PCC třídy R4 vyztužené PAN vlákny					
	VV		"So10 - Dno armaturní komory, pr. tl. 65mm					
	VV		14,40		14,400			
128	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	60,440	492,00	29 736,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985323111					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		So8 - Keramická dlažba					
	VV		11,51+2,39		13,900			
	VV		"So10 - Dno armaturní komory					
	VV		14,40		14,400			
	VV		"So11 - Dno akumulačních komor					
	VV		"vodorovné plochy " 2*16,07		32,140			
	VV		Součet		60,440			
129	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	116,990	422,00	49 369,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985324111					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So3 - Interiér armaturní komory					
	VV		"svislé plochy" 89,82		89,820			
	VV		"vodorobné plochy" 27,17		27,170			
	VV		Součet		116,990			
130	K	985422131	Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání epoxidovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 mm tloušťka konstrukce do 100 mm	m	10,000	2 650,00	26 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985422131					
	P		*Poznámka k položce:* *Tlaková injektáž trhlin a hnízd nasycených vodou nízkoviskózní rychletuhnoucí injektážní pryskyřicí na bázi epoxidu. Fixace pakrů a utěsnění trhliny vhodným typem epoxidové malty. Kontrola teploty podkladu / zpracování min. +8°C a max. +30°C.*					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So5 - Vnitřní povrchy akumulačních komor					
	VV		10,00		10,000			
131	K	R93853111	Broušení betonových ploch do 2 mm	m2	30,880	239,00	7 380,32	
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So6 - Líc stropní konstrukce akumulačních komor					
	VV		2*15,44		30,880			
	VV		Součet		30,880			
132	K	R95322002	Revize hasících přístrojů	kus	1,000	500,00	500,00	
	VV		"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"OV/3" 1		1,000			
133	K	R95399332	Bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky; D+M	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00	
	VV		"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"Umístění tabulek dle ČSN ISO 38 64					
	VV		"V objektu budou umístěny tabulky dle ČSN ISO 38 64, které budou označovat směr úniku, polohu a umístění prostředků a protipožárního zajištění					
	VV		"Tabulky budou odpovídat nařízení vlády č.375/2017 Sb.					
	VV		"OV/2" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	R98542211	Beztlaké zalévání trhlin, řezaných spár a pracovních spár nízkoviskózní injektážní pryskyřicí na bázi epoxidu vhodná na vlhké trhliny. Kontrola teploty podkladu / zpracování min. +8°C a max. +35°C	m	39,800	144,00	5 731,20	
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So11 - Dno akumulačních komor					
	VV		(2,78+17,12)*2		39,800			
135	K	R210080	Zemnící pásek FeZn 30x4 mm, D+M	kg	31,000	121,00	3 751,00	
			Poznámka k položce:					
	P		*Zemnící drát FeZn 10 mm*					
			V ceně obsažena dodávka, pokládka, spoje a nátěry					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝKOPY					
	VV		"Sub2" 31,00		31,000			
	D	997	Přesun sutě				27 042,33	
136	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	13,964	865,00	12 078,86	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013151					
137	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,964	315,00	4 398,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
138	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	265,316	14,00	3 714,42	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
	VV		13,964*19 'Přepočtené koeficientem množství		265,316			
139	K	997013841	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17	t	13,349	500,00	6 674,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013841					
140	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,615	286,00	175,89	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013862					
	D	998	Přesun hmot				143 127,56	
141	K	998144471	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m	t	500,446	286,00	143 127,56	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998144471					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 184 245,71	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				229 070,53	
142	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V jednonásobným nátěrem penetračním	m2	5,340	15,00	80,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711111001					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So13 - Strop nad vstupní komorou					
	VV		"položení asf pásu pod pozednice					
	VV		6,10*2*0,30		3,660			
	VV		"položení asf pásu pod vyzdívku					
	VV		2,80*2*0,30		1,680			
	VV		Součet		5,340			
143	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,002*	*85 250,00*	*170,50*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		5,34*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,002			
144	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	269,340	32,00	8 618,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711112001					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So4 - Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti					
	VV		"svislé plochy" 89,78*3		269,340			
145	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,092*	*85 250,00*	*7 843,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		269,34*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,092			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	89,780	35,00	3 142,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711112002					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So4 - Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti					
	VV		"svislé plochy" 89,78		89,780			
147	*M*	*11163152*	*lak hydroizolační asfaltový*	*t*	*0,039*	*190 625,00*	*7 434,38*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		89,78*0,00043 'Přepočtené koeficientem množství		0,039			
148	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	5,340	149,00	795,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711141559					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So13 - Strop nad vstupní komorou					
	VV		"položení asf pásu pod pozednice					
	VV		6,10*2*0,30		3,660			
	VV		"položení asf pásu pod vyzdívku					
	VV		2,80*2*0,30		1,680			
	VV		Součet		5,340			
149	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*6,408*	*279,00*	*1 787,83*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		5,34*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		6,408			
150	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	104,050	235,00	24 451,75	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711161215					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So2b - Sokl pod úrovní terénu					
	VV		14,27		14,270			
	VV		"So4 - Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti					
	VV		"svislé plochy" 89,78		89,780			
	VV		Součet		104,050			
151	K	711191011	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S	m2	60,430	33,00	1 994,19	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711191011					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So1 - Kontaktní zateplení fasády					
	VV		40,81		40,810			
	VV		"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
	VV		5,35		5,350			
	VV		"So2b - Sokl pod úrovní terénu					
	VV		14,27		14,270			
	VV		Součet		60,430			
152	*M*	*58585114*	*adhezní můstek pro nenasákavé podklady*	*kg*	*24,172*	*200,00*	*4 834,40*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"spotřeba 0,4kg/m2					
	VV		60,43*0,400		24,172			
153	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu	m2	63,020	330,00	20 796,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711191201					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So11 - Dno akumulačních komor					
	VV		"plocha vodorovná					
	VV		2*16,07		32,140			
	VV		"So6 - Líc stropní konstrukce akumulačních komor					
	VV		2*15,44		30,880			
	VV		Součet		63,020			
154	*M*	*M502671*	*stěrková hydroizolační malta, cementoakrylátová, pružná, bílá, bal. 15kg,s atestem na pitnou vodu*	*kg*	*55,584*	*88,00*	*4 891,39*	
	VV		"So6 - Líc stropní konstrukce akumulačních komor					
	VV		30,88*2*0,90		55,584			
155	*M*	*M503191*	*hydroizolační malta, cementová, šedá, s atestem na pitnou vodu, bal. 25kg*	*kg*	*179,984*	*80,00*	*14 398,72*	
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So11 - Dno akumulačních komor					
	VV		32,14*(2*2,80)		179,984			
156	K	711192101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na betonu	m2	39,240	236,00	9 260,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711192101					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dvousložková reaktivní tenkovrstvá hydroizolační stěrka 2x					
	VV		"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
	VV		5,35*2		10,700			
	VV		"So2b - Sokl pod úrovní terénu					
	VV		14,27*2		28,540			
	VV		Součet		39,240			
157	*M*	*M585811*	*stěrka hydroizolační cementová dvousložková reaktivní*	*kg*	*98,100*	*101,00*	*9 908,10*	
	VV		min.tl.2 mm					
	VV		spotřeba 2,5 kg/m2					
	VV		39,24*2,50		98,100			
158	K	711192201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na betonu	m2	99,300	448,00	44 486,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711192201*					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So5 - Vnitřní povrchy akumulačních komor					
	VV		"svislé plochy" 2*49,65		99,300			
	VV		Součet		99,300			
159	*M*	*M503191*	*hydroizolační malta, cementová, šedá, s atestem na pitnou vodu, bal. 25kg*	*kg*	*556,080*	*80,00*	*44 486,40*	
	VV		"So5 - Vnitřní povrchy akumulačních komor					
	VV		99,30*2*2,80		556,080			
	VV		Součet		556,080			
160	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	104,050	127,00	13 214,35	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711491272*					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So2b - Sokl pod úrovní terénu					
	VV		14,27		14,270			
	VV		"So4 - Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti					
	VV		"svislé plochy" 89,78		89,780			
	VV		Součet		104,050			
161	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*109,253*	*40,00*	*4 370,12*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		104,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		109,253			
162	K	998711111	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	1,102	1 910,00	2 104,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711111*					
	D	712	Povlakové krytiny				346 383,66	
163	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	44,710	18,00	804,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712311101*					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So9 - Střecha akumulačních komor a armaturní komory					
	VV		"vodorovné plochy" 33,06		33,060			
	VV		"svislé přesahy" 11,65		11,650			
	VV		Součet		44,710			
164	*M*	*11163150.1*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,022*	*85 250,00*	*1 875,50*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		44,71*0,0005 'Přepočtené koeficientem množství		0,022			
165	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	21,650	150,00	3 247,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712341559*					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So9 - Střecha akumulačních komor a armaturní komory					
	VV		"svislé přesahy" 11,65		11,650			
	VV		"svislé přesahy - pás š. 500mm" 20,00*0,50		10,000			
	VV		Součet		21,650			
166	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*14,225*	*279,00*	*3 968,78*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"svislé přesahy" 11,65		11,650			
	VV		11,65*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		14,225			
167	*M*	*M628561*	*pás šířky 500 mm kompozitní izolační EPDM vyztužený skelným vláknem s vrstvou modifikovaného polymerového asfaltu*	*m2*	*10,500*	*336,00*	*3 528,00*	
	VV		"svislé přesahy - pás š. 500mm" 20,00*0,50		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,500			
168	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	44,710	124,00	5 544,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712341659					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So9 - Střecha akumulačních komor a armaturní komory					
	VV		"vodorovné plochy" 33,06		33,060			
	VV		"svislé přesahy" 11,65		11,650			
	VV		Součet		44,710			
169	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*53,652*	*264,00*	*14 164,13*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		44,71*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		53,652			
170	K	712363081	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií elastomerické EPDM (etylen-propylen-dien-monomer) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	44,710	77,00	3 442,67	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363081					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So9 - Střecha akumulačních komor a armaturní komory					
	VV		"vodorovné plochy" 33,06		33,060			
	VV		"svislé přesahy" 11,65		11,650			
	VV		Součet		44,710			
171	*M*	*M272014*	*EPDM membrána tl. 1,14mm - přitěžový systém vč. systémových doplňků*	*m2*	*53,652*	*1 346,00*	*72 215,59*	
	VV		44,71*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		53,652			
172	K	712771001	Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	34,000	55,00	1 870,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712771001					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"LEGENDA STAVEB					
	VV		"Sub1" 34,00		34,000			
173	*M*	*69334002*	*textilie ochranná střech 300g/m2*	*m2*	*39,270*	*39,00*	*1 531,53*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		34*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		39,270			
174	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	34,000	25,00	850,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712771271					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"LEGENDA STAVEB					
	VV		"Sub1" 34,00		34,000			
175	*M*	*69311060*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2*	*m2*	*37,400*	*30,00*	*1 122,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		37,400			
176	K	712771333	Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií s perforací, kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	34,000	57,00	1 938,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712771333					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"LEGENDA STAVEB					
	VV		"Sub1" 34,00		34,000			
177	*M*	*69334152*	*fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm*	*m2*	*37,400*	*170,00*	*6 358,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		37,400			
178	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	34,000	72,00	2 448,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712771401					
	VV		"LEGENDA STAVEB					
	VV		"Sub1" 34,00		34,000			
179	*M*	*10371500*	*substrát pro trávníky VL*	*m3*	*3,400*	*463,00*	*1 574,20*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		34*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,400			
180	K	712771403	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy přes 5 do 25°	m2	255,000	90,00	22 950,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712771403					
	VV		"LEGENDA STAVEB					
	VV		"Sub2 - Rekultivace - Svahy akumulačních komor					
	VV		255,00		255,000			
181	*M*	*10321002*	*substrát vegetačních střech extenzivní trávníkový*	*m3*	*51,000*	*1 450,00*	*73 950,00*	*CS ÚRS 2025 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		255*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		51,000			
182	K	712771431	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 300 mm, sklon střechy do 5°	m3	11,220	281,00	3 152,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712771431					
	VV		"LEGENDA STAVEB					
	VV		"Sub1" 34,00*0,33		11,220			
183	M	10321003	substrát vegetačních střech intenzivní	m3	11,220	3 375,00	37 867,50	CS ÚRS 2025 02
184	K	712771451	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy zajištění vegetační vrstvy protierozní výztuží z přírodních vláken, sklon střechy přes 5 do 25°	m2	255,000	35,00	8 925,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712771451					
	VV		"LEGENDA STAVEB					
	VV		"Sub2 - Rekultivace - Svahy akumulačních komor					
	VV		255,00		255,000			
185	M	61894012	síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2	m2	306,000	56,00	17 136,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		255*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		306,000			
186	K	712771501	Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem osiva, sklon střechy do 5°	m2	34,000	12,00	408,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712771501					
	VV		"LEGENDA STAVEB					
	VV		"Sub1" 34,00		34,000			
187	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,020	163,00	166,26	CS ÚRS 2025 02
	VV		34*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,020			
188	K	998712111	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	30,079	1 840,00	55 345,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998712111					
	D	713	Izolace tepelné				46 730,93	
189	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	32,000	58,00	1 856,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713111111					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So13 - Strop nad vstupní komorou					
	VV		"1. vrstva" 20,00		20,000			
	VV		"2. vrstva" 12,00		12,000			
	VV		Součet		32,000			
190	M	63152099	pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 100mm	m2	33,600	391,00	13 137,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		33,600			
191	K	713121131	Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm	m2	20,000	33,00	660,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713121131					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So13 - Strop nad vstupní komorou					
	VV		20,00		20,000			
192	M	28329011	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 110g/m2	m2	24,000	24,00	576,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		20*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		24,000			
193	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	11,650	250,00	2 912,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713131141					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So9 - Střecha akumulačních komor a armaturní komory					
	VV		"svislé přesahy" 11,65		11,650			
194	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	12,233	346,00	4 232,62	CS ÚRS 2025 02
	VV		11,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,233			
195	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	33,060	126,00	4 165,56	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141136					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So9 - Střecha akumulačních komor a armaturní komory					
	VV		"vodorovné plochy" 33,06		33,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	*M*	*28375914*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*34,713*	*346,00*	*12 010,70*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		33,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		34,713			
197	K	713151211	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) připevněné sponkami reflexní nad krokve s difúzní spojovací páskou, tloušťka izolace do 5 mm	m2	28,500	67,00	1 909,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713151211					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So7 - Šikmá střecha					
	VV		28,50		28,500			
198	*M*	*28329011*	*fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 110g/m2*	*m2*	*29,925*	*24,00*	*718,20*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		28,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		29,925			
199	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí	m2	6,625	176,00	1 166,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713411111					
	VV		"VÝPIS PRVKŮ VĚTRÁNÍ					
	VV		"potrubí DN 125" 10,55*3,14*0,20		6,625			
	VV		Součet		6,625			
200	*M*	*M271278*	*izolace plošná kaučuková samolepící tl 25mm s integrovanou antimikrobiální ochranou*	*m2*	*7,950*	*339,00*	*2 695,05*	
	VV		6,625*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		7,950			
201	K	998713111	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,320	2 160,00	691,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713111					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 301,00	
202	K	721173722	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 40	m	1,000	387,00	387,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721173722					
203	K	721173723	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 50	m	9,500	432,00	4 104,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721173723					
	VV		"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"OV/5" 9,50		9,500			
204	K	721194103	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194103					
205	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	115,00	115,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194105					
206	K	721242105	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110	kus	2,000	798,00	1 596,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721242105					
	VV		"VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"KV/8" 2		2,000			
207	K	998721111	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,008	1 250,00	10,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721111					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 076,00	
208	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	1,000	514,00	514,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174022					
	VV		"dopojení zařizovacích předmětů na potrubí SV					
	VV		1,00		1,000			
209	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	2,000	281,00	562,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190401					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				18 286,92	
210	K	725211623	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby se sloupem, šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000	5 080,00	5 080,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725211623					
	VV		"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"OV/4" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
211	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	2 150,00	2 150,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725822613					
	VV		"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"OV/4" 1		1,000			
212	K	998725111	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,032	1 310,00	41,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725111					
213	K	R72590011	Oční sprcha s dvěma hlavicemi, vaničkou a spouštěcí pákou; D+M	kus	1,000	11 015,00	11 015,00	
	VV		"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"nástěnná oční sprcha dle EN 15154-4, EN 15154-2, DIN 12899					
	VV		"vč. dopojení odpadu					
	VV		"vč. bezpečnostního fotoluminiscenčního označení					
	VV		"dodávka + montáž					
	VV		"materiál nerez					
	VV		"OV/6" 1		1,000			
	D	751	Vzduchotechnika				70 567,73	
214	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	4,000	363,00	1 452,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751398041					
215	*M*	*M167228*	*protidešťová žaluzie hliník se sítí proti hmyzu 125*	*kus*	*4,000*	*234,00*	*936,00*	
	VV		"VÝPIS PRVKŮ VĚTRÁNÍ					
	VV		"pol.1" 4		4,000			
216	K	751398102	Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	225,00	225,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751398102					
	VV		"VÝPIS PRVKŮ VĚTRÁNÍ					
	VV		"pol.6" 1		1,000			
217	*M*	*42971507*	*klapka zpětná pachutěsná s magnetem, plastová se silikonovou membránou a gumovým těsněním, D 125mm*	*kus*	*1,000*	*588,00*	*588,00*	*CS ÚRS 2025 02*
218	K	751525082	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	10,550	276,00	2 911,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751525082					
219	*M*	*42981650*	*trouba pevná PVC D 125mm do 45°C*	*m*	*12,660*	*299,00*	*3 785,34*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"VÝPIS PRVKŮ VĚTRÁNÍ					
	VV		"pol.3" 10,55		10,550			
	VV		10,55*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		12,660			
220	K	751526152	Montáž oblouku do plastového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do	kus	9,000	179,00	1 611,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751526152					
221	*M*	*42981813*	*oblouk PVC 90° D 125mm*	*kus*	*7,000*	*215,00*	*1 505,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"pol.4" 7		7,000			
222	*M*	*M429819*	*oblouk PVC 30° D 125mm*	*kus*	*2,000*	*3 234,00*	*6 468,00*	
	VV		"pol.8" 2		2,000			
223	K	751526522	Montáž spojky do plastového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	6,000	69,00	414,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751526522					
224	*M*	*M286497*	*hrdlo přesuvné PP, DN 125mm*	*kus*	*6,000*	*529,00*	*3 174,00*	
	VV		"VÝPIS PRVKŮ VĚTRÁNÍ					
	VV		"pol.5" 6		6,000			
225	K	998751111	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 12 m	t	0,027	5 170,00	139,59	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751111					
226	K	R75138901	Filtrační box, rámečkový filtr; D+M	kus	3,000	9 090,00	27 270,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝPIS PRVKŮ VĚTRÁNÍ					
	VV		"POPIS:					
	VV		FILTRAČNÍ BOX PRO RÁMEČKOVÝ FILTR 300x300/350					
	VV		VČETNĚ FILTRAČNÍ DESKY FD 287x287					
	VV		VČETNĚ FILTRAČNÍHO MÉDIA G4 1000x1000					
	VV		"vč. revizních dvířek (pro přístup k filtrům)					
	VV		"pol.2" 3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dodávka, montáž					
227	K	R75138902	Ventilátor axiální do potrubní 160mm, D+M	kus	1,000	6 630,00	6 630,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝPIS PRVKŮ VĚTRÁNÍ					
	VV		"POPIS:					
	VV		AXIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR DN 160					
	VV		S REGULACÍ PRŮTOKU VZDUCHU. NAPÁJENÍ 230/50 V/HZ. MOŽNOST MONTÁŽE					
	VV		HORIZONTÁLNĚ. SOUČÁSTÍ MOTORU BUDE TEPELNÁ POJISTKA. PLYNULÉ OVLÁDÁNÍ OTÁČEK					
	VV		VENTILÁTORU BUDE REGULÁTOREM OTÁČEK RS-1300. PŘED VENTILÁTOR BUDOU ZAPOJENY SPÍNACÍ HODINY.					
	VV		"pol.7" 1		1,000			
	VV		"dodávka, montáž					
228	K	R75138903	Montážní a spojovací materiál pro zařízení VZT nerezová ocel; D+M	kpl	1,000	13 458,00	13 458,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝPIS PRVKŮ VĚTRÁNÍ					
	VV		"pol.9" 1		1,000			
	D	762	Konstrukce tesařské				70 400,14	
229	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	2,024	1 470,00	2 975,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762083122					
	VV		"VÝPIS PRVKŮ KROVU					
	VV		0,258+0,323+0,195		0,776			
	VV		"So7 - Šikmá střecha					
	VV		"latě a kontralatě" 1,20		1,200			
	VV		"palubky" 2,40*0,02		0,048			
	VV		Součet		2,024			
230	K	762085112	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	14,000	51,00	714,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762085112					
	VV		"VÝKRES KROVU					
	VV		14		14,000			
231	*M*	*31197005*	*tyč závitová Pz 4.6 M14*	*m*	*4,200*	*168,00*	*705,60*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		14*0,30		4,200			
232	*M*	*31111007*	*matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14*	*100 kus*	*0,300*	*464,00*	*139,20*	*CS ÚRS 2025 02*
233	*M*	*31120007*	*podložka DIN 125-A ZB D 14mm*	*100 kus*	*0,300*	*328,00*	*98,40*	*CS ÚRS 2025 02*
234	K	762085113	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	18,000	89,00	1 602,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762085113					
	VV		"VÝKRES KROVU					
	VV		18		18,000			
235	*M*	*31197005*	*tyč závitová Pz 4.6 M14*	*m*	*8,100*	*168,00*	*1 360,80*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		18,00*0,45		8,100			
236	K	762332121	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	83,354	206,00	17 170,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762332121					
	VV		"VÝKRES KROVU					
	VV		"VÝPIS PRVKŮ KROVU					
	VV		"K1" 3,075*14		43,050			
	VV		"K2" 1,90*18		34,200			
	VV		"K4" 0,872*7		6,104			
	VV		Součet		83,354			
237	*M*	*61223262*	*hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový*	*m3*	*0,284*	*22 625,00*	*6 425,50*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"VÝPIS PRVKŮ KROVU					
	VV		"K1" 3,075*14*0,006		0,258			
	VV		Součet		0,258			
	VV		0,258*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,284			
238	*M*	*61223263*	*hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm nepohledový*	*m3*	*0,355*	*23 125,00*	*8 209,38*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"VÝPIS PRVKŮ KROVU					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"K2" 1,90*18*0,008		0,274			
	VV		"K4" 0,872*7*0,008		0,049			
	VV		Součet		0,323			
	VV		0,323*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,355			
239	K	762332122	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	12,200	266,00	3 245,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762332122					
	VV		"VÝKRES KROVU					
	VV		"VÝPIS PRVKŮ KROVU					
	VV		"K3" 6,10*2		12,200			
240	*M*	*61223264*	*hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm nepohledový*	*m3*	*0,215*	*23 625,00*	*5 079,38*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"VÝPIS PRVKŮ KROVU					
	VV		"K3" 6,10*2*0,016		0,195			
	VV		0,195*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,215			
241	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek	m2	2,400	250,00	600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762341260					
	VV		"podbití vnější části krovu" 1,20*2		2,400			
242	*M*	*61191161*	*palubky obkladové sibiřský modřín profil klasický 20x146mm jakost A/B*	*m2*	*2,640*	*1 288,00*	*3 400,32*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		2,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,640			
243	K	762342211	Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí do 150 mm	m2	28,500	134,00	3 819,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762342211					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So7 - Šikmá střecha					
	VV		28,50		28,500			
244	*M*	*60511064*	*řezivo jehličnaté středové omítané*	*m3*	*1,320*	*6 050,00*	*7 986,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"So7 - Šikmá střecha					
	VV		"latě, kontralatě 60x40 mm					
	VV		1,20		1,200			
	VV		1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,320			
245	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,024	1 630,00	3 299,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762395000					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝKRES KROVU					
	VV		"spoje dřevěných konstrukcí" 0,776		0,776			
	VV		"latě a kontralatě" 1,20		1,200			
	VV		"palubky" 2,40*0,02		0,048			
	VV		Součet		2,024			
246	K	998762111	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech	t	1,198	2 980,00	3 570,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762111					
	D	764	Konstrukce klempířské				24 133,78	
247	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm	m	12,400	381,00	4 724,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764212663					
	VV		"VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"KP/1" 12,40		12,400			
248	K	764214604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm	m	9,200	786,00	7 231,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764214604					
	VV		"VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"KP/2" 9,20		9,200			
249	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	12,400	554,00	6 869,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764511601					
	VV		"VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"KV/1, KV/2, KV/5" 12,40		12,400			
250	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm	kus	2,000	605,00	1 210,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764511641					
	VV		"VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"KV/4" 2		2,000			
251	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	5,100	736,00	3 753,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764518621					
	VV		"VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"KV/3, KV/6, KV/7, KV/9" 5,10		5,100			
252	K	998764111	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,094	3 670,00	344,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998764111					
	D	765	Krytina skládaná				75 409,91	
253	K	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 8 do 10	m2	28,500	342,00	9 747,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765121014					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So7 - Šikmá střecha					
	VV		28,50		28,500			
254	*M*	*59244200*	*taška betonová základní barevná s povrchovou úpravou*	*kus*	*293,550*	*54,00*	*15 851,70*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		28,5*10,3 'Přepočtené koeficientem množství		293,550			
255	K	765121201	Montáž krytiny betonové okapové hrany s okapním větrací pásem	m	12,400	64,00	793,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765121201					
	VV		"VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"KV/14" 12,40		12,400			
256	*M*	*59660022*	*pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm*	*m*	*12,772*	*38,00*	*485,34*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		12,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		12,772			
257	K	765121202	Montáž krytiny betonové okapové hrany s větrací mřížkou	m	12,400	99,00	1 227,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765121202					
	VV		"VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"KV/15" 12,40		12,400			
258	*M*	*59244119*	*mřížka ochranná větrací v 67 mm*	*m*	*12,566*	*64,00*	*804,22*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		12,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		12,566			
259	K	765121251	Montáž krytiny betonové hřebene na sucho vkládaným větracím pásem	m	6,200	733,00	4 544,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765121251					
	VV		"VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"pás hřebenový AL s textilním větracím pásem vč. příchytek hřebenáče (28 ks)					
	VV		"KV/13" 6,20		6,200			
260	*M*	*59244005*	*pás Al vrapovaný větrací hřebene a nároží š 260-320mm*	*m*	*6,283*	*338,00*	*2 123,65*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		6,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,283			
261	K	765125121	Montáž střešních doplňků krytiny betonové doplňků hřebene a nároží uzávěry hřebene	kus	2,000	194,00	388,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765125121					
	VV		"VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"KV/12" 2		2,000			
262	*M*	*59244236*	*hřebenový těsnící prvek plastový pro krytinu betonovou*	*kus*	*2,000*	*74,00*	*148,00*	*CS ÚRS 2025 02*
263	K	765125251	Montáž střešních doplňků krytiny betonové držáku hromosvodu na hřeben	kus	7,000	307,00	2 149,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765125251					
	VV		"VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"KV/10" 7		7,000			
264	*M*	*M596602*	*držák hřebenových a nárožních latí univerzální pro latě š 50mm*	*kus*	*7,000*	*68,00*	*476,00*	
265	K	765125401	Montáž střešních doplňků krytiny betonové protisněhové zábrany háku	kus	72,000	44,00	3 168,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765125401					
	VV		"VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"KV/16" 72		72,000			
266	*M*	*59244406*	*hák protisněhový*	*kus*	*72,000*	*54,00*	*3 888,00*	*CS ÚRS 2025 02*
267	K	765125421	Montáž střešních doplňků krytiny betonové bezpečnostního háku	kus	7,000	578,00	4 046,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765125421					
	VV		"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"OV/1 - záchytný systém" 7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
268	*M*	*59244014*	*sada bezpečnostního háku včetně připevňovacího profilu a kotevního materiálu*	*sada*	*7,000*	*3 275,00*	*22 925,00*	*CS ÚRS 2025 02*
269	K	998765111	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky do 6 m	t	1,356	1 950,00	2 644,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998765111					
	D	766	Konstrukce truhlářské				27 188,98	
270	K	766660611	Montáž vchodových dveří včetně rámu do betonové konstrukce jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	4 490,00	4 490,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660611					
271	*M*	*M611408*	*dveře vchodové plastové, jednokřídlé, plné, otvíravé 900x1970 mm; vč. zárubně a hliníkového prahu; bezpečnostní třída RC2*	*soubor*	*1,000*	*20 638,00*	*20 638,00*	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝPIS DVEŘÍ					
	VV		"dveře vchodové plastové,jednokřídlé, plné, otevíravé, pravé, vč.zárubně a hliníkového prahu					
	VV		"STAVEBNÍ OTVOR: 1200x2100mm					
	VV		"PRŮCHOZÍ ROZMĚR : 900x1970mm					
	VV		"MATERIÁL: plastové profily, sedmikomorový systém					
	VV		"POVRCHOVÁ ÚPRAVA: oboustranně RAL 7016					
	VV		"DVEŘNÍ RÁM: stavební hloubka cca 95mm, pohledová výška cca 125mm					
	VV		"KOVÁNÍ: štítkové kování, nerez, klika-klika, cylindrická vložka v systému centrálního klíče investora					
	VV		"bezpečnostní úchyt ze strany exteriéru na bezpečnostní visací zámek					
	VV		"sklopná dveřní zarážka - 1ks					
	VV		"PRÁH: vč. Al prahu					
	VV		"D1/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
272	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	1,000	339,00	339,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660717					
273	*M*	*54917250*	*samozavírač dveří hydraulický*	*kus*	*1,000*	*1 675,00*	*1 675,00*	*CS ÚRS 2025 02*
274	K	998766111	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech	t	0,029	1 620,00	46,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766111					
	D	767	Konstrukce zámečnické				209 121,85	
275	K	767591003	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 30 do 50 kg/m2	m2	1,630	847,00	1 380,61	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767591003					
	VV		"VÝPIS KOMPOZITNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"FG/2 " 1,00		1,000			
	VV		"FG/3 " 0,63		0,630			
	VV		Součet		1,630			
276	*M*	*M631267*	*FG/2 - litý rošt s rámem 1000x1000 mm*	*kus*	*1,000*	*1 785,00*	*1 785,00*	
	VV		"VÝPIS KOMPOZITNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"FG/2 - litý rošt s rámem 1000x1000mm - 1ks					
	VV		- rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/30mm A15					
	VV		- L rám kompozitní v. 35mm (L 55x35/5mm)					
	VV		1		1,000			
277	*M*	*M631268*	*FG/3 - litý rošt s rámem 900x700 mm*	*kus*	*1,000*	*1 424,00*	*1 424,00*	
	VV		"VÝPIS KOMPOZITNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"FG/3 - litý rošt s rámem 900x700mm - 1ks					
	VV		- rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/30mm A15					
	VV		- L rám kompozitní v. 35mm (L 55x35/5mm)					
	VV		1		1,000			
278	K	767591013	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochozích skládaných roštů hmotnosti přes 30 do 50 kg/m2	m2	1,260	906,00	1 141,56	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767591013					
	VV		0,70*0,90*2		1,260			
279	*M*	*63126044*	*poklop kompozitní pochůzný hranatý včetně rámů a příslušenství 700/900mm A15*	*kus*	*2,000*	*17 866,00*	*35 732,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"VÝPIS KOMPOZITNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"FG/1" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
280	K	767881161	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům	kus	1,000	3 330,00	3 330,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767881161					
281	*M*	*314522-1*	*textilní montážní lano 12m s napínacím kompletem a karabinou*	*m*	*12,000*	*435,00*	*5 220,00*	
	VV		"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"OV/1" 12,00		12,000			
282	K	998767111	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,312	2 390,00	745,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767111					
283	K	R7670-Z/1	Z/1 - nerezové madlo nástěnné ; D+M	kus	2,000	490,00	980,00	
	VV		"VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"Z/1" 2		2,000			
	VV		"výroba, dodávka, montáž					
	VV		"vč. spojovacího a kotevního materiálu					
	VV		"materiál nerezová ocel tř. 1.4401 kártáčovaný vzhled					
284	K	R7670-Z/2	Z/2 - nerezové madlo podlahové ; D+M	kus	1,000	610,00	610,00	
	VV		"VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"Z/2" 1		1,000			
	VV		"výroba, dodávka, montáž					
	VV		"vč. spojovacího a kotevního materiálu					
	VV		"materiál nerezová ocel tř. 1.4401 kártáčovaný vzhled					
285	K	R7670-Z/3	Z/3 - žebřík akumulační komory dl. 3,17m nerez; D+M	kus	2,000	16 660,00	33 320,00	
	VV		"VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"Z/3" 2		2,000			
	VV		"výroba, dodávka, montáž					
	VV		"vč. spojovacího a kotevního materiálu					
	VV		"materiál nerezová ocel tř. 1.4401 leštěný vzhled					
286	K	R7670-Z/4	Z/4 - žebřík armaturní komory dl. 3,35 m s ochranným košem, nerez; D+M	kus	1,000	24 780,00	24 780,00	
	VV		"VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"Z/4" 1		1,000			
	VV		"výroba, dodávka, montáž					
	VV		"vč. spojovacího a kotevního materiálu					
	VV		"materiál nerezová ocel tř. 1.4401 leštěný vzhled					
287	K	R7670-Z/5	Z/5 - zábradlí venkovního schodiště FeZn; D+M	kus	2,000	40 000,00	80 000,00	
	VV		"VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"Z/5"2		2,000			
	VV		"výroba, dodávka, montáž					
	VV		"vč. spojovacího a kotevního materiálu					
	VV		"materiál ocel tř. 11, zinkování ponorem					
288	K	R76788001	Tahové zkoušky záchytného systému	kpl	1,000	3 700,00	3 700,00	
289	K	R76788002	Revize záchytného systému a předání do užívání	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"OV/1" 1		1,000			
290	K	R76788003	Celotělový postroj vč. přilby	set	1,000	6 440,00	6 440,00	
	VV		"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"zachycovací postroj, textilní montážní lano dl. 12m napínací komplet s karabinou a vak					
	VV		"OV/1" 1		1,000			
291	K	R76788004	Skříňka pro uložení OOPP	set	1,000	4 221,00	4 221,00	
	VV		"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"OV/1" 1		1,000			
292	K	R76788121	Střešní hák pro šikmé střechy se skládanou taškovou krytinou; D+M	kus	7,000	116,00	812,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		" PŮDORYS STŘECHY					
	VV		"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"OV/1" 7		7,000			
	VV		"dodávka, montáž, materiál nerez ocel					
	D	771	Podlahy z dlaždic				37 769,28	
293	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	11,510	18,00	207,18	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771111011					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		So8 - Keramická dlažba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,51		11,510			
294	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	13,900	68,00	945,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121011					
	VV		"podlaha" 11,51		11,510			
	VV		"sokl" 2,39		2,390			
	VV		Součet		13,900			
295	K	771474214	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm	m	15,920	213,00	3 390,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771474214					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		So8 - Keramická dlažba					
	VV		15,92		15,920			
296	K	771574476	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	11,510	1 030,00	11 855,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574476					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		So8 - Keramická dlažba					
	VV		11,51		11,510			
297	*M*	*59761132*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2*	*m2*	*15,290*	*1 194,00*	*18 256,26*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"podlaha" 11,51		11,510			
	VV		"sokl" 2,39		2,390			
	VV		Součet		13,900			
	VV		13,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		15,290			
298	K	771577914	Příplatek ke spárování podlah z dlaždic keramických za spárování tmelem s protiplísňovou přísadou	m2	11,510	74,00	851,74	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771577914					
299	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	32,000	56,00	1 792,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591115					
	VV		16,00*2		32,000			
300	K	998771111	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6	t	0,424	1 110,00	470,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771111					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 265,00	
301	K	783268111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový	m2	2,400	275,00	660,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783268111					
	VV		"podbití vnější části krovu" 1,20*2		2,400			
302	K	783823139	Fungicidní penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	10,700	77,00	823,90	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783823139					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
	VV		"ochranné impregnace 2x" 5,35*2		10,700			
303	K	783826401	Ochranný protikarbonatační nátěr omítek akrylátový	m2	5,350	146,00	781,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783826401					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
	VV		5,35		5,350			
	D	999	Zkoušky a kontrolní práce				19 540,00	
304	K	R999011	Zhotovení referenční plochy (referenční plocha 1,0x1,0m pro každý povrch a prvek)	kpl	1,000	4 040,00	4 040,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		1		1,000			
305	K	R999012	Výluhová zkouška nádrží	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
	VV		1		1,000			
	VV		"laboratorní kontrola kvality vody, rozšířený rozbor vody					
	VV		"Vyhláška č. 409/2005 Sb.					
306	K	R999013	Stav podkladu po předúpravě, zkoušky dle tabulky 4 ČSN EN 1504-10	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		1		1,000			
	VV		"POPIS:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vizuální kontrola					
	VV		"akustické trasování					
	VV		"odtrhová zkouška					
	VV		"odrazový tvrdoměr					
	VV		"analýza trhlin - vývrt dle potřeby					
	VV		"zkouška vlhkosti podkladu dle potřeb technologie sanace					
	VV		" hloubka karbonace					
	VV		"kontrola stavu výztuže					
307	K	R999014	Podmínky a požadavky před a/nebo během aplikace, zkoušky dle tabulky č.4 ČSN EN 1504-10	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		1		1,000			
	VV		"POPIS:					
	VV		"klimatické podmínky v místě aplikace, vizuální kontroly					
	VV		"vytrhávací zkouška - dle potřeby nebo 3ks pro každý prvek					
	VV		"měření spotřeby inpregnace					
308	K	R999015	Konečný ztvrdlý stav, zkoušky dle tabulky č.4 ČSN EN 1504-10	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		1		1,000			
	VV		"POPIS:					
	VV		"vizuální kontroly					
	VV		"laboratorní zkoušky vzorku relativní vlhkosti sondou					
	VV		"geometrické odchylky - celoplošně					
	VV		"akustické trasování , ultrazvuk - celoplošně					
	VV		"odrazový tvrdoměr					
	VV		"mřížková zkouška					
	VV		"odtrhová zkouška					
	VV		"zkouška vodonepropustnosti					
	VV		"jádrové vývrty					
309	K	R999016	Výtažné zkoušky - únosnost kotev v podkladu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.1 - VDJ Černé Voděrady - stavební část
Úroveň 3:
SO 04.1. - Oplocení VDJ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:		IČ:	00235318
	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	DIČ:	
Účastník:		IČ:	270 85 201
	VPK Suchý s.r.o.	DIČ:	CZ27085201
Projektant:		IČ:	47116901
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	M. Morská	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **434 367,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	434 367,70	21,00%	91 217,22
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **525 584,92**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.1 - VDJ Černé Voděrady - stavební část
Úroveň 3:
SO 04.1. - Oplocení VDJ

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	M. Morská

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**434 367,70**
HSV - Práce a dodávky HSV	424 361,79
1 - Zemní práce	59 216,64
2 - Zakládání	32 597,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	316 471,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 475,00
998 - Přesun hmot	8 601,22
PSV - Práce a dodávky PSV	10 005,91
767 - Konstrukce zámečnické	7 598,64
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 407,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.1 - VDJ Černé Voděrady - stavební část
Úroveň 3:
SO 04.1. - Oplocení VDJ

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**434 367,70**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				424 361,79	
	D	1	Zemní práce				59 216,64	
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	11,500	1 500,00	17 250,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122211101					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"odkopávka pro lože ze štěrkodrti pod podhrabové desky					
	VV		115,00*0,50*0,20		11,500			
2	K	131111332	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm	m	6,000	438,00	2 628,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131111332					
	VV		"B1" 1,00*6		6,000			
3	K	131111359	Vrtání jamek Příplatek k cenám -1331 až -1343 za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	6,000	122,00	732,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131111359					
4	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	3,430	2 700,00	9 261,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212132					
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"B2 - betonová patka					
	VV		4,90*0,50*1,40		3,430			
	VV		Součet		3,430			
5	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	30,232	197,00	5 955,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162651112					
	VV		"odvoz na meziskládku, zemina bude využita na úpravu okolního terénu					
	VV		6*0,031		0,186			
	VV		11,50		11,500			
	VV		3,43		3,430			
	VV		Mezisoučet		15,116			
	VV		"doprava výkopku z meziskládky zpět pro terénní úpravy					
	VV		15,116		15,116			
	VV		Součet		30,232			
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,116	177,00	2 675,53	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	23,741	260,00	6 172,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ					
	VV		"zásyp štěrkodrtí pod oplocení"					
	VV		115,00*0,50*0,15		8,625			
	VV		Mezisoučet		8,625			
	VV		"zásyp výkopkem					
	VV		15,116		15,116			
	VV		Součet		23,741			
8	*M*	*58343930*	*kamenivo drcené hrubé frakce 16/32*	*t*	*17,250*	*843,00*	*14 541,75*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		8,625*2 'Přepočtené koeficientem množství		17,250			
	D	2	Zakládání				32 597,68	
9	K	233211113	Zemní ocelové vruty pro ploty a dopravní značky průměru 66 mm, délky 650 mm	kus	35,000	614,00	21 490,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/233211113					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"Z7" 35		35,000			
10	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	2,536	4 380,00	11 107,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275313711					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"B2 - betonová patka z betonu tř.C20/25 XC2					
	VV		4,90*0,50*1,00		2,450			
	VV		Mezisoučet		2,450			
	VV		"betonáž přímo do výkopu					
	VV		2,45*1,035		2,536			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				316 471,25	
11	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	6,000	451,00	2 706,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171123					
12	*M*	*553-Z1*	*sloupek plotový koncový Zn + nátěr 2700/48,3x3,0mm (+ 3x H1)*	*kus*	*6,000*	*1 010,00*	*6 060,00*	
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"Z/1" 6		6,000			
13	K	338171124	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m do zemního vrutu	kus	35,000	237,00	8 295,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171124					
14	*M*	*553-Z2*	*sloupek plotový průběžný Zn + nátěr 2400/48,3x3,0mm (+ 3x H1)*	*kus*	*35,000*	*386,00*	*13 510,00*	
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"Z/2" 35		35,000			
15	K	338171125	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	12,000	275,00	3 300,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171125					
16	*M*	*553-Z3*	*vzpěra plotová Zn + nátěr 2500/38x1,5mm šroubovaná na sloupky*	*kus*	*12,000*	*265,00*	*3 180,00*	
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"Z/3" 12		12,000			
17	*M*	*553-P1*	*držák vzpěry na podhrabovou desku (Zn) pr.38mm*	*kus*	*12,000*	*139,00*	*1 668,00*	
18	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4	kus	1,000	444,00	444,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348101220					
19	*M*	*553-V8*	*branka plotová Zn + nátěr, průchozí rozměr 1100x2400mm*	*kus*	*1,000*	*7 875,00*	*7 875,00*	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"OPLOCENÍ TYP 1					
	VV		"V8+V5+V10" 1		1,000			
	VV		"sestava branky - V8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"bezpečnostní cylindrická vložka v systému centrálního klíče, dveřní kování se štítkem (nerez) - V5					
	VV		"petlice, bezpečnostní visací zámek třídy RC2 - V10					
20	K	348101240	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348101240					
21	*M*	*553-V3*	*brána plotová dvoukřídlá Zn + nátěr, průjezdný rozměr 2550x2400mm; dodávka, výroba*	*kus*	*1,000*	*48 000,00*	*48 000,00*	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"V3+V4+V5+V7" 1		1,000			
	VV		"sestava brány - V3					
	VV		"zástrč brány, uzamykatelná, bezpečnostní visací zámek systému centrálního klíče - V4					
	VV		"bezpečnostní cylindrická vložka v systému centrálního klíče, dveřní kování se štítkem (nerez) - V5					
	VV		"řetěz + bezpečnostní visací zámek třídy RC2 - V7					
	VV		"Kování na bráně a brankách bude nerezové.					
	VV		"označení tabulkou: „Vodárenský objekt – Vstup zakázán"					
22	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	42,000	316,00	13 272,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348121221					
23	*M*	*592-M1*	*deska plotová betonová 3000x50x300mm*	*kus*	*42,000*	*1 025,00*	*43 050,00*	
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"M1" 42		42,000			
24	*M*	*592-M2*	*držák podhrabové desky univerzální výšky 300mm povrchová úprava žárový zinek*	*kus*	*84,000*	*158,00*	*13 272,00*	
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"M2" 84		84,000			
25	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	115,000	130,00	14 950,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348401130					
26	*M*	*31327506*	*pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1800mm*	*m*	*120,750*	*289,00*	*34 896,75*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,0/3,0 mm v 1800mm					
	VV		115,00		115,000			
	VV		115*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		120,750			
27	K	348401320	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého	m	345,000	24,00	8 280,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348401320					
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"Z6" 345,00		345,000			
28	*M*	*31478002*	*drát ostnatý pozinkovaný*	*m*	*362,250*	*10,00*	*3 622,50*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		345*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		362,250			
29	K	348401350	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího	m	345,000	10,00	3 450,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348401350					
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"Z4" 345,00		345,000			
30	*M*	*15619100*	*drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm*	*m*	*362,250*	*4,00*	*1 449,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		345*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		362,250			
31	*M*	*104-Z8*	*šroub napínací M16 pozink*	*kus*	*48,000*	*119,00*	*5 712,00*	
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"Z8" 48		48,000			
	VV		Napínací šroub M16 DIN1480 (Zn), dl. 320-430mm					
	VV		Napnutí napínacích a ostnatých drátů					
32	K	348401360	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu	m	90,000	11,00	990,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348401360					
33	*M*	*15619201*	*drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm*	*m*	*94,500*	*2,00*	*189,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"Z5" 90,00		90,000			
	VV		90*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		94,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	348401411	Montáž oplocení z pletiva bavoletu jednostranného	kus	41,000	142,00	5 822,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348401411					
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"P2" 41		41,000			
35	*M*	*31324834*	*plotový jednostranný bavolet dl 200-400mm pro 2-3 dráty na profilovaný sloupek D 40-50mm povrchová úprava Al komaxit*	*kus*	*41,000*	*848,00*	*34 768,00*	*CS ÚRS 2025 02*
36	K	R33817119	Osazování sloupků plotových ocelových v 5,0 m se zabetonováním	kus	2,000	3 370,00	6 740,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/R33817119					
37	*M*	*553-V1*	*sloupek brány Zn + nátěr 3800/152x4,5mm vč. víčka*	*kus*	*2,000*	*7 265,00*	*14 530,00*	
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"V1+V6" 2		2,000			
38	K	R33890102	Pomocný materiál, ostatní práce oplocení; D+M	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
			Poznámka k položce:					
	P							
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		1		1,000			
	VV		"rektifikace sloupků, úpravy pletiva					
	VV		"úpravy sloupků pro montáž ostnatého drátu					
	VV		"obnova poškozeného zinkování při montážní pracech zinkovým sprejem (příp. nátěrem)					
	VV		"Drobný doplňkový materiál a spojovací materiál bude součástí dílenské dokumentace.					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 475,00	
39	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	115,000	65,00	7 475,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726121					
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ					
	VV		"pod lože ze štěrkodrti pod podhrabové desky					
	VV		115,00*1,00		115,000			
	D	998	Přesun hmot				8 601,22	
40	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	30,393	283,00	8 601,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998232110					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 005,91	
	D	767	Konstrukce zámečnické				7 598,64	
41	K	767995102	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	20,650	268,00	5 534,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995102					
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"V2 - napínací tyč přivařená hm. 1,54kg/kus					
	VV		1,54*2		3,080			
	VV		"Z9 - ocel profil L50x30x4 mm (Zn+nátěr) hm. 2,51kg/m					
	VV		2,51*7,00		17,570			
	VV		Součet		20,650			
42	*M*	*553-V2*	*napínací tyč Ø 10 mm - 2500 mm (Zn+nátěr)*	*kus*	*2,000*	*658,00*	*1 316,00*	
43	*M*	*553-Z9*	*ocel profil L 50x30x4mm (Zn+nátěr)*	*m*	*6,930*	*108,00*	*748,44*	
	VV		"Z9" 2*2,70+2*0,60		6,600			
	VV		Součet		6,600			
	VV		6,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,930			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				2 407,27	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	460741132	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub betonových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm	m	2,800	583,00	1 632,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460741132					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"výpažnice pro osazení sloupku brány - 2x					
	VV		1,40*2		2,800			
45	*M*	*28614098*	*trubka kanalizační žebrovaná PP DN 200x2000mm*	*m*	*2,828*	*274,00*	*774,87*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		2,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,828			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:

SO 04.2 - VDJ Černé Voděrady - strojně-technologická část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:		IČ:	00235318
	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	DIČ:	
Účastník:		IČ:	270 85 201
	VPK Suchý s.r.o.	DIČ:	CZ27085201
Projektant:		IČ:	47116901
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	M. Morská	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 794 859,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 794 859,34	21,00%	376 920,46
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 171 779,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.2 - VDJ Černé Voděrady - strojně-technologická část

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	M. Morská

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 794 859,34**
HSV - Práce a dodávky HSV	33 088,00
8 - Trubní vedení	33 088,00
M - Práce a dodávky M	1 761 771,34
01.1-M - Trubní část - PLAST	207,48
01-M - Trubní část	223 434,86
02-M - Armatury	485 244,00
03-M - Mechanická zařízení	573 485,00
04-M - Montážní práce a ostatní	479 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:

SO 04.2 - VDJ Černé Voděrady - strojně-technologická část

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 794 859,34**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				33 088,00	
	D	8	Trubní vedení				33 088,00	
1	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000	1 290,00	3 870,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/852242122					
2	*M*	*M5050060*	*tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 50 dl 1000mm - prostupová tvarovka s kotvící přírubou*	*kus*	*2,000*	*6 015,00*	*12 030,00*	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"PŮDORYS, ŘEZY					
	VV		"VÝKAZ PŘÍSLUŠENSTVÍ POTRUBÍ					
	VV		2		2,000			
3	*M*	*M5080060*	*tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 600mm - prostupová tvarovka s kotvící přírubou*	*kus*	*1,000*	*4 538,00*	*4 538,00*	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝKAZ PŘÍSLUŠENSTVÍ POTRUBÍ					
	VV		1		1,000			
4	K	852262122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2,000	1 360,00	2 720,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/852262122					
5	*M*	*M5100060*	*tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 100 dl 600mm - prostupová tvarovka s kotvící přírubou*	*kus*	*2,000*	*4 965,00*	*9 930,00*	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝKAZ PŘÍSLUŠENSTVÍ POTRUBÍ					
	VV		2		2,000			
	D	M	Práce a dodávky M				1 761 771,34	
	D	01.1-M	Trubní část - PLAST				207,48	
6	*M*	*2861513R*	*Dávkování chemikálií potrubí PE DN 8mm vč. tvarovek*	*m*	*5,460*	*38,00*	*207,48*	
	VV		5,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,460			
	D	01-M	Trubní část				223 434,86	
7	*M*	*1.002*	*Nerezová trubka DN 25*	*m*	*27,090*	*181,00*	*4 903,29*	
	VV		"PŮDORYS, ŘEZY					
	VV		"VÝKAZ TRUBEK					
	VV		25,80		25,800			
	VV		25,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		27,090			
8	*M*	*1.003*	*Nerezová trubka DN 32*	*m*	*0,525*	*205,00*	*107,63*	
	VV		"PŮDORYS, ŘEZY					
	VV		"VÝKAZ TRUBEK					
	VV		0,50		0,500			
	VV		0,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,525			
9	*M*	*1.004*	*Nerezová trubka DN 40*	*m*	*0,840*	*350,00*	*294,00*	
	VV		"VÝKAZ TRUBEK					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,80		0,800			
	VV		0,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,840			
10	M	1.005	Nerezová trubka DN 50	m	3,570	431,00	1 538,67	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝKAZ TRUBEK					
	VV		3,40		3,400			
	VV		3,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,570			
11	M	1.006	Nerezová trubka DN 80	m	26,355	809,00	21 321,20	
	VV		"VÝKAZ TRUBEK					
	VV		25,10		25,100			
	VV		25,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,355			
12	M	1.007	Nerezová trubka DN 100	m	15,330	979,00	15 008,07	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝKAZ TRUBEK					
	VV		14,60		14,600			
	VV		14,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,330			
13	M	1.020	Příruba nerezová plochá přivařovací PN16 DN40	kus	2,000	718,00	1 436,00	
	VV		"VÝKAZ TVAROVEK					
	VV		2		2,000			
14	M	1.021	Příruba nerezová plochá přivařovací PN10 DN50	kus	21,000	725,00	15 225,00	
	VV		"VÝKAZ TVAROVEK					
	VV		21		21,000			
15	M	1.022	Příruba nerezová plochá přivařovací PN10 DN80	kus	15,000	1 605,00	24 075,00	
	VV		"VÝKAZ TVAROVEK					
	VV		15		15,000			
16	M	1.023	Příruba nerezová plochá přivařovací PN10 DN100	kus	19,000	1 650,00	31 350,00	
	VV		"VÝKAZ TVAROVEK					
	VV		19		19,000			
17	M	1.029	Nerezové koleno 90°, bez přírub DN 25	kus	17,000	103,00	1 751,00	
	VV		"VÝKAZ TVAROVEK					
	VV		17		17,000			
18	M	1.030	Nerezové koleno 90°, bez přírub DN 32	kus	2,000	130,00	260,00	
	VV		"VÝKAZ TVAROVEK					
	VV		2		2,000			
19	M	1.031	Nerezové koleno 90°, bez přírub DN 50	kus	2,000	181,00	362,00	
	VV		"VÝKAZ TVAROVEK					
	VV		2		2,000			
20	M	1.032	Nerezové koleno 90°, bez přírub DN 80	kus	13,000	501,00	6 513,00	
	VV		"PŮDORYS, ŘEZY					
	VV		"VÝKAZ TVAROVEK					
	VV		13		13,000			
21	M	1.033	Nerezové koleno 90°, bez přírub DN 100	kus	10,000	943,00	9 430,00	
	VV		"VÝKAZ TVAROVEK					
	VV		10		10,000			
22	M	1.040	Nerezový T-kus 90° bez přírub DN 25/25	kus	2,000	179,00	358,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝKAZ TVAROVEK					
	VV		2		2,000			
23	M	1.041	Nerezový T-kus 90° redukovaný bez přírub DN 50/25	kus	1,000	325,00	325,00	
	VV		"VÝKAZ TVAROVEK					
	VV		1		1,000			
24	M	1.042	Nerezový T-kus 90°, redukovaný bez přírub DN 80/40	kus	1,000	2 413,00	2 413,00	
25	M	1.044	Nerezový T-kus 90° bez přírub DN 80/80	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	
26	M	1.045	Nerezový T-kus 90°, redukovaný bez přírub DN 100/25	kus	1,000	3 663,00	3 663,00	
27	M	1.047	Nerezový T-kus 90°, redukovaný bez přírub DN 100/40	kus	2,000	3 550,00	7 100,00	
28	M	1.049	Nerezový T-kus 90°, redukovaný bez přírub DN 100/50	kus	3,000	4 538,00	13 614,00	
	VV		"VÝKAZ TVAROVEK					
	VV		3		3,000			
29	M	1.050	Nerezový T-kus 90° bez přírub DN 100/100	kus	2,000	3 900,00	7 800,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝKAZ TVAROVEK					
	VV		2		2,000			
30	M	1.061	Nerezový přechod trubkový DN 50/25	kus	1,000	309,00	309,00	
31	M	1.062	Nerezový přechod trubkový DN 50/40	kus	2,000	325,00	650,00	
32	M	1.063	Nerezový přechod trubkový DN 80/50	kus	2,000	613,00	1 226,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	1.064	Nerezový přechod trubkový DN 100/50	kus	2,000	838,00	1 676,00	
34	M	1.065	Nerezový přechod trubkový DN 100/80	kus	1,000	866,00	866,00	
35	M	1.067	Nerezový přechod trubkový DN 150/100	kus	2,000	1 096,00	2 192,00	
36	M	PS50/10;16	Přírubový spoj nerez DN50/10;16, sada	kus	25,000	775,00	19 375,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"sada šroubů, matic, podložek a těsnění					
	VV		"šrouby - nerezový materiál A2					
	VV		"matice, podložky - nerezový materiál A4					
	VV		"plastové podložky PA					
	VV		"sada"25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
37	M	PS80/10;16	Přírubový spoj nerez DN80/10;16, sada	kus	13,000	1 043,00	13 559,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"sada šroubů, matic, podložek a těsnění					
	VV		"šrouby - nerezový materiál A2					
	VV		"matice, podložky - nerezový materiál A4					
	VV		"plastové podložky PA					
	VV		"sada" 13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
38	M	PS100/10;16	Přírubový spoj nerez DN100/10;16, sada	kus	11,000	1 144,00	12 584,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"sada šroubů, matic, podložek a těsnění					
	VV		"šrouby - nerezový materiál A2					
	VV		"matice, podložky - nerezový materiál A4					
	VV		"plastové podložky PA					
	VV		"sada" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
	D	02-M	Armatury				485 244,00	
39	M	42221210	šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 50 PN10-16	kus	6,000	3 784,00	22 704,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"PŮDORYS, ŘEZY					
	VV		"VÝKAZ PŘÍSLUŠENSTVÍ POTRUBÍ					
	VV		6		6,000			
40	M	42221212	šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 80 PN10-16	kus	3,000	4 346,00	13 038,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"VÝKAZ PŘÍSLUŠENSTVÍ POTRUBÍ					
	VV		3		3,000			
41	M	42221213	šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 100 PN10-16	kus	3,000	5 188,00	15 564,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"VÝKAZ PŘÍSLUŠENSTVÍ POTRUBÍ					
	VV		3		3,000			
42	M	42266620	filtr s výměnnou vložkou PN40 DN 50	kus	1,000	5 588,00	5 588,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"VÝKAZ PŘÍSLUŠENSTVÍ POTRUBÍ					
	VV		1		1,000			
43	M	42213017	ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací přírubový PN 16, odpadní voda DN 50	kus	2,000	48 798,00	97 596,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"VÝKAZ PŘÍSLUŠENSTVÍ POTRUBÍ					
	VV		2		2,000			
44	M	55114266	kohout kulový přímý vnější-vnitřní závit vrtulka PN 42 T 185°C 3/8" červený	kus	1,000	191,00	191,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"VÝKAZ PŘÍSLUŠENSTVÍ POTRUBÍ					
	VV		1		1,000			
45	M	55114282	kohout kulový vnější-vnitřní závit páčka PN 25 T 180° C 1"	kus	4,000	390,00	1 560,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"VÝKAZ PŘÍSLUŠENSTVÍ POTRUBÍ					
	VV		4		4,000			
46	M	55114283	kohout kulový vnější-vnitřní závit páčka PN 25 T 180° C 5/4"	kus	2,000	565,00	1 130,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"VÝKAZ PŘÍSLUŠENSTVÍ POTRUBÍ					
	VV		2		2,000			
47	M	42231500	kohout kulový uhlíková ocel K85 111 516 PN16 T 200°C DN 40	kus	2,000	4 150,00	8 300,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"VÝKAZ PŘÍSLUŠENSTVÍ POTRUBÍ					
	VV		2		2,000			
48	M	42210109	kolo ruční pro DN 50 D 160mm	kus	6,000	743,00	4 458,00	CS ÚRS 2025 02
49	M	42210101	kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm	kus	3,000	876,00	2 628,00	CS ÚRS 2025 02
50	M	42210106	kolo ruční pro DN 100 D 300mm	kus	3,000	983,00	2 949,00	CS ÚRS 2025 02
51	M	M5772080	přírubový ventil bezplovákový regulační DN 80 PN 10 vč. pohonu	kus	1,000	130 450,00	130 450,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"PŮDORYS, ŘEZY					
	VV		"VÝKAZ PŘÍSLUŠENSTVÍ POTRUBÍ					
	VV		1		1,000			
	VV		"regulační ventil DN80, solenoid (nouzové uzavření)					
52	*M*	*M8653100*	*koš vtokový DN100 přírubový*	*kus*	*1,000*	*10 775,00*	*10 775,00*	
53	*M*	*M4360040*	*Magneticko-indukční průtokoměr závitový DN 40, snímač pulzů - vyhodnocovací jednotka*	*kus*	*1,000*	*54 063,00*	*54 063,00*	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝKAZ PŘÍSLUŠENSTVÍ POTRUBÍ					
	VV		1		1,000			
54	*M*	*M4360050*	*Magneticko-indukční průtokoměr přírubový DN 50, snímač pulzů - vyhodnocovací jednotka*	*kus*	*2,000*	*57 125,00*	*114 250,00*	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"PŮDORYS, ŘEZY					
	VV		"VÝKAZ PŘÍSLUŠENSTVÍ POTRUBÍ					
	VV		2		2,000			
	D	03-M	Mechanická zařízení				573 485,00	
55	*M*	*3.011*	*Automatická tlaková stanice na společném základovém rámu : Qč = 2,67 l/s, Hč = 37 m*	*soubor*	*1,000*	*497 025,00*	*497 025,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICE Q=2,67 l/s; H=37 m;* *sběrnice Sání x Výtlak R2";* *Výkon (P2) 1,5 kW;* *Jmenovité napětí 3x380-415 V;* *frekv. elektrické sítě 50 Hz;* *Součástí budou spínače nouzového provozu; plovákový snímač jako ochrana proti chodu na sucho*					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"PŮDORYS, ŘEZY					
	VV		"VÝKAZ PŘÍSLUŠENSTVÍ POTRUBÍ					
	VV		1		1,000			
	VV		"dodávka vč. uvedení do provozu					
	VV		"Paralelní zapojení 2+1 (100% záloha)					
56	*M*	*3.014*	*Tlaková nádoba 50 l*	*kus*	*1,000*	*5 413,00*	*5 413,00*	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		1		1,000			
	VV		"TLAKOVÁ NÁDOBA 50L, V Č. PŘÍSLUŠENSTVÍ, PŘIPOJENÍ G1"					
57	*M*	*3.015*	*Sestava pro odběr vzorků*	*soubor*	*3,000*	*2 456,00*	*7 368,00*	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"PŮDORYS, ŘEZY					
	VV		3		3,000			
	VV		"DETAIL SESTAVY:					
	VV		HADICOVÝ NÁSTAVEC TYP 337 1/2"					
	VV		VSUVKA 1/2"					
	VV		UZAVÍRACÍ VENTIL 1/2"					
	VV		VSUVKA 1/2"					
	VV		NÁTRUBEK VARNÝ 1/2" PŘIVAŘ. NEREZ 1.44 04 SE ZÁVITOVÝM VÝSTUPEM 1/2"					
58	*M*	*3.016*	*Sestava měření tlaku*	*soubor*	*2,000*	*4 150,00*	*8 300,00*	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"PŮDORYS, ŘEZY					
	VV		2		2,000			
	VV		"DETAIL SESTAVY:					
	VV		MANOMETR 1/2" (0-10 Bar)					
	VV		UZAVÍRACÍ VENTIL 1/2" F-F					
	VV		VSUVKA 1/2"					
	VV		T-KUS 1/2" FFF					
	VV		VSUVKA 1/2"					
	VV		REDUKCE 1"/ 1/2"					
	VV		NÁTRUBEK VARNÝ 1" P ŘIVAŘ. NEREZ 1.44 04 SE ZÁVITOVÝM VÝSTUPEM 1"					
	VV		"sestava za T-kusem:					
	VV		VSUVKA 1/2"					
	VV		UZAVÍRACÍ VENTIL 1/2" F-F					
	VV		TLAKOVÉ ČIDLO (SOUČÁST SŘTP)					
59	*M*	*3.017*	*Sestava pro vypouštění*	*soubor*	*2,000*	*2 225,00*	*4 450,00*	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"PŮDORYS, ŘEZY					
	VV		2		2,000			
	VV		POŽÁRNÍ SPOJKA C52 - 2"					
	VV		VSUVKA 2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		UZAVÍRACÍ VENTIL 2"					
	VV		VSUVKA 2"					
	VV		NÁTRUBEK VARNÝ 2" P ŘIVAŘ. NEREZ 1.44 04 SE ZÁVITOVÝM VÝSTUPEM 2"					
60	*M*	*3.020*	*Dávkovací čerpadlo max. průtok 60 l/hod s montážní sadou, odolná výbava PVDF a FKM pro dlouhodobý styk s neředěným roztokem chlornanu sodného*	*kus*	*1,000*	*34 975,00*	*34 975,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Dávkovací čerpadlo max. průtok 60 l/hod, s montážní sadou, odolná výbava PVDF a FKM pro dlouhodobý styk s neředěným roztokem chlornanu sodného, pulsní kabel k vodoměru 2 m, kabel výstupního signálu 2 m, pevné sání s dvoubodovým snímačem nízké hladiny provozní chemikálie v materiálové výbavě dávkovacího čerpadla*					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"PŮDORYS, ŘEZY					
	VV		1		1,000			
61	*M*	*3.021*	*Zásobní nádrž o objemu 50 l chlornanu sodného s bezpečnostní záchytnou vanou*	*kus*	*1,000*	*15 954,00*	*15 954,00*	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"PŮDORYS, ŘEZY					
	VV		1		1,000			
	D	04-M	Montážní práce a ostatní				479 400,00	
62	K	R9110	Montáž technologického zařízení	kpl	1,000	450 480,00	450 480,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝKAZ TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ, TECHNOLOGIE, POTRUBÍ					
	VV		1		1,000			
63	K	R9111	Tlakové zkoušky všech technologických potrubí	kpl	1,000	6 600,00	6 600,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		1		1,000			
64	K	R9112	Ošetření povrchu a značení ocelových konstrukcí	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		1		1,000			
65	K	R9113	Ocel nerez podpěry, konzoly, závěsy potrubí a armatur vč. kotvení	kpl	1,000	12 720,00	12 720,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"PŮDORYS, ŘEZY					
	VV		1		1,000			
	VV		Způsob a kotvení uložení je odvislé od polohy zajišťovaného potrubí vůči únosným konstrukcím. na kter bude podpěra kotvená.					
	VV		Materiál konstrukcí podpěr musí být shodný s materiálem kotveného nerezového potrubí - nerez. ocel tř. 1.44 04 dl ČSN 17346, AISI316L.					
66	K	R9114	Pospojování a uzemnění elektricky vodivých částí technologie	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.3 - Odpad z VDJ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:		IČ:	00235318
	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	DIČ:	
Účastník:		IČ:	270 85 201
	VPK Suchý s.r.o.	DIČ:	CZ27085201
Projektant:		IČ:	47116901
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**491 732,68**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	491 732,68	21,00%	103 263,86
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**594 996,54**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.3 - Odpad z VDJ

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**491 732,68**
HSV - Práce a dodávky HSV	486 686,68
1 - Zemní práce	144 934,46
2 - Zakládání	4 200,22
4 - Vodorovné konstrukce	22 237,58
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 987,50
8 - Trubní vedení	272 791,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 452,50
998 - Přesun hmot	12 082,56
M - Práce a dodávky M	5 046,00
23-M - Montáže potrubí	5 046,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.3 - Odpad z VDJ

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**491 732,68**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				486 686,68	
	D	1	Zemní práce				144 934,46	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	8,000	75,00	600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201					
	VV		8		8,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	2,000	54,00	108,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101301					
3	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	100,000	63,00	6 300,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103					
	VV		20,00*5,00		100,000			
4	K	131151201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	3,376	350,00	1 181,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131151201					
	VV		"ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA					
	VV		2,50*2,50*2,00		12,500			
	VV		"KONCOVÁ ŠACHTA					
	VV		2,50*2,50*2,50		15,625			
	VV		Mezisoučet		28,125			
	VV		"zemina sk.2- 12%"					
	VV		28,13*0,12		3,376			
5	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,377	750,00	9 282,75	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251201					
	VV		"zemina sk.3- 44%					
	VV		28,13*0,44		12,377			
6	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	9,002	850,00	7 651,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131351201					
	VV		"zemina sk.4- 32%					
	VV		28,13*0,32		9,002			
7	K	131451201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3	m3	3,376	2 000,00	6 752,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131451201					
	VV		"zemina sk.5- 12%"					
	VV		28,13*0,12		3,376			
8	K	132151102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	2,314	750,00	1 735,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132151102					
	VV		pole					
	VV		"D63					
	VV		2,50*0,80*0,80		1,600			
	VV		6,80*0,80*1,00		5,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D160					
	VV		8,00*0,80*0,90		5,760			
	VV		"D250					
	VV		7,80*0,80*1,00		6,240			
	VV		1,00*0,80*0,30		0,240			
	VV		Mezisoučet		19,280			
	VV		"zemina sk.2- 12%"					
	VV		19,28*0,12		2,314			
9	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	8,483	850,00	7 210,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251102					
	VV		"zemina sk.3- 44%					
	VV		19,28*0,44		8,483			
10	K	132351102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	6,170	800,00	4 936,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132351102					
	VV		"zemina sk.4- 32%					
	VV		19,28*0,32		6,170			
11	K	132451102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	2,314	1 090,00	2 522,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132451102					
	VV		"zemina sk.5- 12%" 190,00*0,12		22,800			
	VV		19,28*0,12		2,314			
12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	7,000	638,00	4 466,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101					
13	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	45,000	35,00	1 575,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101201					
	VV		"ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA					
	VV		2,50*4*2,00		20,000			
	VV		"KONCOVÁ ŠACHTA					
	VV		2,50*4*2,50		25,000			
	VV		Součet		45,000			
14	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	45,000	20,00	900,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101211					
15	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	m2	45,000	35,00	1 575,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101401					
	VV		"ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA					
	VV		2,50*4*2,00		20,000			
	VV		"KONCOVÁ ŠACHTA					
	VV		2,50*4*2,50		25,000			
	VV		Součet		45,000			
16	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m	m2	45,000	20,00	900,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101411					
17	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	101,844	137,00	13 952,63	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106					
	VV		odvoz na mezideponii a zpět					
	VV		ornice pro ozelenění SO 01					
	VV		100,00*0,20*2		40,000			
	VV		zemina na mezideponii a zpět do zásypu					
	VV		skupina 2 a 3					
	VV		19,174*2		38,348			
	VV		Mezisoučet		78,348			
	VV		"vodorovné přemístění podsypového, obsypového a zásypového nakupovaného materiálu po staveništi z meziskládky					
	VV		"lože ŠP" 2,088+0,80		2,888			
	VV		"obsyp ŠP" 9,608		9,608			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zásyp ŠD" 11,00		11,000			
	VV		Mezisoučet		23,496			
	VV		Součet		101,844			
18	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,376	250,00	1 844,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
	VV		odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
	VV		skupina 2					
	VV		3,376+2,314		5,690			
	VV		skupina 3					
	VV		12,377+8,483		20,860			
	VV		"odečet výkopku pro zásyp" -19,174		-19,174			
	VV		Součet		7,376			
19	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	73,760	23,00	1 696,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					
	VV		7,376*10 'Přepočtené koeficientem množství		73,760			
20	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,862	260,00	5 424,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751137					
	VV		odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
	VV		skupina 4					
	VV		9,002+6,17		15,172			
	VV		skupina 5					
	VV		3,376+2,314		5,690			
	VV		Součet		20,862			
21	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	208,620	24,00	5 006,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751139					
	VV		20,862*10 'Přepočtené koeficientem množství		208,620			
22	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	62,670	177,00	11 092,59	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					
	VV		na mezideponii					
	VV		ornice pro opětovné rozprostření					
	VV		100,00*0,20		20,000			
	VV		zemina zpět do zásypu					
	VV		skupina 2 a 3					
	VV		19,174		19,174			
	VV		Mezisoučet		39,174			
	VV		"vodorovné přemístění podsypového, obsypového a zásypového nakupovaného materiálu po staveništi z meziskládky					
	VV		"lože ŠP" 2,088+0,80		2,888			
	VV		"obsyp ŠP" 9,608		9,608			
	VV		"zásyp ŠD" 11,00		11,000			
	VV		Mezisoučet		23,496			
	VV		Součet		62,670			
23	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	57,277	260,00	14 892,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
	VV		skupina 3					
	VV		7,376*1,8		13,277			
	VV		skupina 4					
	VV		(9,002+6,17)*2,0		30,344			
	VV		skupina 5					
	VV		(3,376+2,314)*2,4		13,656			
	VV		Součet		57,277			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	51,734	25,00	1 293,35	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
	VV		"uložení podsypového, obsypového a zásypového nakupovaného materiálu na mezideponie					
	VV		"lože ŠP" 2,088+0,80		2,888			
	VV		"obsyp ŠP" 9,608		9,608			
	VV		"zásyp ŠD" 11,00		11,000			
	VV		Mezisoučet		23,496			
	VV		"přebytek výkopu na skládce s poplatkem					
	VV		skupina 3					
	VV		7,376		7,376			
	VV		skupina 4					
	VV		9,002+6,17		15,172			
	VV		skupina 5					
	VV		3,376+2,314		5,690			
	VV		Mezisoučet		28,238			
	VV		Součet		51,734			
25	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	19,174	260,00	4 985,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		"ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA					
	VV		2,50*2,50*2,00		12,500			
	VV		-3,14*0,62*0,62*2,00		-2,414			
	VV		"KONCOVÁ ŠACHTA					
	VV		2,50*2,50*2,50		15,625			
	VV		-3,14*0,75*0,75*1,50		-2,649			
	VV		"odečet zásypu ŠD" -11,00		-11,000			
	VV		"D63					
	VV		2,50*0,80*(0,80-0,10-0,40)		0,600			
	VV		6,80*0,80*(1,00-0,10-0,40)		2,720			
	VV		"D160					
	VV		8,00*0,80*(0,90-0,10-0,50)		1,920			
	VV		"D250					
	VV		7,80*0,80*(1,00-0,10-0,60)		1,872			
	VV		Součet		19,174			
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	9,608	370,00	3 554,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ					
	VV		"D63" 9,30*0,80*0,40		2,976			
	VV		"D160" 8,00*0,80*0,50		3,200			
	VV		-8,00*3,14*0,16*0,16/4		-0,161			
	VV		"D250 + vč. OC chráničky " 8,80*0,80*0,60		4,224			
	VV		-6,00*3,14*0,324*0,324/4		-0,494			
	VV		-2,80*3,14*0,25*0,25/4		-0,137			
	VV		Součet		9,608			
27	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*19,216*	*483,00*	*9 281,33*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		9,608*2 'Přepočtené koeficientem množství		19,216			
28	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	100,000	96,00	9 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351003					
29	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100,000	7,00	700,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411121					
30	*M*	*00572472*	*osivo směs travní krajinná-rovinná*	*kg*	*3,000*	*163,00*	*489,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		100*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,000			
31	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	100,000	17,00	1 700,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111					
	VV		20,00*5,00		100,000			
32	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	12,500	31,00	387,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951114					
	VV		"dno jámy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,50*2,50*2		12,500			
33	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	3,000	446,00	1 338,00	
	VV		3 x zalití v množství 10 l/m2					
	VV		100,00*3*0,01		3,000			
	D	2	Zakládání				4 200,22	
34	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	29,500	95,00	2 802,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971122					
	VV		"opláštění drenážního vsaku koncové šachty					
	VV		29,50		29,500			
35	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*34,943*	*40,00*	*1 397,72*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		29,5*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		34,943			
	D	4	Vodorovné konstrukce				22 237,58	
36	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,088	1 250,00	2 610,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ					
	VV		"D63" 9,30*0,80*0,10		0,744			
	VV		"D160" 8,00*0,80*0,10		0,640			
	VV		"D250" 8,80*0,80*0,10		0,704			
	VV		Součet		2,088			
37	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,800	1 330,00	1 064,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111					
	VV		"ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA					
	VV		"podsyp pod šachtu					
	VV		2,00*2,00*0,20		0,800			
38	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže do malty, výšky do 100 mm	kus	2,000	975,00	1 950,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112112					
39	*M*	*59224176*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm*	*kus*	*1,000*	*454,00*	*454,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"TABULKA ŠACHET					
	VV		"ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA					
	VV		1		1,000			
40	*M*	*59224187*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm*	*kus*	*1,000*	*516,00*	*516,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"TABULKA ŠACHET					
	VV		"ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA					
	VV		1		1,000			
41	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,338	4 310,00	1 456,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452311131					
	VV		"ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA					
	VV		1,50*1,50*0,15		0,338			
42	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty, zřízení	m2	0,900	697,00	627,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111					
	VV		"ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA					
	VV		1,50*4*0,15		0,900			
43	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty, odbednění	m2	0,900	155,00	139,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112					
44	K	457531113	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 63-125 mm	m3	11,000	1 220,00	13 420,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457531113					
	VV		"KONCOVÁ ŠACHTA					
	VV		"obsyp šachty filtrační vsakovací vrstvou kameniva					
	VV		11,00		11,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 987,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	616633111	Vnitřní úprava povrchu stok stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, světlá výška stoky do 1500 mm	m2	5,500	725,00	3 987,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/616633111					
	D	8	Trubní vedení				272 791,86	
46	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	1,000	1 640,00	1 640,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857312122					
	VV		"ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA					
	VV		1		1,000			
47	*M*	*55254029*	*koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 150-90°*	*kus*	*1,000*	*3 616,00*	*3 616,00*	*CS ÚRS 2025 02*
48	K	871224201	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	9,300	328,00	3 050,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871224201					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"PODROBNÝ SITUAČNÍ VÝKRES					
	VV		"ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA					
	VV		9,30		9,300			
49	*M*	*28613424*	*potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm*	*m*	*9,440*	*120,00*	*1 132,80*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		9,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		9,440			
50	K	871324201	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 160 x 14,6 mm	m	8,100	553,00	4 479,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871324201					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"PODROBNÝ SITUAČNÍ VÝKRES					
	VV		8,10		8,100			
51	*M*	*28613460*	*potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6mm*	*m*	*8,222*	*588,00*	*4 834,54*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		8,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		8,222			
52	K	871364201	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 250 x 22,7 mm	m	8,800	843,00	7 418,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871364201					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"PODROBNÝ SITUAČNÍ VÝKRES					
	VV		8,80		8,800			
53	*M*	*28613465*	*potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 250x22,7mm*	*m*	*8,932*	*1 455,00*	*12 996,06*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		8,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		8,932			
54	K	877215201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 63	kus	4,000	322,00	1 288,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877215201					
55	*M*	*28615972*	*elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm*	*kus*	*4,000*	*184,00*	*736,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA					
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA ODPADU VDJ					
	VV		4		4,000			
56	K	877215301	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63	kus	1,000	612,00	612,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877215301					
57	*M*	*M286901*	*PE tvarovka na tupo - bezešvý oblouk 60° D 63*	*kus*	*1,000*	*1 595,06*	*1 595,06*	
	VV		"ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA					
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA ODPADU VDJ					
	VV		1		1,000			
58	K	877215318	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE svařovaných na tupo SDR 11/PN16 záslepek d 63	kus	2,000	592,00	1 184,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877215318					
	VV		"lemový nákružek + OC/PP příruba" 2		2,000			
59	*M*	*28653133*	*nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm*	*kus*	*2,000*	*188,00*	*376,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA					
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA ODPADU VDJ					
	VV		2		2,000			
60	*M*	*M771023*	*Otočná příruba d 63/DN50 PP/OCEL*	*kus*	*2,000*	*426,00*	*852,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	877325201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 160	kus	3,000	520,00	1 560,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877325201					
62	*M*	*28615978*	*elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm*	*kus*	*3,000*	*768,00*	*2 304,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA					
	VV		3		3,000			
63	K	877325318	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE svařovaných na tupo SDR 11/PN16 záslepek d 160	kus	3,000	1 480,00	4 440,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877325318					
	VV		"lemový nákružek + OC/PP příruba" 3		3,000			
64	*M*	*28653139*	*nákružek lemový PE 100 SDR11 160mm*	*kus*	*3,000*	*693,00*	*2 079,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA					
	VV		3		3,000			
65	*M*	*M771201*	*Otočná příruba d 160/DN150 PP/OCEL*	*kus*	*3,000*	*1 335,00*	*4 005,00*	
	VV		"ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA					
	VV		3		3,000			
66	K	877355319	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE svařovaných na tupo SDR 11/PN16 záslepek d 225	kus	1,000	2 170,00	2 170,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877355319					
67	*M*	*28653143*	*nákružek lemový PE 100 SDR11 250mm*	*kus*	*1,000*	*2 338,00*	*2 338,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"KONCOVÁ ŠACHTA					
	VV		zaústění potrubí odpadu z VDJ do vsakovací koncovcé šachty					
	VV		1		1,000			
68	*M*	*M771211*	*Otočná příruba d 250/DN250 PP/OCEL*	*kus*	*1,000*	*2 449,00*	*2 449,00*	
	VV		"KONCOVÁ ŠACHTA					
	VV		1		1,000			
69	K	891312522	Montáž kanalizačních armatur na potrubí koncových klapek nerezových na protipřírubu DN 150	kus	1,000	698,00	698,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891312522					
70	*M*	*42283015*	*klapka koncová přírubová žabí DN 50*	*kus*	*1,000*	*8 488,00*	*8 488,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		zaústění potrubí odpadu z VDJ do rozdělovací šachty					
	VV		1		1,000			
71	K	891362522	Montáž kanalizačních armatur na potrubí koncových klapek nerezových na protipřírubu DN 250	kus	1,000	785,00	785,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891362522					
72	*M*	*42283022*	*klapka koncová přírubová žabí DN 250*	*kus*	*1,000*	*48 375,00*	*48 375,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"KONCOVÁ ŠACHTA					
	VV		zaústění potrubí odpadu z VDJ do vsakovací koncovcé šachty					
	VV		1		1,000			
73	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	9,300	24,00	223,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892241111					
	VV		"D63" 9,30		9,300			
74	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	16,900	32,00	540,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892351111					
	VV		"D160" 8,10		8,100			
	VV		"D250" 8,80		8,800			
	VV		Součet		16,900			
75	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	3,000	3 300,00	9 900,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892372111					
76	K	894410103	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410103					
	VV		"TABULKA ŠACHET					
	VV		"ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA					
	VV		1		1,000			
77	*M*	*59224063*	*dno betonové šachtové DN 1000 100x100x15cm výtok 25-40cm*	*kus*	*1,000*	*15 798,00*	*15 798,00*	*CS ÚRS 2025 02*
78	*M*	*59224348*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000*	*kus*	*2,000*	*238,00*	*476,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"TABULKA ŠACHET					
	VV		"ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA					
	VV		2		2,000			
79	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky	kus	1,000	1 840,00	1 840,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"TABULKA ŠACHET					
	VV		"ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA					
	VV		1		1,000			
80	*M*	*59224067*	*skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm*	*kus*	*1,000*	*2 783,00*	*2 783,00*	*CS ÚRS 2025 02*
81	K	894410221	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1200, výšky	kus	1,000	2 440,00	2 440,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410221*					
82	*M*	*59224423*	*skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x50x13,5cm bez stupadel*	*kus*	*1,000*	*6 706,00*	*6 706,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"KONCOVÁ ŠACHTA					
	VV		1		1,000			
83	K	894410222	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1200, výšky	kus	2,000	4 600,00	9 200,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410222*					
84	*M*	*59224425*	*skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x108x13,5cm bez stupadel*	*kus*	*2,000*	*11 756,00*	*23 512,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"KONCOVÁ ŠACHTA					
	VV		2		2,000			
85	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	1,000	2 410,00	2 410,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410302*					
	VV		"TABULKA ŠACHET					
	VV		"ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA					
	VV		1		1,000			
86	*M*	*59224075*	*deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm*	*kus*	*1,000*	*3 776,00*	*3 776,00*	*CS ÚRS 2025 02*
87	K	894410303	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1200	kus	1,000	2 440,00	2 440,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410303*					
	VV		"KONCOVÁ ŠACHTA					
	VV		1		1,000			
88	*M*	*59225788*	*deska betonová zákrytová na skruž půlená s otvorem 130x7,5cm*	*kus*	*1,000*	*4 914,00*	*4 914,00*	*CS ÚRS 2025 02*
89	K	899103112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	3 930,00	3 930,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899103112*					
	VV		"ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA					
	VV		1		1,000			
90	*M*	*28661770*	*poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení B125*	*kus*	*1,000*	*3 030,00*	*3 030,00*	*CS ÚRS 2025 02*
91	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	26,200	12,00	314,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722113*					
	VV		"D63" 9,30		9,300			
	VV		"D160" 8,10		8,100			
	VV		"D250" 8,80		8,800			
	VV		Součet		26,200			
92	K	899913163	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 250 x 400	kus	1,000	2 240,00	2 240,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899913163*					
	VV		"koncové manžety na OC chráničku d324					
	VV		"D250/324" 1		1,000			
93	K	899914215	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru přes 300 do 350 mm	m	6,000	1 450,00	8 700,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899914215*					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"PODROBNÝ SITUAČNÍ VÝKRES					
	VV		6,00		6,000			
94	*M*	*14011112*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm*	*m*	*6,300*	*5 963,00*	*37 566,90*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,300			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 452,50	
95	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	0,600	3 620,00	2 172,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151119*					
	VV		"KONCOVÁ ŠACHTA					
	VV		"4x otvor po obvodu skruže					
	VV		0,15*4		0,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	0,150	9 030,00	1 354,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151128					
	VV		"KONCOVÁ ŠACHTA					
	VV		"otvot pro D250					
	VV		0,15*1		0,150			
97	K	R96739115	Pás větrací a ochranný plastový š. min 150mm, D+M	m	4,000	299,00	1 196,00	
	VV		"KONCOVÁ ŠACHTA					
	VV		"ochrana výtokových otvorů koncové šachty					
	VV		"vnitřní obvod šachty					
	VV		4,00		4,000			
98	K	R96740011	Těsnění prostupu DN100, D+M	kus	4,000	3 880,00	15 520,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"KONCOVÁ ŠACHTA					
	VV		4		4,000			
99	K	R96740025	Těsnění prostupu DN250, D+M	kus	1,000	6 210,00	6 210,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"KONCOVÁ ŠACHTA					
	VV		1		1,000			
	D	998	Přesun hmot				12 082,56	
100	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní [illegible] m	t	9,744	1 240,00	12 082,56	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101					
	D	M	Práce a dodávky M				5 046,00	
	D	23-M	Montáže potrubí				5 046,00	
101	K	230202075	Nasunutí potrubní sekce do chráničky pro plynovody nasouvané potrubí plastové dn přes 200 do 250 mm	m	6,000	841,00	5 046,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230202075					
	VV		"nasunutí potrubí PE do chráničky " 6,00		6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.4 - Zpevněné plochy a příjezdová komunikace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:		IČ:	00235318
Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63		DIČ:	
Účastník:		IČ:	270 85 201
VPK Suchý s.r.o.		DIČ:	CZ27085201
Projektant:		IČ:	47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **886 856,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	886 856,51	21,00%	186 239,87
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 073 096,38**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.4 - Zpevněné plochy a příjezdová komunikace

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**886 856,51**
HSV - Práce a dodávky HSV	886 856,51
1 - Zemní práce	406 529,41
5 - Komunikace pozemní	390 143,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 025,42
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	13 641,60
998 - Přesun hmot	23 516,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.4 - Zpevněné plochy a příjezdová komunikace

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**886 856,51**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				886 856,51	
	D	1	Zemní práce				406 529,41	
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	21,000	150,00	3 150,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111251101					
2	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	21,000	23,00	483,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155311					
3	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	416,00	832,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251101					
4	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	60,000	67,00	4 020,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107162					
	VV		"PODROBNÝ SITUAČNÍ VÝKRES					
	VV		"obnova porušené polní cesty					
	VV		20,00*3,00		60,000			
5	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	335,000	30,00	10 050,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151113					
	VV		"PODROBNÝ SITUAČNÍ VÝKRES					
	VV		"zemina schopná zúrodnění pro opětovné využití					
	VV		260,00		260,000			
	VV		"zemina s drnem" 75,00		75,000			
	VV		Součet		335,000			
6	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	219,000	350,00	76 650,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251104					
	VV		"odkopávky pro konstrukci komunikace a terénní úpravy					
	VV		108,00		108,000			
	VV		"odkopávky pro úpravy AZ					
	VV		111,00		111,000			
	VV		Součet		219,000			
7	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	16,000	750,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251100					
	VV		"výkop průlehu					
	VV		16,00		16,000			
8	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	126,500	137,00	17 330,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106					
	VV		"vodorovné přemístění v rámci stavby					
	VV		"na meziskládku a zpět					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sejmuté zeminy schopné zúrodnění pro opětovné využití					
	VV		260,00*0,20*2		104,000			
	VV		"zemina s drnem" 75,00*0,15*2		22,500			
	VV		Součet		126,500			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	235,000	250,00	58 750,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
	VV		"výkopy" 219,00+16,00		235,000			
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 175,000	23,00	27 025,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					
	VV		235*5 'Přepočtené koeficientem množství		1 175,000			
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	63,250	105,00	6 641,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
	VV		"nakládání pro vodorovné přemístění v rámci stavby z meziskládky					
	VV		"sejmuté zeminy schopné zúrodnění pro opětovné využití					
	VV		260,00*0,20		52,000			
	VV		"zemina s drnem" 75,00*0,15		11,250			
	VV		Součet		63,250			
12	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	9,410	211,00	1 985,51	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151112					
	VV		Dosypávka zeminy vhodné do zemního tělesa dle ČSN 7 6133					
	VV		v místě obratiště nad přilehlým terénem					
	VV		0,75*7,00		5,250			
	VV		0,16*26,00		4,160			
	VV		Součet		9,410			
13	*M*	*58344171*	*štěrkodrť frakce 0/32*	*t*	*18,820*	*671,00*	*12 628,22*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		9,41*2 'Přepočtené koeficientem množství		18,820			
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	423,000	260,00	109 980,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
	VV		"dle pol.č. 162751117" 235,00*1,80		423,000			
	VV		Součet		423,000			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	63,250	25,00	1 581,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
	VV		"ULOŽENÍ NA MEZISKLÁDCE					
	VV		"sejmuté zeminy schopné zúrodnění pro opětovné využití					
	VV		260,00*0,20		52,000			
	VV		"zemina s drnem" 75,00*0,15		11,250			
	VV		Součet		63,250			
16	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	68,000	96,00	6 528,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351003					
	VV		"PODROBNÝ SITUAČNÍ VÝKRES					
	VV		"VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY					
	VV		"PŘÍČNÉ ŘEZY					
	VV		20,00+48,00		68,000			
17	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	196,000	63,00	12 348,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351103					
	VV		"rozprostření přebytečné sejmuté zeminy a drnů					
	VV		60,00+260,00-68,00-56,00		196,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	68,000	7,00	476,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411121					
19	*M*	*00572472*	*osivo směs travní krajinná-rovinná*	*kg*	*2,040*	*163,00*	*332,52*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		68*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,040			
20	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	56,000	17,00	952,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411123					
21	*M*	*00572474*	*osivo směs travní krajinná-svahová*	*kg*	*1,680*	*163,00*	*273,84*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		56*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,680			
22	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	222,000	56,00	12 432,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181912112					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"PODROBNÝ SITUAČNÍ VÝKRES					
	VV		222,00		222,000			
23	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	56,000	276,00	15 456,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182251101					
24	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	56,000	129,00	7 224,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182351023					
	VV		"PODROBNÝ SITUAČNÍ VÝKRES					
	VV		"VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY					
	VV		"PŘÍČNÉ ŘEZY					
	VV		56,00		56,000			
25	*M*	*10371500*	*substrát pro trávníky VL*	*m3*	*12,400*	*463,00*	*5 741,20*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		(68,00+56,00)*0,10		12,400			
26	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	3,720	446,00	1 659,12	
	VV		3 x zalití v množství 10 l/m2					
	VV		(68,00+56,00)*3*0,010		3,720			
	D	5	Komunikace pozemní				390 143,25	
27	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	60,000	365,00	21 900,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564762111					
	VV		"PODROBNÝ SITUAČNÍ VÝKRES					
	VV		"obnova porušené polní cesty					
	VV		20,00*3,00		60,000			
28	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	153,000	211,00	32 283,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111					
	VV		"VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY					
	VV		"fr. 0/32 mm					
	VV		153,00		153,000			
29	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	229,500	276,00	63 342,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111					
	VV		"VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY					
	VV		"fr. 0/32 mm					
	VV		153,00*1,50		229,500			
	VV		(* 1,5 - koeficient rozšíření podkladní vrstvy oproti obrusn vrstvě na hraně vozovky vč odvodnění tl.0.15m na svah zemního tělesa)					
30	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	444,000	341,00	151 404,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871111					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		Úprava aktivní zóny v případě menší únosností na zemní pláni na hodnotu 30MPa v tl. 500mm					
	VV		222,00*2		444,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	153,000	406,00	62 118,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212212					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"PODROBNÝ SITUAČNÍ VÝKRES					
	VV		"VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY					
	VV		153,00		153,000			
32	*M*	*59245020*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*157,590*	*375,00*	*59 096,25*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		153*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		157,590			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				53 025,42	
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	93,000	412,00	38 316,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213					
34	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*m*	*49,980*	*165,00*	*8 246,70*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		49*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		49,980			
35	*M*	*59217029*	*obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*44,880*	*144,00*	*6 462,72*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		44,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				13 641,60	
36	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	17,400	54,00	939,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551					
37	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	243,600	11,00	2 679,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559					
	VV		17,4*14 'Přepočtené koeficientem množství		243,600			
38	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	31,320	320,00	10 022,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873					
	VV		17,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		31,320			
	D	998	Přesun hmot				23 516,83	
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	88,078	267,00	23 516,83	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.5 - Přípojka NN k VDJ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:		IČ:	00235318
	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	DIČ:	
Účastník:		IČ:	270 85 201
	VPK Suchý s.r.o.	DIČ:	CZ27085201
Projektant:		IČ:	47116901
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **52 742,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 742,00	21,00%	11 075,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **63 817,82**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.5 - Přípojka NN k VDJ

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**52 742,00**
M - Práce a dodávky M	52 742,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.5 - Přípojka NN k VDJ

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**52 742,00**	
	D	M	Práce a dodávky M				52 742,00	
1	K	Pol1	Nožové pojistky vel. 000 32A gG	kus	3,000	82,00	246,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena dodávka a montáž.*					
2	K	Pol2	Pancéřová trubka FeZn 54mm	m	3,000	845,00	2 535,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena dodávka a montáž.*					
3	K	Pol3	PVC kabelová chránička do země DN 63	m	25,000	36,00	900,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena dodávka a montáž.*					
4	K	Pol4	Kabel CYKY-J 4x10	m	30,000	163,00	4 890,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.*					
5	K	Pol5	Kabelová rýha Š 50cm, H 120cm, zemina tř. 3	m	12,000	500,00	6 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažen kompletní výkop s likvidací přebytečné zeminy*					
6	K	Pol6	Zához rýhy Š 50cm, H 120cm, zemina tř. 3	m	12,000	120,00	1 440,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsaženo zasypání včetně hutnění, položení výstražné pásky.*					
7	K	Pol7	Obsypový materiál kabelové chráničky	m3	2,700	90,00	243,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsažen materiál včetně provedení obsypu chráničky*					
8	K	Pol8	Zemnící páska FeZn 30x4 mm	kg	12,000	67,00	804,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsažena dodávka, pokládka, spoje a nátěry*					
9	K	Pol9	Svorka páska - páska FeZn	kus	2,000	34,00	68,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsažena dodávka a montáž*					
10	K	Pol10	Jistič 20B/3	kus	1,000	576,00	576,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsažena kompletní dodávka a montáž.*					
11	K	Pol11	Elektroměrový rozváděč, kompaktní pilíř, třífázový, jednosazbový, 40A	kus	1,000	8 640,00	8 640,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsažena dodávka, montáž a zapojení*					
12	K	Pol12	Výchozí revize elektrického zařízení	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.*					
13	K	Pol13	Ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	22 200,00	22 200,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Položka obsahuje:* *- doprava, přesun materiálu* *- dokumentace skutečného provedení*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.6 - Systém řízení technologického procesu
Úroveň 3:
1. - Technologická elektroinstalace, měření a regulace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:		IČ:	00235318
	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	DIČ:	
Účastník:		IČ:	270 85 201
	VPK Suchý s.r.o.	DIČ:	CZ27085201
Projektant:		IČ:	47116901
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**349 538,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	349 538,00	21,00%	73 402,98
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**422 940,98**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.6 - Systém řízení technologického procesu
Úroveň 3:
1. - Technologická elektroinstalace, měření a regulace

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**349 538,00**
M - Práce a dodávky M	349 538,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.6 - Systém řízení technologického procesu
Úroveň 3:
1. - Technologická elektroinstalace, měření a regulace

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**349 538,00**	
	D	M	Práce a dodávky M				349 538,00	
1	K	Pol14	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	10,000	90,00	900,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.*					
2	K	Pol15	Kabel CYKY-J 4x1,5	m	15,000	88,00	1 320,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.*					
3	K	Pol16	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	20,000	238,00	4 760,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.*					
4	K	Pol17	Kabel JYTY 14x1	m	25,000	209,00	5 225,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.*					
5	K	Pol18	Kabel JYTY 7x1	m	10,000	181,00	1 810,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.*					
6	K	Pol19	Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8	m	45,000	163,00	7 335,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.*					
7	K	Pol20	Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	90,000	160,00	14 400,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.*					
8	K	Pol21	Kabelový drátěný žlab 100x50 žárový zinek	m	25,000	420,00	10 500,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření kabelového nosného systému*					
9	K	Pol22	Elektroinstalační trubka DN25	m	45,000	94,00	4 230,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření kabelového nosného systému*					
10	K	Pol23	Ochranná kabelová hadice 25mm	m	15,000	94,00	1 410,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření kabelového nosného systému*					
11	K	Pol24	Plastová krabicová rozvodka 98x98mm se svorkami, IP 65	kus	3,000	378,00	1 134,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně dodávka včetně montáže a zapojení*					
12	K	Pol25	Plastová krabicová rozvodka 88x88mm se svorkami, IP 65	kus	3,000	378,00	1 134,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně dodávka včetně montáže a zapojení*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol26	Zásuvka 230V, montáž na povrch, IP 44	kus	1,000	540,00	540,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně dodávka včetně montáže a zapojení*					
14	K	Pol27	Rozváděč RM1	kus	1,000	3 240,00	3 240,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsaženo usazení a zapojení zařízení (cena dodávky vypočtena ze záložky RH1)*					
15	K	Pol28	Automatická tlaková stanice ATS	kus	1,000	10 680,00	10 680,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsaženo zapojení rozváděče.*					
16	K	Pol29	Elektroarmatura M2	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.*					
17	K	Pol30	Dávkovací čerpadlo M3	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.*					
18	K	Pol31	Ventilátor V1, 230V, 25W, 245 m3/h	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení ventilátoru.*					
19	K	Pol32	Měření průtoku FIQ1, FIQ2	kus	2,000	6 600,00	13 200,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.*					
20	K	Pol33	Plovákový spínač LZ1.1, LZ1.2, LZ2.1, LZ2.2	kus	4,000	2 640,00	10 560,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.*					
21	K	Pol34	Ponorný tlakový snímač pro měření hladiny 4-20mA LIC1, LIC2	kus	2,000	7 200,00	14 400,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.*					
22	K	Pol35	Vestavný tlakový snímač pro měření hladiny 4-20mA PIC1, PIC2, PIC3, PIC4	kus	4,000	5 400,00	21 600,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.*					
23	K	Pol36	Měření teploty a relativní vlhkosti 2x4-20mA TIC1	kus	1,000	3 120,00	3 120,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.*					
24	K	Pol37	Zaplavení objektu LA1	kus	1,000	2 640,00	2 640,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.*					
25	K	Pol38	Vstup do objektu	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena kalibrace včetně protokolu.*					
26	K	Pol39	Uzemnění a pospojování	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Položka obsahuje:* *- svorkovnicy HOP* *- vodiče CYA včetně ok a zapojení* *- svorky bernard a pásky nerez* *- spojovací materiál* *- napojení na stávající a nové uzemnění (část stavební elektro)*					
27	K	Pol40	Značení	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Položka obsahuje:* *- popisy elektrických zařízení* *- kabelové štítky* *- výstražné značky a nápisy*					
28	K	Pol41	Stanovisko TIČR	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Výzva TIČR a vydání stanoviska.*					
29	K	Pol42	Výchozí revize elektrického zařízení	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.*					
30	K	Pol43	Software	kpl	1,000	54 000,00	54 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Naprogramování řídicího systému, oživení, individuální zkoušky.*					
31	K	Pol44	Konfigurace komunikační sítě	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Měření a konfigurace rádiového přenosu.*					
32	K	Pol45	Úprava dispečinku provozovatele	kpl	1,000	21 600,00	21 600,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Úprava SW stávajícího dispečinku, individuální zkoušky.*					
33	K	Pol46	Ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	43 200,00	43 200,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Položka obsahuje:* *- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení* *- komplexní zkoušky* *- doprava, přesun materiálu* *- dokumentace skutečného provedení*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.6 - Systém řízení technologického procesu
Úroveň 3:
2. - Rozváděč RM1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:		IČ:	00235318
	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	DIČ:	
Účastník:		IČ:	270 85 201
	VPK Suchý s.r.o.	DIČ:	CZ27085201
Projektant:		IČ:	47116901
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **284 116,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	284 116,00	21,00%	59 664,36
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **343 780,36**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.6 - Systém řízení technologického procesu
Úroveň 3:
2. - Rozváděč RM1

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**284 116,00**
M - Práce a dodávky M	284 116,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.6 - Systém řízení technologického procesu
Úroveň 3:
2. - Rozváděč RM1

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**284 116,00**	
	D	M	Práce a dodávky M				284 116,00	
1	K	Pol47	Rozvaděč nástěnný, VxSxH 1000x800x300, IP54	kus	1,000	22 356,00	22 356,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně montážního plechu*					
2	K	Pol48	Vypínač 32A/3p	kus	1,000	2 886,00	2 886,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně ovladače a izolačních krytů*					
3	K	Pol49	Signálka žlutá 230V AC	kus	3,000	246,00	738,00	
4	K	Pol50	Signálka modrá 230V AC	kus	2,000	246,00	492,00	
5	K	Pol51	Signálka bílá/zelená 230V AC	kus	1,000	246,00	246,00	
6	K	Pol52	Signálka bílá/žlutá 230V AC	kus	1,000	246,00	246,00	
7	K	Pol53	Přepínač otočný, 3 pevné polohy, 2 NO vč. štítku	kpl	2,000	492,00	984,00	
8	K	Pol54	Přepínač otočný, 2 pevné polohy, 2 NO vč. štítku	kpl	1,000	416,00	416,00	
9	K	Pol55	Hlídací relé sledu a asymetrie fází, podpětí a přepětí	kus	1,000	2 526,00	2 526,00	
10	K	Pol56	Přepěťová ochrana 1 a 2 stupeň, 3P	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	
11	K	Pol57	Přepěťová ochrana 3. stupeň, 1P	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	
12	K	Pol58	Přepěťová ochrana 2+3. stupeň, k ochraně rozhraní řídicích systémů MaR, 1P	kus	8,000	6 600,00	52 800,00	
13	K	Pol59	Oddělovací rázová tlumivka 16A	kus	2,000	852,00	1 704,00	
14	K	Pol60	Motorový spouštěč 1,6 - 2,5A	kus	1,000	1 956,00	1 956,00	
15	K	Pol61	Pomocný kontakt motorového spouštěče 1NO, 1NC	kus	1,000	612,00	612,00	
16	K	Pol62	Stykač 6A, 3P, 1NC, 230V AC	kus	2,000	1 344,00	2 688,00	
17	K	Pol63	Pomocný kontakt stykače 2NO, 2NC	kus	2,000	618,00	1 236,00	
18	K	Pol64	Instalační stykač 16A, 1P, 230V AC	kus	1,000	1 344,00	1 344,00	
19	K	Pol65	Jistič 16B/3	kus	1,000	584,00	584,00	
20	K	Pol66	Jistič 10C/1	kus	1,000	420,00	420,00	
21	K	Pol67	Jistič 10B/1	kus	6,000	420,00	2 520,00	
22	K	Pol68	Jistič 6B/1	kus	3,000	420,00	1 260,00	
23	K	Pol69	Jistič 4C/1	kus	1,000	420,00	420,00	
24	K	Pol70	Pomocný kontakt jističe 1NO, 1NC	kus	6,000	612,00	3 672,00	
25	K	Pol71	Proudový chránič s nadproudovou spouští 25B/4/0,03A	kus	1,000	7 309,00	7 309,00	
26	K	Pol72	Relé s paticí 230V AC, 4 kontakty	kus	9,000	900,00	8 100,00	
27	K	Pol73	Relé s paticí 24V DC, 4 kontakty	kus	6,000	828,00	4 968,00	
28	K	Pol74	Rozváděčový termostat topení 230V	kus	1,000	502,00	502,00	
29	K	Pol75	Rozváděčové topné tělísko 100W, 230V	kus	1,000	2 232,00	2 232,00	
30	K	Pol76	Zdroj 230V AC/ 13,8V DC, 2A	kus	1,000	724,00	724,00	
31	K	Pol77	Dobíječ a odpojovač akumulátorů 230V AC / 24V DC, 5A	kus	1,000	2 640,00	2 640,00	
32	K	Pol78	Akumulátor NiCd 12V/12Ah	kus	3,000	1 572,00	4 716,00	
33	K	Pol79	PLC a rozšiřující moduly	kus	1,000	70 440,00	70 440,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *2xRS2485, Un=Pb AKU, Uext=13,8V, min 26xDI, 8xAI,* *6xDO, interní GSM modul*					
34	K	Pol80	Svorka na přístrojovou pojistku	kus	7,000	169,00	1 183,00	
35	K	Pol81	Přístrojová pojistka T2,5A	kus	1,000	18,00	18,00	
36	K	Pol82	Přístrojová pojistka T500mA	kus	6,000	18,00	108,00	
37	K	Pol83	Svorka, velikost 16, šedá	kus	3,000	137,00	411,00	
38	K	Pol84	Svorka, velikost 16, zelenožlutá	kus	1,000	137,00	137,00	
39	K	Pol85	Pružinová svorka, velikost 6, šedá	kus	3,000	54,00	162,00	
40	K	Pol86	Pružinová svorka, velikost 6, modrá	kus	1,000	54,00	54,00	
41	K	Pol87	Pružinová svorka, velikost 6, zelenožlutá	kus	1,000	54,00	54,00	
42	K	Pol88	Pružinová svorka, velikost 4, šedá	kus	92,000	54,00	4 968,00	
43	K	Pol89	Pružinová svorka, velikost 4, modrá	kus	8,000	54,00	432,00	
44	K	Pol90	Pružinová svorka, velikost 4, zelenožlutá	kus	21,000	54,00	1 134,00	
45	K	Pol91	Kabelová průchodka s maticí Pg29	kus	1,000	66,00	66,00	
46	K	Pol92	Kabelová průchodka s maticí Pg21	kus	1,000	66,00	66,00	
47	K	Pol93	Kabelová průchodka s maticí Pg13,5	kus	12,000	66,00	792,00	
48	K	Pol94	Kabelová průchodka s maticí Pg11	kus	9,000	66,00	594,00	
49	K	Pol95	Propojovací materiál	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Propojovací lišty, vodiče, dutinky*					
50	K	Pol96	Popisovací materiál	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Popisky, výstražné symboly, návlečky na vodiče*					
51	K	Pol97	Konstrukční materiál	kpl	1,000	6 600,00	6 600,00	
	P		*Poznámka k položce:* *U lišty, vkládací žlaby, šrouby*					
52	K	Pol98	Výroba rozváděče	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
53	K	Pol99	Dokumentace rozváděče	kpl	1,000	14 400,00	14 400,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.6 - Systém řízení technologického procesu
Úroveň 3:
3. - Stavební elektroinstalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:		IČ:	00235318
	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	DIČ:	
Účastník:		IČ:	270 85 201
	VPK Suchý s.r.o.	DIČ:	CZ27085201
Projektant:		IČ:	47116901
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **105 318,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 318,00	21,00%	22 116,78
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **127 434,78**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.6 - Systém řízení technologického procesu
Úroveň 3:
3. - Stavební elektroinstalace

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**105 318,00**
M - Práce a dodávky M	105 318,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.6 - Systém řízení technologického procesu
Úroveň 3:
3. - Stavební elektroinstalace

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**105 318,00**	
	D	M	Práce a dodávky M				105 318,00	
1	K	Pol100	Kabel CYKY-J 5x6	m	10,000	264,00	2 640,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.*					
2	K	Pol101	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	12,000	238,00	2 856,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.*					
3	K	Pol16	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	60,000	238,00	14 280,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.*					
4	K	Pol22	Elektroinstalační trubka DN25	m	25,000	94,00	2 350,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření kabelového nosného systému*					
5	K	Pol23	Ochranná kabelová hadice 25mm	m	2,000	94,00	188,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření kabelového nosného systému*					
6	K	Pol102	Plastová krabicová rozvodka 100x100mm, 6 průchodek, IP 55 vč. Wago svorek	kus	6,000	3 466,00	20 796,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně dodávka včetně montáže a zapojení*					
7	K	Pol103	Vypínač řaz. 1 montáž na povrch, IP 44	kus	1,000	396,00	396,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně dodávka včetně montáže a zapojení*					
8	K	Pol104	Svítidlo zářivkové LED 230V/38W/IP65	kus	4,000	1 320,00	5 280,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně dodávka včetně montáže a zapojení*					
9	K	Pol105	LED reflektor 230V, 50W, IP65, 6000K	kus	1,000	948,00	948,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně dodávka včetně montáže a zapojení*					
10	K	Pol106	Svítidlo nouzové akumulátorové 230V, 8W, 3h, IP65	kus	2,000	1 152,00	2 304,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně dodávka včetně montáže a zapojení*					
11	K	Pol107	Přímotopný konvektor 230V, 3000W	kus	1,000	6 960,00	6 960,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně dodávka včetně montáže a zapojení*					
12	K	Pol108	Zásuvková skříň 2x400V/16A, 2x230V/16A, chránič, IP 44	kus	1,000	7 320,00	7 320,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně dodávka včetně montáže a zapojení*					
13	K	Pol109	Uzemnění a pospojování	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Položka obsahuje:* *- svorkovnice HOP* *- vodiče CYA včetně ok a zapojení* *- svorky bernard a pásky nerez* *- spojovací materiál* *- napojení na stávající a nové uzemnění (část stavební elektro)*					
14	K	Pol110	Značení	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Položka obsahuje:* *- popisy elektrických zařízení* *- kabelové štítky* *- výstražné značky a nápisy*					
15	K	Pol111	Výchozí revize elektrického zařízení	kpl	1,000	10 800,00	10 800,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.*					
16	K	Pol13	Ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	22 200,00	22 200,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Položka obsahuje:* *- doprava, přesun materiálu* *- dokumentace skutečného provedení*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.6 - Systém řízení technologického procesu
Úroveň 3:
4. - Uzemnění a hromosvod

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:		IČ:	00235318
	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	DIČ:	
Účastník:		IČ:	270 85 201
	VPK Suchý s.r.o.	DIČ:	CZ27085201
Projektant:		IČ:	47116901
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **36 731,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 731,00	21,00%	7 713,51
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **44 444,51**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.6 - Systém řízení technologického procesu
Úroveň 3:
4. - Uzemnění a hromosvod

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**36 731,00**
M - Práce a dodávky M	36 731,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 04 - VDJ Černé Voděrady 2x40m3
Soupis:
SO 04.6 - Systém řízení technologického procesu
Úroveň 3:
4. - Uzemnění a hromosvod

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**36 731,00**	
	D	M	Práce a dodávky M				36 731,00	
1	K	Pol8	Zemnící páska FeZn 30x4 mm	kg	50,000	67,00	3 350,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsažena dodávka, pokládka, spoje a nátěry*					
2	K	Pol112	Zemnící drát FeZn 10 mm	kg	15,000	105,00	1 575,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsažena dodávka, pokládka, spoje a nátěry*					
3	K	Pol113	Svorka páska - drát SR03 FeZn	kus	6,000	65,00	390,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsažena dodávka a montáž*					
4	K	Pol114	Svorka páska-páska SR02 FeZn	kus	10,000	65,00	650,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsažena dodávka a montáž*					
5	K	Pol115	Drát AlMgSi 8 mm polotvrdý	kg	3,000	259,00	777,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsažena dodávka a montáž*					
6	K	Pol116	Jímací tyč AlMgSi 1,0 m	kus	2,000	339,00	678,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsažena dodávka a montáž*					
7	K	Pol117	Podpěra jímací tyče na hřebenáče dvojitá FeZn	kus	2,000	451,00	902,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsažena dodávka a montáž*					
8	K	Pol118	Podpěra vedení na hřebenáče FeZn s plastovým držákem	kus	5,000	97,00	485,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsažena dodávka a montáž*					
9	K	Pol119	Podpěra vedení pod střešní krytinu FeZn	kus	4,000	68,00	272,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsažena dodávka a montáž*					
10	K	Pol120	Svorka spojovací s příložkou FeZn	kus	6,000	42,00	252,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsažena dodávka a montáž*					
11	K	Pol121	Svorka univerzální FeZn	kus	2,000	44,00	88,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsažena dodávka a montáž*					
12	K	Pol122	Podpěra vedení do zateplení (set)	kus	4,000	184,00	736,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsažena dodávka a montáž*					
13	K	Pol123	Svorka zkušební žárově pozinkovaná litina	kus	2,000	81,00	162,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsažena dodávka a montáž*					
14	K	Pol124	Ochranná trubka 1,7m FeZn	kus	2,000	169,00	338,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsažena dodávka a montáž*					
15	K	Pol125	Držák ochranné trubky do zateplení FeZn	kus	4,000	91,00	364,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsažena dodávka a montáž*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	Pol126	Čísla na označení svodů plast	kus	2,000	6,00	12,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně obsažena dodávka a montáž*					
17	K	Pol127	Výchozí revize elektrického zařízení	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.*					
18	K	Pol13	Ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	22 200,00	22 200,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Položka obsahuje:* *- doprava, přesun materiálu* *- dokumentace skutečného provedení*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 05 - Rozváděcí řad 2

KSO:	827 13 11	CC-CZ:	22221
Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
CZ-CPV:	45332200-5	CZ-CPA:	42.21.23

Zadavatel: IČ: 00235318
Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63 DIČ:

Účastník: IČ: 270 85 201
VPK Suchý s.r.o. DIČ: CZ27085201

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **837 244,23**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	837 244,23	21,00%	175 821,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 013 065,52**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 05 - Rozváděcí řad 2

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**837 244,23**
HSV - Práce a dodávky HSV	837 244,23
1 - Zemní práce	433 483,32
4 - Vodorovné konstrukce	25 465,90
5 - Komunikace pozemní	1 545,41
8 - Trubní vedení	372 403,40
998 - Přesun hmot	4 346,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 05 - Rozváděcí řad 2

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**837 244,23**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				837 244,23	
	D	1	Zemní práce				433 483,32	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	60,000	75,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201					
	VV		6 dní á 10 hod					
	VV		6*10		60,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	6,000	54,00	324,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101301					
3	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	0,510	630,00	321,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001412					
	VV		kanalizace DN300					
	VV		1*0,51		0,510			
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	1,530	326,00	498,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421					
	VV		3*0,51		1,530			
5	K	132154104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	17,634	750,00	13 225,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132154104					
	VV		potrubí PED90					
	VV		řad je celý v souběhu s SO 01 - demontáže a montáže povrchů jsou řešeny v SO 01 Přiváděcí řad!!!					
	VV		šířka rýhy =0,51 m					
	VV		průměrná hloubka výkopu včetně povrchů = 1,76 m					
	VV		asfalt místní					
	VV		36*0,51*(1,76-0,45)		24,052			
	VV		asfaltový recyklát					
	VV		218,7*0,51*(1,76-0,43)		148,344			
	VV		zeleň- trvalý travní porost					
	VV		5,3*0,51*(1,76-0,3)		3,946			
	VV		Mezisoučet		176,342			
	VV		skupina 1 a 2 - 10%					
	VV		176,342*0,1		17,634			
6	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	26,451	850,00	22 483,35	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254104					
	VV		skupina 3 - 15%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		176,342*0,15		26,451			
7	K	132354104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	105,805	800,00	84 644,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132354104					
	VV		skupina 4 - 60%					
	VV		176,342*0,60		105,805			
8	K	132454104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3	m3	17,634	1 090,00	19 221,06	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132454104					
	VV		skupina 5 - 10%					
	VV		176,342*0,10		17,634			
9	K	132554104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 m3	m3	8,817	1 400,00	12 343,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132554104					
	VV		skupina 6 - 5%					
	VV		176,342*0,05		8,817			
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,591	638,00	2 291,06	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101					
	VV		1*0,51*1*1,76		0,898			
	VV		3*0,51*1*1,76		2,693			
	VV		Součet		3,591			
11	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	457,600	12,00	5 491,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101					
	VV		pažení z jedné strany - souběh s SO 01 Přiváděcí řad					
	VV		260*1,76		457,600			
12	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	457,600	6,00	2 745,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111					
13	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	155,122	137,00	21 251,71	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106					
	VV		"vodorovné přemístění podsypového, obsypového a zásypového nakopovaného materiálu po staveništi z mezisklády					
	VV		"lože ŠP" 13,26		13,260			
	VV		"obsyp ŠD" 36,801		36,801			
	VV		"zásyp ŠP" 16,891		16,891			
	VV		Mezisoučet		66,952			
	VV		odvoz výkopku na mezideponii a zpět pro zpětný zásyp					
	VV		skupina 2					
	VV		17,634*2		35,268			
	VV		skupina 3					
	VV		26,451*2		52,902			
	VV		Mezisoučet		88,170			
	VV		Součet		155,122			
14	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	127,304	156,00	19 859,42	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451126					
	VV		odvoz výkopku na mezideponii a zpět pro zpětný zásyp					
	VV		skupina 4					
	VV		(107,737-17,634-26,451)*2		127,304			
15	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	59,787	260,00	15 544,62	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751137					
	VV		odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skupina 4					
	VV		42,153		42,153			
	VV		skupina 5					
	VV		17,634		17,634			
	VV		Součet		59,787			
16	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	597,870	24,00	14 348,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751139					
	VV		59,787*10 'Přepočtené koeficientem množství		597,870			
17	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,817	270,00	2 380,59	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751157					
	VV		odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
	VV		skupina 6					
	VV		8,817		8,817			
18	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	88,170	25,00	2 204,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751159					
	VV		8,817*10 'Přepočtené koeficientem množství		88,170			
19	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	111,037	177,00	19 653,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					
	VV		"vodorovné přemístění podsypového, obsypového a zásypového nakopovaného materiálu po staveništi z meziskládky					
	VV		skupina 2 z mezideponie					
	VV		17,634		17,634			
	VV		skupina 3 z mezideponie					
	VV		26,451		26,451			
	VV		Mezisoučet		44,085			
	VV		"vodorovné přemístění podsypového, obsypového a zásypového nakopovaného materiálu po staveništi z meziskládky					
	VV		"lože ŠP" 13,26		13,260			
	VV		"obsyp ŠD" 36,801		36,801			
	VV		"zásyp ŠP" 16,891		16,891			
	VV		Mezisoučet		66,952			
	VV		Součet		111,037			
20	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	63,652	229,00	14 576,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151102					
	VV		skupina 4 z mezideponie					
	VV		63,652		63,652			
21	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	150,434	260,00	39 112,84	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
	VV		skupina 4					
	VV		(105,805-63,652)*2		84,306			
	VV		skupina 5					
	VV		17,634*2,4		42,322			
	VV		skupina 6					
	VV		8,817*2,7		23,806			
	VV		Součet		150,434			
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	135,556	25,00	3 388,90	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
	VV		"uložení podsypového, obsypového a zásypového nakopovaného materiálu na meziskládce					
	VV		"lože ŠP" 13,26		13,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"obsyp ŠD" 36,801		36,801			
	VV		"zásyp ŠP" 16,891		16,891			
	VV		Mezisoučet		66,952			
	VV		"přebytek výkopu na skládce s poplatkem					
	VV		skupina 4					
	VV		105,805-63,652		42,153			
	VV		skupina 5					
	VV		17,634		17,634			
	VV		skupina 6					
	VV		8,817		8,817			
	VV		Mezisoučet		68,604			
	VV		Součet		135,556			
23	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	124,628	260,00	32 403,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		celkem vytěženo:					
	VV		rýha					
	VV		176,342		176,342			
	VV		odpočet:					
	VV		podsyp potrubí					
	VV		-260*0,51*0,1		-13,260			
	VV		obsyp potrubí					
	VV		-260*0,51*(0,09+0,2)		-38,454			
	VV		Součet		124,628			
24	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný*	*t*	*33,782*	*429,00*	*14 492,48*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		zásyp rýhy nakupovaným nesedavým materiálem s povrchem v místním asfaltu					
	VV		36*0,51*(1,76-0,45-0,1-0,09-0,2)		16,891			
	VV		Součet		16,891			
	VV		16,891*2 'Přepočtené koeficientem množství		33,782			
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	36,801	370,00	13 616,37	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101					
	VV		potrubí PE D90 mm - 260 m´					
	VV		260*0,51*(0,09+0,2)		38,454			
	VV		odpočet potrubí:					
	VV		-3,14*0,045*0,045*260		-1,653			
	VV		Součet		36,801			
26	*M*	*58341341*	*kamenivo drcené drobné frakce 0/4*	*t*	*73,602*	*614,00*	*45 191,63*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		36,801*2 'Přepočtené koeficientem množství		73,602			
27	K	181912111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění	m2	2,703	35,00	94,61	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181912111					
	VV		5,3*0,51		2,703			
28	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	129,897	56,00	7 274,23	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181912112					
	VV		(36+218,7)*0,51		129,897			
	D	4	Vodorovné konstrukce				25 465,90	
29	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,800	328,00	262,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451317777					
	VV		1*0,8		0,800			
30	K	451319777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu prostého	m2	4,000	41,00	164,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451319777					
	VV		0,8*5 "Přepočtené koeficientem množství		4,000			
31	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	13,260	1 250,00	16 575,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111					
	VV		PE D90 mm - 260 m´					
	VV		celý řad v souběhu s SO 01 Přiváděcí řad					
	VV		260*0,51*0,1		13,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	452323141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,750	4 470,00	3 352,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452323141					
	VV		koleno patkové - 1 ks					
	VV		šoupě - 4 ks					
	VV		T-kus - 1 ks					
	VV		0,5*0,5*0,5*6		0,750			
33	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	6,000	697,00	4 182,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111					
	VV		koleno patkové - 1 ks					
	VV		šoupě - 4 ks					
	VV		T-kus - 1 ks					
	VV		0,5*4*0,5*6		6,000			
34	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	6,000	155,00	930,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112					
	D	5	Komunikace pozemní				1 545,41	
35	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	0,800	924,00	739,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591241111					
	VV		umístění armatur ve volném terénu do dlažby z žulových kostek					
	VV		0,80 m2/armaturu					
	VV		1*0,8		0,800			
36	*M*	*58381007*	*kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10*	*m2*	*0,816*	*988,00*	*806,21*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		0,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,816			
	D	8	Trubní vedení				372 403,40	
37	K	852241122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 380,00	2 760,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/852241122					
38	*M*	*55253235*	*trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm*	*kus*	*2,000*	*1 626,00*	*3 252,00*	*CS ÚRS 2025 02*
39	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857242122					
	VV		prodloužené patní koleno 90°DN80					
	VV		1		1,000			
40	*M*	*55251820*	*koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm*	*kus*	*1,000*	*4 191,00*	*4 191,00*	*CS ÚRS 2025 02*
41	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 460,00	1 460,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857244122					
42	*M*	*55253510*	*tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80*	*kus*	*1,000*	*2 820,00*	*2 820,00*	*CS ÚRS 2025 02*
43	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	260,000	480,00	124 800,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871241211					
44	*M*	*28613556*	*potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m*	*m*	*263,900*	*266,00*	*70 197,40*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA SO 01, SO02, SO 05, SO 06					
	VV		260,00		260,000			
	VV		260*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		263,900			
45	*M*	*m91013*	*Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90*	*kus*	*1,000*	*1 396,00*	*1 396,00*	
46	*M*	*m485062*	*Koleno 15° PE100 SDR11 90*	*kus*	*1,000*	*1 394,00*	*1 394,00*	
47	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	32,000	359,00	11 488,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877241101					
	VV		spojování tvarovek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10		10,000			
	VV		spojování potrubí					
	VV		260/12 = 21,667 ks, zaokr. 22 ks					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		32,000			
48	*M*	*28615974*	*elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm*	*kus*	*32,000*	*336,00*	*10 752,00*	*CS ÚRS 2025 02*
49	K	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90	kus	4,000	339,00	1 356,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877241110					
50	*M*	*28614948*	*elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm*	*kus*	*4,000*	*820,00*	*3 280,00*	*CS ÚRS 2025 02*
51	K	877241218	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 záslepek d 90	kus	3,000	675,00	2 025,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877241218					
	VV		lemový nákružek + točivá příruba D90					
	VV		3		3,000			
52	*M*	*28653135*	*nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm*	*kus*	*3,000*	*313,00*	*939,00*	*CS ÚRS 2025 02*
53	*M*	*28654368*	*příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90*	*kus*	*3,000*	*661,00*	*1 983,00*	*CS ÚRS 2025 02*
54	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	4,000	1 420,00	5 680,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891241112					
55	*M*	*42221116*	*šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16*	*kus*	*4,000*	*4 346,00*	*17 384,00*	*CS ÚRS 2025 02*
56	*M*	*42291038*	*souprava zemní teleskopická šoupatka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m*	*kus*	*4,000*	*1 960,00*	*7 840,00*	*CS ÚRS 2025 02*
57	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů)	kus	1,000	1 230,00	1 230,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891247112					
58	*M*	*42273620*	*hydrant podzemní plnoprůtokový DN 80 PN 16 krycí v 1500mm*	*kus*	*1,000*	*29 575,00*	*29 575,00*	*CS ÚRS 2025 02*
59	*M*	*28326001*	*obal drenážní k hydrantům*	*kus*	*1,000*	*550,00*	*550,00*	*CS ÚRS 2025 02*
60	K	891249961	Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/hrdlo DN 80	kus	1,000	261,00	261,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891249961					
61	*M*	*31951015*	*potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 80*	*kus*	*1,000*	*6 585,00*	*6 585,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA SO 01, SO02, SO 05, SO 06					
	VV		1		1,000			
62	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	260,000	24,00	6 240,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892241111					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		260,00		260,000			
63	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	260,000	47,00	12 220,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892273122					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		260,00		260,000			
64	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	3 300,00	6 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892372111					
65	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,000	1 650,00	6 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401112					
66	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*kus*	*4,000*	*1 321,00*	*5 284,00*	*CS ÚRS 2025 02*
67	*M*	*42210050*	*deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového*	*kus*	*1,000*	*305,00*	*305,00*	*CS ÚRS 2025 02*
68	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	2 120,00	2 120,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401113					
69	*M*	*42291452*	*poklop litinový hydrantový DN 80*	*kus*	*1,000*	*3 125,00*	*3 125,00*	*CS ÚRS 2025 02*
70	*M*	*42210052*	*deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového*	*kus*	*1,000*	*445,00*	*445,00*	*CS ÚRS 2025 02*
71	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,000	341,00	341,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899713111					
72	*M*	*m133000*	*orientační sloupek modro-bílý+ patka*	*kus*	*1,000*	*1 075,00*	*1 075,00*	
73	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	266,000	40,00	10 640,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dl. potrubí" 260,00		260,000			
	VV		"šoupata" 4*1,50		6,000			
	VV		Součet		266,000			
74	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	260,000	12,00	3 120,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722113					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		260,00		260,000			
	D	998	Přesun hmot				4 346,20	
75	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní	t	3,505	1 240,00	4 346,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 06 - Rozváděcí řad 3

KSO:	827 13 11	CC-CZ:	22221
Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
CZ-CPV:	45332200-5	CZ-CPA:	42.21.23

Zadavatel: IČ: 00235318
Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63 DIČ:

Účastník: IČ: 270 85 201
VPK Suchý s.r.o. DIČ: CZ27085201

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 248 566,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 248 566,96	21,00%	262 199,06
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 510 766,02**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 06 - Rozváděcí řad 3

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 248 566,96**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 248 566,96
1 - Zemní práce	733 689,27
4 - Vodorovné konstrukce	28 429,15
5 - Komunikace pozemní	1 545,41
8 - Trubní vedení	480 356,05
998 - Přesun hmot	4 547,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
SO 06 - Rozváděcí řad 3

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 248 566,96**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 248 566,96	
	D	1	Zemní práce				733 689,27	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	70,000	75,00	5 250,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201					
	VV		7 dní á 10 hod					
	VV		7*10		70,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	7,000	54,00	378,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101301					
3	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	2,550	441,00	1 124,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001422					
	VV		5*0,51		2,550			
4	K	132154104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	30,274	750,00	22 705,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132154104					
	VV		potrubí PED90 - 395 m´					
	VV		řad je celý v souběhu s SO 01 - demontáže a montáže povrchů jsou řešeny v SO 01 Přiváděcí řad!!!					
	VV		šířka rýhy =0,51 m					
	VV		průměrná hloubka výkopu včetně povrchů = 1,93 m					
	VV		panelová cesta					
	VV		295,5*0,51*(1,93-0,47)		220,029			
	VV		pole					
	VV		34,5*0,51*(1,93-0,3)		28,680			
	VV		zeleň- trvalý travní porost					
	VV		65*0,51*(1,93-0,3)		54,035			
	VV		Mezisoučet		302,744			
	VV		skupina 1 a 2 - 10%					
	VV		302,744*0,1		30,274			
5	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	45,412	850,00	38 600,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254104					
	VV		skupina 3 - 15%					
	VV		302,744*0,15		45,412			
6	K	132354104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	181,646	800,00	145 316,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132354104					
	VV		skupina 4 - 60%					
	VV		302,744*0,60		181,646			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	132454104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3	m3	30,274	1 090,00	32 998,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132454104					
	VV		skupina 5 - 10%					
	VV		302,744*0,10		30,274			
8	K	132554104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 m3	m3	15,137	1 400,00	21 191,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132554104					
	VV		skupina 6 - 5%					
	VV		302,744*0,05		15,137			
9	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,922	638,00	3 140,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101					
	VV		5*0,51*1*1,93		4,922			
10	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	762,350	12,00	9 148,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101					
	VV		pažení z jedné strany - souběh s SO 01 Přiváděcí řad					
	VV		395,00*1,93		762,350			
11	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	762,350	6,00	4 574,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111					
12	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	227,426	137,00	31 157,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106					
	VV		odvoz výkopku na mezideponii a zpět pro zpětný zásyp					
	VV		skupina 2					
	VV		30,274*2		60,548			
	VV		skupina 3					
	VV		45,412*2		90,824			
	VV		Mezisoučet		151,372			
	VV		"vodorovné přemístění podsypového, obsypového a zásypového nakopovaného materiálu po staveništi z meziskládky					
	VV		"lože ŠP" 20,145		20,145			
	VV		"obsyp ŠP" 55,909		55,909			
	VV		Mezisoučet		76,054			
	VV		Součet		227,426			
13	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	296,984	156,00	46 329,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451126					
	VV		odvoz výkopku na mezideponii a zpět pro zpětný zásyp					
	VV		skupina 4					
	VV		(224,178-30,274-45,412)*2		296,984			
14	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	63,428	260,00	16 491,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751137					
	VV		odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
	VV		skupina 4					
	VV		181,646-148,492		33,154			
	VV		skupina 5					
	VV		30,274		30,274			
	VV		Součet		63,428			
15	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	634,280	24,00	15 222,72	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751139					
	VV		63,428*10 'Přepočtené koeficientem množství		634,280			
16	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,137	270,00	4 086,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751157					
	VV		odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
	VV		skupina 6					
	VV		15,137		15,137			
17	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	151,370	25,00	3 784,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751159					
	VV		15,137*10 'Přepočtené koeficientem množství		151,370			
18	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	151,740	177,00	26 857,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					
	VV		skupina 2 z mezideponie					
	VV		30,274		30,274			
	VV		skupina 3 z mezideponie					
	VV		45,412		45,412			
	VV		Mezisoučet		75,686			
	VV		"vodorovné přemístění podsypového, obsypového a zásypového nakopovaného materiálu po staveništi z meziskládky					
	VV		"lože ŠP" 20,145		20,145			
	VV		"obsyp ŠP" 55,909		55,909			
	VV		Mezisoučet		76,054			
	VV		Součet		151,740			
19	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	148,492	229,00	34 004,67	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151102					
	VV		skupina 4 z mezideponie					
	VV		148,492		148,492			
20	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	410,512	260,00	106 733,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
	VV		skupina 4					
	VV		148,492*2,00		296,984			
	VV		skupina 5					
	VV		30,274*2,40		72,658			
	VV		skupina 6					
	VV		15,137*2,70		40,870			
	VV		Součet		410,512			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	269,957	25,00	6 748,93	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
	VV		"uložení podsypového, obsypového a zásypového nakopovaného materiálu na meziskládce					
	VV		"lože ŠP" 20,145		20,145			
	VV		"obsyp ŠD" 55,909		55,909			
	VV		Mezisoučet		76,054			
	VV		"přebytek výkopu na skládce s poplatkem					
	VV		skupina 4					
	VV		148,492		148,492			
	VV		skupina 5					
	VV		30,274		30,274			
	VV		skupina 6					
	VV		15,137		15,137			
	VV		Mezisoučet		193,903			
	VV		Součet		269,957			
22	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	224,178	260,00	58 286,28	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		celkem vytěženo:					
	VV		rýha					
	VV		302,744		302,744			
	VV		odpočet:					
	VV		podsyp potrubí					
	VV		-395,00*0,51*0,10		-20,145			
	VV		obsyp potrubí					
	VV		-395,00*0,51*(0,09+0,20)		-58,421			
	VV		Součet		224,178			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	55,909	370,00	20 686,33	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101					
	VV		potrubí PE D90 mm - 395 m´					
	VV		395,00*0,51*(0,09+0,20)		58,421			
	VV		odpočet potrubí:					
	VV		-3,14*0,045*0,045*395,00		-2,512			
	VV		Součet		55,909			
24	*M*	*58341341*	*kamenivo drcené drobné frakce 0/4*	*t*	*111,818*	*614,00*	*68 656,25*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		55,909*2 'Přepočtené koeficientem množství		111,818			
25	K	181912111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění	m2	50,745	35,00	1 776,08	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181912111					
	VV		(34,5+65,0)*0,51		50,745			
26	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	150,705	56,00	8 439,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181912112					
	VV		295,5*0,51		150,705			
	D	4	Vodorovné konstrukce				28 429,15	
27	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,800	328,00	262,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451317777					
	VV		1*0,8		0,800			
28	K	451319777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu prostého	m2	4,000	41,00	164,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451319777					
	VV		0,8*5 "Přepočtené koeficientem množství		4,000			
29	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	20,145	1 250,00	25 181,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111					
	VV		PE D90 mm - 395 m´					
	VV		celý řad v souběhu s SO 01 Přiváděcí řad					
	VV		395,00*0,51*0,10		20,145			
30	K	452323141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,250	4 470,00	1 117,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452323141					
	VV		koleno patkové - 1 ks					
	VV		šoupě - 1 ks					
	VV		0,5*0,5*0,5*2		0,250			
31	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	2,000	697,00	1 394,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111					
	VV		koleno patkové - 1 ks					
	VV		šoupě - 1 ks					
	VV		T-kus - 0 ks					
	VV		0,5*4*0,5*2		2,000			
32	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	2,000	155,00	310,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112					
	D	5	Komunikace pozemní				1 545,41	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	0,800	924,00	739,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591241111					
	VV		umístění armatur ve volném terénu do dlažby z žulových kostek					
	VV		0,80 m2/armaturu					
	VV		1*0,8		0,800			
34	*M*	*58381007*	*kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10*	*m2*	*0,816*	*988,00*	*806,21*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		0,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,816			
	D	8	Trubní vedení				480 356,05	
35	K	852241122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 380,00	2 760,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/852241122					
36	*M*	*55253235*	*trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm*	*kus*	*2,000*	*1 626,00*	*3 252,00*	*CS ÚRS 2025 02*
37	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857242122					
	VV		prodloužené patní koleno 90°DN80					
	VV		1		1,000			
38	*M*	*55251820*	*koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm*	*kus*	*1,000*	*4 191,00*	*4 191,00*	*CS ÚRS 2025 02*
39	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 460,00	1 460,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857244122					
40	*M*	*55253510*	*tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80*	*kus*	*1,000*	*2 820,00*	*2 820,00*	*CS ÚRS 2025 02*
41	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	395,000	480,00	189 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871241211					
42	*M*	*28613556*	*potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m*	*m*	*400,925*	*266,00*	*106 646,05*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA SO 01, SO02, SO 05, SO 06					
	VV		395,00		395,000			
	VV		395*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		400,925			
43	*M*	*m91013*	*Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90*	*kus*	*6,000*	*1 396,00*	*8 376,00*	
44	*M*	*m81013*	*Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90*	*kus*	*1,000*	*1 396,00*	*1 396,00*	
45	*M*	*m61013*	*Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90*	*kus*	*2,000*	*1 396,00*	*2 792,00*	
46	*M*	*m485062*	*Koleno 15° PE100 SDR11 90*	*kus*	*3,000*	*1 394,00*	*4 182,00*	
47	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	63,000	359,00	22 617,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877241101					
	VV		spojování tvarovek					
	VV		30		30,000			
	VV		spojování potrubí					
	VV		395/12 = 32,917 ks, zaokr.33 ks					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		63,000			
48	*M*	*28615974*	*elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm*	*kus*	*63,000*	*336,00*	*21 168,00*	*CS ÚRS 2025 02*
49	K	877241218	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 záslepek d 90	kus	2,000	675,00	1 350,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877241218					
	VV		lemový nákružek + točivá příruba D90					
	VV		2		2,000			
50	*M*	*28653135*	*nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm*	*kus*	*2,000*	*313,00*	*626,00*	*CS ÚRS 2025 02*
51	*M*	*28654368*	*příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90*	*kus*	*2,000*	*661,00*	*1 322,00*	*CS ÚRS 2025 02*
52	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	1 420,00	1 420,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891241112					
53	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	1,000	4 346,00	4 346,00	CS ÚRS 2025 02
54	M	42291038	souprava zemní teleskopická šoupatka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m	kus	1,000	1 960,00	1 960,00	CS ÚRS 2025 02
55	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů)	kus	1,000	1 230,00	1 230,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891247112					
56	M	42273620	hydrant podzemní plnoprůtokový DN 80 PN 16 krycí v 1500mm	kus	1,000	29 575,00	29 575,00	CS ÚRS 2025 02
57	M	28326001	obal drenážní k hydrantům	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2025 02
58	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	395,000	24,00	9 480,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892241111					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		395,00		395,000			
59	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	395,000	47,00	18 565,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892273122					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		395,00		395,000			
60	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	3 300,00	6 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892372111					
61	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401112					
62	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 321,00	1 321,00	CS ÚRS 2025 02
63	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	1,000	305,00	305,00	CS ÚRS 2025 02
64	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	2 120,00	2 120,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401113					
65	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	3 125,00	3 125,00	CS ÚRS 2025 02
66	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	1,000	445,00	445,00	CS ÚRS 2025 02
67	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,000	341,00	341,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899713111					
68	M	m133000	orientační sloupek modro-bílý+ patka	kus	1,000	1 075,00	1 075,00	
69	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	396,500	40,00	15 860,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"dl. potrubí" 395,00		395,000			
	VV		"šoupata" 1*1,50		1,500			
	VV		Součet		396,500			
70	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	395,000	12,00	4 740,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722113					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		395,00		395,000			
	D	998	Přesun hmot				4 547,08	
71	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní	t	3,667	1 240,00	4 547,08	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:		IČ:	00235318
	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	DIČ:	
Účastník:		IČ:	270 85 201
	VPK Suchý s.r.o.	DIČ:	CZ27085201
Projektant:		IČ:	47116901
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	M. Morská	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizi a opravu poškozených ochranných nátěrů. Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce. Nedílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD. Všechny navrhované materiály a výrobky musí být v souladu se standardy budoucího

Cena bez DPH **1 714 200,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 714 200,00	21,00%	359 982,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 074 182,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	M. Morská

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 714 200,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 714 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	538 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	657 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	276 000,00
VRN5 - Finanční náklady	75 900,00
VRN9 - Ostatní náklady	166 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region JIH
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	K.Ú. černé Voděrady, Zvánovice, Ondřejov u Prahy	Datum:	20.05.2026
Zadavatel:	Obec Černé Voděrady, nám. Lípy Svobody 47, 281 63	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 714 200,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 714 200,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				538 800,00	
1	K	012002002	Geodetické práce	kpl	1,000	290 000,00	290 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Geodetické práce					
	VV		1		1,000			
2	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Dokumentace skutečného provedení					
	VV		1		1,000			
3	K	013274012	Pasportizace objektů, fotodokumentace stavby	kpl	1,000	34 500,00	34 500,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Pasportizace objektů, fotodokumentace stavby					
	VV		1		1,000			
4	K	013294010	Dodavatelská dokumentace stavby	kpl	1,000	34 500,00	34 500,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Dodavatelská dokumentace					
	VV		1		1,000			
5	K	013294030	Harmonogram stavby	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Harmonogram stavby					
	VV		1		1,000			
6	K	015110111	Průzkumné práce	kpl	1,000	57 500,00	57 500,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Průzkumné práce					
	VV		1		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				657 000,00	
7	K	030001001	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění	kpl	1,000	450 000,00	450 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Zařízení staveniště					
	VV		1		1,000			
8	K	032403000	Provizorní komunikace	kpl	1,000	34 500,00	34 500,00	
	VV		provizorní příjezdové cesty na staveniště					
	VV		1		1,000			
9	K	034203021	Statické zajištění sloupů VO a NN sousedících se staveništěm	kpl	1,000	34 500,00	34 500,00	
	VV		"Statické zajištění sloupů v blízkosti staveniště.					
	VV		1		1,000			
10	K	034203022	Zajištění a ochrana oplocení pozemků sousedících se staveništěm	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	
	VV		Zajištění a ochrana oplocení pozemků sousedících se staveništěm,					
	VV		případná obnova poškozených objektů oplocení.					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	034203023	Zajištění a ochrana stromů sousedících se staveništěm	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	
	VV		"ochrana stromů a vzrostlé zeleně např. bedněním, bandáží po dobu trvání stavebních prací					
	VV		"při odkopávkách případné zajištění kořenovou clonou					
	VV		1		1,000			
12	K	034303012	Provizorní dopravní značení (zřízení, provoz, odstranění; vč. PD DDZ)	kpl	1,000	57 500,00	57 500,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Provizorní dopravní značení					
	VV		1		1,000			
13	K	036000012	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000	46 000,00	46 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Vytýčení inženýrských sítí					
	VV		1		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				276 000,00	
14	K	041903001	Dozor jiné osoby - statik	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Činnost odpovědného statika, geodeta, geologa a hydrogeologa					
	VV		1		1,000			
15	K	041903003	Dozor jiné osoby - geolog	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Činnost odpovědného statika, geodeta, geologa a hydrogeologa					
	VV		1		1,000			
16	K	041903004	Dozor jiné osoby - geotechnik	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Činnost odpovědného statika, geodeta, geologa a hydrogeologa					
	VV		1		1,000			
17	K	042002010	Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby					
	VV		1		1,000			
18	K	042903022	Provozního řád	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Provozního řád					
	VV		1		1,000			
19	K	042903023	Kontrolní a zkušení plán, technologické postupy	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Kontrolní a zkušení plán, technologické postupy					
	VV		1		1,000			
20	K	042904022	Havarijní plán	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Havarijní plán					
	VV		1		1,000			
21	K	043002011	Komplexní, individuální, garanční zkoušky, revize	kpl	1,000	46 000,00	46 000,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Komplexní, individuální, garanční zkoušky, revize					
	VV		1		1,000			
22	K	043103010	Zkoušky na staveništi	kpl	1,000	34 500,00	34 500,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Zkoušky na staveništi					
	VV		1		1,000			
23	K	045002010	Kompletační činnost	kpl	1,000	46 000,00	46 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Kompletační činnost					
	VV		1		1,000			
	D	VRN5	Finanční náklady				75 900,00	
24	K	053200010	Rozbory pitné vody akreditovanou laboratoří	kpl	1,000	6 900,00	6 900,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Rozbory pitné vody akreditovanou laboratoří					
	VV		1		1,000			
25	K	053902001	Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	
26	K	059002002	Náhrada ztrát na zemědělské produkci	kpl	1,000	46 000,00	46 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN9	Ostatní náklady				166 500,00	
27	K	092002021	Náhradní zásobování pitnou vodou a spolupráce s provozovatelem	kpl	1,000	57 500,00	57 500,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Náhradní zásobování pitnou vodou spolupráce s provozovatelem					
	VV		1		1,000			
28	K	094002011	Ostatní náklady spojené s instalací elektro	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
	VV		"rozsah specifikace - Ostatní náklady spojené s instalací elektro					
	VV		1		1,000			
29	K	094002022	Čištění komunikací	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
30	K	094002023	Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	
31	K	094002024	Manipulace a odstávka na stávající síti	kpl	1,000	46 000,00	46 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, F rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Pojistná smlouva

na

č. [redacted]

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí
53002 Pardubice, Česká republika
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567
(dále jen pojistitel)
tel.: [redacted]

pojistitele zastupuje: [redacted]

a

VPK Suchý s.r.o.
se sídlem / místem podnikání Komenského nám. 12
28144, Zásmuky

IČO: 27085201
MS v Praze, oddíl C, vložka 95134
(dále jen pojistník)

pojistníka zastupuje: Ladislav Suchý, jednatel

uzavírají
tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Číslo pojistné smlouvy: [redacted]

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.

2. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:

   a) v jakémkoliv pojištění majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či jiného majetku, na něž se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištění,
   b) ve všech ostatních pojištěních:

   VPK Suchý s.r.o.
   Komenského nám. 12
   28144, Zásmuky
   IČO: 27085201

   Pokud jsou některá pojištění sjednána ve prospěch dalších pojištěných, jsou tito uvedeni u konkrétního předmětu pojištění.

3. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
   a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
   b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené občanským zákoníkem.

4. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou s následující pojistnou dobou:

   Počátek pojištění: **27.03.2018 00:00** hodin
   Konec pojištění: Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Článek II.
Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah

1. Živelní pojištění

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Živelní pojištění VPP Z 2014 (dále jen "VPP Z 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění: **1. Soubor budov a hal vyjma věcí uvedených v čl. III odst. 2 a 3 VPP**		specifikace předmětu pojištění: **vč. stavebních součástí**	
místo pojištění: dle přílohy : A	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
FLEXA	11 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	5 000 000	1R	10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	5 000 000	1R	10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	5 000 000	1R	10 000 Kč

Číslo pojistné smlouvy: [redacted]

předmět pojištění: **2. Soubor zásob s výjimkou věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: dle přílohy : A,C	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
FLEXA	15 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	5 000 000	1R	10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	5 000 000	1R	10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	5 000 000	1R	10 000 Kč

předmět pojištění: **3. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
FLEXA	3 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	3 000 000		10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	3 000 000		10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	3 000 000		10 000 Kč

předmět pojištění: **4. Soubor cizích věcí převzatých na základě smlouvy o provedení práce a výkonu s výjimkou věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**		specifikace předmětu pojištění: **vč. věcí užívaných**	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C	vlastnictví předmětu pojištění: cizí	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
FLEXA	1 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	1 000 000		10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	1 000 000		10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	1 000 000		10 000 Kč

předmět pojištění: **5. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**		specifikace předmětu pojištění: **stroje vč. příslušenství**	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
FLEXA	10 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	5 000 000	1R	10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	5 000 000	1R	10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	5 000 000	1R	10 000 Kč

Číslo pojistné smlouvy: [redacted]

předmět pojištění: **6. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**		specifikace předmětu pojištění: **elektronika**	
místo pojištění: dle přílohy : B	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní		pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
FLEXA	1 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	1 000 000		10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	1 000 000		10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	1 000 000		10 000 Kč

předmět pojištění: **7. Soubor cenností**		specifikace předmětu pojištění: **vlastní finanční prostředky**	
místo pojištění: dle přílohy : B	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní		pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
FLEXA	500 000		1 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	500 000		1 000 Kč
Povodeň nebo záplava	500 000		20 000 Kč
Vodovodní škoda	500 000		1 000 Kč

[1]Zkratkou „1R" se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění prvního rizika a v tomto případě je horní hranice pojistného plnění stanovena limitem pojistného plnění; je-li pole výše uvedené tabulky ve sloupci „Způsob pojištění" prázdné, rozumí se tím pro účely této pojistné smlouvy, že pojištění není sjednáno ve výše uvedeném speciálním právním režimu a horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou.

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **FLEXA** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí živelní pojištění sjednané pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění způsobené pojistným nebezpečím dle čl. II odst. 1. VPP Z 2014.

Pojmem **Doplňková živelní nebezpečí** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí živelní pojištění sjednané pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění způsobené pojistným nebezpečím dle čl. II odst. 2. VPP Z 2014.

2. Pojištění odcizení

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odcizení VPP K 2014 (dále jen "VPP K 2014"), které tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištění řídí také Doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen "DPP PZK 2014"), které jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Je-li touto pojistnou smlouvou v souladu s čl. II. odst. 2. VPP K 2014 pojištění sjednáno i pro případ pojistného nebezpečí vandalismus, je limit pojistného plnění ve výši 50 000 Kč horní hranicí pojistného plnění za pojistnou událost způsobenou poškozením nebo zničením předmětu pojištění nebo jeho části jakýmkoliv znečištěním, zabarvením, kresbami či nápisy.

Číslo pojistné smlouvy: [redacted]

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění: **1. Soubor budov a hal vyjma věcí uvedených v čl. III odst. 2 a 3 VPP**		specifikace předmětu pojištění: **vč. stavebních součástí**	
místo pojištění: dle přílohy : A	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
Vandalismus	100 000	1R	10 %, min. 10 000 Kč

předmět pojištění: **2. Soubor zásob s výjimkou věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: dle přílohy : A,C	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
Pojištění odcizení	500 000	1R	10 000 Kč
	Odchylně od kódu stupně zabezpečení Z3 čl. III DPP PZK 2014 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše 2 násobku limitu pojistného plnění stanoveného v DPP PZK 2014 pro výše uvedený kód stupně zabezpečení.		
Vandalismus	100 000	1R	10 %, min. 10 000 Kč

předmět pojištění: **3. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
Pojištění odcizení	500 000	1R	10 000 Kč
	Odchylně od kódu stupně zabezpečení Z19 čl. III DPP PZK 2014 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše 5 násobku limitu pojistného plnění stanoveného v DPP PZK 2014 pro výše uvedený kód stupně zabezpečení.		
Vandalismus	100 000	1R	10 %, min. 10 000 Kč

předmět pojištění: **4. Soubor cizích věcí převzatých na základě smlouvy o provedení práce a výkonu s výjimkou věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**		specifikace předmětu pojištění: **vč. věcí užívaných**	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C	vlastnictví předmětu pojištění: cizí	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
Pojištění odcizení	500 000	1R	10 000 Kč
	Odchylně od kódu stupně zabezpečení Z19 čl. III DPP PZK 2014 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše 5 násobku limitu pojistného plnění stanoveného v DPP PZK 2014 pro výše uvedený kód stupně zabezpečení.		
Vandalismus	100 000	1R	10 %, min. 10 000 Kč

předmět pojištění: **5. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**		specifikace předmětu pojištění: **stroje vč. příslušenství**	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
Pojištění odcizení	500 000	1R	10 000 Kč
	Odchylně od kódu stupně zabezpečení Z19 čl. III DPP PZK 2014 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše 5 násobku limitu pojistného plnění stanoveného v DPP PZK 2014 pro výše uvedený kód stupně zabezpečení.		

předmět pojištění: **6. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**		specifikace předmětu pojištění: **elektronika**	
místo pojištění: dle přílohy : B	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
Pojištění odcizení	200 000	1R	10 000 Kč

předmět pojištění: **7. Soubor cenností**		specifikace předmětu pojištění: **vlastní finanční prostředky**	
místo pojištění: dle přílohy : B	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
Pojištění odcizení	500 000	1R	10 000 Kč

[1]Zkratkou „1R" se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění prvního rizika a v tomto případě je horní hranice pojistného plnění stanovena limitem pojistného plnění; je-li pole výše uvedené tabulky ve sloupci „Způsob pojištění" prázdné, rozumí se tím pro účely této pojistné smlouvy, že pojištění není sjednáno ve výše uvedeném speciálním právním režimu a horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou.

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **Pojištění odcizení** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění sjednané pro případ vzniku škodné události působením pojistných nebezpečí dle čl. II odst. 1. VPP K 2014.

Číslo pojistné smlouvy: [redacted]

3. Pojištění strojů

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění strojů VPP STR 2014 (dále jen "VPP STR 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Odchylně od čl. VI odst. 1. písm. a) VPP STR 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na stroje, u nichž v době vzniku škodné události uplynulo od data jejich výroby více než 15 let za podmínky, že na takovém stroji postiženém škodnou událostí byla provedena celková (generální) oprava, od které v den škodné události neuplynulo více než 36 měsíců.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění: **8. stroj, strojní zařízení, příslušenství**	místo pojištění: dle přílohy : A,C	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**spoluúčast:**	
Základní pojištění	5 000 000	10 000 Kč	

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **Základní pojištění** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění strojů sjednané pro případ poškození, zničení nebo pohřešování předmětu pojištění, v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP STR 2014.

4. Pojištění elektronických zařízení

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění elektronických zařízení VPP ELE 2014 (dále jen "VPP ELE 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Odchylně od části A čl. V odst. 1. písm. a) VPP ELE 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na škodné události vzniklé na elektronickém zařízení starším 5 let.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Předmět pojištění: **9. soubor elektronických zařízení, příslušenství**	Místo pojištění: dle přílohy : B	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**spoluúčast:**
Základní pojištění	500 000	3 000 Kč

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **Základním pojištěním** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění elektroniky sjednané pro případ poškození, zničení nebo pohřešování předmětu pojištění v rozsahu dle ČÁSTI A. čl. I odst. 1. VPP ELE 2014.

5. Pojištění přepravovaného nákladu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění přepravovaného nákladu VPP PPN 2014 (dále jen "VPP PPN 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy. Dále se toto pojištění řídí také doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014 (dále jen "DPP PZN 2014"), které jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Číslo pojistné smlouvy: [redacted]

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění (pojištěná věc): **10. přepravovaný náklad**		specifikace předmětu:	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**spoluúčast:**	**územní platnost pojištění:**
PŘEPRAVA EXTRA	500 000	10 000 Kč	Česká republika a okolní sousední státy
	Odchylně od čl. III kódu P1 DPP PZN 2014 se ujednává, že v případech, kdy není možné v době od 22:00 hodin do 6:00 hodin zajistit odstavení vozidla na hlídaném parkovišti nebo na zabezpečeném pozemku, lze naložená uzamčená vozidla odstavovat též na veřejných odstavných plochách, které pojištěný nebo jeho zástupce vybral s odbornou péčí. Veřejnou odstavnou plochou se rozumí především odstavná plocha u čerpacích stanic pohonných hmot, na veřejných parkovištích, odstavná plocha u celních prostor, odstavná plocha autobusových či železničních nádraží a letišť. Tato veřejná odstavná plocha musí být nepřetržitě osvětlena denním či umělým světlem. Dále musí být k těmto účelům běžně užívaná a s častým pohybem vozidel a osob. Toto odchylné ujednání se nevztahuje na samostatná naložená přípojná vozidla (návěsy nebo přívěsy) nezapojená do jízdních souprav se silničním motorovým vozidlem. Samostatná přípojná vozidla (nezapojená do jízdní soupravy se silničním motorovým vozidlem) musí být vždy odstavována pouze na hlídaných parkovištích nebo nepřetržitě zajištěných pozemcích.		

předmět pojištění (pojištěná věc): **11. cennosti**		specifikace předmětu:	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**spoluúčast:**	**územní platnost pojištění:**
CENNOSTI - BASIC	500 000	10 000 Kč	Česká republika a okolní sousední státy

VÝKLAD POJMŮ

ČR + sousedící státy znamená, že pojištění je platné na území definovaném v ČÁSTI C. čl. I. odst. 1. VPP PPN 2014

6. Pojištění odpovědnosti za újmu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištění řídí také Doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen „DPP PZK 2014“) a Doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014 (dále jen "DPP PZN 2014"), které tvoří také přílohu této pojistné smlouvy.
Pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistitel a pojistník výslovně sjednávají následující výkladová pravidla pro aplikaci DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014:

- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „věc“, „pojištěná věc“, „předmět pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy věc, na které vznikla újma, za kterou pojištěný poškozenému odpovídá.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „pojistná událost spočívající v odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistná událost spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou poškozenému na věci jejím odcizením krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „místo pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným

významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy místo, kde jsou užívané nebo převzaté věci uloženy (skladovány).

- Všechna ustanovení DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014 budou pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy vykládána přiměřeně k tomu, že pojištění sjednané tímto odstavcem pojistné smlouvy je pojištěním odpovědnosti za újmu.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **100 000 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele **ze všech jednotlivých pojištění odpovědnosti za újmu sjednaných touto pojistnou smlouvou podle VPP ODP 2014** za jednu pojistnou událost.

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
100 000 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Výše příjmů z pojišťované činnosti, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činnosti: 400 000 000 Kč. Ve smyslu čl. III odst. 3. písm. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojistník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů, která činí 20 % a více. Nově dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 rok).

Pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného (tzv. regres zdravotní pojišťovny) a pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou orgánu sociálního zabezpečení a z ní vyplývající nárok orgánu sociálního zabezpečení vůči pojištěnému na tzv. regresní náhradu dávek nemocenského pojištění dle ustanovení § 126 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč a spoluúčast ve výši 5.000,-Kč.

Pro odpovědnost za následnou finanční újmu se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč a spoluúčast ve výši 5.000,- Kč.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku

V souladu s čl. II odst. 2. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za:

a) majetkovou újmu způsobenou jinému na věci nebo na zvířeti nebo
b) újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením nebo nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení
c) následnou finanční újmu

způsobenou vadou výrobku.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
100 000 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Výše příjmů z výrobků, které jsou zahrnuty do pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem – příjmů, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činnosti: 400 000 000 Kč. Ve smyslu čl. III odst. 3. písm. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojistník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů z výrobků, která činí 20% a více. Nově dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 rok).

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného k náhradě újmy vzniklé v důsledku spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí". Pro toto pojištění se sjednává roční limit pojistného plnění ve výši 5.000 000,- Kč a spoluúčast pojištěného na pojistném plnění ve výši 10.000,- Kč.

Pojištění odpovědnosti za újmu na věci v užívání a na věci převzaté, která je předmětem závazku pojištěného

V souladu s čl. II odst. 2. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu. Toto pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu na věcech v užívání - motorových vozidlech, letadlech, plavidlech.

V souladu s čl. II odst. 2. písm. c) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal a které mají být předmětem jeho závazku.

V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu dle čl. II odst. 2. písm. b) a c) VPP ODP 2014 a spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou poškozenému na věci jejím odcizením, nebo odcizením součásti věci, krádeží nebo loupežným přepadením nebo úmyslným poškozením jinou osobou, poskytne pojistitel pojistné plnění podle rozsahu pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny v DPP PZK 2014 nebo v DPP PZN 2014, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení uzamčeného místa pojištění, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
5 000 000 Kč	Česká republika	5 000 Kč

Souhrnné limity pojistného plnění:

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **13 500 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti dle této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími **tíha sněhu nebo námraza, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, lavina, vichřice**. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny tíha sněhu nebo námraza, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, lavina, vichřice, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistnými nebezpečími vyjmenovanými tímto odstavcem sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **13 500 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti této pojistné smlouvy a způsobené pojistným nebezpečím **vodovodní škoda**. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny vodovodní škoda, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistným nebezpečím vodovodní škoda sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **13 500 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti dle této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími **povodeň nebo záplava**. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny povodeň nebo záplava, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistným nebezpečím záplava, povodeň sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Článek III.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit pojistiteli na tel.: [redacted] nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor klientského centra
Masarykovo náměstí 1458, 53002 Pardubice

CZECH INSURANCE AGENCY s.r.o.
Jana Palacha 1552
53002 PARDUBICE 2

Článek IV.
Slevy na pojistném

Bonifikace

1. Pojistitel a pojistník sjednávají, že po skončení každého jednotlivého pojistného období pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou bude, pokud o to pojistník ve lhůtě do šesti měsíců od jeho skončení písemně požádá, pojistitelem provedeno za podmínek stanovených v tomto článku pojistné smlouvy vyhodnocení pojištění za poslední uplynulé pojistné období (dále také jen **hodnocené pojistné období**") a podle výsledku tohoto vyhodnocení vznikne pojistníkovi právo na vrácení části jím pojistiteli zaplaceného běžného pojistného za pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou za hodnocené pojistné období (dále také jen „**bonus**"). Pokud pojistník nedoručí žádost podle předchozí věty pojistiteli ve lhůtě podle předchozí věty, je vznik práva na bonus, i když by pro jeho poskytnutí byly jinak splněny všechny další podmínky stanovené tímto článkem pojistné smlouvy, ponechán výhradně na svobodné vůli pojistitele a na jeho jednostranném rozhodnutí.

2. **Škodným poměrem** se pro účely pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou rozumí poměr, vyjádřený v procentech, mezi

   - pojistným plněním a rezervou na pojistná plnění, v čitateli, a

   - předepsaným pojistným, ve jmenovateli.

3. **Pojistným plněním** se pro účely pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou rozumí pojistné plnění, na které vznikl oprávněné osobě nárok za pojistné události nastalé v hodnoceném pojistném období pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou a které bylo za tyto pojistné události pojistitelem vyplaceno.

4. **Rezervou na pojistná plnění** se pro účely pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou rozumí rezerva na pojistná plnění stanovená pojistitelem ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vztahující se k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou.

5. **Předepsaným pojistným** se pro účely pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou rozumí běžné pojistné za hodnocené pojistné období za pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou ve výši dohodnuté v této pojistné smlouvě před započtením vlivu případného bonusu dle tohoto článku pojistné smlouvy.

6. Bonus nabývá v závislosti na výši škodného poměru následujících hodnot vyjádřených v procentech z předepsaného pojistného:

Výše škodného poměru (v %)	Výše bonusu (v %)
0 – 10 %	15 %
více než 10% - 20%	10 %
více než 20% - 30%	5 %
více než 30 %	0 %

7. Pojistitel provede na základě písemné žádosti pojistníka vyhodnocení pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou za hodnocené pojistné období nejdříve po uplynutí čtyř měsíců od skončení hodnoceného pojistného období a současně nejdříve po uplynutí jednoho měsíce od doručení písemné žádosti pojistníka pojistiteli. Ve stejné lhůtě sdělí výsledky tohoto vyhodnocení, tzn.

   - skutečnost, zda právo na bonus dle tohoto článku pojistné smlouvy pojistníkovi vzniklo či nevzniklo,

   a

   - odůvodnění skutečnosti podle předchozí odrážky

   písemně pojistníkovi.

8. Bonus zjištěný postupem podle tohoto článku pojistné smlouvy uhradí pojistitel pojistníkovi bezhotovostním převodem na účet pojistníka uvedený v identifikačních údajích pojistníka v záhlaví této pojistné smlouvy. Bonus vztahující se k hodnocenému pojistnému období je splatný do jednoho měsíce ode dne, kdy pojistitel pojistníkovi odeslal sdělení s výsledky vyhodnocení dle odst. 7. tohoto článku pojistné smlouvy vztahující se (míněno sdělení) k hodnocenému pojistnému období. Splatnost bonusu dle předchozí věty nenastane, pokud pojistník sdělí pojistiteli nesouhlas s provedeným vyhodnocením dle odst. 7. tohoto článku pojistné smlouvy; v takovém případě je bonus splatný do jednoho měsíce ode dne, kdy pojistitel pojistníkovi odeslal písemné

sdělení s reakcí pojistitele na nesouhlas pojistníka s provedeným vyhodnocením dle odst. 7. tohoto článku pojistné smlouvy.

9. V souladu s

   - ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku a

   - ustanovením čl. XIV odst. 6. VPP OC 2014

   pojistitel a pojistník výslovně sjednávají následující pravidla pro vliv pojistných událostí nastalých v hodnoceném pojistném období a oznámených pojistiteli k tomu povinným účastníkem pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou až po uplynutí lhůty splatnosti bonusu (vztahujících se k hodnocenému pojistnému období) podle odst. 8. tohoto článku pojistné smlouvy (dále také jen „**opožděné pojistné události**“) na právo pojistníka na bonus dle tohoto článku pojistné smlouvy:

   a) Pokud po zohlednění vlivu opožděné pojistné události či více opožděných pojistných událostí vzniklo pojistníkovi právo na bonus v jiné, nižší, výši, než v jaké byl bonus pojistitelem pojistníkovi skutečně uhrazen, **je pojistník povinen pojistiteli vrátit rozdíl mezi bonusem, který byl pojistitelem pojistníkovi skutečně uhrazen, a bonusem, na který pojistníkovi vzniklo právo po zohlednění vlivu opožděné pojistné události či více opožděných pojistných událostí**.

   b) Pokud po zohlednění vlivu opožděné pojistné události či více opožděných pojistných událostí pojistníkovi právo na bonus vůbec nevzniklo, ačkoliv ten již byl před tím pojistitelem pojistníkovi skutečně uhrazen, **je pojistník povinen pojistiteli vrátit celý pojistitelem dříve uhrazený bonus**.

   Peněžité závazky pojistníka vůči pojistiteli vzniklé podle písm. a) nebo b) tohoto odstavce pojistné smlouvy je pojistník povinen uhradit dle platebních dispozic uvedených v doručené písemné výzvě pojistitele pojistníkovi.

10. Právo na bonus podle tohoto článku pojistné smlouvy pojistníkovi nevzniká, pokud v okamžiku odeslání sdělení s výsledky vyhodnocení dle odst. 7. tohoto článku pojistné smlouvy vztahujícího se (míněno sdělení) k hodnocenému pojistnému období pojistitelem pojistníkovi nebude předepsané pojistné vztahující se k hodnocenému pojistnému období řádně uhrazeno pojistiteli.

11. Právo na bonus podle tohoto článku pojistné smlouvy vztahující se k hodnocenému pojistnému období pojistníkovi nevzniká, zaniklo-li pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou před uplynutím hodnoceného pojistného období.

Článek V.
Pojistné

Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným běžným.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

	Pojištění	Pojistné	Roční pojistné
1.	Životní pojištění	58 093 Kč	58 093 Kč
2.	Pojištění odcizení	27 720 Kč	27 720 Kč
3.	Pojištění strojů	49 852 Kč	49 852 Kč
4.	Pojištění elektronických zařízení	13 305 Kč	13 305 Kč
5.	Pojištění přepravovaného nákladu	16 405 Kč	16 405 Kč
6.	Pojištění odpovědnosti za újmu	198 673 Kč	198 673 Kč
	Součet	**364 050 Kč**	**364 050 Kč**

Pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období, které je u takového pojištění rovno pojistné době

Roční pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku

Číslo pojistné smlouv[redacted]

Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou **se do 27.03.2019** 00:00 hodin **řídí následujícím splátkovým kalendářem:**

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
26.04.2018	91 012 Kč
27.06.2018	91 012 Kč
27.09.2018	91 012 Kč
27.12.2018	91 012 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB,
číslo
kons
varia[redacted]
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.
Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojistitele.

V dalších pojistných obdobích je splatnost pojistného vždy v následujících dnech a měsících splatnosti (dd.mm.): **27.03., 27.06., 27.09., 27.12.**

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy:[redacted]

1. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli následující souhlasy:

   a) *V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů, respektive souhlas s využíváním rodného čísla.*
   b) *V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas se zpracováním citlivých údajů za účelem provozování pojišťovací činnosti, činností souvisejících s pojišťovací činností, zajišťovací činnosti.*
   c) *V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, souhlas k využití podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení.*
   d) *V souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění určeným subjektům.*

   Pojistník byl pojistitelem informován o účelu zpracování osobních údajů, výčtu zpracovávaných osobních údajů, identifikaci správce a období zpracování osobních údajů, k nimž jsou výše uvedené souhlasy uděleny. Tyto informace jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách pojistitele, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

   Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech souvisejících s pojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo škodné události, jednal jeho jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánů veřejné moci nebo třetích osob, a to včetně možnosti nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů z nich.

2. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami pojistitele, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále pojistník potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámil se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvlášť uvedenými v dokumentu „Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění“, která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu § 1753 občanského zákoníku, a souhlasí s nimi. Pojistník také prohlašuje, že jeho odpovědi na písemné dotazy

pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé.

3. Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdivě stvrzuje, že má objektivně existující pojistný zájem na pojištěních sjednávaných touto pojistnou smlouvou, neboť je na jeho straně naplněna některá z níže uvedených skutečností jeho pojistný zájem dokládající:

   a) Majetek, jehož se má pojištění týkat, je

   - ve vlastnictví, spoluvlastnictví (včetně přídatného), společenství jmění či řádné, poctivé a pravé držbě pojistníka;
   - sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svědčí některé z věcných práv k cizím věcem (např. věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);
   - sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistník oprávněně vykonává jeho správu (např. jako správce či svěřenský správce apod.);
   - pojistníkem po právu užíván na základě smlouvy;
   - pojistníkem převzat za účelem splnění jeho závazku;
   - ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistníkovi;
   - ve vlastnictví či spoluvlastnictví právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
   - ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
   - určen k zajištění dluhu pojistníka nebo dluhu, jehož je pojistník věřitelem;
   - součástí majetkové podstaty (je-li pojistníkem insolvenční správce jednající na účet dlužníka) nebo
   - ve vlastnictví osob, které tento majetek od pojistníka pořídily.

   b) Finanční ztráty, jichž se má pojištění týkat, hrozí

   - pojistníkovi;
   - osobě blízké pojistníkovi;
   - právnické osobě, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
   - členům či společníkům pojistníka, členům jeho orgánů nebo tomu, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti.

   c) Sjednávané pojištění odpovědnosti

   - je pojištěním pojistníkovy odpovědnosti za újmu;
   - je pojištěním odpovědnosti za újmu osob blízkých pojistníkovi;
   - je pojištěním odpovědnosti za újmu osob, které mohou způsobit újmu pojistníkovi (např. pojištění odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou pojistníkovi, coby zaměstnavateli);
   - je pojištěním odpovědnosti za újmu právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
   - je pojištěním odpovědnosti za újmu členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
   - je pojištěním odpovědnosti za újmu osoby, která se při plnění závazku pojistníka zavázala provést určitou činnost samostatně (např. tzv. subdodavatele pojistníka).

4. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom místě pojištění pojistná událost na více pojištěných předmětech pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro pojištění, v němž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi.

5. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou součástí, pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická osoba), pak se všechna pojištění věci či staveb (není-li stavba samostatnou věcí, ale jen součástí jiné věci) sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci či stavby, které jako majetek pojištěného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodné události součástí obchodního závodu pojištěného podnikatele ve smyslu ustanovení § 502 občanského zákoníku. Toto ustanovení se však nepoužije pro pojištění přepravovaných věcí sjednané dle VPP HA 2017.

Číslo pojistné smlouvy: [redacted]

6. Pojistná smlouva a jí sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.

7. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 15

8. Přílohy:
   1) Seznam míst pojištění
   2) VPP OC 2014
   3) VPP Z 2014
   4) DPP PZK 2014
   5) VPP K 2014
   6) VPP STR 2014
   7) VPP ELE 2014
   8) DPP PZN 2014
   9) VPP PPN 2014
   10) VPP ODP 2014

9. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající dvě pojistitel.

[redacted]

V Zásmukách dne 20.03.2018

V Pardubicích dne 20.03.2018

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Podle ověřovací knihy Městského úřadu Zásmuky II
poř. č. vidimace 892/18
tato úplná kopie, obsahující 15 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je prvopisem,
obsahujícím 15 stran.
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.
V Zásmuky dne 23.7.2018
Ivana Petrová
(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁSMUKY

Splátkový kalendář k pojistné smlouvě

č. [redacted]

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za pojištění dle výše uvedené pojistné smlouvy na pojistné období nebo na pojistnou dobu **od 27.03.2018** 00:00 hodin **do 27.03.2019** 00:00 hodin.

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
26.04.2018	91 012 Kč
27.06.2018	91 012 Kč
27.09.2018	91 012 Kč
27.12.2018	91 012 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB,
číslo [redacted]
konst
varia
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a [redacted]

120

V Pardubicích dne 20.03.2018

.....
razítko a podpis pojistitele

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Podle ověřovací knihy Městského úřadu Zásmuky II
poř. č. vidimace 894/18
tato úplná kopie, obsahující 1 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina prvopisem,
obsahujícím 1 stran.
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.
V Zásmuky dne 23.7.2018
Ivana Petrová
(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)
[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁSMUKY

ČSOB Pojišťovna

Infolist produktu

Informace pojistitele pro zájemce o pojištění

Pojištění podnikatelů a organizací PPR

Informace o produktu

Pojistitel sjednává pojištění majetku, odpovědnosti a jiných rizik podnikatelů a organizací, které může zahrnovat:

- Živelní pojištění
- Pojištění majetku na všechna rizika „ALL RISKS"
- Pojištění živelního přerušení provozu
- Pojištění odcizení
- Pojištění strojů
- Pojištění elektronických zařízení, které může zahrnovat:
  - Pojištění věcí
  - Pojištění finančních ztrát
- Pojištění strojního přerušení provozu
- Stavebně-montážní pojištění na všechna rizika, které může zahrnovat:
  - Pojištění věcí
  - Pojištění odpovědnosti
  - Pojištění ztráty očekávaného zisku
- Pojištění přepravovaného nákladu, které může zahrnovat:
  - Pojištění věcí movitých
  - Pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty
- Pojištění zásilek
- Pojištění právní ochrany
- Pojištění Rento
- Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob
- Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním odborných služeb
- Pojištění určená pro silničního nákladního dopravce nebo zasílatele, které může zahrnovat:
  - Pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce za újmu na přepravované zásilce
  - Pojištění odpovědnosti zasílatele za újmu
  - Pojištění finančních ztrát
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání
- Pojištění vozidel, které může zahrnovat:
  - Pojištění vozidel
  - Garance pojistné částky vozidla
  - Pojištění nákladů na půjčovné
  - Pojištění okenních skel vozidla
  - Pojištění zavazadel a přepravovaných věcí
- Pojištění přepravovaných osob, které může zahrnovat:
  - Pojištění pro případ trvalých následků úrazu
  - Pojištění pro případ smrti způsobené úrazem
  - Pojištění pro případ léčení úrazu – denní odškodné

Ustanovení pojistných podmínek, která by klient nemusel očekávat

Všechna pojištění mají definovány výluky z pojištění, tedy situace, za kterých z pojištění nevzniká oprávněné osobě právo na pojistné plnění. Výluky jsou obsaženy v pojistných podmínkách v článku nazvaném Výluky z pojištění. Společné výluky pro všechna pojištění jsou obsaženy ve Všeobecných pojistných podmínkách – obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014"), ostatní potom v pojistných podmínkách, kterými se jednotlivá pojištění řídí.

Pojistná nebezpečí povodeň nebo záplava se sjednávají s čekací dobou definovanou ve VPP OC 2014 v délce 10 dnů. Za pojistné události způsobené povodní nebo záplavou a vzniklé v čekací době, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění. Čekací doba se sjednává i pro pojištění právní ochrany, a to v délce 3 měsíců.

Vznik nároku na pojistné plnění ze škodných událostí způsobených odcizením je v jednotlivých pojištěních podmíněn splněním alespoň minimální úrovně zabezpečení předmětů pojištění. Od kvality zabezpečovacích opatření se odvíjí maximální výše pojistného plnění, na které vzniká oprávněné osobě nárok. Většina pojištění definuje minimální požadavky na zabezpečení pro případ odcizení v Doplňkových pojistných podmínkách - Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 nebo v Doplňkových pojistných podmínkách - Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014.

Všeobecné informace

Pojistné a poplatky

- Pojistné je sjednáno jako běžné s pojistným obdobím v délce 1 rok nebo jednorázové, v závislosti na zvolené variantě pojištění. Výše pojistného se odvíjí od požadovaného rozsahu pojištění.
- Pojistné je možné platit v hotovosti na obchodních místech pojistitele, bezhotovostním převodem na účet pojistitele, inkasem z účtu pojistníka nebo prostřednictvím poštovní poukázky. Pojistné je splatné prvního dne pojistného období. V pojistné smlouvě může být sjednáno placení pojistného ve splátkách. Výše a splatnost splátek pojistného je uvedena v pojistné smlouvě.
- Daňové aspekty pojištění jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

- Platnost informací poskytnutých pojistitelem v tomto dokumentu není předem nijak časově omezena. Pojistitel je podle pojistných podmínek oprávněn v souladu s § 2785 a § 2786 občanského zákoníku měnit výši pojistného v souvislosti se změnami vymezených podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného na další pojistné období.
- Bankovní účet pojistitele pro úhradu pojistného: 180135112/0300.

Informace o pojistné smlouvě a pojištění

- Pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou nebo určitou.
- Délka pojistné doby může být sjednána různá.
- Pojistnou smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Právní jednání, která se týkají pojištění, musí být učiněna v českém jazyce.
- Pojistná smlouva bude uložena u pojistitele na níže uvedené adrese, kde lze požádat o kopii pojistné smlouvy.
- Pokud byla pojistná smlouva uzavřena s výhradním použitím prostředku komunikace na dálku, poskytne pojistitel na vyžádání pojistníkovi veškeré další informace, pokud o ně požádá.

Pojištění může zaniknout zejména z následujících důvodů:

- dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části,
- výpovědí do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy,
- výpovědí do 3 měsíců od oznámení škodné události,
- je-li pojištění sjednáno s běžným pojistným, výpovědí ke konci pojistného období doručené druhé straně nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného období,
- odstoupením od pojistné smlouvy.

Praktické pokyny týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy:

- Pojistník může od smlouvy odstoupit, pokud ho pojistitel vědomě neupozorní na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho požadavky nebo pokud pravdivě a úplně neodpoví na jeho písemné dotazy při jednání smlouvy nebo její změně.
- Právo na odstoupení může být uplatněno nejpozději do 2 měsíců od zjištění porušení povinnosti. Pro případ odstoupení od smlouvy se vypořádají závazky z pojištění podle § 2808 odst. 2 občanského zákoníku.
- Od pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku má spotřebitel právo odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky. Pro odstoupení od smlouvy stačí spotřebiteli, odeslat oznámení odstoupení v této lhůtě. Spotřebitel může k tomu využít formulář zveřejněný na webových stránkách pojistitele, které jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu. Formulář je možno také získat na obchodních místech pojistitele. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku, vypořádají se závazky z pojištění podle § 2808 odst. 5 občanského zákoníku.
- Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno na níže uvedenou adresu sídla pojistitele.

Řešení sporu

- Pojistná smlouva se řídí českým právním řádem.
- Pro soudní řešení sporů z pojistné smlouvy jsou určeny věcně a místně příslušné soudy v České republice.
- Stížnosti lze zasílat na níže uvedenou adresu sídla pojistitele. Pojistitel vyrozumí bez zbytečného odkladu stěžovatele o tom, že stížnost přijal, jakož i o způsobu a lhůtě vyřízení. Následně pojistitel stěžovatele písemně vyrozumí o vyřízení stížnosti. Stěžovatel má možnost obrátit se s případnou stížností na Českou národní banku jako orgán dohledu nad finančním trhem, včetně pojišťovnictví.
- Pojistitel se při svém jednání řídí Etickým kodexem vydaným Českou asociací pojišťoven (dostupný na www.cap.cz).
- Je-li zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným spotřebitel, má právo na tzv.:
  - mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých z jiných druhů pojištění, než ze životního pojištění, je Česká obchodní inspekce (internetová adresa České obchodní inspekce: http://www.coi.cz/).
  - alternativní řešení sporu týkajícího se smluvního závazku vyplývajícího z pojistné smlouvy uzavřené on-line prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line provozované Evropskou komisí a dostupné na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. E-mailová adresa samotné ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, která coby pojistitel pojistné smlouvy uzavírá, je: info@csobpoj.cz.

Vaše pojišťovna (pojistitel)

[redacted]

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Zástupce pojišťovny

Příloha č. 1

místa pojištění:

A) Riegrova 203, 281 44 Zásmuky
B) Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky
C) adresy související s činností firmy na území ČR

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **112747802-4802-181102074111**, skládající se z **19** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **IVANA PETROVÁ**

Vystavil: **Město Zásmuky**
Pracoviště: **Město Zásmuky**
V Zásmukách dne **02.11.2018**



DODATEK č. 1

(dále také jen „dodatek“)

k pojistné smlouvě č. [redacted]

(dále také jen „pojistná smlouva“)

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí
53002 Pardubice, Česká republika
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567
(dále jen pojistitel)
tel.: [redacted]

pojistitele zastupuje: Iveta Cheníčková, key account manager

a

VPK Suchý s.r.o.
se sídlem / místem podnikání Komenského nám. 12
28144, Zásmuky

IČO: 27085201
MS v Praze, oddíl C, vložka 95134
(dále jen „pojistník“)

pojistníka zastupuje: Ladislav Suchý, jednatel

se dohodly, že výše uvedená pojistná smlouva se mění a doplňuje takto:

Článek I.
Změna již existujících právních vztahů pojištění sjednaných pojistnou smlouvou

1. **Pojištění odpovědnosti za újmu sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně:**

ZMĚNY

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že **ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku SE MĚNÍ obsah právního vztahu pojištění ve vztahu k následujícím dosavadním hodnotám pojistného zájmu (následujícím dosavadním předmětům pojištění)**. Pojistitel a pojistník výslovně a v zájmu předejití jakýmkoliv budoucím právním sporům o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádějí pro přehlednost níže vždy celý obsah právního vztahu pojištění vztahující se k jednotlivé hodnotě pojistného zájmu (k jednotlivému předmětu pojištění), a to i v těch jeho částech či dílčích parametrech,

Číslo pojistné smlouvy: [redacted] odatek 1

které tímto dodatkem změněny nebyly:

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištění řídí také Doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen „DPP PZK 2014") a Doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014 (dále jen "DPP PZN 2014"), které tvoří také přílohu této pojistné smlouvy.
Pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistitel a pojistník výslovně sjednávají následující výkladová pravidla pro aplikaci DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014:

- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „věc", „pojištěná věc", „předmět pojištění" nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy věc, na které vznikla újma, za kterou pojištěný poškozenému odpovídá.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením", „odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením", „pojistná událost spočívající v odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením" nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistná událost spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou poškozenému na věci jejím odcizením krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „místo pojištění" nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy místo, kde jsou užívané nebo převzaté věci uloženy (skladovány).
- Všechna ustanovení DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014 budou pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy vykládána přiměřeně k tomu, že pojištění sjednané tímto odstavcem pojistné smlouvy je pojištěním odpovědnosti za újmu.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **120 000 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele **ze všech jednotlivých pojištění odpovědnosti za újmu sjednaných touto pojistnou smlouvou podle VPP ODP 2014** za jednu pojistnou událost.

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
120 000 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Výše příjmů z pojišťované činnosti, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činnosti: 400 000 000 Kč. Ve smyslu čl. III odst. 3. písm. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojistník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů, která činí 20 % a více. Nově dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 rok).

Pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného (tzv. regres zdravotní pojišťovny) a pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou orgánu sociálního zabezpečení a z ní vyplývající nárok orgánu sociálního zabezpečení vůči pojištěnému na tzv. regresní náhradu dávek nemocenského pojištění dle ustanovení § 126 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč a spoluúčast ve výši 5.000,-Kč.

Pro odpovědnost za následnou finanční újmu se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč a spoluúčast ve výši 5.000,- Kč.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku

V souladu s čl. II odst. 2. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za:

a) majetkovou újmu způsobenou jinému na věci nebo na zvířeti nebo
b) újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením nebo nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení
c) následnou finanční újmu
způsobenou vadou výrobku.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
120 000 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Výše příjmů z výrobků, které jsou zahrnuty do pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem – příjmů, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činnosti: 400 000 000 Kč. Ve smyslu čl. III odst. 3. písm. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojistník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů z výrobků, která činí 20% a více. Nově dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 rok).

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného k náhradě újmy vzniklé v důsledku spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí". Pro toto pojištění se sjednává roční limit pojistného plnění ve výši 5.000 000,- Kč a spoluúčast pojištěného na pojistném plnění ve výši 10.000,- Kč.

Pojištění odpovědnosti za újmu na věci v užívání a na věci převzaté, která je předmětem závazku pojištěného

V souladu s čl. II odst. 2. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu. Toto pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu na věcech v užívání - motorových vozidlech, letadlech, plavidlech.

V souladu s čl. II odst. 2. písm. c) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal a které mají být předmětem jeho závazku.

V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu dle čl. II odst. 2. písm. b) a c) VPP ODP 2014 a spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou poškozenému na věci jejím odcizením, nebo odcizením součásti věci, krádeží nebo loupežným přepadením nebo úmyslným poškozením jinou osobou, poskytne pojistitel pojistné plnění podle rozsahu pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny v DPP PZK 2014 nebo v DPP PZN 2014, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení uzamčeného místa pojištění, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
5 000 000 Kč	Česká republika	5 000 Kč

Článek II.
Speciální smluvní ujednání

Článek III.
Změny ve výši pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou po nabytí účinnosti tohoto dodatku

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Číslo pojistné smlouvy: [redacted]

	Pojištění	Změna ročního pojistného	Roční pojistné po změnách
1.	Živelní pojištění	0 Kč	58 093 Kč
2.	Pojištění odcizení	0 Kč	27 720 Kč
3.	Pojištění strojů	0 Kč	49 852 Kč
4.	Pojištění elektronických zařízení	0 Kč	13 305 Kč
5.	Pojištění přepravovaného nákladu	0 Kč	16 405 Kč
6.	Pojištění odpovědnosti za újmu	22 952 Kč	221 625 Kč
	Součet	**22 952 Kč**	**387 002 Kč**

Změna pojistného celkem **Od 03.07.2018** 00:00 hodin **do 27.03.2019** 00:00 hodin	16 839 Kč
Součet splátek pojistného z předešlého dodatku číslo 0 **Od 03.07.2018** 00:00 hodin **do 27.03.2019** 00:00 hodin	182 024 Kč
Součet	198 863 Kč

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištění znovu sjednává z důvodu změny pojištění, je to rozdíl mezi původní a novou výší pojistného (kladná nebo záporná částka) *nebo* pokud se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná částka) *nebo* pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění, je to výše pojistného za zrušené pojištění (záporná částka)

Změna ročního pojistného = změna pojistného vyjádření v ročním pojistném

Roční pojistné po změnách = pojistné za všechna platná pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné smlouvy vyjádřené v ročním pojistném

Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách provedených tímto dodatkem pojistné smlouvy **se do 27.03.2019** 00:00 hodin **řídí následujícím splátkovým kalendářem:**

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
03.07.2018	5 363 Kč
27.09.2018	96 750 Kč
27.12.2018	96 750 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB,
číslo [redacted]
konst
varia
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy následovně:

a) první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího následujícího dne konce pojistného období všech pojištění sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období sjednává v délce rovné pojistné době;
b) druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou smlouvou.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem **03.07.2018**

Číslo pojistné smlouvy: [redacted]

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy, než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku, se tímto dodatkem nijak nemění.

Správce pojistné smlouvy: [redacted]

Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: 5

Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající pojistitel.

Smluvní strany tohoto dodatku po jeho důkladném přečtení výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jej uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho [redacted] zástupců.

V Pardubicích, dne 03.07.2018

V Pardubicích, dne 03.07.2018

[redacted]

razítko a podpis pojistitele

Podle ověřovací knihy Městský úřad Zásmuky I.
poř.č.vidimace 418/2018 tato úplná kopie obsahující
5 stran souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl pořízen a tato
listina je prvopisem
obsahující 5 stran
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací
prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram.
V Zásmukách dne: 25.07.2018
Jméno osoby, která vidimaci provedla Petra Ouředníková

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁSMUKY

Splátkový kalendář k dodatku č. 1 pojistné smlouvy č. [redacted]

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za změnu pojištění dle výše uvedeného dodatku pojistné smlouvy na pojistné období nebo na pojistnou dobu **od 03.07.2018** 00:00 hodin **do 27.03.2019** 00:00 hodin.

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
03.07.2018	5 363 Kč
27.09.2018	96 750 Kč
27.12.2018	96 750 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB,
číslo [redacted]
konst
variab
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovn[redacted]

V Pardubicích, dne 03.07.2018 ..

razítko a podpis pojistníka

Podle ověřovací knihy Městský úřad Zásmuky I.
poř.č.vidimace 428/2018 tato úpiná kopie obsahující
1 stranu souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl pořízen a tato
listina je prvopisem
obsahující 1 stranu
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací
prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram.
V Zásmukách dne: 25.07.2018
Jméno osoby, která vidimaci provedla Petra Ouředníková

[redacted]

ČSOB Pojišťovna

Infolist produktu

Informace pojistitele pro zájemce o pojištění

Pojištění podnikatelů a organizací PPR

Informace o produktu

Pojistitel sjednává pojištění majetku, odpovědnosti a jiných rizik podnikatelů a organizací, které může zahrnovat:

- Živelní pojištění
- Pojištění majetku na všechna rizika „ALL RISKS"
- Pojištění živelního přerušení provozu
- Pojištění odcizení
- Pojištění strojů
- Pojištění elektronických zařízení, které může zahrnovat:
  - Pojištění věcí
  - Pojištění finančních ztrát
- Pojištění strojního přerušení provozu
- Stavebně-montážní pojištění na všechna rizika, které může zahrnovat:
  - Pojištění věcí
  - Pojištění odpovědnosti
  - Pojištění ztráty očekávaného zisku
- Pojištění přepravovaného nákladu, které může zahrnovat:
  - Pojištění věcí movitých
  - Pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty
- Pojištění zásilek
- Pojištění právní ochrany
- Pojištění Rento
- Pojištění stažení výrobku z trhu
- Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob
- Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním odborných služeb
- Pojištění určená pro silničního nákladního dopravce nebo zasílatele, které může zahrnovat:
  - Pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce za újmu na přepravované zásilce
  - Pojištění odpovědnosti zasílatele za újmu
  - Pojištění finančních ztrát
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání
- Pojištění vozidel, které může zahrnovat:
  - Pojištění vozidel
  - Garance pojistné částky vozidla
  - Pojištění nákladů na půjčovné
  - Pojištění okenních skel vozidla
  - Pojištění zavazadel a přepravovaných věcí
- Pojištění přepravovaných osob, které může zahrnovat:
  - Pojištění pro případ trvalých následků úrazu
  - Pojištění pro případ smrti způsobené úrazem
  - Pojištění pro případ léčení úrazu – denní odškodné

Ustanovení pojistných podmínek, která by klient nemusel očekávat

Všechna pojištění mají definovány výluky z pojištění, tedy situace, za kterých z pojištění nevzniká oprávněné osobě právo na pojistné plnění. Výluky jsou obsaženy v pojistných podmínkách v článku nazvaném Výluky z pojištění. Společné výluky pro všechna pojištění jsou obsaženy ve Všeobecných pojistných podmínkách – obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014"), ostatní potom v pojistných podmínkách, kterými se jednotlivá pojištění řídí.

Pojistná nebezpečí povodeň nebo záplava se sjednávají s čekací dobou definovanou ve VPP OC 2014 v délce 10 dnů. Za pojistné události způsobené povodní nebo záplavou a vzniklé v čekací době, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění. Čekací doba se sjednává i pro pojištění právní ochrany, a to v délce 3 měsíců.

Vznik nároku na pojistné plnění ze škodných událostí způsobených odcizením je v jednotlivých pojištěních podmíněn splněním alespoň minimální úrovně zabezpečení předmětů pojištění. Od kvality zabezpečovacích opatření se odvíjí maximální výše pojistného plnění, na které vzniká oprávněné osobě nárok. Většina pojištění definuje minimální požadavky na zabezpečení pro případ odcizení v Doplňkových pojistných podmínkách - Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 nebo v Doplňkových pojistných podmínkách - Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014.

Všeobecné informace

Pojistné a poplatky

- Pojistné je sjednáno jako běžné s pojistným obdobím v délce 1 rok nebo jednorázové, v závislosti na zvolené variantě pojištění. Výše pojistného se odvíjí od požadovaného rozsahu pojištění.
- Pojistné je možné platit v hotovosti na obchodních místech pojistitele, bezhotovostním převodem na účet pojistitele, inkasem z účtu pojistníka nebo prostřednictvím poštovní poukázky. Pojistné je splatné prvního dne pojistného období. V pojistné smlouvě může být sjednáno placení pojistného ve splátkách. Výše a splatnost splátek pojistného je uvedena v pojistné smlouvě.
- Daňové aspekty pojištění jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

- Platnost informací poskytnutých pojistitelem v tomto dokumentu není předem nijak časově omezena. Pojistitel je při podmínek oprávněn v souladu s § 2785 a § 2786 občanského zákoníku měnit výši pojistného v souvislost vymezených podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného na další pojistné období.
- Bankovní účet pojistitele pro úhradu pojistného: [redacted]

Informace o pojistné smlouvě a pojištění

- Pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou nebo určitou.
- Délka pojistné doby může být sjednána různá.
- Pojistnou smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Právní jednání, která se týkají pojištění, musí být učiněna v českém jazyce.
- Pojistná smlouva bude uložena u pojistitele na níže uvedené adrese, kde lze požádat o kopii pojistné smlouvy.
- Pokud byla pojistná smlouva uzavřena s výhradním použitím prostředku komunikace na dálku, poskytne pojistitel na vyžádání pojistníkovi veškeré další informace, pokud o ně požádá.

Pojištění může zaniknout zejména z následujících důvodů:

- dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části,
- výpovědí do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy,
- výpovědí do 3 měsíců od oznámení škodné události,
- je-li pojištění sjednáno s běžným pojistným, výpovědí ke konci pojistného období doručené druhé straně nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného období,
- odstoupením od pojistné smlouvy.

Praktické pokyny týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy:

- Pojistník může od smlouvy odstoupit, pokud ho pojistitel vědomě neupozorní na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho požadavky nebo pokud pravdivě a úplně neodpoví na jeho písemné dotazy při jednání smlouvy nebo její změně.
- Právo na odstoupení může být uplatněno nejpozději do 2 měsíců od zjištění porušení povinnosti. Pro případ odstoupení od smlouvy se vypořádají závazky z pojištění podle § 2808 odst. 2 občanského zákoníku.
- Od pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku má spotřebitel právo odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky. Pro odstoupení od smlouvy stačí spotřebiteli, odeslat oznámení odstoupení v této lhůtě. Spotřebitel může k tomu využít formulář zveřejněný na webových stránkách pojistitele, které jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu. Formulář je možno také získat na obchodních místech pojistitele. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku, vypořádají se závazky z pojištění podle § 2808 odst. 5 občanského zákoníku.
- Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno na níže uvedenou adresu sídla pojistitele.

Řešení sporu

- Pojistná smlouva se řídí českým právním řádem.
- Pro soudní řešení sporů z pojistné smlouvy jsou určeny věcně a místně příslušné soudy v České republice.
- Stížnosti lze zasílat na níže uvedenou adresu sídla pojistitele. Pojistitel vyrozumí bez zbytečného odkladu stěžovatele o tom, že stížnost přijal, jakož i o způsobu a lhůtě vyřízení. Následně pojistitel stěžovatele písemně vyrozumí o vyřízení stížnosti. Stěžovatel má možnost obrátit se s případnou stížností na Českou národní banku jako orgán dohledu nad finančním trhem, včetně pojišťovnictví.
- Pojistitel se při svém jednání řídí Etickým kodexem vydaným Českou asociací pojišťoven (dostupný na www.cap.cz).
- Je-li zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným spotřebitel, má právo na tzv.:
  - mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých z jiných druhů pojištění, než ze životního pojištění, je Česká obchodní inspekce (internetová adresa České obchodní inspekce: http://www.coi.cz/).
  - alternativní řešení sporu týkajícího se smluvního závazku vyplývajícího z pojistné smlouvy uzavřené on-line prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line provozované Evropskou komisí a dostupné na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. E-mailová adresa samotné ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, která coby pojistitel pojistné smlouvy uzavírá, je: info@csobpoj.cz.

Vaše pojišťovna (pojistitel) Zástupce pojišťovny

[redacted]

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **112747632-4802-181102073345**, skládající se z **8** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **IVANA PETROVÁ**

Vystavil: **Město Zásmuky**
Pracoviště: **Město Zásmuky**
V Zásmukách dne **02.11.2018**



DODATEK č. 18

(dále také jen „dodatek“)

k pojistné smlouvě č. [redacted]

(dále také jen „pojistná smlouva“)

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí
53002 Pardubice, Česká republika
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567
(dále jen pojistitel)
tel.: [redacted]

pojistitele zastupuje: Martin Drahoš, account manager

a

VPK Suchý s.r.o.
se sídlem / místem podnikání Komenského nám. 12
28144, Zásmuky

IČO: 27085201
MS v Praze, oddíl C, vložka 95134
(dále jen „pojistník“)

pojistníka zastupuje: Ladislav Suchý, jednatel

se dohodly, že výše uvedená pojistná smlouva se mění a doplňuje takto:

Číslo pojistné smlouvy: [redacted]

Článek I.

Změna již existujících právních vztahů pojištění sjednaných pojistnou smlouvou

1. **Živelní pojištění sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně:**

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění: **1. Soubor budov a hal vyjma věcí uvedených v čl. III odst. 2 a 3 VPP**		specifikace předmětu pojištění: **vč. staveb a stavebních součástí**	
místo pojištění: dle přílohy : A,D,E,F,G	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní		pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
FLEXA	65 500 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	10 000 000	1R	10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	10 000 000	1R	10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	5 000 000	1R	10 000 Kč

předmět pojištění: **2. Soubor zásob s výjimkou věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C,E,F	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní		pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
FLEXA	30 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	5 000 000	1R	10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	5 000 000	1R	10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	5 000 000	1R	10 000 Kč

předmět pojištění: **3. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**		specifikace předmětu pojištění: **vč. elektroniky**	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C,E,F	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní		pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
FLEXA	5 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	5 000 000		10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	5 000 000		10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	5 000 000		10 000 Kč

Číslo pojistné smlouvy: [redacted]

předmět pojištění: **4. Soubor cizích věcí převzatých na základě smlouvy o provedení práce a výkonu s výjimkou věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**	specifikace předmětu pojištění: **vč. věcí užívaných**
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C,E,F	vlastnictví předmětu pojištění: cizí
pojistná hodnota: nová cena	

Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
FLEXA	2 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	2 000 000		10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	2 000 000		10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	2 000 000		10 000 Kč

předmět pojištění: **5. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**	specifikace předmětu pojištění: **stroje vč. příslušenství**
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C,E,F	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí
pojistná hodnota: nová cena	

Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
FLEXA	21 500 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	5 000 000	1R	10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	5 000 000	1R	10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	5 000 000	1R	10 000 Kč

předmět pojištění: **7. Soubor cenností**	specifikace předmětu pojištění: **vlastní finanční prostředky**
místo pojištění: dle přílohy : B	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní
pojistná hodnota: nová cena	

Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
FLEXA	500 000	1R	1 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	500 000	1R	1 000 Kč
Povodeň nebo záplava	500 000	1R	20 000 Kč
Vodovodní škoda	500 000	1R	1 000 Kč

[1]Zkratkou „1R" se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění prvního rizika a v tomto případě je horní hranice pojistného plnění stanovena limitem pojistného plnění; je-li pole výše uvedené tabulky ve sloupci „Způsob pojištění" prázdné, rozumí se tím pro účely této pojistné smlouvy, že pojištění není sjednáno ve výše uvedeném speciálním právním režimu a horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou.

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **FLEXA** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí živelní pojištění sjednané pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění způsobené pojistným nebezpečím dle čl. II odst. 1. VPP Z 2014.

Pojmem **Doplňková živelní nebezpečí** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí živelní pojištění sjednané pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění způsobené pojistným nebezpečím dle čl. II odst. 2. VPP Z 2014.

2. Pojištění odcizení sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně:

Číslo pojistné smlouvy [redacted]

Je-li touto pojistnou smlouvou v souladu s čl. II. odst. 2. VPP K 2014 pojištění sjednáno i pro případ pojistného nebezpečí vandalismus, je limit pojistného plnění ve výši 50 000 Kč horní hranicí pojistného plnění za pojistnou událost způsobenou poškozením nebo zničením předmětu pojištění nebo jeho části jakýmkoliv znečištěním, zabarvením, kresbami či nápisy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění: **1. Soubor budov a hal vyjma věcí uvedených v čl. III odst. 2 a 3 VPP**	specifikace předmětu pojištění: **vč. staveb a stavebních součástí**	
místo pojištění: dle přílohy : A,D,E,F,G	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena

Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
Vandalismus	100 000	1R	10 %, min. 10 000 Kč

předmět pojištění: **2. Soubor zásob s výjimkou věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**	specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C,E,F	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena

Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
Pojištění odcizení	500 000	1R	10 000 Kč
	Odchylně od kódu stupně zabezpečení Z3 čl. III DPP PZK 2014 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše 2násobku limitu pojistného plnění stanoveného v DPP PZK 2014 pro výše uvedený kód stupně zabezpečení.		
Vandalismus	100 000	1R	10 %, min. 10 000 Kč

předmět pojištění: **3. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**	specifikace předmětu pojištění: **vč. elektroniky**	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C,E,F	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena

Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
Pojištění odcizení	500 000	1R	10 000 Kč
	Odchylně od kódu stupně zabezpečení Z19 čl. III DPP PZK 2014 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše 5násobku limitu pojistného plnění stanoveného v DPP PZK 2014 pro výše uvedený kód stupně zabezpečení.		
Vandalismus	100 000	1R	10 %, min. 10 000 Kč

Číslo pojistné smlouvy: [redacted]

předmět pojištění: **4. Soubor cizích věcí převzatých na základě smlouvy o provedení práce a výkonu s výjimkou věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**		specifikace předmětu pojištění: **vč. věcí užívaných**	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C,E,F	vlastnictví předmětu pojištění: cizí		pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
Pojištění odcizení	500 000	1R	10 000 Kč
	Odchylně od kódu stupně zabezpečení Z19 čl. III DPP PZK 2014 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše 5násobku limitu pojistného plnění stanoveného v DPP PZK 2014 pro výše uvedený kód stupně zabezpečení.		
Vandalismus	100 000	1R	10 %, min. 10 000 Kč

předmět pojištění: **5. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**		specifikace předmětu pojištění: **stroje vč. příslušenství**	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C,E,F	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí		pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
Pojištění odcizení	1 500 000	1R	10 000 Kč
	Odchylně od kódu stupně zabezpečení Z19 čl. III DPP PZK 2014 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše 5násobku limitu pojistného plnění stanoveného v DPP PZK 2014 pro výše uvedený kód stupně zabezpečení.		

předmět pojištění: **6. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**		specifikace předmětu pojištění: **elektronika**	
místo pojištění: dle přílohy : B	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí		pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
Pojištění odcizení	200 000	1R	10 000 Kč

předmět pojištění: **7. Soubor cenností**		specifikace předmětu pojištění: **vlastní finanční prostředky**	
místo pojištění: dle přílohy : B	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní		pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
Pojištění odcizení	500 000	1R	10 000 Kč

[1]Zkratkou „1R" se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění prvního rizika a v tomto případě je horní hranice pojistného plnění stanovena limitem pojistného plnění; je-li pole výše uvedené tabulky ve sloupci „Způsob pojištění" prázdné, rozumí se tím pro účely této pojistné smlouvy, že pojištění není sjednáno ve výše uvedeném speciálním právním režimu a horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou.

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **Pojištění odcizení** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění sjednané pro případ vzniku škodné události působením pojistných nebezpečí dle čl. II odst. 1. VPP K 2014.

Číslo pojistné smlouvy [redacted]

3. Pojištění strojů sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně:

Odchylně od čl. VI odst. 1. písm. a) VPP STR 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na stroje, u nichž v době vzniku škodné události uplynulo od data jejich výroby více než 15 let za podmínky, že na takovém stroji postiženém škodnou událostí byla provedena celková (generální) oprava, od které v den škodné události neuplynulo více než 36 měsíců.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění: **16. soubor strojů, strojních zařízení, příslušenství**	místo pojištění: místo pojištění : A,B,C, E, F	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena

Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**Limit pojistného plnění na všechny pojistné události v pojistném roce (Kč)**	**spoluúčast:**
Základní pojištění	21 500 000		10 000 Kč
Pojištění skel	21 500 000	500 000 Kč	3 000 Kč

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **Základní pojištění** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění strojů sjednané pro případ poškození, zničení nebo pohřešování předmětu pojištění, v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP STR 2014.

Pojmem **Pojištění skel** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí, že se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou odchylně od článku VI odst. 2. písm. f) VPP STR 2014 vztahuje i na škody způsobené na skleněných součástech předmětu pojištění.

4. Pojištění elektronických zařízení sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně:

Odchylně od části A čl. V odst. 1. písm. a) VPP ELE 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na škodné události vzniklé na elektronickém zařízení starším 5 let.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Předmět pojištění: **9. soubor elektronických zařízení, příslušenství**	Místo pojištění: dle přílohy : B	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí

Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**spoluúčast:**
Základní pojištění	500 000	3 000 Kč

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **Základním pojištěním** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění elektroniky sjednané pro případ poškození, zničení nebo pohřešování předmětu pojištění v rozsahu dle ČÁSTI A. čl. I odst. 1. VPP ELE 2014.

Číslo pojistné smlouvy: [redacted]

5. Pojištění přepravovaného nákladu sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně:

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění (pojištěná věc): **10. přepravovaný náklad**		specifikace předmětu:	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**spoluúčast:**	**územní platnost pojištění:**
PŘEPRAVA EXTRA	2 500 000	10 000 Kč	Česká republika a okolní sousední státy
	Odchylně od čl. III kódu P1 DPP PZN 2014 se ujednává, že v případech, kdy není možné v době od 22:00 hodin do 6:00 hodin zajistit odstavení vozidla na hlídaném parkovišti nebo na zabezpečeném pozemku, lze naložená uzamčená vozidla odstavovat též na veřejných odstavných plochách, které pojištěný nebo jeho zástupce vybral s odbornou péčí. Veřejnou odstavnou plochou se rozumí především odstavná plocha u čerpacích stanic pohonných hmot, na veřejných parkovištích, odstavná plocha u celních prostor, odstavná plocha autobusových či železničních nádraží a letišť. Tato veřejná odstavná plocha musí být nepřetržitě osvětlena denním či umělým světlem. Dále musí být k těmto účelům běžně užívaná a s častým pohybem vozidel a osob. Toto odchylné ujednání se nevztahuje na samostatná naložená přípojná vozidla (návěsy nebo přívěsy) nezapojená do jízdních souprav se silničním motorovým vozidlem. Samostatná přípojná vozidla (nezapojená do jízdní soupravy se silničním motorovým vozidlem) musí být vždy odstavována pouze na hlídaných parkovištích nebo nepřetržitě zajištěných pozemcích.		

předmět pojištění (pojištěná věc): **11. cennosti**		specifikace předmětu:	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**spoluúčast:**	**územní platnost pojištění:**
CENNOSTI - BASIC	500 000	10 000 Kč	Česká republika a okolní sousední státy

VÝKLAD POJMŮ

ČR + sousedící státy znamená, že pojištění je platné na území definovaném v ČÁSTI C. čl. I. odst. 1. VPP PPN 2014

6. Pojištění odpovědnosti za újmu sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně:

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **200 000 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele **ze všech jednotlivých pojištění odpovědnosti za újmu sjednaných touto pojistnou smlouvou podle VPP ODP 2014** za jednu pojistnou událost.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny.

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
200 000 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Výše příjmů z pojišťované činnosti, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činnosti: 900 000 000 Kč. Ve smyslu čl. III odst. 3. písm. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojistník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů, která činí 20 % a více. Nově dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 rok).

Pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného (tzv. regres zdravotní pojišťovny) a pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou orgánu sociálního zabezpečení a z ní vyplývající nárok orgánu sociálního zabezpečení vůči pojištěnému na tzv. regresní náhradu dávek nemocenského pojištění dle ustanovení § 126 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 5 000 000 Kč a spoluúčast ve výši 5000 Kč.

Pro odpovědnost za následnou finanční újmu se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 5 000 000 Kč a spoluúčast ve výši 5000 Kč.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku

V souladu s čl. II odst. 2. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za:

a) majetkovou újmu způsobenou jinému na věci nebo na zvířeti nebo
b) újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením nebo nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení
c) následnou finanční újmu

způsobenou vadou výrobku.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
200 000 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Výše příjmů z výrobků, které jsou zahrnuty do pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem – příjmů, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činnosti: 900 000 000 Kč. Ve smyslu čl. III odst. 3. písm. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojistník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů z výrobků, která činí 20% a více. Nově dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 rok).

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného k náhradě újmy vzniklé v důsledku spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí". Pro toto pojištění se sjednává roční limit pojistného plnění ve výši 5.000 000,- Kč a spoluúčast pojištěného na pojistném plnění ve výši 10.000,- Kč.

Pojištění odpovědnosti za čistou finanční újmu

V souladu s čl. II odst. 3. písm. a) a čl. IX odst. 1. VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za čistou finanční újmu, kromě schodku na svěřených finančních hodnotách, újmy vzniklé v příčinné souvislosti s obchodováním s cennými papíry nebo újmy vzniklé v příčinné souvislosti s rozhodnutím orgánu obchodní korporace a jakékoliv smluvní pokuty či jiné smluvní sankce udělené jakémukoliv subjektu, např. smluvní straně pojištěného.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
10 000 000 Kč	Česká republika	5 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu na věci v užívání a na věci převzaté, která je předmětem závazku pojištěného

V souladu s čl. II odst. 2. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví

pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu. Toto pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu na věcech v užívání - motorových vozidlech, letadlech, plavidlech.

Motorovým vozidlem se rozumí nekolejové vozidlo poháněné vlastním motorem – včetně motorových vozidel sloužících jako pracovní stroje (např. bagr, autojeřáb, pásový nebo kolový finišer, pracovní a montážní plošina), elektrovozidel, bez ohledu na to, jestli je takové vozidlo určeno k provozu na pozemních komunikacích a jestli mu byla přidělena registrační značka (RZ, SPZ).

V souladu s čl. II odst. 2. písm. c) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal a které mají být předmětem jeho závazku.

V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu dle čl. II odst. 2. písm. b) a c) VPP ODP 2014 a spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou poškozenému na věci její ztrátou, jejím odcizením, nebo odcizením součásti věci, krádeží nebo loupežným přepadením nebo úmyslným poškozením jinou osobou, poskytne pojistitel pojistné plnění podle rozsahu pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny v DPP PZK 2014 nebo v DPP PZN 2014, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení uzamčeného místa pojištění, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
5 000 000 Kč	Česká republika	5 000 Kč

Článek II.
Speciální smluvní ujednání

Souhrnné roční limity pojistného plnění:

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **13 500 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti dle této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími **vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, lavina, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, tíha sněhu nebo námraza, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna**. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, lavina, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, tíha sněhu nebo námraza, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistnými nebezpečími vyjmenovanými tímto odstavcem sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **13 500 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti této pojistné smlouvy a způsobené pojistným nebezpečím **vodovodní škoda**. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny vodovodní škoda, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistným nebezpečím vodovodní škoda sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **13 500 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti dle této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími **povodeň nebo záplava**. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny povodeň nebo záplava, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistným nebezpečím záplava, povodeň sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Pokud je předmětem tohoto dodatku pojištění pro případ působení pojistného nebezpečí povodeň nebo záplava, pojistitel a pojistník výslovně sjednávají pro toto pojistné nebezpečí čekací dobu v délce 10 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku. Bylo-li již dříve mezi pojistitelem a pojistníkem sjednáno v rámci této pojistné smlouvy pojištění pro případ působení pojistného nebezpečí povodeň nebo záplava, uplatní se tato čekací doba pouze v rozsahu změny tohoto pojištění tímto dodatkem.

Číslo pojistné smlouvy: [redacted]

Článek III.
Změny ve výši pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou po nabytí účinnosti tohoto dodatku

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

	Pojištění	Změna ročního pojistného	Roční pojistné po změnách
1.	Živelní pojištění	0 Kč	100 919 Kč
2.	Pojištění odcizení	0 Kč	25 902 Kč
3.	Pojištění strojů	0 Kč	201 676 Kč
4.	Pojištění elektronických zařízení	0 Kč	13 305 Kč
5.	Pojištění přepravovaného nákladu	0 Kč	39 486 Kč
6.	Pojištění odpovědnosti za újmu	16 722 Kč	329 925 Kč
	Součet	**16 722 Kč**	**711 215 Kč**

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištění znovu sjednává z důvodu změny pojištění, je to rozdíl mezi původní a novou výší pojistného (kladná nebo záporná částka) *nebo* pokud se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná částka) *nebo* pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění, je to výše pojistného za zrušené pojištění (záporná částka)

Změna ročního pojistného = změna pojistného vyjádření v ročním pojistném

Roční pojistné po změnách = pojistné za všechna platná pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné smlouvy vyjádřené v ročním pojistném

---

Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách provedených tímto dodatkem pojistné smlouvy **se do 27.03.2027** 00:00 hodin **řídí následujícím splátkovým kalendářem:**

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
27.03.2026	177 803 Kč
27.06.2026	177 803 Kč
27.09.2026	177 803 Kč
27.12.2026	177 803 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB,
číslo [redacted]
konst
variab
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy následovně:

a) první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího následujícího dne konce pojistného období všech pojištění sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období sjednává v délce rovné pojistné době;
b) druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou smlouvou.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem **27.03.2026**

2. Prohlášení pojistníka

2.1. **Prohlášení pojistníka, je-li pojistník fyzickou osobou:** Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

a) jsem byl před uzavřením pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "GDPR"), pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jeho jednotlivých ustanovení) seznámen s Informacemi o zpracování osobních údajů (tzv. Informačním memorandem);

b) seznámení s Informačním memorandem za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu (přičemž adresátem uvedených informací může být pojišťovací makléř, coby pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistníka);

c) po seznámení se s Informačním memorandem a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s Informačním memorandem a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k Informačnímu memorandu;

d) beru na vědomí a jsem srozuměn s informací pojistitele o tom, že Informační memorandum je a bude zájemci o pojištění resp. pojistníkovi a jinému účastníku pojištění k dispozici na internetových (webových) stránkách pojistitele na adrese www.csobpoj.cz nebo na vyžádání pojistníka u té konkrétní fyzické osoby, která jménem pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, anebo na kterémkoliv obchodním místě pojistitele.

2.2. Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

a) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením § 2774 občanského zákoníku, pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jejich jednotlivých ustanovení) seznámen s Infolistem produktu, s Informačním dokumentem o pojistném produktu, s rozsahem pojištění a s všeobecnými pojistnými podmínkami (dále také jen "pojistné podmínky"), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy;

b) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy podrobně seznámen se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvlášť uvedenými v dokumentu „Infolist produktu", která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu ustanovení § 1753 občanského zákoníku, a souhlasím s nimi. Dále prohlašuji, že mé odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé a úplné;

c) seznámení s Informačním dokumentem o pojistném produktu a s pojistnými podmínkami za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu (přičemž adresátem uvedených informací může být pojišťovací makléř, coby pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistníka);

d) po seznámení se s obsahem všech předsmluvních a smluvních dokumentů a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s obsahem a významem těchto dokumentů a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k těmto dokumentům;

e) před uzavřením pojistné smlouvy mi byly v listinné podobě poskytnuty Informační dokument o pojistném produktu a pojistné podmínky;

f) jsem v dostatečné době před uzavřením této pojistné smlouvy obdržel od pojišťovacího makléře Záznam z jednání, včetně všech jeho příloh;

g) v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, uděluji pojistiteli souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění:

- členům skupiny ČSOB, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách www.csob.cz/skupina a
- ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví a zájmovým sdružením či korporacím těchto subjektů.

Číslo pojistné smlouvy: [redacted]

3. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy, než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku, se tímto dodatkem nijak nemění.

4. Správce pojistné smlouvy: [redacted]

5. Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: 12

6. Přílohy:
   1) Seznam míst pojištění

7. Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající pojistitel.

8. Smluvní strany tohoto dodatku po jeho důkladném přečtení výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jej uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

V Pardubicích dne 23. 3. 2026

[redacted]

V Pardubicích dne 23. 3. 2026

razítko a podpis pojistitele

Splátkový kalendář k dodatku č. 18 pojistné smlouvy č. [redacted]

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za změnu pojištění dle výše uvedeného dodatku pojistné smlouvy na pojistné období nebo na pojistnou dobu **od 27.03.2026** 00:00 hodin **do 27.03.2027** 00:00 hodin.

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
27.03.2026	177 803 Kč
27.06.2026	177 803 Kč
27.09.2026	177 803 Kč
27.12.2026	177 803 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB,
číslo [redacted]
kons
varia
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

V Pardubicích dne 23. 3. 2026

[redacted]

razítko a podpis pojistitele

Příloha č. 1 doc [redacted]

místa pojištění:

A) Riegrova 203, 281 44 Zásmuky a parc. č. 237, 326/1, 180/2, 180/3, 180/4, 180/6 a 1024	PČ: pojištěných budov a staveb 15.000.000,- Kč
B) Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky	
C) adresy související s činností firmy na území ČR	
D) Barákova 124, 281 44 Zásmuky.	PČ: pojištěných budov a staveb 30.000.000,- Kč
E) KÚ Zásmuky, st. parc. č. 879 a 880	PČ: pojištěných budov a staveb 2.500.000,- Kč
F) KÚ Zásmuky, parc. č. 459, 181/9, 181/16, 181/17, 197/4, 197/7, 197/8, 197/11 a 1027	PČ: pojištěných budov a staveb 15.000.000,- Kč
G) KÚ Zásmuky, parc. č. 24	PČ: pojištěných budov a staveb 3.000.000,- Kč

[redacted]

V Pardubicích dne 23. 3. 2026

razítko a podpis pojistníka

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 179773746-309444-260601085632.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **179773746-309444-260601085632**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **14**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Město Zásmuky, IČ: 00235954

Pracoviště: Město Zásmuky

Datum vyhotovení: **01.06.2026**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MARCELA BOBČIAKOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese https://www.czechpoint.gov.cz/overovacidolozky .

179773746-309444-260601085632

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky

Připojení vodovodu Černé Voděrady na SV Region Jih

Identifikační údaje zadavatele

Obec Černé Voděrady
Nám. Lípy svobody 47, 281 63 Černé Voděrady
IČ: 00235318
Osoba oprávněná jednat: Luboš Znamenáček, starosta

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název:	**VPK Suchý s.r.o.**
Sídlo:	Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky
IČ / DIČ:	27085201 / CZ27085201
Osoba oprávněná jednat:	Ladislav Suchý, jednatel

Identifikace poddodavatele

1. Název: **Geodézie Pardubice s.r.o.**
   Sídlo: Hradišťská 407, Polabiny, 533 52 Pardubice
   IČ / DIČ: 27535266 / CZ27535266
   Část veřejné zakázky, kterou hodlá účastník zadávacího řízení plnit prostřednictvím poddodavatele:
   - smlouva o spolupráci = splnění části profesní způsobilosti – oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb.
   - věcné vymezení stavebních prací = geodetické práce
   - vyjádření procentního podílu = 0,7 %
   - finanční vyjádření = 290 000,- Kč bez DPH

V Zásmukách dne 20.5.2026

Ladislav Suchý, je
VPK Suchý s.r.o.