

Popis	Cena
D_01: Více a méněpráce	- 55 157
KR02211: Architektonicko - stavební řešení	- 55 157
H: Oddíly prací HSV	10 788
003: Svislé konstrukce	4 040
006: Úpravy povrchu	6 627
009: Ostatní konstrukce a práce	121
HSV: Práce a dodávky HSV	- 28 793
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 47 184
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 391
PSV: Práce a dodávky PSV	- 37 153
762: Konstrukce tesařské	- 14 317
763: Konstrukce suché výstavby	- 22 836
D_02: Vnitřní práce v sále	74 927
KR02211: Architektonicko - stavební řešení	74 927
H: Oddíly prací HSV	50 529
006: Úpravy povrchu	44 689
009: Ostatní konstrukce a práce	5 840
HSV: Práce a dodávky HSV	12 266
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 845
997: Přesun sutě	6 836
998: Přesun hmot	1 586
P: Oddíly prací PSV	10 332
775: Podlahy skládané	10 332
PSV: Práce a dodávky PSV	1 799
784: Dokončovací práce - malby a tapety	1 799
D_03: Fasáda přístavby pódia	118 186
KR02211: Architektonicko - stavební řešení	118 186
H: Oddíly prací HSV	52 800
006: Úpravy povrchu	38 384
009: Ostatní konstrukce a práce	14 416
HSV: Práce a dodávky HSV	14 434
997: Přesun sutě	12 132
998: Přesun hmot	2 302
PSV: Práce a dodávky PSV	50 952
783: Dokončovací práce - nátěry	50 952
Celkem (bez DPH)	137 956
DPH	28 971
DPH 21 % ze základny: 137 956	28 971
Celkem (včetně DPH)	166 927

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D_01: Více a méněpráce							- 55 157
KR02211: Architektonicko - stavební řešení							- 55 157
H: Oddíly prací HSV							10 788
003: Svislé konstrukce							4 040
171.	SP	314231115	Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P7 až P 15 na SMS 5 MPa 0,45*0,45*1	m3	0,203	6 469,71	1 310
172.	SP	314236135	Krycí deska základní pro jednopřůduchový cihelný komín	kus	1,0	2 730,00	2 730
006: Úpravy povrchu							6 627
169.	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží nad rampou jeviště 4*(0,6+0,3*2)	m2	4,8	861,20	4 134
173.	SP	622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně komín (0,45+0,45)*2*2	m2	3,6	455,82	1 641
174.	SP	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,6	236,83	853
009: Ostatní konstrukce a práce							121
170.	SP	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC komín 0,45*0,45*0,5	m3	0,101	1 192,71	121
HSV: Práce a dodávky HSV							- 28 793
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							- 47 184
16.	SP	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně 1np-m113,114-podhled sđk 11,5*9,3+3,8*10 Součet -144,95; výměra položky	m2	- 144,95	86,45	- 12 531
17.	SP	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 1np-m113,114-podhled sđk 11,5*9,3+3,8*10 Součet -144,95; výměra položky	m2	- 144,95	290,70	- 42 137
18.	SP	611341131	Potažení vnitřních rovných stropů sádrovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	- 144,95	209,53	- 30 372

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	1np-m113,114-podhled sdk 11,5*9,3+3,8*10 Součet -144,95; výměra položky				
168.	SP 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm po elektrů 60*0,3	m2	18,0	1 073,83	19 329
175.	SP 622325657 Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 5 v rozsahu přes 50 do 65 % řimsa jižní štít 14*0,2	m2	2,8	6 616,64	18 527
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání					18 391
40.	SP 941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m lešení pro pokrývače 22,3*4+4,15*4	m2	105,8	83,69	8 854
41.	SP 941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití 105,8*30	m2	3 174,0	1,31	4 158
42.	SP 941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	105,8	50,84	5 379
PSV: Práce a dodávky PSV					- 37 153
762: Konstrukce tesařské					- 14 317
98.	B 611899900-02 palubky podlahové smrk tl.40/146mm A/B půda-podlaha-nad m113,114 11,5*9,3+3,8*10 Součet 144,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -159,445; výměra položky	m2	- 159,445	653,40	- 104 181
98.	B 611899900-03 prkno podlahové smrk tl. 24mm, mořené půda-podlaha-nad m113,114 11,5*9,3+3,8*10 Součet 144,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 159,445; výměra položky	m2	159,445	333,60	53 191
166.	B 762001 Vyrovnání krovů hlavního objektu	m2	316,125	52,80	16 691
167.	H 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,825	12 100,00	9 983
176.	SP 762001001xx Bourání dřevěného přístřešku - vč. likvidace	kpl	1,0	10 000,00	10 000
763: Konstrukce suché výstavby					- 22 836
107.	SP 763131715 SDK podhled stínová spára 1np-m113,114-podhled sdk	m	- 69,2	330,00	- 22 836

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
	2* (11,5+9,3+3,8+10) Součet -69,2; výměra položky					
D_02: Vnitřní práce v sále					74 927	
KR02211: Architektonicko - stavební řešení					74 927	
H: Oddíly prací HSV					50 529	
006: Úpravy povrchu					44 689	
180.	SP 612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně 2* (11,5+9,3-2-0,6*5) *1	m2	31,6	68,49	2 164
181.	SP 612322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 2* (11,5+9,3-2-0,6*5) *1	m2	31,6	326,36	10 313
182.	SP 612322191	Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně (2* (11,5+9,3-2-0,6*5) *1) *2	m2	63,2	76,32	4 823
184.	SP 612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm 1np-m113,114-stávající stěny 2* (11,5+9,3) *3,5+2*(3,8+10) *2,6-4*2,45*2+8,9*0,6 m113-odpočet dřevěného obkladu -2* (11,5+9,3-2-0,6*5) *1	m2	171,5	159,70	27 389
009: Ostatní konstrukce a práce					5 840	
178.	SP 978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % 2* (11,5+9,3-2-0,6*5) *1	m2	31,6	100,11	3 163
179.	SP 978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového 2* (11,5+9,3-2-0,6*5) *1	m2	31,6	84,71	2 677
HSV: Práce a dodávky HSV					12 266	
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 845	
43.	SP 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 (11,5+9,3) *2*1,5	m2	62,4	61,62	3 845
997: Přesun sutě					6 836	
58.	SP 997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	3,5	1 191,65	4 171

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
D_01: Více a méněpráce					- 55 157	
KR02211: Architektonicko - stavební řešení					- 55 157	
H: Oddíly prací HSV					10 788	
003: Svislé konstrukce					4 040	
171.	SP 314231115	Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P7 až P 15 na SMS 5 MPa 0,45*0,45*1	m3	0,203	6 469,71	1 310
172.	SP 314236135	Krycí deska základní pro jednopřůduchový cihelný komín	kus	1,0	2 730,00	2 730
006: Úpravy povrchu					6 627	
169.	SP 612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží nad rampou jeviště 4*(0,6+0,3*2)	m2	4,8	861,20	4 134
173.	SP 622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně komín (0,45+0,45)*2*2	m2	3,6	455,82	1 641
174.	SP 622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,6	236,83	853
009: Ostatní konstrukce a práce					121	
170.	SP 962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC komín 0,45*0,45*0,5	m3	0,101	1 192,71	121
HSV: Práce a dodávky HSV					- 28 793	
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					- 47 184	
16.	SP 611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně 1np-m113,114-podhled sdk 11,5*9,3+3,8*10 Součet -144,95; výměra položky	m2	- 144,95	86,45	- 12 531
17.	SP 611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 1np-m113,114-podhled sdk 11,5*9,3+3,8*10 Součet -144,95; výměra položky	m2	- 144,95	290,70	- 42 137
18.	SP 611341131	Potažení vnitřních rovných stropů sádrovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	- 144,95	209,53	- 30 372

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
188.	SP 622322191	Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně 4,1*4,6+10,7*4,6+4,15*4,1	m2	85,095	76,32	6 494
009: Ostatní konstrukce a práce					14 416	
185.	SP 978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % 4,1*4,6+10,7*4,6+4,15*4,1	m2	85,095	84,71	7 208
186.	SP 978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového 4,1*4,6+10,7*4,6+4,15*4,1	m2	85,095	84,71	7 208
HSV: Práce a dodávky HSV					14 434	
997: Přesun sutě					12 132	
58.	SP 997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	6,212	1 191,65	7 403
59.	SP 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,212	286,02	1 777
60.	SP 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 6,212*14	t	86,968	12,53	1 089
61.	SP 997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	6,212	300,00	1 864
998: Přesun hmot					2 302	
62.	SP 998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	2,115	1 088,33	2 302
PSV: Práce a dodávky PSV					50 952	
783: Dokončovací práce - nátěry					50 952	
160.	B 783809236	Montáž a dodávka ozdobných prvků na fasádní plochy / římsa ve štítu	m	10,7	1 720,00	18 404
189.	SP 783823165	Penetrační silikonový nátěr omítek podium-štít +7,760/+3,550 10,7*4,21*0,5 fasáda pódia 4,1*4,6+10,7*4,6+4,15*4,1	m2	107,619	61,44	6 612
190.	SP 783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 podium-štít +7,760/+3,550 10,7*4,21*0,5 fasáda pódia 4,1*4,6+10,7*4,6+4,15*4,1	m2	107,619	241,00	25 936