

Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele 124/2014

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Technické sítě Brno, akciová společnost

Sídlem

Barvířská 5, 602 00 Brno

zastoupen:

ve věcech smluvních:

Ing. Jaromír Machálek, MBA
generální ředitel

tel:

+420 545 424 010

fax:

+420 545 424 016

mail:

sekretariat@tsb.cz

ve věcech technických:

Dušan Piják

tel:

+420 545 424 036

mail:

pijak@tsb.cz

IČ:

255 12 285

DIČ:

CZ25512285

Zapsán v OR:

vedeném Krajským soudem Brno, oddíl B., vložka 2500

1.2 Zhotovitel

UniCab, s.r.o.

Sídlem

Merhautova 173, 613 00 Brno

zastoupen:

Martinem Veselým, jednatelem společnosti

ve věcech smluvních:

Martinem Veselým

tel / fax:

548 220 344 / 548 220 343

mail:

vesely@unicab.cz

ve věcech technických:

Ing. Tomáš Polanský

tel / fax:

548 220 344 / 775 590 264

mail:

polansky@unicab.cz

IČ / DIČ:

26961873 / CZ26961873

Zapsán v OR:

vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48475

Bank. spojení / úč:

Československá obchodní banka, a.s. / 237556015/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Obchodním zákoníkem v platném znění podle § 262/1 a § 536 a násl. tohoto zákoníku.

2. Předmět smlouvy, místo plnění

2.1 Místo plnění

Místem plnění je území Statutárního města Brna

2.2 Předmět smlouvy

- a) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele na své náklady a nebezpečí provádět stavební a zemní práce, potřebné při výměně zapínacích a rozpínacích rozváděčů, sloupů VO a výkopové práce pro výměnu kabelů a jejich oprav pomocí kabelových spojek (na území Statutárního města Brna), které budou případ od případu vždy před zahájením akce objednatelem specifikovány.
- b) Dílo je objednatelem blíže upřesněno projektovou dokumentací stavby vypracovanou objednatelem nebo v případě potřeby jiným jednoznačně definovaným způsobem.
- c) Zhotovitel se zavazuje dílčí stavební akce provádět v souladu s touto smlouvou postupně ve sjednaných termínech a lhůtách vymezených vždy předem, nejpozději v den započetí akce.
- d) Zhotovitel se zavazuje dodržet v průběhu trvání smlouvy dodržovat vymezené dílčí postupové a uzlové termíny jednotlivých akcí.
- e) V rámci provádění stavebních prací se požaduje od dodavatele úhrada poplatků na povolení a opatření nezbytná pro provádění stavby, která jsou při realizaci běžná.
- f) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat předávací a přejímací protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

2.3 Způsob provádění díla

- a) Dílo (jednotlivé dílčí akce viz odst. 2.2 písm. a)) musí být provedeno dle platných právních předpisů, městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna, ČSN, ON a podle dohodnutých změn v souladu s ČSN a tomu odpovídajícími technologickými předpisy. V případě ČSN bylo dohodnuto dodržení příslušných ČSN platných k datu podpisu smlouvy.
- b) Dílo nesmí mít žádné nedostatky, které brání užívání nebo je stěžuje anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu díla.
- c) Zhotovitel je povinen provádět práce na předmětu smlouvy podle technologických nebo pracovních předpisů, zodpovídá v plném rozsahu za dodržování zásad bezpečné práce, ochrany zdraví a hygieny práce, ekologických předpisů, zásad a předpisů PO a to jak ze strany vlastních pracovníků, tak pracovníků jím najatých smluvních subdodavatelů.
- d) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení §101 až §105 ZP, vyhlášky ČÚBP 324 a dalších navazujících právních předpisů umožnit kontrolu objednateli.
- e) Jména osob pověřených stavebním a autorským dozorem za objednatele : p. Dušan Piják, vedoucí Odboru VO a dispečonku, pan Lubomír Uher, pan Michal Růžička, pan Jan Borkovec - technici údržby VO, případně jím určený zástupce.
- f) Zhotovitel je povinen oznámit stavebnímu dozoru termín realizace všech prací, které budou zakrývané. Výzva musí být provedena písemně, např. zápisem ve stavebním deníku. Nedostaví-li se stavební dozor objednatele ve stanovené lhůtě k provedení kontroly před zakrytím, ačkoli byl k tomu řádně vyzván, je povinen uhradit náklady vzniklé dodatečným odkrytím a o tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

SMLOUVA O DÍLO PRO PROVÁDĚNÍ ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE POTŘEBNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ OPRAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ BRNĚ MINITENDR Č3

- g) Zhotovitel odpovídá za zajištění ochrany nedokončených prací a výkonů před vlivy nepříznivého počasí.
- h) Zhotovitel se v souvislosti s realizací předmětu smlouvy zavazuje na vlastní náklady udržovat čistotu a pořádek na staveništi včetně komunikací dotčených stavbou a průběžně odstraňovat veškeré odpady vzniklé jeho činností.
- i) Objednatel předá při předání staveniště potřebná povolení a doklady pro zahájení díla.
- j) Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- k) Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- l) Zhotovitel povede ode dne uzavření smlouvy stavební deník. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny akce prováděné pro objednatele v průběhu platnosti smlouvy a skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o materiálu dodaném objednatelem. Nesouhlasí-li zástupce jedné smluvní strany s obsahem záznamu ve stavebním deníku provedeného druhou smluvní stranou, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
- m) Objednatel bude přebírat dokončené jednotlivé dílčí akce (dílo) tehdy, kdy mu je zhotovitel k přejímce nabídne zápisem ve stavebním deníku. Současně zhotovitel objednateli předá veškeré doklady nutné pro řádné převzetí díla dle dohody technických zástupců obou smluvních stran.
- n) Zhotovitel zajistí zapravení povrchu a zápis o jeho předání příslušnému správci.
- o) Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
- p) Vytěžený kovový odpad je majetkem objednatele. Způsob uložení a likvidace vytěženého materiálu je povinen zhotovitel předem projednat s objednatelem. Kovový odpad po projednání s objednatelem bude odvezen zhotovitelem do skladu, nebo k likvidaci dle určení. Doklady o způsobu likvidace a účetní doklady o platbách za likvidovaný materiál předloží zhotovitel objednateli.

2.4 Další ujednání k plnění předmětu smlouvy

2.4.1 Zhotovitel se dále zavazuje

- a) Při předávání díla doložit objednateli následující doklady a osvědčení:
 - o zkouškách a atestech jím dodaných a použitých materiálů,
 - provedení nezbytných zkoušek a revizí prokazujících kvalitu jím provedených prací,
 - doklady o způsobu likvidace vytěženého materiálu,
 - doklady o hutnění zásypových směsí,
 - doklady o předání povrchů,
 - zápis o technické přejímce předávacím a přejímacím protokolem,
 - revize (jsou-li požadovány objednatelem),
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (je-li požadována objednatelem),
 - geodetické zaměření a doklad o předání zaměření na MMB – Odbor investic ??? (je-li vyžádáno objednatelem),
 - geodetické zaměření rozsahu zásahu do komunikací programem EZA, dle požadavků správce komunikací BKOM a.s. a doklad o předání na BKOM a.s. Odbor investic ??? (je-li vyžádáno objednatelem).
- b) Zabezpečit odvoz a ekologickou likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla.

SMLOUVA O DÍLO PRO PROVÁDĚNÍ ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE POTŘEBNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ OPRAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ BRNĚ MINITENDR Č3

- c) Předat veškerý nespotebovaný materiál poskytnutý nebo uhrazený objednatelem a veškerý použitelný vytěžený materiál ze stavby zpět objednateli.

2.4.2 Součinnost objednatele:

- a) Objednatel zajistí správné rozhodnutí potřebná k zahájení provedení díla.
- b) Objednatel předá předmět díla v předem dohodnutém termínu. Za spolupůsobení provozovatele při realizaci díla odpovídá za objednatele : pan Dušan Piják, vedoucí Odboru VO a dispečinku.
- c) Objednatel zabezpečí vytýčení přesného umístění nových zařízení (jejich polohopis ve vztahu ke stávající zástavbě).
- d) Objednatel zajistí nutná vypnutí energetických zařízení v součinnosti se zhotovitelem ve vazbě na sjednaný termín zahájení prací předmětné části díla. Vlastní odpojení a následné připojení zařízení veřejného osvětlení k síti veřejného osvětlení provede objednatel na výzvu zhotovitele.
- e) Objednatel v součinnosti se zhotovitelem zabezpečuje a provádí veškeré elektromontážní práce, které nejsou předmětem poptávky.

3. Čas plnění

- a) Termín nabytí účinnosti: 29.7.2014
- b) Termín ukončení platnosti smlouvy: do 12 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.
- c) Termín akce (zahájení, doba trvání, ukončení) musí být povinně sjednán a písemně oboustranně potvrzen vždy před započatím akce.
- d) Zhotovitel se zavazuje k zahájení prací na zařízení veřejného osvětlení do 2 dnů po obdržení objednávky ze strany objednatele.
- e) Termín zahájení akcí, u nichž by hrozilo nebezpečí z prodlení je do 12 hodin od nahlášení poruchy.

4. Cena a platební podmínky

4.1 Cena

- a) Práce prováděné v rámci plnění předmětu díla budou oceňovány zhotovitelem podle sazeb a cen, které jsou předmětem přílohy č. 1 této smlouvy. Takto stanovené ceny jsou platné a zaručené po celou dobu realizace předmětu díla.
- b) Jestliže příloha č.1 tyto sazby a ceny neobsahuje, zavazují se obě smluvní strany, že dohodnou vhodné sazby a ceny ve formě smluvního dodatku a to nejpozději do té doby, než bude zhotovitel provádět vyúčtování těchto víceprací či změn fakturou. Za podklad bude sloužit ceník „Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích, 46-M z roku 2014– ÚRS Praha, a.s.
- c) Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám předmětu plnění, případně zjištění, že došlo k chybám v ocenění díla jež byly základem stanovení smluvní ceny, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle správných (vzájemně uznaných) jednotkových cen v položkovém rozpočtu stavby, pokud to není možné, tak podle jednotkových cen ÚRS Praha platných v době realizace a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou položkového rozpočtu vždy před realizací těchto změn. Realizace veškerých změn je možná až po písemném souhlasu objednatele.

4.2 Platební podmínky

- a) Smluvní strany se dohodly o placení provedených dodávek a prací měsíční fakturací. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu.

SMLOUVA O DÍLO PRO PROVÁDĚNÍ ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE POTŘEBNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ OPRAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ BRNĚ MINITENDR Č3

- b) Nedílnou součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený položkový rozpočet provedených prací a dodávek.
- c) Fakturu za provedení díla je zhotovitel oprávněn vystavit na základě dokončení a předání celého zprovozněného díla dle předmětu smlouvy bez vad a nedodělků zápisem do stavebního deníku u plánovaných oprav na základě odsouhlaseného předávacího protokolu.
- d) Lhůta splatnosti faktury se sjednává 60 dnů od data vystavení faktury. Doručení se provede osobně nebo na doručenkou prostřednictvím pošty.
- e) Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- f) Dnem zdanitelného plnění je datum vystavení faktury.

5. Kvalitativní podmínky, záruční doba, odpovědnost za vady

- a) Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými ČSN, ON a TP. Kvalitativní a technické podmínky jsou vymězeny zadávací dokumentací pro provedení stavby, podmínkami stanovenými touto smlouvou, případně zvláštním písemným ujednáním ke každé dílčí části díla.
- b) Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se stanovuje předepsaná kvalita a způsob její kontroly, způsob měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN, týkající se předmětných stavebních prací.
- c) Dílo nesmí mít žádné nedostatky, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu smlouvy.
- d) Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté také v případě, kdy při převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla. Současně s převzetím díla s drobnými vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla se písemně ve stavebním deníku nebo protokolu o předání a převzetí stanoví lhůta a termín jejich odstranění.
- e) Pokud dílo vykazuje závažné vady, pro které je nelze řádně užívat je objednatel oprávněn dílo nepřevzít a stanovit náhradní termín odstranění všech vad bránících řádnému užívání díla. Pokud zhotovitel nedodrží ani nápravné termíny stanovené k odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vad a nedodělků u jiného smluvního partnera a náklady a škody vzniklé z titulu neplnění smluvních podmínek smluvní straně – zhotoviteli vyúčtovat.
- f) Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
- g) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
- h) Záruční doba se sjednává na **72 měsíců na každou dílčí akci** a začíná běžet dnem předání a převzetí každé dílčí části díla, přičemž rozhodující je datum zápisu o odevzdání a převzetí díla podepsaného odpovědnými zástupci smluvních stran ve stavebním deníku.
- i) Záruka se nevztahuje na materiál a výkony dodané objednatelem.
- j) Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla provede bezprostředně po zjištění vady díla písemně k rukám odpovědného zástupce objednatele. Zjevné vady a nedodělky musí objednatel reklamovat ve stavebním deníku při zápisu o odevzdání a převzetí díla, jinak jeho právo z odpovědnosti za tyto vady zaniká.

SMLOUVA O DÍLO PRO PROVÁDĚNÍ ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE POTŘEBNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ OPRAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ BRNĚ MINITENDR Č3

- k) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad do 12 hod od uplatnění oprávněné reklamace, nedohodne-li se termín odstranění vady jinak. Termín odstranění vad se dohodne písemně.

6. Smluvní pokuty

Smluvní pokuty se řídí článkem V. Smluvní sankce Rámcové smlouvy.

7. Vlastnické právo

- a) K materiálovým dodávkám a výkonům dodávaným zhotovitelem má vlastnické právo zhotovitel do dne uhrazení smluvní ceny díla. Dnem uhrazení smluvní ceny díla se rozumí den připsání platby na účet zhotovitele.
- a) K materiálovým dodávkám a výkonům dodávaným na stavbu objednatelem, tak jako k vytěženému kovovému odpadu na stavbě má vlastnické právo objednatel. Zhotovitel hmotně odpovídá za škody a ztráty na materiálu, který převzal od objednatele k realizaci díla v průběhu stavby

8. Odstoupení od smlouvy - přerušení prací

- a) Pro odstoupení od smlouvy se sjednávají podmínky v souladu se zněním §§ 344 až 357 OZ. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- b) Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se bude považovat:
- nedodržování kvality prací, technologického postupu, technických i technologických předpisů a norem ČSN,
 - opakované prodlení se zahájením nebo dokončením prováděného dílčího díla o více než 10 dní byl-li sjednán termín plnění akce,
 - úpadek zhotovitele ve smyslu § 1 zákona č. 328/1992 Sb., o konkurzu a vyrovnání v platném znění,
 - nesplnění kvalitativních ukazatelů.
- c) Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se bude považovat:
- neposkytnutí potřebné součinnosti při zajišťování administrativních úkonů, které nelze realizovat bez spolupráce objednatele,
 - znemožnění vstupu na staveniště nebo jiná opatření objednatele bránící ve výkonu řádné realizace díla.

9. Rozhodčí doložka

Jestliže mezi zhotovitelem a objednatelem vznikne spor jakéhokoli druhu v souvislosti s touto smlouvou o dílo nebo realizací díla nebo z nich vyplývající, pokusí se obě strany vyřešit spor smírně, ještě před zahájením rozhodčího řízení. Nepodaří-li se vyřešit spor smírnou cestou, dohodly se smluvní strany, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

10. Závěrečná ujednání

- a) Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslované, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány zástupci smluvních stran.
- b) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání 12 měsíců a nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- c) Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy.
- d) Právo tuto smlouvu vypovědět má kterákoliv ze smluvních stran, a to i bez udání důvodu. Pro případ výpovědi se sjednává měsíční výpovědní lhůta, jejíž běh se počítá od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
- e) Právo odstoupit od smlouvy má kterákoliv ze smluvních stran za podmínek uvedených v zákoně nebo v této smlouvě. Důvodem pro odstoupení od smlouvy na straně zhotovitele je opakované prodlení objednatele s úhradou vystavených faktur, důvodem pro odstoupení od smlouvy na straně objednatele je opakované porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. 2 a 5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
- f) Závazkové vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou nespecifikované se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.

V případě, že zhotovitel uvede na daňový doklad bankovní účet, který není zveřejněn v registru plátců daně z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn uhradit cenu na ten bankovní účet, který je zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst.2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud zhotovitel ke dni platby nemá takový účet, je objednatel oprávněn zajistit daň z přidané hodnoty z tohoto zdanitelného plnění v souladu s § 109a citovaného zákona o DPH. V případě, že se zhotovitel stane ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně (viz § 106a citovaného zákona o dani z přidané hodnoty) je objednatel oprávněn zajistit daň z přidané hodnoty z tohoto zdanitelného plnění v souladu s § 109a citovaného zákona o DPH.

Tento postup objednatele se považuje za splnění části závazku objednatelem, a to ve výši uhrazené daně. Zhotovitel již není oprávněn po objednateli požadovat tuto částku a jeho smluvní nárok na úhradu ve výši uhrazené daně zaniká.
- g) Obě smluvní strany se zavazují neprodleně a bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změny údajů o nich plynoucí ze zápisu z Obchodního rejstříku, v Živnostenském rejstříku či v jiné, zákonem stanovené evidenci. Stejnou oznamovací povinnost mají smluvní strany v případech vstupu smluvní strany do likvidace nebo do konkursního řízení a rozhodnutí soudu o vyrovnání.
- h) Za nesplnění výše uvedených povinností nese zhotovitel povinnost náhrady nákladů a škod, které nesplněním oznamovací povinnosti objednateli vznikly. Objednateli současně vzniká právo od smlouvy o dílo odstoupit jako při podstatném porušení smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- i) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně,

**SMLOUVA O DÍLO PRO PROVÁDĚNÍ ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE POTŘEBNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ OPRAV
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ BRNĚ MINITENDR Č3**

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.


11. Seznam příloh


Příloha č. 1 - Smluvní položkový ceník zemních prací

Příloha č. 2 – Oceněný položkový výkaz výměr vztahující se k této VZ ponížený o poskytnutou slevu nabídnutou uchazečem v rámci uzavřené Rámcové smlouvy.

V Brně dne 23.7.2014

V Brně dne 18.7.2014


Ing. Jaromír Machálek, MBA
generální ředitel TSB, a.s.


Martin Veselý
jednatel společnosti UniCab, s.r.o.

 TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s.
BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL.: +420 545 474 012
FAX: +420 545 474 016
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

 UniCab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Štápanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343

Krycí list nabídkové ceny

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních a stavebních prací při výměně stožárů VO JB8, do 5ks, asfalt,

Stavba : Objekt :		Rozpočet: Výložníkový stožár 8 -12 m v asfaltu				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M212	Demontáže				
1	210204011RTS	Demontáž, stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	1,00	998,00	998,00
2	210204103RTS	Demontáž, výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	1,00	318,00	318,00
Celkem za		M212 Demontáže				1 316,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
3	210204011RS	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	1,00	1 934,00	1 934,00
4	210204103R00	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	1,00	651,00	651,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				2 585,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
5	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	1,00	211,00	211,00
6	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	1,00	168,00	168,00
7	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	1,00	115,00	115,00
8	460050703RTS	Jama do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkon támy	m3	1,00	764,00	764,00
9	460080002RTS	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	1,00	4 020,00	4 020,00
10	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	1,00	3 410,00	3 410,00
11	460100064R00	Pouzdrový základ "Sedý utopenec" 800x800, v.675	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
12	460120002RTS	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a oprava povrchu	kus	1,00	139,00	139,00
13	460200163RTS	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop	m	1,00	216,00	216,00
14	460420022RTS	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z pisku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	1,00	95,00	95,00
15	460490012RTS	Zakrytí kabelu vystražnou folií PVC, šířka 33 cm folie PVC šířka 33 cm	m	1,00	10,00	10,00
16	460560153RTS	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához	m	1,00	31,00	31,00
17	460600001RTS	Náložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	1,00	319,00	319,00
18	460650015RTS	Podkladová vrstva ze šterkopisku rozprostření a	m3	1,00	682,00	682,00
19	460650072P01	Podklad vozovky kamenivo obal -10cm do 3 m2	m2	1,00	362,00	362,00
20	578141111P00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	1,00	515,00	515,00
21	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV	t	1,00	330,00	330,00
22	460 99-1128	Doprava stožáru na stavba, odvoz,dovoz	kus	1,00	1 451,00	1 451,00
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				15 838,00
Vše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních a stavebních prací při výměně stožárů VO JB8, do 5						19 739,00

Unicab
Univerzální kabeláže

Unicab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Štápanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343



Krycí list nabídkové ceny

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních a stavebních prací při výměně stožárů VO JB8, do 5ks, asfalt,

Stavba :		Rozpočet:	
Objekt :		Výložníkový stožár 8 -12 m v asfaltu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních a stavebních prací při výměně stožárů VO SB5 do 5ks, asfalt,

Stavba :		Rozpočet:	
Objekt :		Sadový stožár 5m v asfaltu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212		Demontáže				
1	210204002RTS	Demontáž-stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	1,00	275,00	275,00
	Celkem za M212 Demontáže					275,00

Díl: M21		Elektromontáže				
2	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	1,00	636,00	636,00
	Celkem za M21 Elektromontáže					636,00

Díl: M46		Zemní práce při montážích				
3	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	1,00	211,00	211,00
4	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	1,00	168,00	168,00
5	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	1,00	115,00	115,00
6	460050703RT	Jama do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	1,00	764,00	764,00
7	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	1,00	3 410,00	3 410,00
8	460100063R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 600x600, v.525	kus	1,00	2 160,00	2 160,00
9	460120002R00	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4	kus	1,00	139,00	139,00
10	460200163RT	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop	m	1,00	216,00	216,00
11	460420022RT	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z pisku 10 cm lože	m	1,00	95,00	95,00
12	460490012RT	Houštění 15 cm	m	1,00	10,00	10,00
13	460560153RT	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához	m	1,00	31,00	31,00
14	460600001RT	Náložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz	m3	1,00	319,00	319,00
15	460650015RT	Podkladová vrstva ze štěrkopisku rozprostření a	m3	1,00	682,00	682,00
16	460650072P01	Podklad vozovky kamenivo obal -10cm do 3 m2	m2	1,00	362,00	362,00
17	578141111P00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný tl. 4 cm do 3m2	m2	1,00	515,00	515,00
18	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV	t	1,00	330,00	330,00
19	460 99-1128	Doprava stožáru na stavbu, dovoz, odvoz	kus	1,00	1 451,00	1 451,00
	Celkem za M46 Zemní práce při montážích					10 978,00

yše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních a stavebních prací při výměně stožárů VO SB5 do 5	11 889,00
---	------------------


Unicab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Štěpánice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

8

Krycí list nabídkové ceny

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních a stavebních prací při výměně stožárů VO JB8, do 5ks, asfalt,

Stavba :		Rozpočet:	
Objekt :		Výložníkový stožár 8 -12 m v asfaltu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních a stavebních prací při výměně pilířkové rozpínací skříně, RF5, do 5ks, asfalt

Stavba :		Rozpočet:	
Objekt :		Rozpínací skříň pilířová v asfaltu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212		Demontáže				
1	210191540500	Demontáž pilíř skříní	kus	1,00	431,00	431,00
Celkem za M212 Demontáže						431,00
Díl: M21		Elektromontáže				
2	210191540U00	Mtž pilíř skříní	kus	1,00	845,00	845,00
Celkem za M21 Elektromontáže						845,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
3	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice,tl. 10 cm	m2	1,00	211,00	211,00
4	460030071RT1	Bourání živicových povrchů tl. vrstvy do 5 cm v ploše do 5 m2	m2	1,00	168,00	168,00
5	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	1,00	115,00	115,00
6	460050703RT1	Jama do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	1,00	764,00	764,00
7	460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	1,00	4 020,00	4 020,00
8	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	1,00	3 410,00	3 410,00
9	460200843RT2	Výkop kabelové rýhy 80/80 cm hor.3 ruční výkop	m	1,00	480,00	480,00
10	460420022R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	1,00	69,00	69,00
11	460490012RT1	Zakrytí kabelu vystražnou folií PVC, šířka 33 cm folie PVC šířka 33 cm	m	1,00	10,00	10,00
12	460560823RT1	Zához rýhy 80/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához	m	1,00	45,00	45,00
13	460600001RT8	Náložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	1,00	319,00	319,00
14	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a	m3	1,00	682,00	682,00
15	460650072P01	Podklad vozovky kamenivo obal -10cm do 3 m2	m2	1,00	362,00	362,00
16	578141111P00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	1,00	515,00	515,00
17	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV	t	1,00	330,00	330,00
Celkem za M46 Zemní práce při montážích						11 500,00
Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních a stavebních prací při výměně pilířkové rozpínací skříně, RF5, do 5ks, asfalt						12 776,00

UniCab
Univerzální kabeláže

UniCab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Štápanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343



Krycí list nabídkové ceny

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních a stavebních prací při výměně stožárů VO JB8, do 5ks, asphalt,

Stavba :		Rozpočet:	
Objekt :		Výložníkový stožár 8 -12 m v asfaltu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních prací pro kabelovou spojku, asphalt

Stavba :		Rozpočet:	
Objekt :		Výkop pro kabelovou spojku - asphalt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
1	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m ² , živice tl. 10 cm	m ²	1,00	225,00	225,00
2	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m ²	1,00	168,00	168,00
3	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	1,00	115,00	115,00
4	460200843RT2	Výkop kabelové rýhy 80/80 cm hor.3 ruční výkop	m	1,00	478,00	478,00
5	460421182U00	Lože písek 10cm š-50cm fólie plast	m	1,00	38,00	38,00
6	460490051R00	Krytí kabelové spojky nebo odbočnice, do 6 kV	kus	1,00	325,00	325,00
7	460560843RT1	Zához rýhy 80/80 cm, hornina třídy 3 ruční zához	m	1,00	65,00	65,00
8	460600001RT2	Náložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m ³	1,00	319,00	319,00
9	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a	m ³	1,00	682,00	682,00
10	460650072P01	Podklad vozovky kamenivo obal -10cm do 3 m ²	m ²	1,00	362,00	362,00
11	578141111P00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný tl. 4 cm do 3m ²	m ²	1,00	515,00	515,00
12	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV	t	1,00	330,00	330,00
Celkem za M46 Zemní práce při montážích						3 622,00
Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních prací pro kabelovou spojku, asfalt						3 622,00

UniCab
Univerzální kabeláže

UniCab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Slapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343

P

Krycí list nabídkové ceny

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních a stavebních prací při výměně stožárů VO JB8, do 5ks, asphalt,

Stavba :		Rozpočet:	
Objekt :		Výložníkový stožár 8 -12 m v asfaltu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních prací pro výměnu 1m kabelu, asphalt

Stavba :		Rozpočet:	
Objekt :		Výkop pro výměnu 1m kabelu - asphalt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M46 Zemní práce při montážích						
1	113107142R01	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	1,00	225,00	225,00
2	460030071R01	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy.do 5 cm	m2	1,00	168,00	168,00
3	460030081R01	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	1,00	115,00	115,00
4	460200133RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop	m	1,00	188,00	188,00
5	460421101RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z pisku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	1,00	105,00	105,00
7	460490013R01	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	1,00	22,00	22,00
8	460560133RT1	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3 ruční zához	m	1,00	19,00	19,00
9	460600001RT8	Náložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	1,00	319,00	319,00
10	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a	m3	1,00	682,00	682,00
11	460650072P01	Podklad vozovky kamenivo obal -10cm do 3 m2	m2	1,00	362,00	362,00
12	578141111P01	Litý asphalt z kameniva jemnozrnný tl. 4 cm do 3m2	m2	1,00	515,00	515,00
13	979999998R01	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV	t	1,00	330,00	330,00
Celkem za M46 Zemní práce při montážích						3 050,00
Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních prací pro výměnu 1m kabelu, asphalt						3 050,00

Unicab
Univerzální kabeláže

Unicab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Slapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343

Zemní a stavební práce potřebné při provádění oprav veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně - Minitendr

2

Krycí list nabídky

Název nebo obchodní firma uchazeče

UniCab, s.r.o.

Sídlo uchazeče

Merhautova 173, 613 00 Brno

Právní forma uchazeče

společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo uchazeče

26961873

Daňové identifikační číslo uchazeče

CZ26961873

Jméno a příjmení statutárního orgánu uchazeče nebo jeho členů

Martin Veselý, jednatel společnosti

Jméno a příjmení jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

Martin Veselý, jednatel společnosti

Telefon uchazeče

548 220 344

Fax uchazeče

548 220 343

E-mailová adresa uchazeče

vesely@unicab.cz; unicab@unicab.cz

Nabídková cena uchazeče na předmět veřejné zakázky

popis	nabídková cena v Kč	
	bez DPH	vč. DPH
Provedení zemních a stavebních prací potřebných při provádění oprav veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně	202 748,00	245 325,00
Hodnocené údaje	202 748,00	245 325,00

Legenda



takto označené buňky vyplní uchazeč

Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a jsou pro dodavatele závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky.

Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle dodavatele a nebylo učiněno v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuje oprávněný zástupce dodavatele svůj vlastnoruční podpis, jak následuje.

V Brně, dne 30.6. 2014

za dodavatele

UniCab
Univerzální kabeláže

UniCab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Šlapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343

ROZPOČET

Rozpočet	211120087	Výkop pro kabelovou spojkou-dlažba	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	2 480	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 480	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 480	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost. náklady+HZS	2 480	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		2 480 Kč
DPH	20,0 %		496 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 976 Kč

Poznámka :

 UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 211120087
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výkop pro kabelovou spojku-dlažba

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	2 480	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	2 480	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			2 480	0
Provoz investora			2 480	0
Kompletační činnost (IČD)			2 480	0
Rezerva rozpočtu			2 480	0
CELKEM VRN				0

UniCab
Univerzální kabeláže

UniCab, s.r.o.
Svehlova 44
664 51 Šlapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 211120087
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výkop pro kabelovou spojku-dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
1	460030038U00	Rozebrání dlaždic písek na sucho	m2	2,40	26,00	62,40
2	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2	2,40	180,00	432,00
3	460200843RT2	Výkop kabelové rýhy 80/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	2,00	478,00	956,00
4	460421182U00	Lože písek 10cm š-50cm fólie plast	m	1,00	38,00	38,00
5	460490051R00	Krytí kabelové spojky nebo odbočnice, do 6 kV	kus	1,00	325,00	325,00
6	460560843RT1	Zához rýhy 80/80 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	2,00	65,00	130,00
7	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,32	319,00	102,08
8	460650012RT2	Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.8 cm ze štěrkodrti tl. 8 cm	m2	2,00	82,00	164,00
9	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění	m3	0,15	682,00	102,30
10	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,51	330,00	168,30
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				2 480,08


Unicab, s.r.o.
 Svehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

ROZPOČET

Rozpočet	201120085	Rozpínací skříň ve zdi , chodník z a	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	512	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	3 703	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	4 216	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	4 216	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	4 216	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		4 216 Kč
DPH	20,0 %		843 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			5 060 Kč

Poznámka :


Unicab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet :	201120085
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Rozpínací skříň ve zdi , chodník z asfaltu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	213	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	242	0	0	0	0
M212 Demontáže	57	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	163	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	3 540	0
CELKEM OBJEKT	512	0	0	3 703	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			512	0
Oborová přírážka			512	0
Přesun stavebních kapacit			512	0
Mimostaveništní doprava			512	0
Zařízení staveniště			4 216	0
Provoz investora			4 216	0
Kompletační činnost (IČD)			4 216	0
Rezerva rozpočtu			4 216	0
CELKEM VRN				0

 UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 201120085
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Rozpínací skříň ve zdi , chodník z asfaltu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	349235851R00	Doplnění plošných fasádních prvků vylož. do 8 cm	m2	0,45	474,00	213,30
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				213,30
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	622421111RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená s použitím maltové směsi Knauf	m2	1,45	162,00	234,90
3	962032254R00	Bourání zdiva z cihel cementových na MC	m3	0,01	699,00	6,99
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				241,89
Díl: M212		Demontáže				
4	210191502S00	Demontáž rozpínací skříňe	kus	1,00	57,00	57,00
	Celkem za	M212 Demontáže				57,00
Díl: M21		Elektromontáže				
5	210191507S00	Mtž skříň rozpíjovací	kus	1,00	163,00	163,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				163,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
6	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	1,40	225,00	315,00
7	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	1,40	168,00	235,20
8	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	4,70	115,00	540,50
9	460200843RT2	Výkop kabelové rýhy 80/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	1,00	480,00	480,00
10	460420022R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	1,50	95,00	142,50
11	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	3,00	10,00	30,00
12	460560823RT1	Zához rýhy 80/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	1,00	65,00	65,00
13	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,27	319,00	86,13
14	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění	m3	0,14	682,00	95,48
15	460650072P01	Podklad vozovky kamenivo obal -10cm do 3 m2	m2	1,40	362,00	506,80
16	578141111P00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný tl. 4 cm do 3m2	m2	1,40	515,00	721,00
17	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,98	330,00	322,74
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				3 540,35

Unicab
Univerzální kabeláže

Unicab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Šlapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343

ROZPOČET

Rozpočet	201120081	Rozpínací skříň piliřová v dlažbě	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	431	Ztížené výrobní podmínky	0
PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M práce celkem	5 004	Přesun stavebních kapacit	0
M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	5 435	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	5 435	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	5 435	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		5 435 Kč
DPH	20,0 %		1 087 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	6 522 Kč
------------------------------	-----------------

Poznámka :


 UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Univerzální kabelář

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet :	201120081
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Rozpínací skříň piliřová v dlažbě	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M212 Demontáže	431	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	845	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	4 159	0
CELKEM OBJEKT	431	0	0	5 004	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			431	0
Oborová přírážka			431	0
Přesun stavebních kapacit			431	0
Mimostaveništní doprava			431	0
Zařízení staveniště			5 435	0
Provoz investora			5 435	0
Kompletační činnost (IČD)			5 435	0
Rezerva rozpočtu			5 435	0
CELKEM VRN				0

UniCab
Univerzální kabeláže

UniCab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Šlapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343




Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 201120081
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Rozpínací skříň piliřová v dlažbě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212		Demontáže				
1	210191540S00	Demontáž piliř skříní	kus	1,00	431,00	431,00
	Celkem za	M212 Demontáže				431,00
Díl: M21		Elektromontáže				
2	210191540U00	Mtž piliř skříní	kus	1,00	845,00	845,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				845,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
3	460030038U00	Rozebrání dlaždic písek na sucho	m2	1,80	26,00	46,80
4	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2	1,80	180,00	324,00
5	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	0,24	764,00	183,36
6	460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	0,31	4 020,00	1 246,20
7	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	0,31	3 410,00	1 057,10
8	460200843RT2	Výkop kabelové rýhy 80/80 cm- hor.3 ruční výkop rýhy	m	1,00	480,00	480,00
9	460420022R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	1,50	69,00	103,50
10	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	3,00	10,00	30,00
11	460560823RT1	Zához rýhy 80/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	1,00	45,00	45,00
12	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,44	319,00	140,36
13	460650012RT2	Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.8 cm ze štěrkodrti tl. 8 cm	m2	1,80	82,00	147,60
14	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění	m3	0,18	682,00	122,76
15	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,70	330,00	232,32
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				4 159,00


Unicab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Slapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

ROZPOČET

Rozpočet	191120087	Sadový stožár 5m v zeleni	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	275	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	6 730	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	7 005	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	7 005	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	7 005	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		7 005 Kč
DPH	20,0 %		1 401 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			8 406 Kč

Poznámka :


 Univerzální kabelář
 Unicab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Slapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 191120087
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Sadový stožár 5m v zeleni

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M212 Demontáže	275	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	636	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	6 094	0
CELKEM OBJEKT	275	0	0	6 730	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			275	0
Oborová přírážka			275	0
Přesun stavebních kapacit			275	0
Mimostaveništní doprava			275	0
Zařízení staveniště			7 005	0
Provoz investora			7 005	0
Kompletační činnost (IČD)			7 005	0
Rezerva rozpočtu			7 005	0
CELKEM VRN				0


Unicab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Univerzální kabeláže

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 191120087
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Sadový stožár 5m v zeleni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212		Demontáže				
1	210204002RTS	Demontáž-stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	1,00	275,00	275,00
	Celkem za	M212 Demontáže				275,00
Díl: M21		Elektromontáže				
2	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	1,00	636,00	636,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				636,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
3	460030011R00	Sejmutí drnu	m2	1,50	30,00	45,00
4	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	0,38	764,00	288,79
5	460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	0,03	3 823,00	95,58
6	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	0,24	3 410,00	818,40
7	460100043R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.525	kus	1,00	2 160,00	2 160,00
8	460120002R00	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4	kus	1,00	139,00	139,00
9	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	2,00	216,00	432,00
10	460420022RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	2,00	95,00	190,00
11	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	2,00	10,00	20,00
12	460560153RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	2,00	31,00	62,00
13	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,14	319,00	44,66
14	460620002U00	Položení drnu+zalití na rovině	m2	1,50	25,00	37,50
15	460620007U00	Zatravnění+zalití vodou na rovině	m2	1,50	20,00	30,00
16	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,85	330,00	279,84
17	460 99-1128	Doprava stožáru na stavbu, dovoz, odvoz	kus	1,00	1 451,00	1 451,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				6 093,77

Unicab
Univerzální kabeláže

Unicab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Šlapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343



ROZPOČET

Rozpočet	191120081	Výložníkový stožár 13-14m v dlažbě	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 490	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	17 971	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	19 461	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		19 461	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		19 461	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	19 461 Kč
DPH		20,0 %	3 892 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			23 354 Kč

Poznámka :


UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 191120081
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výložníkový stožár 13-14m v dlažbě

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M212 Demontáže	1 490	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 995	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	14 976	0
CELKEM OBJEKT	1 490	0	0	17 971	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 490	0
Oborová přírážka			1 490	0
Přesun stavebních kapacit			1 490	0
Mimostaveništní doprava			1 490	0
Zařízení staveniště			19 461	0
Provoz investora			19 461	0
Kompletační činnost (IČD)			19 461	0
Rezerva rozpočtu			19 461	0
CELKEM VRN				0


Unicab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Univerzální kabeláže

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 191120081
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výložníkový stožár 13-14m v dlažbě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212		Demontáže				
1	210204012RTS	Dem. stožár osvětlovací ocelový délky do 13-18 m	kus	1,00	1 172,00	1 172,00
2	210204103RTS	Demontáž, výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	1,00	318,00	318,00
	Celkem za	M212 Demontáže				1 490,00
Díl: M21		Elektromontáže				
3	210204012RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 13-18 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	1,00	2 344,00	2 344,00
4	210204103R00	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	1,00	651,00	651,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 995,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
5	460030038U00	Rozebrání dlaždic písek na sucho	m2	2,50	26,00	65,00
6	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2	2,50	180,00	450,00
7	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	1,65	764,00	1 260,60
8	460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	0,03	4 020,00	100,50
9	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	1,10	3 410,00	3 751,00
10	460100065R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 1000x1000, v.675	kus	1,00	4 100,00	4 100,00
11	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	1,00	139,00	139,00
12	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	2,50	216,00	540,00
13	460420022RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	2,50	95,00	237,50
14	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	2,50	10,00	25,00
15	460560153RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	2,50	31,00	77,50
16	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,18	319,00	55,83
17	460650012RT2	Podkladová vrstva ze štěrku tl.8 cm ze štěrku tl. 8 cm	m2	2,50	682,00	1 705,00
18	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrku písku rozprostření a zhutnění	m3	0,25	362,00	90,50
19	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	2,81	330,00	927,30
20	460 99-1128	Doprava stožáru na stavbu, dovoz, odvoz	kus	1,00	1 451,00	1 451,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				14 975,73


 UniCable, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Štápanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Univerzální kabeláže

ROZPOČET

Rozpočet	211120084	Výkop pro výměnu kabelu-dlažba	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	740	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	740	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	740	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	740	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	20,0 %	740 Kč
DPH	20,0 %	148 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		888 Kč

Poznámka :


Unicab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 61 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 211120084
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výkop pro výměnu kabelu-dlažba

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	740	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	740	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			740	0
Provoz investora			740	0
Kompletační činnost (IČD)			740	0
Rezerva rozpočtu			740	0
CELKEM VRN				0

Unicab
Univerzální kabeláže

Unicab, s.r.o.
Švehlova 44
664 61 Štápanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 211120084
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výkop pro výměnu kabelu-dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
1	460030038U00	Rozebrání dlaždic písek na sucho	m2	1,20	26,00	31,20
2	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2	1,20	180,00	216,00
3	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hř. 3 ruční výkop rýhy	m	1,00	188,00	188,00
4	460420022RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	1,00	105,00	105,00
5	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	1,00	22,00	22,00
6	460560133RT1	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	1,00	19,00	19,00
7	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,07	319,00	22,33
8	460650012RT2	Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl. 8 cm ze štěrkodrti tl. 8 cm	m2	0,75	82,00	61,50
9	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění	m3	0,06	682,00	37,51
10	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,11	330,00	36,96
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				739,50


Unicab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Štápanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

(Handwritten signature)

ROZPOČET

Rozpočet	211120081	Zapínací skříň piliřová , v dlažbě	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	394	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	9 780	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	10 174	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	10 174	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	10 174	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		10 174 Kč
DPH	20,0 %		2 035 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			12 209 Kč

Poznámka :


UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 211120081
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Zapínací skříň pilířová , v dlažbě

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M212 Demontáže	394	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 384	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	8 396	0
CELKEM OBJEKT	394	0	0	9 780	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			394	0
Oborová přírážka			394	0
Přesun stavebních kapacit			394	0
Mimostaveništní doprava			394	0
Zařízení staveniště			10 174	0
Provoz investora			10 174	0
Kompletační činnost (IČD)			10 174	0
Rezerva rozpočtu			10 174	0
CELKEM VRN				0


Unicab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 211120081
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Zapínací skříň pilířová , v dlažbě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212		Demontáže				
1	210191540S00	Demontáž pilíř skříní	kus	1,00	394,00	394,00
	Celkem za	M212 Demontáže				394,00
Díl: M21		Elektromontáže				
2	210191540U00	Mtž pilíř skříní				
3	210204002S00	Stožár anténní - ocelový	kus	1,00	788,00	788,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				596,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				1 384,00
4	460030038U00	Rozebrání dlaždic písek na sucho	m2	1,90	26,00	49,40
5	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2	1,90	180,00	342,00
6	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	0,24	764,00	183,36
7	460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	0,31	4 020,00	1 246,20
8	460080101R00	Rozbourání betonového základů	m3	0,31	3 410,00	1 057,10
9	460100005RT1	Pouzdrový základ 400x1500 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	1,00	3 100,00	3 100,00
10	460200843RT2	Výkop kabelové rýhy 80/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	1,00	478,00	478,00
11	460420022R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	1,50	69,00	103,50
12	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	3,00	10,00	30,00
13	460560823RT1	Zához rýhy 80/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	1,00	45,00	45,00
14	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,44	319,00	140,36
15	460650012RT2	Podkladová vrstva ze štěrku tl.8 cm	m3	0,34	82,00	27,88
16	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrku rozprostření a zhutnění	m2	1,90	682,00	1 295,80
17	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,90	330,00	297,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				8 395,60


Unicab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Štápanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

g

ROZPOČET

Rozpočet	211120088	Výkop pro kabelovou spojku-asfalt	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	6 792	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	6 792	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	6 792	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	6 792	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		6 792 Kč
DPH	20,0 %		1 358 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			8 151 Kč

Poznámka :

UniCab
Univerzální kabeláže

UniCab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Šlapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 34
Fax: 548 220 34



Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 211120088
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výkop pro kabelovou spojku-asfalt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	6 792	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	6 792	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			6 792	0
Provoz investora			6 792	0
Kompletační činnost (IČD)			6 792	0
Rezerva rozpočtu			6 792	0
CELKEM VRN				0


UniCab, s.r.o.
 Svehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343



Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 211120088
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výkop pro kabelovou spojku-asfalt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
1	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	2,80	255,00	714,00
2	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	2,80	168,00	470,40
3	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	6,80	115,00	782,00
4	460200843RT2	Výkop kabelové rýhy 80/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	2,00	480,00	960,00
5	460421182U00	Lože písek 10cm š-50cm fólie plast	m	1,00	38,00	38,00
6	460490051R00	Krytí kabelové spojky nebo odbočnice, do 6 kV	kus	1,00	325,00	325,00
7	460560843RT1	Zához rýhy 80/80 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	2,00	65,00	130,00
8	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,32	319,00	102,08
9	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění	m3	0,42	682,00	286,44
10	460650072P01	Podklad vozovky kamenivo obal -10cm do 3 m2	m2	2,80	362,00	1 013,60
11	578141111P00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný tl. 4 cm do 3m2	m2	2,80	515,00	1 442,00
12	97999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	1,60	330,00	528,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				6 791,52


Unicab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

g

ROZPOČET

Rozpočet	201120084	Rozpínací skříň ve zdi , chodník z d	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	512	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	2 000	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 512	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 512	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 512	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		2 512 Kč
DPH	20,0 %		502 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM

3 015 Kč

Poznámka :


UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 201120084
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Rozpínací skříň ve zdi , chodník z dlažby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	213	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	242	0	0	0	0
M212 Demontáže	57	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	163	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	1 837	0
CELKEM OBJEKT	512	0	0	2 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			512	0
Oborová přírážka			512	0
Přesun stavebních kapacit			512	0
Mimostaveništní doprava			512	0
Zařízení staveniště			2 512	0
Provoz investora			2 512	0
Kompletační činnost (IČD)			2 512	0
Rezerva rozpočtu			2 512	0
CELKEM VRN				0


UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 201120084
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Rozpínací skříň ve zdi , chodník z dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	349235851R00	Doplnění plošných fasádních prvků vylož. do 8 cm	m2	0,45	474,00	213,30
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				213,30
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	622421111RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená s použitím maltové směsi Knauf	m2	1,45	162,00	234,90
3	962032254R00	Bourání zdiva z cihel cementových na MC	m3	0,01	699,00	6,99
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				241,89
Díl: M212		Demontáže				
4	210191502S00	Demontáž rozpínací skříňe	kus	1,00	57,00	57,00
	Celkem za	M212 Demontáže				57,00
Díl: M21		Elektromontáže				
5	210191507S00	Mtž skříň rozpojovací	kus	1,00	163,00	163,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				163,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
6	460030038U00	Rozebrání dlaždic písek na sucho	m2	2,50	26,00	65,00
7	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2	2,50	180,00	450,00
8	460200843RT2	Výkop kabelové rýhy 80/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	1,00	480,00	480,00
9	460420022R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	1,50	95,00	142,50
10	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	3,00	10,00	30,00
11	460560823RT1	Zához rýhy 80/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	1,00	65,00	65,00
12	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,27	319,00	86,13
13	460650012RT2	Podkladová vrstva ze šterkodrtě tl.8 cm ze šterkodrti tl. 8 cm	m2	2,50	82,00	205,00
14	460650015RT1	Podkladová vrstva ze šterkopísku rozprostření a zhutnění	m3	0,25	682,00	170,50
15	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,43	330,00	142,56
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				1 836,69


Unicab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

ROZPOČET

Rozpočet	20112008	Rozpínací skříň piliřová v zeleni	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	431	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	4 935	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	5 366	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	5 366	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	5 366	Ostatní náklady celkem	0

Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		5 366 Kč
DPH	20,0 %		1 073 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			6 440 Kč

Poznámka :


UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 20112008
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Rozpínací skříň piliřová v zeleni

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M212 Demontáže	431	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	845	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	4 090	0
CELKEM OBJEKT	431	0	0	4 935	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			431	0
Oborová přírážka			431	0
Přesun stavebních kapacit			431	0
Mimostaveništní doprava			431	0
Zařízení staveniště			5 366	0
Provoz investora			5 366	0
Kompletační činnost (IČD)			5 366	0
Rezerva rozpočtu			5 366	0
CELKEM VRN				0


 UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Slepý rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 20112008
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Rozpínací skříň pilířová v zeleni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212		Demontáže				
1	210191540S00	Demontáž pilíř skříní	kus	1,00	431,00	431,00
	Celkem za	M212 Demontáže				431,00
Díl: M21		Elektromontáže				
2	210191540U00	Mtž pilíř skříní	kus	1,00	845,00	845,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				845,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
3	460030011RT2	Sejmutí drnu z ploch středně zatravněných	m2	0,76	30,00	22,80
4	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	0,24	764,00	183,36
5	460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	0,31	4 020,00	1 246,20
6	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	0,31	3 410,00	1 057,10
7	460200843RT2	Výkop kabelové rýhy 80/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	1,00	480,00	480,00
8	460420022R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	1,50	69,00	103,50
9	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	3,00	10,00	30,00
10	460560823RT1	Zához rýhy 80/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	1,00	45,00	45,00
11	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,44	319,00	140,36
12	460620002U00	Položení drnu+zalití na rovině	m2	1,25	25,00	31,25
13	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnání a zhuštění	m2	0,76	682,00	518,32
14	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,70	330,00	232,32
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				4 090,21


Unicab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Štápanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

ROZPOČET

Rozpočet	191120086	Výložníkový stožár 8-12m v asfaltu	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 316	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	15 981	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	17 297	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	17 297	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	17 297	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		17 297 Kč
DPH	20,0 %		3 459 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			20 757 Kč

Poznámka :


Unicab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 191120086
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výložníkový stožár 8-12m v asfaltu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M212 Demontáže	1 316	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 995	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	12 986	0
CELKEM OBJEKT	1 316	0	0	15 981	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 316	0
Oborová přírážka			1 316	0
Přesun stavebních kapacit			1 316	0
Mimostaveništní doprava			1 316	0
Zařízení staveniště			17 297	0
Provoz investora			17 297	0
Kompletační činnost (IČD)			17 297	0
Rezerva rozpočtu			17 297	0
CELKEM VRN				0

UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Štápanice
 IČ: 289 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

UniCab
 Univerzální kabeláže

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 191120086
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výložníkový stožár 8-12m v asfaltu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212		Demontáže				
1	210204011RTS	Demontáž, stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	1,00	998,00	998,00
2	210204103RTS	Demontáž, výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	1,00	318,00	318,00
	Celkem za	M212 Demontáže				1 316,00
Díl: M21		Elektromontáže				
3	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	1,00	2 344,00	2 344,00
4	210204103R00	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	1,00	651,00	651,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 995,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
5	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	2,56	211,00	540,16
6	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	2,56	168,00	430,08
7	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	6,40	115,00	736,00
8	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	1,06	764,00	806,78
9	460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	0,03	4 020,00	100,50
10	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	0,60	3 410,00	2 049,41
11	460100064R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 800x800, v.675	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
12	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	1,00	139,00	139,00
13	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	2,50	216,00	540,00
14	460420022RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	2,50	95,00	237,50
15	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	2,50	10,00	25,00
16	460560153RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	2,50	31,00	77,50
17	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,18	319,00	55,83
18	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění	m3	0,20	682,00	136,40
19	460650072P01	Podklad vozovky kamenivo obal -10cm do 3 m2	m2	2,56	362,00	926,72
20	578141111P00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	2,56	515,00	1 318,40
21	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	1,26	330,00	415,80
22	460 99-1128	Doprava stožáru na stavba, odvoz,dovoz	kus	1,00	1 451,00	1 451,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				12 986,08

UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

UniCab
 Univerzální kabeláže

ROZPOČET

Rozpočet	191120084	Výložníkový stožár 8-12m v zeleni	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 316	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	11 033	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	12 349	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	12 349	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	12 349	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		12 349 Kč
DPH	20,0 %		2 470 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	14 819 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :


 UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Štěpánice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Handwritten signature

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 191120084
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výložníkový stožár 8-12m v zeleni

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M212 Demontáže	1 316	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 585	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	8 448	0
CELKEM OBJEKT	1 316	0	0	11 033	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 316	0
Oborová přírážka			1 316	0
Přesun stavebních kapacit			1 316	0
Mimostaveništní doprava			1 316	0
Zařízení staveniště			12 349	0
Provoz investora			12 349	0
Kompletační činnost (IČD)			12 349	0
Rezerva rozpočtu			12 349	0
CELKEM VRN				0


 Unicab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Štápanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 191120084
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výložníkový stožár 8-12m v zeleni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212		Demontáže				
1	210204011RTS	Demontáž, stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	1,00	998,00	998,00
2	210204103RTS	Demontáž, výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	1,00	318,00	318,00
	Celkem za	M212 Demontáže				1 316,00
Díl: M21		Elektromontáže				
3	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	1,00	1 934,00	1 934,00
4	210204103R00	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	1,00	651,00	651,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 585,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
5	460030011R00	Sejmutí drnu	m2	2,50	30,00	75,00
6	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	1,06	764,00	806,78
7	460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	0,03	4 020,00	100,50
8	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	0,60	3 410,00	2 049,41
9	460100044R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.675	kus	1,00	2 323,00	2 323,00
10	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	1,00	139,00	139,00
11	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	2,50	216,00	540,00
12	460420022RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	2,50	95,00	237,50
13	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	2,50	10,00	25,00
14	460560153RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	2,50	31,00	77,50
15	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,18	319,00	55,83
16	460620001RT1	Položení drnu ruční položení drnu, kropení	m2	2,50	25,00	62,50
17	460620007U00	Zatrávnění+zalití vodou na rovině	m2	2,50	20,00	50,00
18	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	1,38	330,00	455,40
19	460 99-1128	Doprava stožáru na stavbu, dovoz, odvoz	kus	1,00	1 451,00	1 451,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				8 448,42


 UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Štápanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

ROZPOČET

Rozpočet	211/20083	Výkop pro výměnu kabelu-zeleň	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	420	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN	celkem	420	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS		420	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS		420	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :			Jméno :		Jméno :
Datum :			Datum :		Datum :
Podpis :			Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH			20,0 %		420 Kč
DPH			20,0 %		84 Kč
Základ pro DPH			0,0 %		0 Kč
DPH			0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					504 Kč

Poznámka :

Unicab
Univerzální kabeláže

Unicab, s.r.o.
Švehlova 44
664 61 Slapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343



Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 211120083
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výkop pro výměnu kabelu-zeleně

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	420	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	420	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			420	0
Provoz investora			420	0
Kompletační činnost (IČD)			420	0
Rezerva rozpočtu			420	0
CELKEM VRN				0


Unicab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343



Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 211120083
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výkop pro výměnu kabelu-zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
1	460030011R00	Sejmutí drnu	m2	0,35	30,00	10,50
2	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	1,00	188,00	188,00
3	460420022RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	1,00	105,00	105,00
4	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	1,00	22,00	22,00
5	460560133RT1	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	1,00	19,00	19,00
6	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,07	319,00	22,33
7	460620001RT1	Položení drnu ruční položení drnu, kropení	m2	0,35	25,00	8,75
8	460620007U00	Zatravnění+zalití vodou na rovině	m2	0,35	20,00	7,00
9	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,11	330,00	36,96
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				419,54

 UniCab, s.r.o.
 Svehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Univerzální kabeláže Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

y

ROZPOČET

Rozpočet	21112008	Zapínací skříň piliřová , v zeleni	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	394	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	8 077	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	8 471	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	8 471	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	8 471	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		8 471 Kč
DPH	20,0 %		1 694 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			10 166 Kč

Poznámka :



UniCab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Štápanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343

[Handwritten signature]

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 21112008
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Zapínací skříň pilířová , v zeleni

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M212 Demontáže	394	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 384	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	6 693	0
CELKEM OBJEKT	394	0	0	8 077	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			394	0
Oborová přírážka			394	0
Přesun stavebních kapacit			394	0
Mimostaveništní doprava			394	0
Zařízení staveniště			8 471	0
Provoz investora			8 471	0
Kompletační činnost (IČD)			8 471	0
Rezerva rozpočtu			8 471	0
CELKEM VRN				0


 UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 21112008
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Zapínací skříň piliřová , v zeleni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212	Demontáže					
1	210191540S00	Demontáž piliř skříní	kus	1,00	394,00	394,00
	Celkem za	M212 Demontáže				394,00
Díl: M21	Elektromontáže					
2	210191540U00	Mtž piliř skříní	kus	1,00	788,00	788,00
3	210204002S00	Montáž anténního stožáru - ocelový	kus	1,00	596,00	596,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 384,00
Díl: M46	Zemní práce při montážích					
4	460030011RT2	Sejmutí drnu z ploch středně zatrávněných	m2	0,76	30,00	22,80
5	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	0,24	764,00	183,36
6	460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	0,31	4 020,00	1 246,20
7	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	0,31	3 410,00	1 057,10
8	460100005RT1	Pouzdrový základ 400x1500 mm, mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	1,00	3 100,00	3 100,00
9	460200843RT2	Výkop kabelové rýhy 80/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	1,00	480,00	480,00
10	460420022R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	1,50	69,00	103,50
11	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	3,00	10,00	30,00
12	460560823RT1	Zához rýhy 80/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	1,00	45,00	45,00
13	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,44	319,00	140,36
14	460620002U00	Položení drnu+zalití na rovině	m2	1,25	25,00	31,25
15	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnání a zhutnění	m2	0,76	28,00	21,28
16	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,70	330,00	232,32
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				6 693,17

Unicab
Univerzální kabeláže

Unicab, s.r.o.
Svehlova 44
664 51 Šlapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343

ROZPOČET

Rozpočet	211120087	Výkop pro kabelovou spojku-zelen	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	1 719	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 719	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 719	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 719	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %			1 719 Kč	
DPH 20,0 %			344 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 063 Kč

Poznámka :


UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Slapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 211120087
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výkop pro kabelovou spojku-zeleně

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	1 719	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	1 719	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			1 719	0
Provoz investora			1 719	0
Kompletační činnost (IČD)			1 719	0
Rezerva rozpočtu			1 719	0
CELKEM VRN				0


Unicab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Handwritten signature

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 211120087
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výkop pro kabelovou spojku-zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
3	460200843RT2	Výkop kabelové rýhy 80/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	2,00	478,00	956,00
4	460421182U00	Lože písek 10cm š-50cm fólie plast	m	1,00	38,00	38,00
5	460490051R00	Krytí kabelové spojky nebo odbočnice, do 6 kV	kus	1,00	325,00	325,00
6	460560843RT1	Zához rýhy 80/80 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	2,00	65,00	130,00
7	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,32	319,00	102,08
10	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,51	330,00	168,30
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				1 719,38


Unicab, s.r.o.
 Svehlova 44
 664 51 Štápanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

ROZPOČET

Rozpočet	201120083	Rozpínací skříň ve zdi , zelený chod	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	512	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	1 140	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 653	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 653	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 653	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			20,0 %	1 653 Kč
DPH			20,0 %	331 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 984 Kč

Poznámka :


UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

g

Stavba : TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení
Objekt : 01 Veřejné osvětlení města Brna

Rozpočet : 201120083
Rozpínací skříň ve zdi , zelený chodník

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	213	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	242	0	0	0	0
M212 Demontáže	57	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	163	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	977	0
CELKEM OBJEKT	512	0	0	1 140	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			512	0
Oborová přírážka			512	0
Přesun stavebních kapacit			512	0
Mimostaveništní doprava			512	0
Zařízení staveniště			1 653	0
Provoz investora			1 653	0
Kompletační činnost (IČD)			1 653	0
Rezerva rozpočtu			1 653	0
CELKEM VRN				0

UniCab
Univerzální kabeláže

UniCab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Šlapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 201120083
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Rozpínací skříň ve zdi , zelený chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	349235851R00	Doplnění plošných fasádních prvků vylož. do 8 cm	m2	0,45	474,00	213,30
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				213,30
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	622421111RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená s použitím maltové směsi Knauf	m2	1,45	162,00	234,90
3	962032254R00	Bourání zdíva z cihel cementových na MC	m3	0,01	699,00	6,99
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				241,89
Díl: M212		Demontáže				
4	210191502S00	Demontáž rozpínací skříně	kus	1,00	57,00	57,00
	Celkem za	M212 Demontáže				57,00
Díl: M21		Elektromontáže				
5	210191507S00	Mtž skříní rozpojovací	kus	1,00	163,00	163,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				163,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
6	460030011R00	Sejmutí drnu	m2	0,64	30,00	19,20
7	460200843RT2	Výkop kabelové rýhy 80/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	1,00	478,00	478,00
8	460420022R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	1,50	95,00	142,50
9	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	3,00	10,00	30,00
10	460560823RT1	Zához rýhy 80/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	1,00	45,00	45,00
11	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,27	319,00	86,13
12	460620002U00	Položení drnu+zalití na rovině	m2	0,64	25,00	16,00
13	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	0,64	28,00	17,92
14	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,43	330,00	142,56
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				977,31


UniCab, s.r.o.
 Svehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

(Handwritten signature)

ROZPOČET

Rozpočet	191120089	Sadový stožár 5m v asfaltu	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	275	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	8 722	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		8 997	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		8 997	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		8 997	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			20,0 %	8 997 Kč
DPH			20,0 %	1 799 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				10 797 Kč

Poznámka :


UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Štápanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 191120089
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Sadový stožár 5m v asfaltu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M212 Demontáže	275	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	636	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	8 086	0
CELKEM OBJEKT	275	0	0	8 722	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			275	0
Oborová přírážka			275	0
Přesun stavebních kapacit			275	0
Mimostaveništní doprava			275	0
Zařízení staveniště			8 997	0
Provoz investora			8 997	0
Kompletační činnost (IČD)			8 997	0
Rezerva rozpočtu			8 997	0
CELKEM VRN				0

Unicab
Univerzální kabeláže

Unicab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Šlapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 191120089
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Sadový stožár 5m v asfaltu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M212	Demontáže				
1	210204002RTS	Demontáž-stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	1,00	275,00	275,00
	Celkem za	M212 Demontáže				275,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
2	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	1,00	636,00	636,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				636,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
3	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	1,40	211,00	295,40
4	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	1,40	168,00	235,20
5	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	4,70	115,00	540,50
6	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	0,38	764,00	288,79
7	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	0,22	3 410,00	736,56
8	460100063R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 600x600, v.525	kus	1,00	2 160,00	2 160,00
9	460120002R00	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4	kus	1,00	139,00	139,00
10	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	2,00	216,00	432,00
11	460420022RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	2,00	95,00	190,00
12	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	2,00	10,00	20,00
13	460560153RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	2,00	31,00	62,00
14	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,14	319,00	44,66
15	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhuštění	m3	0,14	682,00	95,48
16	460650072P01	Podklad vozovky kamenivo obal -10cm do 3 m2	m2	1,00	362,00	362,00
17	578141111P00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný tl. 4 cm do 3m2	m2	1,40	515,00	721,00
18	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,95	330,00	312,18
19	460 99-1128	Doprava stožáru na stavbu, dovoz, odvoz	kus	1,00	1 451,00	1 451,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				8 085,77


Unicab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Štápanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

ROZPOČET

Rozpočet	191120082	Výložníkový stožár 13-14m v asfalt	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 490	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	20 075	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	21 565	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	21 565	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	21 565	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		21 565 Kč
DPH	20,0 %		4 313 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			25 878 Kč

Poznámka :


Unicab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Štápanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Handwritten signature

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet :	191120082
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výložníkový stožár 13-14m v asfaltu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M212 Demontáže	1 490	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 995	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	17 080	0
CELKEM OBJEKT	1 490	0	0	20 075	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 490	0
Oborová přírážka			1 490	0
Přesun stavebních kapacit			1 490	0
Mimostaveništní doprava			1 490	0
Zařízení staveniště			21 565	0
Provoz investora			21 565	0
Kompletační činnost (IČD)			21 565	0
Rezerva rozpočtu			21 565	0
CELKEM VRN				0


Unicab, s.r.o.
 Svehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343
 Univerzální kabeláže

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 191120082
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výložníkový stožár 13-14m v asfaltu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212		Demontáže				
1	210204012RTS	Dem. stožár osvětlovací ocelový délky do 13-18 m	kus	1,00	1 172,00	1 172,00
2	210204103RTS	Demontáž, výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	1,00	318,00	318,00
	Celkem za	M212 Demontáže				1 490,00
Díl: M21		Elektromontáže				
3	210204012RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 13-18 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	1,00	2 344,00	2 344,00
4	210204103R00	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	1,00	651,00	651,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 995,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
5	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	2,56	211,00	540,16
6	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	2,56	168,00	430,08
7	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	6,40	115,00	736,00
8	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	1,65	764,00	1 260,60
9	460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	0,03	4 020,00	100,50
10	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	1,10	3 410,00	3 751,00
11	460100065R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 1000x1000, v.675	kus	1,00	4 100,00	4 100,00
12	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	1,00	139,00	139,00
13	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	2,50	216,00	540,00
14	460420022RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z pisku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	2,50	95,00	237,50
15	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	2,50	10,00	25,00
16	460560153RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	2,50	31,00	77,50
17	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,18	319,00	55,83
18	460650015RT1	Podkladová vrstva ze šterkopísku rozprostření a zhutnění	m3	0,20	682,00	136,40
19	460650072P01	Podklad vozovky kamenivo obal -10cm do 3 m2	m2	2,56	362,00	926,72
20	578141111P00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	2,56	515,00	1 318,40
21	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	3,80	330,00	1 254,00
22	460 99-1128	Doprava stožáru na stavbu, dovoz, odvoz	kus	1,00	1 451,00	1 451,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				17 079,69


UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

ROZPOČET

Rozpočet	19112008	Výložníkový stožár 13-14m v zeleni	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 490	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	15 848	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		17 338	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		17 338	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		17 338	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0 %		17 338 Kč	
DPH		20,0 %		3 468 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				20 806 Kč	

Poznámka :


UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

(Handwritten signature)

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 19112008
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výložníkový stožár 13-14m v zeleni

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M212 Demontáže	1 490	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 995	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	12 853	0
CELKEM OBJEKT	1 490	0	0	15 848	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 490	0
Oborová přírážka			1 490	0
Přesun stavebních kapacit			1 490	0
Mimostaveništní doprava			1 490	0
Zařízení staveniště			17 338	0
Provoz investora			17 338	0
Kompletační činnost (IČD)			17 338	0
Rezerva rozpočtu			17 338	0
CELKEM VRN				0

Unicab
Univerzální kabeláže

Unicab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Štápanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 19112008
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výložníkový stožár 13-14m v zeleni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M212	Demontáže				
1	210204012RTS	Dem. stožár osvětlovací ocelový délky do 13-18 m	kus	1,00	1 172,00	1 172,00
2	210204103RTS	Demontáž, výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	1,00	318,00	318,00
	Celkem za	M212 Demontáže				1 490,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
3	210204012RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 13-18 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	1,00	2 344,00	2 344,00
4	210204103R00	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	1,00	651,00	651,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 995,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
5	460030011R00	Sejmutí drnu	m2	2,50	30,00	75,00
6	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	1,65	764,00	1 260,60
7	460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	0,03	4 020,00	100,50
8	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	1,10	3 410,00	3 751,00
9	460100045R00	Pouzdr. základ "Zelený utopenec" 1000x1000, v.675	kus	1,00	4 100,00	4 100,00
10	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	1,00	139,00	139,00
11	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	2,50	216,00	540,00
12	460420022RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z pisku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	2,50	95,00	237,50
13	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	2,50	10,00	25,00
14	460560153RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	2,50	31,00	77,50
15	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,18	319,00	55,83
16	460620001RT1	Položení drnu ruční položení drnu, kropení	m2	2,50	25,00	62,50
17	460620007U00	Zatravnění+zaliti vodou na rovině	m2	2,50	20,00	50,00
18	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	2,81	330,00	927,30
19	460 99-1128	Doprava stožáru na stavbu, dovoz, odvoz	kus	1,00	1 451,00	1 451,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				12 852,73


UniCab, s.r.o.
 Svehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Ha5/2009	Provoz	JKSO	828.73.B
Objekt			SKP	
1			Měrná jednotka	m
Stavba			Počet jednotek	0
005	Provoz - ostatní položky ceníku prací		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	70	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	1
R	M práce celkem	3 149	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		3 219	Zařízení staveniště	65
			Provoz investora	33
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	33
ZRN+HZS		3 219	Ostatní náklady neuvedené	491
ZRN+ost.náklady+HZS		3 841	Ostatní náklady celkem	622

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0 %		3 841 Kč	
DPH		20,0 %		768 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				4 610 Kč	

Poznámka :


UniCable, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Štěpánice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343



Stavba : 005 Provoz - ostatní položky ceníku prací		Rozpočet : Ha5/2009 Provoz
Objekt :	1	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	70	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 332	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	817	0
CELKEM OBJEKT	70	0	0	3 149	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	72	0
Oborová přírážka	0	1,0	72	1
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	72	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	72	0
Zařízení staveniště	0	2,0	3 272	65
Provoz investora	0	1,0	3 272	33
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	3 272	33
Rezerva rozpočtu	0	15,0	3 272	491
Přírážka na podružný materiál	0	3,0	0	0
CELKEM VRN				622

UniCab
Univerzální kabeláže

UniCab, s.r.o.
Svehlova 44
664 51 Štápanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343

8

Položkový rozpočet

Stavba :	005 Provoz - ostatní položky ceníku prací	Rozpočet: Ha5/2009
Objekt :	1	Provoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
1	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	1,00	70,00	70,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				70,00
Díl: M21		Elektromontáže				
2	210010108U00	Mtž lišta vkladací s víčkem š -40mm	m	1,00	47,00	47,00
3	210010302U00	Mtž krabice přístr plast kruh 1904	kus	1,00	30,00	30,00
4	210191543R00	Montáž pilíře PRIS 4	kus	1,00	1 505,00	1 505,00
5	210205101R00	instalace zábran mechanických díl do bet.základu	kus	1,00	750,00	750,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 332,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
6	460200304RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	1,00	561,00	561,00
7	460510076U00	Plast trouba - rýha+beton	m	1,00	256,00	256,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				817,00


Unicab, s.r.o.
 Svehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Finanční náklady na zemní práce

Roční

Počty závad/rok

1 JB 13 - 14	Asfalt	2
2 JB 13 - 14	Dlažba	1
3 JB 13 - 14	Zeleň	2
4 JB 8-12	Asfalt	10
5 JB 8-12	Dlažba	10
6 JB 8-12	Zeleň	71
7 SB5	Asfalt	5
8 SB5	Dlažba	10
9 SB5	Zeleň	59
10 Kab., spojka	Asfalt	13
11 Kab., spojka	Dlažba	9
12 Kab., spojka	Zeleň	62
13 Rozpínací skříň pilíř RF5	Asfalt	4
14 Rozpínací skříň pilíř RF5	Dlažba	10
15 Rozpínací skříň pilíř RF5	Zeleň	20
16 Rozpínací skříň zeď	Asfalt	3
17 Rozpínací skříň zeď	Dlažba	4
18 Rozpínací skříň zeď	Zeleň	8
19 Výkop pro výměnu kabelu	Asfalt	120m
20 Výkop pro výměnu kabelu	Dlažba	280m
21 Výkop pro výměnu kabelu	Zeleň	2200m
22 Zapínací skříň	Asfalt	2
23 Zapínací skříň	Dlažba	2
24 Zapínací skříň	Zeleň	2
25 Ostatní položky		15

ROZPOČET

Rozpočet	201120082	Rozpínací skříň pilířová v asfaltu	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu	SKP		
01	Veřejné osvětlení města Brna	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek		
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel		Zakázkové číslo	TSB2009	
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	431	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	8 125	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	8 556	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	8 556	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	8 556	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	20,0 %		8 556 Kč
DPH	20,0 %		1 711 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			10 268 Kč

Poznámka :


UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 61 Štápanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343



Stavba : Objekt :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení 01 Veřejné osvětlení města Brna	Rozpočet : 201120082 Rozpínací skříň pilířová v asfaltu
----------------------	--	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M212 Demontáže	431	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	845	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	7 280	0
CELKEM OBJEKT	431	0	0	8 125	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			431	0
Oborová přírážka			431	0
Přesun stavebních kapacit			431	0
Mimostaveništní doprava			431	0
Zařízení staveniště			8 556	0
Provoz investora			8 556	0
Kompletační činnost (IČD)			8 556	0
Rezerva rozpočtu			8 556	0
CELKEM VRN				0


 UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

8

5

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 201120082
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Rozpinací skříň pilířová v asfaltu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M212	Demontáže				
1	210191540S00	Demontáž pilíř skříní	kus	1,00	431,00	431,00
	Celkem za	M212 Demontáže				431,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
2	210191540U00	Mtž pilíř skříní	kus	1,00	845,00	845,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				845,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
3	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	2,12	211,00	447,32
4	460030071RT1	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm v ploše do 5 m2	m2	2,13	168,00	357,00
5	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	5,90	115,00	678,50
6	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	0,24	764,00	183,36
7	460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	0,31	4 020,00	1 246,20
8	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	0,31	3 410,00	1 057,10
9	460200843RT2	Výkop kabelové rýhy 80/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	1,00	480,00	480,00
10	460420022R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	1,50	69,00	103,50
11	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	3,00	10,00	30,00
12	460560823RT1	Zához rýhy 80/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	1,00	45,00	45,00
13	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,44	319,00	140,36
14	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhuštění	m3	0,21	682,00	144,58
15	460650072P01	Podklad vozovky kamenivo obal -10cm do 3 m2	m2	2,12	362,00	767,44
16	578141111P00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	2,13	515,00	1 094,38
17	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	1,53	330,00	504,90
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				7 279,64

UniC@b
Univerzální kabeláže

UniC@b, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Slapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343

8

ROZPOČET

rozpočet	191120088	Sadový stožár 5m v dlažbě	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Pracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno		Zakázkové číslo	TSB2009
Dodavatel			Počet listů	
Rozpočtoval				

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	275	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	7 152	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	7 427	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	7 427	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	7 427	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %			7 427 Kč
DPH 20,0 %			1 485 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			8 913 Kč

Poznámka :


UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Slapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Handwritten signature

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 191120088
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Sadový stožár 5m v dlažbě

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
M212 Demontáže	275	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	636	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	6 516	0
CELKEM OBJEKT	275	0	0	7 152	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			275	0
Oborová přírážka			275	0
Přesun stavebních kapacit			275	0
Mimostaveništní doprava			275	0
Zařízení staveniště			7 427	0
Provoz investora			7 427	0
Kompletační činnost (IČD)			7 427	0
Rezerva rozpočtu			7 427	0
CELKEM VRN				0



Univerzální kabeláže

UniCab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Štápanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343

g

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 191120088
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Sadový stožár 5m v dlažbě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M212	Demontáže				
1	210204002RTS	Demontáž-stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	1,00	275,00	275,00
	Celkem za	M212 Demontáže				275,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
2	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	1,00	636,00	636,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				636,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
3	460030038U00	Rozebrání dlaždic písek na sucho	m2	1,50	26,00	39,00
4	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2	1,50	180,00	270,00
5	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	0,38	764,00	288,79
6	460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	0,03	3 823,00	95,58
7	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	0,24	3 410,00	818,40
8	460100063R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 600x600, v.525	kus	1,00	2 160,00	2 160,00
9	460120002R00	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4	kus	1,00	139,00	139,00
10	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	2,00	216,00	432,00
11	460420022RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	2,00	95,00	190,00
12	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	2,00	10,00	20,00
13	460560153RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	2,00	31,00	62,00
14	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,14	319,00	44,66
15	460650012RT2	Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.8 cm ze štěrkodrti tl. 8 cm	m2	1,50	82,00	123,00
16	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění	m3	0,15	682,00	102,30
17	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,85	330,00	279,84
18	460 99-1128	Doprava stožáru na stavbu, dovoz, odvoz	kus	1,00	1 451,00	1 451,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				6 515,57


UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

ROZPOČET

Rozpočet	191120086	Výložníkový stožár 8-12m v dlažbě	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 316	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	12 413	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	13 729	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	13 729	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	13 729	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		13 729 Kč
DPH	20,0 %		2 746 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			16 475 Kč

Poznámka :


UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Stavba : Objekt :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení 01 Veřejné osvětlení města Brna	Rozpočet : 191120085 Výložníkový stožár 8-12m v dlažbě
----------------------	--	---

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M212 Demontáže	1 316	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 585	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	9 828	0
CELKEM OBJEKT	1 316	0	0	12 413	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 316	0
Oborová přírážka			1 316	0
Přesun stavebních kapacit			1 316	0
Mimostaveništní doprava			1 316	0
Zařízení staveniště			13 729	0
Provoz investora			13 729	0
Kompletační činnost (IČD)			13 729	0
Rezerva rozpočtu			13 729	0
CELKEM VRN				0


Unicab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343





Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 191120085
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výložníkový stožár 8-12m v dlažbě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212	Demontáže					
1	210204011RTS	Demontáž, stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	1,00	998,00	998,00
2	210204103RTS	Demontáž, výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	1,00	318,00	318,00
	Celkem za	M212 Demontáže				1 316,00
Díl: M21	Elektromontáže					
3	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	1,00	1 934,00	1 934,00
4	210204103R00	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	1,00	651,00	651,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 585,00
Díl: M46	Zemní práce při montážích					
5	460030038U00	Rozebrání dlaždic písek na sucho	m2	2,50	26,00	65,00
6	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2	2,50	180,00	450,00
7	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	1,06	764,00	806,78
8	460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	0,03	4 020,00	100,50
9	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	0,60	3 410,00	2 049,41
10	460100064R00	Pouzdrový základ "Sedý utopenec" 800x800, v.675	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
11	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	1,00	139,00	139,00
12	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	2,50	216,00	540,00
13	460420022RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	2,50	95,00	237,50
14	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	2,50	10,00	25,00
15	460560153RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	2,50	31,00	77,50
16	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,18	319,00	55,83
17	460650012RT2	Podkladová vrstva ze štěrku tl.8 cm ze štěrku tl. 8 cm	m2	2,50	82,00	205,00
18	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrku rozprostření a zhutnění	m3	0,25	682,00	170,50
19	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	1,38	330,00	455,40
20	460 99-11208	Doprava stožáru na stavbu, dovoz, odvoz	kus	1,00	1 451,00	1 451,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				9 828,42


Unicab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

ROZPOČET

Rozpočet	211120085	Výkop pro výměnu kabelu-asfalt	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	2 423	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		2 423	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 423	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 423	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	2 423 Kč	
DPH		20,0 %	485 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 908 Kč

Poznámka :


 UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Štápanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 211120085
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výkop pro výměnu kabelu-asfalt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
146 Zemní práce při montážích	0	0	0	2 423	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	2 423	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
ztížené výrobní podmínky			0	0
Dobrová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Limostaveništní doprava			0	0
zařízení staveniště			2 423	0
Provoz investora			2 423	0
kompletační činnost (IČD)			2 423	0
Rezerva rozpočtu			2 423	0
CELKEM VRN				0



Univerzální kabeláže

UniCab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Šlapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 211120085
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výkop pro výměnu kabelu-asfalt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
1	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	1,20	225,00	270,00
2	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	1,20	168,00	201,60
3	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	2,70	115,00	310,50
4	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor:3 ruční výkop rýhy	m	1,00	188,00	188,00
5	460420022RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	1,00	105,00	105,00
6	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	1,00	22,00	22,00
7	460560133RT1	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	1,00	19,00	19,00
8	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,07	319,00	22,33
9	460650015RT1	Podkladová vrstva ze šterkopísku rozprostření a zhutnění	m3	0,06	682,00	40,92
10	460650072P01	Podklad vozovky kamenivo obal -10cm do 3 m2	m2	1,20	362,00	434,40
11	578141111P00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný tl. 4 cm do 3m2	m2	1,20	515,00	618,00
12	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,58	330,00	191,40
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				2 423,15


UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Štápanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

ROZPOČET

Rozpočet	211120081	Zapínací skříň piliřová , v asfaltu	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	394	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	12 388	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	12 782	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	12 782	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	12 782	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		12 782 Kč
DPH	20,0 %		2 556 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			15 339 Kč

Poznámka :

UniCab
Univerzální kabeláže

UniCab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Slapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 21120081
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Zapínací skříň pilířová , v asfaltu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M212 Demontáže	394	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 384	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	11 004	0
CELKEM OBJEKT	394	0	0	12 388	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			394	0
Oborová přírážka			394	0
Přesun stavebních kapacit			394	0
Mimostaveništní doprava			394	0
Zařízení staveniště			12 782	0
Provoz investora			12 782	0
Kompletační činnost (IČD)			12 782	0
Rezerva rozpočtu			12 782	0
CELKEM VRN				0


 UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Štápanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 211120081
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Zapínací skříň pilířová , v asfaltu

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
M212	Demontáže				
210191540S00	Demontáž pilíř skříň	kus	1,00	394,00	394,00
Celkem za	M212 Demontáže				394,00
M21	Elektromontáže				
210191540U00	Mtž pilíř skříň	kus	1,00	788,00	788,00
210204002S00	Stožár anténní - ocelový	kus	1,00	596,00	596,00
Celkem za	M21 Elektromontáže				1 384,00
M46	Zemní práce při montážích				
113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	2,28	225,00	513,00
460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	2,28	168,00	383,04
460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	8,60	115,00	989,00
460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	0,24	764,00	183,36
460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	0,31	4 020,00	1 246,20
460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	0,31	3 410,00	1 057,10
460100005RT1	Pouzdrový základ 400x1500 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	1,00	3 100,00	3 100,00
460200843RT2	Výkop kabelové rýhy 80/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	1,00	478,00	478,00
460420022R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	1,50	95,00	142,50
460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	3,00	10,00	30,00
460560823RT1	Zához rýhy 80/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	1,00	45,00	45,00
460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,44	319,00	140,36
460650015RT1	Podkladová vrstva ze šterkopísku rozprostření a zhutnění	m3	0,34	682,00	231,88
460650072P01	Podklad vozovky kamenivo obal -10cm do 3 m2	m2	2,28	362,00	825,36
578141111P00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	2,28	515,00	1 174,20
979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	1,41	330,00	465,30
Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				11 004,30


Unicab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Slapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 345

8

8