Číslo smlouvy Zhotovitele: 661/2026

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název:	**Obec Dolní Rožínka**
Sídlo:	Dolní Rožínka 3, 592 51 Dolní Rožínka
IČO:	002 94 233
DIČ:	CZ00294233
Bankovní spojení:	[redacted]
Zastoupený:	RNDr. Milan Baláž, Ph.D., starosta obce
Kontaktní osoba:	RNDr. Milan Baláž, Ph.D., starosta obce
Kontakt:	[redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název:	**SPH stavby s.r.o.**
Sídlo:	Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČO:	26230470
DIČ:	CZ26230470
Bankovní spojení:	[redacted]
Zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
Zastoupený:	Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem společnosti Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Pospíšil
Telefonní spojení:	[redacted]
E-mail:	[redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „Dolní Rožínka – technická infrastruktura lokalita Za Parkem – I. etapa“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“) Veřejné zakázky. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.

2. Vypouští se.

3. Vypouští se.

4. Účelem Smlouvy je provést předmět této Smlouvy, kdy jeho realizací Objednatel sleduje výstavbu dopravní a technické infrastruktury – zasíťování lokality Za Parkem, nacházející se v jihovýchodní části obce Dolní Rožínka, území pro výstavbu 6 nových rodinných domů, konkrétně SO 101 Komunikace, SO 301 Dešťová kanalizace, SO 304 Dešťové kanalizační přípojky, SO 305 Vodovodní přípojky, SO 306 Splaškové kanalizační přípojky, SO 401 Rozvody veřejného osvětlení, SO 402 Datová síť, SO 501 Plynovod a plynovodní přípojky.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

5. Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

6. Předmětem Díla je konkrétně stavba „Dolní Rožínka – zasíťování území lokalita Za Parkem – I. etapa“, a to dle projektové dokumentace, která tvoří přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „**Projektová dokumentace**“), a dále dle podmínek stanovených ve vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., IČO: 494 55 842, se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, divize Žďár nad Sázavou (dále jen „**VAS**“), které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, a ve vydaných vyjádřeních, stanoviscích a rozhodnutích dalších orgánů veřejné správy, a dále dle podmínek stanovených Smlouvou a zadávací dokumentací k Veřejné zakázce, a to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb.

7. Součástí Díla je zejména:
   7.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
   7.2. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů a měření nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
   7.3. zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení Díla, zejména obstarání a přeprava věcí a stavebních materiálů, náklady na obnovení geodetických bodů, dodání materiálů či zařízení v požadované kvalitě, včetně jejich protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám, zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
   7.4. na vlastní náklady průběžný odvoz a likvidace veškerého odpadu vzniklého při realizaci Díla, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o odpadech**“) a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen předložit Objednateli;
   7.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započetím prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
   7.6. zajištění bezpečnosti práce (zajištění osobních ochranných prostředků dle profesí, činností a rizik na staveništi pro zaměstnance Zhotovitele či jiné osoby spolupracující se Zhotovitelem aj.) a ochrany životního prostředí, respektování požadavků koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění požární ochrany;

7.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
7.8. provedení průběžného a závěrečného úklidu staveniště, uvedení staveniště do původního stavu anebo do stavu dohodnutého s Objednatelem; uvedení povrchů dotčených Dílem do původního stavu (zejména komunikace, chodníky, zeleň, příkopy aj.);
7.9. provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, revizí, rozborů a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod., včetně zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci Díla dle právních předpisů platných a účinných v době realizace Díla a jejich předání Objednateli;
7.10. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace či veřejných prostranství, zajištění dopravního značení apod.);
7.11. geodetické zaměření dokončeného Díla v systému Microstation ve formátu .dgn, a vyhotovení geometrického plánu pro zápis Díla do katastru nemovitostí, a to v šesti (6) vyhotoveních;
7.12. dodání všech dokladů potřebných k uvedení Díla do trvalého provozu, a to zejména:
7.12.1. seznam parcelních čísel pozemků nebo čísel popisných staveb, ke kterým bylo v rámci Díla provedeno odbočení nebo část přípojky, včetně geodetického zaměření v šesti (6) vyhotoveních a digitální podobě v prostředí Microstation (formát.dgn);
7.12.2. doklady o převzetí inženýrských sítí jiných vlastníků dotčených Dílem;
7.12.3. doklady o převzetí pozemků dotčených Dílem po ukončení výstavby ze strany vlastníků těchto pozemků;
7.12.4. originál stavebního deníku;
7.12.5. zápis o předání a převzetí Díla;
7.12.6. protokol o odstranění vad a nedodělků zjištěných v průběhu předání a převzetí Díla;
7.13. doložení materiálové knihy k použitým materiálům včetně technických listů a certifikátů;
7.14. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí Díla, jejich pasporty, návody k obsluze, záruční listy;
7.15. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání Objednateli;
7.16. zhotovení případné dílenské a výrobní dokumentace Díla a její předání Objednateli;
7.17. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla (dále jen „**DSPD**“), a to v trojím (3) listinném vyhotovení a jednou (1) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datového úložiště dle určení Objednatele ve formátu .dwg v plnohodnotném provedení, Objednatelem dále volně použitelné a její předání Objednateli,
7.18. ostatní práce, výkony a činnosti výslovně touto Smlouvou či zadávací dokumentací neuvedené, avšak Zhotovitel s ohledem na svoje odborné znalosti a zkušenosti věděl, měl nebo mohl vědět či předpokládat, že jejich provedení je nutné pro řádné zhotovení Díla.

8. Podmínky realizace Díla:
8.1. Před zahájením Díla a před předáním staveniště je Zhotovitel povinen projednat a dohodnout podmínky součinnosti s provozovatelem vodovodu a kanalizace, VAS.
8.2. Před zahájením stavebních prací a předáním staveniště je Zhotovitel povinen zpracovat, projednat a odsouhlasit technologický postup a harmonogram

provádění Díla (dále jen „**Harmonogram**“), z něhož bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt vyplývajících ze Smlouvy, a to na vstupním kontrolním dnu za účasti Objednatele, technického dozoru stavebníka (dále jen „**TDS**“) a dotčené obce, na jejímž/jejichž území bude Dílo prováděno.

8.3. Zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při realizaci Díla respektovat provoz stávajících objektů v lokalitě dotčené realizací Díla a v rámci daných možností minimalizovat dopady Díla na jejich obyvatele (zajištění přístupu a příjezdu, přepojování přípojek, omezování prašnosti a hlučnosti, provádění opatření k zamezení vzniku možných škod atd.).

8.4. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady vytyčení veškerých inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně povinnosti a odpovědnosti v návaznosti na příslušné právní předpisy. K vytyčení sítí bude přizván Objednatel. Zhotovitel předá dotčené sítě zpět jejich správcům dle podmínek stanovených v jejich vyjádření a v průběhu výstavby splní veškeré požadavky vlastníků a správců inženýrských sítí.

8.5. Pro pořizování fotodokumentace (odst. 7.15 Smlouvy) platí, že Zhotovitel je povinen ji pořizovat před započetím Díla, v jeho průběhu a po jeho dokončení v potřebném rozsahu dle předmětu Smlouvy, podle požadavků Objednatele, a to včetně vyznačení data pořízení jednotlivých fotografií. V případě těch částí a dodávek Díla, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, je Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznamy) zaznamenávající detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pořídit i při odstraňování vad a nedodělků Díla. V případě, že Zhotovitel nepovede fotodokumentaci řádně v souladu s tímto odstavcem nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou Smluvní strany v případě sporu o kvalitu Díla nebo jeho části vycházet z fotodokumentace, kterou si pořídí Objednatel a její obsah bude pro takový případ považován za nesporný. Veškerou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání a převzetí Díla, případně po odstranění vad a nedodělků Díla v jednom tištěném vyhotovení a 1x v digitální podobě na USB flash disku. Zhotovitel je dále povinen ji uchovat způsobem a v počtu vyhotovení dle předchozí věty po dobu trvání záruky za jakost Díla a pro případy kontroly a řešení možných rozporů nebo reklamací. Fotodokumentace bude splňovat standardy označené jako *„Fotodokumentace stavby k předání po stavbě TDI“*, které jsou dostupné na následujícím odkazu https://svkzdarsko.cz/ke-stazeni/, a to v sekci „Ostatní“.

9. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního rozhodnutí na Dílo, vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

10. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s veškerými dokumenty uvedenými v odst. 6 této Smlouvy, právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se k Dílu vztahují, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil s Projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo dle Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění touto Smlouvou.

11. Pokud není stanoveno v Projektové dokumentaci jinak, zavazuje se Zhotovitel na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo TDS, dodacím listem, certifikátem nebo prohlášením o shodě od používaných

materiálů vystavenými příslušným výrobcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDS před zabudováním příslušných materiálů do Díla.

12. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

13. Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním nabídky v Řízení Veřejné zakázky podrobně seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít případně vliv na jeho cenovou nabídku a se zohledněním všeho uvedeného podal úplnou cenovou nabídku, v jejímž souladu je uzavírána tato Smlouva.

III. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

14. Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím odborně způsobilé osoby, Stavbyvedoucí (dále jen „**stavbyvedoucí**“): [redacted]
nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „**Člen realizačního týmu**“ nebo společně „**Členové realizačního týmu**“).
Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá. Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do pěti (5) dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikační předpoklady, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikačními předpoklady na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle následujícího odstavce Smlouvy.

15. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do pěti (5) dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:
    15.1. nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo
    15.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

16. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou odbornost, kterou je Zhotovitel povinen kdykoliv na požádání prokázat Objednateli, TDS a/nebo mistru provozu VAS, a to do tří (3) pracovních dnů.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla.

18. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla, a v souladu s případnými požadavky Objednatele nebo TDS, opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou jím napraveny na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro potřeby plnění předmětu Smlouvy.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník a chránit jej před jeho odcizením, ztrátou, poškozením nebo jeho zničením v takovém rozsahu, že se stane nečitelným. Smluvní strany výslovně sjednávají, že záznamy ve stavebním

deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Díla s výjimkou změn, jejichž provedení z objektivních důvodů nesnese odkladu.

20. Stavební deník bude k dispozici kdykoli v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným zapisovat do stavebního deníku, v místě plnění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.

21. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 14 dnů, není-li dohodnuto jinak. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.

22. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele, TDS a mistra provozu VAS ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to před jejich zakrytím. V případě porušení této povinnosti Zhotovitel umožní Objednateli, TDS a mistru provozu VAS dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN, ČSN EN a případně, podle typu zakrývaných konstrukcí, geodetické zaměření oprávněnou osobou.

23. Objednatel, TDS a/nebo mistr provozu VAS jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, mohou tyto osoby požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádně. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, TDS a/nebo mistrem provozu VAS, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy.

24. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a mistra provozu VAS a poskytnout jim součinnost při výkonu jejich funkcí během provádění Díla. Funkci TDS a mistra provozu VAS neprovádí Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

25. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDS a/nebo mistra provozu VAS prováděných dle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS a/nebo mistrem provozu VAS, nejpozději do dne předání Díla Objednateli.

26. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň tři (3) pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí v délce min. pěti (5) pracovních dnů. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.

27. Pokud je vyžadováno, zpracuje a podá TDS žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí pro Dílo. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli při předání a převzetí Díla veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního rozhodnutí.

28. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy výhradní licenci ke všem plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou/budou chráněna autorským právem.

29. Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení stavebních prací umístit v místě provádění Díla informační plachtu/tabuli s údajem, kdo Dílo provádí včetně kontaktu na stavbyvedoucího Zhotovitele, který je povinen se zdržovat na staveništi nepřetržitě během provádění stavebních prací.

30. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu Díla, majetku Objednatele a majetku sousedícího s místem provádění Díla a staveniště, jakož je povinen skladovat materiály, výrobky, prvky technického vybavení nebo zařízení staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení, nebo respektovat technické podmínky jejich výrobce, jsou-li vydány. Zhotovitel není oprávněn skladovat materiály, výrobky, prvky technického vybavení nebo zařízení mimo vytyčené staveniště bez předchozího souhlasu Objednatele nebo vlastníka dotčeného pozemku.

31. Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět stavební práce v době nočního klidu, tj. v čase od 22:00 do 06:00 hod.

32. Nepředvídaný archeologický nález, paleontologický nález nebo nález kulturně cenného předmětu, detailu stavby nebo chráněné části přírody je Zhotovitel povinen v zastoupení Objednatele oznámit stavebnímu úřadu. Současně uvedené oznámí Objednateli a TDS. Zhotovitel je povinen učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, práce v místě nálezu přerušit a zaznamenat do stavebního deníku čas a okolnosti nálezu, datum oznámení stavebnímu úřadu a popis provedených opatření. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli v plném rozsahu veškerou škodu, která mu porušením této povinnosti vznikla. Tím není dotčen nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty.

IV. PODDODAVATELÉ

33. Seznam poddodavatelů a jiných osob, prostřednictvím kterých prokázal Zhotovitel splnění kvalifikačních předpokladů, je uveden v příloze č. 5 Smlouvy (dále společně jako „**Poddodavatelé**“). Zhotovitel není oprávněn k využití Poddodavatelů v části plnění, ve které si Objednatel vyhradil plnění prostřednictvím Zhotovitele bez možnosti využití Poddodavatele.

34. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokázal splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinnosti Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.

35. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá a dále v případech, kdy:
    35.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
    35.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
    35.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
    35.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
    35.5. bude dán jiný vážný důvod pro změnu Poddodavatele.

    Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 5 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů původním Poddodavatelem, nový Poddodavatel musí rovněž splňovat tyto kvalifikační předpoklady a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle následujícího odstavce Smlouvy.

36. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:
    36.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo
    36.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

37. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám; § 2630 občanského zákoníku tím není dotčen.

38. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá.

39. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým Poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení Poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, to vždy nejpozději do 14 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost Poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své Poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

40. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách Poddodavatelům a smlouvy uzavření mezi Zhotovitelem a Poddodavateli a Zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout.

V. MÍSTO A TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA

41. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

42. Místo provádění Díla je blíže specifikováno v Projektové dokumentaci.

43. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

    Termín předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli – předpoklad duben 2026;

    Termín pro zahájení stavebních prací: do 5 dnů ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem;

    Termín pro dokončení a předání Díla: do 4 měsíců ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem.

    Termín pro předání kompletní dokladové části: do 5 měsíců ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem.

44. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v předchozím odstavci Smlouvy a v Harmonogramu, je povinen bezodkladně na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost za škodu.

45. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem a je povinen jej průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění Díla či pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla dle Harmonogramu.

46. Termín pro dokončení a předání Díla může být přiměřeně prodloužen, pokud:
    46.1. dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,
    46.2. dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
    46.3. nastanou nepříznivé klimatické podmínky,
    46.4. dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, nebo
    46.5. dojde ke změně Díla.

    Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

47. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 5 dní předem.

48. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli bez vad a nedodělků a uvedením Díla do trvalého provozu, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního rozhodnutí pro Dílo, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy, povolením záměru a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
    48.1. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy;
    48.2. stavební deník;
    48.3. materiálová kniha;
    48.4. doklady a zápisy o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy;
    48.5. manipulační a provozní řády, návody k obsluze a na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby v českém jazyce, záruční listy, protokoly o zaškolení obsluhy;
    48.6. fotodokumentaci z průběhu realizace Díla;
    48.7. DSPD, a to v trojím (3) listinném vyhotovení a jednou (1) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datového úložiště dle určení Objednatele ve formátu .dwg v plnohodnotném provedení, Objednatelem dále volně použitelné;
    48.8. geodetické zaměření dokončeného Díla v systému Microstation ve formátu .dgn, a vyhotovení geometrického plánu pro zápis Díla do katastru nemovitostí, a to v šesti (6) vyhotoveních;
    48.9. zaměření a zpracování pro změny základní prostorové situace (ZPS) ve formě geodetického podkladu, který bude vyhotoven s využitím stávajících údajů digitální technické mapy, zpracovaného a předaného v souladu s § 5 a ve

struktuře dle příloh č. 3 a 4 k vyhlášce č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Vyhláška o DTM**“), včetně identifikátoru změny o zápisu ZPS do DTM podle § 4b odst. 4 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů; součástí geodetického podkladu bude posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

49. Objednatel Dílo:
    49.1. převezme, a to za předpokladu, že je Dílo dokončené, a odpovídá Smlouvě, je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků (dále jen „**Drobné vady**“) a je uvedeno do trvalého provozu,
    49.2. nepřevezme pro existenci vad a nedodělků, přičemž pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, se na Dílo nahlíží jako na nepředané.

50. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol (dále jen „**Předávací protokol**“).

51. V případě převzetí Díla Objednatelem bude Předávací protokol obsahovat:
    51.1. identifikační údaje Smluvních stran,
    51.2. identifikaci Díla,
    51.3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá,
    51.4. zhodnocení stavebních prací, dodávek a služeb,
    51.5. soupis zjištěných Drobných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),
    51.6. soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla a datované podpisy Smluvních stran.

52. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude Předávací protokol kromě výše uvedeného obsahovat také:
    52.1. důvody pro nepřevzetí Díla, tj. soupis zjištěných vad a nedodělků a stanoviska obou Smluvních stran,
    52.2. lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí Díla.

53. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré Drobné vady a vady a nedodělky, jež vyplynou z Předávacího protokolu, a to ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne předání Díla, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol. Pokud Zhotovitel Drobné vady a vady a nedodělky, uvedené v Předávacím protokolu ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, neodstraní, případně odmítne Předávací protokol podepsat, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním Drobných vad a vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na jejich odstranění.

54. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VII. STAVENIŠTĚ

55. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu stanoveném v odst. 43 Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

56. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a požadavky stanovené touto Smlouvou.

57. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech spotřebovaných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.

58. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště, které je vymezeno v Projektové dokumentaci. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci Díla větší prostor, než je uvedeno v Projektové dokumentaci, zajistí si jej Zhotovitel na vlastní náklad.

59. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.

60. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

61. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.

62. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.

63. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl do doby jeho likvidace umísťován mimo staveniště, není-li dohodnuto jinak.

64. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.

65. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 5 dnů od převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

66. Zhotovitel si zajistí sám na svůj náklad uložení přebytečné zeminy vzniklé v průběhu provádění Díla.

VIII. CENA DÍLA

67. Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení veřejné zakázky a činí **4.537.538,- Kč bez DPH**. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“).

68. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami dále stanovenými ve Smlouvě. V Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro provedení Díla. Úprava Ceny Díla je přípustná pouze tehdy, je-li tak stanoveno ve Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení Ceny Díla z důvodu chyb/nedostatků jím učiněných při určení Ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky v Položkovém rozpočtu vyšší, než jakou uvedl.

69. Cena Díla může být změněna písemným dodatkem k této Smlouvě pouze v případech:
    69.1. pokud dojde ke změně předmětu plnění Díla dle § 222 ZZVZ;
    69.2. pokud Objednatel bude požadovat změnu předmětu plnění, a to formou omezení rozsahu Díla (méněpráce) nebo rozšíření Díla (vícepráce).

70. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce a/nebo bude Objednatel požadovat provedení víceprací, Smluvní strany je projednají na nejbližším kontrolním dnu a budou uvedeny v zápisu z kontrolního dne.

71. Má-li dojít při realizaci Díla ke změnám Předmětu Díla ve smyslu předchozího odstavce Smlouvy, je Zhotovitel povinen po příslušném kontrolním dnu, kde byly tyto změny mezi Smluvními stranami projednány, provést soupis všech víceprací, které je nutné provést, ocenit je dle kritérií uvedených v odst. 73 Smlouvy a předložit tento oceněný soupis Objednateli a TDS k odsouhlasení společně s návrhem dodatku k této Smlouvě. V rámci oceněného soupisu je Zhotovitel povinen uvést také veškeré stavební práce, dodávky a služby, které nebudou realizovány (méněpráce). Bude-li navržený a oceněný soupis schválen Objednatelem a TDS, Smluvní strany provedou změnu rozsahu Díla a Ceny Díla dle schváleného oceněného soupisu formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že vliv na termíny provádění Díla sjednané ve Smlouvě nebude v dodatku uveden, tyto zůstávají beze změny.

72. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny dle následujícího odstavce Smlouvy nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nezbytné a kdy bylo zvýšení Ceny Díla projednáno na příslušném kontrolním dnu.

73. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
    73.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
    73.2. v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny dle položek ceníků ÚRS Praha, a.s. platných v době provádění těchto prací, snížené na cenovou úroveň rovnající se procentuálnímu vyjádření poměru celkové ceny Díla dle Smlouvy a předpokládané celkové hodnoty zakázky dle zadávacích podmínek maximálně však do výše 100 %;

73.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v ceníku ÚRS Praha, a.s. a není tak možné postupovat dle odst. 73.2 Smlouvy, použije Zhotovitel ceny zjištěné na základě průzkumu relevantního trhu.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.

74. Bude-li potřeba víceprací prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovými vícepracemi včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.

75. V případě, že Zhotovitel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem písemně schváleny Objednatelem formou dodatku k této Smlouvě, nebude mít Zhotovitel nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu Díla dle této Smlouvy bez navýšení ceny Díla, ledaže Objednatel sdělí výslovný požadavek na odstranění takových víceprací.

76. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh Zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti Díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel v tomto ohledu přebírá nebezpečí změny okolností, tj. že uvedené vícepráce, které jsou nutné k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti Díla, o kterých v době uzavření Smlouvy věděl či s ohledem na odbornou péči vědět měl, provede na své náklady bez navýšení ceny Díla.

77. Vícepráce, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; Smluvní strany dále sjednají k těmto změnám stvrzující dodatek ke Smlouvě, kde podrobně popíší důvody, pro které vícepráce nesnesly odkladu; tento dodatek má deklaratorní charakter a nemá vliv na závaznost učiněného záznamu.

78. Veškeré vícepráce musí být zaznamenány v DSPD, není-li dohodnuto jinak.

79. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla dle Zhotovitelem skutečně provedených prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

80. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

IX. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

81. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Fakturace dle předchozí věty bude probíhat až do výše 90 % Ceny Díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané Ceny Díla, tvoří zádržné, které uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů po konečném předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. V případě, že bylo Dílo převzato s vadami a nedodělky v souladu s touto Smlouvou, uhradí Objednatel zádržné do 30 dnů ode dne náhradního předání a převzetí Díla, tedy poté, co bude Zhotovitelem odstraněna poslední vada nebo nedodělek. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně utvrzují, že zadržením

části Ceny Díla dle tohoto ustanovení Smlouvy se Objednatel nedostává do prodlení s plněním jeho peněžitého závazku.

82. Faktura vystavená Zhotovitelem, který je plátcem DPH, musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**"), včetně informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti a v tomto smyslu také informaci, že „daň odvede zákazník", a to v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. Faktura musí zároveň vždy obsahovat všechny náležitosti podle účinných právních předpisů, a to zejména náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku. Předchozí věta se uplatní u plátců i neplátců DPH. Na Fakturách musí být vždy uvedeno číslo Smlouvy Objednatele.

83. Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou i závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se dle § 92e ZoDPH použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2 ZoDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla.

84. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „**Soupis**"), a to do pěti (5) pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem. Zhotovitel předloží Soupis rovněž v elektronické verzi ve formátu .pdf.

85. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží Objednateli k vyjádření opravený Soupis.

86. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury je Soupis podepsaný Objednatelem, Zhotovitelem a TDS.

87. Splatnost Faktury nesmí být kratší třicet (30) dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Stanoví-li Faktura splatnost delší, je Objednatel oprávněn uhradit příslušnou část Ceny Díla ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

88. Část Ceny Díla vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

89. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena část Ceny Díla nebo bude chybně/neúplně stanovena jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli před uplynutím lhůty její splatnosti k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu Faktury dle pokynů Objednatele. V takovém případě běží po doručení opravené Faktury Objednateli nová lhůta splatnosti, a to ode dne jejího doručení Objednateli.

X. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

90. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.

91. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi, nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odst. 49.1 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že ust. § 2599 – § 2603, § 2624 a § 1976 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XI. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

92. Dílo je vadné, neodpovídá-li Smlouvě. Dílo bude vadné, nebude-li:
    92.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou a vyjádřením VAS nebo
    92.2. vydáno kolaudační rozhodnutí; za vadné se bude Dílo považovat i tehdy, pokud sice bude kolaudační rozhodnutí vydáno, avšak obsahuje podmínky ukládající odstranění drobných nedostatků zjištěných při kolaudačním řízení, a to ve lhůtě stanovené stavebním úřadem, nebo
    92.3. kdykoli v průběhu záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou nebo
    92.4. kdykoliv v průběhu záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
    92.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv v průběhu záruční doby prosté právních vad.

93. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. Záruční doba činí **šedesát (60) měsíců** od data převzetí díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu (dále jen „**Záruční doba**“), a to v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Objednatel převezme dílo s Drobnými vadami, uvedená Záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s Drobnými vadami do odstranění posledních Drobných vad zjištěných při předání a převzetí Díla.

94. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla.

95. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

96. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.

97. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

98. Vada je uplatněna včas, je-li reklamace odeslána kontaktní osobě Zhotovitele uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den Záruční doby.

99. Objednatel má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s reklamací vad Zhotoviteli.

100. Uplatnění vad vzniklých v Záruční době provede Objednatel u Zhotovitele písemně, případně elektronicky, po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit.

101. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu za havárii (dále jen „**Havárie**"), je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka Zhotovitele [redacted] a následně potvrzeno písemnou formou, odstranit Havárii v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení Havárie.

102. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:
102.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
102.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
102.3. od Smlouvy odstoupit;
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo právo od Smlouvy odstoupit.

103. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle odst. 102.1 Smlouvy za odstranění vady.

104. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

105. Pokud Zhotovitel reklamaci neuznává nebo odmítá splnit povinnost odstranit vadu, může být oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají i v tomto případě dnem obdržení oznámení vady Zhotovitelem.

106. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

107. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednateli potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstranitelnou. V protokolu dále uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

108. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a Zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

109. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.

110. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady nebo započetím odstraňování Havárie, je Objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Náklady s tím spojené je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

111. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady Díla, vyskytnuvší se po uplynutí Záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

112. Zhotovitel je v průběhu Záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivní.

113. Ustanovení § 1917 – 1924, § 2099 – 2101, § 2103 – 2117 a § 2165 – 2172 občanského zákoníku se neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.

XII. POJIŠTĚNÍ

114. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění **minimálně ve výši odpovídající Ceně Díla**. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

115. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.

116. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

117. Platí, že pokud Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti pojištění požadované Smlouvou, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

XIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ DÍLA

118. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné provedení Díla ve výši **3 % z Ceny Díla** (dále jen „**Bankovní záruka**“). Bankovní záruka bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení Díla ve smluvené kvalitě a době, včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem porušením Smlouvy nebo v souvislosti s prováděním Díla, do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.

119. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky vystavené bankou nejpozději při předání a převzetí staveniště.

120. Bankovní záruka musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém Objednatel převzal Dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, je Zhotovitel oprávněn Bankovní záruku prodlužovat či obnovovat (popř. zřizovat novou Bankovní záruku) s ohledem na postup provádění Díla, vždy však tak, aby byla zajištěna její platnost a účinnost nejméně po dobu stanovenou v předchozí větě. Při takovém postupu je Zhotovitel povinen předložit prodlouženou, obnovenou či novou Bankovní záruku nejméně 15 kalendářních dnů před koncem platnosti Bankovní záruky stávající.

121. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nevypověditelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek a bez povinnosti Objednatele předložit bance jakékoli jiné dokumenty než písemnou výzvu a bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli k odstranění důvodu pro čerpání Bankovní záruky.

122. Záruční listina musí obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí Objednatele zaplacením jím požadované částky ve všech případech uvedených v tomto článku Smlouvy, na první požádání Objednatele, bez jakýchkoliv námitek a bez povinnosti Objednatele předložit bance jakékoliv jiné dokumenty než písemnou výzvu a bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli k odstranění důvodu pro čerpání Bankovní záruky. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat Bankovní záruku.

123. Zhotovitel je povinen do 15 dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše. Nesplnění této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

124. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do 30 dnů po skončení její platnosti.

125. Objednatel si vyhrazuje právo záruční listinu k Bankovní záruce po jejím předložení Zhotovitelem odmítnout, pokud nebude splňovat požadavky této Smlouvy. Pro případ takového odmítnutí záruční listiny Objednatelem si Smluvní strany sjednávají, že se na takovou záruční listinu hledí, jako by nebyla předložena, a to se všemi důsledky, které se s tím pojí. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit Objednateli novou záruční listinu, kde budou veškeré požadavky Smlouvy na Bankovní záruku splněny. Opakované předložení záruční listiny k Bankovní záruce nesplňující podmínky Smlouvy bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

126. Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy, kdy má v takovém případě Objednatel právo od této Smlouvy odstoupit.

XIV. SANKCE

127. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané podle odst. 43 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý den prodlení.

128. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady nebo započít s odstraňováním Havárie či odstranit ve sjednané lhůtě Havárii, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem dle odst. 110 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.

129. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat zpět vyklizené staveniště Objednateli ve lhůtě dle odst. 65 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč za každý den prodlení.

130. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli originál záruční listiny k Bankovní záruce v případech uvedených v odst. 119, 120, 123 a/nebo 125 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

131. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) nebo požární ochranu (dále jen „**PO**“), je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
    131.1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.);
    131.2. 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
    131.3. 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
    131.4. 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.

132. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle odst. 114 Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % ze stanovené výše pojistného za každý započatý den prodlení.

133. V případě odcizení či ztráty stavebního deníku nebo jeho poškození či zničení v takovém rozsahu, že se stane nečitelným, se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ takového porušení.

134. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost zajistit ochranu Díla, majetku Objednatele a majetku sousedícího s místem provádění Díla a staveništěm, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli za každé takové porušení této ochrany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

135. V případě, že Zhotovitel poruší zákaz skladovat materiály, výrobky, prvky technického vybavení nebo zařízení mimo vytyčené Staveniště bez souhlasu Objednatele nebo vlastníka dotčeného pozemku, se Zhotovitel zavazuje za každé takové porušení zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

136. V případě, že Zhotovitel porušení povinnost chránit, udržovat či opravovat komunikace dotčené prováděním Díla, se Zhotovitel zavazuje Objednateli za každé takové porušení zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

137. Vypouští se.

138. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v odst. 32 této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje Objednateli za každý případ takového porušení zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

139. V případě nesplnění dalších samostatně jinde nesankcionovaných závazků Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení se splněním závazku.

140. Pokud tato Smlouva připouští jednorázové uložení smluvní pokuty, je Objednatel oprávněn požadovat uhrazení takové pokuty i opakovaně, v případě, že Zhotovitel v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem nezjedná nápravu. Přiměřenou lhůtou dle předchozí věty se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele adresované Zhotoviteli ke zjednání nápravy.

141. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši.

142. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.

143. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky uvedené na Faktuře, a to za každý i započatý den prodlení.

XV. UKONČENÍ SMLOUVY

144. Smlouva zaniká řádným a včasným splněním Díla, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením některé ze Smluvních stran. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.

145. Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou.

146. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména:
    146.1. v případech, které tato Smlouva výslovně označuje za podstatné porušení Smlouvy;
    146.2. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 dní;
    146.3. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané v Řízení veřejné zakázky uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky;
    146.4. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odst. 151 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
    146.5. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 5 dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště dle odst. 43 Smlouvy;
    146.6. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací odst. 43 Smlouvy;
    146.7. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem, TDS nebo mistrem provozu VAS a uvedené ve stavebním

deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem, TDS nebo mistrem provozu VAS;

146.8. jestliže Zhotovitel bezdůvodně nebo z důvodu na své straně přeruší provádění Díla;

146.9. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Objednatel Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy;

146.10. v případě, že na materiál, výrobky, prvky technického vybavení nebo zařízení Zhotovitele určené k provádění Díla byl nařízen výkon rozhodnutí.

Demonstrativním výčtem shora není uzavřena množina porušení povinností ze Smlouvy podstatným způsobem; Objednatel je oprávněn odstoupit i v jiných případech porušení povinností Zhotovitele ze Smlouvy podstatným způsobem, zejména jsou-li tímto porušením dotčeny nebo ohroženy oprávněné zájmy Objednatele (bezpečnost a zdraví osob, ochrany majetku, ochrana životního prostředí, soulad Díla s právním řádem, technickými normami, Smlouvou apod.). Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele.

147. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Objednatele se rozumí:

147.1. prodlení s úhradou Faktury o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.

148. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích a ujednání odst. 151 149Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.

149. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty dle odst. 48 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek této Smlouvy.

150. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. V odstoupení musí být uveden důvod pro odstoupení od Smlouvy včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

151. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na jeho majetek a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

152. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.

153. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nepostoupí ani nepřevede jakákoliv práva či povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu.

154. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

155. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.

156. Jakékoliv změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy je Smluvní strana povinna bezodkladně písemně sdělit druhé Smluvní straně.

157. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené v této Smlouvě ukáže nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.

158. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.

159. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

160. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

161. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.

162. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává při realizaci Díla činnosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDS ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má v takovém případě právo odstoupit od Smlouvy.

163. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

164. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků, výší skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele.

165. Písemnou formou se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo e-mail oprávněné osoby Smluvní strany.

XVII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

166. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Právní vztahy a skutečnosti výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

167. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. Dle dohody Smluvních stran je k řízení místně příslušným soudem soud dle sídla Objednatele.

168. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.

169. Pokud je některé ustanovení této Smlouvy nebo se stalo neplatným, neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejm. v důsledku změny právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k poskytnutí součinnosti a k učinění příslušných právních jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel této Smlouvy.

170. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nich každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Stejnými pravidly se řídí uzavírání dodatků. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití kvalifikovaných nebo uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

171. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti podpisem smluvních stran.

172. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvou přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

173. Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Dolní Rožínka na svém zasedání č. 6/2025 dne 18. prosince 2025, usnesení č. 4.

Přílohy

1. příloha č. 1: Projektová dokumentace
2. příloha č. 2: Vyjádření VAS
3. příloha č. 3: Položkový rozpočet
4. příloha č. 4: Seznam Členů realizačního týmu
5. příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

V Dolní Rožínce 13. 1. 2026

Obec Dolní Rožínka
RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
starosta obce

V Bystřici nad Pernštejnem 9. 1. 2026

SPH stavby s.r.o.
Ing. Radek Pospíšil
jednatel společnosti

Příloha č. 1 Smlouvy

Projektová dokumentace

Vzhledem k tomu, že Projektová dokumentace byla uveřejněna jako součást zadávacích podmínek Veřejné zakázky a je veřejně přístupná na profilu zadavatele, nebude samostatně přikládána k této Smlouvě.

Příloha č. 2 Smlouvy

Vyjádření VAS

Vzhledem k tomu, že vyjádření VAS bylo uveřejněno jako součást zadávacích podmínek Veřejné zakázky a je veřejně přístupné na profilu zadavatele, nebude samostatně přikládáno k této Smlouvě.

Příloha č. 3 Smlouvy

Položkový rozpočet

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 7.1.2026

Stavba : **2025041BB** **DOLNI ROZINKA-ZASITOVANI UZEMI ZA PARKEM-I.ETAPA**

Objednatel : OBEC DOLNÍ ROŽÍNKA
Dolní Rožínka 3
59251 Dolní Rožínka

IČO : 00294233
DIČ : CZ00294233

Zhotovitel : SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČO : 26230470
DIČ : CZ26230470

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH		0,00
DPH		0,00
Základ pro DPH	21 %	4 537 538,00
DPH	21 %	952 882,98
Cena celkem za stavbu		**5 490 420,98**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	**171 366,94**	0,00	141 625,57	29 741,37	3,1
SO 101	KOMUNIKACE	**973 115,20**	0,00	804 227,44	168 887,76	17,7
SO 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	**2 131 511,62**	0,00	1 761 579,85	369 931,77	38,8
SO 304	DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	**295 364,07**	0,00	244 102,54	51 261,53	5,4
SO 305	VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	**144 277,76**	0,00	119 237,82	25 039,94	2,6
SO 306	SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	**228 301,51**	0,00	188 678,93	39 622,58	4,2
SO 401	ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	**386 654,29**	0,00	319 549,00	67 105,29	7,0
SO 402	DATOVÁ SÍŤ	**305 730,70**	0,00	252 670,00	53 060,70	5,6
SO 501	PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY	**854 098,89**	0,00	705 866,85	148 232,04	15,6
Celkem za stavbu		**5 490 420,98**	**0,00**	**4 537 538,00**	**952 882,98**	**100,0**

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	**171 366,94**	0,00	141 625,57	29 741,37	3,1
SO 101	101 KOMUNIKACE	**973 115,20**	0,00	804 227,44	168 887,76	17,7
SO 301	301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE	**2 131 511,62**	0,00	1 761 579,85	369 931,77	38,8
SO 304	304 DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	**295 364,07**	0,00	244 102,54	51 261,53	5,4
SO 305	305 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	**144 277,76**	0,00	119 237,82	25 039,94	2,6
SO 306	306 SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	**228 301,51**	0,00	188 678,93	39 622,58	4,2
SO 401	401 ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	**386 654,29**	0,00	319 549,00	67 105,29	7,0
SO 402	402 DATOVÁ SÍŤ	**305 730,70**	0,00	252 670,00	53 060,70	5,6
SO 501	501 PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY	**854 098,89**	0,00	705 866,85	148 232,04	15,6
Celkem za stavbu		**5 490 420,98**	**0,00**	**4 537 538,00**	**952 882,98**	**100,0**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Rozpočet	**00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**	JKSO	
Objekt		SKP	
00	**VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2025041BB	**DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍŤOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA PARKEM-**	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Milan Cifr	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	OBEC DOLNÍ ROŽÍNKA		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	141 625,57		
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		141 625,57		
HZS		0,00		
ZRN+HZS		141 625,57		
ZRN+ost.náklady+HZS		141 625,57		

Vypracoval		**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :	8.9.2025	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		141 625,57 Kč
DPH	21,0 %		29 741,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**171 367 Kč**

Poznámka :

Tento rozpočet nezahrnuje VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY pro komunikace, neboť tyto jsou zahrnuty v rozpočtu komunikace v příloze.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01	Vedlejší náklady	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Ostatní náklady	101625,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM OBJEKT	**141625,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 00	
Objekt :	**00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**01**	**Vedlejší náklady**				
1	0101	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
		Náklady spojené s případným vypracováním projektu. Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Položka zahrnuje i náklady na zabezpečení staveniště, dále -vnitrostaveništní komunikace, mosty do 5 m délky -zábory, vyřízení povolení pro zábory-venkovní osvětlení staveniště, výkopů, manipulačních skladových ploch -revizní zprávy zařízení staveniště -čistící zóny u výjezdů ze staveniště -součástí je i projednání povolení Zhotovitel nacení položku na základě svého POV.				
2	0102	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.				
3	0103	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno, včetně úklidu komunikací po skončení prací.				
	Celkem za	***01 Vedlejší náklady***				**40 000,00**
Díl:	**02**	**Ostatní náklady**				
4	0201	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.Dokumentace skutečného provedení bude minimálně obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Dokumentace skutečného provedení bude zahrnovat kromě výše uvedeného tyto následující části: · projektovou dokumentaci se zakreslením všech změn odsouhlasených správcem stavby · v případě liniových staveb elaborát pro uložení věcných břemen. ·dokumentaci od příslušných předepsaných zkoušek Koncept dokumentace skutečného provedení bude předložen objednateli k odsouhlasení. Dokumentace skutečného provedení bude zhotovitelem předána objednateli v dohodnutém počtu paré a bude předána objednateli před vydáním protokolu o evidenci prací nebo před vydáním potvrzení o předání díla. Současně bude objednateli předána v jednom vyhotovení v digitální formě.				
5	0202	Geodetické vytyčení, geometrický plán a ostatní geodetické práce	Soubor	1,00	22 500,00	22 500,00
		Zahrnuje vyhotovení geometrického plánu, vytyčení stavby včetně vytyčení podzemních sítí jednotlivými správci včetně zabezpečení těchto podzemních sítí.				
6	0203	Fotodokumentace z průběhu stavby	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
7	0204	Přechodné dopravní značení a zařízení	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
		-zahrnuje dopravní opatření (dopravní značky a zařízení, zákazy vjezdu, vstupu), dočasné zábory a dopravní zařízení				
8	0205	Vyřízení zvláštního užívání místních komunikací	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
		-projednání dopravní inspektorát, správa komunikací, obecní úřad.				
9	0206	Zkoušky únosnosti pláně	ks	5,00	3 000,00	15 000,00
		Na komunikaci a chodníku statické zkoušky celkově 30.				
10	0207	Geodetické zaměření dokončeného díla	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
		Zahrnuje zaměření dokončeného díla Microstation s vyhotovením polohopisu a výškopisu. -zaměření skutečného provedení -zaměření pro záborové plány -zaměření pro věcná břemena				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 00
Objekt :	**00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-ostatní zaměření a kartografické práce potřebné pro realizaci stavby				
11	0208	Ověření funkce signalizačního vodiče včetně protokolu	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
12	0209	Pasportizace stávajícího stavu	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
13	0210	Kompletační činnost	kpl	1,00	125,57	125,57
14	0211	Opakovaný rozbor asfaltového substrátu před uložením do podkladních vrstev	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
15	0212	Rozbor pitné vody pro vodovod krácený	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
	Celkem za	***02 Ostatní náklady***				**101 625,57**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Rozpočet	**101 KOMUNIKACE**	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 101	**KOMUNIKACE**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2025041BB	**DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍŤOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA PARKEM-**	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Milan Cifr	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	OBEC DOLNÍ ROŽÍNKA		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	804 227,44		
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		804 227,44		
HZS		0,00		
ZRN+HZS		804 227,44		
ZRN+ost.náklady+HZS		804 227,44		

Vypracoval		**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :	8.9.2025	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		804 227,44 Kč
DPH	21,0 %		168 888,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**973 115,00 Kč**

Poznámka :

Tento rozpočet nezahrnuje VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY pro komunikace.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5	Komunikace	804 227,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM OBJEKT	**804 227,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 101
Objekt :	**SO 101 KOMUNIKACE**	KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**5**	**Komunikace**				
1	R501	KOMUNIKACE DLE SAMOSTATNÉHO ROZPOČTU V PŘÍLOZE VČETNĚ VN a ON	SOUB	1,00	804 227,44	804 227,44
	Celkem za	***5 Komunikace***				**804 227,44**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2025041BB 1	**Dolní Rožínka - zasíťování území lokalita Za parkem I. etapa**
Objekt:	**SO 101**	**Komunikace**
Rozpočet:	**02**	**Změna č. 1**

Zadavatel	**Obec Dolní Rožínka**	IČO: **00294233**
	Dolní Rožínka 3	DIČ: **CZ00294233**
	59251 Dolní Rožínka	
Zhotovitel:	**SPH stavby s.r.o.**	IČO: **26230470**
	Průmyslová 1414	DIČ: **CZ26230470**
	59301 Bystřice nad Pernštejnem	

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			747 227,44
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			31 000,00
Ostatní náklady			26 000,00
Celkem			**804 227,44**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**804 227,44** CZK
Základní DPH	**21** %	**168 887,76** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem s DPH **973 115,20 CZK**

v **Bystřici nad Pernštejnem** dne **1.12.2025**

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2025-3 - Dolní Rožínka - zasíťování území lokalita Za parkem I. etapa
Popis objektu: SO 101 - Komunikace
Popis rozpočtu: 02 - Změna č. 1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			247 800,00	30,8
5	Komunikace	HSV			401 732,20	50,0
8	Trubní vedení	HSV			80 775,00	10,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			8 000,00	1,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 920,24	1,1
VN	Vedlejší náklady	VN			31 000,00	3,9
ON	Ostatní náklady	ON			26 000,00	3,2
Cena celkem					804 227,44	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025041BB1	Dolní Rožínka - zasíťování území lokalita Za parkem I. etapa
O:	SO 101	Komunikace
R:	02	Změna č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**				**247 800,00**			
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	90,00000	100,00	9 000,00	800-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením							
		900*0,1		90,00000					
2	122202203R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3	m3	490,00000	110,00	53 900,00	800-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
3	171102103R00	Uložení sypaniny do zhutněných násypů dálnic a let z hornin soudržných zhutněných na 100 % PS	m3	78,00000	100,00	7 800,00	800-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu,							
4	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	600,00000	15,00	9 000,00	823-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,							
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	900,00000	12,00	10 800,00	800-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
6	182301132R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	600,00000	32,00	19 200,00	800-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,							
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	412,00000	125,00	51 500,00	800-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I
8	01	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku ve vzdálenosti dle možností dodavatele	m3	412,00000	200,00	82 400,00		Vlastní	Indiv
		zemina : 490-78		412,00000					
9	00572472R	směs travní luční, dlouhodobá	kg	24,00000	175,00	4 200,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		600*0,04		24,00000					
Díl: 5		**Komunikace**				**401 732,20**			
10	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	766,00000	174,00	133 284,00	822-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025041BB1	Dolní Rožínka - zasíťování území lokalita Za parkem I. etapa
O:	SO 101	Komunikace
R:	02	Změna č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	844,90000	218,00	184 188,20	822-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		komunikace : 766		766,00000					
		pod silniční obrubníky : 263*0,3		78,90000					
12	565310016R00	Podklad z asfaltového recyklátu tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	766,00000	110,00	84 260,00	822-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		s rozprostřením a zhutněním							
Díl: 8		**Trubní vedení**				**80 775,00**			
13	831350012RAB	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m, Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = ...	m	14,50000	1 950,00	28 275,00	AP-HSV	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.							
		3,5+1,5+2,5+2+5		14,50000					
14	894411010RAG	Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450 s odkalištěm, hloubka 1,67 m, napojení DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t, Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpusť; zatížení: D 400; l = 500 mm; b = 500 mm	kus	5,00000	10 500,00	52 500,00	AP-HSV	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.							
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**8 000,00**			
15	02	Statická zkouška pláně	soubor	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**8 920,24**			
16	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	118,93650	75,00	8 920,24	822-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		vodorovně do 200 m							
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**31 000,00**			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025041BB1	Dolní Rožínka - zasíťování území lokalita Za parkem I. etapa
O:	SO 101	Komunikace
R:	02	Změna č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	03	Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání, zajištění dokladů pro uvedení díla do provozu	soub.	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
18	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I	Indiv
19	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I	Indiv
20	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I	Indiv
21	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I	Indiv
22	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I	Indiv
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**26 000,00**			
23	04	Kompletní zajištění DIO - přechodné dopravní značení a zařízení..., vč. návrhu a vyřízení příslušných povolení	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
24	05	Vypracování geometického plánu, včetně jeho ověření na KN	soub.	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
25	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ I	Indiv
26	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I	Indiv

Celkem	**804 227,44**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Rozpočet	**301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE**	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 301	**DEŠŤOVÁ KANALIZACE**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2025041BB	**DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍŤOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA PARKEM-**	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Milan Cifr	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	OBEC DOLNÍ ROŽÍNKA		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	1 761 579,85	
Z	PSV celkem	0,00	
R	M práce celkem	0,00	
N	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		1 761 579,85	
HZS		0,00	
ZRN+HZS		1 761 579,85	
ZRN+ost.náklady+HZS		1 761 579,85	

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum : 8.9.2025	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	1 761 579,85 Kč
DPH	21,0	%	369 932,00 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč
DPH	0,0	%	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**2 131 512,00 Kč**

Poznámka :

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-2,1 z projektu od fi Cifr.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je zpracován rozpočtářkým programem s datovou základnou firmy RTS Brno v CÚ 25/I a je převedený do excelu, který je všeobecně přístupný. Popis a číslo položek v soupisu jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, dodávek nebo služeb. U položek s celým číslem položky s označením R vymezuje všechny potřebné parametry položky cenová soustava RTS Brno, která je obecně dostupná. Ostatní položky v rozpočtu jsou vlastní a jednoznačně je vymezuje popis položky. Výkazy výměr v rozpočtu jsou sestaveny dle výpisů výměr z projektu od firmy Ing. Milan Cifr, který zahrnuje výkresovou dokumentaci a technické zprávy s výpisy. Materiály v rozpočtu nezaručují jejich správnou dodávku na stavbu, před jejich objednáním je nutno objednávku zkontrolovat dle výkresové dokumentace a případné rozpory vyřešit na kontrolním dnu. To vše je v souladu s vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Výkaz výměr, který je shodný u více položek, je uveden jednou a u dalších položek je uvedena jen celková výměra. Případné obchodní názvy v rozpočtu nejsou závazné. Na stavbu je možné dodat výrobky s jakýmkoliv jiným obchodním názvem shodných nebo lepších parametrů. Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je sestaven plně v souladu s povinnostmi zadavatele,

Stavba :	2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍŤOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA PAR	Rozpočet : 301
Objekt :	SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE	DEŠŤOVÁ KANALIZACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	670 051,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Základy,zvláštní zakládání	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	65 394,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	115 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Komunikace	37 720,46	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Trubní vedení	804 270,01	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Přesun hmot	50 281,33	0,00	0,00	0,00	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	9 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM OBJEKT	**1 761 579,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA	Rozpočet: 301
Objekt :	SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE	DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	210,40	35,00	7 364,00
		včetně odstranění stávajících úprav a porostů				
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		ZELEŇ ŘADU:77+5		82,00		
		MANIPULAČNÍ PRUH:(25,4-4)*6		128,40		
2	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	8,00	75,00	600,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK:8		8,00		
3	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	14,00	100,00	1 400,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK:14		14,00		
4	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	14,00	125,00	1 750,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK:14		14,00		
5	113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	14,00	300,00	4 200,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK:14		14,00		
6	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	120,00	60,00	7 200,00
7	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	15,00	65,00	975,00
8	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	12,60	250,00	3 150,00
		1,4*9		12,60		
9	119001402R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm	m	1,40	500,00	700,00
		1,4*1		1,40		
10	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	9,80	280,00	2 744,00
		1,4*7		9,80		
11	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	21,04	100,00	2 104,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		ZELEŇ ŘADU:(77+5)*0,1		8,20		
		MANIPULAČNÍ PRUH:(25,4-4)*6*0,1		12,84		
12	127301401R00	Hloubení rýh pod vodou v hor.3-4 do 1000 m3	m3	4,29	750,00	3 217,50
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		VÝTOKOVÝ OBJEKT-2xČELO(ZÁVĚROVÉ PRAHY):7,15*1,0*0,3*2		4,29		
13	127701101R00	Výkop pod vodou v hor.4 do 1000 m3,vrstva do 0,5 m	m3	11,20	420,00	4 701,98
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		PRO ZPEVNĚNÍ BŘEHU:6,49*3,0*1,15*0,5		11,20		
14	127701409R00	Příplatek za lepivost - výkop pod vodou v hor.1-4	m3	7,74	20,00	154,85
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		Začátek provozního součtu				
		PRO ZPEVNĚNÍ BŘEHU:6,49*3,0*1,15*0,5		11,20		
		PRO PRAHY:4,29		4,29		

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA	Rozpočet: 301
Objekt :	SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE	DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Konec provozního součtu		15,49		
		50% LEPIVOST:15,4853*0,5		7,74		
15	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	33,15	250,00	8 287,50
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		křížení:(9+7+1)*1,0*1,3*1,5		33,15		
16	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	312,34	260,00	81 207,91
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		HOR.3 PŘEDPOKLAD DO HL.1,5M :				
		Š.RÝHY 1,3M:(163+1,0)*1,5*1,3		319,80		
		ODPOČET POVRCHŮ:				
		KOMUNIKACE S BALENOU TL. 0,55M:-(30,3-25,4)*1,3*0,55		-3,50		
		KOMUNIKACE SE ŠTĚRKODRTÍ TL.0,15M:-(163-160)*1,3*0,15		-0,59		
		ZELEŇ:				
		V TL.0,15M:				
		-(160-30,3+25,4-4+1,0)*1,3*0,15		-29,66		
		ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTY,PRŮM.1000 - PREF:2,44*0,57*(1,5-0,15)*2*7		26,29		
17	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	62,47	20,00	1 249,35
		LEPIVOST Z 20%:312,3381*0,2		62,47		
18	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	195,34	280,00	54 694,64
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy str.1-4:				
		HOR.4 PŘEDPOKLAD DO HL.1,5-2,5M :				
		Začátek provozního součtu				
		CELÝ VÝKOP:1,38*0,5*4,2+(1,38+2,01)*0,5*(12,5-4,2)		16,97		
		(2,01+3,25)*0,5*(15,1-12,5)+(1,85+2,04)*0,5*(18,5-15,1)		13,45		
		(2,04+3,75)*0,5*(23,6-18,5)+(2,45+2,48)*0,5*(25,4-23,6)		19,20		
		(2,48+2,3)*0,5*(30,3-25,4)+(2,3+2,59)*0,5*(51,6-30,3)		63,79		
		(2,3+2,25)*0,5*(65-51,6)+(2,25+2,56)*0,5*(104,4-65)		125,24		
		(2,56+2,4)*0,5*(131,6-104,4)+(2,4+2,7)*0,5*(163-131,6)+2,7*1,0		150,23		
		Konec provozního součtu		388,88		
		Š.RÝHY 1,3 M:388,8765*1,3		505,54		
		ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTY,PRŮM.1000 - PREF:2,44*0,57*(1,0*5+0,82+0,9)*2		18,69		
		ODPOČET HOR.3:				
		HOR.3 PŘEDPOKLAD DO HL.1,5M :				
		Š.RÝHY 1,3M:-(163+1,0)*1,5*1,3		-319,80		
		ODPOČET HOR.5:				
		HOR.5 PŘEDPOKLAD DO HL.2,5-3,5M :				
		-((1,5+2)*0,75*0,5*1,3+(24,5-19,55)*1,25*0,5*1,3)		-5,73		
		-((43,91-36)*0,09*0,5*1,3+(111,6-91)*0,06*0,5*1,3)		-1,27		
		-((163-152,6)*0,2*0,5*1,3+1,0*0,2*1,3)		-1,61		
		ODPOČET HOR.6 PŘEDPOKLAD HL. NAD 3,5M :-(24,82-21,82)*0,25*0,5*1,3		-0,49		
19	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	39,07	20,00	781,35
		LEPIVOST 20%:195,338*0,2		39,07		
20	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	30,41	650,00	19 767,22
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 301
Objekt :	**SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE**	DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy str.1-4:				
		HOR.5 PŘEDPOKLAD DO HL.2,5-3,5M :				
		(1,5+2)*0,75*0,5*1,3+(24,5-19,55)*1,25*0,5*1,3		5,73		
		(43,91-36)*0,09*0,5*1,3+(111,6-91)*0,06*0,5*1,3		1,27		
		(163-152,6)*0,2*0,5*1,3+1,0*0,2*1,3		1,61		
		ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTY,PRŮM.1000 - PREF:2,44*0,57*(0,75+1,0+0,05+0,06+0,2)*2		5,73		
		PROHLOUBENÍ PRO ŠACHTY HL.0,45M:2,44*2,44*0,45*6		16,07		
21	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	3,86	1 500,00	5 793,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		HOR.6 PŘEDPOKLAD HL. NAD 3,5M :(24,82-21,82)*0,25*0,5*1,3		0,49		
		ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTY,PRŮM.1000 - PREF:2,44*0,57*0,25*2		0,70		
		PROHLOUBENÍ PRO ŠACHTY HL.0,45M:2,44*2,44*0,45		2,68		
22	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	799,25	90,00	71 932,86
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy str.1-4:				
		HOR.5 PŘEDPOKLAD DO HL.2,5-3,5M :				
		Začátek provozního součtu				
		CELÝ VÝKOP:2,35*(7-3,6)		7,99		
		(1,75+3,63)*0,5*(11,5-7)+(2,98+2,71)*0,5*(18,5-11,5)		32,02		
		(2,71+3,09)*0,5*(26,9-18,5)+(3,09+2,78)*0,5*(39,4-26,9)		61,05		
		(2,78+2,74)*0,5*(67,3-39,4)+2,79*(71,2-67,3)		87,89		
		(2,79+2,95)*0,5*(80-71,2)+(2,95+2,9)*0,5*(108,4-80)		108,33		
		(2,94+2,83)*0,5*(125,1-108,4)+(2,94+2,9)*0,5*(128,7-125,1)		58,69		
		(2,9+2,78)*0,5*(150-128,7)+2,9*1,0		63,39		
		Konec provozního součtu		419,35		
		OBOUSTRANNÉ:419,352*2		838,70		
		ODPOČET ORNICE A ŠTĚRKU V BUDOUCÍ KOMUNIKACI TL.0,15M:-(150-18,5)*0,15*2		-39,45		
23	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	799,25	50,00	39 962,70
24	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	163,63	50,00	8 181,32
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy-50%:				
		CELÝ VÝKOPEK 1-4:(312,3381+195,338)*0,5		253,84		
		Začátek provozního součtu				
		(1,5+2)*2,35*1,3+(24,5-19,55)*2,35*1,3		25,81		
		(43,91-36)*2,35*1,3+(111,6-91)*2,35*1,3		87,10		
		(163-152,6)*2,35*1,3+1,0*2,35*1,3		34,83		
		ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTY,PRŮM.1000 - PREF:2,44*0,57*(2,35*5)*2		32,68		
		Konec provozního součtu		180,42		
		ODPOČET DO 4M:-180,4236*0,5		-90,21		
25	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	99,23	90,00	8 930,97
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy str.1-4:				
		NAD HL.2,5M :				
		Začátek provozního součtu				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA	Rozpočet: 301
Objekt :	SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE	DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,5+2)*2,35*1,3+(24,5-19,55)*2,35*1,3		25,81		
		(43,91-36)*2,35*1,3+(111,6-91)*2,35*1,3		87,10		
		(163-152,6)*2,35*1,3+1,0*2,35*1,3		34,83		
		ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTY,PRŮM.1000 - PREF:2,44*0,57*(2,35*5)*2		32,68		
		Konec provozního součtu		180,42		
		55%:180,4236*0,55		99,23		
26	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	18,85	90,00	1 696,52
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy-50%:				
		VÝKOP V HOR.5+6-55%:(30,4111+3,862)*0,55		18,85		
27	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	489,01	80,00	39 120,88
		TAM A ZPĚT:				
		VÝKOP:(312,3381+195,338+11,1952+4,29)*2		1 046,32		
		ODPOČET VYTLAČENÁ ZEMINA:-278,6558*2		-557,31		
28	162301151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m	m3	68,55	80,00	5 483,70
		TAM A ZPĚT:				
		VÝKOP:(30,4111+3,862)*2		68,55		
29	162701105V00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 vzdálenost odvozu dle nabídky zhotovitele	m3	278,66	200,00	55 731,16
		VYTLAČENÁ ZEMINA:				
		LOŽE+OBSYP:				
		DN 400:163*1,3*0,85		180,12		
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu:				
		ODFRÉZOVANÝ RECYKLÁT:14*0,1		1,40		
		VÝTLAK PREF.ŠACHTAMI NAD OBSYPEM:				
		KÓNUSY:Pi*0,53*0,53*7		6,18		
		SKRUŽEMI:Pi*0,62*0,62*(0,25*3+0,5*5+1,0*3)		7,55		
		VYROVNÁVACÍ PRSTENCE:Pi*0,44*0,44*(0,06*3+0,08*1+0,1*3+0,12*2)		0,49		
		VÝTLAK DNY JE V RÁMCI LOŽE+OBSYP:				
		DOSYP U BUDOUCÍ KOMUNIKACE JEN PO KUFR:(160-30,3)*1,3*(0,55-0,15)		67,44		
		VYTLAČENÁ KAMENNOU DLAŽBOU A PRAHY:11,1952+4,29		15,49		
30	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	767,67	35,00	26 868,34
		VÝKOP:(312,3381+195,338+11,1952+4,29)*2		1 046,32		
		ODPOČET VYTLAČENÁ ZEMINA:-278,6558		-278,66		
31	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	68,55	70,00	4 798,23
		CELÝ VÝKOPEK 5-7-TAM A ZPĚT:(30,4111+3,862)*2		68,55		
32	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	278,66	20,00	5 573,12
33	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	278,78	130,00	36 241,22
		Zásyp v komunikaci i v zeleni vytěženou zeminou. V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického opatření na místě stavby.				
		VÝKOP:312,3381+195,338+11,1952+4,29+30,4111+3,862		557,43		
		ODPOČET VYTLAČENÁ ZEMINA:-278,6558		-278,66		
34	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním Šd frakce 0 - 22 mm	m3	125,75	620,00	77 963,35
		Šd 0-22mm				
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:				
		DN 400:163*(1,3*0,7-Pi*0,21*0,21)		125,75		

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA	Rozpočet: 301
Objekt :	SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE	DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	175101109V00	Příplatek za -vytřídění zeminy pro zásyp	m3	278,78	25,00	6 969,47
36	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	210,40	22,00	4 628,80
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		ZELEŇ ŘADU:77+5		82,00		
		MANIPULAČNÍ PRUH:(25,4-4)*6		128,40		
37	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	210,40	8,00	1 683,20
38	181101104R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 5, se zhutněním	m2	213,20	12,00	2 558,40
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		řad:(163+1)*1,3		213,20		
39	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	210,40	35,00	7 364,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		ZELEŇ ŘADU:77+5		82,00		
		MANIPULAČNÍ PRUH:(25,4-4)*6		128,40		
40	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	210,40	6,00	1 262,40
41	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	278,66	125,00	34 831,98
42	1R01	Provizorní čerpací jímka vč. likvidace a souvis.pr-pro odčerpávání vod	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
43	1R02	Přehutnění na Edef=30(v zeleném) a 45(v komun) MPa	m2	213,20	23,00	4 903,60
		Je to přehutnění zásypu rýhy zeminou dle požadavku projektu pod budoucí povrchové vrstvy.				
		V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického opatření na místě stavby.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		řad:(163+1)*1,3		213,20		
44	00572420R	Směs travní parková okrasná	kg	11,05	175,00	1 933,05
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		Začátek provozního součtu				
		ZELEŇ ŘADU:77+5		82,00		
		MANIPULAČNÍ PRUH:(25,4-4)*6		128,40		
		Konec provozního součtu		210,40		
		210,4*0,05*1,05		11,05		
45	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	31,56	250,00	7 890,00
		(naložení,dovoz,úprava)				
		Přednostně bude použita ornice ze stavby, případně nepoužitelná a chybějící bude dovezena.				
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		Začátek provozního součtu				
		ZELEŇ ŘADU:77+5		82,00		
		MANIPULAČNÍ PRUH:(25,4-4)*6		128,40		
		Konec provozního součtu		210,40		
		210,4*0,15		31,56		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**670 051,55**
Díl:	**2**	**Základy,zvláštní zakládání**				
46	212752112V00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	163,00	40,00	6 520,00
		PERFOR.PVC DN100				
		V případě výskytu spodní vody. Položka zahrnuje i všechny související zemní práce.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA	Rozpočet: 301
Objekt :	SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE	DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		163		163,00		
	Celkem za	***2 Základy,zvláštní zakládání***				**6 520,00**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
47	327323127R00	Zdi a valy z betonu železz.cementů portl. C 25/30	m3	4,29	4 450,00	19 090,50
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zpráv:				
		VÝTOKOVÝ OBJEKT-2xČELO(ZÁVĚROVÉ PRAHY):7,15*1,0*0,3*2		4,29		
48	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení	m2	28,60	1 200,00	34 320,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zpráv:				
		VÝTOKOVÝ OBJEKT-2xČELO(ZÁVĚROVÉ PRAHY):7,15*1,0*2*2		28,60		
49	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2	28,60	250,00	7 150,00
50	341362021R00	Výztuž stěn a příček svařovanou sítí KARI	t	0,12	42 000,00	4 834,20
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu:				
		ZÁVĚROVÉ PRAHY:				
		KARI SÍŤ PR.10MM, OKA 150/150 MM:1,0273*4*2*14*0,001		0,12		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**65 394,70**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
51	451311831R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 C 25/30,do 20 cm	m2	22,39	800,00	17 912,40
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:				
		POD KAM.ROVNANINU:6,49*1,15*3,0		22,39		
52	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva drceného 0 - 16 mm	m3	31,79	620,00	19 706,70
		Fr 0-22mm				
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:				
		CELÁ DÉLKA ŘADU:				
		163*1,3*0,15		31,79		
53	465511324R00	Dlažba z lom.kam. suchá nad 20 m2 výpl.MC10, 40 cm	m2	20,00	2 800,00	56 000,00
		KAMENIVO MIN.50KG ULOŽENÝM DO BETONU.				
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zpráv:				
		VÝTOKOVÝ OBJEKT:20		20,00		
54	4R01	Štěrkový podsyp fr.8-16 tl.100 mm v případě výskytu spodní vody	m2	211,90	105,00	22 249,50
		Položka zahrnuje i všechny související zemní práce.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		163*1,3		211,90		
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**115 868,60**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
55	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	22,39	110,00	2 462,96
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		POD KAM.ROVNANINU:6,49*3*1,15		22,39		
56	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	8,00	145,50	1 164,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍŤOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 301
Objekt :	**SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE**	DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK ZE ŠD:8		8,00		
57	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	14,00	194,00	2 716,00
		ŠDA 0/32				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK ASF:14		14,00		
58	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	14,00	242,50	3 395,00
		ŠDA 0/63				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK ASF:14		14,00		
59	565141111VT3	Podklad z obal kam.ACP 16, do 3 m,tl. 6 cm plochy 101-200 m2	m2	14,00	937,50	13 125,00
		Složení dle vzorových řezů z projektu.				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK ASF:14		14,00		
60	565310016R00	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.10 cm	m2	14,00	110,00	1 540,00
		Provedení dle projektu.				
		ODFRÉZOVANÝ RECYKLÁT TL.10CM:				
		MK:14		14,00		
61	568212111R00	Vyztužení asfaltového povrchu geomříží	m2	14,00	25,00	350,00
		Upevnění počátku geomříže hřebíky s podložkou a pokládka geomříže. Bez dodávky materiálu.				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK ASF:14		14,00		
62	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	28,00	45,00	1 260,00
		Složení dle vzorových řezů z projektu.				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK ASF:14*2		28,00		
63	577131211RT3	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2	m2	14,00	625,00	8 750,00
		Složení dle vzorových řezů z projektu.				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK ASF:14		14,00		
64	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	10,00	175,00	1 750,00
		Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		2*5,0		10,00		
65	69310243V	Geomříže 50/50	m2	16,10	75,00	1 207,50
		GEOMŘÍŽ ZE SKELNÝCH VLÁKEN, MIN.PEVNOST 50KN/M OBOUSMĚRNĚ,POLOŽENÁ CELOPLOŠNĚ S PŘESAHEM 0,5M.				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 301	
Objekt :	**SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE**	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		MK ASF:14*1,15		16,10		
	Celkem za	***5 Komunikace***				**37 720,46**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				
66	851601105V00	Montáž ocelové chráničky	m	6,00	500,00	3 000,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélný profil a Kladeč.schéma :				
		6		6,00		
67	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	4,00	120,00	480,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		SPADIŠTĚ:4		4,00		
68	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	163,00	240,00	39 120,00
		dle výměry z projektu:163		163,00		
69	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	4,00	150,00	600,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		KOLENA:4		4,00		
70	877393121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400	kus	14,00	350,00	4 900,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		ODBOČKY:12+2		14,00		
71	892595111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 400	úsek	7,00	3 250,00	22 750,00
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:				
		7		7,00		
72	892601154R00	Čištění kanalizační stoky do DN 500, nad 100m	m	167,00	90,00	15 030,00
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:				
		d. 400:163		163,00		
		d. 200:4		4,00		
73	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	167,00	90,00	15 030,00
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:				
		d. 400:163		163,00		
		d. 200:4		4,00		
74	892916111R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	12,00	250,00	3 000,00
75	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
76	894411151V00	Zřízení šachet z dílců, potrubí DN 600-pref.dno	kus	5,00	14 100,00	70 500,00
		Položka zahrnuje i podkladní betony.				
77	896211111R00	Spadiště kanal. z betonu jednod.,dno C25/30,DN 300	kus	2,00	24 000,00	48 000,00
		Položka zahrnuje i podkladní betony.				
		DLE VÝPISU ŠACHET:2		2,00		
78	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	7,00	1 250,00	8 750,00
		DLE VÝPISU ŠACHET:7		7,00		
79	899331111V00	Výšková úprava vstupu do 20 cm-poklopu	kus	7,00	1 000,00	7 000,00
		položka zahrnuje i všechny úpravy kolem poklopu dle projektu				
		DLE VÝPISU ŠACHET:7		7,00		

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 301
Objekt :	**SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE**	DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
80	899911154V00	Kluz obj v 90mm RACI M/N(4/1)-D+M	kus	30,00	740,00	22 200,00
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-1.12 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podchod protlakem a Kladeč.schéma :				
		6*5		30,00		
81	8R01	Tlaková zkouška vzduchem kanalizačních šachet	ks	7,00	500,00	3 500,00
		DLE VÝPISU ŠACHET:7		7,00		
82	8R02	Montáž vyrovnávacích prstenců šachet tmelem -vodotěsným (tmel-min. pevnost v tlaku 35 MPa)	ks	9,00	350,00	3 150,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle Tech.zpráv,výkr. Situace, Podélné profily a Tabulka šachet:				
		3+1+3+2		9,00		
83	8R03	Seříznutí PP potrubí DN400 na vyústění	ks	1,00	550,00	550,00
		dle sklonu svaho				
		DLE VÝKRESU D-2.6:1		1,00		
84	8R04	Zajišťovací páska pro objímky (balení 10 m)	ks	1,00	1 031,00	1 031,00
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-2,1 z projektu od fi Cifr.				
85	14362540V	Trubka ocelová D 610/10	m	6,56	7 755,00	50 857,29
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-2,1 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélný profil a Kladeč.schéma :				
		6*1,093		6,56		
86	28614523R	Trubka kanalizační PP SN 12 d. 200/1000	kus	4,37	600,00	2 623,20
		SPADIŠTĚ.				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-2,1 z projektu od fi Cifr.				
		dle výměry z projektu:4*1,093		4,37		
87	28614534R	Trubka kanalizační PP SN 12 d.400/6000	kus	29,69	8 552,00	253 936,25
		Hrdlová .				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-2,1 z projektu od fi Cifr.				
		dle výměry z projektu:163*1,093/6		29,69		
88	28654579R	Odbočka kanalizační PP d. 400/d.160 45°	kus	12,18	4 559,00	55 528,62
		SN12, Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-2,1 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zpráv:12*1,015		12,18		
89	28654580R	Odbočka kanalizační PP d. 400/d.200 90°	kus	2,03	6 432,00	13 056,96
		SN12.SPADIŠTĚ.				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-2,1 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zpráv:				
		SPADIŠTĚ:2*1,015		2,03		
90	28654604R	Koleno kanalizační PP d.200/45°	kus	4,06	295,00	1 197,70
		SN12. SPADIŠTĚ.				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-2,1 z projektu od fi Cifr.				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍŤOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA	Rozpočet: 301
Objekt :	SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE	DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zpráv:				
		SPADIŠTĚ:4*1,015		4,06		
91	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	3,03	300,00	909,00
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-2,1 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:				
		3*1,01		3,03		
92	59224176R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	1,01	320,00	323,20
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-2,1 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:				
		1*1,01		1,01		
93	59224177.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	2,02	360,00	727,20
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-2,1 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:				
		2*1,01		2,02		
94	59224177R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	3,03	340,00	1 030,20
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-2,1 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:				
		3*1,01		3,03		
95	592243501R	Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 120-100/25	kus	2,02	8 232,00	16 628,64
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-2,1 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:				
		2*1,01		2,02		
96	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS -integrovaná stupadla	kus	7,07	1 921,00	13 581,47
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-2,1 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:				
		7*1,01		7,07		
97	59224358.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	3,03	1 031,00	3 123,93
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-2,1 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:				
		3*1,01		3,03		
98	59224361.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	5,05	1 476,00	7 453,80
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-2,1 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:				
		5*1,01		5,05		
99	59224364.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	3,03	13 901,00	42 120,03
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-2,1 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍŤOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 301	
Objekt :	**SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE**	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3*1,01		3,03		
100	59224366.V	Dno šachetní -příplatek za třetí vtok	kus	2,00	500,00	1 000,00
101	59224367.V	Dno šachetní TBZ-Q.1 100/735 KOM tl.15CM	kus	3,03	7 754,00	23 494,62
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-2,1 z projektu od fi Cifr.				
		Provedení dna dle popisu v projektu.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:				
		3*1,01		3,03		
102	59224367.V1	Dno šachetní TBZ-Q.1 100/685 KOM tl.15CM	kus	2,02	7 754,00	15 663,08
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-2,1 z projektu od fi Cifr.				
		Provedení dna dle popisu v projektu.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:				
		2*1,01		2,02		
103	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	18,27	266,00	4 859,82
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-2,1 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:				
		18*1,015		18,27		
104	592243732R	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1200	kus	2,03	595,00	1 207,85
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-2,1 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:				
		2*1,015		2,03		
105	8R11	Poklop z tvárné litiny, rám Begu,KDB91B Europa9,víko GU D400 bez odvětrání, PUR	kus	7,07	3 445,00	24 356,15
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-2,1 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:				
		7*1,01		7,07		
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				**804 270,01**
Díl:	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**				
106	919723111R00	Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm	m	10,00	75,00	750,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		2*5,0		10,00		
107	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00	75,00	750,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		2*5,0		10,00		
	Celkem za	***91 Doplňující práce na komunikaci***				**1 500,00**
Díl:	**99**	**Přesun hmot**				
108	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	502,81	100,00	50 281,33
	Celkem za	***99 Přesun hmot***				**50 281,33**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
109	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,36	120,00	403,20
		ODFRÉZOVANÝ ASF.RECYKLÁT PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ:				
		TAM A ZPĚT:14*0,12*2		3,36		
110	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,50	120,00	1 980,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 301
Objekt :	**SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE**	DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
111	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km -vzdálenost odvozu dle nabídky dodavatele	t	148,50	10,00	1 485,00
112	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	16,50	50,00	825,00
113	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,50	320,00	5 280,00
		17 01 01 O Beton 17 02 03 O Plasty 17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 04 07 O Směsné kovy Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorizací odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., katalog odpadů, a pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (ve znění pozdějších předpisů). V souladu s vyhláškou č. 8/2021Sb., bude tento odpad použit na stavbě nebo odvezen na nejbližší ekologickou skládku, kde bude likvidován, nebo recyklován (zák. č. 541/2020Sb. o odpadech a 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady), dojezd do 10km.				
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**9 973,20**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Rozpočet	**304 DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY**	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 304	**DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2025041BB	**DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍŤOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA PARKEM-**	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Milan Cifr	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	OBEC DOLNÍ ROŽÍNKA		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	244 102,54		
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		244 102,54		
HZS		0,00		
ZRN+HZS		244 102,54		
ZRN+ost.náklady+HZS		244 102,54		

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum : 8.9.2025	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	244 102,54 Kč
DPH	21,0	%	51 262,00 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč
DPH	0,0	%	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**295 365,00 Kč**

Poznámka :

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-5.1.10 z projektu od fi Cifr.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je zpracován rozpočtářkým programem s datovou základnou firmy RTS Brno v CÚ 25/I a je převedený do excelu, který je všeobecně přístupný. Popis a číslo položek v soupisu jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, dodávek nebo služeb. U položek s celým číslem položky s označením R vymezuje všechny potřebné parametry položky cenová soustava RTS Brno, která je obecně dostupná. Ostatní položky v rozpočtu jsou vlastní a jednoznačně je vymezuje popis položky. Výkazy výměr v rozpočtu jsou sestaveny dle výpisů výměr z projektu od firmy Ing. Milan Cifr, který zahrnuje výkresovou dokumentaci a technické zprávy s výpisy. Materiály v rozpočtu nezaručují jejich správnou dodávku na stavbu, před jejich objednáním je nutno objednávku zkontrolovat dle výkresové dokumentace a případné rozpory vyřešit na kontrolním dnu. To vše je v souladu s vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Výkaz výměr, který je shodný u více položek, je uveden jednou a u dalších položek je uvedena jen celková výměra. Případné obchodní názvy v rozpočtu nejsou závazné. Na stavbu je možné dodat výrobky s jakýmkoliv jiným obchodním názvem shodných nebo lepších parametrů. Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je sestaven plně v souladu s povinnostmi zadavatele,

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	134 350,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Základy,zvláštní zakládání	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Trubní vedení	89 369,35	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Přesun hmot	7 492,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM OBJEKT	**244 102,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 304	
Objekt :	**SO 304 DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY**	DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	8,00	35,00	280,00
		včetně odstranění stávajících úprav a porostů				
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :8		8,00		
2	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	6,00	250,00	1 500,00
		1,2*5		6,00		
3	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	7,20	280,00	2 016,00
		1,2*6		7,20		
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	0,80	100,00	80,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :8*0,1		0,80		
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	18,15	250,00	4 537,50
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		křížení:(6+5)*1,0*1,1*1,5		18,15		
6	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	74,25	260,00	19 305,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		HOR.3 PŘEDPOKLAD DO HL.1,5M :				
		Š.RÝHY 1,1M:50*1,5*1,1		82,50		
		ODPOČET POVRCHŮ:				
		ZELEŇ:				
		V TL.0,15M:				
		-50*1,1*0,15		-8,25		
7	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	14,85	20,00	297,00
		LEPIVOST Z 20%:74,2500*0,2		14,85		
8	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	55,00	280,00	15 400,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		HOR.4 PŘEDPOKLAD DO HL.1,5-2,5M :				
		Š.RÝHY 1,1M:50*1,0*1,1		55,00		
9	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	11,00	20,00	220,00
		LEPIVOST 20%:55,0000*0,2		11,00		
10	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	150,00	90,00	13 500,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		PŘEDPOKLAD DO HL.2,5M :				
		OBOUSTRANNÉ:50*1,5*2		150,00		
11	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	150,00	50,00	7 500,00
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	64,63	50,00	3 231,25
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy-50%:				
		CELÝ VÝKOPEK 1-4:(74,25+55,00)*0,5		64,63		
13	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	150,50	80,00	12 039,90
		TAM A ZPĚT:				
		CELÝ VÝKOPEK 1-4:(74,25+55,00)*2		258,50		
		ODPOČET VYTLAČENÁ ZEMINA:-54,0006*2		-108,00		
14	162701105V00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 vzdálenost odvozu dle nabídky zhotovitele	m3	54,00	200,00	10 800,12
		VYTLAČENÁ ZEMINA:				
		LOŽE+OBSYP:				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 304
Objekt :	**SO 304 DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY**	DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		d. 160:50*1,1*0,61		33,55		
		VÝTLAK ŠACHTIČKAMI NAD OBSYPEM:Pi*0,2*0,2*(2,35-0,61)*7		1,53		
		DOSYP U BUDOUCÍ KOMUNIKACE JEN PO KUFR:(50-7)*1,1*(0,55-0,15)		18,92		
15	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	204,50	35,00	7 157,48
		VÝKOP:(74,25+55,00)*2		258,50		
		ODPOČET VYTLAČENÁ ZEMINA:-54,0006		-54,00		
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	54,00	20,00	1 080,01
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	75,25	130,00	9 782,42
		Zásyp v komunikaci i v zeleni vytěženou zeminou. V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického opatření na místě stavby.				
		VÝKOP:74,25+55,00		129,25		
		ODPOČET VYTLAČENÁ ZEMINA:-54,0006		-54,00		
18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním Šd frakce 0 - 22 mm	m3	23,85	620,00	14 786,13
		Šd 0-22mm				
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:				
		CELÁ DÉLKA PŘÍPOJEK:				
		50*(1,1*0,46-Pi*0,08*0,08)		24,29		
		ODPOČET ŠACHTIČEK:-Pi*0,21*0,21*0,46*7		-0,45		
19	175101109V00	Příplatek za -vytřídění zeminy pro zásyp	m3	75,25	25,00	1 881,24
20	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	8,00	22,00	176,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :8		8,00		
21	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	8,00	8,00	64,00
22	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	8,00	35,00	280,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :8		8,00		
23	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	8,00	6,00	48,00
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	54,00	125,00	6 750,08
25	1R01	Přehutnění na Edef=30(v zeleném) a 45(v komun) MPa	m2	55,00	23,00	1 265,00
		Je to přehutnění zásypu rýhy zeminou dle požadavku projektu pod budoucí povrchové vrstvy.				
		V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického opatření na místě stavby.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		PŘÍPOJKY:50*1,1		55,00		
26	00572420R	Směs travní parková okrasná	kg	0,42	175,00	73,50
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		8*0,05*1,05		0,42		
27	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	1,20	250,00	300,00
		(naložení,dovoz,úprava)				
		Přednostně bude použita ornice ze stavby, případně nepoužitelná a chybějící bude dovezena.				
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		8*0,15		1,20		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**134 350,63**
Díl:	**2**	**Základy,zvláštní zakládání**				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 304	
Objekt :	**SO 304 DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY**	DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	212752112V00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	50,00	40,00	2 000,00
		PERFOR.PVC DN100				
		V případě výskytu spodní vody. Položka zahrnuje i všechny související zemní práce.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		50		50,00		
	Celkem za	***2 Základy,zvláštní zakládání***				**2 000,00**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
29	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva drceného 0 - 16 mm	m3	8,25	620,00	5 115,00
		Fr 0-22mm				
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:				
		CELÁ DÉLKA PŘÍPOJEK:				
		50*1,1*0,15		8,25		
30	4R01	Štěrkový podsyp fr.8-16 tl.100 mm v případě výskytu spodní vody	m2	55,00	105,00	5 775,00
		Položka zahrnuje i všechny související zemní práce.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		50*1,1		55,00		
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**10 890,00**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				
31	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	50,00	100,00	5 000,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		50		50,00		
32	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	24,00	125,00	3 000,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		KOLENA 160:17		17,00		
		ZÁSLEPKY 160:7		7,00		
33	892575111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 200	úsek	12,00	1 500,00	18 000,00
34	892601122R00	Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 50m	m	50,00	90,00	4 500,00
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:				
		DN 150:50		50,00		
35	892855112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m	m	50,00	90,00	4 500,00
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:				
		DN 50:50		50,00		
36	8R01	Tlaková zkouška vzduchem kanalizačních šachtiček	ks	7,00	100,00	700,00
		ŠACHTIČKY:7		7,00		
37	28614545R	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 160/3000	kus	18,22	815,00	14 846,61
		Hrdlová plnostěnná.				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-5.1.10 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		PŘÍPOJKY:50*1,093/3		18,22		

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍŤOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 304
Objekt :	**SO 304 DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY**	DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	28614652.AR	Koleno 45° PP SN10 d. 160	kus	17,26	124,00	2 139,62
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-5.1.10 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		PŘÍPOJKY:				
		KOLENA 45st:17*1,015		17,26		
39	28695811R	Šachta DN 400/150mm dno přímé , A15	kus	7,11	5 109,00	36 299,45
		Potrubí kanalizačních přípojek bude ukončeno v domovních revizních šachtičkách d.400 s litinovým poklopem 12,5t . Šachtička d.400 se skládá ze spodního dílu šachty z PP, z korugovaného nebo hladkého potrubí PP d.400, těsnění, redukční těsnící manžety 400/315, teleskopického nádstavce s litinovým poklopem bez ventilace pro 12,5t. Výška šachty 2,5m.				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-5.1.10 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		PŘÍPOJKY:7*1,015		7,11		
40	8R11	Zaslepovací tvarovka PP DN160	ks	7,11	54,00	383,67
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-5.1.10 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		7*1,015		7,11		
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				**89 369,35**
Díl:	**99**	**Přesun hmot**				
41	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	74,93	100,00	7 492,56
	Celkem za	***99 Přesun hmot***				**7 492,56**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Rozpočet	**305 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY**	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 305	**VODOVODNÍ PŘÍPOJKY**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2025041BB	**DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍŤOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA PARKEM-**	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Milan Cifr	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	OBEC DOLNÍ ROŽÍNKA		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	118 121,82		
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	1 116,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		119 237,82		
HZS		0,00		
ZRN+HZS		119 237,82		
ZRN+ost.náklady+HZS		119 237,82		

Vypracoval		**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :	8.9.2025	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		119 237,82 Kč
DPH	21,0 %		25 040,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**144 278,00 Kč**

Poznámka :

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-5.2.6 z projektu od fi Cifr.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je zpracován rozpočtářkým programem s datovou základnou firmy RTS Brno v CÚ 25/I a je převedený do excelu, který je všeobecně přístupný. Popis a číslo položek v soupisu jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, dodávek nebo služeb. U položek s celým číslem položky s označením R. vymezuje všechny potřebné parametry položky cenová soustava RTS Brno, která je obecně dostupná. Ostatní položky v rozpočtu jsou vlastní a jednoznačně je vymezuje popis položky. Výkazy výměr v rozpočtu jsou sestaveny dle výpisů výměr z projektu od firmy Ing. Milan Cifr, který zahrnuje výkresovou dokumentaci a technické zprávy s výpisy. Materiály v rozpočtu nezaručují jejich správnou dodávku na stavbu, před jejich objednáním je nutno objednávku zkontrolovat dle výkresové dokumentace a případné rozpory vyřešit na kontrolním dnu. To vše je v souladu s vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Výkaz výměr, který je shodný u více položek, je uveden jednou a u dalších položek je uvedena jen celková výměra. Případné obchodní názvy v rozpočtu nejsou závazné. Na stavbu je možné dodat výrobky s jakýmkoliv jiným obchodním názvem shodných nebo lepších parametrů. Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je sestaven plně v souladu s povinnostmi zadavatele,

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	59 015,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	5 694,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Trubní vedení	48 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Přesun hmot	4 985,81	0,00	0,00	0,00	0,00
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00
	CELKEM OBJEKT	**118 121,82**	**0,00**	**0,00**	**1 116,00**	**0,00**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA	Rozpočet: 305
Objekt :	SO 305 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	43,00	35,00	1 505,00
		včetně odstranění stávajících úprav a porostů				
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		ZELEŇ ŘADU:7		7,00		
		MANIPULAČNÍ PRUH:6*6		36,00		
2	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	8,00	60,00	480,00
		8		8,00		
3	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	1,00	65,00	65,00
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	4,30	100,00	430,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		ZELEŇ ŘADU:7*0,1		0,70		
		MANIPULAČNÍ PRUH:6*6*0,1		3,60		
5	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	46,04	260,00	11 969,10
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		HOR.3 PŘEDPOKLAD DO HL.1,5M :				
		Š.RÝHY 1,1M:31*1,5*1,1		51,15		
		ODPOČET POVRCHŮ:				
		ZELEŇ:				
		V TL.0,15M:				
		-31*1,1*0,15		-5,12		
6	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	9,21	20,00	184,14
		LEPIVOST Z 20%:46,0350*0,2		9,21		
7	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,41	280,00	954,80
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		DO HL.1,6M,Š.RÝHY 1,1M:31*(1,6-1,5)*1,1		3,41		
8	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	0,68	20,00	13,64
		LEPIVOST 20%:3,4100*0,2		0,68		
9	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	99,20	40,00	3 968,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		DO HL.1,6M,OBOUSTRANNÉ:31*1,6*2		99,20		
10	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	99,20	20,00	1 984,00
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	24,72	50,00	1 236,13
		50%:(46,035+3,41)*0,5		24,72		
12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	47,43	80,00	3 794,21
		TAM A ZPĚT:				
		VÝKOP:(46,035+3,41)*2		98,89		
		ODPOČET VYTLAČENÁ ZEMINA:-25,7312*2		-51,46		
13	162701105V00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 vzdálenost odvozu dle nabídky zhotovitele	m3	25,73	200,00	5 146,24
		VYTLAČENÁ ZEMINA:				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		LOŽE+OBSYP:				
		d.32:31*1,1*0,432		14,73		

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA	Rozpočet: 305
Objekt :	SO 305 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		V BUDOUCÍ KOMUNIKACI ZÁSYP JEN PO KUFR:25*1,1*(0,55-0,15)		11,00		
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	73,16	70,00	5 121,12
		VÝKOP:(46,035+3,41)*2		98,89		
		ODPOČET VYTLAČENÁ ZEMINA:-25,7312		-25,73		
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	25,73	20,00	514,62
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	23,71	130,00	3 082,79
		Zásyp v komunikaci i v zeleni vytěženou zeminou. V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického opatření na místě stavby.				
		VÝKOP:46,035+3,41		49,45		
		ODPOČET VYTLAČENÁ ZEMINA:-25,7312		-25,73		
17	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním Šd frakce 0 - 22 mm	m3	11,30	620,00	7 003,72
		Šd 0-22mm				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		d.32:31*(1,1*0,332-Pi*0,016*0,016)		11,30		
18	175101109V00	Příplatek za -vytřídění zeminy pro zásyp	m3	23,71	25,00	592,85
19	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	43,00	22,00	946,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		ZELEŇ ŘADU:7		7,00		
		MANIPULAČNÍ PRUH:6*6		36,00		
20	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	43,00	8,00	344,00
21	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	34,10	12,00	409,20
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		31*1,1		34,10		
22	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	43,00	35,00	1 505,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		ZELEŇ ŘADU:7		7,00		
		MANIPULAČNÍ PRUH:6*6		36,00		
23	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	43,00	6,00	258,00
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	25,73	125,00	3 216,40
25	1R01	Provizorní čerpací jímka vč. likvidace a souvis.pr-pro odčerpávání vod	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
26	1R02	Přehutnění na Edef=30(v zeleném) a 45(v komun) MPa	m2	34,10	23,00	784,30
		Je to přehutnění zásypu rýhy zeminou dle požadavku projektu pod budoucí povrchové vrstvy.				
		V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického opatření na místě stavby.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		31*1,1		34,10		
27	00572420R	Směs travní parková okrasná	kg	2,26	175,00	395,06
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		ZELEŇ ŘADU:7*0,05*1,05		0,37		
		MANIPULAČNÍ PRUH:6*6*0,05*1,05		1,89		
28	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	6,45	250,00	1 612,50
		(naložení,dovoz,úprava)				
		Přednostně bude použita ornice ze stavby, případně nepoužitelná a chybějící bude dovezena.				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA	Rozpočet: 305
Objekt :	SO 305 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		ZELEŇ ŘADU:7*0,15		1,05		
		MANIPULAČNÍ PRUH:6*6*0,15		5,40		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**59 015,81**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
29	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva drceného 0 - 22 mm	m3	3,41	620,00	2 114,20
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		31*1,1*0,1		3,41		
30	4R01	Štěrkový podsyp fr.8-16 tl.100 mm v případě výskytu spodní vody	m2	34,10	105,00	3 580,50
		Položka zahrnuje i všechny související zemní práce.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		31*1,1		34,10		
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**5 694,70**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				
31	877162121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm	kus	6,00	120,00	720,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:				
		ZÁSLEPKA 32:6		6,00		
32	877162121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm	kus	6,00	120,00	720,00
33	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	6,00	500,00	3 000,00
		6		6,00		
34	87116	D+M potrubí Pe100,SDR11,d.32+Desinfekce	m	31,00	160,00	4 960,00
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		PE 32:31		31,00		
35	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	31,00	30,00	930,00
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		PE 32:31		31,00		
36	894401211R00	Osazení betonových skruží rovných 100	kus	6,00	1 000,00	6 000,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:				
		BETONOVÉ SKRUŽE v.1,0M, DN1000:6		6,00		
37	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	6,00	550,00	3 300,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:				
		BETONOVÉ POKLOPY:6		6,00		
38	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	31,00	15,00	465,00
		BÍLÁ.				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-5.2.6 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		31		31,00		
39	28613142.MR	Elektrokoncovka d 32 mm PE 100 SDR 11	kus	6,06	125,00	757,50
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-5.2.6 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:				
		6*1,01		6,06		
40	59224354R	Deska zákrytová TZK-Q.1 100	kus	6,06	2 050,00	12 423,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 305
Objekt :	**SO 305 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY**	VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-5.2.6 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace a Tech.zprávy :				
		6*1,01		6,06		
41	59224362.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100	kus	6,06	2 500,00	15 150,00
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-5.2.6 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace a Tech.zprávy :				
		6*1,01		6,06		
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				**48 425,50**
Díl:	**99**	**Přesun hmot**				
42	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	49,86	100,00	4 985,81
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				
	Celkem za	***99 Přesun hmot***				**4 985,81**
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**				
43	210220003RT2	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky CYY 4 mm2	m	31,00	36,00	1 116,00
		Jde o kabel CYY 4mm2 pouze s dvojitou izolací.				
		Konstrukce-měděný vodič plný. Izolace z PVC zelenožluté barvy, dvojitá izolace.				
		Označení CYY 4 mm2 (pro vodovodní řad).				
		Balení po 100 nebo 200m v kartonové krabici nebo cívce. Spojování drátu-originál smršťovací spojky s lepidlem spojené lisováním+ochranná smršťovací izolace s lepidlem.				
		ČSN EN 19, ČSN EN 681-1, ČSN EN 1563, ČSN EN 14 901				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-5.2.6 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :31		31,00		
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				**1 116,00**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Rozpočet	**306 SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJ**	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 306	**SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2025041BB	**DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍŤOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA PARKEM-**	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Milan Cifr	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	OBEC DOLNÍ ROŽÍNKA		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	188 678,93		
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		188 678,93		
HZS		0,00		
ZRN+HZS		188 678,93		
ZRN+ost.náklady+HZS		188 678,93		

Vypracoval		**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :	8.9.2025	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		188 678,93 Kč
DPH	21,0 %		39 623,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**228 302,00 Kč**

Poznámka :

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-5.3.9 z projektu od fi Cifr.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je zpracován rozpočtářkým programem s datovou základnou firmy RTS Brno v CÚ 25/I a je převedený do excelu, který je všeobecně přístupný. Popis a číslo položek v soupisu jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, dodávek nebo služeb. U položek s celým číslem položky s označením R. vymezuje všechny potřebné parametry položky cenová soustava RTS Brno, která je obecně dostupná. Ostatní položky v rozpočtu jsou vlastní a jednoznačně je vymezuje popis položky. Výkazy výměr v rozpočtu jsou sestaveny dle výpisů výměr z projektu od firmy Ing. Milan Cifr, který zahrnuje výkresovou dokumentaci a technické zprávy s výpisy. Materiály v rozpočtu nezaručují jejich správnou dodávku na stavbu, před jejich objednáním je nutno objednávku zkontrolovat dle výkresové dokumentace a případné rozpory vyřešit na kontrolním dnu. To vše je v souladu s vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Výkaz výměr, který je shodný u více položek, je uveden jednou a u dalších položek je uvedena jen celková výměra. Případné obchodní názvy v rozpočtu nejsou závazné. Na stavbu je možné dodat výrobky s jakýmkoliv jiným obchodním názvem shodných nebo lepších parametrů. Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je sestaven plně v souladu s povinnostmi zadavatele,

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	87 293,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Základy,zvláštní zakládání	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	14 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Trubní vedení	82 174,07	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Přesun hmot	3 527,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM OBJEKT	**188 678,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 306	
Objekt :	**SO 306 SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY**	SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	7,00	35,00	245,00
		včetně odstranění stávajících úprav a porostů				
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :7		7,00		
2	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	48,00	60,00	2 880,00
		6*8		48,00		
3	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	6,00	65,00	390,00
4	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,40	280,00	672,00
		1,2*2		2,40		
5	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	0,70	100,00	70,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :7*0,1		0,70		
6	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	3,30	250,00	825,00
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		křížení:2*1,0*1,1*1,5		3,30		
7	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	38,61	260,00	10 038,60
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		HOR.3 PŘEDPOKLAD DO HL.1,5M :				
		Š.RÝHY 1,1M:26*1,5*1,1		42,90		
		ODPOČET POVRCHŮ:				
		ZELEŇ:				
		V TL.0,15M:				
		-26*1,1*0,15		-4,29		
8	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	7,72	20,00	154,44
		LEPIVOST Z 20%:38,6100*0,2		7,72		
9	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	28,60	280,00	8 008,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		HOR.4 PŘEDPOKLAD DO HL.1,5-2,5M :				
		Š.RÝHY 1,1M:26*1,0*1,1		28,60		
10	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	5,72	20,00	114,40
		LEPIVOST 20%:28,6000*0,2		5,72		
11	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	130,00	90,00	11 700,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		PŘEDPOKLAD DO HL.2,5M :				
		OBOUSTRANNÉ:26*2,5*2		130,00		
12	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	130,00	50,00	6 500,00
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	33,61	50,00	1 680,25
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy-50%:				
		CELÝ VÝKOPEK 1-4:(38,6100+28,6000)*0,5		33,61		
14	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	82,37	80,00	6 589,39
		TAM A ZPĚT:				
		CELÝ VÝKOPEK 1-4:(38,6100+28,6000)*2		134,42		
		ODPOČET VYTLAČENÁ ZEMINA:-26,0263*2		-52,05		
15	162701105V00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 vzdálenost odvozu dle nabídky zhotovitele	m3	26,03	200,00	5 205,26
		VYTLAČENÁ ZEMINA:				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 306	
Objekt :	**SO 306 SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY**	SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		DESKA+OBSYP:				
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu:				
		KT DN 150 :26*1,1*0,55		15,73		
		VÝTLAK PREF.ŠACHTAMI NAD OBSYPEM:Pi*0,21*0,21*(2,35-0,55)*6		1,50		
		DOSYP U BUDOUCÍ KOMUNIKACE JEN PO KUFR:20*1,1*(0,55-0,15)		8,80		
16	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	108,39	35,00	3 793,78
		VÝKOP:(38,6100+28,6000)*2		134,42		
		ODPOČET VYTLAČENÁ ZEMINA:-26,0263		-26,03		
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	26,03	20,00	520,53
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	41,18	130,00	5 353,88
		Zásyp v komunikaci i v zeleni vytěženou zeminou. V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického opatření na místě stavby.				
		VÝKOP:38,6100+28,6000		67,21		
		ODPOČET VYTLAČENÁ ZEMINA:-26,0263		-26,03		
19	175101101VT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním Šd frakce 0 - 16 mm	m3	11,58	620,00	7 181,58
		Šd 0-16mm				
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu:				
		KT DN 150 :26*(1,1*0,45-Pi*0,08*0,08)		12,35		
		ODPOČET SEDLA:				
		POD DN150:-26*0,15*0,1		-0,39		
		ODPOČET ŠACHTIČEK:-Pi*0,21*0,21*0,45*6		-0,37		
20	175101109V00	Příplatek za -vytřídění zeminy pro zásyp	m3	41,18	25,00	1 029,59
21	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	7,00	22,00	154,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :7		7,00		
22	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	7,00	8,00	56,00
23	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	7,00	35,00	245,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :7		7,00		
24	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	7,00	6,00	42,00
25	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	26,03	125,00	3 253,29
26	1R01	Provizorní čerpací jímka vč. likvidace a souvis.pr-pro odčerpávání vod	kpl	6,00	1 500,00	9 000,00
27	1R02	Přehutnění na Edef=30(v zeleném) a 45(v komun) MPa	m2	55,00	23,00	1 265,00
		Je to přehutnění zásypu rýhy zeminou dle požadavku projektu pod budoucí povrchové vrstvy.				
		V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického opatření na místě stavby.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		PŘÍPOJKY:50*1,1		55,00		
28	00572420R	Směs travní parková okrasná	kg	0,37	175,00	64,31
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		7*0,05*1,05		0,37		
29	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	1,05	250,00	262,50
		(naložení,dovoz,úprava)				
		Přednostně bude použita ornice ze stavby, případně nepoužitelná a chybějící bude dovezena.				
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 306	
Objekt :	**SO 306 SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY**	SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		7*0,15		1,05		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**87 293,81**
Díl:	**2**	**Základy,zvláštní zakládání**				
30	212752112V00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	26,00	40,00	1 040,00
		PERFOR.PVC DN100				
		V případě výskytu spodní vody. Položka zahrnuje i všechny související zemní práce.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		26		26,00		
	Celkem za	***2 Základy,zvláštní zakládání***				**1 040,00**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
31	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	2,86	3 590,00	10 267,40
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		KT DN 150 :26*1,1*0,1		2,86		
32	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu B 12,5	m3	0,39	3 520,00	1 372,80
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:				
		POD DN 150:26*0,15*0,1		0,39		
33	4R01	Štěrkový podsyp fr.8-16 tl.100 mm v případě výskytu spodní vody	m2	28,60	105,00	3 003,00
		Položka zahrnuje i všechny související zemní práce.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		26*1,1		28,60		
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**14 643,20**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				
34	831312121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	26,00	240,00	6 240,00
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:				
		26		26,00		
35	837312221R00	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	12,00	160,00	1 920,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle Tech.zpráv,výkr. Situace, Podélné profily a Vzor napojení:				
		PŘECHODKA PP/KT 150:6		6,00		
		KOLENO KT 150:6		6,00		
36	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	6,00	125,00	750,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		ZÁSLEPKY 160:6		6,00		
37	892575111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 200	úsek	6,00	1 500,00	9 000,00
38	892601122R00	Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 50m	m	26,00	90,00	2 340,00
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:				
		DN 150:26		26,00		
39	892855112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m	m	26,00	90,00	2 340,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 306	
Objekt :	**SO 306 SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY**	SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:				
		DN 150:26		26,00		
40	8R01	Tlaková zkouška vzduchem kanalizačních šachtiček	ks	6,00	100,00	600,00
		ŠACHTIČKY:6		6,00		
41	28650813	Přechodka kanal. PVC-kamenina D 160 mm	kus	6,09	139,00	846,51
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-5.3.9 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle Tech.zpráv,výkr. Situace, Podélné profily a Vzor napojení:				
		6*1,015		6,09		
42	28695811R	Sachta DN 400/150mm dno přímé , A15	kus	6,09	5 109,00	31 113,81
		Potrubí kanalizačních přípojek bude ukončeno v domovních revizních šachtičkách D.400 s litinovým poklopem 12,5t . Šachtička D.400 se skládá ze spodního dílu šachty z PP, z korugovaného nebo hladkého potrubí PP D.400, těsnění, redukční těsnící manžety 400/315, teleskopického nádstavce s litinovým poklopem bez ventilace pro 12,5t. Výška šachty 2,5m. Počet kanalizačních šachtiček 6ks, pro potrubí d.160. Specifikace materiálu je uvedena v samostatné příloze stavebního objektu SO 306 příloha D-5.3.9 této projektové dokumentace.				
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		PŘÍPOJKY:6*1,015		6,09		
43	59710632R	Trouba kamenin.glazov. dl.1000, DN 150 mm	m	28,42	820,00	23 302,76
		třída pevnosti 34 FN				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-5.3.9 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle Tech.zpráv,výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení:				
		26*1,093		28,42		
44	59710956R	Oblouk kameninový DN 150 mm	kus	6,09	557,00	3 392,13
		45 ST,Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-5.3.9 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle Tech.zpráv,výkr. Situace, Podélné profily a Vzor napojení:				
		6*1,015		6,09		
45	8R11	Zaslepovací tvarovka PP d.160	ks	6,09	54,00	328,86
		Specifikace materiálu je uvedena v samostatné příloze stavebního objektu SO 306 příloha D-5.3.9 této projektové dokumentace.				
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		6*1,015		6,09		
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				**82 174,07**
Díl:	**99**	**Přesun hmot**				
46	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	44,10	80,00	3 527,86
	Celkem za	***99 Přesun hmot***				**3 527,86**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Rozpočet	**401 ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLEN**	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 401	**ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2025041BB	**DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍŤOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA PARKEM-**	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Milan Cifr	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	OBEC DOLNÍ ROŽÍNKA		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	0,00		
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	319 549,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		319 549,00		
HZS		0,00		
ZRN+HZS		319 549,00		
ZRN+ost.náklady+HZS		319 549,00		

Vypracoval		**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :	8.9.2025	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		319 549,00 Kč
DPH	21,0 %		67 105,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**386 654,00 Kč**

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	319 549,00	0,00
CELKEM OBJEKT		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319 549,00**	**0,00**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 401
Objekt :	**SO 401 ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ**	ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**				
1	R2101	DLE SAMOSTATNÉHO ROZPOČTU V PŘÍLOZE D-7 ROZVODY VO	SOUB	1,00	319 549,00	319 549,00
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				**319 549,00**

Prvek	Kč/ks	Ks	Kč
Pilířový rozváděč ER112 NKP7P, 40 A, 1800 mm x 260 mm x 240 mm	12 500,00	1	12 500,00
Zaústění a zapojení kabelů	2 500,00	1	2 500,00
Připojení zemnícího drátu FeZn 10 mm	250,00	1	250,00
Celkem			**15 250,00**

Prvek	Kč/ks	Ks	Kč
Modulární ochrana proti přepětí přepětí DCOR L 2P 275 (T2)	2 980,00	3	8 940,00
Montáž a zapojení ke svorkovnici stožáru	250,00	3	750,00
Stožárová svorkovnice SV 6.16.4p	2 390,00	3	7 170,00
Osazení v dutině stožáru	350,00	3	1 050,00
Zapojení vodičů	500,00	3	1 500,00
Pojistka přístrojová 5x20 - keramická, T 2,5A	22,00	3	66,00
Osazení v RSP4	10,00	3	30,00
Pojistkový odpínač OPVP10-3	375,00	4	1 500,00
Montáž v rozvodnici a připojení	220,00	4	880,00
Pojistka válcová PVA10 10A gG	33,00	12	396,00
Osazení v OPVP10-3	10,00	12	120,00
Krabice 75x 75x 35 IP54 Werit	32,00	10	320,00
Montáž, zapojení vodičů	120,00	10	1 200,00
Svorka páska - páska FeZn	45,00	5	225,00
Montáž	48,00	5	240,00
Svorka páska - drát FeZn	55,00	4	220,00
Montáž	48,00	4	192,00
Zkušební svorka FeZn	42,00	3	126,00
Montáž	48,00	3	144,00
Celkem			**25 069,00**

Prvek	Kč/ks	Ks	Kč
Svítidlo SINCLAIR ST 30NU, LED, 30 W, 3000 K, IP66, IK08, Ra > 80, křivka svítivosti 717	6 950,00	3	20 850,00
Demontáž a odpojení stávajícího svítidla	425,00	3	1 275,00
Montáž a připojení	475,00	3	1 425,00
Stožár ocelový, K6, žárově zinkovaný, s úpravou proti korozi, výška 6 m, Ø 133/89/60 mm	7 500,00	3	22 500,00
Demontáž stávajícího stožáru	1 500,00	3	4 500,00
Montáž, zabetonování	7 500,00	3	22 500,00
Výložník UD1/60-300, žárově zinkovaný, s úpravou proti korozi, délka 0,3 m, Ø 60 mm	1 050,00	3	3 150,00
Demontáž	450,00	3	1 350,00
Montáž	480,00	3	1 440,00
Celkem			**78 990,00**

Prvek	Kč/m	m	Kč
CYKY-J 4x10 mm^2	140,00	180	25 200,00
Protažení chráničkou 63/52 mm	48,00	180	8 640,00
CYKY-J 3x4 mm^2	48,00	180	8 640,00
Protažení chráničkou 63/52 mm	48,00	180	8 640,00
CYKY-O 3x1,5 mm^2	28,00	180	5 040,00
Protažení chráničkou 63/52 mm	38,00	180	6 840,00
CYKY-J 5x1,5 mm^2	33,00	27	891,00
Protažení stožárem	45,00	27	1 215,00
Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička (červená) KF 09040 BA 63/52 mm	44,00	180	7 920,00
Uložení do výkopu, zapískování	115,00	180	20 700,00
Červená výstražná fólie do výkopů šířka 22 cm, zesílená, s bleskem	11,00	170	1 870,00
Uložení do výkopu	8,00	170	1 360,00
Zemnící páska FeZn 30 x 4 mm	65,00	170	11 050,00
Uložení do výkopu, udusání	28,00	170	4 760,00
Drát FeZn Ø10 mm	48,00	20	960,00
Instalace	40,00	20	800,00
Smršťovací, UV odolná, zelenožlutá, plastová trubka na svod Ø10 mm, 1m	22,00	2	44,00
Instalace na svod, zafénování	35,00	2	70,00
Celkem			**114 640,00**

Prvek	Kč/t	t	Kč
Písek tříděný, frakce 0 - 4 mm	395	20	7 900,00
Celkem			**7 900,00**

Prvek	Kč/h	h	Kč
Zemní práce - vyhloubení a zahrnutí výkopu pro kabely, zemnící pásku a stožáry, hrubá úprava terénu	1 350	50	67 500,00
Dusání zeminy kolem stožárů	850	2	1 700,00
Celkem			**69 200,00**

Prvek	Kč/ks	Ks	Kč
Vypracování revizní zprávy (výchozí revize dle ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení)	8 500,00	1	8 500,00
Celkem			**8 500,00**

Celkem	**319 549,00**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Rozpočet	**402 DATOVÁ SÍŤ**	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 402	**DATOVÁ SÍŤ**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2025041BB	**DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍŤOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA PARKEM-**	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Milan Cifr	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	OBEC DOLNÍ ROŽÍNKA		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	0,00		
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	252 670,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		252 670,00		
HZS		0,00		
ZRN+HZS		252 670,00		
ZRN+ost.náklady+HZS		252 670,00		

Vypracoval		**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :	8.9.2025	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		252 670,00 Kč
DPH	21,0 %		53 061,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**305 731,00 Kč**

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	0,00	0,00	0,00	252 670,00	0,00
	CELKEM OBJEKT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252 670,00**	**0,00**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍŤOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 402
Objekt :	**SO 402 DATOVÁ SÍŤ**	DATOVÁ SÍŤ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**M22**	**Montáž sdělovací a zabezp.tech**				
1	R2201	DLE SAMOSTATNÉHO ROZPOČTU V PŘÍLOZE D-8 DATOVÁ SÍŤ	SOUB	1,00	252 670,00	252 670,00
	Celkem za	***M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech***				**252 670,00**

Prvek	Kč/ks	Ks	Kč
ORU 2 SIS Sloupkový optický rozváděč	28 500	2	57 000,00
Osazení skříně, zaústění mikrotrubiček a zapojení kabelů	6 000	2	12 000,00
Celkem			**69 000,00**

Prvek	Kč/m	m	Kč
Kabel optický k zafouknutí MIKRO AIRBLOWN, 48 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, HDPE černý, d5,9mm, 700N	55,00	200	11 000,00
Zafouknutí do chráničky do zemní, HDPE , tlustostěnné chráničky Ø 14/10 mm	52,00	200	10 400,00
Kabel optický k zafouknutí ZCOMAX DROP AIRBLOWN, 04 vlákna SM 9/125, G.657A1, CLT, NY, d1,9mm, 40N,povolený r ohybu 40mm	10,00	270	2 700,00
Zafouknutí do chráničky do zemní, HDPE , tlustostěnné chráničky Ø 10/5,5 mm	52,00	270	14 040,00
Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 14/10mm, pro přímou pokládku do země, zelená	16,00	180	2 880,00
Uložení do výkopu, zapískování	75,00	180	13 500,00
Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 10/5,5mm, modrá, pro přímou pokládku do země, vnitřní lubrikační vrstva SILICORE	14,00	250	3 500,00
Uložení do výkopu, zapískování	75,00	250	18 750,00
Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička (červená) KF 09040 BA 63/52 mm	60,00	200	12 000,00
Uložení do výkopu, zapískování	55,00	200	11 000,00
Celkem			**99 770,00**

Prvek	Kč/t	t	Kč
Písek tříděný, frakce 0 - 4 mm	395	20	7 900,00
Celkem			**7 900,00**

Prvek	Kč/h	h	Kč
Zemní práce - vyhloubení a zahrnutí výkopu pro mikrotrubičky a rozváděče, zahrnutí, hrubá úprava terénu	1 350	50	67 500,00
Celkem			**67 500,00**

Prvek	Kč/ks	Ks	Kč
Vypracování revizní zprávy (výchozí revize dle ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení)	8 500,00	1	8 500,00
Celkem			**8 500,00**

Celkem	**252 670,00**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Rozpočet	**501 PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPO.**	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 501	**PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2025041BB	**DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍŤOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA PARKEM-**	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Milan Cifr	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	OBEC DOLNÍ ROŽÍNKA		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	338 145,88		
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	303 581,00		
N	M dodávky celkem	64 139,97		
ZRN celkem		705 866,85		
HZS		0,00		
ZRN+HZS		705 866,85		
ZRN+ost.náklady+HZS		705 866,85		

Vypracoval		**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :	8.9.2025	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		705 866,85 Kč
DPH	21,0 %		148 232,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**854 099,00 Kč**

Poznámka :

Parametry materiálů dle projektu od fi Cifr.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je zpracován rozpočtářkým programem s datovou základnou firmy RTS Brno v CÚ 25/I a je převedený do excelu, který je všeobecně přístupný. Popis a číslo položek v soupisu jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, dodávek nebo služeb. U položek s celým číslem položky s označením R. vymezuje všechny potřebné parametry položky cenová soustava RTS Brno, která je obecně dostupná. Ostatní položky v rozpočtu jsou vlastní a jednoznačně je vymezuje popis položky. Výkazy výměr v rozpočtu jsou sestaveny dle výpisů výměr z projektu od firmy Ing. Milan Cifr, který zahrnuje výkresovou dokumentaci a technické zprávy s výpisy. Materiály v rozpočtu nezaručují jejich správnou dodávku na stavbu, před jejich objednáním je nutno objednávku zkontrolovat dle výkresové dokumentace a případné rozpory vyřešit na kontrolním dnu. To vše je v souladu s vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Výkaz výměr, který je shodný u více položek, je uveden jednou a u dalších položek je uvedena jen celková výměra. Případné obchodní názvy v rozpočtu nejsou závazné. Na stavbu je možné dodat výrobky s jakýmkoliv jiným obchodním názvem shodných nebo lepších parametrů. Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je sestaven plně v souladu s povinnostmi zadavatele,

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	257 977,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Základy,zvláštní zakládání	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 323,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	20 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Komunikace	4 765,03	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Trubní vedení	35 167,43	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Přesun hmot	12 788,93	0,00	0,00	0,00	0,00
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	149 362,00	0,00
M23	Montáže potrubí	0,00	0,00	64 139,97	150 608,00	0,00
M46	Zemní práce při montážích	0,00	0,00	0,00	3 611,00	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	692,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM OBJEKT	**338 145,88**	**0,00**	**64 139,97**	**303 581,00**	**0,00**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 501	
Objekt :	**SO 501 PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY**	PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1,10	100,00	110,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK:1*1,1		1,10		
2	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	1,10	125,00	137,50
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK:1*1,1		1,10		
3	113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	2,10	300,00	630,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK:1*2,1		2,10		
4	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	8,00	60,00	480,00
5	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	1,00	65,00	65,00
6	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	20,40	280,00	5 712,00
		1,2*17		20,40		
7	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	28,88	250,00	7 218,75
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		křížení:17*1,0*1,1*1,5		28,05		
		napojení:0,5*1,1*1,5		0,83		
8	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	207,22	260,00	53 877,30
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		ŘAD, HOR.3 PŘEDPOKLAD DO HL.1,5M :				
		Začátek provozního součtu				
		1,35*0,75+(1,35+1,66)*0,5*10,6+(1,66+1,37)*0,5*(21,9-10,6)		34,09		
		(1,37+1,19)*0,5*(42,9-21,9)+(1,19+1,52)*0,5*(74,7-42,9)		69,97		
		(1,52+1,14)*0,5*(121,9-74,7)+(1,14+1,35)*0,5*(130-121,9)		72,86		
		Konec provozního součtu		176,91		
		Š.RÝHY 1,1M:176,9145*1,1		194,61		
		ODPOČET HOR.4:				
		Š.RÝHY 1,1M:-0,16*0,5*(16,63-4,12)*1,1		-1,10		
		ODPOČET POVRCHŮ:				
		KOMUNIKACE TL. 0,55M:-1*1,1*0,55		-0,61		
		ZELEŇ:				
		V TL.0,15M:-(130,75-1,0)*1,1*0,15		-21,41		
		PŘÍPOJKY:(1,353-0,15)*1,1*27		35,73		
9	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	41,44	20,00	828,88
		LEPIVOST Z 20%:207,2204*0,2		41,44		
10	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	1,10	280,00	308,25
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		HOR.4 PŘEDPOKLAD DO HL.1,5-2,5M :				
		Š.RÝHY 1,1M:0,16*0,5*(16,63-4,12)*1,1		1,10		
11	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	0,22	20,00	4,40
		LEPIVOST 20%:1,1009*0,2		0,22		
12	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	379,67	40,00	15 186,64
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		ŘAD:				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 501	
Objekt :	**SO 501 PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY**	PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu				
		1,35*0,75+(1,35+1,66)*0,5*10,6+(1,66+1,37)*0,5*(21,9-10,6)		34,09		
		(1,37+1,19)*0,5*(42,9-21,9)+(1,19+1,52)*0,5*(74,7-42,9)		69,97		
		(1,52+1,14)*0,5*(121,9-74,7)+(1,14+1,35)*0,5*(130-121,9)		72,86		
		Konec provozního součtu		176,91		
		OBOUSTRANNÉ:176,9145*2		353,83		
		ODPOČET POVRCHŮ:				
		KOMUNIKACE TL. 0,1M:-1*0,1*2		-0,20		
		ZELEŇ:				
		V TL.0,15M:-(130,75-1,0)*0,15*2		-38,93		
		PŘÍPOJKY:(1,353-0,15)*27*2		64,96		
13	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	379,67	20,00	7 593,32
14	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	104,16	50,00	5 208,04
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy-50%:				
		CELÝ VÝKOPEK 1-4:(207,2204+1,1009)*0,5		104,16		
15	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	119,98	80,00	9 598,70
		TAM A ZPĚT:				
		VÝKOP:(207,2204+1,1009)*2		416,64		
		ODPOČET VYTLAČENÁ ZEMINA:-148,3294*2		-296,66		
16	162701105V00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 vzdálenost odvozu dle nabídky zhotovitele	m3	148,33	200,00	29 665,88
		VYTLAČENÁ ZEMINA:				
		LOŽE+OBSYP:				
		ŘAD:130*1,1*0,463		66,21		
		PŘÍPOJKY:27*1,1*0,432		12,83		
		ODFRÉZOVANÝ RECYKLÁT:1*2,1*0,1		0,21		
		DOSYP U BUDOUCÍ KOMUNIKACE JEN PO KUFR:(130+27)*1,1*(0,55-0,15)		69,08		
17	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	268,31	35,00	9 390,96
		VÝKOP:(207,2204+1,1009)*2		416,64		
		ODPOČET VYTLAČENÁ ZEMINA:-148,3294		-148,33		
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	148,33	20,00	2 966,59
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	59,99	130,00	7 798,95
		Zásyp v komunikaci i v zeleni vytěženou zeminou. V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického opatření na místě stavby.				
		VÝKOP:207,2204+1,1009		208,32		
		ODPOČET VYTLAČENÁ ZEMINA:-148,3294		-148,33		
20	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním Šd frakce 0 - 22 mm	m3	61,34	1 200,00	73 610,88
		Šd 0-22mm				
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:				
		ŘAD:130*(1,1*0,363-Pi*0,0315*0,0315)		51,50		
		PŘÍPOJKY:27*(1,1*0,332-Pi*0,016*0,016)		9,84		
21	175101109V00	Příplatek za -vytřídění zeminy pro zásyp	m3	59,99	25,00	1 499,80
22	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	172,70	12,00	2 072,40
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		ŘAD:130*1,1		143,00		
		PŘÍPOJKY:27*1,1		29,70		

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 501	
Objekt :	**SO 501 PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY**	PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	148,33	125,00	18 541,18
24	1R01	Provizorní čerpací jímka vč. likvidace a souvis.pr-pro odčerpávání vod	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
25	1R02	Přehutnění na Edef=30(v zeleném) a 45(v komun) MPa	m2	172,70	23,00	3 972,10
		Je to přehutnění zásypu rýhy zeminou dle požadavku projektu pod budoucí povrchové vrstvy.				
		V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického opatření na místě stavby.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		ŘAD:130*1,1		143,00		
		PŘÍPOJKY:27*1,1		29,70		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**257 977,52**
Díl:	**2**	**Základy,zvláštní zakládání**				
26	275261111R00	Osazování bloků základových patek objemu do 0,10m3	kus	2,00	350,00	700,00
		Položka zahrnuje i potřebné zemní práce.				
27	59232500R	Patka betonová	kus	2,02	350,00	707,00
	Celkem za	***2 Základy,zvláštní zakládání***				**1 407,00**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
28	338171121R00	Osazení sloupků znač.ocelových	kus	2,00	350,00	700,00
		včetně souvisejících kcí				
29	55342365V	Sloupek ocelový poplastovaný	kus	2,02	1 794,00	3 623,88
		d.38/2, délky 1,9m, s víčkem.				
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**4 323,88**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
30	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva drceného 0 - 16 mm	m3	17,27	1 200,00	20 724,00
		Fr 0-22mm				
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:				
		ŘAD:130*1,1*0,1		14,30		
		PŘÍPOJKY:27*1,1*0,1		2,97		
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**20 724,00**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
31	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1,10	194,00	213,40
		ŠDA 0/32				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK ASF:1*1,1		1,10		
32	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	1,10	242,50	266,75
		ŠDA 0/63				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK ASF:1*1,1		1,10		
33	565141111VT3	Podklad z obal kam.ACP 16, do 3 m,tl. 6 cm plochy 101-200 m2	m2	2,10	937,50	1 968,75
		Složení dle vzorových řezů z projektu.				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK ASF:1*2,1		2,10		
34	565310016R00	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.10 cm	m2	2,10	110,00	231,00
		Provedení dle projektu.				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 501	
Objekt :	**SO 501 PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY**	PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ODFRÉZOVANÝ RECYKLÁT TL.10CM:				
		MK:1*2,1		2,10		
35	568212111R00	Vyztužení asfaltového povrchu geomříží	m2	2,10	25,00	52,50
		Upevnění počátku geomříže hřebíky s podložkou a pokládka geomříže. Bez dodávky materiálu.				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK ASF:1*2,1		2,10		
36	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	4,20	45,00	189,00
		Složení dle vzorových řezů z projektu.				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK ASF:1*2,1*2		4,20		
37	577131211RT3	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2	m2	2,10	625,00	1 312,50
		Složení dle vzorových řezů z projektu.				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK ASF:1*2,1		2,10		
38	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	2,00	175,00	350,00
		Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		2*1,0		2,00		
39	69310243V	Geomříže 50/50	m2	2,42	75,00	181,13
		GEOMŘÍŽ ZE SKELNÝCH VLÁKEN, MIN.PEVNOST 50KN/M OBOUSMĚRNĚ,POLOŽENÁ CELOPLOŠNĚ S PŘESAHEM 0,5M.				
		Parametry materiálů dle projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK ASF:1*2,1*1,15		2,42		
	Celkem za	***5 Komunikace***				**4 765,03**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				
40	871451197V00	Přípl zasun potr do ochr konstr	m	9,00	164,00	1 476,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení:				
		OCHRANNÉ POTRUBÍ:1,5*6		9,00		
41	877162121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm	kus	18,00	265,00	4 770,00
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace a Vzor přípojky:				
		ELEKTRO T NAVRTÁVACÍ 63/32:6*1		6,00		
		ELEKTROSPOJKA 32:6		6,00		
		ELEKTROKOLENO 32:6		6,00		
42	877212121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm	kus	28,00	518,00	14 504,00
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace a Vzor přípojky:				
		ELEKTRO T 63/63:1*3		3,00		
		ELEKTRO T NAVRTÁVACÍ 63/32:2*6		12,00		
		ELEKTROKOLENO 63:2*2		4,00		

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 501	
Objekt :	**SO 501 PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY**	PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ELEKTROOBLOUK 63:3*2		6,00		
		ELEKTROSPOJKA 63:3		3,00		
43	891163111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	6,00	322,00	1 932,00
		KULOVÉ KOHOUTY:6		6,00		
44	891231111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 65	kus	1,00	1 024,00	1 024,00
		UZAVÍRACÍ VENTIL:1		1,00		
45	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů do DN 80	kus	6,00	518,00	3 108,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:				
		T-KUS ODBOČKOVÝ:6		6,00		
46	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00	800,00	1 600,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace:				
		2		2,00		
47	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	2,00	338,00	676,00
		Včetně dodání a připevnění tabulky.				
		Parametry materiálů dle projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Kladeč.schéma, Drobné ob.:				
		2		2,00		
48	8R01	Podkladní deska pod šoupátkový poklop-D+M	ks	2,00	391,00	782,00
		-podklad.deska z PP				
		Parametry materiálů dle projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		2		2,00		
49	42200750R	Poklop uliční šoupátkový	kus	2,02	1 207,00	2 438,14
		z TL				
		Parametry materiálů dle projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:				
		2*1,01		2,02		
50	422913304	Souprava zemní AVK teleskopická DN 65-80,max.1,1m	kus	1,01	2 829,00	2 857,29
		Parametry materiálů dle projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :				
		1*1,01		1,01		
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				**35 167,43**
Díl:	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**				
51	919723111R00	Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm	m	2,00	75,00	150,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		2*1,0		2,00		
52	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,00	75,00	150,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		2*1,0		2,00		
	Celkem za	***91 Doplňující práce na komunikaci***				**300,00**
Díl:	**99**	**Přesun hmot**				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 501	
Objekt :	**SO 501 PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY**	PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	127,89	100,00	12 788,93
	Celkem za	***99 Přesun hmot***				**12 788,93**
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**				
54	210220003RT3	Vedení uzemňovací na povrchu do 50 mm2 včetně dodávky CYY 6 mm2	m	157,00	36,00	5 652,00
		Jde o kabel CYY 6mm2 pouze s dvojitou izolací.				
		Konstrukce-měděný vodič plný. Izolace z PVC zelenožluté barvy, dvojitá izolace.				
		Označení CYY 6 mm2 (pro vodovodní řad).				
		Balení po 100 nebo 200m v kartonové krabici nebo cívce. Spojování drátu-originál smršťovací spojky s lepidlem spojené lisováním+ochranná smršťovací izolace s lepidlem.				
		ČSN EN 19, ČSN EN 681-1, ČSN EN 1563, ČSN EN 14 901				
		Parametry materiálů dle projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :				
		ŘAD:130		130,00		
		PŘÍPOJKY:27		27,00		
55	21R01	Sdružený přípojkový pilíř jednoblok-D+M včetně základu a zemních prací	kpl	2,00	26 610,00	53 220,00
		Položka zahrnuje i potřebné plynové příslušenství-D+M.				
		Parametry materiálů dle projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.D-8, Situace a Vzor přípojky:				
		JEDNOBLOK:2		2,00		
56	21R02	Sdružený přípojkový pilíř dvojblok-D+M včetně základu a zemních prací	kpl	2,00	45 245,00	90 490,00
		Položka zahrnuje i potřebné plynové příslušenství-D+M.				
		Parametry materiálů dle projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.D-8, Situace a Vzor přípojky:				
		DVOJBLOK:2		2,00		
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				**149 362,00**
Díl:	**M23**	**Montáže potrubí**				
57	230170001R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40	sada	1,00	1 426,00	1 426,00
58	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80	sada	1,00	1 553,00	1 553,00
59	230180010R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3,0	m	27,00	207,00	5 589,00
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		27		27,00		
60	230180015R00	Montáž trub z plastických hmot PE s izolací	m	9,00	265,00	2 385,00
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace a Vzor přípojky:				
		OCHRANNÉ POTRUBÍ:1,5*6		9,00		
61	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,8	m	130,00	340,00	44 200,00
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		ŘAD:130		130,00		
62	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 63	kus	12,00	483,00	5 796,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení:				
		TVAROVKY :1+2+1+1+1+6		12,00		
63	230200004R00	Montáž plynovod. přípojek svářením, DN 1 1/4" /32/	m	27,00	281,00	7 587,00
		Položka zahrnuje i všechny související práce				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 501	
Objekt :	**SO 501 PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY**	PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace a Vzor přípojky:				
		27		27,00		
64	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, do DN 50	m	27,00	58,00	1 566,00
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace a Vzor přípojky:				
		PŘÍPOJKY:27		27,00		
65	230230017R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80	m	130,00	58,00	7 540,00
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		ŘAD:130		130,00		
66	230230076R00	Čištění potrubí, DN do 200	m	157,00	12,00	1 884,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení:				
		POTRUBÍ D 32MM:27		27,00		
		POTRUBÍ D 63MM:130		130,00		
67	230250002R00	Montáž kontrolních vývodů	kus	1,00	299,00	299,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení:1		1,00		
68	23R01	Propoj nového plynovodu se stávajícím včetně vyhledání místa napojení	kpl	1,00	54 315,00	54 315,00
		Položka zahrnuje všechny související práce dle projektu a náklady s propojením.				
69	23R02	Revize	kpl	1,00	14 260,00	14 260,00
70	23R03	Izolace plynovodního potrubí dle projektu	m	6,00	368,00	2 208,00
		BRALEN				
		1*6		6,00		
71	14310505.AR	Trubka ocel. izolovaná DN65-2 1/2"chránič	m	9,84	966,00	9 502,54
		Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		PŘÍPOJKY:1,5*6*1,093		9,84		
72	28613062.MR	T-kus odbočkový navrtávací 63-32 mm PE 100	kus	6,06	1 449,00	8 780,94
		Elektrouzávěr-elektrotvarovka sedlová, otočný vývod 360 st, SDR 11, 10 bar plyn/ 16 bar voda včetně spodního třmenu, řezáku a víčka, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo				
		Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélný profil a Vzor ukončení přípojek:				
		6*1,01		6,06		
73	28613102.MR	Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE100	kus	6,06	166,00	1 005,96
		Parametry materiálů dle projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace a Vzor přípojky:				
		6*1,01		6,06		
74	28613105.MR	Elektrospojka d 63 mm SDR 11 PE100	kus	3,03	280,00	848,40
		Parametry materiálů dle projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace a Vzor přípojky:				
		3*1,01		3,03		
75	28613125.MR	Elektro T-kus d 63mm rovnoramenný PE100 SDR11	kus	1,01	704,00	711,04

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 501	
Objekt :	**SO 501 PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY**	PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace a Vzor přípojky:				
		1*1,01		1,01		
76	28613214.MR	Kohout uzavírací kulový BTR d 63 PE 100	kus	1,01	9 373,00	9 466,73
		SDR 11				
		Parametry materiálů dle projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace a Vzor přípojky:				
		1*1,01		1,01		
77	28613952.AR	Trubka tlaková plyn d 32x3,0x6000mm PE100 SDR 11	m	29,51	44,00	1 298,48
		Potrubí dvouvrstvé RC. Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		PŘÍPOJKY:27*1,093		29,51		
78	28613959.AR	Trubka tlaková plyn d63 mm návin PE100 SDR 11	m	142,09	141,00	20 034,69
		Potrubí dvouvrstvé RC.Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		130*1,093		142,09		
79	28653322.AR	Koleno 90° elektrosvařovací d 32 mm	kus	6,06	410,00	2 484,60
		PE100, SDR11, 10 bar plyn/ 16 bar voda				
		elektrokoleno 90°, integrovaný držák				
		Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:				
		PŘÍPOJKY:6*1,01		6,06		
80	28653325.AR	Koleno 90° elektrosvařovací d 63 mm	kus	1,01	704,00	711,04
		PE100, SDR11, 10 bar plyn/ 16 bar voda				
		elektrokoleno 90°, integrovaný držák				
		Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:				
		1*1,01		1,01		
81	28653334.AR	Koleno 45° elektrosvařovací d 63 mm	kus	1,01	704,00	711,04
		PE100, SDR11, 10 bar plyn/ 16 bar voda				
		Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:				
		1*1,01		1,01		
82	28653526V1	OBLOUK PE100, SDR 11, d.63- 11 ST	kus	2,03	704,00	1 429,12
		Potrubí dvouvrstvé RC.Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace a Vzor přípojky:				
		2*1,015		2,03		
83	28653526V2	OBLOUK PE100, SDR 11, d.63- 30 ST	kus	1,02	704,00	714,56
		Potrubí dvouvrstvé RC.Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace a Vzor přípojky:				
		1*1,015		1,02		
84	42237025.AR	Kohout kulový 1" plyn	kus	6,06	647,00	3 920,82

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	**2025041BB DOLNÍ ROŽÍNKA-ZASÍTOVÁNÍ ÚZEMÍ ZA**	Rozpočet: 501	
Objekt :	**SO 501 PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY**	PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace a Vzor přípojky:				
		6*1,01		6,06		
85	59534570R	Mastic - akrylátový tmel 310 ml	kus	6,00	420,00	2 520,00
		Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.				
	Celkem za	***M23 Montáže potrubí***				**214 747,97**
Díl:	**M46**	**Zemní práce při montážích**				
86	460490012VT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm fólie PVC šířka 22 cm žlutá	m	157,00	23,00	3 611,00
		Parametry materiálu dle projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		ŘAD:130		130,00		
		PŘÍPOJKY:27		27,00		
	Celkem za	***M46 Zemní práce při montážích***				**3 611,00**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
87	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,50	120,00	60,48
		ODFRÉZOVANÝ ASF.RECYKLÁT PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ:				
		TAM A ZPĚT:1*2,1*0,12*2		0,50		
88	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,09	120,00	130,68
89	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km -vzdálenost odvozu dle nabídky dodavatele	t	9,80	10,00	98,01
90	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,09	50,00	54,45
91	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,09	320,00	348,48
		17 01 01 O Beton 17 02 03 O Plasty 17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 04 07 O Směsné kovy Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorizací odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., katalog odpadů, a pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (ve znění pozdějších předpisů). V souladu s vyhláškou č. 8/2021Sb., bude tento odpad použit na stavbě nebo odvezen na nejbližší ekologickou skládku, kde bude likvidován, nebo recyklován (zák. č. 541/2020Sb. o odpadech a 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady), dojezd do 10km.				
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**692,10**

Příloha č. 4 Smlouvy

Seznam Členů realizačního týmu

Seznam členů realizačního týmu

Stavbyvedoucí	
Osoba přítomná na stavbě, odpovídající za vedení stavby a prováděné stavební práce, jejich koordinaci, plnění harmonogramu, řešení technických problémů při realizaci stavby a kontaktní osoba pro objednatele při řešení věcí technických.	
Jméno, příjmení, titul	[redacted]
Osvědčení o autorizaci či osvědčení o registraci pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“	TV02 - stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - stavby zdravotnětechnické [redacted]

Příloha č. 5 Smlouvy

Seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů

Název, sídlo a IČO poddodavatele	**STAVGAZ Jihlava, s.r.o., Zborovská 2135/7, 586 01 Jihlava, IČO: 60753765**
Předmět poddodávky	realizaci plynovodu vč. přípojek
Název, sídlo a IČO poddodavatele	**E.mont, s.r.o., Vratislavovo náměstí 115, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 43378129**
Předmět poddodávky	realizace VO