

SMLOUVA O DÍLO

č. 1/2017

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „Stavební úpravy veřejného WC a sociálního zázemí muzea v areálu
kláštera Porta coeli“**

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o.

Sídlo: Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří
Zastoupen: Ing. Františkem Brázdou, jednatelem společnosti
IČ: 27676935
DIČ: CZ27676935
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 51154, KS Brno
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 243499192/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. František Brázda, tel. 604 208 642

b) technických Ing. František Brázda, tel. 604 208 642

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Cisterciácké opatství Porta coeli

Sídlo: Porta Coeli 1001, 666 02 Předklášteří
Zastoupen: Sr. M. Anežkou Hasoňovou, konventní převorkou
IČ: 00406147
DIČ: není plátce DPH

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Anežka Hasoňová, tel. 549 410 090

b) technických ING. HANA TOMKOVÁ, tel. 731 619 815

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

2.1. Dílem je provedení stavebních prací na celkové obnově WC pro veřejnost a pro zaměstnance muzea v areálu kláštera Porta coeli vč. opravy stávajících přípojek vodovodu a kanalizace. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- zednické
- zemní
- instalatérské
- elektrotechnické

2.2. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované Biskupstvím brněnským, vypracované ing. Janem Krmašem, z listopadu 2016 a závazných stanovisek vydaných Krajským úřadem JMK ORR pod č.j. JMK 123690/2016 ze dne 11.8. 2016 a JMK

122894/2016 ze dne 11.8.2016 a VPS č.j. MUTI 27735/2016 ze dne 9.11.2016 a v rozsahu dle oceněného výkazu výměr.

2.3. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.4. Místem plnění díla je budova bývalého proboštství, hospodářská budova a prostranství v areálu kláštera Porta coeli, objekt občanské vybavenosti, bez č.p. na parc. č. 2/2, část 2/1, 6 pro k.ú. Předklášteří a obec Předklášteří (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s výkazem výměr, projektovou dokumentací a požadavky stanovenými státními orgány a institucemi vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.6. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že dokumentaci specifikovanou dle článku 2.2. shledává jako srozumitelnou a při vynaložené odborné péči v ní nezjistil žádné vady, které by se mohly později při realizaci díla projevit. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu ve výše uvedené dokumentaci vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou případnou škodu v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

2.7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1.660.544,-Kč
Cena DPH 21%	348.714,-Kč
CENA CELKEM	2.009.259,-Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektovou dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS se snížením o 5%, jedná-li se o individuální položky, pak cena bude stanovena dohodou.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací: do 7 dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,
- 4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 15.6.2017
- 4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.
- 5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.
- 5.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je závislý na uvolnění finanční dotace na účet objednatele. V případě pozdního uvolnění finančních prostředků z příslušného dotačního titulu, oznámí objednatel zhotoviteli tuto skutečnost a zhotovitel posune splatnost dotčené faktury o dohodnutou dobu nejvýše 3 měsíce. Tato nezaviněná skutečnost se nepovažuje za prodlení a nevztahuje se tedy na ni sankce úroku z prodlení dle čl. 6.2. smlouvy. Během této doby poskytne zhotovitel objednateli věcné plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.5. Faktury budou mít následující náležitosti:
- a) označení faktury a její číslo
 - b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
 - c) předmět fakturovaného plnění
 - d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
 - e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
 - f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH
- 5.6. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.
- 5.7. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

- 6.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **v zákonné výši** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla jako celku dle čl. 4.2 v návaznosti na čl. 4.3 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **250,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **150,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad způsobujících havárii nebo havarijní stav dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **300,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, kteří by prováděli svoji činnost samostatně svým jménem.

8.7. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla poddodavatelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oznámit identifikační údaje poddodavatele alespoň tři pracovní dny před nástupem objednateli ve stavebním deníku.

8.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

8.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.11. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-18:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.13. Práce v době pracovního klidu je považována za hrubé porušení smlouvy. Toto ustanovení se nevztahuje na odstranění havárií nebo havarijního stavu.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenční zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo o havarijní stav, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že tuto vadu neuznává nebo, že ji nepovažuje za havárii, či havarijní stav. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

11.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady a škodu tímto vzniklou. Tyto náklady a nároky je zhotovitel povinen specifikovat.

11.11. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:

- a) právo na bezplatné odstranění vady zhotovitelem;
- b) právo na odstranění vady objednatelem nebo třetí osobou na vlastní náklady, a to v případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu vady neodstraní. Zhotovitel je v tomto případě povinen uhradit objednateli náklady vynaložené na odstranění vady;
- c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla;
- d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez přiměřených nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvný účel, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vady zhotovením nového díla nebo odstoupit od smlouvy ex tunc. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli;
- e) další práva stanovená občanským zákoníkem.

11.12. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, resp. dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.13. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněného vytknutí vad objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku, a to ode dne provedení opravy.

11.14. Na vady díla, na které se vztahuje ujednání o záruce za jakost díla, se vše v tomto článku smlouvy použije přiměřeně.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla

zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Smluvní strany prohlašují a podpisem této smlouvy potvrzují, že spolu neujednali žádné vedlejší ujednání tak, jak upravuje občanský zákoník, a to ani ústně ani písemně.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

V dne
Předklásteří 15. 2. 2014

V dne



A. M. Anžel František

.....
za objednatele:

Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.

UNIVERS PROVÁDĚNÍ STAVEB
Štěpánovská 1451, 666 02 Předklásteří
Tel./fax: 549 410 045
IČ: 27676935 DIČ: CZ27676935 ①

.....
za zhotovitele:

Ing. František Brázda
jednatel společnosti

PORTA COELI


Stavební úpravy veřejného WC a sociálního zázemí muzea

Rekapitulace nákladů:

SO 01	Stavební úpravy sociálního zařízení - Veřejné WC (včetně vnitřní kanalizace, vodovodu, EL a VZT)	841 122 Kč
SO 02	Nový chodník a terénní úpravy	83 333 Kč
SO 03	Vodovodní potrubí, vodoměrná šachta	23 836 Kč
SO 04	Kanalizační potrubí	49 996 Kč
SO 05	Stavební úpravy sociálního zařízení - Podhorácké muzeum (včetně vnitřní kanalizace, vodovodu, EL a VZT)	581 969 Kč
SO 06	Objektová dešťová kanalizace	80 288 Kč
Cena celkem (bez DPH)		1 660 544 Kč
DPH 21%		348 714 Kč
Cena celkem (včetně DPH)		2 009 259 Kč

Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.

UNIVERS PROVÁDĚNÍ STAVEB
Štěpánská 1451, 666 02 Předklášteří
Tel./fax: 549 410 045
IČ: 27678999, AIC: 6227878999 (2)



Položkový rozpočet

Zakázka: **PORTA COELI - SO01 - Stavební úpravy sociálního zařízení-Veřejné WC**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.**

IČ: **27676935**

Štěpánovská 1451

DIČ: **CZ27676935**

66602 Předklášteří

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			245 968,79
PSV			490 785,85
MON			83 852,00
Vedlejší náklady	2,5%		20 515,17
Ostatní náklady			0,00
Celkem			841 121,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	841 122 CZK
Základní DPH	21 %	176 636 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

1 017 757 CZK

v Předklášteří

dne

2.2.2017

Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.

UNIVERS PROVÁDĚNÍ STAVEB

Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří

Za zhotovitele

IČ: 27676935; DIČ: CZ27676935

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 332,52
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 736,25
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			28 310,51
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			87 671,32
64	Výplně otvorů	HSV			3 212,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 031,20
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			8 437,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 476,53
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 853,46
711	Izolace proti vodě	PSV			19 020,56
721	Vnitřní kanalizace	PSV			17 003,71
722	Vnitřní vodovod	PSV			14 087,22
725	Zařizovací předměty	PSV			81 777,17
766	Konstrukce truhlářské	PSV			269 063,70
767	Konstrukce zámečnické	PSV			11 153,56
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			32 434,90
781	Obklady keramické	PSV			39 424,18
783	Nátěry	PSV			323,40
784	Malby	PSV			6 497,45
766.1	Vybavení WC - doplňky	HSV			81 866,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			6 042,00
M21	Elektromontáže	MON			22 720,00
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			61 132,00
Cena celkem					820 606,64

Položkový rozpočet

S:	PORTA COELI - SO01 - Stavební úpravy sociálního zařízení-Veřejné WC
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC dozdění pod zdvoj.podlahou mezi m.č.1.01 a 1.04. : 1,00*0,38*0,15 dozdění pod zdvoj.podlahou mezi m.č.1.03 a 1.04. : 1,00*0,38*0,15	m3	0,11400 0,05700 0,05700	3 980,00	6 332,52 453,72
2	346481111R00	Zapientování rýh, nosníků rabicovým pletivem statika - zapientování I nosníků : 1,50*(1,50+0,20*2)	m2	2,85000 2,85000	292,00	832,20
3	342255024R00	Příčky z desek porobeton. tl. 10 cm 1.01-1.02 (oblouk - průměr.výška 2,7 m): : 3,347*2,70 - (0,90*1,97) zazdění otvoru m.č.1.03: : 1,00*2,05 m.č.1.03-mezistěna: : (0,939+0,10)*2,00	m2	11,39190 7,26390 2,05000 2,07800	420,00	4 784,60
4	317121021RU8	Osazení překladu světl. do 105 cm, včetně dodávky překladu 120/250/100 mm	kus	1,00000	262,00	262,00
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce				
5	411238221R00	Dozdívka klenby - statika, (tl.do 20 cm) (včetně vyzdívky mezi I nosníky): : otvor mezi m.č.1.01-1.04: : 1,50*1,50	m2	2,25000 2,25000	1 890,00	4 252,50
6	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení, (podepření klenby) 1,50*1,50	m2	2,25000 2,25000	180,00	405,00
7	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění, (podepření klenby) 1,50*1,50	m2	2,25000 2,25000	35,00	78,75
Díl: 60	60	Úpravy povrchů, omítky				
8	602011105R00	Postřik maltou sanační , ručně san.postřik - po otlučení omítek do výšky 1,60 m nad novou podlahu: : (tj. 1,60m +0,37 m = 1,97 m, počítáno 2,0 m): : m.č.1.01-1.03: : (3,596+0,545+7,303+1,95+1,13+6,67)*2,00 přípočet - ostění: : (0,90*2+0,80*2)*2,00 odpočet: : - (1,0*2,05*2+1,19*2,02-1,14*1,21) m.č.1.04: : (5,51*2+3,432*2)*2,00 přípočet-ostění: : (0,80*2*0,90*2)*2,00 odpočet: : - (1,0*2,05*2+1,02*1,16) Odpočet kompletní štuk.omítky na zdech bez předstěn: : Odpočet m2: : -33,4492	m2	46,85920 42,38800 6,80000 -5,12440 35,76800 5,76000 -5,28320 -33,44920	43,00	2 014,95
9	60201111R1	Omítka sanační, vnitřní stěny, tl.30 mm, (kompletní provedení omítky) omítka na otlučných obvodových zdech: : (mimo HPL předstěny - na nich je pouze sanační postřik do v.+2,00 m): : 1.01: : (3,596+1,495+1,55+0,9*2+0,8*2)*2,00 - (0,9*1,97+1,19*2,02) 1.02,1.03: : (0,80*2)*2,00+(0,40*2*1,10) 1.04: : (3,432+1,50+0,8*2+0,9*2-1,0- 1,02)*2,0+(1,40*0,60)	m2	33,44920 15,90520 4,08000 13,46400	483,00	16 155,96
10	602016131R00	Omítka stěn jednovrstvá	m2	20,93380	278,00	5 819,60

		1.01-1.02 (oblouk - průměr.výška 2,7 m) : (3,347*2,70 - (0,90*1,97))*2 zazdění otvoru m.č. 1.03 (z jedné strany) 1,00*2,05		14,52780 2,05000		
11	612401391R00	m.č.1.03-mezistěna: ((0,939+0,10)*2+0,10)*2,00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 zapravení omítek, doplnění, drobné opravy : včetně omítky nadpraží (po provedení static.zajištění klenby) : ks: 12	kus	4,35600 12,00000	360,00	4 320,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce		12,00000		
12	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 dobetonování v místě vybouraných stupňů (vstup m.č.01): (1,986+1,19)/2*0,90*(0,30+0,20)/2	m3	0,35730	2 720,00	87 671,32 971,86
13	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách Zapravení stávající podlahy po vybouraných příčkách: (3,806-0,10+1,484*3)*0,15*0,10 (1,821+1,604)*0,15*0,10	m3	0,35730 0,17380	3 120,00	542,26
14	635.01	Podlaha dutinová-tvarovky IGLU, vč.zalítí betonem+výztuž+nadbetonování 8 cm) D+M kompletní provedení podlahy (výška 370 mm) : tvarovky IGLU+zalítí betonem C16/20 : včetně vložené výztuže : včetně nadbetonování 8 cm mazaniny) : kompletně nachystaná podlaha pod pokládku dlažby :	m2	42,10000	1 132,00	47 657,20
15	635.02	m.č.1.01-1.04 m2: 42,10 Revizní dvířka do podlahy (60x60 cm), D+M revizní dvířka + provedení revizního otvoru v podlaže z IGLU : revizní dvířka=poklop pro zadláždění ker.dlažbou : (ker.dlažba je v samostatné položce) : ks: 2	m2	42,10000 2,00000	8 000,00	16 000,00
16	635.03	Větrací otvory v podlaže, D+M otvory jsou po obvodu místnosti v podlaže za předstěnami : cena je za kompletní provedení (např.vložením ploché plast.trubky) : ks: 9+9+7+3 ks: 7+9+6	ks	2,00000 50,00000	450,00	22 500,00
Díl:	64	Výplně otvorů		28,00000 22,00000		3 212,00
17	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 cm dveře mezi 1.01 a 1.04: 1 dveře mezi 1.01 a 1.02: 1	kus	2,00000	1 210,00	2 420,00
18	64.1	Parapetní deska - dřevo, D+M+povrch.úprava, šířka cca 55 cm,(pro okno v m.č.1.02) m: 1,20*1	m	1,00000 1,00000 1,20000	660,00	792,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy		1,20000		3 031,20
19	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2: 42,10	m2	42,10000 42,10000	72,00	3 031,20
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				8 437,00
20	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m.č.1.01-1.04 m2: 42,10	m2	42,10000	40,00	1 684,00
21	900.1	Zednické výpomoci pro ZTI	kpl	42,10000 1,00000	4 000,00	4 000,00
22	900.2	Zednické výpomoci pro ELEKTRO	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
23	900.3	Chráníčka pro vodovodní potrubí (prostup do objek., D+M bm: 1*1,10	bm	1,10000	50,00	55,00
				1,10000		

24	900.4	Chráníčka pro kanál. potrubí (prostup do objektu), D+M	bm	1,10000	180,00	198,00
		bm: : 1*1,10		1,10000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				14 476,53
25	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm (3,806-0,10+1,484*3)*2,10 přípočet - oblouk: : (1,821+1,604)*2,50 odpočet dveře: : -(0,60*1,97)*4 odpočet - skleněné tvárnice: : -4,3463	m2	16,62000 17,13180 8,56250 -4,72800 -4,34630	78,00	1 296,36
26	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 (0,60*2,00)*4+(1,0*2,05)	m2	6,85000 6,85000	150,00	1 027,50
27	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 1,00*2,05	m2	2,05000 2,05000	130,00	266,50
28	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	6,00000	6,00	36,00
29	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvární tl. 10 cm (1,821+1,604)*(3,269-2,00)	m2	4,34630 4,34630	98,00	425,94
30	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových vybourání 3 stupňů u vstupu: : 1,90+1,70+1,50	m	5,10000 5,10000	160,00	816,00
31	96303143R	Ubourání cihelných kleneb na MVC tl. 55 cm opatrné ubourání v místě dveřního otvoru - m.č. 1.01-1.04: : (viz statika): : 1,50*1,50	m2	2,25000 2,25000	450,00	1 012,50
32	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, (včetně proskrábnutí spar) otlučení omítek do výšky 1,60 m nad novou podlahu: : (tj. 1,60m +0,37 m = 1,97 m, počítáno 2,0 m): : m.č. 1.01-1.03: : (3,596+0,545+7,303+1,95+1,13+6,67)*2,00 přípočet - ostění: : (0,90*2+0,80*2)*2,00 odpočet: : -(1,0*2,05*2+1,19*2,02-1,14*1,21) m.č. 1.04: : (5,51*2+3,432*2)*2,00 přípočet-ostění: : (0,80*2*0,90*2)*2,00 odpočet: : -(1,0*2,05*2+1,02*1,16)	m2	80,30840 42,38800 6,80000 -5,12440 35,76800 5,76000 -5,28320	51,00	4 095,73
33	97003102R	Vrtání jádrové do zdiva smíšeného, průměr 200 mm větrání: : 1,10*2	m	2,20000 2,20000	2 500,00	5 500,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 853,46
34	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	14,71000	126,00	1 853,46
Díl:	711	Izolace proti vodě				19 020,56
35	711212002RT6	Hydroizolační stěrka D+M podlaha - m.č. 1.02-1.04 m2: : 42,10 vytažení na stěnu do výšky soklu (15 cm): : Začátek provozního součtu m.č. 1.01: : (3,596+1,495+1,50+3,347+1,0*2)-0,9*2-1,19 m.č. 1.02, 1.03: : 1,962+1,14+1,964+1,95+1,82+1,0+0,555+1,70+3,347+0,80*2 odpočet: : -0,90 m.č. 1.04: : 3,43*2+1,0*2+5,571*2+0,80*2-0,90 Konec provozního součtu 45,788 * 0,15	m2	48,96820 42,10000 8,94800 17,03800 -0,90000 20,70200 6,86820	315,00	15 424,98
36	711212602R00	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna m.č. 1.01: : (3,596+1,495+1,50+3,347+1,0*2)-0,9*2-1,19 m.č. 1.02, 1.03: : 1,962+1,14+1,964+1,95+1,82+1,0+0,555+1,70+3,347+0,80*2	bm	45,78800 8,94800 17,03800	68,00	3 113,58

		odpočet: -0,90 m.č.1.04: 3,43*2+1,0*2+5,571*2+0,80*2-0,90		-0,90000 20,70200		
37	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	185,38560	2,60	482,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				17 003,71
38	721171808R00	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí	m	17,00000	20,00	340,00
39	72120	Kanalizace - kompletní vnitřní rozvody, vč. tvarovek, (dodávka + montáž) potrubí ležaté, vedené ve zdvojené podlaze a potrubí připojovací kompl.:	m	36,00000	332,00	11 952,00
		bm: 36,0		36,00000		
40	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	35,30000	15,00	529,50
41	72120.2	Vpust' podlahová nerezová D+M WC muži, WC ženy: 1+1	ks	2,00000	1 982,00	3 964,00
				2,00000		
42	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	167,85500	1,30	218,21
Díl: 722		Vnitřní vodovod				14 087,22
43	722170801R00	Demontáž stávajících rozvodů vody	m	20,00000	11,70	234,00
44	72220.R	Vodovod. potrubí vč. tvarovek, izolace, (kompletní provedení) - dodávka+montáž průměry potrubí jsou 32 mm, 25 mm, 20, a 16 mm-viz výkres vnitř.vodov:	m	35,50000	216,39	7 681,75
		potrubí vedené ve zdvojené podlaze a potrubí připojovací kompl.:				
		bm: 2,50+4,50+3,80+5,50+1,40+1,0+1,0+2,80+1,0*13		35,50000		
45	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	35,50000	18,50	656,75
46	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	35,50000	76,00	2 698,00
47	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	137,70500	2,30	316,72
48	722	Rozbor pitné vody (krácený)	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 725		zařizovací předměty				81 777,17
49	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00000	132,50	530,00
50	725122817R00	Demontáž pisoárů	soubor	2,00000	51,10	102,20
51	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	2,00000	209,50	419,00
52	72501.R1	Klozet kombi, vč.sedátka s kov.klouby, vč.nádržky, (kompletní provedení) - dodávka+montáž	soubor	4,00000	2 300,00	9 200,00
53	72501.R2	Klozet pro invalidy vč.sedátka s kov.klouby, vč.nádržky (kompletní provedení) - D+M	soubor	1,00000	4 621,00	4 621,00
54	72501.R4	Výlevka s plastovou mřížkou, vč.nádržky, (kompletní provedení) - dodávka+montáž	soubor	1,00000	3 262,00	3 262,00
55	72501.R4a	Baterie k výlevce, (kompletní provedení) - dodávka+montáž	soubor	1,00000	823,50	823,50
56	72501.R5	Pisoár senzorový, (kompletní provedení) - dodávka+montáž	soubor	3,00000	12 306,00	36 918,00
57	72501.R6	Umyvadlo D+M - NEOCEŇOVAT, je součástí umývalové desky v provedení CORIAN	soubor	0,00000		0,00
58	72501.R6a	Baterie pro umývadlo samozavírací (s časovačem), dodávka+montáž ks: 2+1	ks	3,00000	1 344,50	4 033,50
				3,00000		
59	72501.R7	Umyvadlo pro invalidy, (kompletní provedení) - dodávka+montáž	soubor	1,00000	2 091,00	2 091,00
60	72501.R7a	Baterie k umývadlu pro invalidy, (kompletní provedení) - dodávka+montáž	soubor	1,00000	923,50	923,50
61	72501.R8	Bateriový průtokový ohřivač (podumývadlový), dodávka + montáž	ks	5,00000	3 450,00	17 250,00
62	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	801,73700	2,00	1 603,47
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				269 063,70
63	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m m.č.1.01: 2	kus	2,00000	345,00	690,00
				2,00000		
64	766.01	Dveře vnitřní 900/1970, plně, provedení HPL-dodávka, (včetně kování) - komplet.	ks	2,00000	4 200,00	8 400,00

65	766.03	m.č.1.01 : 2 Přebalovací pult (vč.police)- dodávka+montáž, (materiál CORIAN)	ks	2,00000 1,00000	12 600,00	12 600,00
66	766.11	WC ženy (1.04) : 1 WC ženy - Sestava sanitárních příček Comfort nerez, HPL, materiál kompak tl.12mm, barva sestava se skládá z : 1x čelní stěna délky 4,57m, 3x dveře 700 mm, 1x dveře 900 mm : boční stěny 1600 mm (4x) : výšky 2000 mm (1850 mm + 150 mm nožičky) : nerezové zavírače s WC signalizací : barevné provedení : kpl : 1	kpl	1,00000 1,00000	107 218,00	107 218,00
67	766.12	WC ženy - Předstěna -cement.deska tl.12,5 mm (např.AQUAPANEL) na SDK konstrukci sestava se skládá z : kompletní předstěna vč.konstrukce : (celkem délka cca 4,0+3,43+5,44 m, výška cca 2,0 m): podrobněji dle dokumentace : m2 : 26,40	m2	1,00000 26,40000	775,00	20 460,00
68	766.13	WC ženy - Umývadlová deska dl.1600xhl.500 mm, s přední a boč.krycí deskou mater.CORIAN, D+M deska z materiálu CORIAN, včetně 2 umývadel : včetně nerezových konzolí : ks : 1	ks	26,40000 1,00000	24 000,00	24 000,00
69	766.14	WC muži - Sestava sanitárních příček Comfort nerez, HPL, materiál kompak tl.12mm, barva sestava se skládá z : 1x čelní stěna délky 3279 mm +1303mm, 3x dveře 700 mm, : výšky 2000 mm (1850 mm + 150 mm nožičky) : 1x fab do úklid místn. : nerezové zavírače s WC signalizací, u imobilních možnost otvření i zvenku barevné provedení : kpl : 1	kpl	1,00000 1,00000	17 644,00	17 644,00
70	766.15	WC muži - Předstěna -cement.deska tl.12,5 mm (např.AQUAPANEL) na SDK konstrukci sestava se skládá z : kompletní předstěna vč..konstrukce : včetně profilů (jako pro SDK : celkem délka cca 2,26+0,1+0,1+1,82+1,90+5,1+0,1mm: výška cca 2,00 m : výška zadní stěny = 2,7 m (v oblouku) : podrobněji dle dokumentace : m2 : 24,5	m2	1,00000 24,50000	775,00	18 987,50
71	766.16	WC ženy - Umývadlová deska dl.800xhl.500 mm, s přední a boč. krycí deskou, materiál CORIAN, D+M deska z materiálu CORIAN, včetně 1 umývadla : včetně nerezových konzolí : ks : 1	ks	24,50000 1,00000	17 600,00	17 600,00
72	766.18	WC muži - příčka mezi úklidem a WC, cement.desky na SDK konstrukci 934 x 2000 mm, oboustranná : 0,934*2,0	m2	1,00000 1,86800	1 150,00	2 148,20
73	766.20	Revizní dvířka do předstěny D+M, cca 600/1000 mm kompletní provedení, mimo obložení ker.obkladem-ten je v samostat.pol. : WC muži - v zadní části (zvýšený stupeň) ks : 1	ks	1,86800 1,00000	2 800,00	2 800,00
				1,00000		

74	766.R11	Repase okna (nový nátěr) repase stávajícího okna : nový nátěr vč.odstranění stávajícího nátěru : (parapet v samostatné položce) : ks: : 2	ks	2,00000	8 000,00	16 000,00
75	766.R12	Repase vstupních dveří (nový nátěr, kování) repase vstupních dveří (nový nátěr vč.odstranění stávajícího): : 1	ks	1,00000 1,00000	12 000,00	12 000,00
76	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	2 838,66700	3,00	8 516,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				11 153,56
77	767.01	Statika - roznesení (zajištění) klenby, (nad otvorem mezi m.č.1.01 a 1.04) osazeno 4x I140, navařeny pruhy plechu tl.15 mm : 4x I140 (délka cca 1,50m) : 4x pruh plechu tl.15 mm, šířka 150 mm (délka cca 1,30 m) : váha kov.profilů : I140: : 1,50*4*14,30 plech: : 1,30*4*1,767 na prořez a svary: : 94,9884*0,08	kg	102,58750 85,80000 9,18840 7,59910	52,00	5 334,55
78	767.02	Zednické výpomoci pro osazení I profilů, a následné zapravení vysekání kapes pro osazení, zapravení po osazení : cena je včetně ověření dimenze klenb před započítím prací, pomoc.bednění a konzultace se statikem : kpl: : 1	ks	1,00000 1,00000	3 000,00	3 000,00
79	767.03	Mřížka z tahokovu uzavírací (D+M), (uzavř.horní hrany předstěn po obvodu) WC muži: : 5,066+1,97+1,82+2,30 WC ženy: : 4,10+3,438+5,435	bm	24,12900 11,15600 12,97300	110,00	2 654,19
80	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	109,88000	1,50	164,82
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				32 434,90
81	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	42,10000	32,00	1 347,20
82	771575113R00	Montáž podlah keramických do tmelu, (vč.tmelu) m.č.1.01 - 1.04 m2: : 42,10	m2	42,10000 42,10000	315,00	13 261,50
83	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	42,10000	34,00	1 431,40
84	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m.č.1.01: : 3,596+0,90*2-1,19+1,55+3,35+1,50-0,9*2 m.č.1.04 - část: : 3,432+0,80*2-1,0+0,40+0,80*2	m m2	14,83800 8,80600 6,03200	78,00	1 157,36
85	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	14,83800	38,00	563,84
86	5976420R	Dlažba keramická - dodávka podlaha m2: : 42,10*1,05 soklík: : 14,8380*0,10*1,05	m2	44,20500 1,55800	300,00	13 728,90
87	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	314,90000	3,00	944,70
Díl:	781	Obklady keramické				39 424,18
88	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady, (penetrace na předstěnách pod obklad) celková výměra obkladů m2: : 56,716 odpočet - obklady na zdivu : m.č.1.03: : -(0,939*2*2,00) m.č.1.02: : -(3,347-0,9)*2,00	m2	48,06600 56,71600 -3,75600 -4,89400	32,00	1 538,11
89	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm, (část 20x20 cm ("mozaika") - montáž včetně tmelu m.č.1.02,1.03: : (1,994+1,14+1,968+1,95+1,717+3,279-1,0+0,10*2+3,347-0,90)*2,00 m.č.1.03: : 0,939*2*2,00	m2	56,71600 27,39000 3,75600	325,00	18 432,70

		m.č.1.04: : (3,95+0,10+3,30+5,435)*2,00		25,57000		
90	78147970R	Přípl.za spárovací hmotu vodovzdor. - plošně	m2	56,71600	34,00	1 928,34
91	781.01	Keramický obklad - DODÁVKA	m2	53,59660	250,00	13 399,15
		56,716*1,05		59,55180		
		odpočet - "mozaika" pruh : -5,9552		-5,95520		
92	781.02	Keramický obklad "mozaika" - pruh -DODÁVKA	m2	5,95520	500,00	2 977,60
		obklad celkem = 56,716 m2 : pruh "mozaiky" je z toho cca 1/10 výměry : 56,716/10 * 1,05		5,95520		
93	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	382,75900	3,00	1 148,28
Díl:	783	Nátěry				323,40
94	783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, (nátěr zárubní ocelových)	m2	1,96000	165,00	323,40
		m.č.1.01: : ((0,90+2,0*2)*(0,10+0,05*2)) * 2		1,96000		
Díl:	784	Malby				6 497,45
95	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	147,66920	13,00	1 919,70
96	784185112R00	Malba tekutá na sanač.om., bílá, bez penetrace, 2 x strop - klenby: : m.č.1.01-1.04: : celková půdorysná plocha = 42,10 m2 + (1,9*1,13) = 43,31 m2: : na klenbu počítán koef.1,8: : 43,31*1,8 čela kleneb: : 3,596*1,10+1,7*0,80+3,432*1,10+3,5*1,2 obvod - malba stěn za předstěnami: : m.č.1.02 - 1.03: : (1,962+1,964+1,82+1,0+0,555+0,1+1,60)*0,40 m.č.1.04: : (3,945+3,66+5,571)*0,40 malba stěny (mimo část za předstěnami): : m.č.1.01-1.03: : (0,85+1,986+0,76+0,9*2+1,50+1,42+3,35)*2,00 (1,13+1,20+1,70)*(2,0-0,70) 1,14*0,825+(1,14+1,21*2)*0,40+(1,0+0,725*2)*2,05 m.č.1.04: : (3,432+1,42)*2,00+(1,0+2,05*2)*0,80+(1,50+1,76*2)*0,70 malba SDK oblouku - příčka mezi 1.01 a 1.02 -dopočet 1 strana): : 3,596*1,1 * 1 Odpočty: : -(1,19*2,02+0,9*2,05*2+0,90*1,97+1,02*1,76)	m2	147,66920	31,00	4 577,75
Díl:	766.1	Vybavení WC - doplňky				81 866,00
97	766.11	Osoušeč rukou bezdotykový D+M, (stojící na zemi)	ks	3,00000	14 282,00	42 846,00
		WC muži, Wc invalida, Wc ženy: : 3		3,00000		
98	766.12	Dávkovače tekutého mýdla, nerez. mat (D+M)	ks	4,00000	2 300,00	9 200,00
99	766.13	Zrcadlo nad umývadlo, 700/800 mm, D+M, (lepené v obkladu)	ks	1,00000	826,00	826,00
100	766.14	Zrcadlo nad dvojumývadlo, 1400x800mm, D+M, (lepené v obkladu)	ks	1,00000	1 523,00	1 523,00
101	766.15	Zrcadlo pro imobil., 600x400mm, D+M, (v matném nerez.rámu)	ks	1,00000	424,00	424,00
102	766.16	Koš nerezový 5l - D+M, (WC ženy, WC inval.)	ks	4,00000	340,00	1 360,00
		ks: : 4		4,00000		
103	766.17	Koš nerezový 14,5 l - D+M, (u přebalovacího pultu)	ks	1,00000	744,00	744,00
		s výklopným víkem: : ks: : 1		1,00000		
104	766.18	Zásobník toaletního papíru (kruhový JUMBO), nerez mat., D+M	ks	5,00000	828,00	4 140,00
		ks: : 5		5,00000		

105	766.19	Zásobník na hygienic.sáčky, matný nerez, (WC ženy) D+M ks: : 4	ks	4,00000	857,00	3 428,00
106	766.20	Dvojháčky nerez.do kabinek na dveře (D+M) WC muži, úklid, WC ženy, u přebal.pultu: : 7	ks	7,00000	359,00	2 513,00
107	766.21	WC štětka(souprava nástěnná), matný nerez, D+M ks: : 5	ks	5,00000	1 198,00	5 990,00
108	766.22	Piktogramy na dveře, 80/80 mm, D+M, (matný nerez) WC muži, úklid, WC ženy, WC invalida, u přebal.pultu: : 5	ks	5,00000	250,00	1 250,00
109	766.23	Madlo pro invalidy k WC, nerezové, kotvené do podlahy (dodávka+montáž) nejde kotvit do stěny - bude kotveno do podlahy: : kus: : 2	kus	2,00000	2 260,00	4 520,00
110	766.24	Madlo pro invalidy nerezové dl.600 mm, (na dveře a k umývadlu na WC imobil.),D+M ks: : 2	kus	2,00000	1 551,00	3 102,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot		2,00000		6 042,00
111	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,50000	140,00	1 330,00
112	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	95,00000	12,00	1 140,00
113	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,50000	163,00	1 548,50
114	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	9,50000	18,00	171,00
115	979999997R00	Poplatek za skládku	t	9,50000	195,00	1 852,50
Díl: M21		Elektromontáže				22 720,00
116	M21.1	Elektroinstalace - D+M, (mimo svítidla) místnost č.1.01-1.04 - kompletní rozvody elektro: : včetně dodávky a montáže vypínačů, zásuvek: : (mimo svítidel): : kpl: : 1	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
117	M21.2	Svítidlo závěsné (LED panel závěsný) 296x296x12mm, D+M	ks	4,00000	1 820,00	7 280,00
118	M21.3	Nástěnné svítidlo 300x300x70 mm, LED, D+M	ks	1,00000	1 210,00	1 210,00
119	M21.4	Zrcadlové svítidlo LED, D+M	ks	3,00000	1 410,00	4 230,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zař				61 132,00
120	M24.1	Vzduchotechnika (D+M), (položkově viz samostatný rozpočet - část B) soubor: : 1	soubor	1,00000	43 440,00	43 440,00
121	99.1	Větrací mřížka kruhová (200 mm), do obvod.zdi ks: : 2	ks	2,00000	96,00	192,00
122	99.2	Zednické výpomoci pro VZT vysekání drážky ve zdivu pro osaz.potrubí, zapravení drážek. bm: : 3,00*4	bm	12,00000	500,00	6 000,00
123	99.3	Zednické výpomoci - oprava komína Kompletní oprava nadstřešní části komínu: : přezdění, nová omítka: : včetně lešení, potřebné mechanizace: : ks: : 1	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **PORTA COELI-Stavební úpravy WC-SO02 - Chodník, terén.úpravy)**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.**

IČ: **27676935**

Štěpánovská 1451

DIČ: **CZ27676935**

66602 Předklášteří

Rozpis ceny

Celkem

HSV			67 081
PSV			16 252
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
Celkem			83 333

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	83 333 CZK
Základní DPH	21 %	17 500 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

100 833 CZK

v

dne



Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.

Za objednatele

UNIVERS PROVÁDĚNÍ STAVEB
 Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří
 Tel./fax: 849 410 045
 IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935 ©

Rekapitulace dílů

Čís lo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			14 949,63
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			15 517,60
4	Vodorovné konstrukce	HSV			7 348,30
5	Komunikace	HSV			26 765,64
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 500,06
711	Izolace proti vodě	PSV			4 463,38
766	Konstrukce truhlářské	PSV			11 788,44
Cena celkem					83 333,05

Položkový rozpočet

S:	PORTA COELI-Stavební úpravy veřejného WC-SO02- Chodník, terén.úpravy)					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				14 949,63
1	112201103R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu, o průměru 50 - 70 cm, likvidace	kus	2,00000	800,00	1 600,00
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 50,00*0,15	m3	7,50000 7,50000	52,00	390,00
3	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	50,00000	40,00	2 000,00
4	11310612R	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně jejich odvozu na určené místo v rámci areálu :	m2	6,24800	64,00	399,87
5	11310R	původní chodníček u objektu : 6,50*0,80+(9,120-6,5)*0,40 Zpětné položení stávajícího okap.chodníčku , včetně očistění vybourané dlažby) pravý roh budovy (po provedení izolač stěrky) : (9,50-8,657)*0,40	m2	6,24800 0,33720	216,00	72,84
6	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm původní chodníček u objektu - podklad : (odebraný ŠTP podsyp se použije na stavbě v rámci zásypů přípojek) : 6,50*0,80+(9,120-6,5)*0,40	m2	0,33720 6,24800	63,00	393,62
7	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 Odkop pro chodníček (průměr.hĺoubka odkopu je 0,30 m): (6,729*2,40+2,60*2,40+11,635*1,50)*0,30 Odkop pro zeď (průměrná hloubka 0,50 m): 6,729*0,80*0,50 Prouhloubení odkopu pro provedení hydroizolač stěrky : (9,12+0,50)*0,50*(0,75-0,40)	m3	6,24800 16,32770 11,95260 2,69160 1,68350	140,00	2 285,88
8	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m odkop pro chodník : (posun vykopané zeminy pro terenní modelaci): m3: : 16,3277 zemina pro zásypy rýh: : -2,405	m3	13,92270 16,32770 -2,40500	28,00	389,84
9	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou zásyp rýhy kolem objektu pro hydroizolaci (v místě chodníčku) : po spodek skladby pro chodník : (9,12+0,50)*0,50*(0,75-0,25)	m3	2,40500 2,40500	136,00	327,08
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp rýhy kolem objektu pro hydroizolaci (v místě chodníčku) : po spodek skladby pro chodník : (9,12+0,50)*0,50*(0,75-0,25)	m3	2,40500 2,40500	100,00	240,50
11	18105001R	Terénní modelace - rozhrnutí a rozprostření zeminy, vč.oseť travou přemístění a rozhrnutí vykopané zeminy v okolí chodníčku : včetně zatravnění : m2: : 50,00	m2	50,00000 50,00000	137,00	6 850,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				15 517,60
12	3112111R	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho, včetně dodávky kamene zídka venkovní podél chodníku : 6,80*0,40*0,70	m3	1,90400 1,90400	8 150,00	15 517,60
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				7 348,30

13	451577777R00	Podklad z kameniva těženého tl.do 10 cm, (frakce 32/63) venkovní chodník : pod dlažbu: : 6,729*2,40+2,60*2,40 pod mlatový chodník: : 11,635*1,50 pod zídka: : 6,80*0,80	m2	45,28210 22,38960 17 45250 5,44000	95,00	4 301,80
14	451579777R00	Přípl. za další 1cm kameniva těženého nad 10cm, (5x) doplnění na celkovou tloušťku 15 cm šterkodrti : m2: : 45,2821*5	m2	226,41050	8,00	1 811,28
15	631571002R00	Násyp z kameniva, frakce 32/63 zásyp za zídka: : 6,80*0,70*0,30	m3	1,42800 1,42800	865,00	1 235,22
Díl: 5		Komunikace				26 765,64
16	594411111RT2	Dlažba z lomového kamene,lože z MC do 6 cm, tř. 1, včetně dodávky kamene včetně betonového lože tl.60 mm (C12/15): venk.plocha - část před vstupem: : 6,729*2,40+2,60*2,40	m2	22,38960	822,00	18 404,25
17	63157100R1	Násyp z prosívky (z vápence), nášlapná vrstva mlatového chodníku (zavalcovaná) mlatový chodník: : 11,635*1,50 * 0,04	m3	0,69810	685,00	478,20
18	63157100R2	Násyp z kameniva, frakce 8/16, (mlat.chodník - část skladby) mlatový chodník: : 11,635*1,50 * 0,06	m3	0,69810 1,04720	915,00	958,19
19	917.R	Hliníkový obrubník tl.1,5 mm - D+M, (obrubník k mlatovému chodníku)	bm	1,04720 25,00000	277,00	6 925,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 500,06
20	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	36,76560	68,00	2 500,06
Díl: 711		Izolace proti vodě				4 463,38
21	71121222R	Stěrka hydroizolační sanační D+M, (na obvod.zdivu) ochrana obvod.zdiva zvenku (na výšku 0,75 m): : 9,12*0,75	m2	6,84000 6,84000	26,00	177,84
22	711491171RZ1	Prekrytí geotextilií, včetně dodávky textilie (D+M) prekrytí stěrkové hydroizolace : ochrana obvod.zdiva zvenku v délce chodníku : (na výšku cca 0,75 m): : 9,12*0,75*1,10 geotextilie u kamenné zídky: : 6,80*(0,70+0,80)*1,10 u mlatového chodníku: : 11,635*(1,50+0,25*2)*1,10	m2	44,34100 7,52400 11,22000 25,59700	59,00	2 616,12
23	711.21	Očištění obvod.zdi před nanesením stěrky	m2	6,84000	27,00	184,68
24	60202212R	Omitka stěn vyrovnávací, (pod izolační stěrku) srovnání podkladu pod stěrkovou hydroizolace na obvod.zdivu : m2: : 6,84	m2	6,84000	195,00	1 333,80
25	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	6,84000 43,12440	3,50	150,94
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				11 788,44
26	766.01	Lavička venkovní - dodávka+montáž (+kompl.osazení), délka 1,63 m, provedení kov+dřevo pevná, kombinace beton - dřevo : ks: : 1	ks	1,00000	4 260,00	4 260,00
27	766.02	Lavička venkovní - dodávka+montáž (+kompl.osazení), délka 2,0 m, provedení kov+ dřevo pevná, kombinace beton - dřevo : ks: : 1	ks	1,00000 1,00000	5 120,00	5 120,00
28	766.03	Odpadkový koš venkovní (dodávka+kompl.osazení), provedení kov+dřevo	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00
29	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	115,80000	1,80	208,44

Položkový rozpočet

Zakázka: **PORTA COELI-Staveb.úpravy WC-SO03 - Vodovodní potrubí,vodoměr.šachta**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.**

IČ: **27676935**

Štěpánovská 1451

DIČ: **CZ27676935**

66602 Předklášteří

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			23 835,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			23 835,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 836 CZK
Základní DPH	21 %	5 005 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

28 841 CZK

v

dne

Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.

PROVÁDĚNÍ STAVEB

Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří

Tel./fax: 549 410 045

IČ: 27676935; DIČ: CZ27676935

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
8	Trubní vedení	HSV			21 835,50
97	Prorážení otvorů	HSV			2 000,00
Cena celkem					23 835,50

Položkový rozpočet

S:	PORTA COELI-Stavební úpravy WC-SO03 - Vodovodní potrubí, vodoměr.šachta
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				
1	83123002R	Vodovodní přípojka, potrubí HDPE 100 RC SDR11,32x3, hloubka cca 1,2 m - 1,70 m, vč. kompl.zemních prací	m	35,00000	237,50	21 835,50
		kompletní cena včetně zemních prací, lože, obsypu a rozhrnutí				8 312,50
		přebytku zeminy do terénu :				
		(cena vč.přesunu hmot) :				
		nová přípojka půjde v trase stávající přípojky				
		délka přípojky bm: 35,0				
2	831 - R1	Zrušení stávající vodovod přípojky	m	35,00000	23,00	805,00
		kompletní demontáž a likvidace potrubí				
		nová přípojka půjde v trase stávající přípojky				
		bm: 35,0				
3	89341101R1	Šachta vodoměrná plast.kruhová zateplená,v.1200 mm, prům.0,52 m (D+M), včetně zemních prací a obsypu , vč.plast.zatepleného poklopu	kus	1,00000	7 750,00	7 750,00
		kompletní provedení, včetně zem.prací a obsypu pískem				
		včetně vystrojení				
		včetně přesunu hmot - AGP:				
		vnitřní rozměry šachty 0,52/1,2 m:				
		ks: 1				
4	899101111R00	Osazení litin. poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00000	168,00	168,00
5	89910.R	Poklop kruhový k vodovodní šachtě - Dodávka, (průměr 50 cm), LITINOVÝ	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
		vč.přesunu hmot: :				
		(umístěn nad plastovým zatepleným poklopem)				
		ks: : 1				
6	89941101R2	Retenční jímka 600x600x300 mm, vyplněná pískem	ks	1,00000	800,00	800,00
		kompletní provedení - zemní práce a zásyp pískem: :				
		ks: : 1				
7	89941-101.R4	Ubourání horní části stávající vodovodní šachty, vč.jejího zasypání	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
		vč.likvidace suti: :				
		ks: : 1				
Díl:	97	Prorážení otvorů		1,00000		
8	970031035R00	Vrtání jádrové do zdiva , (prostup vodovodu do objektu, vč.zapravení)	m	1,00000	2 000,00	2 000,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **PORTA COELI-Stavební úpravy WC - SO04 - Kanalizační potrubí**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.**

IČ: **27676935**

Štěpánovská 1451

DIČ: **CZ27676935**

66602 Předklášteří

Rozpis ceny

Celkem

HSV

49 996,00

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

49 996,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

CZK

Snížená DPH

15 %

CZK

Základ pro základní DPH

21 %

49 996 CZK

Základní DPH

21 %

10 499 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

60 495 CZK

v

Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.

UNIVERS

PROVÁDĚNÍ STAVEB

Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří

Tel./fax: 549 410 048

IČ: 27676935; DIČ: CZ27676935

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
8	Trubní vedení	HSV			47 798,00
97	Prorážení otvorů	HSV			2 198,00
Cena celkem					49 996,00

Položkový rozpočet

S:	PORTA COELI-Stavební úpravy WC - SO04 - Kanalizační potrubí
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				
1	831350113RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 150 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky cca do 1,5 m nová přípojka bude vedena v trase stávající příp.: komplet.cena - vč.zemních prací, lože,obsypu: a rozhrnutí přebytku zeminy do terénu : (cena vč.přesunu hmot - AGP) m: 26,0	m	26,00000	342,00	47 798,00 8 892,00
2	831350114RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky cca do 1,5 m nová přípojka bude vedena v trase stávající příp.: komplet.cena - vč.zemních prací, lože,obsypu: a rozhrnutí přebytku zeminy do terénu : (cena vč.přesunu hmot AGP) m: 53,0	m	26,00000 53,00000	376,00	19 928,00
3	89341101R4	Šachta kanalizač. kruhová, D 400, v.do 1,5 m, (D+M) vč.zemních prací a obsypu - kompl.provedení (vč.přesunu hmot) ks: 4	kus	53,00000 4,00000	2 180,00	8 720,00
4	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	4,00000		
5	89910.R	Poklop kruhový ke kanaliz.šachtě, litinový, dodávka	ks	4,00000	168,00	672,00
6	83135D1	Demontáž původní kanal.přípojky, (demont.potrubí, vč.odvozu a likvidace) nová přípojka bude vedena ve trase přípojky puvodní : bm: 26+53	m	79,00000	42,00	3 318,00
7	83135D2	Vybourání (zrušení) stávajících šachet , (vč.odvozu a likvidace vybour.materiálu) ks: 3	ks	79,00000 3,00000 3,00000	1 100,00	3 300,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				
8	970031200R00	Vrtání jádrové do zdiva do D 200 mm prostup kanalizace do objektu bm: 1,0	m	1,00000	2 000,00	2 198,00 2 000,00
9	97003R	Chránička D+M, (pro potrubí D200) prostup do objektu : m: 1,10*1	m	1,00000 1,10000 1,10000	180,00	198,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Porta Coeli - SO 05-Stavební úpravy WC-Podhorácké muzeum**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.**

IČ: **27676935**

Štěpánovská 1451

DIČ: **CZ27676935**

66602 Předklášteří

Rozpis ceny

Celkem

HSV

98 917,26

PSV

359 256,81

MON

109 600,52

Vedlejší náklady

2,5%

14 194,36

Ostatní náklady

0,00

Celkem

581 968,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

CZK

Snížená DPH

15 %

CZK

Základ pro základní DPH

21 %

581 969 CZK

Základní DPH

21 %

122 213 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

704 182 CZK

v

dne

Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.

UNIVERS

PROVÁDĚNÍ STAVEB

Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří

Tel./fax: 549 410 045

IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			8 277,70
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 124,33
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			14 192,09
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			30 312,55
64	Výplně otvorů	HSV			5 470,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			862,26
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			9 931,20
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 975,57
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 771,56
711	Izolace proti vodě	PSV			10 855,63
713	Izolace tepelné	PSV			3 027,04
721	Vnitřní kanalizace	PSV			13 860,88
722	Vnitřní vodovod	PSV			17 130,75
725	Zařizovací předměty	PSV			49 339,95
766	Konstrukce truhlářské	PSV			198 861,87
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 922,17
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			17 521,28
781	Obklady keramické	PSV			43 414,72
783	Nátěry	PSV			620,40
784	Malby	PSV			2 702,12
766.1	Vybavení WC - doplňky	MON			18 548,00
D96	Přesun suti a vybouraných hmot	MON			11 651,52
M21	Elektromontáže	MON			17 870,00
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			61 531,00
Cena celkem					567 774,59

Položkový rozpočet

S:	Porta Coeli - SO 05-Stavební úpravy WC-Podhorácké muzeum
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				
	1 139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3	m3	6,15900	1 125,00	8 277,70
		snížení podlahy-výkop na úroveň -0,51 : (4,22+1,86+9,48+4,97)*(0,51-0,10-0,10-0,01)		6,15900		6 928,88
	2 162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	6,15900	82,00	505,04
	3 181050010RA0	Terénní modelace	m2	6,15900	137,00	843,78
		rozhrnutí přebytečné zeminy a terénní modelace : (využití přebytečného výkopku v rámci areálu): : m3: : 6,159		6,15900		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
	4 342255024R00	Příčky z desek porobeton. tl. 10 cm	m2	19,54210	420,00	9 124,33
		vnitřní příčky do výšky 2,0 m nad podlahu: : (2,28*2+0,60+3,60+2,045+1,50+0,10)*2,02 odpočet: : -(0,70*1,97*4)		25,05810 -5,51600		8 207,68
	5 342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	1,89000	485,00	916,65
		zazdění otvoru - výklenek pro zásobník TUV: : 0,90*2,10		1,89000		
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
	6 602011105R00	Postřik maltou sanační, ručně	m2	29,57800	43,00	14 192,09
		stávající obvodové stěny do v.2,0 m: : (0,906+0,10+2,28+3,788)*2,0 (0,50+0,90+0,10+2,28+1,045+0,90+1,99)*2,0		14,14800 15,43000		1 271,85
	7 602011151RT1	Štuk na stěnách sanační, ručně, tloušťka vrstvy 3,5 mm	m2	9,32400	168,00	1 566,43
		(3,38+1,0+0,30+0,50)*1,80		9,32400		
	8 612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	13,15100	315,00	4 142,57
		na zazdívce otvoru-m.č.1.04 (z 1 strany): : 0,90*2,0		1,80000		
		zapravení výklenku pro zásobník TUV: : (0,90+2,0*2)*0,50		2,45000		
		omítka na nových zděných příčkách - bez obkladu: : 1.01: : (1,459+2,28*2+0,50)*2,00-(0,70*1,97*3)		8,90100		
	9 612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká, (pod obklady na zdivu)	m2	27,30400	185,00	5 051,24
		na nových zděných příčkách - pod obklady: : 1.02: : (2,28-0,70+0,906+0,10)*2,0 1.03: : (1,855-0,7+2,045+1,641)*2,0 1.04: : (2,28-0,7+0,90+0,1-0,7+1,5-0,7+1,045+0,9+1,5+0,1)*2,0		5,17200 9,68200 12,45000		
	10 612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	6,00000	360,00	2 160,00
		zapravení omítek, doplnění, drobné opravy ks: : 6		6,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
	11 631571004R00	Násep ze šterku fr.8/16 , hutněný vibr.deskou po 2 cm	m3	2,05300	965,00	30 312,55
		(4,22+1,86+9,48+4,97)*0,10		2,05300		1 981,15
	12 632451135R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 40 mm, (C16/20)	m2	20,53000	248,00	5 091,44
		podlaha P1, P2 m2: : 4,22+1,86+9,48+4,97		20,53000		
	13 635.01	Podlaha dutinová-tvarovky IGLU výš.20 cm, +zalití betonem+výtuz+nadbeton.tl.60mm	m2	20,53000	1 132,00	23 239,96
		podlaha P1,P2: : kompletní provedení podlahy (výška 200 mm): : tvarovky IGLU+zalití betonem C 16/20: :				

		včetně vložené vyžtuže včetně dobetonování a vč. nadbetonování tl. 6 cm mazaniny : kompletně nachystaná podlaha pod položení separač. folie a TI : m.č. 1.01-1.04 m2: 4,22+1,86+9,48+4,97		20,53000		
Díl: 64		Výplně otvorů				
14	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm zárubně do zděných příček : m.č. 1.01, 1.04: : 4	kus	4,00000	1 120,00	5 470,00 4 480,00
15	64.1	Parapetní deska - dřevo, D+M+povrch.úprava, šířka cca 55 cm pro okno v m.č. 1.03: : 1,50	m	4,00000 1,50000	660,00	990,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy		1,50000		
16	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 4,22+1,86+9,48+4,97	m2	20,53000	42,00	862,26 862,26
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.		20,53000		
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 4,22+1,86+9,48+4,97	m2	20,53000	40,00	9 931,20 821,20
18	900.1	Zednické výpomoci pro ZTI včetně zednických a pomocných prací pro napojení na stávající rozvody : vody a kanalizace a zapravení po provedení napojení : kpl: : 1	kpl	20,53000 1,00000	4 000,00	4 000,00
19	900.2	Zednické výpomoci pro ELEKTRO	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
20	900.3	Chráníčka pro potrubí (D+M) pro kanal.potrubí, vodovod.potrubí: : (1+1)*1,10	m	2,20000	50,00	110,00
21	900.4	Vyčištění - zprůchodnění komínového tělesa kpl: : 1	kpl	2,20000 1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí		1,00000		
22	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm (1,78+0,15+1,969+1,022+1,022-0,15)*2,07 (2,517+0,95+0,15+1,1+0,15+1,037*2)*2,07 odpočet: : -(0,80*1,97)*3 - (0,60*1,97) - (0,7*1,97)	m2	19,07040 11,99150 14,36790 -7,28900	117,00	18 975,57 2 231,24
23	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 (0,80*2,0)*3	m2	4,80000 4,80000	150,00	720,00
24	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,00000	6,00	18,00
25	965081813RT1	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice teracové vybourání původní podlahy: : 4,22+1,86+9,48+4,97	m2	20,53000	85,00	1 745,05
26	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm vybourání původní podlahy: : (4,22+1,86+9,48+4,97)*0,10	m3	20,53000 2,05300	2 120,00	4 352,36
27	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 vybourání původní podlahy: : (4,22+1,86+9,48+4,97)*0,10	m3	2,05300 2,05300	250,00	513,25
28	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, (včetně proškrabnutí zdiva) stávající obvodové stěny do v.2,0 m: : (6,196-0,15*2+6,459-0,15*3+1,30-0,15+1,00)*2,00 stávající obvodové stěny do v.1,8 m: : (3,38+0,90*2)*1,80-(1,10*1,57)+(1,50+1,57*2)*0,65	m2	38,72300 28,11000	51,00	1 974,87
29	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 WC muži: : (0,92*2+1,78*2-0,8)*1,50 WC ženy: : (0,92*2+1,969*2-0,8)*1,50 Sprcha ženy: : (1,037*2-0,6+1,10*2-0,7)*1,50 (0,95*2-0,6+0,15+1,037*2)*2,00	m2	10,61300 25,87600 6,90000 7,46700 4,46100 7,04800	38,00	983,29

30	97003102R	Vrtání jádrové do zdiva smíšeného, d 125mm, d 200 mm	m	1,80000	2 500,00	4 500,00
31	971024451R00	větrání - otvor do fasády: : 0,90*2 Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 45cm, MVC, (vysekání otvoru 20x20 cm pro odvětrání do komína) poznámka 3) bourací práce ks: : 1	kus	1,80000 1,00000	412,00	412,00
32	974029164R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 15 x 15 cm, pro VZT poznámka 2) - stáv.stav bm: : 2,50+0,43	m	1,00000 2,93000	307,00	899,51
33	974029165R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné (cca 17 x 17 cm) drážky pro VZT - poznámka 1): : 1,00*2	m	2,93000 2,00000	313,00	626,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		2,00000		
34	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	14,06000	126,00	1 771,56
Díl:	711	Izolace proti vodě				1 771,56
35	711212002RT6	Hydroizolační stěrka D+M podlaha (mimo předsň): : 1,86+9,48+4,97 vytažení na stěnu na soklíky do výšky soklu (15 cm): : Začátek provozního součtu obvod.stěny: : 0,906+1,459+0,1*2+0,9+2,28+3,788+1,611+1,641 2,28+0,10+3,788-0,90+0,9*2 vnitřní zděmé příčky: : 2,28*2+1,855*2- 0,7+1,50+0,1+1,0+2,045+1,945+1,50*2+0,10 Konec provozního součtu 37,113*0,15 sprcha - vytažení na stěny: : 0,90*3*(2,00-0,15)	m2	26,87190 16,31000	315,00	10 855,63 8 464,65
36	711212602R00	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna 1.01: : 0 1.02: : 1,06*2+2,28*2-0,7 1.03: : 3,788*2+3,555*2-0,70 1.04: : 0,9*2+2,28*2-0,7*2+1,5*2+1,945*2-0,7	kus	31,11600	68,00	2 115,89
37	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	105,80540	2,60	275,09
Díl:	713	Izolace tepelné				3 027,04
38	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie Podlaha P1, P2: : m.č.1.01-1.04 m2: : 4,22+1,86+9,48+4,97	m2	20,53000	26,00	533,78
39	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá Podlaha P1,P2 - dvě vrstvy polystyrenu EPS 100 (50+50 mm): : m.č.1.01-1.04 m2: : 4,22+1,86+9,48+4,97	m2	20,53000 20,53000	18,00	369,54
40	283.R	Izolace podlahová tl.50 mm - dodávka Podlaha P1,P2 - dvě vrstvy polystyrenu (50+50 mm): : m.č.1.01-1.04 m2: : (4,22+1,86+9,48+4,97)*2*1,02	m2	20,53000 41,88120	49,50	2 073,12
41	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	29,76440	1,70	50,60
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				13 860,88
42	721171808R00	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí	m	23,00000	20,00	460,00
43	72120	Kanalizace - kompletní vnitřní rozvody,vč.tvarovek, D+M potrubí ležaté, vedené ve zdvojené podlaze a potrubí připojovací kompl: : bm: : 25,0	m	25,00000	332,00	8 300,00
44	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	25,00000	15,00	375,00
45	72120.2	Vpust' podlahová nerezová WC muži, WC ženy: : 1+1	ks	2,00000	1 982,00	3 964,00
46	72120.3	Vpust' ve sprše D+M m.č.1.02: : 1	ks	2,00000 1,00000	584,00	584,00
47	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,00000 136,83000	1,30	177,88
Díl:	722	Vnitřní vodovod				17 130,75

48	722170801R00	Demontáž stávajících rozvodů vody	m	43,00000	11,70	503,10
49	72220.R	Vodovod, potrubí vč.tvarovek, kompletní provedení - dodávka + montáž	m	43,00000	225,09	9 679,00
		potrubí vedené ve zdvojené podlaze a potrubí připojovací kompl. : bm : 43,0		43,00000		
50	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	43,00000	18,50	795,50
51	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	43,00000	76,00	3 268,00
52	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	167,45600	2,30	385,15
53	722	Rozbor pitné vody (krácený)	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				49 339,95
54	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000	132,50	265,00
55	725.R1	Demontáž zásobníku TUV, (vč.odvozu a likvidace)	kpl	1,00000	620,00	620,00
56	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	2,00000	209,50	419,00
57	72501.R1	Klozet kombi, vč.sedátka s kov.klouby,vč.nádržky, (kompletní provedení) - dodávka + montáž	soubor	3,00000	2 300,00	6 900,00
58	72501.R5	Pisoár senzorový, (kompletní provedení - dodávka+montáž	soubor	1,00000	12 306,00	12 306,00
59	72501.R6	Umyvadlo D+M - NEOCEŇOVAT, je součástí umývadlové desky v provedení CORIAN	soubor	0,00000		0,00
60	72501.R6a	Baterie stojánková pro umývadlo, dodávka + montáž ks : 2+1	ks	3,00000	1 344,50	4 033,50
61	72501.R9a	Sprchová vanička D+M, (včetně zednických prací)	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
62	72501.R9b	Baterie sprchová nástěnná s kompl.příslušenstvím	ks	1,00000	1 450,00	1 450,00
63	72501.R9c	Spchová zástěna (sprch.dveře) D+M	ks	1,00000	6 780,00	6 780,00
64	725534225R00	Ohřívač elek. zásob. závěsný, 125 litrů, dodávka + montáž	soubor	1,00000	11 099,00	11 099,00
65	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	483,72500	2,00	967,45
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				198 861,87
66	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřiravých 1kř.nad 0,8 m dveře 70/197 do zděných příček ks: 4	kus	4,00000	345,00	1 380,00
67	766.01	Dveře vnitřní 700/1970, plné,provedení HPL-dodávka, (včetně kování) - komplet	ks	4,00000	4 200,00	16 800,00
68	766.21	m.č.1.0, 1.04 - ks: 4 WC ženy - sestava sanitárních příček Comfort nerez, HPL,materiál kompak tl.15 mm, barva sestava se skládá z : 1x čelní stěna délky 1 865 mm s 2x dveře 700 mm : 1x boční stěna (příčka mezi WC bez dveří) délky 1,626 mm : výška příček 2000 mm (1850 mm + 150 mm nožičky) : nerezové zavírače s WC signalizací : barevné provedení : kpl: 1	kpl	1,00000	40 603,00	40 603,00
69	766.22	WC muži - sanitárních příčka Comfort nerez, HPL,materiál kompak tl.15 mm, barva skládá se z : 1 x stěny délky 1500 mm s 1x dveřmi šířky 700 mm : výška příčky 2000 mm (1850 mm + 150 mm nožičky) : nerezový zavírač dveří s WC signalizací : barevné provedení : kpl: 1	kpl	1,00000	45 202,00	45 202,00
70	766.23	Předstěna - cement.deska tl.12,5 mm, např.AQUAPANEL na SDK konstrukci (D+M), (WC muži, WC ženy) setava předstěn o výšce 2,0 m : kompletní předstěna z cem.desek včetně konstrukce : podrobněji dle dokumentace :	m2	34,43200	775,00	26 684,80

71	766.24	(0,906+2,28+3,788+1,611+1,641+1,865+1,945+2,28+0,90)*2,0 WC muži - Umývadlová deska dl.900xhl.500 mm, s přední a boč.krycí deskou, materiál CORIAN, D+M deska z materiálu CORIAN, včetně 1 umyvadla včetně nerezových konzolí : ks: : 1	ks	1,00000	15 200,00	15 200,00
72	766.25	WC ženy - Umývadlová deska dl.1600 x hl.500 mm, s přední a boč.krycí deskou, materiál CORIAN, D+M deska z materiálu CORIAN, včetně 2 umyvadel : včetně nerezových konzolí : ks: : 1	ks	1,00000	27 200,00	27 200,00
73	766.R01	Repase okna (nový nátěr) repase stávajícího okna : nový nátěr vč.odstranění stávajícího nátěru : (parapet v samostatné položce): ks: : 1	m2	1,00000	8 000,00	8 000,00
74	766.R02	Repase vstupních dveří, (nový nátěr, kování) repase vstup.dveří 800/1970 mm : nový nátěr (včetně odstranění nátěru stávajícího): ks: : 1	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00
75	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,00000		
Díl: 767	767	Konstrukce zámečnické		1 930,69000	3,00	5 792,07
76	767.03	Mřížka z tahokovu, rozvinutá š180 mm,oko 0,8x0,6, uzavření horní hrany předstěn po obvodu D+M WC muži. WC ženy : 0,906+2,28+3,788+1,611+1,641+1,865+1,945+2,28+0,90	bm	17,21600	110,00	1 893,76
77	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	17,21600		
Díl: 771	771	Podlahy z dlaždic a obklady		18,93760	1,50	28,41
78	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	20,53000	32,00	656,96
79	771575113R00	Montáž podlah keramických do tmelu, (vč.tmelu) m.č 1.01-1.04: : 4,22+1,86+9,48+4,97	m2	20,53000	315,00	6 466,95
80	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	20,53000	34,00	698,02
81	77147501R	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 20 cm 0,906+2,28+3,788+1,611+1,641+1,865+1,945+2,28+0,90	m	17,21600	78,00	1 342,85
82	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	17,21600	38,00	654,21
83	597-6420R	Dlažba keramická - dodávka podlaha m2: : 4,22+1,86+9,48+4,97 soklík: : 17,216*0,20	m2	23,97320	300,00	7 191,96
84	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	20,53000		
Díl: 781	781	Obklady keramické		3,44320	3,00	510,33
85	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady (na cement.desce) (0,906+2,28+3,788+1,865+1,945+2,28+0,9)*2,0	m2	27,92800	32,00	893,70
86	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm, (část 20x20 cm - "mozaika"), montáž včetně tmelu 1.02: : (0,906*2+2,28*2-0,7)*2,0 1.03: : (1,855-0,7+3,788*2+1,611+0,1+1,626*2+0,015*2)*2,0 1.04: : (1,60*2+1,945*2-0,7+1,0*2+2,28*2+0,1*2-0,7)*2,0	m2	27,92800	325,00	20 699,90
87	78147970R	Přípl.za spárovací hmotu vodovzdor.-plošně	m2	63,69200	34,00	2 165,53
88	781.01	Keramický obklad - DODÁVKA m2: : 63,6920*1,05 odpočet - "mozaika" pruh: : -6,6877	m2	60,18890	250,00	15 047,23
89	781.02	Keramický obklad "mozaika" - pruh - DODÁVKA obklad celkem m2 63,6920: : pruh "mozaiky" je z toho cca 1/10 výměry: : 63,692*0,10*1,05	m2	66,87660	500,00	3 343,85
90	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	6,68770		
				421,50210	3,00	1 264,51

Díl:	783	Nátěry				
91	783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, (nátěr zárubní ocelových) m.č.1.01-1.04. : ((0,70+2,0*2)*(0,10+0,05*2))*4	m2	3,76000	165,00	620,40
Díl:	784	Malby		3,76000		620,40
92	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	61,41180	13,00	2 702,12
93	784185112R00	Malba tekutá na sanač.omítky, bílá, bez penetrace, 2 x strop - klenby : m.č.1.01-1.04 celková půdorysná plocha = 20,53 m2 : na klenbu počítán koef.1,8 : 20,53*1,80 čela kleneb : 3,371*0,80+3,665*0,60+2,0*0,70*(2+2) stěny : 1.01 : (0,90+0,30+2,28+1,459+2,28+0,50-0,7*3)*2,0 ostění okna : (1,40+1,57*2)*0,60	m2 m2	61,41180 61,41180	31,00	798,35 1 903,77
Díl:	766.1	Vybavení WC - doplňky				
94	766.11a	Zásobník na papírové ručníky D+M, nerez WC muži, WC ženy : 1+1	ks	2,00000	840,00	1 680,00
95	766.12	Zásobníky mýdla, nerez mat. (D+M)	ks	2,00000		
96	766.13	Zrcadlo nad umývadlo, 700/800 mm, D+M, (lepené v obkladu)	ks	3,00000	1 092,00	3 276,00
97	766.14	Zrcadlo nad dvojumývadlo, 1400/800 mm, D+M, (lepené v obkladu)	ks	1,00000	826,00	826,00
98	766.16	Koš nerezový 5litrů - D+M, (WC ženy)	ks	1,00000	1 523,00	1 523,00
99	766.16a	Odpadkový koš drátěný stojací)47 l) - D+M	ks	2,00000	340,00	680,00
100	766.18	Zásobník toaletního papíru (kruhový JUMBO), nerez mat., D+M	ks	2,00000	199,00	398,00
101	766.19	Zásobník na hygienické sáčky, matný nerez, (WC ženy) D+M	ks	3,00000	828,00	2 484,00
102	766.20	Dvojháčky nerez do kabelek na dveře (D+M) WC ženy, WC muži : 2+1	ks	2,00000	857,00	1 714,00
103	766.20a	Čtyřháček nerez do sprchy (D+M) ks : 1	ks	3,00000 3,00000	359,00	1 077,00
104	766.21	WC štětka (souprava nástěnná), matný nerez, D+M	ks	1,00000	546,00	546,00
105	766.22	Piktogramy na dveře, 80/80 mm, D+M, matný nerez WC muži, WC ženy, sprcha : 3	ks	3,00000 3,00000	1 198,00 250,00	3 594,00 750,00
Díl:	D96	Přesun suti a vybouraných hmot				
106	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,32000		11 651,52
107	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	183,20000	140,00	2 564,80
108	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,32000	12,00	2 198,40
109	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,32000	163,00	2 986,16
110	979999997R00	Poplatek za skládku	t	18,32000	18,00	329,76
Díl:	M21	Elektromontáže				
111	M21.1	Elektroinstalace - D+M, (mimo svítidla)	kpl	1,00000	195,00	3 572,40
112	M21.2	Svítidlo závěsné (LED panel závěsný) 296x296x12 mm, D+M	ks	1,00000		17 870,00
113	M21.4	Zrcadlové svítidlo LED, D+M	ks	2,00000	10 000,00	10 000,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				
114	M24.1	Vzduchotechnika D+M, (položkově viz samostatný rozpočet - část A) ks : 1	soubor	3,00000	1 820,00	3 640,00
115	99.1	Větrací mřížka hranatá D+M, (na venkovním líci zdva) viz poznámka 3 na výkrese půdorysu : ks : 2	ks	1,00000 2,00000	1 410,00	4 230,00
116	99.2	Prostup do komína pro ventilátor, vč.plech.dvířek (D+M), vč.zapravení ks : 1	ks	1,00000	1 760,00	1 760,00
117	99.3	Zednické výpomoci pro VZT	bm	1,00000	500,00	500,00

118	99.4	vysekání drážek, zapravení : kpl: : 1		1,00000		
		Zednické výpomoci - Oprava komína (nadstřeš.část) vč.přip.přezdění, opravy omítky - komplet oprava : kpl: : 1	kpl	1,00000	11 500,00	11 500,00
119	99.5	Stříška komínu - klempířský prvek (D+M) komplet.plech.stříška nad kominem : kpl: : 1		1,00000		
			kpl	1,00000	2 970,00	2 970,00
				1,00000		

Položkový rozpočet

Zakázka: **PORTA COELI-Stavební úpravy WC-SO 06-Objektová dešťová kanaliz.**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.**

Štěpánovská 1451

66602 Předklášteří

IČ: **27676935**

DIČ: **CZ27676935**

Rozpis ceny

HSV			Celkem
PSV			80 288,36
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			80 288,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		CZK
Základ pro základní DPH	21 %		CZK
Základní DPH	21 %		80 288,36 CZK
Zaokrouhlení			16 860,56 CZK
			CZK

Cena celkem s DPH

97 148,92 CZK

v

dne

Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.

UNIVERS

PROVÁDĚNÍ STAVEB

Za zhotovitele **Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří**

Tel./fax: **549 410 045**

IČ: **27676935**, DIČ: **CZ27676935** ②

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
8	Trubní vedení	HSV			80 288,36
Cena celkem					80 288,36

Položkový rozpočet

S:

PORTA COELI-Stavební úpravy WC-SO 06-Objektová dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				
1	83135011RRAB	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 150 mm, rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m - dešťová kanaliz. kompletní provedení objektové dešťové kanalizace : včetně výkopů, lože, obsypu, připojení : všechny položky jsou oceněny vč. přesunu hmot (AGP): k muzeu: : 15,0+7,50+11,299+8,949+13,601+6,993+1,315+9,66+7,608 k veřejným WC: : 6,258+9,876+15,09+1,0	m	114,14900	342,00	80 288,36 39 038,96
2	83135R1	Připojení k dešť.svodům, (PVC potr.průměr 150 mm) kompletní provedení odboček objektové dešťové kanalizace : (připojení na dešťové svody) : D+M potrubí, včetně výkopů a kompl.zem.prací : muzeum - dopojení ke svodům: : 1,20*7+1,50*2	m	32,22400 11,40000	342,00	3 898,80
3	83135R2	Připojení k dešť.svodům, (PVC potr.průměr 125 mm) kompletní provedení odboček objektové dešťové kanalizace : (připojení na dešťové svody) : D+M potrubí, včetně výkopů a kompl.zem.prací : veřejné WC - dopojení ke svodům: : 0,60*3	m	11,40000 1,80000	297,00	534,60
4	831R3	Lapač střešních splavenin plast DN 125, (nové gajgry - u veřej.WC) D+M kompletní provedení nových gajgrů : ks: : 3	kus	1,80000 3,00000	320,00	960,00
5	831R4	Lapač střešních splavenin plast DN 150, (nové gajgry - u muzea) D+M kompletní provedení nových gajgrů : ks: : 8	kus	3,00000 8,00000	360,00	2 880,00
6	831R5	Šachta revizní - kompletní provedení, prům.400 mm včetně dna, zemních prací a obsypu, včetně litinového poklopu, vč.přesunů hmot (AGP) ks: 6	kus	8,00000 6,00000	3 090,00	18 540,00
7	831R6	Demontáž stávajících svodů z PVC potrubí u veřejných WC (9 ks): : 9 * 4,0	m	36,00000 36,00000	16,00	576,00
8	831R7	Nové dešťové svody - PVC průměr 150, hnědé, D+M u veřejných WC (9 ks): : 9 * 4,0	m	36,00000 36,00000	385,00	13 860,00

VZDUCHOTECHNIKA
STAVEBNÍ ÚPRAVY VEŘEJNÉHO WC A SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ MUZEA
Porta Coeli

p.č.	název	m.j.	počet	cena dodávky jednotková	celkem	cena montáže jednotková	celkem
A) Zařízení č.1 - Sociální zázemí muzea							
1.1	Ventilátor potrubní diagonální, tichý úsporný ventilátor, d200mm	ks	1	10 128	10 128		0
1.2	Čidlo relativní vlhkosti 230 V, včetně připojení k ventilátoru HIG 11 čidlo relativní vlhkosti 230 V	kpl	1	3 165	3 165		0
1.4	Ovládání ventilátoru, prokabelování, zapojení	kpl	1	1 700	1 700		0
1.5	Nerezové odvětrávací ohebné potrubí d130mm vloška komínová ohebná nerez ocel 1.4301; stěna 1 x 0,3 mm; světlý průměr 130 mm	bm	25	542	13 550		0
1.6	Atyp tvarovka-VZT potrubí-utěsnění komína nad ventilátorem	kpl	1	563	563		0
1.7	Atyp tvarovka-VZT potrubí-kalhotový kus pod ventilátorem	kpl	1	500	500		0
1.8	Klapka s ruční aretací d160mm	ks	1	188	188		0
1.9	Klapka s ruční aretací d130mm	ks	1	163	163		0
1.10	Atyp tvarovka-VZT potrubí-napojení vyústky do komína	kpl	1	563	563		0
1.11	Vyústka odvodní d160mm, RAL dle požadavku architekta	kpl	1	719	719		0
1.13	Spojovací, těsnící a závěsový materiál.	kpl	1	1 930	1 930		0
O	Ostatní náklady						
O1	Dopravné						
O2	HZS - zaškolení obsluhy	kpl	1	2 250	2 250		0
	Mezisoučet	kpl	1	1 190	1 190		0
				36 609			8 000
	Část A) - Sociální zázemí muzea CELKEM (bez DPH)						44 609

B) STAVEBNÍ ÚPRAVY VEŘEJNÉHO WC							
Zařízení č.2 - Veřejné WC ženy							
2.1	Ventilátor potrubní diagonální, tichý úsporný ventilátor, d160mm např. TD 500/150-160 SILENT Ecowatt IP44 tichý úsporný ventilátor	ks	1	7 533	7 533		0
2.2	Čidlo relativní vlhkosti 230 V, včetně připojení k ventilátoru HIG 11 čidlo relativní vlhkosti 230 V	kpl	1	3 165	3 165		0

2.3	Ovládání ventilátoru, prokabelování, zapojení	kpl	1	1 700	1 700	0
2.4	Atyp tvarovka-VZT potrubí-utěsnění komína nad ventilátorem	kpl	1	563	563	0
2.5	Atyp tvarovka-VZT potrubí-přechod z komína na výústku	kpl	1	938	938	0
2.6	Výústka odvodní do rozměru 600x600mm, RAL dle požadavku architekta bude sloužit zároveň jako revizní otvor k ventilátoru	kpl	1	1 307	1 307	0
2.8	Spojovací, těsnící a závěsový materiál.	kpl	1	730	730	0
Zařízení č.3 - Veřejné WC muži						
3.1	Ventilátor potrubní diagonální, tichý úsporný ventilátor, d160mm např. TD 500/150-160 SILENT Ecowatt IP44 tichý úsporný ventilátor	ks	1	7 533	7 533	0
3.2	Čidlo relativní vlhkosti 230 V, včetně připojení k ventilátoru HIG 11 čidlo relativní vlhkosti 230 V	kpl	1	3 165	3 165	0
3.3	Ovládání ventilátoru, prokabelování, zapojení	kpl	1	1 700	1 700	0
3.4	Atyp tvarovky-VZT potrubí-WC Muži	kpl	1	938	938	0
3.5	Výústka odvodní d160mm, RAL dle požadavku architekta	kpl	1	719	719	0
3.6	Protidešťová žaluziová klapka PER 160 W žaluziová klapka	ks	1	639	639	0
3.8	Spojovací, těsnící a závěsový materiál.	kpl	1	1 730	1 730	0
O	Ostatní náklady					
O1	Dopravné					
O2	HZS - zaškolení obsluhy	kpl	1	2 020	2 020	0
	Mezisoučet	kpl	1	1 060	1 060	0
				35 440	35 440	8 000
	Část B) - Stavební úpravy veřejného WC - CELKEM (bez DPH)					43 440

VZDUCHOTECHNIKA CELKEM (pro objekt SO01 a SO05) - bez DPH

88 049