

Zadavatel, Severočeská teplárenská, a.s., obdržel, v souladu s ustanovením článku 4, odst. 4.1 Zadávací dokumentace, níže uvedené žádosti na vysvětlení zadávacích podmínek (Zadávací dokumentace) na zakázku:

„Modernizace rozvodů tepla Most ST, a. s. v roce 2020 - REKO TN Vršany“ (ev. č. zakázky: ST-2019-003-D),

ke kterým tímto uvádí následující vysvětlení k zadávacím podmínkám (odpověď):

Soupis dotazů účastníků a odpovědi zadavatele

Vysvětlení zadávacích podmínek (dodatečná informace) č. 3 a č. 4

Dodatečná informace č. 3

Dotaz:

Dobrý den,

Po kontrole VV mám ještě ty to připomínky:

Potrubní část:

D 8 Trubní vedení

1	K	866361017	Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 350 vnějšího průměru D 560 mm
---	---	-----------	---

- Schází položka na montáž PI potrubí do potrubní chráničky

D 9 Ostatní konstrukce a bourání

- Schází položka manipulace (potrubí, uložení, izolace) – vyzdvižení, nakládka
- Pol. č. 16,17 je jen odvoz, SOD požaduje nakládku a přepravu na určené místo

Potrubní část - Dokončovací práce – nátěry D 783

- Pol. č.39 Ochranný nátěr potrubí - na cementové bázi. Schází položka na materiál – bude tedy agregovaná s prací?

D M Práce a dodávky M

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

40	K	220000001	Krabice pro zasmyčkování BS2+TU1, + drobný elektromateriál
----	---	-----------	--

- Není položka pro reflektometrické měření alarmu

D 23-M Montáže potrubí

55	K	230011123	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 323,9 mm, tl 8,0 mm	m	1 860,00
----	---	-----------	---	---	----------

- Chybí položka na montáž svislých kompenzátorů
- Chybí položka na vtahování potrubí do chráničky

112	K	230160001	RTG prozáření svarů DN do 40	kus	26,00
-----	---	-----------	------------------------------	-----	-------

VV "cena dodavatele"

VV 26

26,00

113	K	230160002	RTG prozáření svarů DN 50-150	kus	50,00
	VV		"cena dodavatele"		
	VV		50		50,00
114	K	230160003	RTG prozáření svarů DN 200-350	kus	336,00
	VV		"cena dodavatele"		
	VV		336		336,00

- V SOD je požadován svářecí dozor, 100%vizualizace, 100% UT a 10% RTG. V montážích na defektoskopii jsou jen tyto tři položky na 100% RTG.
- Chybí položka na svařovací dozor, Vizualizaci a UT

Odpověď zadavatele pro dotaz č. 3:

A) Na základě absence položky *montáž PI potrubí do potrubní chráničky* V Příloze č. 8 ZD - VV – Trubní vedení, zadavatel požaduje doplnit a nacenit účastníkem tuto položku (**dodatečné doplnění položky**) výkazu výměr shora uvedené zakázky do bodu e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.

Formát doplnění:

e) Ostatní přímé náklady celkem **,- Kč**
z toho:
montáž PI potrubí do potrubní chráničky
(položka dle dotazu / odpovědi č. 3A) **.....,-Kč**
(účastník uvede dle svého uvážení a zkušeností)

B) Na základě absence položky ve VV – Ostatní konstrukce a bourání (*manipulace (potrubí, uložení, izolace) – vyzdvižení, nakládka*), zadavatel požaduje doplnit a nacenit účastníkem tuto položku (**dodatečné doplnění položky**) výkazu výměr shora uvedené zakázky do bodu e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.

Formát doplnění:

e) Ostatní přímé náklady celkem **,- Kč**
z toho:
manipulace (potrubí, uložení, izolace) – vyzdvižení, nakládka
(položka dle dotazu / odpovědi č. 3B) **.....,-Kč**
(účastník uvede dle svého uvážení a zkušeností)

C) V Zadávací dokumentaci a její Příloze č. 8 (PD – Výkaz výměr, Potrubní část - Dokončovací práce – nátěry D 783), zadavatel v Položce č. 39 (*Ochranný nátěr potrubí - na cementové bázi*) požaduje započítat do Položky č. 39 materiál včetně práce (tato položka bude agregovaná s prací).

D) V Zadávací dokumentaci a její Příloze č. 8 (PD – Výkaz výměr – Práce a dodávky M), zadavatel neuvádí položku *reflektometrické měření alarmu*.
V daném případě zadavatel požaduje doplnit a nacenit účastníkem položku *reflektometrické měření alarmu* (**dodatečné doplnění této položky**) výkazu výměr shora uvedené zakázky do bodu e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.

Formát doplnění:

- e) Ostatní přímé náklady celkem** **,- Kč**
z toho:
reflektometrické měření alarmu
(položka dle dotazu / odpovědi č. 3D) **.....,-Kč**
(účastník uvede dle svého uvážení a zkušeností)

E) V Zadávací dokumentaci a její Příloze č. 8 (PD – Výkaz výměr – Montáže potrubí), zadavatel neuvádí položku *montáž svislých kompenzátorů* a dále neuvádí položku *vtahování potrubí do chráničky*. V daném případě zadavatel požaduje doplnit a nacenit účastníkem položku *montáž svislých kompenzátorů* a položku *vtahování potrubí do chráničky* (**dodatečné doplnění těchto položek**) výkazu výměr shora uvedené zakázky do bodu e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.

Formát doplnění:

- e) Ostatní přímé náklady celkem** **,- Kč**
z toho:
montáž svislých kompenzátorů
(položka dle dotazu / odpovědi č. 3E) **.....,-Kč**
vtahování potrubí do chráničky
(položka dle dotazu / odpovědi č. 3E) **.....,-Kč**
(účastník uvede dle svého uvážení a zkušeností)

F) V Zadávací dokumentaci pro shora uvedenou zakázku a jejích přílohách (Příloha č. 8 - PD a Příloha č. 9 - Návrh SOD) je uvedeno, že kontroly budou prováděny v souladu s ČSN EN 13 480-5. V těchto dokumentech je uveden i přesně požadovaný procentuální rozsah jednotlivých kontrol. V PD je uvedený plánovaný odhad NDT kontrol dle dimenzí (jak je uvedeno ve VV).

Kontrola jakosti svarů horkovodního (primárního) potrubí – rozsah NDT stanovený objednatelem:

VT – B/100% včetně protokolu (ČSN EN ISO 17637; ČSN EN ISO 5817) – **bude nově uvedeno do bodu e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“** v části A) Cenové části nabídky.

UT – 2/100% (ČSN EN ISO 17640; ČSN EN ISO 11666) – **bude nově uvedeno do bodu e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“** v části A) Cenové části nabídky.

RT – 2/10% (ČSN EN ISO 17636-1; ČSN EN ISO 17636-2; ČSN EN 12517-1) – **je součástí VV, položka č. 112, 113 a 114.**

V daném případě zadavatel dále požaduje doplnit a nacenit účastníkem novou položku UT kontrola v rozsahu 100 % a VT kontrola v rozsahu 100 % (**dodatečné doplnění nových položek**) výkazu výměr shora uvedené zakázky do bodu e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.

Formát doplnění:

- e) Ostatní přímé náklady celkem** **,- Kč**
z toho:
UT kontrola v rozsahu 100 %
(položka dle dotazu / odpovědi č. 3F) **.....,-Kč**
VT kontrola v rozsahu 100%
(položka dle dotazu / odpovědi č. 3F) **.....,-Kč**
(účastník uvede dle svého uvážení a zkušeností)

Zadavatel dále uvádí:

V rámci Cenové části nabídky zakázky – část B) Položkový rozpočet zakázky, musí být dodrženo členění položkového rozpočtu tak, jak je obsažen v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Položky položkového rozpočtu nesmí být jakkoli měněny. V případě nesouladu položkového rozpočtu zakázky a údajů zjištěných při prohlídce místa plnění, případně oproti projektové dokumentaci příslušné zakázky lze postupovat následovně:

- v případě potřeby doplnění nové položky bude tato nová položka (včetně názvu) doplněna účastníkem do bodu e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.
- v případě potřeby změny výměr stávající položky zůstane u položky uvedené zadavatelem stanovená výměra a stejná položka specifikující změnu výměr bude účastníkem doplněna do bodu e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.

Zadavatel uvádí, že v případě absence položek Svařovací dozor, vizuální kontrola atd. zahrne jejich ocenění nabízející do položek za provádění daných kontrol, případně může zhotovitel náklady na tyto práce započíst do položky VRN.

V případě velikosti demontovaného potrubí, určeného do šrotu (položka č. 117 Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 324 mm, tl 8,0 mm), zadavatel postupuje dle nastavené metodiky URS, kdy cena této položky je kalkulována za 1,5m kusy potrubí. Demontáž a manipulace s většími kusy potrubí, určeného do šrotu, než je kalkulace dle URS je výhradně věcí nabízejícího a jeho technických možností.

Dodatečná informace č. 4**Dotaz:**

Zdravím Vás,

I přesto, že jsme o počtu RTG DN 300 hovořily, posílám Vám část tech. zprávy kde jsou popsány rozsahy NDT kontrol, které nekorespondují s výkazem výměr. Protože se jedná o velký rozdíl /cca 300 svarů/ které se mají podrobit RTG prosím o Vaše vyjádření.

Kontrola jakosti svarů horkovodního (primárního) potrubí – rozsah NDT stanovený objednatelem:
VT – B/100% včetně protokolu (ČSN EN ISO 17637; ČSN EN ISO 5817)
UT – 2/100% (ČSN EN ISO 17640; ČSN EN ISO 11666)
RT – 2/10% (ČSN EN ISO 17636-1; ČSN EN ISO 17636-2; ČSN EN 12517-1)

Svary určené pro NDT (popř. úseky svarů) určí zástupce objednatele. Při zjištění nevyhovujících svarů bude postupováno v souladu s ČSN EN 13480-5 čl. 8.1.3 (obr.8.1-1).


Odpověď zadavatele pro dotaz č. 4:

Vzhledem k tomu, že se jedná o duplicitní dotaz, zadavatel požaduje pouze jeden dodatečný zápis zmíněných nových položek do bodu e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.

Formát doplnění: viz odpověď zadavatele na dotaz č. 3 pod písmenem F).

V Mostě - Komořanech dne: 10.06.2019

Za zadavatele


Diana Stejskalová
kontaktní osoba zadavatele
Severočeská teplárenská, a.s.