

„Výstavba nákladního výtahu pro bytový dům s pečovatelskou službou čp. 2355, ul. Lidická, Tábor“

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 50/2023

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

[REDACTED], místostarosta Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

[REDACTED], jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. [REDACTED]),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel:

VAKU STAV s.r.o.

Sídlo: Zavadilská 3195, 390 02 Tábor

IČ: 24273554

DIČ: CZ24273554

Bankovní spojení: Ober bank AG

Číslo účtu: [REDACTED]

Spisová značka: C 24059 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: / fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: [REDACTED]

Věci technické: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Výstavba nákladního výtahu pro bytový dům s pečovatelskou službou čp. 2355, ul. Lidická, Tábor“ realizovaného objednatelem podle § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“) a metodiky zadávání zakázek malého rozsahu směrnice společnosti BYTES Tábor s.r.o., uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva")

1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: „Výstavba nákladního výtahu pro bytový dům s pečovatelskou službou čp. 2355, ul. Lidická, Tábor“
Místo stavby: ulice Lidická, čp. 2355
Zadavatel a investor: Město Tábor, zastoupené společností BYTES Tábor s.r.o.
Zhotovitel projektu: A-Z eko ateliér s.r.o., se sídlem Bechyňská 46/14, Soběslav III, 390 02 Soběslav, IČ: 05097681. Hlavní projektant stav. Vladimír Líkař.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je realizace díla „Výstavba nákladního výtahu pro bytový dům s pečovatelskou službou čp. 2355, ul. Lidická, Tábor“ a to dle zadávacích podmínek stejnojmenné veřejné zakázky objednatele a nabídky zhotovitele, v rozsahu projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – rozpočtu zhotovitele (dále jen "dílo"). **Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla.**
- 2.2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou a zadávací dokumentací, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předpisy s ním souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávacích podmínkách předmětného zadávacího řízení.
- 2.3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
- 2.4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v **příloze č. 1 smlouvy**, tj. v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - rozpočtu zhotovitele z nabídky zhotovitele podané v rámci předmětného zadávacího řízení. Specifikace díla je dále uvedena v projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.
- 2.5. Součástí díla dle této smlouvy jsou i veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:
 - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace,
 - b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
 - c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
 - d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
 - e) provozní i komplexní vyzkoušení díla,
 - f) projednání a úhrada případných záborů veřejných prostranství,
 - g) náklady na pojištění díla,
 - h) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho předání,
 - i) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu,
 - j) náklady na pravidelný denní čistý úklid všech dotčených ploch, v případě bouracích prací bude úklid proveden 2krát denně, oddělení prostor pracoviště provizorními zástěnami v chodbách a konečný generální úklid,
 - k) náklady na svislý i vodorovný transport suti bezprašnou technologií a průběžnou likvidaci suti,
 - l) náklady na veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - m) náklady na ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - n) náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace chodníky, zeleň, příkopy atd.).

3.

DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Termíny provedení díla jsou stanoveny závaznými délkami níže uvedených lhůt, přičemž konkrétní termíny (data) realizace jsou uvedeny v časovém harmonogramu.

Doba plnění:

- předání staveniště: **12.3.2023**
 - dokončení celého díla: **30.6.2023**
 - předání a převzetí díla: nejpozději v termínu dokončení celého díla,
 - vyklizení staveniště: do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
- 3.2. Termín zahájení provádění díla (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě Zápisu o předání a převzetí staveniště zapsán do stavebního deníku.
- 3.3. **Časový harmonogram** obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci zhotovitel dle dohody s objednatelem upraví časový harmonogram v závislosti na datu uzavření smlouvy, přičemž je však povinen dodržet závaznou lhůtu dle č 3.1 termín dokončení díla.
- 3.4. K počítání výše uvedených lhůt - lhůta počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek a končí v den rozhodný pro její konec. Dále je stanoveno, že běh výše uvedené lhůty pro dokončení díla může být přerušen z důvodu objektivních překážek v realizaci díla, zejména nevyhovujících klimatických podmínek, nezajištění příslušného správního rozhodnutí, rozhodnutí zástupce zadavatele v jím odůvodněných případech, apod., přičemž takovéto přerušování musí být jasně vymezeno, zapsáno ve stavebním deníku a nezapočítává se do celkové délky lhůty pro dokončení díla.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje provádět práce na provádění díla výhradně v pracovní dny v době od 7:00 do max. 18:00 hod a po dohodě s příslušným technikem je možná práce o víkendech a svátcích od 8:00 do 16:00 hod. O víkendech a svátcích lze provádět pouze nehlučné práce.
- 3.6. Objednatel má možnost v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny realizace díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků.
- 3.7. Předmět smlouvy je splněn tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen **protokol** (viz dále čl. 8 této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že **dnem dokončení díla je den podpisu "Zápisu o předání a převzetí staveb a jejich ucelených částí"**.

4.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. **Cena díla** je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

STAVBA:

cena bez DPH	5 142 797,80 Kč
výše DPH 15%	771 419,67 Kč
celková cena vč. DPH	5 914 217,47 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele. Součástí ceny díla je i cena pravidelného (periodického) servisu, který je součástí předmětu plnění stejnojmenné veřejné zakázky.

- 4.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně **do výše 95% základní ceny za dílo vč. DPH**. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty

„Výstavba nákladního výtahu pro bytový dům s pečovatelskou službou čp. 2355, ul. Lidická, Tábor“

podle ustanovení článků 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen práce fakturovat dle specifikace díla a kalkulace ceny v souladu s přílohou č. 1.

- 4.3. Konečná faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnů od podpisu „Zápisu o předání a převzetí staveb a jejich ucelených částí“.
- 4.4. Veškeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotovení (1krát originál) na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem.
- 4.5. **Lhůta splatnosti** dílčích faktur i konečné faktury je **30 dní** od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
- 4.6. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že musí obsahovat tyto údaje:
 - ▲ Odběratel:
 - ▲ Město Tábor
 - ▲ Žižkovo nám. 2/2
 - ▲ Tábor
 - ▲ 390 15
 - ▲ IČO: 00253014
 - ▲ DIČ: CZ00253014

 - ▲ Konečný příjemce, zášilací adresa:
 - ▲ BYTES Tábor s.r.o.
 - ▲ Kpt. Jaroše 2418
 - ▲ Klokoty
 - ▲ 390 03
 - ▲ Tábor
 - ▲ IČO: 62502573
 - ▲ DIČ: CZ62502573

 - ▲ údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, IČ,DIČ
 - ▲ rozsah a předmět plnění
 - ▲ číslo faktury = variabilní symbol
 - ▲ fakturovanou částku v souladu se zákonem o DPH
 - ▲ datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - ▲ datum vystavení daňového dokladu
 - ▲ a dále:
 - ▲ razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - ▲ bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - ▲ zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - ▲ číslo smlouvy

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu zjišťovacího protokolu.

- 4.7. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.
- 4.8. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění čl. 6 směrnice metodiky o zadávání zakázek malého rozsahu Města Tábor.
- 4.9. Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takového stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě). Zhotovitel se zavazuje k dodatečným stavebním pracím předložit podrobný položkový rozpočet dodatečných stavebních prací vypracovaný ve shodné struktuře a formátu jako byl předložen vysoutěžený položkový rozpočet stavby, a to v písemné podobě a dále v elektronické podobě v pdf. Pokud je k dodatečným stavebním pracím relevantní projektová dokumentace, je zhotovitel povinen ji zpracovat a předložit objednateli.

- 4.10. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit zadavatele. Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro dodatek ke smlouvě. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s čl. 4.8 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny.
- 4.11. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 4.12. Předmět plnění spadá do režimu přenesení daňové povinnosti, který upravuje § 92a zákona 235/2004Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V rámci režimu přenesení daňové povinnosti je poskytovatel plnění povinen vystavit daňový doklad podle § 28 odstavce 2 včetně sazby daně, avšak bez výše daně. Na místo toho je povinen na vystaveném daňovém dokladu uvést sdělení, že výše daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
- 4.13. Smluvní strany se pro případ vzniku vzájemných pohledávek plynoucích z této smlouvy dohodly na jejich vyrovnání formou zápočtů, přičemž vzájemně budou započteny takové pohledávky, které budou odsouhlaseny co do důvodů a výše pohledávky oběma smluvními stranami.
- 4.14. Za účelem kompenzace inflace mohou být, ale nemusí, veškeré ceny, tak jak jsou stanoveny touto smlouvou o dílo, navýšeny až o 7%. Tato inflační doložka bude uplatněna zhotovitelem nejdříve ode dne ukončení výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, tj. podpisem smlouvy o dílo, a to po písemné domluvě s objednatелеm, který toto navýšení musí schválit. Dodavatel je dále povinen předložit ke schválení uplatnění inflační doložky vyúčtování, které má být přičteno v důsledku změny nákladů. **Inflační doložka není nároková.** O uplatnění inflační doložky rozhodne Rada města Tábor. Dále platí, že inflační doložka musí být podložena statistickým grafem Českého statistického úřadu zahrnující míru inflace spotřebitelské ceny, popř. ceny výrobců za předchozích 6 měsíců od data podpisu smlouvy, který prokazatelně obsahuje nárůst cen.

5.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 5.1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost TDI. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
- 5.2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody. Přípojky energií si zajistí zhotovitel na vlastní náklady.
- 5.3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení.
- 5.4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru.
- 5.5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
- 5.6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku 4. této smlouvy.
- 5.7. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr zhotovitele.

6.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 6.1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
- 6.2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- 6.3. Zhotovitel bude řádně udržovat jím používané veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí; neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
- 6.4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.

- 6.5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 ti dnů od předání a převzetí díla, nebude-li při převzetí domluveno jinak.
- 6.6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.
- 6.7. **Zhotovitel zajistí komplexní zabezpečení díla a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.**
- 6.8. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění díla v době provádění prací na staveništi přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací - stavbyvedoucího nebo jím pověřeného kvalifikovaného zástupce (mistr) uvedeného v čl. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjistí, že stavbyvedoucí ani mistr nejsou na staveništi přítomni, je oprávněn požadovat na zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 10.2 smlouvy.
- 6.9. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny zápisem do stavebního deníku technickým dozorem investora.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům.
- 6.11. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR).
- 6.12. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla. Veškeré činnosti při plnění díla je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů.

7.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK, TECHNICKÝ DOZOR, PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. Stavbyvedoucím zhotovitele a mistrem zhotovitele je pan [REDAKCE], který zabezpečuje zejména tyto činnosti:
 - a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho poddodavatelů
 - b) připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
 - c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
 - d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
 - e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálů
 - f) vede stavební deník
- 7.2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a §6 vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Deník bude uložen na stavbě. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
- 7.3. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatелеm kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 7.4. Technický dozor vykonává pro objednatele následující činnosti:
 - a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo a v souladu s časovým HMG, technických norem a jiných předpisů.
 - b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
 - c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálů a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.
 - d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

- e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. Nesouhlasí-li s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
 - f) Organizuje kontrolní dny na stavbě, zajišťuje zápis z kontrolního dne, který je nadřazen zápisům ve stavebním deníku (pokud jsou v něm rozpory).
- 7.5. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla, a to na základě aktualizovaného časového harmonogramu (viz příloha č. 2 smlouvy).
- 7.6. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
- 7.7. Zhotovitel je povinen předat při předání celého díla bez vad a nedodělků objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- 7.8. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svého zástupce provádět průběžnou kontrolu díla. Zástupce je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.9. Uplatňování náhrady škody bude řešeno dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 7.10. Zhotovitel komplexně odpovídá za provedení díla v rozsahu a kvalitě sjednané touto smlouvou, přičemž při splnění, jakož i ve sjednané záruční lhůtě bude zhotovené dílo splňovat vlastnosti stanovené platnými, technickými, hygienickými a právními předpisy a normami (zejména ČSN a jinými uvedenými v PD) a dodavatelskou dokumentací. Zhotovené dílo bude splňovat účel daný touto smlouvou a zhotovitel garantuje dodržení technických parametrů zařízení sjednaných touto smlouvou a výrobcem dodávaného zařízení. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí zejména zákonem č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a platnými normami pro celý rozsah předmětu plnění. Stavební práce budou prováděny v souladu s platnými zákony a vyhláškami souvisejícími s výstavbou, technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.
- 7.11. Nedokončené dílo nebude objednatelem převzato, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 7.12. Věci, které jsou potřebné k plnění veřejné zakázky, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 7.13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel při realizaci stavby zavazuje k součinnosti s Koordinátorem BOZP, ustanoveným v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. objednatelem. Zhotovitel současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. V případě vysokého rizika ohrožení bezpečnosti práce a zdraví osob mohou být práce zastaveny do doby přijetí adekvátních opatření bezpečné a zdraví ohrožující práce. V případě opakovaného porušení nebo nepřijetí opatření dojde k uložení smluvní pokuty za nedodržování podmínek BOZP na staveništi.
- 7.14. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění veřejné zakázky nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 7.16. Zhotovitel se zavazuje dodržet při plnění veřejné zakázky veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení a vyjádření dotčených orgánů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 7.17. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i zajištění provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení stavby. K přejímce stavby předá zhotovitel stavební deník průběžně vedený při realizaci stavby, protokoly o zkouškách a revizích, dokumentaci skutečného provedení ve dvou paré a geometrický plán v jednom vyhotovení.
- 7.18. Před zahájením stavby i během realizace stavby zajistí zhotovitel ve spolupráci s objednatelem informování nájemníků bytů o průběhu prováděných prací podle průběžně aktualizovaného harmonogramu postupu prací. Při provádění prací bude zhotovitel postupovat ohleduplně a vstřícně k nájemníkům bytů, kterým stavební úpravy naruší jejich soukromí.
- 7.19. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli **ke schválení každou změnu poddodavatele** oproti seznamu poddodavatelů uvedenému v nabídce zhotovitele v rámci veřejné zakázky. V případě, že zhotovitel bude

měnit poddodavatele, který zhotoviteli prokazuje v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nový poddodavatel tuto kvalifikaci také splňovat a zhotovitel je povinen předložit objednateli všechny příslušné doklady k prokázání kvalifikace.

- 7.20. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci díla. Objednatel je povinen určit prostory staveniště, vymezení a ohrazení je povinen zabezpečit zhotovitel – zákon č. 183/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na ochranu zdraví při práci na staveništi, o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.
- 7.21. Objednatel je povinen zajistit, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob a je povinen zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání staveniště po dobu prací na díle. Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalším třetím osobám na staveniště.
- 7.22. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 7.23. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a veškeré nečistoty vzniklé jeho činností na vlastní náklady a zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činností nebo stavební materiál nebyl umístěn mimo staveniště. Pro ukládání případného vybouraného a vytěženého materiálu doporučuje objednatel nejbližší skládku Klenovice nebo Želeč. K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu dle výkazu výměr na skládku doloží zhotovitel potvrzením příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez tohoto potvrzení bude faktura vrácena, jako neuznaný výdaj nebude proplacena. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel, pokud vznikly jeho zaviněním.
- 7.24. Zhotovitel je povinen zajistit svůj majetek a rozpracované dílo proti zcizení a poškození. Sřezení převzatého pracoviště si zajišťuje zhotovitel.
- 7.25. Zhotovitel zajistí přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací. K lokalitě bude zajištěn vjezd pro vozidla záchranného systému po celou dobu výstavby.
- 7.26. Zhotovitel provede každý den na konci pracovní doby úklid společných prostorů, které jsou zasazeny stavbou (používá se stavba k manipulaci s materiálem – odvoz, přívoz). V případě provádění bouracích prací bude tento úklid proveden 2krát denně, vždy však bude jeden z těchto úklidů proveden se skončením pracovní doby.
- 7.27. Zhotovitel se zavazuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku třetích osob.
- 7.28. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi aktuální identifikační tabuli v obvyklých rozměrech s uvedením údajů o stavbě a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifikační tabule může zhotovitel umístit pouze se souhlasem objednatele.

8.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá v rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaného stavebního povolení. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.
- 8.2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektové dokumentace skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.
Dále připraví tyto doklady:
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů
 - stavební deník
 - prohlášení o shodě na stanovené výrobky
 - doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení
 - provozní pokyny dodaných technologických zařízení
 - doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení
- 8.3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
- 8.4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení, a to způsobem uvedeným v čl. 14.
- 8.5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "**Zápis o předání a převzetí staveb a jejich ucelených částí**", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací. Objednatel převezme dílo pouze v případě, že nebude obsahovat žádné vady a nedodělky.

- 8.6. Dnem dokončení díla tj. podpisu Zápisu o předání a převzetí staveb a jejich ucelených částí, který bude bez vad nedodělků, začíná běžet záruční lhůta.
- 8.7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání stavby nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu.
- 8.8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.
- 8.9. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
- 8.10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato. Vznikne-li na díle nebo na jakékoli jeho části škoda, ztráta nebo jakákoli jiná újma v době do okamžiku přechodu rizik na objednatele, odstraní zhotovitel na své vlastní náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo ve všech ohledech do bezvadného stavu.
- 8.11. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla. Protože stavba je dle příslušných právních předpisů součástí pozemku, s nímž je pevně spojena, objednatel prohlašuje, že je vlastníkem pozemku, s nímž je stavba tvořící předmět díla dle smlouvy spojena.

9.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 9.2. **Záruční doba** na dílo je **60 měsíců** ode dne předání celého díla. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 9.3. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.
- 9.4. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku okolností vylučujících jeho odpovědnost, tj. zejména v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) či zásahem třetích osob. Existenci okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele za zjištěné vady díla je zhotovitel povinen prokázat.
- 9.5. V případě vzniku vad díla objednatel bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámí vady písemně zhotoviteli, a to doporučeným dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem v souladu s čl. 14 smlouvy. Reklamací vad lze uplatnit do uplynutí záruční doby.
- 9.6. Po oznámení vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě **do 5 dnů** a v případě havárie **do 24 hodin**, od doručení písemného oznámení vady zhotoviteli. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad má objednatel vedle níže uvedené smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele, a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.
- 9.7. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
 - jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- 9.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- 9.9. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- 9.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se

zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad poddodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i poddodavatel zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.

10.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

- 10.1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.
- 10.2. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli tyto smluvní pokuty:
 - smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení výměny oken a meziokeních vložek ve výši **0,5% z ceny díla bez DPH** za každý kalendářní den prodlení,
 - smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,2% z ceny díla bez DPH** za každý kalendářní den prodlení,
 - smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **0,05% z ceny díla bez DPH** za každý kalendářní den prodlení,
 - smluvní pokutu za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele ve výši **0,06% z ceny díla bez DPH** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi,
 - smluvní pokutu za opakované porušení nebo nepřijetí opatření při nedodržování podmínek BOZP na staveništi je ve výši **0,06% z ceny díla bez DPH** za každý zjištěný případ,
 - smluvní pokuta nepřítomnost stavbyvedoucího nebo jím pověřeného kvalifikovaného zástupce (mistra) na staveništi dle čl. 6.8 smlouvy ve výši **0,05% z ceny díla bez DPH** za každý zjištěný případ,
 - smluvní pokuta za porušení povinností týkající se předložení či změny seznamu kvalifikovaných osob dle čl. 6.12 smlouvy nebo týkající se osvědčení proškolených osob dle čl. 6.13 smlouvy ve výši **0,05% z ceny díla bez DPH** za každý zjištěný případ,
 - smluvní pokutu za jiné porušení povinností zhotovitele při provádění díla (viz zejména čl. 6, 7 a 8 smlouvy), na jejichž porušování byl zhotovitel písemně upozorněn a nesjednal nápravu do 10 dnů od doručení výzvy k nápravě, ve výši **0,02% z ceny díla bez DPH** za každý zjištěný případ,
 - smluvní pokutu za podstatné porušení povinností zhotovitele dávající objednateli právo odstoupit od smlouvy ve výši **50 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
- 10.3. V případě prodlení objednatele s platbou je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **max. 0,1 % z neuhrazené částky** za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- 10.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.
- 10.6. Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě **30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.
- 10.7. Všechny smluvní pokuty musí být doručeny druhé straně písemnou formou. Ve vyúčtování musí být odkaz na příslušné ustanovení smlouvy, podle které smluvní pokutu nárokuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Druhá strana se musí k vyúčtování písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů od doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. V případě, že druhá strana s vyúčtováním nesouhlasí, musí ve výše uvedené lhůtě sdělit důvody, pro které vyúčtování neuznává.
- 10.8. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinností zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.

11.

ZMĚNY A UKONČENÍ SMLOUVY

- 11.1. Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

- 11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu s čl. 8 směrnice metodiky o zadávání zakázek malého rozsahu. Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.
- 11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. Pokud není splnění smlouvy v důsledku vyšší moci možné, bude smlouva ukončena dohodou.
- 11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.
- 11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
- 11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
 - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a přes opakované výzvy objednatele neprovedl nápravu tj. neuvedl dílo do souladu se smlouvou,
 - zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení.
- 11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v tomto případě:
- objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedeno v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání.
- 11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.
- 11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody. Vznikne-li odstoupením od smlouvy druhé straně škoda, je tato oprávněna žádat náhradu škody vč. ušlého zisku.

12. ZÁDRŽNÉ

- 12.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že **5 % celkové ceny jednotlivé etapy díla je zádržné po dobu záruční doby**. Pozastávka ve výši 5 % bude uplatněna u každé faktury zhotovitele, přičemž objednatel pozastávku uvolní po skončení záruční doby. Objednatel zádržné uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo plnění ze zádržného je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění ze zádržného oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši uplatněného plnění.
- 12.2 Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání ze zádržného, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání ze zádržného, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.

13.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 13.1. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle je zhotovitel povinen mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem. **Výše pojistné částky musí být minimálně ve výši ceny díla bez DPH.** Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.
- 13.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 13.3. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce zadavatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.

14.

USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

- 14.1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně, doporučeným dopisem, datovou schránkou nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
- 14.2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

15.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 15.2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
- 15.3. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
- 15.4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatností smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními

„Výstavba nákladního výtahu pro bytový dům s pečovatelskou službou čp. 2355, ul. Lidická, Tábor“

předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

- 15.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 15.6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
- 15.7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
- 15.8. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle platného právního předpisu, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Povinnost uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv má odběratel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 15.9. Zhotovitel souhlasí v souladu se zněním o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném rozsahu, jakož i v všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.



Přílohy: č. 1 - Rozpočet zhotovitele (oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb)

V Táboře dne: 8.3.2023

V Táboře dne: 8.3.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **004** **Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor**

Zadavatel **Město Tábor** IČO: **00253014**
 Žižkovo nám. 2/2 DIČ: **CZ00253014**
 39001 Tábor-Tábor

Zhotovitel: **VAKU STAV s.r.o.** IČO: **24273554**
 Zavadilská 3195, 390 02 Tábor DIČ: **CZ24273554**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 919 872,89
PSV			2 177 893,23
MON			455 081,68
Vedlejší náklady			391 000,00
Ostatní náklady			198 950,00
Celkem			5 142 797,80

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 142 797,80 CZK
Základní DPH	21 %	1 079 987,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **6 222 785,34 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	589 950,00	123 889,50	713 839,50	11
002	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	589 950,00	123 889,50	713 839,50	11
	Stavební objekt			0,00		
001	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355,	0,00	4 552 847,80	956 098,04	5 508 945,84	89
001	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická,	0,00	4 552 847,80	956 098,04	5 508 945,84	89
Celkem za stavbu		0,00	5 142 797,80	1 079 987,54	6 222 785,34	100

Popis stavby: 004 - Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor
Rozpočet je zpracovaný v souladu se zákonem 89/2012 Sb. § 2622 odst. 1 s výhradou

Cenová hladina 2022/I RTS

Projektová dokumentace- DSP

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 001 - Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor

Popis rozpočtu: 001 - Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor

Popis objektu: 002 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 002 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			58 326,50	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			43 039,59	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			552 609,61	11
4	Vodorovné konstrukce	HSV			283 286,47	6
5	Komunikace	HSV			24 244,20	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			133 286,15	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			343 663,82	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 646,92	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			15 497,40	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			96 076,95	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			93 382,70	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			63 296,50	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			78 453,35	2
711	Izolace proti vodě	PSV			39 712,85	1
712	Povlakové krytiny	PSV			19 238,48	0
713	Izolace tepelné	PSV			15 937,85	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			9 235,87	0
763	Dřevostavby	PSV			1 154,04	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			31 984,69	1

767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 019 983,33	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			12 002,29	0
784	Malby	PSV			28 643,83	1
M21	Elektromontáže	MON			116 494,78	2
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			321 000,00	6
M46	Zemní práce při montážích	MON			17 586,90	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			127 062,73	2
VN	Vedlejší náklady	VN			391 000,00	8
ON	Ostatní náklady	ON			198 950,00	4
Cena celkem					5 142 797,80	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 004	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor
O: 002	Vedlejší a ostatní náklady
R: 002	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				391 000,00
1	005111020R	Výtyčení stavby	Soubor	1,00000	17 250,00	17 250,00
2	005111021R	Výtyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 750,00	5 750,00
3	005121010R	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	230 000,00	230 000,00
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	92 000,00	92 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				198 950,00
7	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	55 200,00	55 200,00
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	57 500,00	57 500,00
9	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	11 500,00	11 500,00
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	57 500,00	57 500,00
11	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	17 250,00	17 250,00
Celkem						589 950,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor
O:	001	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor
R:	001	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				58 326,50
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek výkres č. C.4 okapový chodník : 0,5*5	m2	2,50000	77,28	193,20
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek výkres č. C4 : 26	m2	26,00000	68,66	1 785,03
3	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek výkres č. C4 : 18	m	18,00000	142,03	2 556,45
4	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, beton pod obrubníky : 0,2*0,4*18	m3	1,44000	8 676,75	12 494,52
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením výkres č. D.1.1.5 : 0,2*3,5*4	m3	2,80000	100,63	281,75
6	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, výkres č. D.1.1.5 - základy : 3,3*3*1,5	m3	14,85000	246,67	3 663,12
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek výkres č. D.1.1.5 - rýha pro základ : 0,6*(3,2*2+1,55)*0,6	m3	2,86200	1 642,20	4 699,98
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkres č. D.1.1.5 a D.1.1.6 - ornice : 2,8	m3	2,80000	59,11	165,51
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopek : 14,85+2,86 odpočet obsyp : -2,268	m3	15,44200	343,85	5 309,73
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dle pol.č. 16270-1105 dalších 10km : 15,442*10	m3	154,42000	27,02	4 173,20
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 ornice : 2,8 výkopek : 14,85+2,86 odpočet obsyp : -2,268	m3	18,24200	343,27	6 262,02
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice dle pol.č. 16270-1105 : 15,442	m3	15,44200	21,50	332,08
13	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, výkres č. D.1.1.5 základ : 0,20*1,2*(3,35*2+2,75)	m3	2,26800	1 122,40	2 545,60
14	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, výkres č. D.1.1.5 a D.1.1.6 : 14	m2	14,00000	31,28	437,92
15	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. výkres č. D.1.1.5 : 0,6*(3,2*2+1,55)+1,55*2,6	m2	8,80000	69,11	608,21
16	181101131R00	Úprava pozemku hornina třídy 3, přemístění na vzdálenost do 20 m s rozpojením a přehmutím včetně urovnání, výkres č. D.1.1.5 a D.1.1.6 : 14*0,2	m3	2,80000	17,60	49,27

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor
O:	001	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor
R:	001	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	181301103R00	Rozprostření a urovňování ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	14,00000	121,90	1 706,60
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
výkres č. D.1.1.5 a D.1.1.6 : 2,8/0,2				14,00000		
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	15,44200	713,00	11 010,15
dle pol.č. 16270-1105 : 15,442				15,44200		
19	00572420R	směs travní parková, dekorativní	kg	0,28000	186,30	52,16
výkres č. D.1.1.5 a D.1.1.6 : 14*0,02				0,28000		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						43 039,59
20	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	0,88000	2 043,55	1 798,32
výkres č. D.1.1.5 : 0,1*0,6*(3,2*2+1,55)+0,1*1,55*2,6				0,88000		
21	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25	m3	1,76000	3 783,50	6 658,96
bez dodávky a uložení výztuže						
výkres č. D.1.1.5 : 0,2*(3,2*2,75)				1,76000		
22	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	1,83000	1 015,45	1 858,27
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
výkres č. D.1.1.5 : 0,2*(3,2*2+2,75)				1,83000		
23	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	1,83000	161,00	294,63
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
dle pol.č. 27335-1215 : 1,83				1,83000		
24	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,08308	57 500,00	4 777,10
včetně distančních prvků						
výkres č. D.1.1.5 : 2,7*3,15*2*0,00444*1,1				0,08308		
25	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	2,86200	3 783,50	10 828,38
včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže						
výkres č. D.1.1.5 - základ : 0,6*0,6*(3,2*2+1,55)				2,86200		
26	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,29259	57 500,00	16 823,93
výkres č. D.1.1.5 100 kg/m3 betonu : 2,862*0,1				0,28620		
trny základů : 0,6*6*2*0,000888				0,00639		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						552 609,61
27	310238211RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,71050	9 999,25	7 104,47
včetně pomocného pracovního lešení						
výkres č. D.1.1.5 a D.1.1.6 vyplnění zdiva nad překlady : 0,35*1,45*0,2*7				0,71050		
28	311112030RT3	Stěny z betonových bednicích tváric a betonu uložení tváric bez jejich dodávky tloušťka stěny 300 mm, zalití tváric betonem C 20/25	m2	9,54000	1 284,55	12 254,61
(ztracené bednění) z betonových tváric a závlka betonem,						
výkres č. D.1.1.5 : 1,2*(3,2*2+1,55)				9,54000		
29	311237423R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 200 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,90 MPa, součinitel prostupu tepla U = 1,03 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	4,68000	2 125,20	9 945,94
Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 : 0,4*(2,55+3,5*2+2,15)				4,68000		
30	311237446R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,52 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	188,27400	2 527,70	475 900,19
výkres č. D.1.1.6 a D.1.1.7 a 1.1.9 : 21*(3,28*2+2,55)-1,38*2,2				188,27400		
31	317168114R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1750 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	21,00000	831,45	17 460,45
Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.9 P2 : 3*7				21,00000		
32	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	3,00000	1 067,20	3 201,60
Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.9 P1 : 3				3,00000		
33	317998113R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 80 mm	m	1,50000	170,77	256,16
Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.9 P1 : 1,5				1,50000		
34	346271111R00	Přizdívký izolační z cihel nepálených z cihel betonových 290x140x65 mm o tloušťce 65 mm	m2	11,22000	1 352,40	15 173,93
se zatřenou cementovou omítkou v tl. 20 mm pod izolaci, včetně vytvoření pozáhlbku v ohybu izolace vodorovně na svislou, na cementovou maltu MC 5 až MC 10.						
výkres č. D.1.1.5 : 1,2*(3,2*2+2,95)				11,22000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor
O:	001	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor
R:	001	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	349231811RT2	Přízdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, výkres č. D.1.1.5 a D.1.1.6 výstupů z výtahové šachty : 2,2*0,35*7	m2	5,39000	2 098,75	11 312,26
5,39000						
Díl: 4 Vodovodné konstrukce						283 286,47
36	411121121R00	Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 filigrány : 2	kus	2,00000	830,30	1 660,60
2,00000						
37	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30 Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 beton C25/30 XC1 : 0,12*3,3*2,5	m3	0,99000	4 226,25	4 183,99
0,99000						
38	411351101RT1	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy bednicí materiál prkna, bez podepření, zřízení s pomocným lešením Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 : 0,12*(3,3*2+2,5+1,95*2+3*2)	m2	2,28000	955,65	2 178,88
2,28000						
39	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , odstranění s pomocným lešením dle pol.č. 41135-1101. RT1 : 2,25	m2	2,25000	182,28	410,12
2,25000						
40	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. spojení filigránů s výztuží bet. desky KARI sítí : 0,050 spodní výztuž 100 kg/m3 betonu : 0,1*0,99 trny pro ukotvení stropů a věnců výtahové šachty : 0,85*4*0,000888	t	0,15202	57 500,00	8 741,15
0,05000						
0,09900						
0,00302						
41	411361921RT8	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 horní výztuž : 3,25*2,4*1,1*0,00799	t	0,06855	57 500,00	3 941,63
0,06855						
42	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 V1 : 0,25*0,3*10,56 V2 : 0,35*0,3*1,5 V3 : 0,3*0,3*31,88 V4 : 0,5*0,3*2,48 V5 : 0,55*0,3*8,19 V6 : 0,75*0,3*2,48 V7 : 1*0,3*0,5 V8 : 0,8*0,3*1,98 V9 : 0,15*0,2*9,11	m3	19,16070	4 720,75	90 452,87
0,79200						
0,15750						
2,86920						
0,37200						
13,51350						
0,55800						
0,15000						
0,47520						
0,27330						
43	417351115R00	Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 V1 : 0,25*(10,56*2) V2 : 0,35*1,5*2 V3 : 0,3*2*31,88 V4 : 0,5*2*2,48 V5 : 0,55*2*8,19 V6 : 0,75*2*2,48 V7 : 1*2*0,5 V8 : 0,8*2*1,98 V9 : 0,15*2*9,11	m2	47,56800	531,88	25 300,23
5,28000						
1,05000						
19,12800						
2,48000						
9,00900						
3,72000						
1,00000						
3,16800						
2,73300						
44	417351116R00	Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění dle pol.č. 41735-1115 : 47,568	m2	47,56800	124,78	5 935,30
47,56800						
45	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků. Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 120 kg/m3 betonu : 19,1607*0,120	t	2,29928	57 500,00	132 208,60
2,29928						
46	59347070R	deska stropní filigránová železobetonová; l = 8000,0 mm; š = 2 400 mm; tl = 60 mm; vyztužení 8,1 až 10,0 kg Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 : 3,3*2,5	m2	8,25000	1 002,80	8 273,10
8,25000						
Díl: 5 Komunikace						24 244,20
47	564801111R00	Podklad ze štěrkodrtí s rozprostřením a zhutněním frakce 0-22 mm, tloušťka po zhutnění 30 mm	m2	25,65000	61,18	1 569,27

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor
O:	001	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor
R:	001	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		výkres č. D.1.1.5 a D.1.1.6 zpětná montáž skladba S1 : 8,55*3		25,65000		
48	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm	m2	25,65000	223,10	5 722,52
		výkres č. D.1.1.5 a D.1.1.6 zpětná montáž skladba S1 : 8,55*3		25,65000		
49	564861112RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 210 mm	m2	25,65000	305,33	7 831,59
		výkres č. D.1.1.5 a D.1.1.6 zpětná montáž skladba S1 : 8,55*3		25,65000		
50	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	25,65000	311,65	7 993,82
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm zhuťněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
		výkres č. D.1.1.5 a C4 zpětná montáž : 8,55*3		25,65000		
51	592452655R	dlažba betonová dvoustvrťá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	2,00000	563,50	1 127,00
		výkres č. D.1.1.5 a C4 zpětná montáž doplnění : 2		2,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				133 286,15
52	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	5,85000	637,10	3 727,04
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		Výkres č. D.1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 výtahová šachta : 1,95*3		5,85000		
53	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové, Malta pro zdění	m2	202,11000	557,18	112 610,64
		Výkres č. D.1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 : 21,9*(1,95*2+3*2)-1,4*2,2*8		192,17000		
		vnitřní část chodba : 1,8*2,5*7-1,4*2,2*7		9,94000		
54	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	15,95000	1 062,60	16 948,47
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		Výkres č. D.1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 : 0,35*(1,4*7+2,2*2*7)+0,3*(1,4+2,2*2)		15,95000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				343 663,82
55	622311135RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	42,00000	2 162,00	90 804,00
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.				
		Včetně rohových lišt na hranách budov.				
		Výkres č. D.1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 oprava zateplení : 1*2*21		42,00000		
56	62241222RT1	Nátěr vnějších omítek stěn silikátový, složitost 3-4, odstín I	m2	192,15000	326,60	62 756,19
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.				
		Výkres č. D.1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 výtahová šachta : 21*(2,55+3,3*2)		192,15000		
57	622421144R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 3 , Malta pro zdění	m2	209,25000	908,50	190 103,63
		Výkres č. D.1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 strop : 22*(2,55+3,3*2)		201,30000		
		atika vnitřní část : 1*(1,95+3*2)		7,95000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 646,92
58	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,	m3	0,47300	4 715,00	2 230,20
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem				
		výkres č. D.1.1.5 : 0,1*2,6*1,55		0,40300		
		pod čistící zónu venkovní : 1*0,7*0,1		0,07000		
59	631319163R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	0,47300	901,60	426,46
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny				
		dle pol.č. 63131-3621 : 0,473		0,47300		
60	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,01930	57 500,00	1 109,75
		včetně distančních prvků				
		výkres č. D.1.1.5 : 2,55*1,55*0,00444*1,1		0,01930		
61	632411150R00	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace	m2	1,12000	923,45	1 034,26
		s rozprostřením a uhlazením				
		výkres č. D.1.1.5 vyrovnání zdíva ve výstupu z výtahu : 0,4*1,40		0,56000		
		0,4*1,40		0,56000		
62	632921913R00	Dlažba vnitřní nebo vnější objektu z dlaždic betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 60 mm	m2	3,30000	862,50	2 846,25
		vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny				
		výkres č. D.1.1.5 a C4 zpětná montáž okapový chodník : 3,3*0,5*2		3,30000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				15 497,40

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor
O:	001	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor
R:	001	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
63	916661111RT5	Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm výkres č. D.1.1.5 a D.1.1.6 zpětná montáž : 20	m	20,00000	450,80	9 016,00
64	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého výkres č. D.1.1.5 a D.1.1.6 : 0,4*0,2*20	m3	1,60000	3 731,75	5 970,80
65	59217003R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní výkres č. D.1.1.5 a C4 zpětná montáž doplnění : 3	kus	3,00000	170,20	510,60
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						96 076,95
66	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 strop : 22*(3,3*2+4,7)	m2	248,60000	86,83	21 584,70
67	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení 2 měsíce : 248,60*2	m2	497,20000	65,89	32 762,99
68	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m dle pol.č. 94194-1032 : 248,60	m2	248,60000	75,67	18 811,56
69	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 strop vnitřní chodba : 1,8/1/7	m2	0,25714	151,80	39,03
70	943944121R00	Montáž lešení prostorového těžkého při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2) pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 výtahová šachta : 21,*1,75*2,7	m3	99,22500	40,48	4 016,63
71	943944291R00	Montáž lešení prostorového těžkého příplatek k ceně za každých i započatých 5 m výšky přes 20 do 40 m příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2) pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, 2 měsíce : 99,225*2	m3	198,45000	16,10	3 195,05
72	943944821R00	Demontáž lešení prostorového těžkého bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2) pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, dle pol.č. 94394-4121 : 99,225	m3	99,22500	25,65	2 544,63
73	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken dle pol.č. 94194-1032 : 248,60	m2	248,60000	17,83	4 431,30
74	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken 2 měsíce : 248,60*2	m2	497,20000	12,19	6 060,87
75	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken dle pol.č. 94494-4011 : 248,60	m2	248,60000	10,58	2 630,19
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						93 382,70
76	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 výtah.šachta : 1,95*3 chodby vnitřní : 1,8*10*7	m2	131,85000	150,65	19 863,20
77	953943123R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 5 kg do 15 kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání výkres č. D.1.1.5 a D.1.1.6 čistící zóna : 1	kus	1,00000	292,10	292,10
78	953943125R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 30 kg do 120 kg/kus	kus	1,00000	880,90	880,90

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor
O:	001	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor
R:	001	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání				
		Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 markýza : 1		1,00000		
79	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus	40,00000	303,60	12 144,00
		výkres č. D.1.1.5 základ : 12		12,00000		
		pro stropy : 4*7		28,00000		
80	31171803.AR	ampule pro chem. kotvu závrtná; pr.ampule 16 mm; p. otvoru pro ampuli 18 mm; průměr otvoru ve fix.materiálu 17-18 mm; průměr otvoru v betonu 18 mm; min.hloubka otvoru 125 mm; max.síla fixovaného materiálu 45 mm; min.síla zákl.materiálu 160 mm; použitelnost vhodná pro beton, použitelnost pro kámen, plnou cihlu, plné betonové bloky	kus	40,00000	69,00	2 760,00
		dle pol.č. 95398-1104 : 40		40,00000		
81	553 004T	Přístřešek nad vstupy, Přesná specifikace PD	m2	3,25000	17 250,00	56 062,50
		Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 strop : 1,3*2,5		3,25000		
82	553 021T	Čistící zóna včetně AL rámu, samonosná rohož pryžové pásy	m2	0,40000	3 450,00	1 380,00
		výkres č. D.1.1.5 a D.1.1.6 : 0,8*0,5		0,40000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				63 296,50
83	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	2,00000	13,11	26,22
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,				
		výkres č. D.1.1.1. a D.1.1.3 a D.1.1.4 : 2		2,00000		
84	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	12,00000	21,85	262,20
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,				
		výkres č. D.1.1.2. a D.1.1.3 a D.1.1.4 - balkonové dveře : 2*6		12,00000		
85	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	2,40000	161,58	387,78
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
		výkres č. D.1.1.1. a D.1.1.3 a D.1.1.4 : 1,5*1,6		2,40000		
86	968083022R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, nad 2 m2	m2	21,60000	277,15	5 986,44
		výkres č. D.1.1.1. a D.1.1.3 a D.1.1.4 : 1,5*2,4*6		21,60000		
87	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	11,20000	58,53	655,59
		výkres č. D.1.1.1., D.1.1.2 a D.1.1.3 a D.1.1.4 vnitřní : 1,6*7		11,20000		
88	970041018R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , d 14-18 mm	m	13,40000	2 122,90	28 446,86
		výkres č. D.1.1.5 - napojení základů - výztuž trny : 6*2*0,3		3,60000		
		napojení stropu : 4*7*0,35		9,80000		
89	970251350R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 350 mm	m	3,50000	2 944,00	10 304,00
		výkres č. D.1.1.1., D.1.1.2 a D.1.1.3 a D.1.1.4 - parapet 1.NP : 1*2+1,5		3,50000		
90	971052651R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,52500	10 051,00	5 276,78
		základových nebo nadzákladových,				
		výkres č. D.1.1.1., D.1.1.2 a D.1.1.3 a D.1.1.4 - parapet 1. NP : 0,35*1*1,5		0,52500		
91	973042241R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	14,00000	483,00	6 762,00
		výkres č. D.1.1.5 a D.1.1.6 pro osazení překladů : 2*7		14,00000		
92	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	10,20000	263,93	2 692,04
		výkres č. D.1.1.2. a D.1.1.3 a D.1.1.4 : 6*1,7		10,20000		
93	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	18,00000	43,47	782,46
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m				
		18		18,00000		
94	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	28,50000	60,14	1 714,13
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m				
		bet. dlaždice 500x500x50 mm : 2,5		2,50000		
		zámková dlažba : 26		26,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				78 453,35
95	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	187,67621	418,03	78 453,35
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou				
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52, 53,54, :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor
O:	001	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor
R:	001	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,74,76,77,78,81,82,85,86,90,91, : Součet : 187,67621				

Díl: 711	Izolace proti vodě	187,67621
-----------------	---------------------------	-----------

96	711111002RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem asfaltovým lakem, 1 x nátěr, včetně dodávky laku ALN	m2	17,05000	47,61	811,75
		výkres č. D.1.1.5 : 2,75*3,2				
		Výkres č. D.1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 strop : 3,3*2,5		8,80000		

97	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	22,93000	78,66	1 803,67
		výkres č. D.1.1.5 : 1,4*(3,2*2+2,75)		8,25000		
		výkres č. D.1.1.5 skladba S4 : 1,4*1,55		12,81000		
		Výkres č. D.1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 strop a atika : 1*(3*2+1,95)		2,17000		

98	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	10,12000	140,30	1 419,84
		výkres č. D.1.1.5 : 2,75*3,20*1,15		7,95000		
				10,12000		

99	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	18,09500	442,18	8 001,16
		výkres č. D.1.1.5 : 2,75*3,2*1,1		9,68000		
		Výkres č. D.1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 strop : 3,3*2,55		8,41500		

100	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	23,13000	166,18	3 843,63
		výkres č. D.1.1.5 : 1,4*(3,2*2+2,75)		12,81000		
		zesílení koutů a hran : 0,5*(1,4*4+3,2*2+2,75+1,55)		8,15000		
		výkres č. D.1.1.5 skladba S4 : 1,4*1,55		2,17000		

101	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	23,53000	480,70	11 310,87
		výkres č. D.1.1.5 : 1,4*(3,2*2+2,75)		12,81000		
		výkres č. D.1.1.5 skladba S4 : 1,4*1,55		2,17000		
		Výkres č. D.1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 strop a atika : 1*(3,3*2+1,95)		8,55000		

102	711212015RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou bitumenová, proti tlakové vodě	m2	2,17000	1 174,15	2 547,91
		výkres č. D.1.1.5 : 1,4*1,55		2,17000		
		pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	34,38600	269,67	9 273,04
		dle pol.č. 71114-1559 RT1 : 10,12*1,1		11,13200		
		dle pol.č. 71114-2559 RT1 : 21,14*1,1		23,25400		

104	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	0,44363	1 580,10	700,98
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 96,97,98,99,100,101,102,103, : Součet : 0,44363				

Díl: 712	Povlakové krytiny	0,44363
-----------------	--------------------------	---------

105	712372111RU1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 250 mm, bez dodávky fólie,	m2	13,80000	686,55	9 474,39
		Výkres č. D.1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 strop + atika : 1,95*3+1*(1,95+3*2)		13,80000		

106	712462701RT1	Povlaková krytina střech do 30° pryžemi zesílením spojů páskem r.š. 100 mm včetně zalití okrajů spoje, bez dodávky fólie	m2	1,98000	106,72	211,31
		Výkres č. D.1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 strop : 0,2*(1,95*2+3*2)		1,98000		

107	712491171RZ5	Povlaková krytina střech do 30° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu	m2	13,80000	104,77	1 445,76
		Výkres č. D.1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 strop + atika : 1,95*3+1*(3*2+1,95)		13,80000		
108	283220180R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 230 g/m2; PVC-P, skelná výztuž; $\mu = 15\ 000,0$	m2	18,14700	442,75	8 034,58
		dle pol.č. 71237-2111.RU1 : 13,8*1,15		15,87000		
		dle pol.č. 71246-2701. RT1 : 1,98*1,15		2,27700		

109	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,04522	1 601,95	72,44
		50 m vodorovně				
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 106,107,108, : Součet : 0,04522				

Díl: 713	Izolace tepelné	0,04522
-----------------	------------------------	---------

110	713121211RT4	Izolace podlah tepelná lepená, tloušťky 100 mm, jednovrstvá	m2	5,85000	784,30	4 588,16
-----	--------------	---	----	---------	--------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor
O:	001	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor
R:	001	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 strop : 1,95*3		5,85000		
111	713141123R00	Montáž tepelné izolace plochých střeš lepené bodově na tmel, jednovrstvé	m2	5,85000	109,59	641,13
		Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 strop : 1,95*3		5,85000		
112	713300821R00	Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foliemi ploch rovných	m2	62,20000	107,30	6 673,75
		výkres č. D.1.1.1., D.1.1.2 a D.1.1.3 a D.1.1.4 zateplení fasády : 3,5*21,60-1,5*1,6-1,5*2,4*6+0,2*(1,5*2*7+1,6*2+2,4*2*6)		62,20000		
113	28376309R	deska izolační EPS 100 F, samozhášivý; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 150,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m2	6,43500	611,80	3 936,93
		Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 strop : 3*1,95*1,1		6,43500		
114	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,06897	1 419,10	97,88
		50 m vodorovně				
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 110,111,113, : Součet : 0,06897		0,06897		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				9 235,87
115	762441112RT4	Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním	m2	10,88000	819,95	8 921,06
		Výkres č. D..1.1.8 a D.1.1.9 K1 : 0,55*12,8		7,04000		
		K2 : 0,4*9,6		3,84000		
116	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	0,15276	2 060,80	314,81
		50 m vodorovně				
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 115, : Součet : 0,15276		0,15276		
Díl: 763		Dřevostavby				1 154,04
117	763612131R00	Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky	m2	2,17000	224,25	486,62
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu				
		výkres č. D.1.1.5 skladba S4 : 1,4*1,55		2,17000		
118	60721544R	deska dřevotřísková tl = 15,0 mm; š = 1 830 mm; l = 2 840,0 mm; prostředí vlhké	m2	2,38700	262,77	627,24
		výkres č. D.1.1.5 skladba S4 : 1,4*1,55*1,1		2,38700		
119	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	0,02629	1 528,35	40,18
		50 m vodorovně				
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 117,118, : Součet : 0,02629		0,02629		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				31 984,69
120	764817140RT2	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka + montáž lepením	m	9,60000	691,15	6 635,04
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací				
		Výkres č. D..1.1.8 a D.1.1.9 K2 : 9,6		9,60000		
121	764817160RT2	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 mm, dodávka + montáž lepením	m	12,80000	1 074,10	13 748,48
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací				
		Výkres č. D..1.1.8 a D.1.1.9 K1 rš. 550 : 12,8		12,80000		
122	764813125R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	2,50000	493,92	1 234,81
		Výkres č. D..1.1.8 a D.1.1.9 K4 : 2,5		2,50000		
123	764819102R00	Odpadní trouby čtvercové, délka strany 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	2,50000	706,10	1 765,25
		Výkres č. D..1.1.8 a D.1.1.9 K5 80x80 mm : 2,5		2,50000		
124	764778211RT1	Žlaby podokapní čtyřhranné, z hliníkového lakovaného plechu v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	4,10000	1 016,60	4 168,06
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací				
		Výkres č. D..1.1.8 a D.1.1.9 K5 : 4,1		4,10000		
125	764815831R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový čtyřhranný o rozměru 200x250x350 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	1,00000	1 420,25	1 420,25
		Výkres č. D..1.1.8 a D.1.1.9 K5 hranatý pro žlab hranatý rš. 250 a svod hranatý 80x80 mm : 1		1,00000		
126	764775308R00	Ostatní prvky ke střechám okapový plech šířky 230 mm, z lakovaného hliníkového plechu, tl. 0,7 mm, dodávka a montáž	m	2,20000	379,50	834,90
		Výkres č. D..1.1.8 a D.1.1.9 K3 rš. 250 mm : 2,2		2,20000		
127	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	11,20000	65,78	736,74

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor
O:	001	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor
R:	001	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		výkres č. D.1.1.1., D.1.1.2 a D.1.1.3 a D.1.1.4 : 1,6*7		11,20000		
128	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm	m	15,40000	75,56	1 163,55
		výkres č. D.1.1.1., D.1.1.2 a D.1.1.3 a D.1.1.4 : 15,40		15,40000		
129	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,10658	2 604,75	277,61
		50 m vodorovně				
		Hmotností z položek s pořadovými čísly : 120,121,122,123,124,125,126, : Součet : 0,10658		0,10658		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						2 019 983,33
130	767 168T00	Dodávka a montáž výtahu	ks	1,00000	1 997 000,00	1 997 000,00
		přesná specifikace PD : 1		1,00000		
131	904 R03	Hzs-zkoušky v rámci montaz.prací, Revize výtahu a komplexní zkouška	h	32,00000	690,00	22 080,00
		revize : 8		8,00000		
		vyzkoušení : 16		16,00000		
		zaškolení obsluhy : 8		8,00000		
132	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,50000	1 806,65	903,33
		50 m vodorovně				
		Hmotností z položek s pořadovými čísly : 130, : Součet : 0,50000		0,50000		
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						12 002,29
133	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	6,20000	144,33	894,82
		Výkres č. D.1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 : 0,3*2+0,4*2*7		6,20000		
134	771575107RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	4,48000	717,60	3 214,85
		výkres č. D.1.1.5 ve vstupu do výtahu : 0,4*1,40		0,56000		
		výstup z výtahu : 0,4*1,4*7		3,92000		
135	597642021R	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; reliéfní; pro interiér i exteriér	m2	4,92800	931,50	4 590,43
		dle pol.č. 77157-5107. RT2 : 4,48*1,1		4,92800		
136	597642420R	dlažba keramická sokl s pozlábekem; š = 90 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	35,20000	91,08	3 206,02
		Výkres č. D.1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 : 2*2*8*1,1		35,20000		
137	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	0,11729	819,95	96,17
		50 m vodorovně				
		Hmotností z položek s pořadovými čísly : 134,135,136, : Součet : 0,11729		0,11729		
Díl: 784 Malby						28 643,83
138	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	254,16000	112,70	28 643,83
		Výkres č. D.1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 výtahová šachta : 1,95*3+21,9*(1,95*2+3*2)		222,66000		
		stěna na chodbě : 1,8*2,5*7		31,50000		
Díl: M21 Elektromontáže						116 494,78
139	210010311RT3	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	10,00000	96,49	964,85
		SPCP 1. Elektroinstalace včetně zapojení : 10		10,00000		
140	210010323RT1	Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, o rozměru 150 x 150 mm, hloubky 77 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky	kus	1,00000	428,38	428,38
		SPCP 1. Elektroinstalace : 1		1,00000		
141	210010527R00	Připojení svorkovnice věnečkové	kus	75,00000	27,37	2 052,75
		SPCP 1. Elektroinstalace HOS s krytem : 1		1,00000		
		Svorkovnice bez šroubová 2 násobná do 2,5 mm2 : 30		30,00000		
		Svorkovnice bez šroubová 3 násobná do 2,5 mm2 : 30		30,00000		
		Svorkovnice bez šroubová 4 násobná do 2,5 mm2 : 10		10,00000		
		Svorkovnice bez šroubová 8 násobná do 2,5 mm2 : 4		4,00000		
142	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 25 mm2	kus	2,00000	108,91	217,81
		Elektro : 2		2,00000		
143	210110021RT1	Montáž spínače nástěnného pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení a dodávky spínače, , řazení 1	kus	1,00000	925,75	925,75
		SPCP 1. Elektroinstalace : 1		1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor
O:	001	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor
R:	001	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
144	210190041RT2	Montáž plastové rozvodnice do výklenku pohledová plocha do 0,2 m2, včetně dodávky montážní pěny, montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů Elektro : 1	kus	1,00000	320,85	320,85
145	210201517R00	Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, sténového, s vestavěným LED modulem SPCP 1. Elektroinstalace : 7	kus	7,00000	243,23	1 702,58
146	210201521R00	Montáž svítidla LED do technických prostor, stropního přisazeného, s vestavěným LED modulem SPCP 1. Elektroinstalace : 1	kus	1,00000	401,35	401,35
147	210220002RT2	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky drátu průměru 10 mm, bez nátěru SPCP 2.Bleskosvody a uzemnění včetně materiálu : 6	m	6,00000	184,58	1 107,45
148	210220021RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru SPCP 2.Bleskosvody a uzemnění : 24	m	24,00000	144,33	3 463,80
149	210220101RU2	Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 prům.8 mm SPCP 2.Bleskosvody a uzemnění : 22	m	22,00000	323,73	7 121,95
150	210220301R00	Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů SPCP 2.Bleskosvody a uzemnění svorka SU : 12 svorka SR 2a : 10	kus	22,00000	148,35	3 263,70
151	210220301RT3	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ) SPCP 2.Bleskosvody a uzemnění : 1	kus	1,00000	202,98	202,98
152	210220302RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zemnicí páska-drát (SR 3a Fe) SPCP 2.Bleskosvody a uzemnění : 4	kus	4,00000	259,90	1 039,60
153	210220321RT1	Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně dodávky svorky a Cu pásku (bez vodiče a připoj. vod.) SPCP 1. Elektroinstalace : 5	kus	5,00000	177,68	888,38
154	210220372RT1	Montáž ochranného úhelníku, trubky, nebo lišty do zdiva, včetně dodávky ochranného úhelníku dl. 2 m a dvou držáků SPCP 2.Bleskosvody a uzemnění ochranná trubka 1,7 m : 1	kus	1,00000	921,15	921,15
155	21021 01T00	Revize uzemnění	hod	8,00000	920,00	7 360,00
156	21029 021T00	Revize elektrorozvodů	hod	8,00000	920,00	7 360,00
157	210 1T00	Podíl přidružených výkonů	%	3,00000	1 164,95	3 494,84
158	210800528RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 10 mm2, uloženého volně, včetně dodávky vodiče SPCP 1. Elektroinstalace H07V-K10 ZŽ : 35	m	35,00000	78,43	2 745,05
159	210800105RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu SPCP 1. Elektroinstalace 3x1,5 J : 120	m	120,00000	66,24	7 948,80
160	210800248RT3	Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 10 mm2, volně uloženého, včetně dodávky CXKH-V SPCP 1. Elektroinstalace CXKH-V-J 5x10 RE 180/P60-R : 57	m	57,00000	531,30	30 284,10
161	222260575R00	Trubka plast. tuhá 40 na příchytkách vč.přichytek SPCP 1. Elektroinstalace Vrapovaná dvouplášťová HDPE 41/50 mm KD09050BC : 17	m	17,00000	64,86	1 102,62
162	222271622R00	Dutinka na vodič sděl. a silnop.šňůr v krabici SPCP 1. Elektroinstalace dutinka izolovaná žlutá : 6	kus	6,00000	11,16	66,93
163	10.075.335T	Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální s kr. SPCP 1. Elektroinstalace HOS s krytem EPS2 : 1	kus	1,00000	299,00	299,00
164	1001234T	Rozvaděč RE kompletní včetně zapojení Elektro : Elektroměrový rozvaděč ER112/NKP7P jednosazbový v pilíři 1 ks : Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A1 PL7T-B32/3 1 ks : Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 3+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=25A : PFL7-25/3N/C/003 1 ks : 1	kus	1,00000	17 250,00	17 250,00
165	345626930T	Svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP017,400V,2 vstupy,2,5mm2, 24A SPCP 1. Elektroinstalace : 30	ks	30,00000	9,20	276,00
166	345626940T	Svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP016,400V,3 vstupy,2,5mm2, 24A SPCP 1. Elektroinstalace : 30	ks	30,00000	13,80	414,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor
O:	001	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor
R:	001	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
167	345626950T	Svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP018,400V,4 vstupy,2,5 mm2,24A	ks	10,00000	18,40	184,00
		SPCP 1. Elektroinstalace : 10		10,00000		
168	345626971T	Svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP015,400V,8 vstupů,1,5mm2, 24A	ks	4,00000	20,70	82,80
		SPCP 1. Elektroinstalace : 4		4,00000		
169	345710966R	trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 44,3 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m	m	17,00000	146,05	2 482,85
		SPCP 1. Elektroinstalace HDPE41/50 : 17		17,00000		
170	3457171104R	příchytka typ jednostranná, kabelová; ocelový pozinkovaný plech; rozměr pro pr. kabelu 14 mm	kus	65,00000	11,27	732,55
		SPCP 1. Elektroinstalace : 65		65,00000		
171	348 032T	Svitidlo LED do 20W, IP44, nástěnné, včetně příslušenství	ks	7,00000	920,00	6 440,00
		SPCP 1. Elektroinstalace : 7		7,00000		
		1x LED 19W,2150lm,4000K :				
172	348 084T	Svitidlo LED přisazené/nástěnné 20 W, včetně zdrojů	ks	1,00000	690,00	690,00
		SPCP 1. Elektroinstalace 1xLED, 20W,IP44 : 1		1,00000		
173	35441450R	podpěra vedení do zdiva; provedení plast; délka 55 mm	kus	30,00000	42,78	1 283,40
		SPCP 2.Bleskosvody a uzemnění : 30		30,00000		
174	35441542R	podpěra vedení na ploché střechy; provedení Fe/Zn	kus	16,00000	23,69	379,04
		SPCP 2.Bleskosvody a uzemnění : 16		16,00000		
175	35441850R	svorka univerzální; provedení Fe/Zn	kus	12,00000	24,61	295,32
		SPCP 2.Bleskosvody a uzemnění : 12		12,00000		
176	35441985R	svorka pro zemnicí pásku; provedení Fe/Zn	kus	10,00000	27,26	272,55
		SPCP 2.Bleskosvody a uzemnění : 10		10,00000		
177	627909990025T	Dutinka 10 mm	kus	6,00000	4,60	27,60
		SPCP 1. Elektroinstalace : 6		6,00000		
						321 000,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
178	220000T00	Slaboproudé rozvody	kompl	1,00000	321 000,00	321 000,00
		výkres č. D.1.1.1., D.1.1.2 a D.1.1.3 a D.1.1.4 přeložení kabelu NEJ.CZ : 1		1,00000		
						17 586,90
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
179	460010011RT1	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci, délka trasy do 100 m	km	0,01700	3 432,75	58,36
		Elektro : 0,017		0,01700		
180	460200273RT2	Výkop kabelové rýhy 50/90 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	17,00000	747,50	12 707,50
		Elektro : 17		17,00000		
181	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	17,00000	129,95	2 209,15
		Elektro : 17		17,00000		
182	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	17,00000	22,20	377,32
		Elektro : 17		17,00000		
183	460560273RT1	Zához rýhy 50/90 cm, homina třídy 3, ruční zához rýhy	m	17,00000	101,43	1 724,31
		Elektro : 17		17,00000		
184	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	8,50000	60,03	510,26
		PFL7-25/3N/C/003 : 8,50		8,50000		
						127 062,73
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
185	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	62,80300	221,95	13 939,13
186	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	62,80300	28,29	1 776,70
		13,29515*20		265,90300		
		odpočet dlažeb pro zpětné použití : (-0,345-5,85)*20		-123,90000		
		odpočet obrubníků pro zpětné použití : -3,96*20		-79,20000		
187	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	62,80300	1 696,25	106 529,59
188	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	62,80300	14,26	895,57
189	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,29515	294,98	3 921,74
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,85,86,87,88,89,90,91,92,112,127,128, : Součet : 13,29515		13,29515		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor
O:	001	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor
R:	001	Stavební úpravy-přístavba výtahové šachty objektu č.p.2355, Lidická, Tábor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						4 552 847,80

Město Tábor zařazené
RTS Tábor s.r.o.
Kpt. Jaroše 2418 • 390 03 Tábor
IČO: 00253014 / DIČ: CZ00253014