

DODATEK č. 10

SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 8. 6. 2009

Č. smlouvy zhotovitele 200904201 / 0440 / 09 / VHS a DS

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.
Sídlo:	Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
Zastoupený:	Ing. Petrem Suchomelem , předsedou představenstva
IČ:	47674954
DIČ:	CZ47674954
Zápis v OR:	KS Ostrava, B 714
Číslo účtu:	3783258/0300
(dále jen „Objednatel“)	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a. s.
Sídlo:	Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Robertem Suchánkem , předsedou představenstva
IČ:	25322257
DIČ:	CZ25322257
Zápis v OR:	KS Brno, B 2211
Číslo účtu:	63706641/0100
(dále jen „Zhotovitel“)	

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

- 2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo):
Název stavby: **Horní Pomoraví II - sever**

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Na základě změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění rozsah díla, a to v rozsahu níže uvedených změnových listů.

Předmět smlouvy se mění o vícepráce a méněpráce specifikované položkovými rozpočty, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 10. O práce a dodávky oceněné v těchto rozpočtech se rozšiřuje původně sjednaný předmět díla, práce a dodávky oceněné v rozpočtech zápornou hodnotou se z předmětu díla vypouští.

- 3.2. Termín dokončení stavebních prací se tímto dodatkem nemění.

- 3.3. „Z důvodu uvedení Obchodních podmínek do souladu s aktuálními Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP v aktuálním znění se objednatel a zhotovitel dohodli, že peněžité nároky objednatele a zhotovitele nelze vyrovnávat zápočtem, tzn. vystavené daňové doklady a opravné daňové doklady je potřeba uplatnit a finančně vypořádat každý zvlášť. Smluvní pokuty a sankce budou uplatněny a finančně vypořádány odděleně od dodavatelských faktur.“

- 3.4. Cena díla se pak mění následovně:


3.4.1. Cena díla celkem dle posledního dodatku ke smlouvě	813 073 150, - Kč bez DPH
3.4.2. Vícepráce	108 605 665, - Kč bez DPH
3.4.3. Méněpráce	77 103 178, - Kč bez DPH
3.4.4. Cena díla celkem po změně	844 575 637, - Kč bez DPH
3.4.5. Výše DPH bude účtována dle platné legislativy.	


4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 1.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku.
- 1.3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

Za Objednatele:

V Šumperku dne 16.12.2015


Ing. Petr Suchomel
předseda představenstva



Za Zhotovitele:

V Brně dne 16.12.2015


Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

 IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel

Přílohy smlouvy:

- OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

- ROZPOČET k ZL-019-S-Š-SO 2.002

- ZMĚNOVÉ LISTY: ZL-025-S-Z-SO 3.001, ZL-026-S-Z-SO 3.007, ZL-030-S-Z-SO 3.008, ZL-035-S-Z-SO 3.004
ZL-040-S-Z-SO 3.008, ZL-049-S-Z-SO 3.007, ZL-059-S-H-SO 1.002, ZL-075-S-Z-SO 3.001
ZL-082-S-Z-SO 3.010, ZL-083-S-Š-SO 2.007, ZL-084-S-Z-SO 3.008, ZL-088-S-Z
ZL-089-S-Z-SO 3.008, ZL-092-S-Š-SO 2.002, ZL-096-S-Š, ZL-098-S-Z-SO 3.002
ZL-100-S-Z-SO 3.007, ZL-105-S-Z-SO 3.010, ZL-110-S-Z-SO 3.002, ZL-111-S-Š-SO 2.003
ZL-113-S-Z-SO 3.004, ZL-115-S-Z-SO 3.007, ZL-117-S-H-SO 1.005, ZL-118-S-H-SO 1.010
ZL-120-S-Z-SO 3.008, ZL-123-S-H-SO 1.000, ZL-124-S-Z-SO 3.008, ZL-126-S-Z-SO 3.009
ZL-127-S-Z-SO 3.009, ZL-129-S-Z-SO 3.010, ZL-132-S-Z-SO 3.000, ZL-133-S-Z-SO 3.000
ZL-134-S-H-SO 1.000, ZL-135-S-Z-SO 3.010, ZL-136-S-Z-SO 3.011, ZL-137-S-Z-SO 3.010
ZL-138-S-Z-SO 3.010, ZL-139-S-Z-SO 3.008, ZL-141-S-Z-SO 3.002, ZL-142-S-Š-SO 2.000
ZL-145-S-Z-SO 3.003, ZL-146-S-H-SO 1.000, ZL-148-S-Š-SO 2.000, ZL-149-S-Š-SO 2.002
ZL-150-S-Š-SO 2.003, ZL-151-S-Š-SO 2.005, ZL-155-S-Z-SO 3.003, ZL-156-S-Z-SO 3.004
ZL-157-S-Z-SO 3.005, ZL-158-S-Z-SO 3.007, ZL-159-S-Z-SO 3.008, ZL-160-S-Z-SO 3.010
ZL-161-S-H-SO 1.000, ZL-162-S-Š-SO 2.000, ZL-163-S-Z-SO 3.000, ZL-164-S-Z-SO 3.001
ZL-165-S-Z-SO 3.002, ZL-166-S-Z-SO 3.003, ZL-167-S-Z-SO 3.004, ZL-168-S-Z-SO 3.007
ZL-169-S-Z-SO 3.008, ZL-170-S-Z-SO 3.009, ZL-171-S-Z-SO 3.002, ZL-172-S-Z-SO 3.008
ZL-173-S-Z-SO 3.009, ZL-174-S-Z-SO 3.008NN, ZL-175-S-Z-SO 3.003,
ZL-176-S-Z-SO 3.004, ZL-177-S-Z-SO 3.005, ZL-178-S-Z-SO 3.003, ZL-179-S-Š-SO 2.000,
ZL-180-S-Z-SO 3.007, ZL-181-S-Z-SO 3.002, ZL-182-S-Z-SO 3.003, ZL-183-S-Z-SO 3.004,
ZL-184-S-Z-SO 3.008, ZL-185-S-Z-SO 3.000, ZL-186-S-Z-SO 3.008, ZL-187-S,
ZL-188-S-Z-SO 3.009

DZL-001-S-H-SO 1.000, DZL-002-S-Z-SO 2.000, DZL-003-S-Z-SO 3.000,
DZL-004-S-Z-SO 3.008NN

Změnové listy VHZ Šumperk - SEVER

Pořadí	Položka	Vícepráce v Kč	Méně práce Kč	Celková cena Kč
1	ZL-025-S-Z-SO 3.001	899 556,00 Kč	120 442,18 Kč	779 113,82 Kč
2	ZL-026-S-Z-SO 3.007	2 271 902,26 Kč	808 387,56 Kč	1 463 514,70 Kč
3	ZL-030-S-Z-SO 3.008	375 877,50 Kč		375 877,50 Kč
4	ZL-035-S-Z-SO 3.004	484 403,30 Kč		484 403,30 Kč
5	ZL-040-S-Z-SO 3.008	155 280,64 Kč	90 720,13 Kč	64 560,51 Kč
6	ZL-049-S-Z-SO 3.007	425 364,87 Kč		425 364,87 Kč
7	ZL-059-S-H-SO 1.002	2 702,03 Kč		2 702,03 Kč
8	ZL-075-S-Z SO 3.001	98 372,35 Kč		98 372,35 Kč
9	ZL-082-S-Z-SO 3.010	54 522,17 Kč		54 522,17 Kč
10	ZL-083-S-Š SO 2.007	438 355,82 Kč	57 485,30 Kč	380 870,52 Kč
11	ZL-084-S-Z-SO 3.008	563 753,07 Kč		563 753,07 Kč
12	ZL-088-S-Z	627 312,20 Kč		627 312,20 Kč
13	ZL-089-S-Z-SO 3.008	91 303,75 Kč	1 112 024,11 Kč	-1 020 720,36 Kč
14	ZL-092-S-Š-SO 2.002	3 801 375,44 Kč	926 901,69 Kč	2 874 473,75 Kč
15	ZL-096-S-Š	400 774,00 Kč		400 774,00 Kč
16	ZL-098-S-Z-SO 3.002	878 746,60 Kč	369 500,53 Kč	509 246,07 Kč
17	ZL-100-S-Z-SO 3.007	679 298,25 Kč		679 298,25 Kč
18	ZL-105-S-Z-SO 3.010	4 368 319,79 Kč	2 936 148,00 Kč	1 432 171,79 Kč
19	ZL-110-S-Z-SO 3.002	131 340,52 Kč	339 012,65 Kč	-207 672,13 Kč
20	ZL-111-S-Š-SO 2.003	1 883 647,24 Kč		1 883 647,24 Kč
21	ZL-113-S-Z-SO 3.004	372 200,00 Kč		372 200,00 Kč
22	ZL-115-S-Z-SO 3.007	342 456,05 Kč	685 746,22 Kč	-343 290,17 Kč
23	ZL-117-S-H-SO 1.005	24 904,20 Kč	930 074,20 Kč	-905 170,00 Kč
24	ZL-118-S-H-SO 1.010		444 211,98 Kč	-444 211,98 Kč
25	ZL-120-S-Z-SO 3.008	5 564 783,63 Kč	3 613 826,76 Kč	1 950 956,87 Kč
26	ZL-123-S-H-SO 1.000		3 863 964,35 Kč	-3 863 964,35 Kč
27	ZL-124-S-Z-SO 3.008		803 772,39 Kč	-803 772,39 Kč
28	ZL-126-S-Z-SO 3.009	1 360 025,70 Kč	586 848,90 Kč	773 176,80 Kč
29	ZL-127-S-Z-SO 3.009	240 339,21 Kč	268 533,59 Kč	-28 194,38 Kč
30	ZL-129-S-Z-SO 3.010	3 316 707,64 Kč	2 563 422,07 Kč	753 285,57 Kč
31	ZL-132-S-Z-SO 3.000	1 384 207,00 Kč		1 384 207,00 Kč
32	ZL-133-S-Z-SO 3.000	1 324 873,00 Kč		1 324 873,00 Kč
33	ZL-134-S-H-SO 1.000	136 468,20 Kč		136 468,20 Kč
34	ZL-135-S-Z-SO 3.010	64 016,64 Kč	420 904,73 Kč	-356 888,09 Kč
35	ZL-136-S-Z-SO 3.011	875 533,23 Kč		875 533,23 Kč
36	ZL-137-S-Z-SO 3.010	795 421,20 Kč	105 950,00 Kč	689 471,20 Kč
37	ZL-138-S-Z-SO 3.010	1 227 589,78 Kč	1 872 205,63 Kč	-644 615,85 Kč
38	ZL-139-S-Z-SO 3.008	218 829,60 Kč	12 135,10 Kč	206 694,50 Kč
39	ZL-141-S-Z-SO 3.002	512 504,58 Kč	582 935,93 Kč	-70 431,35 Kč
40	ZL-142-S-Š-SO 2.000	231 006,20 Kč		231 006,20 Kč
41	ZL-145-S-Z-SO 3.003	52 932,20 Kč		52 932,20 Kč
42	ZL-146-S-H-SO 1.000	171 492,00 Kč		171 492,00 Kč
43	ZL-148-S-Š-SO 2.000	920 836,51 Kč	2 004 985,29 Kč	-1 084 148,78 Kč
44	ZL-149-S-Š-SO 2.002	189 701,46 Kč	184,00 Kč	189 517,46 Kč
45	ZL-150-S-Š-SO 2.003	1 138 281,21 Kč	3 222 600,55 Kč	-2 084 319,34 Kč
46	ZL-151-S-Š-SO 2.005	1 246 164,20 Kč	353 923,45 Kč	892 240,75 Kč
47	ZL-155-S-Z-SO 3.003	1 214 840,95 Kč		1 214 840,95 Kč
48	ZL-156-S-Z-SO 3.004	519 867,81 Kč		519 867,81 Kč
49	ZL-157-S-Z-SO 3.005	1 082 312,10 Kč		1 082 312,10 Kč
50	ZL-158-S-Z-SO 3.007	1 140 475,62 Kč		1 140 475,62 Kč
51	ZL-159-S-Z-SO 3.008	2 940 032,22 Kč		2 940 032,22 Kč
52	ZL-160-S-Z-SO 3.010	220 706,42 Kč		220 706,42 Kč
53	ZL-161-S-H-SO 1.000	866 673,85 Kč		866 673,85 Kč
54	ZL-162-S-Š-SO 2.000	810 054,46 Kč		810 054,46 Kč
55	ZL-163-S-Z-SO 3.000	8 587 270,37 Kč		8 587 270,37 Kč
56	ZL-164-S-Z-SO 3.001	137 060,82 Kč		137 060,82 Kč
57	ZL-165-S-Z-SO 3.002	273 716,28 Kč		273 716,28 Kč

Příloha k Dod.č.10
Rekapitulace ZL+DZL

58	ZL-166-S-Z-SO 3.003	302 472,99 Kč		302 472,99 Kč
59	ZL-167-S-Z-SO 3.004	830 107,74 Kč		830 107,74 Kč
60	ZL-168-S-Z-SO 3.007	15 618,43 Kč		15 618,43 Kč
61	ZL-169-S-Z-SO 3.008	704 495,13 Kč		704 495,13 Kč
62	ZL-170-S-Z-SO 3.009	329 509,13 Kč		329 509,13 Kč
63	ZL-171-S-Z-SO 3.002	70 689,98 Kč		70 689,98 Kč
64	ZL-172-S-Z-SO 3.008	238 833,59 Kč		238 833,59 Kč
65	ZL-173-S-Z-SO 3.009	559 638,38 Kč		559 638,38 Kč
66	ZL-174-S-Z-SO 3.008NN	901 590,14 Kč	67 696,11 Kč	833 894,03 Kč
67	ZL-175-S-Z-SO 3.003	324 004,11 Kč		324 004,11 Kč
68	ZL-176-S-Z-SO 3.004	165 692,28 Kč	30 908,00 Kč	134 784,28 Kč
69	ZL-177-S-Z-SO 3.005	159 010,62 Kč		159 010,62 Kč
70	ZL-178-S-Z-SO 3.003	235 775,66 Kč		235 775,66 Kč
71	ZL-179-S-Š-SO 2.000	402 529,00 Kč		402 529,00 Kč
72	ZL-180-S-Z-SO 3.007	1 104 752,45 Kč		1 104 752,45 Kč
73	ZL-181-S-Z-SO 3.002	475 958,72 Kč	6 725,35 Kč	469 233,37 Kč
74	ZL-182-S-Z-SO 3.003	806 253,30 Kč	82 812,49 Kč	723 440,81 Kč
75	ZL-183-S-Z-SO 3.004	5 790 573,78 Kč	133 889,28 Kč	5 656 684,50 Kč
76	ZL-184-S-Z-SO 3.008	597 744,55 Kč		597 744,55 Kč
77	ZL-185-S-Z-SO 3.000	2 708 912,00 Kč		2 708 912,00 Kč
78	ZL-186-S-Z-SO 3.008	4 654 725,78 Kč	204 619,91 Kč	4 450 105,87 Kč
79	ZL-188-S-Z-SO 3.009	8 150 697,74 Kč	1 949 737,76 Kč	6 200 959,98 Kč
	CELKEM ZL	87 666 077,64 Kč	31 573 236,19 Kč	56 092 841,45 Kč
1	DZL-001-S-H-SO 1.000	68 534,02 Kč	635 928,21 Kč	-567 394,19 Kč
2	DZL-002-S-Š-SO 2.000	1 139 786,53 Kč	1 713 001,87 Kč	-573 215,34 Kč
3	DZL-003-S-Z-SO 3.000	19 165 700,15 Kč	43 181 011,35 Kč	-24 015 311,20 Kč
4	DZL-004-S-Z-SO 3.008NN	16 314,80 Kč		16 314,80 Kč
	CELKEM DZL	20 390 335,50 Kč	45 529 941,43 Kč	-25 139 605,93 Kč
V závěrečném vyúčtování akce byla odhalena administrativní chyba při tvorbě dodatku č. 6 po JŘBU č.1 ze dne 24.9.2015, kdy omylem došlo k odpočtu částky 549.251,64 Kč bez DPH za práce dle ZL-019-S-Š-SO 2.002.				
Následně v rámci JŘBU č.4, které je podkladem pro dodatek č.10 je tato částka zahrnuta v DZL-002-S-Š-SO 2.000, čímž by došlo k opětovnému odpočtu této částky.				
Správně tedy má být dodatek č. 10 narovnan přípočtem v této výši.				
		549 251,64 Kč		549 251,64 Kč
		108 605 664,78 Kč	77 103 177,62 Kč	31 502 487,16 Kč

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnóvému listu č. ZL-019-S-Š-SO 2.002
2. Město Šumperk / stoka Prievidská 1 / úsek 1203 - P1
Přeložka vodovodu č.2.4

Pol.	Popis položky	m.j.	množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
PRIEVIDZSKÁ 1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD					
Zemní práce					
412	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	0,20	1 636,70	327,34
	<i>přeložka vody č.2.4: 36,0m</i>				
n1	Zemní práce pro přepojení vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	2,00	1 636,70	3 273,40
	<i>přepojení podz.hydrantu: 2,0m</i>				
413	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	6,00	1 636,70	9 820,20
Zemní práce celkem :					13 420,94
Přípravné a přidružené práce					
141	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	3,00	75,80	227,40
	<i>přeložka vody č.2.4: 3,0*1,0=3,0</i>				
142	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,50	45,20	158,20
	<i>přepojení podz.hydrantu: 3,5*1,0=3,5</i>				
143	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	6,50	50,10	325,65
	<i>přepojení podz.hydrantu: 3,5*1,0 + přeložka vody č.2.4: 3,0*1,0 = 6,50</i>				
144	Odstranění podkladu pl. 200 m2, živiniého tl.5 cm	m2	6,50	22,00	143,00
	<i>přepojení podz.hydrantu: 3,5*1,0 + přeložka vody č.2.4: 3,0*1,0 = 6,50</i>				
145	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	6,50	86,90	564,85
	<i>přepojení podz.hydrantu: 3,5*1,0 + přeložka vody č.2.4: 3,0*1,0 = 6,50</i>				
146	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	5,13	62,10	318,82
147	Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,13	78,60	403,53
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 141,45
Komunikace					
159	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	3,00	511,60	1 534,80
	<i>přeložka vody č.2.4: 3,0*1,0</i>				
Komunikace celkem :					1 534,80
Trubní vedení					
414	Přeložka vodovodu z LTH trub DN400 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	-35,80	13 873,30	-496 664,14
1N	Přeložka vodovodu z PE100 RC trub d225x20,5 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	36,00	9 372,30	337 402,80
2N	Přepojení vodovodu z PE100 RC trub d225x20,5 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	2,00	17 369,70	34 739,40
415	Hydrant podzemní s přesazeným šoupátkem (přírubové šoupátko DN80 + zemní teleskopická souprava + poklop šoupátkový, podzemní hydrant DN80 s jednoduchým uzávěrem + poklop hydrantový, přírubové koleno 90 st., přírubové patkové koleno, TP DN80, odláždění poklopů dvěma řadami kostek).	kus	0,00	41 660,10	0,00
3N	Přírubové šoupátko DN80 + zemní teleskopická souprava + poklop šoupátkový, F DN80, multitoleranční spojka s jištěním proti posunu DN80, odláždění poklopu dvěma řadami kostek	kus	1,00	9 417,70	9 417,70

416	Připojení vodovodních přípojek z trub LTH DN80 vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	-1,00	7 182,50	-7 182,50
1067/SO 3.007	Připojení vodovodních přípojek z trub PE d63x3,8mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	7,00	459,70	3 217,90
417	Napojení na řad - (navrtávací pas DN400/80, přípojkový uzávěr DN80, zemní teleskopická souprava, uliční ventilový poklop s podkladní deskou pod poklop vč.odláždění poklopu dvěma řadami kostek)	kus	-1,00	45 405,00	-45 405,00
4N	Napojení na řad - (navrtávací pas DN200/2", šoupátko pro domovní přípojku 2", zemní teleskopická souprava, uliční ventilový poklop s podkladní deskou pod poklop vč.odláždění poklopu dvěma řadami kostek)	kus	1,00	10 645,50	10 645,50
Trubní vedení celkem :					-153 828,34
Ostatní konstrukce, bourání					
418	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	0,00	8 445,10	0,00
193	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	15,00	82,00	1 230,00
	přepojení podz.hydrantu: 2*(3,5+1,0) + přeložka vody č.2.4: 3,0*2				
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 230,00

PRIEVIDZSKÁ 1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ

Přípravné a přidružené práce					
198	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,44	45,20	65,09
	přepojení podz.hydrantu:3,8*1,3-3,5*1,0				
199	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	3,06	75,80	231,95
	přepojení podz.hydrantu:4,1*1,6-3,5*1,0				
200	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	4,86	22,00	106,92
	přepojení podz.hydrantu:4,4*1,9-3,5*1,0				
201	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	4,86	86,90	422,33
	přepojení podz.hydrantu:4,4*1,9-3,5*1,0				
202	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,67	62,10	165,68
203	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,67	78,60	209,70
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 201,67
Komunikace					
204	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4,94	128,20	633,31
	přepojení podz.hydrantu:3,8*1,3				
205	Štěrka částečně vyplněná MC tl.250mm	m2	6,56	370,90	2 433,10
	přepojení podz.hydrantu:4,1*1,6				
206	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	8,36	287,50	2 403,50
	přepojení podz.hydrantu:4,4*1,9				
207	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	8,36	25,40	212,34
208	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	8,36	14,20	118,71
209	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	8,36	299,70	2 505,49
	přepojení podz.hydrantu:4,4*1,9				
Komunikace celkem :					8 306,45
Ostatní konstrukce, bourání					
210	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,60	82,00	1 033,20
	přepojení podz.hydrantu:2*(4,4+1,9)				
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 033,20

PRIEVIDZSKÁ 1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Přípravné a přidružené práce					
211	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,90	45,20	40,68
	přeložka vody č.2.4:3,0*0,15*2				
212	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1,80	50,10	90,18
	MK-asfalt:3,0*(0,3+0,3)				
213	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	2,70	22,00	59,40
	MK-asfalt:3,0*(0,45+0,45)				
214	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	2,70	86,90	234,63
	MK-asfalt:3,0*(0,45+0,45)				
217	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,25	62,10	77,58

218	Poplatek za skládku stavební sutě	t	1,25	78,60	98,19
Přípravné a přidružené práce celkem :					600,66
Komunikace					
219	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	3,90	128,20	499,98
	přeložka vody č.2.4:3,0*(1,0+0,15+0,15)		0,00		
220	Štěrka částečně vyplněná MC tl.200 mm	m2	4,80	300,00	1 440,00
	přeložka vody č.2.4:3,0*(1,0+0,3+0,3)		0,00		
223	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	5,70	287,50	1 638,75
	přeložka vody č.2.4:3,0*(1,0+0,45+0,45)				
224	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	5,70	25,40	144,78
225	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	5,70	14,20	80,94
226	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	5,70	299,70	1 708,29
	MK-asfalt:3,0*(1,0+0,45+0,45)				
Komunikace celkem :					5 512,74
Ostatní konstrukce, bourání					
231	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,00	82,00	492,00
	MK-asfalt:3,0*2				
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					492,00
ZL-019-S-Š-SO 2.002 VÍCEPRÁCE :					430 897,21
ZL-019-S-Š-SO 2.002 MĚNĚPRÁCE :					-549 251,64
ZL-019-S-Š-SO 2.002 CELKEM :					-118 354,43