

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele:	neeviduje se
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:	2505030013

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

se sídlem:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Duchovní správa poutního kostela v Králíkách II

Kopeček 1, 561 69 Králíky

Mons., ICLic., Mgr. Karlem Moravcem,
rektorem duchovní správy

73631035

-

Fio banka

2400449404/2010

Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Miroslav Švestka

561 61 Červená Voda 514, IČO: 493 06 928

tel. 725 425 610, e-mail: miroslav@svestka-ps.cz

(dále: „objednatel“)

II. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

H&B delta, s.r.o.

Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem

25835661

CZ25835661

Komerční banka, a.s.

6745970287/0100

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
v oddíle C složce 20511

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. David Valchář, obchodní manažer

Tel. 725 675 512, david.valchar@hbdelta.cz

František Papšík, hlavní stavbyvedoucí

Tel. 725 675 509, frantisek.papsik@hbdelta.cz

Ing. Pavel Janovský, stavbyvedoucí

Tel. 725 675 515, pavel.janovsky@hbdelta.cz

Jiří Buček, příprava staveb

Tel. 725 675 506, jiri.bucek@hbdelta.cz

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Opravy a revitalizace souboru staveb poutního areálu s kostelem
Nanebevzetí Panny Marie na hoře Matky Boží u Králík“**

Úvodní ustanovení a pojmy

Tato smlouva o dílo (dále: „smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou vybraného dodavatele v zadávacím řízení vedeném v režimu zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále: „zákon“) k plnění předmětu této veřejné zakázky s názvem: **„Opravy a revitalizace souboru staveb poutního areálu s kostelem Nanebevzetí Panny Marie na hoře Matky Boží u Králík“**, jež předcházelo uzavření této smlouvy (dále: „zadávací řízení“). Zadavatel je ekvivalentním pojmem pro objednatele díla po uzavření této smlouvy. Vybraný dodavatel je ekvivalentním pojmem pro zhotovitele díla po uzavření této smlouvy. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Příslušnou projektovou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo po uzavření této smlouvy. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla. Součástí této smlouvy jsou veškeré závazky zhotovitele, které zhotovitel uvedl ve své nabídce jako součást kvalifikačních předpokladů, kritérií, standardů, podmínek, náležitostí, kvality či jiných okolností provádění prací a poskytování dodávek z jeho strany v rámci plnění této smlouvy.

Tato smlouva využívá těchto zkratk:

ČR= Česká republika

VZ= veřejná zakázka

ZD= zadávací dokumentace

PTČ ZD = průvodní textová část ZD

PD= projektová dokumentace

DPH= daň z přidané hodnoty

CPV= slovník pro klasifikaci zboží, služeb a stavebních prací (Common Procurement Vocabulary)

MF= Ministerstvo financí

MMR= Ministerstvo pro místní rozvoj

IROP= Integrovaný regionální operační program

DNSH = z anglického „Do not significant harm“, v překladu „významně nepoškozovat“

ČKAIT= Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

TDS= technický dozor stavebníka

BOZP= bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Článek 1. Předmět díla

1.1 Předmětem díla je revitalizace souboru staveb Poutního areálu Hora Matky Boží u Králík (Dolní Hedeč) s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, okres Ústí nad Orlicí, Kopeček č.p. 1, Králíky.

Součástí revitalizace Poutního areálu jsou obnovy střech areálu, opravy a obnovy fasád areálu, dále stavební úpravy objektu konventu spočívající ve zřízení výukové a muzejní expozice ve 3.NP objektu, včetně jeho zpřístupnění bezbarierově pomocí výtahu, úpravu vstupu u severovýchodní fasády areálu. Z důvodu zlepšení orientace v areálu a okolo něj bude nově instalován revitalizovaný orientační systém. V souvislosti s výše zmíněnými stavebními pracemi dojde také k dopojení nově navrhovaných prostor na stávající areálový rozvod domovní elektroinstalace (dále: „stavba“) v souladu s podmínkami veřejnoprávní smlouvy, uzavřené mezi zadavatelem - Duchovní správou poutního kostela v Králíkách II

a Městským úřadem Králíky – Odbor územního plánování a stavební úřad, s č.j.:MUKR/10515/2023/OÚPSÚ/DN značka: MUKR/9437/2023 ze dne 5. 6. 2023.

1.2 Rozsah prací a vymezení předmětu díla je podrobně specifikován všemi částmi projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem: „HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK (DOLNÍ HEDEČ), OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE“ vypracované v 06/2024 společností Atelier Architektury Ing. Arch. Jan Mádlík, Slezská 368, 500 03 Hradec Králové, Atelier: Lužická 98, 500 03 Hradec Králové, IČO: 66833931, zodpovědný projektant: Ing. arch Jan Mádlík ČKA 02693, s číslem zakázky: 2306, a to včetně výkazů výměr i v elektronické podobě (dále: „projektová dokumentace“ nebo „PD“).

1.3 Standard provedení díla je dán výše uvedenou PD včetně vydaného stavebního povolení. Dílo je specifikováno zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele, kterou tvoří také položkový rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle zadávací dokumentace. Součástí díla jsou všechny dodávky specifikované v projektové dokumentaci. Přesné vymezení objemu požadovaných prací a dodávek s uvedením jednotlivých položek s konkrétní specifikací je obsaženo v „Položkovém rozpočtu díla“, který je součástí této smlouvy jako její PŘÍLOHA č. 1. Tento položkový rozpočet díla byl sestaven vybraným dodavatelem-zhotovitelem na základě ocenění výkazu výměr obsaženého v PD a který byl potom součástí nabídky zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Součástí předmětu díla jsou všechny související dodávky či služby specifikované v projektové dokumentaci.

1.4 Předmět plnění díla zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření nutných k zajištění průběhu stavebních prací a celého díla, zejména přechodná dopravní a ochranná technická a bezpečnostní opatření a dodávky energií.

Mimo vlastní provedení stavebních a montážních prací vč. dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla, je tedy součástí předmětu díla dále zejména:

- a) zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí a zajištění veškerých opatření nezbytných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby; zhotovitel odpovídá za neporušení těchto sítí a za jejich zpětné předání jejich správcům,
- b) zabezpečení podmínek stanovených dotčenými orgány včetně orgánů památkové péče,
- c) zabezpečení a předání geodetického zaměření nově vybudovaných částí stavby v písemné a digitální formě (JTSK, B.p.v.), CD ve formátu DGN a DWG),
- d) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- e) odvoz a uložení vytěžených hmot včetně poplatku za uskladnění,
- f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- g) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- h) v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- i) zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti,
- j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a předání všech dokumentů a podkladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí,
- k) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
- l) účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány,
- m) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- n) zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- o) koordinační a kompletační činnost celé stavby, součinnost s objednatelem k doložení potřebných dokumentů vyžadovaných k předání hotového díla,
- p) zajištění oznámení zahájení stavebních prací veškerým subjektům v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními v rámci stavebního řízení (např. správcům inženýrských sítí, subjektu provádějícímu archeologický průzkum apod.),

- q) vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti, předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování,
- r) zabezpečení podmínek veřejnoprávní smlouvy, uzavřené mezi zadavatelem - Duchovní správou poutního kostela v Králíkách II a Městským úřadem Králíky – Odbor územního plánování a stavební úřad, s č.j.:MUKR/10515/2023/OÚPSÚ/DN značka: MUKR/9437/2023 ze dne 5. 6. 2023, včetně předání všech dokumentů a podkladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí,
- s) zajištění mobiliáře a dalších prvků v místě výkonu díla proti poškození v rozsahu stanoveném prováděcí projektovou dokumentací.

1.5 Předmětem díla je i zhotovení **Dokumentace skutečného provedení stavby**, která bude vypracována dle příslušné vyhlášky o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 4 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě. Tato PD bude vypracována za dodržení těchto podmínek:

- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem : „beze změn“,
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko,
- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě),
- koncept i čistopis této dokumentace bude předán zhotovitelem objednateli v listinném vyhotovení a v digitální formě ve formátu *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, *.dwg, *.dgn.

1.6 Součástí předmětu plnění díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování neprefabrikovaných prvků části díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla.

Součástí předmětu díla budou soubory pořízené fotodokumentace o stavu stavby před jejím zahájením, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací. Fotodokumentaci bude zhotovitel průběžně pořizovat a odevzdá při předání díla v elektronické formě na CD či DVD nosiči, jejímž obsahem budou fotografie o stavu a průběhu jednotlivých stěžejních bodů průběhu realizace díla. Je předpokládáno pořízení 3500-4000 fotografií každá o velikosti rozlišení 1 fotografie min. 800x600 Pixelů.

1.7 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli provedení dalších prací a dodávek v předmětu díla nezahrnutých, které se zhotovitel zavazuje provést, a to na základě jeho souhlasu ve formě uzavřeného dodatku této smlouvy. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec sjednaného předmětu díla (tzv. vícepráce), budou tyto vícepráce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu a pokud se tyto práce a dodávky v Položkovém rozpočtu nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. platných ke dni učinění výzvy objednatel; zhotovitel se zavazuje takové práce provést. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. platných ke dni učinění výzvy objednatel, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem. Předpokládaná hodnota nových služeb nebo nových stavebních prací nepřevyší 30 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky

1.8 O neprovedené práce či dodávky (tzv. méněpráce) bude cena díla automaticky ponížena. Objednatel je v tomto ohledu i oprávněn zhotoviteli udělit pokyn, aby některou část díla neprováděl, a zhotovitel se v takovém případě zavazuje takovou část díla neprovést.

1.9 Objednatel je ve zvláště odůvodněných případech oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům na základě dohody

obou smluvních stran, a to ve formě dodatku smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak, a za předpokladu splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 zákona.

- 1.10 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologické postupy nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je nevhodný pro použité nebo stávající konstrukce. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že prováděné práce na realizaci předmětu díla budou odpovídat standardu a kvalitě prací vyplývajících z této smlouvy.

1.10.1 Při stavbě bude zhotovitelem dodrženo, aby ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 se uvolňovalo méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

1.10.2 Zhotovitel se zavazuje, že při plnění díla bude respektovat a dodrží podmínky pro vymezení kvality a jakosti materiálů a výrobků uvedených v PD a v části 5.3.2 PTČ ZD.

- 1.11 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a v době zahájení a poté i v době plnění díla bude jeho odbornost a kvalifikace v souladu s kvalifikačními předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako účastník zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy.

- 1.12 Zhotovitel potvrzuje, že 1 paré kompletní příslušné projektové dokumentace v elektronické podobě převzal při podpisu této smlouvy. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli 1 vyhotovení této kompletní projektové dokumentace v listinné podobě nejpozději ke dni předání staveniště, pokud o to zhotovitel objednatel požádá nejpozději 10 pracovních dnů předem.

- 1.13 Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací a upozornit zástupce objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné nedostatky a předat mu soupis zjištěných nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. O těchto změnách odsouhlasených oběma smluvními stranami bude uzavřen dodatek smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané zadávací dokumentace.

Článek 2. Místo a doba plnění díla

2.1 Místem plnění je Poutní areál Hora Matky Boží u Králík (Dolní Hedeč) s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, Pardubický kraj, Okres Ústí nad Orlicí, Kopeček č.p. 1, Králíky, čísla parcel KN dle PD.

2.2 Termíny realizace díla-stavby:

2.2.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla do 10 pracovních dnů ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

Podmínkou pro předání staveniště objednatelem je doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace objednateli poskytovatelem dotace, o tomto je objednatel povinen bezodkladně informovat zhotovitele, pokud tato skutečnost nastane až po uzavření smlouvy.

Předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude provedeno v termínu takto:

- nejpozději do 15ti kal. dnů ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, případně ode dne doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle toho, která skutečnost nastane později, a to v termínu určeném objednatelem, o kterém bude objednatel zhotovitele předem informovat alespoň 4 pracovní dny předem. Staveniště je předané i tehdy, pokud zhotovitel v rozporu se svými povinnostmi dle této smlouvy staveniště odmítne převzít, či nepodepíše protokol o předání staveniště. V takovém případě objednatel vyhotoví a podepíše jednostranný zápis o předání a převzetí staveniště, který zašle zhotoviteli a který nahrazuje protokol o předání staveniště.

2.2.2 Doba provedení celého díla je nejpozději do 90 týdnů ode dne podpisu protokolu o předání staveniště, případně jednostranného zápisu o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomí, že splnění díla v řádném termínu má pro objednatele s ohledem na čerpání dotačních prostředků podstatný význam vzhledem k povinnosti splnění dotačních podmínek na straně objednatele coby příjemce dotace.

Pokud dojde vlivem nepříznivých klimatických podmínek k nemožnosti zahájení plnění díla či přerušení stavebních prací vedoucích k nemožnosti splnění doby provedení díla, bude k tomuto na základě zápisů ve stavebním deníku a následné dohody smluvních stran uzavřen příslušný dodatek této smlouvy.

2.2.4 Posledním dnem doby provedení díla či jeho dílčí části je den protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků za podmínek uvedených v článku 8. této smlouvy. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno zhotovitelem a převzato zástupcem objednatele.

2.3 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele a dále situace, kdy lze dílo provést za ztížených podmínek, zvýšených nákladů a/nebo prostřednictvím třetích osob. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran. Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní

stranu. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 3 týdny, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy.

- 2.4 V případě, že se objednateli nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci tohoto díla či jeho části hrazené z vlastních prostředků nebo z dotace, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém případě uhradí zhotoviteli doposud prokazatelně vynaložené náklady dle skutečně provedených prací a dodávek zhotovitele na prováděném díle uvedených v Soupisu provedených stavebních prací a dodávek. Úhrada bude objednatelem provedena na základě souhlasu zástupce objednatele (technický dozor stavebníka – dále i jen „TDS“) s předloženým Soupisem provedených stavebních prací a dodávek zhotovitelem.
- 2.5. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků realizaci díla přerušit nebo zcela ukončit před jeho dokončením či postupovat při realizaci předmětu díla v postupných etapách dle finančních možností zadavatele-objednatele. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí z posunutí, přerušení, etapizace díla nebo předčasného ukončení díla či jeho části. V těchto případech bude uvedené řešeno dodatkem této smlouvy na základě dohody obou smluvních stran.
- 2.6 Objednatel si v souvislosti s financováním stavby-díla za případné spoluúčasti finančních prostředků státního rozpočtu ve formě státní dotace, dotace Evropské Unie či jiného poskytovatele dotace současně vyhrazuje právo na posunutí termínu zahájení stavby v případě, že se mu nepodaří zajistit tyto finanční prostředky v předpokládaných termínech.
- 2.7 Podmínkou nabytí účinnosti smlouvy je, aby objednatel obdržel vyrozumění či rozhodnutí poskytovatele dotace k spolufinancování této zakázky. O této skutečnosti bude objednatel zhotovitele bez zbytečného odkladu informovat.
- 2.8 Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání staveniště a nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením stavebních prací předá objednateli vypracovaný návrh časového harmonogramu postupu stavebních prací s podrobností na týdny (dále jen: „časový harmonogram“). Časový harmonogram bude rozepsán s takovou podrobností, aby z něj bylo zřejmé provádění jednotlivých částí předmětu díla dle stavebních objektů provedení díla vymezených v PD-jednotlivých prací a dodávek s přesným vymezením dotčeného stavebního objektu. Předpokladem zahájení stavebních prací je odsouhlasení zhotovitelem předloženého harmonogramu postupu stavebních prací objednatelem díla, který se zavazuje, že své vyjádření či souhlas k tomuto časovému harmonogramu předá či odešle zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení návrhu časového harmonogramu objednateli. Objednatel je oprávněn podat k časovému harmonogramu své připomínky k jeho doplnění či úpravám zhotoviteli, vždy však v souladu s ustanoveními této smlouvy. Zhotovitel tyto připomínky či návrhy bezodkladně zapracuje do konečné podoby časového harmonogramu, pokud tyto návrhy či připomínky neporušují ustanovení smlouvy, či nejsou v rozporu s původními zadávacími podmínkami zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy, či výrazně neporušují rovnováhu smluvního vztahu v neprospěch jedné ze smluvních stran.

Článek 3. Cena za dílo

- 3.1 Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky zhotovitele jako účastníka ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena díla v Kč bez DPH:	57.689.000,-
Celkem Kč DPH:	12.114.690,-
Celková cena díla v Kč včetně DPH:	69.803.690,-

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou úplnou a nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla a všech souvisejících činností dle této smlouvy.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu, který vznikl z výkazu výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterého zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tyto objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je Přílohou č.1 této smlouvy jako její nedílná součást.

- 3.2 Změny smluvní ceny jsou možné pouze v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených v zadávací dokumentaci majících vliv na výši smluvené ceny.
- 3.3 Cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např.: náklady na zařízení staveniště, elektrickou energii, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadu, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na dopravní značení, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci díla uvedeného v čl. 1 odstavce 1.4 a 1.5 smlouvy.
- 3.4 Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě.

Změna ceny díla je možná za podmínky uzavření příslušného písemného dodatku smlouvy i při vzniku následujících okolností:

- a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy a které objednatel nepředvídal a zhotovitel se s objednatelem předem dohodl na jejich provedení (vyvolané vícepráce),
- b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
- c) při realizaci díla zjistí zhotovitel postupem dle čl. 1.13 vady nebo nevhodnost či neúplnost PD, které mají vliv na cenu díla,
- d) dle vyhrazených změn závazku ze smlouvy vztahujících se k ceně díla dle článku 13, části 13.6.1 této smlouvy,
- e) v případě změny obecně závazného předpisu měnícího výši DPH; DPH bude fakturována ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,

f) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

Vícepráce/méněpráce budou sjednány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona, zejména dle ust. § 222 zákona.

3.5 Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být odsouhlaseny pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací-tedy osobou vykonávající technický dozor stavebníka (dále: „TDS“), pokud objednatel nestanoví jinak. Cena bude stanovena v souladu s touto smlouvou, zejména dle čl.1.7. této smlouvy.

3.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla, pokud zhotovitel nesprávně nacenil položky rozpočtu ve své nabídce.

Článek 4. Platební podmínky

4.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem v termínech stanovených v článku 4.3 po dodání a převzetí jednotlivých ucelených částí díla oproti zjišťovacímu protokolu nebo soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseným technickým dozorem stavebníka - objednatele či jinou pověřenou osobou objednatele.

4.2 Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne vystavení daňového dokladu zhotovitelem, který musí doručit tento daňový doklad objednateli nejpozději do 5ti pracovních dnů ode dne jeho vystavení. Platby budou probíhat formou bezhotovostních převodů mezi účty smluvních stran výhradně v CZK (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za datum úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

4.3 Zhotovitel bude objednateli účtovat provedené stavební práce na základě vzájemně odsouhlasených zjišťovacích protokolů a soupisů skutečně provedených prací a dodaných strojů, zařízení, konstrukcí apod. (dále jen „zjišťovací protokol/y“). Zjišťovací protokol, jehož správnost je ověřena podpisem a souhlasem oprávněné osoby objednatele, je nezbytnou přílohou vystavené faktury-daňového dokladu zhotovitelem. Bez tohoto dokladu nebude zhotovitelem vystavená faktura objednatelem proplacena. Provedenými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla poddodavateli zhotovitele.

Provedené práce budou zhotovitelem objednateli účtovány na základě vzájemně odsouhlasených zjišťovacích protokolů, které budou zhotovitelem vyhotoveny a zástupcem objednatele odsouhlaseny za každý měsíc.

4.4 Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí zjišťovací protokol do 5ti pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou provedené stavební práce, je datum převzetí těchto prací objednatelem, tj. datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu. K zjišťovacímu protokolu se neprovádí soupis vad a nedodělků, ani nepočíná běžet záruční lhůta. Zjišťovací protokol slouží zejména k potvrzení nároku zhotovitele na platbu v závislosti na postupu prací na nedokončeném díle.

4.5 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a

nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5ti pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, upraví zhotovitel zjišťovací protokol tak, aby obsahoval pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí upravený zjišťovací protokol do 5ti pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou objednatelem převzaté práce a dodávky, se považuje datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přesto obsahovala i práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 4.8 této smlouvy, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

4.6 Nejdéle do 15-ti dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel finální účet – konečnou fakturu, na dosud nefakturované práce.

4.7 Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena v termínu dle čl. 4.6 smlouvy. Zároveň s konečnou fakturou předá zhotovitel objednateli soupis (rekapitulaci) všech dosud zaplacených faktur na jednotlivá uskutečněná dílčí plnění. Konečná faktura musí dále obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“
- celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH
- částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.

V konečné faktuře bude celková částka účtované celkové ceny díla rozdělena na uznatelné a neuznatelné náklady obdobně dle odstavce 4.9 této smlouvy projektu definovaného v článku 13. této smlouvy.

4.8 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu (faktuře) musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

4.9 V případě, že objednatel obdrží dotaci či jinou finanční podporu na tuto veřejnou zakázku, bude způsob plateb případně upraven dle podmínek poskytnutí dotace či příslušných podmínek poskytovatele finanční podpory, vždy však na základě dohody obou smluvních stran ve formě dodatku smlouvy. Část předmětu díla, jež bude spolufinancován dotací jako uznatelné náklady, musí být zhotovitelem účtovány objednateli odděleně samostatnými účetními doklady od ostatní části předmětu díla, které jsou neuznatelnými náklady z pohledu poskytovatele dotace a projektu definovaného dle části 13. této smlouvy, pokud tak bude dle podmínek poskytovatele dotace třeba. K tomuto dle předchozí věty tohoto odstavce předá objednatel zhotoviteli potřebné údaje a podklady v dostatečném předstihu před vystavením prvního daňového dokladu-faktury tak, aby zhotovitel mohl shora uvedené rozdělení účtované částky rozdělit na uznatelné a neuznatelné náklady dle výše uvedených požadavků objednatele. Pokud nebudou zhotoviteli tyto podklady od objednatele předány včas před vystavením první faktury, nemá zhotovitel povinnost dle věty druhé toho to odstavce. Faktura musí vždy obsahovat cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu s DPH.

4.10 Pokud nastane případ dle předchozího odstavce, zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originální daňový doklad obsahoval název projektu a identifikační –registrační číslo projektu dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace a článku 13. této smlouvy. K tomuto poskytne objednatel zhotoviteli potřebné údaje v dostatečném předstihu před vystavením prvního daňového dokladu, pokud tak bude dle podmínek poskytovatele dotace třeba.

Zhotovitel předloží současně s listinnou formou faktury i elektronickou verzi faktury ve formátu *.pdf a současně i v elektronicky editovatelném formátu a to včetně jejích příloh. Pokud bude součástí faktury jako její příloha položkový rozpočet, tento musí být předložen ve formátu *.pdf a dále v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.unixml, *.xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.

4.11 Pokud v průběhu stavebních prací dojde ke změně závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů, vyžadující řešení této změny závazku uzavření dodatku této smlouvy na základě dohody obou smluvních stran, zhotovitel v tomto případě je povinen objednateli před uzavřením tohoto dodatku smlouvy minimálně v elektronické formě v editovatelném formátu předložit:

- a) návrh dodatku smlouvy,
- b) sumarizaci plánovaných změn závazků ze smlouvy (dále jen: „změn“) s jejich cenami,
- c) odůvodnění proč ke změně dochází z pohledu realizace stavebních prací a srozumitelný popis změny vč. specifikace použitých materiálů nebo technologií,
- d) ocenění změn v rozpočtu stavebních prací – podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu jako byl předložen položkový rozpočet stavby před uzavřením smlouvy vybraným dodavatelem- zhotovitelem. Ocenění jednotlivých položek rozpočtu změny musí být provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve smlouvě, zejména pak dle odstavce 1.7 této smlouvy. Položkový rozpočet změny musí být předložen ve formátu *.pdf a dále v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.unixml, *.xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru

Dále, pokud bude relevantní, bude zhotovitelem předloženo:

- e) projektová dokumentace ke změnám v provádění stavebních prací,
- f) případná další dokumentace, prokazující oprávněnost přímého zadání zhotoviteli a
- g) fotodokumentace k předkládanému požadavku na změny v provádění stavebních prací.

Článek 5.

Vlastnické právo k dílu

5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby a byly zhotovitelem předány objednateli.

5.2 Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla předaných objednateli včetně zařízení a vybavení do stavby, se tyto předané instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla.

Článek 6.

Oprávnění zástupci smluvních stran

6.1 Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických je zástupce technického dozoru stavebníka, jehož jméno bude uvedeno v zápise ve stavebním deníku.

6.1.1 Povinnosti a pravomoc zástupce technického dozoru stavebníka (dále i: „TDS“):

Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje objednatel zástupce TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy. Kdykoli zástupce TDS jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že zástupce TDS jako zástupce objednatele jedná jménem objednatele, a to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele vykonávat či učinit a provést.

Zástupce TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti.

Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky zástupce TDS (včetně absence zamítnutí) nezavazují zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.

6.2 Objednatel, pokud bude třeba, případně jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi dle příslušných právních předpisů, jehož jméno bude uvedeno v zápise ve stavebním deníku. Zhotovitel umožní výkon a zajistí podmínky na staveništi v přiměřeném rozsahu pro výkon technického dozoru stavebníka, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis a dále zástupce autorského dozoru projektanta.

6.3 V souladu s nabídkou zhotovitele-účastníka zadávacího řízení uvedeném v úvodních ustanovení této smlouvy provádí výkon stavbyvedoucího a výkon zástupce stavbyvedoucího na této zakázce-stavbě dle ustanovení § 164 stavebního zákona tyto osoby zhotovitele:

pozice	Jméno a příjmení	Číslo autorizace
Hlavní stavbyvedoucí	František Papšík	1302284
Zástupce hlavního stavbyvedoucího	Jan Žamboch	1302338

Článek 7

Provádění díla a nebezpečí škody na díle

7.1 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za veškeré škody způsobené na díle, mimo případů, kdy by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost.

7.2 Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho písemným protokolárním převzetím.

7.3 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, a to buď svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené projektové dokumentace, rozhodnutí příslušných správních orgánů.

7.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých poddodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele nebo poddodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo

souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do protokolárního převzetí díla objednatelem. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osobě. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele či třetích osob, tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty, nejpozději k datu převzetí díla, bezplatně do původního stavu.

- 7.5 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu stavebních prací bude průběžně dle potřeby vybavovat pracovníky provádějícími stavební práce potřebnými pracovními a ochrannými pomůckami proti hluku a prachu, pracovními rukavicemi, obuví, ochrany hlavy, zraku a pracovními oděvy pro letní či zimní sezonu dle charakteru pracovníky prováděnými pracemi.

- 7.6 Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně odpadu z hrubého úklidu staveniště. Původcem veškerého odpadu vzniklého na stavbě a souvisejícího se stavbou je zhotovitel. Zhotovitel stavby zajistí na staveništi podmínky pro třídění a shromažďování odpadů v souladu s platnými právními předpisy.

- 7.7 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán objednatelem do stavebního deníku.

- 7.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu s ust. § 166 stavebního zákona. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.

- 7.9 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat, třídit a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv s firmami, které ekologickou likvidací vzniklých odpadů zabezpečují.

7.9.1 Na stavbě bude zhotovitelem zajištěno, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadu nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo vytríděno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným

druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem; a to v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

7.9.2 Zhotovitel při předání díla předloží kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

7.9.3 Zhotovitel se zavazuje, že dodrží při realizaci díla podmínky pro nakládání s odpady uvedenými v textové části PD a v části 5.3.3 PTČ ZD.

7.10 Zhotovitel zajistí bezodkladně úklid navazujících veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě.

7.11 Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že součástí zařízení staveniště zajistí a budou i prostory zabezpečující důstojné pracovní podmínky pracovníků, a to například zejména: prostory pro převlečení, umytí (minimálně rukou pracovníků) a svačinu pracovníků, WC včetně dostateku mycích prostředků a tekoucí vody k umytí rukou, zajištění úkrytu pracovníků před nepříznivými vlivy počasí znemožňujícími stavební práce, v období mrazů vytápěné prostory pro převlečení a svačinu pracovníků.

Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení díla, nejpozději však do 10ti kalendářních dnů a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat v místě určeném objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

7.12 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla.

7.13 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu příslušného zákona. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu, použitém pro zhotovení díla, a to vše v termínu dle vzájemné dohody smluvních stran a nebude-li termín sjednán, tak nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele.

7.14 Kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka má i objednatel a osoba vykonávající autorský dozor a osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP oprávnění kontrolovat provádění díla a tyto osoby mají přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli a uvedeným osobám dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

7.15 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při provádění díla na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor stavebníka dle odstavce 6.1 této smlouvy.

7.16 Zhotovitel je povinen zajistit objednateli či osobám uvedeným v odstavci 7.14 této smlouvy včetně osoby vykonávající TDS přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla a poskytnout na staveništi těmto osobám přiměřený prostor a podmínky

k výkonu jejich práce. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající TDS veškeré písemné doklady o provádění díla.

- 7.17 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště zhotoviteli a uveden v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

7.18 Pojištění zhotovitele:

- 7.18.1 Nejpozději v den zahájení stavebních prací musí mít zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu proti veškerým újmám, které může zhotovitel způsobit objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla, platnou minimálně po celou dobu výstavby díla a uzavřenou s pojistným limitem minimálně 100 milionů Kč na jednu pojistnou událost s fixní spoluúčástí max. 5%. Toto pojištění kryje újmy na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou) i na zdraví (úrazem nebo nemocí).

- 7.18.2 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen nejpozději ke dni zahájení stavebních prací prokázat objednateli písemným potvrzením či certifikátem pojišťovny, že pojištění zhotovitele v požadované výši dle článku 7.18.1 této smlouvy je řádně k tomuto datu zřízeno. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržívat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit výše uvedeným způsobem. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění dle odstavce 7.18.1 této smlouvy objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k jednostrannému odstoupení od smlouvy.

- 7.19 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat platné hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů, splňovali veškeré pracovní právní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.

- 7.20 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby - poddodavatele, avšak výlučně v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o všech změnách poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo spolurozhodovat o poddodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout účast poddodavatele na realizaci díla.

- 7.21 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci poddodavatelů, jimiž zhotovitel v nabídce prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně poddodavatelů, kterými dodavatel prokazoval svou kvalifikaci v nabídce pro prokázání odbornosti či kvalifikace, je dodavatel povinen neodkladně zajistit rovnocennou náhradu za poddodavatele s příslušnou kvalifikací a tyto nechat odsouhlasit objednatelem v souladu s požadovanou úrovní kvalifikace vymezenou v zadávacích podmínkách. Pokud tak zhotovitel ani dodatečně ve stanovené

přiměřené lhůtě objednatelům neučiní, jedná se o důvod k jednostrannému odstoupení objednatel od smlouvy.

- 7.22 Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat na své náklady veškeré dodávky a potřebné služby k provádění díla (např., přívod energií, přívod vody a odvod odpadních vod, dočasné kabiny, dočasná hygienická zařízení a podb.) a k tomuto potřebná povolení do doby dokončení díla, a to na místě předem odsouhlaseném objednatel.
- 7.23 Zhotovitel se na výzvu objednatel zavazuje vést nezbytná jednání s majiteli nemovitostí, jejichž práva mohou být prováděním díla přímo dotčena, v případě, že tato potřeba v průběhu provádění díla vyvstane.
- 7.24 Jakékoliv nápisy, plakáty, cedule, vývěsky apod. (dále jen „nápisy“) zhotovitel a poddodavatelů, které by chtěl zhotovitel umístit na staveništi či na nemovitostech, musí nejprve předložit objednateli ke schválení co do estetického návrhu, umístění, připevnění a ostatních náležitostí. Objednatel se zavazuje, že nebude bezdůvodně odmítat umístění nápisů zhotovitel, vyhrazuje si však právo jejich umístění nepovolit.
- 7.25 Stavební práce musí tedy probíhat s takovými technicko - bezpečnostními a organizačními opatřeními, aby nedošlo k poškození zdraví či ohrožení bezpečnosti osob pohybujících se v okolí stavby, aby nedošlo k ohrožení či újmě na majetku třetích osob. O těchto podmínkách musí zhotovitel upozornit i poddodavatele prací, dodávek a služeb včetně přepravců materiálů. Při provádění stavebních prací je zhotovitel povinen dodržovat zvláštní technické podmínky plnění této zakázky dle části 5.3 zadávací dokumentace zadávacího řízení včetně podmínek a opatření stanovených v Zásadách organizace výstavby obsažených v projektové dokumentaci, a to včetně zabezpečení staveniště ze shora uvedených důvodů.
- 7.26 Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a požadavků vzniklých porušením práv autorských a patentovaných, ochranných známek, jmen nebo jiných ochranných práv. Pokud budou pro provedení díla taková práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence. Zhotoviteli zůstávají autorská práva na všechny ve spojení se smlouvou o dílo použité vlastní vynálezy. Zhotovitel je povinen na jejich použití objednatel upozornit.
- 7.27 Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě s poddodavatelem. Jestliže zhotovitel nesplní tuto povinnost, může objednatel (podle vlastního uvážení) na žádost jím schváleného poddodavatele, doloženou doklady prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku, oprávněnost nároku na řádně uplatněnou platbu (včetně případných aplikovatelných odpočtů a zádržného) a při prodlení zhotovitel s úhradou delší než 30 dnů, zaplatit tomuto poddodavateli dlužnou částku (částečně nebo úplně) přímo. Částku vyplacenou poddodavateli podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) započíst zhotoviteli proti jeho splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo zhotovitel vyzvat k provedení neprodlené úhrady této částky na účet objednatel; zhotovitel s tímto postupem výslovně souhlasí. Neprovede-li zhotovitel tuto úhradu nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato přímá platba objednatel poddodavateli nemá vliv na příslušná ustanovení smlouvy, týkajících se smluvních pokut.
- Zhotovitel se zavazuje, že nebude vůči svým poddodavatelům uplatňovat dobu splatnosti faktur vyšší, než je doba splatnosti faktur sjednaná v této smlouvě, pokud to nebude z jiných objektivních příčin znemožněno.

- 7.28 Zhotovitel je povinen dodržovat zásady zodpovědného zadávání plnění předmětu zakázky - díla, které byly zadavatelem vymezeny v části 1.2.4. PTČ ZD zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy.

Článek 8

Splnění a předání díla

- 8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené v článku 1. v souladu s touto smlouvou, platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami, a to včetně doporučených v termínech dle článku 2 této smlouvy.
- 8.2 Objednatel není povinen dílo převzít, vykazuje-li jakékoliv vady či nedodělky; smluvní strany tímto vylučují ust. § 2628 občanského zákoníku. Objednatel má povinnost k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 8.3 Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“) s výslovným uvedením, že dílo přebírá. Objednatel není povinen převzít dílo po částech. Povinným obsahem protokolu jsou:

- a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli včetně seznamu osob účastnících se přejímacího řízení,
- b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- e) seznam předaných dokladů a příloh protokolu,
- f) další dohody a vyjádření smluvních stran,
- g) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:

- a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
- b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

- 8.4 Zhotovitel je povinen vyhotovit a při předání díla objednateli bezúplatně předat tyto dokumenty a listiny:

- originál stavebního deníku poté, kdy objednatel zhotoviteli vrátí jeho druhou kopii,
- stavební technická osvědčení materiálů a výrobků použitých při realizaci díla prokazující jejich jakost, fyzikální vlastnosti, vhodnost a nezávadnost,
- protokoly a zápisy o provedených předepsaných zkouškách materiálů a instalací a o jejich revizích, o provedených kontrolách, měřeních a zkouškách, dále kopie atestů, certifikátů a prohlášení o shodě k použitým materiálům, výrobkům a technologiím,
- doklady o nezávadné likvidaci stavebních sutí, odpadů a nebezpečných odpadů a přebytečné zeminy z výkopů včetně dokladů o zajištění likvidace odpadů dle odstavce 7.9.2 této smlouvy,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby,
- příslušné certifikáty dle požadavků PD či ZD a další nutné doklady dle PD,
- písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo je provedeno v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením a touto smlouvou,
- písemné prohlášení zhotovitele o tom, že provedl všechny testy, kontroly, měření a zkoušky stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a touto smlouvou,
- požadované bankovní záruky v termínu uvedeném dle článku 12 smlouvy.

Nepředání některého z uvedených dokladů a dokumentů bude považováno za nedodělek.

- 8.5 Objednatel není povinen dílo nebo jeho ucelenou část na základě protokolu či dílčího protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo v případě nepředání všech či některého z písemných dokladů souvisejících s řádným provedením dle bodu 8.1 až 8.4 této smlouvy a dle článku 12. této smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo ho převzít s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.3 a 8.4 této smlouvy, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 8.6 K předání díla či jeho ucelené části na základě protokolu či dílčího protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo či jeho ucelená část připraveno k odevzdání. Objednatel organizuje předání a převzetí díla či jeho části a sepíše protokol či dílčí protokol o předání a převzetí díla či jeho části.
- 8.7 Zhotovitel je povinen na své náklady vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, a to do předání díla a současně provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště; části budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést bezodkladně po ukončení prací do předchozího stavu.
- 8.8 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě je možné zkolaudovat a jsou schopné užívání, a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech je nutný souhlas obou smluvních stran. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.
- 8.9 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a způsobilé k předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu užívat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 8.10 Každá vada či nedodělek díla uvedená v protokole o předání a převzetí díla se považuje za odstraněnou podpisem protokolu o předání a převzetí odstraněné vady či nedodělku díla smluvními stranami.

Článek 9.

Záruka za jakost díla

- 9.1 Záruční lhůta na jakost provedení celého předmětu díla činí **60 měsíců**. Záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního převzetí díla (či jeho části) objednatelem dle článku 8 smlouvy. Zhotovitel odpovídá za vady díla po celou záruční dobu, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl objednatel prohlídku díla při předání a převzetí díla a kdy mohly být vady zjištěny. Na specializované poddodávky a zařízení a spotřební materiál poskytuje zhotovitel záruku dle záručních listů výrobců. Smluvní strany se dohodly na tom, že převzal-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, záruční doba na dílo neskončí dříve než po uplynutí stanovené záruční doby ode dne řádného odstranění poslední vady či nedodělku zjištěné při převzetí díla objednatelem.

Záruční lhůta na jakost provedení nových částí tesařských střešních konstrukcí včetně jakosti na provedení nové měděné střešní krytiny se všemi souvisejícími klempířskými doplňky střechy činí **120 měsíců**.

- 9.2 Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem. Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny stavebně montážní práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle oboustranně odsouhlasené projektové dokumentace, této smlouvy o dílo a podle platných technických norem a norem technologických postupů.
- 9.3 Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň v poslední den záruční doby na dílo dle přísl. čl. smlouvy. I v tomto případě je však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, nejpozději však do konce záruční doby.
- 9.4 Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky či e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem či značkou nebo doporučeným dopisem. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a označit o jaký typ vady se dle jeho názoru jedná (bránící užívání či nebránící užívání). Havarijní vady / tj. vady bránící v řádném užívání části nebo celého díla/ je možné oznámit telefonicky či elektronickou poštou, které následně budou potvrzeny písemnou formou některým z výše uvedených způsobů.
- 9.5 V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5ti pracovních dnů od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 10ti pracovních dnů od zahájení odstraňování vady či od data, kdy dle této smlouvy měl odstranění vady zahájit (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak).
- 9.6 V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 48 hodin) po oznámení havarijní vady a vadu odstraní ve lhůtě stanovené dohodou obou smluvních stran, jinak nejpozději do 3 pracovních dnů od zahájení odstraňování vady či od data, kdy dle této smlouvy měl odstranění vady zahájit.
- 9.7 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.
- 9.8 Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném či dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn nadále požadovat jejich odstranění nebo namísto toho změnit zvolený nárok na přiměřenou slevu z ceny díla, od smlouvy odstoupit nebo odstranit tyto vady díla sám, popřípadě prostřednictvím jím pověřené třetí osoby, a to na náklady zhotovitele, který se je zavazuje objednateli zaplatit v prokázané výši do 21-ti dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).
- 9.9 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části.
- 9.10 Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené smlouvou, právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 9.11 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla určena. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami nebo špatnou údržbou stavebního objektu jeho správcem (ustanoveno zvláštním předpisem) nebo živelnou pohromou.
- 9.12 Po dobu trvání záruky se objednatel zavazuje bezprostředně po zjištění vady informovat zhotovitele o této skutečnosti včetně podrobného popisu jejího rozsahu, aby nevzniklo nebezpečí rozšíření škod na dalších zařízeních.

Článek 10. Ukončení smlouvy

- 10.1 Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v občanském zákoníku; objednatel má dále právo od smlouvy odstoupit změnil-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci a v dalších případech uvedených v této smlouvě.
- 10.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má zhotovitel právo pozastavit práce na bodu, než dojde k úhradě plateb a má se za to, že v prodlení je objednatel. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
- 10.3 Objednatel má právo smlouvu v případě podstatného porušení povinností zhotovitelem vypovědět bez výpovědní doby. Výpověď je v takovém případě účinná okamžikem doručení do datové schránky zhotovitele. Za podstatné porušení povinností se považuje zejména:
- opakované neplnění sjednaných termínů
 - jestliže zhotovitel provádí dílo i přes písemné upozornění objednatele nekvalitně či vadně
 - neodůvodněné zpoždění zhotovitele se zahájením stavby delší než 20 dnů nebo
 - neodůvodněné zpoždění předání díla delší než 30 dnů oproti sjednané době či termínu splnění díla
 - provádění díla v rozporu s ustanovením(i) smlouvy o dílo (vč. příloh) a/nebo jiných závazných dokumentů či předpisů, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a dokumentací pro stavební povolení ověřenou stavebním úřadem a
 - neposkytnutí některé z bankovních záruk dle článku 12. této smlouvy.
- 10.4 Objednatel má právo dále smlouvu, vypovědět bez výpovědní doby jestliže bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, či návrh na toto řízení bude zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti nebo zhotovitel jako účastník v zadávacím řízení uvedl v nabídce nepravdivé údaje mající vliv na výběr dodavatele. Výpověď je v takovém případě účinná okamžikem doručení do datové schránky zhotovitele.
- 10.5 V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy (s výjimkou dle odst. 10.2) má objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením. Jedná se zejména o:
- vícenáklady, které vzniknou v souvislosti s reorganizací celé smlouvy;
 - případné vícenáklady, které mohou vzniknout s pověřením jiných firem;
 - ztráty a vydání (placení náhrady škody), které vzniknou opožděnou možností užívat stavbu.
- 10.6 V případě výpovědi smlouvy objednatelem z důvodu podstatného porušení povinností zhotovitele dle čl. 10.3 Smlouvy je výpověď účinná doručením písemného oznámení zhotoviteli do datové schránky.
- 10.7 Zhotovitelem do této doby poskytnutá a objednatelem použitelná plnění se v případě odstoupení od smlouvy či její výpovědi vyúčtují dle skutečně provedených prací a dodávek. V případě, že nemá doposud provedené částečné plnění zhotovitele pro objednatele význam, může objednatel odstoupit od celého plnění. Zhotovitel nemá v souvislosti s odstoupením či výpovědí ze strany objednatele právo na náhradu škody.

Článek 11.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1 V případě nedodržení termínu dokončení celého díla dle článku 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každý započatý týden prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada konečného daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla.
- 11.2 Za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu do 15ti kalendářních dnů od předání ucelené části díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a kalendářní den prodlení, která je splatná zhotovitelem do 30ti dnů ode dne doručení požadovaného uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli.
- 11.3 Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění uznaných vad v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu u vad bránících užívání ve výši 2 000,- Kč a u vad nebránících užívání díla ve výši 1 000,- Kč, v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení, která je splatná zhotovitelem do 30ti dnů ode dne doručení požadovaného uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli.
- 11.4 Pro případ nedodržení stanovených technologických postupů a standardu kvality použitých materiálů a dodávek při realizaci díla vymezených projektovou dokumentací u změn předem neodsouhlasených zástupcem objednatele, je právem objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý takovýto případ porušení, pokud věc nebude možno již napravit; tím není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody. Smluvní pokuta může být uplatněna objednatelem také formou slevy z ceny díla, kdy v takovém případě objednatel započte smluvní pokutu oproti nároku zhotovitele na úhradu ceny díla.
- Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel v případech kdy nesplní své závazky či povinnosti vyplývající pro něho z této smlouvy ani po opakované výzvě k nápravě do 5ti pracovních dnů od doručení této písemné výzvy objednatele zhotoviteli, či svůj závazek nesplní v požadovaném obsahu a rozsahu ani po opakované písemné výzvě objednatele k nápravě, či dojde ke změně tohoto závazku či povinnosti zhotovitele, aniž by tato změna byla předem odsouhlasena objednatelem, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní sankci za nedodržení tohoto závazku ve výši 20 000,- Kč za každý takovýto případ.
- 11.5 Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele je právem zhotovitele uplatňovat vůči objednateli zákonný úrok z prodlení.
- 11.6 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli zvýšené náklady spojené s dokončením díla, vzniklou škodu, či škodu vzniklou případnou ztrátou dotačních prostředků způsobené porušením povinnosti zhotovitele z této smlouvy a následným odstoupením objednatele od smlouvy.
- 11.7 Uplatněním smluvní pokuty objednatelem vůči zhotoviteli není dotčen nárok objednatele na úhradu vzniklé škody. Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomí, že splnění díla v řádném termínu má pro objednatele s ohledem na čerpání dotačních prostředků podstatný význam vzhledem k povinnosti splnění dotačních podmínek na straně objednatele coby příjemce dotace.

- 11.8 Smluvní pokuty vůči zhotoviteli budou objednatelem zohledněny v konečném vyúčtování ceny díla odpočtem od účtované-fakturované ceny díla.
- 11.9 Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné na základě výzvy objednatele k úhradě smluvní pokuty.

Článek 12.

Bankovní záruky

Obecné podmínky zajištění závazků nepeněžitě povahy

- 12.1 K zajištění níže uvedených závazků nepeněžitě povahy poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku (dále jen: „bankovní záruka“). Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.
- 12.2 Jakákoliv bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „banka“). V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy, nezavazuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zřeká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 12.3 Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 12.4 Nejpozději 10 dní před tím, než má zhotovitel objednateli poskytnout příslušnou bankovní záruku, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit (resp. sdělit své připomínky) ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Nebudou-li připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena dle podmínek této Smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
- 12.5 Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem:

12.5.1 „Bankovní záruka za řádné provedení díla“ s tímto obsahem a podmínkami:

Banka prohlásí v bankovní záruce, že uspokojí objednatele Duchovní správou poutního kostela v Králíkách II, Kopeček 1, 561 69 Králíky, IČO: 73631035 (objednatel) až do výše částky 5 000 000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze smlouvy při provádění díla.

12.5.1.1 Banka předloží bankovní záruku s platností o 30 dnů delší, než je lhůta pro dokončení realizace díla. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v souladu s ustanovením tohoto článku až do dne vydání protokolu o převzetí díla. Po podpisu protokolu o převzetí díla, kterým bude dílo převzato, vydá objednatel na pokyn zástupce objednatele zhotoviteli tuto bankovní záruku.

12.5.1.2 Bankovní záruku (originál záruční listiny) předloží zhotovitel objednateli do 30 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy. Pokud toto nebude splněno, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý započatý týden prodlení, současně se jedná o důvod k jednostrannému odstoupení objednatele od smlouvy. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy objednatele.

12.5.1.3 Objednatel je povinen po skončení platnosti bankovní záruky za provedení díla bankovní záruku (záruční listinu) vrátit zpět zhotoviteli a to do 14 kalendářních dnů ode dne skončení její platnosti.

12.5.1.4 Bankovní záruka za provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem, vzniklé objednateli na základě této smlouvy, zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla

v kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele v poskytnuté přiměřené lhůtě a nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.

Bankovní záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy, především pak:

- povinnost udržovat záruku za provedení díla ve stanovené výši a stanoveným způsobem;
- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody;
- povinnost udržovat pojištění v souladu se smlouvou;
- povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou; za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním lhůty pro dokončení stavby, dodržování platného časového harmonogramu prací;
- povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek smlouvy; povinnost uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu se smlouvou.

12.5.1.5 Objednatel je oprávněn čerpat záruku za provedení díla v plném rozsahu. V případě, kdy však objednatel uplatní nárok na záruku za provedení díla z titulu nezaplacené částky, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, bude čerpat záruku do výše požadované částky. V případě čerpání záruky je zhotovitel povinen poskytnout objednateli novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udržovat záruku za provedení díla v souladu s odstavcem 12.5.1. Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý týden prodlení, současně je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy objednatele.

12.5.2 „**Bankovní záruka za jakost po dobu záruční doby**“ s tímto obsahem a podmínkami:

Banka prohlásí v bankovní záruce, že uspokojí objednatele Duchovní správu poutního kostela v Králíkách II, Kopeček 1, 561 69 Králíky, IČO: 73631035 (objednatel) až do výše částky 2 000 000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze záruky za jakost provedení celého díla v délce trvání 60 měsíců dle smlouvy o dílo a z práva na odstranění vad díla.

12.5.2.1 Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení povinností vyplývajících z poskytnuté záruky, zejména pak těchto povinností ze strany zhotovitele:

- odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu nebo
- nastoupit v termínu daném touto smlouvou k odstranění objednatel v záruční době reklamované vady nebo
- odstranit objednatel v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto smlouvou .

12.5.2.2 Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku (včetně případné DPH) vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění objednatel reklamované vady, která nebyla zhotovitelem v termínu stanoveném touto smlouvou odstraněna nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění.

12.5.2.3 Předání předmětné záruční listiny je podmínkou pro řádné ukončení přejímacího řízení díla a pro konečné převzetí díla objednatel. Nebude-li záruční listina s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě zhotovitelem poskytnuta do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu o předání díla, není objednatel povinen ukončit přejímací řízení a dílo se považuje za nedokončené. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli do stanovené doby uvedené v předchozí větě záruční listinu s výše specifikovaným obsahem dle odstavce 12.5.2, zavazuje se uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý započatý týden prodlení se splněním této povinnosti. . Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy objednatele.

12.6 Na základě dohody obou smluvních stran lze nahradit bankovní záruky dle odstavců 12.5.1. a 12.5.2. této smlouvy i složením příslušné garantované částky na účet objednatele. O tomto způsobu zajištění závazků zhotovitele bude v tomto případě k tomuto na základě dohody obou smluvních stran uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

Článek 13. Ostatní ujednání

13.1 Je předpoklad, že tato veřejná zakázka bude v jejím průběhu spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále: „IROP“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Dále bude akce realizována v souladu s předpisy České republiky zejména zákonem č. 298/2015 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22_051/0002718

Název projektu: Revitalizace kláštera servitů s poutním chrámem Nanebevzetí Panny Marie

Číslo programu: 06

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo a název výzvy: 06_22_051, 51. výzva IROP - Památky - SC 4.4 (MRR)

viz [www: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/51vyzvairop](https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/51vyzvairop)

13.2 Zhotovitel je v souvislosti s předchozím odstavcem 13.1 této smlouvy v případě poskytnuté dotace povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy).

13.3 Zhotovitel je dále povinen postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Zásadách nebo Pokynech pro žadatele či příjemce dotace, rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy nebo dohody o poskytnutí dotace a dalších navazujících a souvisejících dokumentů.

13.3.1 Zhotovitel je povinen poskytnout dle pokynů objednatele takovou součinnost, aby objednatel jakožto příjemce dotace mohl splnit pro něho plynoucí povinnost na uchování veškeré dokumentace (tj. doklady a dokumenty) související s předmětem smlouvy o poskytnutí dotace, včetně účetnictví, po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU, způsobem daným Pravidly příslušného programu a relevantními právními předpisy ČR a EU, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13.3.2 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Každá faktura musí být označena číslem projektu.

13.3.3 Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření -

Pravidel publicity IROP. Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt IROP a byl na něm výrazně a průkazně vyznačen název a identifikační - registrační číslo projektu dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace. K tomu předá objednatel zhotoviteli potřebné podklady či odkazy na www stránky ke stažení patřičných údajů a log dle pravidel publicity v IROP v dostatečném předstihu tak, aby zhotovitel mohl výše uvedené povinnosti řádně splnit.

13.4 Zhotovitel odpovídá za škody, které objednateli vzniknou nesplněním jeho povinností uvedených shora v tomto čl. 13. Za škody se považuje vrácení dotace, penále a veškeré sankce, která budou objednateli v důsledku nesplnění povinností zhotovitelem vyměřeny.

13.5 Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky-předmětu díla si v průvodní textové části zadávací dokumentace zadávacího řízení uvedeného v úvodních ustanoveních této smlouvy v souladu s ustanoveními § 100 odst. 2) zákona vyhradil změny závazku při změně zhotovitele za těchto podmínek:

13.5.1 Při změně zhotovitele v průběhu trvání předmětu veřejné zakázky-předmětu díla se postup změny zhotovitele řídí dle všech odstavců části 2.11.2 uvedené průvodní textové části zadávací dokumentace. Zhotovitel dle této smlouvy musí poskytnout potřebnou součinnost objednateli při změně zhotovitele dle předchozích ustanovení tohoto odstavce, a to včetně předávání již rozpracovaného předmětu díla zhotovitelem objednateli.

13.5.2 Podmínkou pro úhradu ceny zhotovitelem rozpracovaného předmětu díla je poskytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele objednateli při předávání rozpracovaného předmětu díla se všemi nezbytnými doklady a dokumenty vztahujícími se k rozpracovanému předmětu díla, PD skutečného provedení již provedené části předmětu díla, rozpočtem doposud provedených prací a dodávek nedokončeného předmětu díla v souladu s vymezením obsahu a ceny položek dle Přílohy č. 1 této smlouvy a předávacím protokolem s příslušnou fotodokumentací, který jasně a zřetelně vymezi doposud provedené práce a dodávky zhotovitelem.

13.5.3 Pokud zhotovitel neposkytne objednateli řádnou součinnost dle předchozího odstavce této smlouvy, bude cena rozpracovaného předmětu díla stanovena na základě znaleckého posudku znalce stanoveného objednatel.

13.6 Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky-předmětu díla si v průvodní textové části zadávací dokumentace zadávacího řízení uvedeného v úvodních ustanoveních této smlouvy v souladu s ustanoveními § 100 odst. 1) zákona vyhradil tyto další změny závazku:

13.6.1 Dle § 100 odst. (1) zákona si objednatel vyhrazuje změnit cenu předmětu plnění zakázky - předmětu smlouvy za splnění těchto podmínek:

- a) Na trhu ceny stavebních prací či dodávek materiálů dojde k nárůstu nebo poklesu těchto prací a dodávek materiálů oproti cenám v době podání nabídky účastníka- zhotovitele o více jak 7 %.
- b) Pokud není možné tento nárůst či pokles cen dle písmene a) prokázat nárůstem/poklesem cen stavebních prací a dodávek u daných položek příslušnými ceníky -cenovými soustavami stavebních prací a dodávek (zejména ÚRS a RTS), tj. v případě, že tyto položky příslušné ceníky neupravují, zhotovitel je povinen k návrhu příslušného dodatku smlouvy k této změně ceny předmětu díla předložit objednateli výsledek průzkumu trhu v listinné či elektronické formě k ověření hladiny aktuální úrovně tržních cen dotčených položek rozpočtu na základě oslovení a odpovědi minimálně tří dodavatelů těchto st. prací či stavebních materiálů (nebo nižšího počtu oslovených dodavatelů, pokud je skutečný možný okruh dodavatelů na trhu nižší).
- c) Požadavek zhotovitele k navýšení ceny položek rozpočtu je předkládán objednateli k odsouhlasení k termínu předložení vyúčtování-faktury provedených stavebních prací za uplynulé období v souladu s ustanoveními smlouvy. Nárok zhotovitele k navýšení ceny položek stavebních prací podléhá vždy schválení zástupcem objednatele.
- d) Celkové navýšení ceny předmětu díla po uzavření všech dodatků smlouvy musí být v souladu s ustanoveními § 222 odst. 9 zákona.
- e) Změna ceny předmětu díla bude řešena příslušným dodatkem smlouvy na základě souhlasu obou smluvních stran. Postup mechanismu odsouhlasení návrhu na změnu ceny předmětu díla

upravují a řeší příslušná ustanovení smlouvy. Pokud k tomuto oboustrannému souhlasu nedorazí, uplatní se potom příslušná ustanovení smlouvy a občanského zákoníku. Uplatnění nároku zhotovitele na navýšení cen položek rozpočtu může nastat nejdříve po uplynutí 25 týdnů po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

13.6.2 Dle § 100 odst. (1) zákona si objednatel vyhrazuje změnit dobu plnění předmětu plnění zakázky-předmětu smlouvy za splnění těchto podmínek:

- a) Dojde k výpadku, přerušení či pozastavení výroby dodávaných stavebních materiálů, stavebních komponentů či jiného zboží nutných k zajištění splnění a dokončení předmětu díla na dobu delší než 20 pracovních dnů.
- b) Dojde k nárůstu předpokládaných dodacích lhůt dodávaných stavebních materiálů, stavebních komponentů či jiného zboží nutných k splnění a dokončení předmětu díla o více jak 20 pracovních dnů oproti běžným dodacím lhůtám v době podání nabídky účastníka- zhotovitele.
- c) Zhotovitel je povinen k návrhu dodatku smlouvy řešícího prodloužení doby plnění díla z důvodů dle písmen a) a b) předložit relevantní doklady o tom, že došlo vlivem jím nezpůsobenými okolnostmi k prodloužení doby dodávek stavebních materiálů, stavebních komponentů či jiného zboží nutných k dokončení předmětu díla; například prohlášení minimálně od tří dodavatelů jako výsledek průzkumu trhu v listinné či elektronické formě (nebo nižšího počtu oslovených dodavatelů, pokud je skutečný možný okruh dodavatelů na trhu nižší).
- d) Zhotoviteli či poddodavateli zhotovitele, který měl zajišťovat pro zhotovitele poddodávky stavebních prací nutných k plnění a dokončení předmětu díla, nastaly nepředpokládané objektivní problémy se zajištěním klíčových pracovníků, například v souvislosti s nákazou typu COVID. V tomto případě zhotovitel je povinen k návrhu dodatku smlouvy řešící tuto okolnost předložit objednateli písemné čestné prohlášení zhotovitele nebo v případě dotčeného poddodavatele prohlášení poddodavatele o těchto skutečnostech majících vliv na sjednanou dobu plnění díla.
- e) Pokud se v průběhu plnění předmětu díla ukáže, že jsou nutné další práce pro obnovu nebo rekonstrukci či přeložky jiných vedení sítí technické vybavenosti, než těch předem známých a uvedených v PD a tyto práce mohou mít či mají vliv na celkovou dobu plnění díla.
- f) Změna doby plnění předmětu díla bude řešena příslušným dodatkem smlouvy na základě souhlasu obou smluvních stran.

13.7 Zhotovitel bere na vědomí možnost objednatele činit dle ustanovení § 219 zákona ohledně zveřejnění údajů o konečné uhrazené ceně zakázky a uveřejnění smlouvy včetně dodatků smlouvy.

13.8 V souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení se zhotovitel zavazuje, že v průběhu realizace díla po dobu minimálně 60 pracovních dnů zaměstná při realizaci díla minimálně 3 osoby znevýhodněné na trhu práce (dále: „znevýhodněné osoby“), které uvedl jako vybraný dodavatel v předložených dokladech zadavateli před uzavřením smlouvy.

13.8.1 Na písemnou žádost zadavatele či zástupce TDS je zhotovitel v průběhu trvání realizace díla-stavby povinen prokázat, že tyto znevýhodněné osoby se podílí na realizaci předmětu této zakázky, a to předložením kopií příslušných pracovněprávních smluv (s anonymizací osobních údajů, jméno a příjmení osoby však musí být čitelné) s uvedením zastávané pracovní pozice znevýhodněné osoby při plnění této zakázky.

13.8.2 Změny při plnění tohoto závazku zhotovitelem jsou možné pouze po předchozím souhlasu objednatele, vždy však musí být splněny podmínky stanovené v zadávacích podmínkách zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy vztahující se k tomuto závazku zhotovitele. Při změně znevýhodněných osob musí být zhotovitelem k odsouhlasení objednatele předloženy nové doklady, jež byly účastníkem-vybraným dodavatelem předloženy v průběhu zadávacího řízení k prokázání splnění těchto podmínek.

13.8.3 Pokud zhotovitel nepředloží objednateli v průběhu realizace díla požadované údaje o zaměstnání znevýhodněných osob ani po opakované výzvě do 5ti pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli, či svůj závazek nesplní v požadovaném obsahu a rozsahu ani

po opakované písemné výzvě objednatele k nápravě, či dojde ke změně tohoto závazku zhotovitele aniž byla předem odsouhlasena objednatelem, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní sankci za nedodržení tohoto závazku ve výši 50 000 Kč za každý takovýto případ.

Článek 14. Ochrana osobních údajů

14.1 Smluvní strany berou na vědomí, že v rámci plnění předmětu díla podle této smlouvy může docházet ke zpracování osobních údajů subjektů údajů (fyzických osob).

Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že dne 25. května 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation). Zhotovitel bere na vědomí, že jsou-li ve smlouvě uvedeny osobní údaje, objednatel je správcem jeho osobních údajů ve smyslu výše citovaného nařízení a navazujících právních předpisů. Oprávnění objednatele zpracovávat osobní údaje plyne přímo z této smlouvy, a to v míře a rozsahu nezbytném pro její uzavření a plnění, pro plnění souvisejících právních povinností a pro sledování oprávněných zájmů objednatele. Toto zpracování nepodléhá zvlášť udělenému souhlasu. Objednatel na základě svého oprávněného zájmu sdílí tyto osobní údaje v nezbytné míře a rozsahu s Biskupstvím královéhradeckým, které tuto smlouvu schvaluje. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom svých práv na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, na žádost o informace, které jeho osobní údaje jsou zpracovány a jak, na žádost o upřesnění, doplnění a aktualizaci údajů, rovněž si je vědom svého práva podat proti zpracování námitku, žádost o omezení zpracování, o vymazání nezákonně zpracovávaných údajů či stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Ve všech záležitostech osobních údajů se může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na www.bikh.cz v sekci kontakty.

14.2 Smluvní strany se zavazují, že zpracování osobních údajů, k nimž bude docházet v souvislosti s plněním předmětu díla dle této smlouvy, budou provádět zákonným způsobem a v míře, jež bude odpovídat nejvyšším standardům ochrany osobních údajů s ohledem na povahu, rozsah, kontext a účel tohoto zpracování a bude odpovídat výsledkům průběžného vyhodnocování rizik pro práva třetích osob, to vše v souladu s právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů, platnými a účinnými v okamžiku zpracování těchto osobních údajů.

14.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout příslušná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů a zároveň se při plnění předmětu díla dle této smlouvy řídit zásadami pro zpracování osobních údajů obsaženými v příslušné průběžně aktualizované směrnici objednatele.

14.4 Smluvní strany dále společně prohlašují, že hlavním důvodem případného zpracování osobních údajů subjektů údajů při plnění díla dle této smlouvy bude nezbytnost tohoto zpracování pro splnění právních povinností, které se na příslušnou smluvní stranu vztahují, případně pro splnění smlouvy, jíž bude tato smluvní strana účastníkem, a to vždy pro konkrétní účel.

V jiných případech je smluvní strana oprávněna zpracovávat osobní údaje pouze na základě odpovídajícího zákonného důvodu (např. souhlas subjektu údajů se zpracováním údajů apod.).

- 14.5 Zhotovitel se zároveň pro případ, že v rámci plnění předmětu díla dle této smlouvy budou zpracovávány osobní údaje subjektů údajů, zavazuje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů, informovat subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů a dále plnit ostatní povinnosti související s výkonem práv subjektů údajů.
- 14.6 Bude-li to nezbytné pro plnění povinností dle platných a účinných právních předpisů na ochranu osobních údajů, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli veškerou součinnost nezbytnou pro řádný výkon práv subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány.

Článek 15.

Závěrečná ujednání

- 15.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.2 Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou či do datové schránky. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Odmítne-li adresát písemnost převzít nebo nepřevzme-li písemnost v úložní době, považuje se za doručenu dnem, kdy bylo držitelem poštovní licence adresátu oznámeno její uložení u držitele poštovní licence.
- 15.3 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 15.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí výhradně českým právním řádem, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou je právo České republiky. Smluvní strany výslovně sjednávají pravomoc (příslušnost) českých soudů, když jakýkoli soudní spor vedený v souvislosti s touto smlouvou, bude zahájen a veden u příslušného soudu České republiky.
- 15.5 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 15.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 15.7 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nepodléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 15.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední stranou, za podmínky jejího schválení Biskupstvím královéhradeckým, jako nadřízeným církevním orgánem (zřizovatelem) objednatele; podmínkou pro nabytí účinnosti této smlouvy je doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace objednateli poskytovatelem dotace, o tomto je objednatel povinen bezodkladně informovat zhotovitele (shodně též viz odst. 2.7 smlouvy shora).

15.9 Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními či zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran a schválenými Biskupstvím královéhradeckým. Možnost měnit či doplňovat smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí Občanským zákoníkem.

15.10 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

15.11 Smlouva je vyhotovena a podepsána smluvními stranami v elektronické formě.

Součástí této smlouvy je tato její příloha:

PŘÍLOHA SMLOUVY č.1 Položkové rozpočty díla

V Kopečku dne

Objednatel: Duchovní správa
poutního kostela v Králíkách II

Ve Vsetíně dne

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.

.....

Mons. ICLic. Mgr. Karel Moravec, rektor duchovní správy

.....

Ing. Ondřej Hurta, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MADLIK99016a
Stavba: HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB
POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

KSO:
Místo:

DOLNÍ HEDEČ

CC-CZ:
Datum:

28. 6. 2024

Zadavatel:
DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II

IČ:
DIČ:

73631035

Uchazeč:
H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín

IČ:
DIČ:

25835661
CZ25835661

Projektant:
ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

IČ:
DIČ:

66833931
CZ7006133046

Zpracovatel:
JIŘÍ KOCIÁN

IČ:
DIČ:

60898887

Poznámka:

Zadní plochy fasád ozn. B3 (obj. B - Infocentrum) a C3 (obj. C - Muzejní expozice) jsou zahrnuty ve fasádě F1 (obj. F - Kostel) !!!
Rovněž plocha fasády ozn. A4 (obj. A - Konvent) je zahrnuta ve fasádě ozn. F2 (obj. F - Kostel) !!!
Veškeré stávající práce budou probíhat za plného provozu areálu !!!
Repasí se pro účely stavby této PD rozumí odborná řemeslná oprava prvku, jeho uvedení do plné estetické a mechanické funkčnosti, jak se prvek nacházel v době původního vzniku či dodání na stavbu. Součástí repase je oprava kování, doplnění částí chybějících či nefunkčních prvků za účelem zfunkčnění mechanismů uzavírání, uzamykání jmenovitě zámků historických, doplnění chybějících klíčů pro otevírání těchto zámků, zfunkčnění otevírání aretačních, kyvných, posuvných mechanismů, oprava či doplnění chybějících částí ráků, křidel, spasování otevírání, dorazů ráků a křidel, těsnění, repase okopových plechů či jejich doplnění. U repasí dveří vnitřních i vnějších je jejich součástí odstranění druhotných nátěrů ze skel, doplnění či výměny druhotně doplněných skleněných výplní za výplně shodné s původními. Jedná se zejména o skla tvarovým dekorem, skla pískovaná či leptaná, s leštěnými čirými či leptanými fazetami.

Cena bez DPH			57 689 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 57 689 000,00	Výše daně 12 114 690,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	69 803 690,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	MADLIK99016a		
Stavba:	HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE		
Místo:	DOLNÍ HEDEČ	Datum:	28. 6. 2024
Zadavatel:	DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH I	Projektant:	ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK
Uchazeč:	H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín	Zpracovatel:	JIŘÍ KOCIÁN

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		57 689 000,00	69 803 690,00
01	HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM	57 689 000,00	69 803 690,00
001	ČÁST A - KONVENT	17 701 697,54	21 419 054,02
001a	OPRAVA A ÚPRAVA STŘECHY	17 701 697,54	21 419 054,02
002	ČÁST B - INFOCENTRUM	5 773 828,67	6 986 332,69
002a	OPRAVA A ÚPRAVA STŘECHY	5 368 421,21	6 495 789,66
002b	OPRAVA FASÁDY	405 407,46	490 543,03
003	ČÁST C - MUZEJNÍ EXPOZICE	4 383 670,21	5 304 240,95
003a	OPRAVA A ÚPRAVA STŘECHY	3 963 540,63	4 795 884,16
003b	OPRAVA FASÁDY	420 129,58	508 356,79
004	ČÁST D - HOSPODÁŘSKÉ ZÁZEMÍ	2 427 588,41	2 937 381,98
004a	OPRAVA A ÚPRAVA STŘECHY	2 427 588,41	2 937 381,98
005	ČÁST E - AMBITY	14 940 388,68	18 077 870,30
005a	OPRAVA A ÚPRAVA STŘECHY	14 608 054,70	17 675 746,19
005b	OPRAVA FASÁDY VĚŽÍ AMBITY	332 333,98	402 124,12
006	ČÁST F - KOSTEL	5 349 843,79	6 473 310,99
006a	OPRAVA FASÁDY KOSTELA	5 349 843,79	6 473 310,99
007	ČÁST G - ÚPRAVA VSTUPU	5 086 978,11	6 155 243,51
007a	OPRAVA A ÚPRAVA VSTUPU	5 086 978,11	6 155 243,51
008	ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD (verze URS - KROS)	1 238 127,18	1 498 133,89

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
009	VRN	786 877,41	952 121,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

Objekt:

01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis:

001 - ČÁST A - KONVENT

Úroveň 3:

001a - OPRAVA A ÚPRAVA STŘECHY

KSO:

Místo: DOLNÍ HEDEČ

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel:

DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II

IČ:

73631035

DIČ:

Uchazeč:

H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín

IČ:

25835661

DIČ:

CZ25835661

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

IČ:

66833931

DIČ:

CZ7006133046

Zpracovatel:

JIŘÍ KOCIÁN

IČ:

60898887

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 701 697,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 701 697,54	21,00%	3 717 356,48
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 419 054,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Objekt: 01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis: 001 - ČÁST A - KONVENT

Úroveň 3: 001a - OPRAVA A ÚPRAVA STŘECHY

Místo:	DOLNÍ HEDEČ	Datum:	28. 6. 2024
Zadavatel:	DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II	Projektant:	ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK
Uchazeč:	H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín	Zpracovatel:	JIŘÍ KOCIÁN
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	17 701 697,54
HSV - Práce a dodávky HSV	1 251 806,60
1 - Zemní práce	9 465,50
27 - Zakládání - základy	52 652,99
31 - Zdi pozemních staveb	125 791,56
34 - Stěny a příčky	9 009,00
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	10 605,36
61 - Úprava povrchů vnitřních	20 505,10
62 - Úprava povrchů vnějších	28 066,25
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	24 206,42
94 - Lešení a stavební výtahy	7 800,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	20 880,00
96 - Bourání konstrukcí	737 596,26
997 - Přesun sutě	183 473,16
998 - Přesun hmot	21 755,00

PSV - Práce a dodávky PSV	16 449 890,94
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	19 708,43
713 - Izolace tepelné	150 882,29
762 - Konstrukce tesařské	1 706 583,22
764 - Konstrukce klempířské	11 648 577,37
765 - Krytina skládaná	354 452,49
766 - Konstrukce truhlářské	673 448,80
767 - Konstrukce zámečnické	132 654,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	182 704,82
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 842,50
796 - Ostatní konstrukce a práce	1 576 037,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Objekt: 01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis: 001 - ČÁST A - KONVENT

Úroveň 3: 001a - OPRAVA A ÚPRAVA STŘECHY

Místo: DOLNÍ HEDEČDatum: 28. 6. 2024

Zadavatel: DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH IIProjektant: ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

Uchazeč: H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 VsetínZpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem17 701 697,54

D HSVPráce a dodávky HSV1 251 806,60

D 1Zemní práce9 465,50

1	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťněním ručně	m3	5,500	653,00	3 591,50
	VV		* základy výtahové šachty				
	VV		* skl. S9				
	VV		"zásyp výkopu kolem nové základové konstrukce výtahu" 5,5		5,500		

2	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	11,000	534,00	5 874,00
	VV		* základy výtahové šachty				
	VV		* skl. S9				
	VV		"zásyp výkopu kolem nové základové konstrukce výtahu" 5,5*2,0		11,000		

D 27Zakládání - základy52 652,99

3	K	279113140	Základová zeď tl do 100 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	7,250	860,00	6 235,00
	VV		* základy výtahové šachty				
	VV		* skl. S9				
	VV		(1,40*2+1,50*2)*1,25		7,250		

4	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	6,750	1 950,00	13 162,50
	VV		* základy výtahové šachty				
	VV		* skl. S9				
	VV		(1,70*2+2,0)*1,25		6,750		

5	K	279113145	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	2,500	2 500,00	6 250,00
	VV		* základy výtahové šachty				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* skl. S9				
	VV		2,0*1,25		2,500		
6	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,264	43 600,00	11 510,40
	VV		* hmotnost výztuže 90 kg/m3 betonu				
	VV		* aplikace do betonových skořepinových tvárníc ztraceného bednění				
	VV		* základy výtahové šachty				
	VV		* skl. S9				
	VV		(1,40*2+1,50*2)*1,25*0,05*0,09		0,033		
	VV		(1,70*2+2,0)*1,25*0,25*0,09		0,152		
	VV		2,0*1,25*0,35*0,09		0,079		
	VV		Součet		0,264		
7	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,575	4 830,00	7 607,25
	VV		* základy výtahové šachty				
	VV		* skl. S10				
	VV		2,10*2,50*0,30		1,575		
8	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,760	670,00	1 849,20
	VV		* základy výtahové šachty				
	VV		* skl. S10				
	VV		(2,10*2+2,50*2)*0,30		2,760		
9	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,760	139,00	383,64
10	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,145	39 000,00	5 655,00
	VV		* základy výtahové šachty				
	VV		* skl. S10				
	VV		* 2x síť KARI 10/100x10/100 mm = 12 kg/m2				
	VV		2,10*2,50*1,15*0,012*2		0,145		
D 31			Zdi pozemních staveb				125 791,56
11	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,250	8 120,00	2 030,00
	VV		* dozdvívka otvoru šachetních dveří				
	VV		"1. PP" 1,076*0,40*0,58		0,250		
12	K	311231125	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 5 MPa	m3	4,232	5 750,00	24 334,00
	VV		* skl. S6 - stěna výtahové šachty				
	VV		"nadezdívka 3. NP" (1,8*2+1,5*2)*0,30*0,39		0,772		
	VV		"1. PP - dozdvívka zdiva výtahové šachty" 3,46		3,460		
	VV		Součet		4,232		
13	K	314236194b	Komínová kruhová krycí nerezová stříška průduchu pr. 200 mm	kus	13,000	1 179,00	15 327,00
	VV		"komín ozn. 01 - v. 2650 mm" 5		5,000		
	VV		"komín ozn. 02 - v. 2800 mm" 3		3,000		
	VV		"komín ozn. 03 - v. 3200 mm" 1		1,000		
	VV		"komín ozn. 04 - v. 2900 mm" 1		1,000		
	VV		"komín ozn. 05 - v. 2900 mm" 3		3,000		
	VV		Součet		13,000		
14	K	314272371a	Krycí betonová deska komínového tělesa min. rozměrů 700x700x50 mm s okapnímnosem	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
	VV		"komín ozn. 03 - v. 3200 mm" 1		1,000		
15	K	314272371b	Krycí betonová deska komínového tělesa min. rozměrů 900x900x50 mm s okapnímnosem	kus	11,000	4 500,00	49 500,00
	VV		"komín ozn. 01 - v. 2650 mm" 5		5,000		
	VV		"komín ozn. 02 - v. 2800 mm" 3		3,000		
	VV		"komín ozn. 05 - v. 2900 mm" 3		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		11,000		
16	K	314272371c	Krycí betonová deska komínového tělesa min. rozměrů 800x1350x50 mm s okapním nosem	kus	1,000	7 110,56	7 110,56
	VV		"komín ozn. 04 - v. 2900 mm" 1		1,000		
17	K	317121151a	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm včetně zazdívek zhlaví překladů	kus	3,000	350,00	1 050,00
	VV		* montáž překladů nad otvorem šachetních dveří				
	VV		"1. PP" 3		3,000		
18	K	317121151b	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm včetně dozdívek a zazdívek zhlaví překladů	kus	9,000	1 500,00	13 500,00
	VV		* montáž překladů nad otvorem šachetních dveří				
	VV		"1. NP" 3		3,000		
	VV		"2. NP" 3		3,000		
	VV		"3. NP" 3		3,000		
	VV		Součet		9,000		
19	M	PFB.4020052	Překlad 140/240 mm vylehčený RZP 149/14/24 V	kus	7,000	720,00	5 040,00
	VV		"1. PP" 2		2,000		
	VV		"1. NP" 1		1,000		
	VV		"2. NP" 2		2,000		
	VV		"3. NP" 2		2,000		
	VV		Součet		7,000		
20	M	PFB.4000002a	Překlad 120/240 mm plný RZP 149/12/24 P	kus	4,000	700,00	2 800,00
	VV		"1. PP" 1		1,000		
	VV		"1. NP" 1		1,000		
	VV		"2. NP" 1		1,000		
	VV		"3. NP" 1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
21	M	PFB.4000002b	Překlad 70/240 mm plný RZP 149/7/24 P	kus	1,000	600,00	600,00
	VV		"1. NP" 1		1,000		
D 34 Stěny a příčky							9 009,00
22	K	346244384a	Plentování dvevního ostění plnými cihlami P20 na MVC 5	m2	6,300	1 430,00	9 009,00
	VV		* plentování dvevního ostění otvoru výtahové šachty				
	VV		"1. PP" 0,4*2,1*2		1,680		
	VV		"1. NP" 0,3*2,1*2		1,260		
	VV		"2. NP" 0,4*2,1*2		1,680		
	VV		"3. NP" 0,4*2,1*2		1,680		
	VV		Součet		6,300		
D 41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb							10 605,36
23	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 900 do 1800 mm	kus	5,000	261,00	1 305,00
	VV		* skl. S5 - strop výtahové šachty				
	VV		"celkem" 5		5,000		
24	M	PFB.4120003	Deska stropní vylehčená H = 90 mm PZD 149/29/9 V3	kus	5,000	500,00	2 500,00
	VV		* skl. S5 - strop výtahové šachty				
	VV		"celkem" 5		5,000		
25	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,396	4 810,00	1 904,76
	VV		* skl. S6 - stěna výtahové šachty				
	VV		"věnec na nadezdívce" (1,8*2+1,5*2)*0,30*0,20		0,396		
26	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	2,640	738,00	1 948,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* skl. S6 - stěna výtahové šachty				
	VV		"věnec na nadezdívce" (1,5*2+1,2*2)*0,20		1,080		
	VV		(1,8*2+2,1*2)*0,20		1,560		
	VV		Součet		2,640		
27	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	2,640	142,00	374,88
28	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,059	43 600,00	2 572,40
	VV		* hmotnost výztuže 150 kg/m3 betonu				
	VV		"věnec na nadezdívce výtahové šachty" (1,8*2+1,5*2)*0,30*0,20*0,15		0,059		
D	61		Úprava povrchů vnitřních				20 505,10
29	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	22,400	374,00	8 377,60
	VV		* na dozdvíčkách a ostěních výtahové šachty				
	VV		"1. PP" 22,40		22,400		
30	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	12,250	990,00	12 127,50
	VV		* dveřní ostění otvoru výtahové šachty včetně dozdvíčky				
	VV		"1. NP" 3,8		3,800		
	VV		"2. NP" 4,3		4,300		
	VV		"3. NP" 4,15		4,150		
	VV		Součet		12,250		
D	62		Úprava povrchů vnějších				28 066,25
31	K	622635091a	Oprava spárování komínového zdiva cementovou maltou v rozsahu 100 % včetně vysekání a vyčištění spar zdiva	m2	112,265	250,00	28 066,25
	VV		* komín ozn. 01 - v. 2650 mm				
	VV		"komínové těleso 750x750 mm" 0,75*4*2,65		7,950		
	VV		"komínové těleso 760x760 mm" 0,76*4*2,65		8,056		
	VV		"komínové těleso 730x750 mm" (0,73*2+0,75*2)*2,65		7,844		
	VV		"komínové těleso 790x790 mm" 0,79*4*2,65		8,374		
	VV		"komínové těleso 800x780 mm" (0,80*2+0,78*2)*2,65		8,374		
	VV		* komín ozn. 02 - v. 2800 mm				
	VV		"komínové těleso 840x760 mm" (0,84*2+0,76*2)*2,80		8,960		
	VV		"komínové těleso 750x760 mm" (0,75*2+0,76*2)*2,80		8,456		
	VV		"komínové těleso 750x760 mm" (0,75*2+0,76*2)*2,80		8,456		
	VV		* komín ozn. 03 - v. 3200 mm				
	VV		"komínové těleso 620x595 mm" (0,62*2+0,595*2)*3,20		7,776		
	VV		* komín ozn. 04 - v. 2900 mm				
	VV		"komínové těleso 1250x710 mm" (1,25*2+0,71*2)*2,90		11,368		
	VV		* komín ozn. 05 - v. 2900 mm				
	VV		"komínové těleso 750x760 mm" (0,75*2+0,76*2)*2,90		8,758		
	VV		"komínové těleso 755x770 mm" (0,755*2+0,77*2)*2,90		8,845		
	VV		"komínové těleso 780x780 mm" 0,78*4*2,90		9,048		
	VV		Součet		112,265		
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				24 206,42
32	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,462	5 570,00	2 573,34
	VV		* skl. S8 - doplnění vybourané konstrukce podlahy				
	VV		"1. PP" 6,60*0,07		0,462		
33	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,030	5 260,00	5 417,80
	VV		* skl. S8 - doplnění vybourané konstrukce podlahy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1. PP - podkladní beton" 6,60*0,10		0,660		
	VV		"1. PP - oprava beton. podlahy" 3,70*0,10		0,370		
	VV		Součet		1,030		
34	K	631311127	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,180	5 840,00	1 051,20
	VV		* podlaha výtahové šachty				
	VV		* skl. S10				
	VV		1,20*1,50*0,10		0,180		
35	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,462	401,00	185,26
	VV		* skl. S8 - doplnění vybourané konstrukce podlahy				
	VV		"1. PP" 6,60*0,07		0,462		
36	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,210	200,00	242,00
	VV		* podlaha výtahové šachty				
	VV		* skl. S10				
	VV		1,20*1,50*0,10		0,180		
	VV		* skl. S8 - doplnění vybourané konstrukce podlahy				
	VV		"1. PP - podkladní beton" 6,60*0,10		0,660		
	VV		"1. PP - oprava beton. podlahy" 3,70*0,10		0,370		
	VV		Součet		1,210		
37	K	631319196	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,180	179,00	32,22
	VV		* podlaha výtahové šachty				
	VV		* skl. S10				
	VV		1,20*1,50*0,10		0,180		
38	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,076	39 000,00	2 964,00
	VV		* podlaha výtahové šachty				
	VV		* skl. S10				
	VV		* 1x síť KARI 8/100x8/100 mm = 8 kg/m2				
	VV		1,20*1,50*1,15*0,008		0,017		
	VV		* skl. S8 - doplnění vybourané konstrukce podlahy				
	VV		* 1x síť KARI 6/150x6/150 mm = 3,033 kg/m2				
	VV		"1. PP" 6,60*1,15*0,003033		0,023		
	VV		* skl. S8 - doplnění vybourané konstrukce podlahy				
	VV		* 1x síť KARI 6/150x6/150 mm = 3,033 kg/m2				
	VV		"1. PP - podkladní beton" 6,60*1,15*0,003033		0,023		
	VV		"1. PP - oprava beton. podlahy" 3,70*1,15*0,003033		0,013		
	VV		Součet		0,076		
39	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	0,990	2 890,00	2 861,10
	VV		* skl. S8 - doplnění vybourané konstrukce podlahy				
	VV		"1. PP - lože pod podkladní beton" 6,60*0,15		0,990		
40	K	63-90001	Hrana stávající betonové mazaniny natřena adhézním můstkem s křemičitým plnivem včetně navrtání ocel. trnů pr. 8 mm po 250 mm	m	10,250	350,00	3 587,50
	VV		"hrana podlahy mezi skl. S8 a stávaj. podlahou" 10,25		10,250		
41	K	63-90002	Mezera mezi novým zdívem z betonových skořepinových tvárcí a stávajícím cihelným zdívem vyplněna betonem C30/35 XC1 s expanzními přísadami a doklínována pomocí ocelových plocháčů v délkách 1,50 a 1,20 m (následně doplněno expanzní zálivkovou maltou)	m	5,400	980,00	5 292,00
	VV		"1. PP" 1,5*2+1,2*2		5,400		
D 94			Lešení a stavební výtahy				7 800,00
42	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	660,000	10,00	6 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	94-900001	Dovoz a odvoz hydraulické plošiny	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				20 880,00
44	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	348,000	60,00	20 880,00
	VV		* část podlahové plochy				
	VV		"1. PP" 85,0		85,000		
	VV		"1. NP" 50,0		50,000		
	VV		"2. NP" 93,0		93,000		
	VV		"3. NP" 120,0		120,000		
	VV		Součet		348,000		
D 96			Bourání konstrukcí				737 596,26
45	K	712631801	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	1 532,651	20,00	30 653,02
	VV		* odstranění ze stávaj. podkladního prkenného bednění tl. 25 mm střešního pláště				
	VV		(68,644+68,583)/2*(14,053+14,268)/2*1,3		1 263,082		
	VV		6,95*12,207*1,3		110,290		
	VV		9,2*12,122*1,3		144,979		
	VV		"stříšky nad vstupem " 5,70+8,60		14,300		
	VV		Součet		1 532,651		
46	K	712831801	Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	95,000	20,00	1 900,00
	VV		"stěny vikýřů" 95,0		95,000		
47	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	431,900	175,00	75 582,50
	VV		* vikýře				
	VV		"pozednice 120/160 mm - dl. 1300 mm, 2*17 ks" 1,3*34		44,200		
	VV		"krokev 120/160 mm - dl. 950 mm, 6*16 ks" 0,95*96		91,200		
	VV		"krokev 120/160 mm - dl. 500 mm, 2*17 ks" 0,50*34		17,000		
	VV		"krokev 120/160 mm - dl. 1500 mm, 6 ks" 1,50*6		9,000		
	VV		"kleština 80/160 mm - dl. 1000 mm, 3*16 ks" 1,00*48		48,000		
	VV		"kleština 80/160 mm - dl. 1900 mm, 3 ks" 1,90*3		5,700		
	VV		"sloupek 120/120 mm - dl. 1400 mm, 2*16 ks" 1,40*32		44,800		
	VV		"sloupek 120/120 mm - dl. 1400 mm, 3 ks" 1,40*3		4,200		
	VV		"sloupek 120/120 mm - dl. 650 mm, 2*16 ks" 0,65*32		20,800		
	VV		"sloupek 120/120 mm - dl. 750 mm, 2 ks" 0,75*2		1,500		
	VV		"výměna 120/160 mm - dl. 1900 mm, 2 ks" 1,90*2		3,800		
	VV		"vaznice 120/160 mm - dl. 2000 mm, 1 ks" 2,0		2,000		
	VV		"nosný rošt 120/160 mm - dl. 1250 mm, 5*16 ks" 1,25*80		100,000		
	VV		"nosný rošt 120/160 mm - dl. 1250 mm, 10 ks" 1,25*10		12,500		
	VV		Mezisoučet		404,700		
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"vzpěra 130/130 mm - dl. 2300 mm, 8 ks" 2,30*8		18,400		
	VV		"pásky 125/140 mm - dl. 1100 mm, 8 ks" 1,10*8		8,800		
	VV		Součet		431,900		
48	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	119,000	180,00	21 420,00
	VV		* vikýře				
	VV		"krokev 120/160 mm - dl. 3500 mm, 2*17 ks" 3,50*34		119,000		
49	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	42,000	210,00	8 820,00
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"kleštiny 130/160 mm - dl. 6000 mm, 7 ks" 6,0*7		42,000		
50	K	762331934	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 8 m	m	117,000	252,00	29 484,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"krokve 140/180 mm - dl. 9000 mm, ks 13" 9,0*13		117,000		
51	K	762331942	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	40,000	581,00	23 240,00
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"vaznice 180/230 mm - dl. 4000 mm, 10 ks" 4,0*10		40,000		
52	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	95,000	46,00	4 370,00
	VV		"stěny vikýřů" 95,0		95,000		
53	K	762341811	Demontáž bednění střeš z prken	m2	1 532,651	40,00	61 306,04
	VV		* stávaj. podkladní prkenné bednění tl. 25 mm střešního pláště včetně případného dřevěného historického šindele				
	VV		(68,644+68,583)/2*(14,053+14,268)/2*1,3		1 263,082		
	VV		6,95*12,207*1,3		110,290		
	VV		9,2*12,122*1,3		144,979		
	VV		"stříšky nad vstupem " 5,70+8,60		14,300		
	VV		Součet		1 532,651		
54	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	1 627,651	156,00	253 913,56
	VV		* stávaj. střešní krytina z natíraného falcovaného pozinkovaného plechu + vikýře				
	VV		(68,644+68,583)/2*(14,053+14,268)/2*1,3+95,0		1 358,082		
	VV		6,95*12,207*1,3		110,290		
	VV		9,2*12,122*1,3		144,979		
	VV		"stříšky nad vstupem " 5,70+8,60		14,300		
	VV		Součet		1 627,651		
55	K	764001871	Demontáž nároží nebo nárožním plechem do suti	m	74,000	60,00	4 440,00
	VV		12,4*2+13,1*2+11,5*2		74,000		
56	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	48,780	60,00	2 926,80
	VV		12,29*2+12,1*2		48,780		
57	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	194,900	60,00	11 694,00
	VV		"celková délka" 194,9		194,900		
58	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	21,000	150,00	3 150,00
59	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	83,210	65,00	5 408,65
	VV		* kostel + komíny + výtah				
	VV		6,4+6,4+4,22+4,36+4,22+4,36+14,7+4,41+3,63+5,12+4,32+4,2+4,25+4,24+4,22+4,16		83,210		
60	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	194,900	200,00	38 980,00
	VV		"celková délka" 194,9		194,900		
61	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	111,400	65,00	7 241,00
	VV		* prům. výška dešťových svodů = 11,14 m, celkem 10 svodů				
	VV		11,14*10		111,400		
62	K	961044111a	Provedení prohlubně pro výtahovou šachtu ve stávaj. podlaze 1. PP_vybourání podlahové konstrukce a základů z betonu prostého včetně řezání betonu a potřebných výkopových prací	m3	13,593	3 500,00	47 575,50
	VV		* aplikace v uzavřeném prostoru !!!				
	VV		"prohlubeň v podlaze 1. PP" 3,10*2,80*1,566		13,593		
63	K	962032231a	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 včetně omítek	m3	8,960	3 000,00	26 880,00
	VV		"nadstřešní část výtahové šachty" 5,26		5,260		
	VV		"část zdiva výtahové šachty v 1. PP" 3,70		3,700		
	VV		Součet		8,960		
64	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,598	6 090,00	3 641,82
	VV		* nadpraží otvoru výtahové šachty				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1. NP" 1,55*0,33*0,33		0,169		
	VV		"2. NP" 1,55*0,425*0,33		0,217		
	VV		"3. NP" 1,55*0,415*0,33		0,212		
	VV		Součet		0,598		
65	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	6,084	183,00	1 113,37
	VV		* dveřní ostění otvoru výtahové šachty				
	VV		"1. NP" 0,33*2,1*2+1,0*0,33		1,716		
	VV		"2. NP" 0,425*2,1*2+1,0*0,425		2,210		
	VV		"3. NP" 0,415*2,1*2+1,0*0,415		2,158		
	VV		Součet		6,084		
66	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	428,00	856,00
	VV		* vysekání kapsy pro uložení překladů				
	VV		"1. PP" 2		2,000		
67	K	97-900001	Demontáž kompletní technologie výtahu včetně šachetních dveří a kompletní likvidace	hod	190,000	350,00	66 500,00
68	K	97-900002	Demontáž ocelové zvýšené podlahy a ocelového obslužného schodiště v 1. PP a včetně kompletní likvidace	kus	1,000	6 500,00	6 500,00
	VV		"1. PP" 1		1,000		
D	997		Přesun sutě				183 473,16
69	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m, vodorovně do 50 m	t	93,687	1 000,00	93 687,00
70	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	93,687	200,00	18 737,40
71	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 238,264	15,00	33 573,96
	VV		"celková vzdálenost 25 km" 93,261*(25-1)		2 238,264		
72	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	93,687	400,00	37 474,80
D	998		Přesun hmot				21 755,00
73	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	43,510	500,00	21 755,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 449 890,94
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				19 708,43
74	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	11,850	12,70	150,50
	VV		* základy výtahové šachty				
	VV		* skl. S10				
	VV		2,10*2,50		5,250		
	VV		* skl. S8 - doplnění vybourané konstrukce podlahy				
	VV		"1. PP" 6,60		6,600		
	VV		Součet		11,850		
75	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	7,750	27,50	213,13
	VV		* základy výtahové šachty				
	VV		* skl. S9				
	VV		(1,4*2+1,7*2)*1,25		7,750		
76	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007	67 500,00	472,50
	VV		* základy výtahové šachty				
	VV		* na ploše vodorovné				
	VV		* skl. S10				
	VV		2,10*2,50*0,0003		0,002		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* skl. S8 - doplnění vybourané konstrukce podlahy				
	VV		"1. PP" 6,60*0,0003		0,002		
	VV		* na ploše svislé				
	VV		* skl. S9				
	VV		(1,4*2+1,7*2)*1,25*0,00035		0,003		
	VV		Součet		0,007		
77	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	23,700	131,00	3 104,70
	VV		* základy výtahové šachty				
	VV		* skl. S10 - 2x montáž				
	VV		2,10*2,50*2		10,500		
	VV		* skl. S8 - doplnění vybourané konstrukce podlahy				
	VV		"1. PP - 2x montáž" 6,60*2		13,200		
	VV		Součet		23,700		
78	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	15,500	150,00	2 325,00
	VV		* základy výtahové šachty				
	VV		* skl. S9 - 2x montáž				
	VV		(1,4*2+1,7*2)*1,25*2		15,500		
79	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	23,231	208,00	4 832,05
	VV		* základy výtahové šachty				
	VV		* na ploše vodorovné				
	VV		* skl. S10				
	VV		2,10*2,50*1,1655		6,119		
	VV		* skl. S8 - doplnění vybourané konstrukce podlahy				
	VV		"1. PP" 6,60*1,1655		7,692		
	VV		* na ploše svislé				
	VV		* skl. S9				
	VV		(1,4*2+1,7*2)*1,25*1,2155		9,420		
	VV		Součet		23,231		
80	M	62853004a	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	23,231	165,00	3 833,12
	VV		* základy výtahové šachty				
	VV		* na ploše vodorovné				
	VV		* skl. S10				
	VV		2,10*2,50*1,1655		6,119		
	VV		* skl. S8 - doplnění vybourané konstrukce podlahy				
	VV		"1. PP" 6,60*1,1655		7,692		
	VV		* na ploše svislé				
	VV		* skl. S9				
	VV		(1,4*2+1,7*2)*1,25*1,2155		9,420		
	VV		Součet		23,231		
81	K	711191201a	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné hydroizolační asfaltovou stěrkou s kompozitivními vlákny na betonu, 2 vrstvy (v místě prostupů výztuže ze základové desky do zdíva ze ztraceného bednění)	m2	9,850	250,00	2 462,50
	VV		* D+M				
	VV		* základy výtahové šachty				
	VV		* skl. S10				
	VV		2,10*2,50		5,250		
	VV		"skl. S8+S9 " 4,6		4,600		
	VV		Součet		9,850		
82	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	5,250	63,90	335,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* základy výtahové šachty				
	VV		* skl. S10				
	VV		2,10*2,50		5,250		
83	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	7,750	112,00	868,00
	VV		* základy výtahové šachty				
	VV		* skl. S9				
	VV		(1,4*2+1,7*2)*1,25		7,750		
84	M	69311202	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2	m2	14,688	39,00	572,83
	VV		* základy výtahové šachty				
	VV		* skl. S10				
	VV		* na ploše vodorovné				
	VV		2,10*2,50*1,10		5,775		
	VV		* skl. S9				
	VV		* na ploše svislé				
	VV		(1,4*2+1,7*2)*1,25*1,15		8,913		
	VV		Součet		14,688		
85	K	998711213	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 60 m	%	191,000	2,82	538,62
D	713		Izolace tepelné				150 882,29
86	K	713132311	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m	m2	183,600	176,00	32 313,60
	VV		"skl. S11 - stěny vikýřů" 155,0		155,000		
	VV		"skl. S6 - stěny výtahové šachty" 28,6		28,600		
	VV		Součet		183,600		
87	K	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	83,085	99,90	8 300,19
	VV		* skl. S4 - střechy vikýřů				
	VV		2,4*1,5*2		7,200		
	VV		(2,32*0,95*2)*16		70,528		
	VV		"skl. S5 - střecha výtahové šachty" 2,13*2,515		5,357		
	VV		Součet		83,085		
88	M	63148211	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,030-0,33 tl 150mm	m2	198,405	380,00	75 393,90
	VV		* dodávka TI				
	VV		"skl. S11 - stěny vikýřů" 155,0*1,05		162,750		
	VV		"skl. S6 - stěny výtahové šachty" 28,6*1,05		30,030		
	VV		"skl. S5 - střecha výtahové šachty" 2,13*2,515*1,05		5,625		
	VV		Součet		198,405		
89	M	63148211a	deska tepelně izolační minerální λ=0,030-0,33 tl 160mm	m2	81,614	400,00	32 645,60
	VV		* dodávka TI				
	VV		* skl. S4 - střechy vikýřů				
	VV		2,4*1,5*2*1,05		7,560		
	VV		(2,32*0,95*2)*16*1,05		74,054		
	VV		Součet		81,614		
90	K	998713213	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 486,000	1,50	2 229,00
D	762		Konstrukce tesařské				1 706 583,22
91	K	762192901a	Doplnění konstrukce stěny z hranolů průřezové pl do 120 cm2 - hranoly KVH - uchycení ke zdivu šachty pomocí systémových kotev tvaru Z pozinkovaných	m	68,000	195,00	13 260,00
	VV		* skl. S6				
	VV		"nosný svislý rošt z hranolů 40/60 mm - celková délka 68 m" 68,0		68,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	762192901b	Doplnění konstrukce střechy a stěny z hranolů průřezové pl do 120 cm2 - hranoly KVH	m	465,456	195,00	90 763,92
	VV		* nosný rošt z hranolů KVH 40/60 mm (pro interiérový obklad z hoblovaných prken)				
	VV		* skl. S4 - střechy vikýřů				
	VV		2,4*1,5*2*2		14,400		
	VV		(2,32*0,95*2)*16*2		141,056		
	VV		"skl. S11 - stěny vikýřů" 155,0*2		310,000		
	VV		Součet		465,456		
93	K	762332921	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu	m	4,400	336,00	1 478,40
	VV		* skl. S5				
	VV		"podkladní hranol 120/60 mm - dl. 2200 mm, 1 ks" 2,20		2,200		
	VV		"podkladní hranol 120/100 mm - dl. 2200 mm, 1 ks" 2,20		2,200		
	VV		Součet		4,400		
94	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	44,410	610,00	27 090,10
	VV		* skl. S5				
	VV		"krokev 120/160 mm - dl. 2562 mm, 5 ks" 2,562*5		12,810		
	VV		"pozednice 120/120 mm - dl. 2200 mm, 2 ks" 2,20*2		4,400		
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"vzpěra 130/130 mm - dl. 2300 mm, 8 ks" 2,30*8		18,400		
	VV		"pásky 125/140 mm - dl. 1100 mm, 8 ks" 1,10*8		8,800		
	VV		Součet		44,410		
95	K	762332922a	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu - hranoly KVH	m	523,700	766,00	401 154,20
	VV		* vikýře - skl. S4, S11				
	VV		"pozednice 120/160 mm - dl. 1300 mm, 2*17 ks" 1,3*34		44,200		
	VV		"krokev 120/160 mm - dl. 950 mm, 6*16 ks" 0,95*96		91,200		
	VV		"krokev 120/160 mm - dl. 500 mm, 2*17 ks" 0,50*34		17,000		
	VV		"krokev 120/160 mm - dl. 1500 mm, 6 ks" 1,50*6		9,000		
	VV		"kleština 80/160 mm - dl. 1000 mm, 3*16 ks" 1,00*48		48,000		
	VV		"kleština 80/160 mm - dl. 1900 mm, 3 ks" 1,90*3		5,700		
	VV		"sloupek 120/120 mm - dl. 1400 mm, 2*16 ks" 1,40*32		44,800		
	VV		"sloupek 120/120 mm - dl. 1400 mm, 3 ks" 1,40*3		4,200		
	VV		"sloupek 120/120 mm - dl. 650 mm, 2*16 ks" 0,65*32		20,800		
	VV		"sloupek 120/120 mm - dl. 750 mm, 2 ks" 0,75*2		1,500		
	VV		"výměna 120/160 mm - dl. 1900 mm, 2 ks" 1,90*2		3,800		
	VV		"krokev 120/160 mm - dl. 3500 mm, 2*17 ks" 3,50*34		119,000		
	VV		"vaznice 120/160 mm - dl. 2000 mm, 1 ks" 2,0		2,000		
	VV		"nosný rošt 120/160 mm - dl. 1250 mm, 5*16 ks" 1,25*80		100,000		
	VV		"nosný rošt 120/160 mm - dl. 1250 mm, 10 ks" 1,25*10		12,500		
	VV		Součet		523,700		
96	K	762332923	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně materiálu	m	163,400	844,00	137 909,60
	VV		" skl. S5 - vaznice 160/160 mm - dl. 2200 mm, 2 ks" 2,20*2		4,400		
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"výměna degradov. prvků = krokve 140/180 mm - dl. 9000 mm, ks 13" 9,0*13		117,000		
	VV		"kleštiny 130/160 mm - dl. 6000 mm, 7 ks" 6,0*7		42,000		
	VV		Součet		163,400		
97	K	762332924	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně materiálu	m	40,000	1 449,00	57 960,00
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"vaznice 180/230 mm - dl. 4000 mm, 10 ks" 4,0*10		40,000		
98	K	762131124a	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 33 mm na sraz	m2	105,300	95,00	10 003,50
	VV		"stěny vikýřů - ozn. S11" 95,0		95,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"stěny výtah. šachty - ozn. S6" 10,3		10,300		
	VV		Součet		105,300		
99	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	3,475	512,00	1 779,20
	VV		"stěny vikýřů - ozn. S11" 95,0*0,033		3,135		
	VV		"stěny výtah. šachty - ozn. S6" 10,3*0,033		0,340		
	VV		Součet		3,475		
100	K	762341210a	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 33 mm	m2	1 435,201	160,00	229 632,16
	VV		* nové podkladní prkenné bednění střešního pláště				
	VV		* plocha střechy včetně střešních vikýřů - ozn. S1, S4				
	VV		(68,644+68,583)/2*(14,053+14,268)/2*1,3		1 263,082		
	VV		6,95*12,207*1,3		110,290		
	VV		9,2*12,122*1,3		144,979		
	VV		"odpočet okrajového bednění u okapové hrany" -97,45		-97,450		
	VV		"odpočet střechy výtah. šachty - ozn. S5" -2,24*2,707		-6,064		
	VV		"stříška nad vstupem - ozn. S7" 8,60		8,600		
	VV		* střecha výtahové šachty - ozn. S5				
	VV		2,24*2,707		6,064		
	VV		"stříška nad vstupem - ozn. S7" 5,70		5,700		
	VV		Součet		1 435,201		
101	M	60511022	řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m	m3	56,094	9 310,00	522 235,14
	VV		* dodávka řeziva				
	VV		"pro střechy šikmé do 60 st." 1435,201*0,033*1,1		52,098		
	VV		"stěny vikýřů a výtahové šachty" 105,3*0,033*1,15		3,996		
	VV		Součet		56,094		
102	K	762341420a	Montáž okrajového bednění u okapní hrany z hrubých fošen tl do 50 mm	m2	97,450	160,00	15 592,00
	VV		* nové okrajové bednění u okapové hrany š. 500 mm				
	VV		"ozn. S1" 194,9*0,5		97,450		
103	M	60511130	řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m	m3	5,360	11 000,00	58 960,00
	VV		* skl. S1				
	VV		* dodávka řeziva				
	VV		"nové okrajového bednění u okapní hrany" 194,9*0,5*0,05*1,1		5,360		
104	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	52,235	1 400,00	73 129,00
	VV		"pro střechy šikmé do 60 st." 1435,201*0,033		47,362		
	VV		"okrajového bednění u okapní hrany" 194,9*0,5*0,05		4,873		
	VV		Součet		52,235		
105	K	998762213	Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	16 409,000	4,00	65 636,00
D	764		Konstrukce klempířské				11 648 577,37
106	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	1 637,951	70,00	114 656,57
	VV		* aplikace na prkenné bednění				
	VV		* plocha střechy včetně střešních vikýřů - ozn. S1, S4				
	VV		(68,644+68,583)/2*(14,053+14,268)/2*1,3		1 263,082		
	VV		6,95*12,207*1,3		110,290		
	VV		9,2*12,122*1,3		144,979		
	VV		"odpočet střechy výtah. šachty - ozn. S5" -2,24*2,707		-6,064		
	VV		"stříška nad vstupem - ozn. S7" 8,60		8,600		
	VV		* střecha výtahové šachty - ozn. S5				
	VV		2,24*2,707		6,064		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"stříška nad vstupem - ozn. S7" 5,70		5,700		
	VV		"stěny vikýřů - ozn. S11" 95,0		95,000		
	VV		"stěny výtah. šachty - ozn. S6" 10,3		10,300		
	VV		Součet		1 637,951		
107	M	28329043	<i>fólie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu</i>	m2	1 888,909	130,00	245 558,17
	VV		* dodávka rohože				
	VV		* plocha střechy včetně střešních vikýřů - ozn. S1, S4				
	VV		(68,644+68,583)/2*(14,053+14,268)/2*1,3*1,15		1 452,544		
	VV		6,95*12,207*1,3*1,15		126,834		
	VV		9,2*12,122*1,3*1,15		166,726		
	VV		"odpočet střechy výtah. šachty - ozn. S5" -2,24*2,707*1,15		-6,973		
	VV		"stříška nad vstupem - ozn. S7" 8,60*1,15		9,890		
	VV		* střecha výtahové šachty - ozn. S5				
	VV		2,24*2,707*1,15		6,973		
	VV		"stříška nad vstupem - ozn. S7" 5,70*1,15		6,555		
	VV		"stěny vikýřů - ozn. S11" 95,0*1,20		114,000		
	VV		"stěny výtah. šachty - ozn. S6" 10,3*1,20		12,360		
	VV		Součet		1 888,909		
108	K	764031414a	Podkladní plech okraje střechy z Cu plechu tl. 1,0 mm R.Š. 330 mm včetně kotvicích prvků z nerezové oceli	m	251,300	1 176,00	295 528,80
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K63 - celková délka" 14,30		14,300		
	VV		"ozn. K65 - celková délka, 4 ks" 28,30*4		113,200		
	VV		"ozn. K67 - celková délka, 2 ks" 12,40*2		24,800		
	VV		"ozn. K69 - celková délka" 14,10		14,100		
	VV		"ozn. K71 - celková délka, 2 ks" 7,00*2		14,000		
	VV		"ozn. K73 - celková délka" 12,30		12,300		
	VV		"ozn. K77 - celková délka, 32 ks" 1,50*32		48,000		
	VV		"ozn. K79 - celková délka, 2 ks" 1,40*2		2,800		
	VV		"ozn. K81 - celková délka, 2 ks" 1,40*2		2,800		
	VV		"ozn. K83 - celková délka, 2 ks" 2,50*2		5,000		
	VV		Součet		251,300		
109	K	764131411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	11,764	4 062,00	47 785,37
	VV		* střecha výtahové šachty - ozn. S5				
	VV		2,24*2,707		6,064		
	VV		"stříška nad vstupem - ozn. S7" 5,70		5,700		
	VV		Součet		11,764		
110	K	764131411a	Příplatek za hustší kotvení příponkami po 300 mm - sklonu do 30°	m2	11,764	120,00	1 411,68
	VV		* střecha výtahové šachty - ozn. S5				
	VV		2,24*2,707		6,064		
	VV		"stříška nad vstupem - ozn. S7" 5,70		5,700		
	VV		Součet		11,764		
111	K	764131413	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 670 mm sklonu přes 30 do 60°	m2	1 520,887	4 562,00	6 938 286,49
	VV		* plocha střechy včetně střešních vikýřů - ozn. S1, S4				
	VV		(68,644+68,583)/2*(14,053+14,268)/2*1,3		1 263,082		
	VV		6,95*12,207*1,3		110,290		
	VV		9,2*12,122*1,3		144,979		
	VV		"odpočet střechy výtah. šachty - ozn. S5" -2,24*2,707		-6,064		
	VV		"stříška nad vstupem - ozn. S7" 8,60		8,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1 520,887		
112	K	764131413a	Příplatek za hustší kotvení příponkami po 300 mm - sklonu do 60 st.	m2	1 520,887	120,00	182 506,44
	VV		* plocha střechy včetně střešních vikýřů - ozn. S1, S4				
	VV		(68,644+68,583)/2*(14,053+14,268)/2*1,3		1 263,082		
	VV		6,95*12,207*1,3		110,290		
	VV		9,2*12,122*1,3		144,979		
	VV		"odpočet střechy výtah. šachty - ozn. S5" -2,24*2,707		-6,064		
	VV		"stříška nad vstupem - ozn. S7" 8,60		8,600		
	VV		Součet		1 520,887		
113	K	764131415	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Cu plechu rš 670 mm sklonu přes 60°	m2	105,300	4 762,00	501 438,60
	VV		"stěny vikýřů - ozn. S11" 95,0		95,000		
	VV		"stěny výtah. šachty - ozn. S6" 10,3		10,300		
	VV		Součet		105,300		
114	K	764131415a	Příplatek za hustší kotvení příponkami po 300 mm - sklonu přes 60°	m2	105,300	120,00	12 636,00
	VV		"stěny vikýřů - ozn. S11" 95,0		95,000		
	VV		"stěny výtah. šachty - ozn. S6" 10,3		10,300		
	VV		Součet		105,300		
115	K	764231407a	Hřebenový plech z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm včetně kotvicích měděných prvků a podkladního hřebenového pásu	m	139,900	3 620,00	506 438,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K41 - celková délka, ks 2" 9,70*2		19,400		
	VV		"ozn. K42 - celková délka, ks 2" 8,90*2		17,800		
	VV		"ozn. K43 - celková délka" 10,20		10,200		
	VV		"ozn. K44 - celková délka" 10,00		10,000		
	VV		"ozn. K45 - celková délka" 28,00		28,000		
	VV		"ozn. K46 - celková délka" 27,50		27,500		
	VV		"ozn. K47 - celková délka" 7,80		7,800		
	VV		"ozn. K48 - celková délka" 15,50		15,500		
	VV		"ozn. K49 - celková délka" 1,35		1,350		
	VV		"ozn. K50 - celková délka" 2,35		2,350		
	VV		Součet		139,900		
116	K	764231467a	Úžlabní plech z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm včetně kotvicích měděných prvků, podkladního hřebenového pásu a těsnících pásek do drážky v napojení na krytinu	m	128,700	2 885,00	371 299,50
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K51 - celková délka, 16 ks" 3,0*16		48,000		
	VV		"ozn. K52 - celková délka" 3,30		3,300		
	VV		"ozn. K53 - celková délka, 2 ks" 9,50*2		19,000		
	VV		"ozn. K54 - celková délka, 2 ks" 9,40*2		18,800		
	VV		"ozn. K55 - celková délka" 2,80		2,800		
	VV		"ozn. K56 - celková délka, 16 ks" 2,30*16		36,800		
	VV		Součet		128,700		
117	K	764232436	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 500 mm včetně Cu kotvicích prvků	m	251,300	1 444,00	362 877,20
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K62 - celková délka" 14,30		14,300		
	VV		"ozn. K64 - celková délka, 4 ks" 28,30*4		113,200		
	VV		"ozn. K66 - celková délka, 2 ks" 12,40*2		24,800		
	VV		"ozn. K68 - celková délka" 14,10		14,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"ozn. K70 - celková délka, 2 ks" 7,00*2		14,000		
	VV		"ozn. K72 - celková délka" 12,30		12,300		
	VV		"ozn. K76 - celková délka, 32 ks" 1,50*32		48,000		
	VV		"ozn. K78 - celková délka, 2 ks" 1,40*2		2,800		
	VV		"ozn. K80 - celková délka, 2 ks" 1,40*2		2,800		
	VV		"ozn. K82 - celková délka, 2 ks" 2,50*2		5,000		
	VV		Součet		251,300		
118	K	764233452aa	Systémový měděný střešní výlez 600x600 mm pro falcované krytiny zasklený izolačním dvojsklem Uw=max. 1,50 W/m2.K	kus	35,000	10 600,00	371 000,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610 a ČSN 746077				
	VV		* dle výpisu PSV - ostatní výrobky				
	VV		"ozn. O09 - 35 ks" 35		35,000		
119	K	764234405ab	Oplechování horní hrany zdiva š. 480 mm z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm včetně podkladního Cu plechu a kotvicích nerezových prvků včetně lemování na zdivo z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm zasazeného pod omítku zdiva	m	23,000	4 609,00	106 007,00
	VV		* včetně dotěsnění klempířským polyuretanovým tmelem včetně kotvicích měděných prvků				
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K84 - celková délka, 2 ks" 11,50*2		23,000		
120	K	764236402a	Oplechování parapetů z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 200 mm včetně podkladního Cu plechu tl. 1,0 mm R.Š. 125 mm a kotvicích prvků z nerezové oceli, styk se zdivem utěsněn pomocí klempířského polyuretanového tmelu	m	14,400	1 229,00	17 697,60
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K61 - celková délka, 18 ks" 0,80*18		14,400		
121	K	764236404a	Oplechování parapetů z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm včetně podkladního Cu plechu tl. 1,0 mm R.Š. 125 mm a kotvicích prvků z nerezové oceli, styk se zdivem utěsněn pomocí klempířského polyuretanového tmelu	m	1,100	1 475,00	1 622,50
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K38 - celková délka" 1,10		1,100		
122	K	764332414a	Lemování štítové hrany z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm včetně kotvicího rohového plechu z Cu plechu tl. 1,0 mm R.Š. 125 mm a kotvicích prvků z nerezové oceli	m	42,950	1 475,00	63 351,25
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K57 - celková délka" 2,20		2,200		
	VV		"ozn. K58 - celková délka" 6,70		6,700		
	VV		"ozn. K59 - celková délka, 16 ks" 1,95*16		31,200		
	VV		"ozn. K60 - celková délka" 2,85		2,850		
	VV		Součet		42,950		
123	K	764332417a	Lemování na zdivo z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm včetně krycího Cu plechu R.Š. 150 mm zasazeného pod omítku zdiva s dotěsněním klempířským polyuretanovým tmelem včetně kotvicích Cu prvků	m	18,400	2 462,00	45 300,80
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K36 - celková délka" 2,20		2,200		
	VV		"ozn. K37 - celková délka" 6,70		6,700		
	VV		"ozn. K40 - celková délka" 9,50		9,500		
	VV		Součet		18,400		
124	K	764332417aa	Lemování na zdivo z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm zasazeného pod oplechování stěn s dotěsněním klempířským polyuretanovým tmelem včetně kotvicích Cu prvků a těsnících pásek do drážky v napojení na krytinu	m	113,800	2 462,00	280 175,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K34 - celková délka, 16 ks" 5,60*16		89,600		
	VV		"ozn. K35 - celková délka" 6,80		6,800		
	VV		"ozn. K39 - celková délka" 17,40		17,400		
	VV		Součet		113,800		
125	K	764334412a	Lemování komínového tělesa s krytinou plechovou z Cu plechu tl. 0,6 mm v provedení s dvojitou drážkou včetně kotvicích Cu prvků	m2	48,970	5 260,00	257 582,20
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K23 - lemování komínového tělesa 750x760 mm, 3 ks" 3,61*3		10,830		
	VV		"ozn. K24 - lemování komínového tělesa 755x770 mm" 3,68		3,680		
	VV		"ozn. K25 - lemování komínového tělesa 780x780 mm" 3,85		3,850		
	VV		"ozn. K26 - lemování komínového tělesa 1250x710 mm" 5,62		5,620		
	VV		"ozn. K27 - lemování komínového tělesa 730x750 mm" 3,47		3,470		
	VV		"ozn. K28 - lemování komínového tělesa 760x760 mm" 3,66		3,660		
	VV		"ozn. K29 - lemování komínového tělesa 750x750 mm" 3,56		3,560		
	VV		"ozn. K30 - lemování komínového tělesa 595x620 mm" 2,34		2,340		
	VV		"ozn. K31 - lemování komínového tělesa 840x760 mm" 4,05		4,050		
	VV		"ozn. K32 - lemování komínového tělesa 790x790 mm" 3,96		3,960		
	VV		"ozn. K33 - lemování komínového tělesa 800x780 mm" 3,95		3,950		
	VV		Součet		48,970		
126	K	764334412b	Lemování střešního výlezu 600x600 mm s krytinou plechovou z Cu plechu tl. 0,6 mm včetně kotvicích Cu prvků	m2	79,800	600,00	47 880,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K22 - lemování střešního výlezu 600x600 mm, 35 ks" 2,28*35		79,800		
127	K	764531404a	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm (šířky 150 mm)_napojování žlabů pomocí letování _do žlabu vloženy systémové dilatační spojky z Cu plechu _nerezové žlabové háky opláštěny Cu plechem	m	180,800	1 111,00	200 868,80
	VV		* nerezový žlabový hák s proměnlivou délkou - min. 550 mm ohýbaný na místě s ohledem na sklon žlabu - min. 0,5 %				
	VV		* nerezové žlabové háky kotvené do první řady zesíleného bednění z fošen tl. 50 mm - kotvení pomocí nerezových vrutů k podkladní konstrukci				
	VV		* včetně žlabového vnějšího nebo vnitřního rohu lisovaného z Cu plechu tl. 0,6 mm - spojení se žlabem pomocí letování				
	VV		* včetně čel žlabu z Cu plechu tl. 0,6 mm - spojení se žlabem pomocí letování				
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"celková délka žlabu (ozn. K01)" 14,70		14,700		
	VV		"celková délka žlabu (ozn. K03), 2 ks" 28,40*2		56,800		
	VV		"celková délka žlabu (ozn. K05), 2 ks" 12,70*2		25,400		
	VV		"celková délka žlabu (ozn. K07), 2 ks" 28,50*2		57,000		
	VV		"celková délka žlabu (ozn. K09), 2 ks" 7,10*2		14,200		
	VV		"celková délka žlabu (ozn. K11)" 12,70		12,700		
	VV		* včetně háků (ozn. K02, K04, K06, K08, K10, K12)				
	VV		* včetně žlabového rohu (ozn. K14, K15)				
	VV		* včetně čela žlabu (ozn. K13)				
	VV		Součet		180,800		
128	K	764531445a	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu tl. 0,6 mm 330/120 mm - spojení ze žlabem pomocí letování	kus	10,000	856,00	8 560,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K16" 10		10,000		
129	K	764538423a	Svody kruhové včetně systémových odskokových a výtokových kolen z Cu plechu tl. 0,6 mm průměru 120 mm_včetně Cu objímk bez trnu kotvených nerezovým hrotem pr. 10 mm se závitem do silikonové hmoždinky s lemem určené pro plné cihelné zdívo	m	109,200	1 659,00	181 162,80
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K17 - 5 ks" 10,10*5		50,500		
	VV		"ozn. K18" 9,30		9,300		
	VV		"ozn. K19" 12,30		12,300		
	VV		"ozn. K20 - 2 ks" 12,30*2		24,600		
	VV		"ozn. K21" 12,50		12,500		
	VV		Součet		109,200		
130	K	764-900001	Břít z nerezového plechu tl. 6 mm ve tvaru L pro kotvení systémového sněhového zachytávače v místě falcovaného spoje krytiny, kotvení nerezovými metrickými šrouby se zápusnou hlavou do plechu a matkou s velkoformátovou podložkou do bednění	kus	100,000	2 600,00	260 000,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		* rozměr tvar L 200x100x100 mm				
	VV		"ozn. K74 - 100 ks" 100		100,000		
131	K	764-900002	Systémové nerezové háky sněhového zachytávače z dřevěné kulatiny pr. 100 mm, kotvení nerezovými metrickými šrouby s velkoformátovou podložkou v místě falcovaného spoje měděné krytiny do vloženého nosného břitu kotveného do bednění - viz K74	kus	100,000	500,00	50 000,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K75 - 100 ks" 100		100,000		
132	K	764-900003	Protidešťová žaluzie z Cu plechu tl. 1,0 mm větracího otvoru výtahové šachty 200x200 mm včetně kotvícího Cu rámečku zafrézovaného do podkladního bednění, žaluzie tvořena vodorovnými lamelami natočenými o 45 st., součástí protihmyzová nerezová síťka	kus	2,000	2 400,00	4 800,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K85 - 2 ks" 2		2,000		
133	K	998764213	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	114 764,000	1,50	172 146,00
D 765 Krytina skládaná							354 452,49
134	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	11,764	75,00	882,30
	VV		* aplikace na prkenné bednění				
	VV		* střecha výtahové šachty - ozn. S5				
	VV		2,24*2,707		6,064		
	VV		"stříška nad vstupem - ozn. S7" 5,70		5,700		
	VV		Součet		11,764		
135	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	2 000,815	50,00	100 040,75
	VV		* aplikace na prkenné bednění				
	VV		* plocha střechy včetně střešních vikýřů - ozn. S1, S4				
	VV		(68,644+68,583)/2*(14,053+14,268)/2*1,3		1 263,082		
	VV		6,95*12,207*1,3		110,290		
	VV		9,2*12,122*1,3		144,979		
	VV		"odpočet střechy výtah. šachty - ozn. S5" -2,24*2,707		-6,064		
	VV		"stříška nad vstupem - ozn. S7" 8,60		8,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"stěny vikýřů - ozn. S11" 95,0*2		190,000		
	VV		"stěny výtah. šachty - ozn. S6" 28,6*2		57,200		
	VV		* skl. S4 - střechy vikýřů (parozábrana)				
	VV		2,4*1,5*2		7,200		
	VV		(2,32*0,95*2)*16		70,528		
	VV		"skl. S11 - stěny vikýřů (parozábrana)" 155,0		155,000		
	VV		Součet		2 000,815		
136	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	2 000,815	5,00	10 004,08
	VV		* aplikace na prkenné bednění				
	VV		* plocha střechy včetně střešních vikýřů - ozn. S1, S4				
	VV		(68,644+68,583)/2*(14,053+14,268)/2*1,3		1 263,082		
	VV		6,95*12,207*1,3		110,290		
	VV		9,2*12,122*1,3		144,979		
	VV		"odpočet střechy výtah. šachty - ozn. S5" -2,24*2,707		-6,064		
	VV		"stříška nad vstupem - ozn. S7" 8,60		8,600		
	VV		"stěny vikýřů - ozn. S11" 95,0*2		190,000		
	VV		"stěny výtah. šachty - ozn. S6" 28,6*2		57,200		
	VV		* skl. S4 - střechy vikýřů (parozábrana)				
	VV		2,4*1,5*2		7,200		
	VV		(2,32*0,95*2)*16		70,528		
	VV		"skl. S11 - stěny vikýřů (parozábrana)" 155,0		155,000		
	VV		Součet		2 000,815		
137	M	28329030	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepící páska</i>	m2	1 828,056	38,00	69 466,13
	VV		* dodávka fólie				
	VV		* plocha střechy včetně střešních vikýřů - ozn. S1, S4				
	VV		(68,644+68,583)/2*(14,053+14,268)/2*1,3*1,10		1 389,390		
	VV		6,95*12,207*1,3*1,10		121,319		
	VV		9,2*12,122*1,3*1,10		159,477		
	VV		"odpočet střechy výtah. šachty - ozn. S5" -2,24*2,707*1,10		-6,670		
	VV		"stříška nad vstupem - ozn. S7" 8,60*1,10		9,460		
	VV		"stěny vikýřů - ozn. S11" 95,0*1,15		109,250		
	VV		"stěny výtah. šachty - ozn. S6" 28,6*1,15		32,890		
	VV		* střecha výtahové šachty - ozn. S5				
	VV		2,24*2,707*1,10		6,670		
	VV		"stříška nad vstupem - ozn. S7" 5,70*1,10		6,270		
	VV		Součet		1 828,056		
138	M	28329038	<i>fólie PES difuzně propustná fasádní (spára max 20 mm, max. 20% plochy), 210 g/m2</i>	m2	142,140	128,00	18 193,92
	VV		* dodávka fólie				
	VV		"stěny vikýřů - ozn. S11" 95,0*1,15		109,250		
	VV		"stěny výtah. šachty - ozn. S6" 28,6*1,15		32,890		
	VV		Součet		142,140		
139	M	28329282	<i>fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2</i>	m2	263,751	55,00	14 506,31
	VV		* skl. S4 - střechy vikýřů				
	VV		2,4*1,5*2*1,1		7,920		
	VV		(2,32*0,95*2)*16*1,1		77,581		
	VV		"skl. S11 - stěny vikýřů" 155,0 *1,15		178,250		
	VV		Součet		263,751		
140	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	1 637,950	80,00	131 036,00
	VV		* provizorní zakrytí odkryté střechy proti dešti				
	VV		"celková plocha střechy" 1637,95		1 637,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
141	K	998765213	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 441,000	3,00	10 323,00
D 766 Konstrukce truhlářské							673 448,80
142	K	766-000001	D+M, ozn. 001 - Vnější okno 710x900 mm jednokřídlé otevíravé - pravé, z dřevěných borovicových eurohranolů se stavební hloubkou min. 68 mm, Uw=max. 1,30 W/m2.K	kus	1,000	13 000,00	13 000,00
	VV		* klíčka ovládání mosaz česaná typ Alt Wien				
	VV		* napouštěcí nátěr proti dřevokazným a hmyzu a finální povrchová úprava lazurovacím lakem				
	VV		* barva nátěru dle SHP provedeného v rámci stavby a výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		* zasklení čirým izolačním dvojsklem plněným argonem, sklo 4-16-4 mm, Ug=max. 1,10 W/m2.K				
	VV		* nátěry zhotoveny dle ČSN EN 927				
	VV		* přípojovací spára ILLBRUCK I3 + exteriérová a interiérová páska				
	VV		"viz výrobky PSV - výplně otvorů" 1		1,000		
143	K	766-000002	D+M, ozn. 002 - Vnější okno 710x900 mm jednokřídlé otevíravé - levé, z dřevěných borovicových eurohranolů se stavební hloubkou min. 68 mm, Uw=max. 1,30 W/m2.K	kus	1,000	17 300,00	17 300,00
	VV		* klíčka ovládání mosaz česaná typ Alt Wien				
	VV		* napouštěcí nátěr proti dřevokazným a hmyzu a finální povrchová úprava lazurovacím lakem				
	VV		* barva nátěru dle SHP provedeného v rámci stavby a výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		* zasklení čirým izolačním dvojsklem plněným argonem, sklo 4-16-4 mm, Ug=max. 1,10 W/m2.K				
	VV		* nátěry zhotoveny dle ČSN EN 927				
	VV		* přípojovací spára ILLBRUCK I3 + exteriérová a interiérová páska				
	VV		"viz výrobky PSV - výplně otvorů" 1		1,000		
144	K	766-000003	D+M, ozn. 003 - Vnější okno 700x900 mm jednokřídlé otevíravé - pravé, z dřevěných borovicových eurohranolů se stavební hloubkou min. 68 mm, Uw=max. 1,30 W/m2.K	kus	8,000	17 300,00	138 400,00
	VV		* klíčka ovládání mosaz česaná typ Alt Wien				
	VV		* napouštěcí nátěr proti dřevokazným a hmyzu a finální povrchová úprava lazurovacím lakem				
	VV		* barva nátěru dle SHP provedeného v rámci stavby a výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		* zasklení čirým izolačním dvojsklem plněným argonem, sklo 4-16-4 mm, Ug=max. 1,10 W/m2.K				
	VV		* nátěry zhotoveny dle ČSN EN 927				
	VV		* přípojovací spára ILLBRUCK I3 + exteriérová a interiérová páska				
	VV		"viz výrobky PSV - výplně otvorů" 8		8,000		
145	K	766-000004	D+M, ozn. 004 - Vnější okno 700x900 mm jednokřídlé otevíravé - levé, z dřevěných borovicových eurohranolů se stavební hloubkou min. 68 mm, Uw=max. 1,30 W/m2.K	kus	8,000	17 300,00	138 400,00
	VV		* klíčka ovládání mosaz česaná typ Alt Wien				
	VV		* napouštěcí nátěr proti dřevokazným a hmyzu a finální povrchová úprava lazurovacím lakem				
	VV		* barva nátěru dle SHP provedeného v rámci stavby a výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		* zasklení čirým izolačním dvojsklem plněným argonem, sklo 4-16-4 mm, Ug=max. 1,10 W/m2.K				
	VV		* nátěry zhotoveny dle ČSN EN 927				
	VV		* přípojovací spára ILLBRUCK I3 + exteriérová a interiérová páska				
	VV		"viz výrobky PSV - výplně otvorů" 8		8,000		
146	K	766-000005	D+M, ozn. 005 - Repase - stávaj. vnitřní okno 710x900 mm jednokřídlé otevíravé - pravé, z dřevěných profilovaných hranolů se stavební hloubkou min. 50 mm včetně obložení stávaj. špalety	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
	VV		* nově provedeno očištění, obrousění, napouštěcí nátěr proti dřevokazným houbám a hmyzu, finální povrchová úprava lazurovacím lakem				
	VV		* repase stávajícího kování				
	VV		* napouštěcí nátěr proti dřevokazným a hmyzu a finální povrchová úprava lazurovacím lakem				
	VV		* barva nátěru dle SHP provedeného v rámci stavby a výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		* zasklení čirým jednoduchým sklem, sklo tl. 4 mm				
	VV		* nátěry zhotoveny dle ČSN EN 927				
	VV		"viz výrobky PSV - výplně otvorů" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
147	K	766-000006	D+M, ozn. O06 - Repase - stávaj. vnitřní okno 710x900 mm jednokřídlé otevíravé - levé, z dřevěných profilovaných hranolů se stavební hloubkou min. 50 mm včetně obložení stávaj. špalety	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
	VV		* nově provedeno očištění, obroušení, napouštěcí nátěr proti dřevokazným houbám a hmyzu, finální povrchová úprava lazurovacím lakem				
	VV		* repase stávajícího kování				
	VV		* napouštěcí nátěr proti dřevokazným a hmyzu a finální povrchová úprava lazurovacím lakem				
	VV		* barva nátěru dle SHP provedeného v rámci stavby a výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		* zasklení čirým jednoduchým sklem, sklo tl. 4 mm				
	VV		* nátěry zhotoveny dle ČSN EN 927				
	VV		"viz výrobky PSV - výplně otvorů" 1		1,000		
148	K	766-000007	D+M, ozn. O07 - Repase - stávaj. vnitřní okno 700x900 mm jednokřídlé otevíravé - pravé, z dřevěných profilovaných hranolů se stavební hloubkou min. 50 mm včetně obložení stávaj. špalety	kus	8,000	12 000,00	96 000,00
	VV		* nově provedeno očištění, obroušení, napouštěcí nátěr proti dřevokazným houbám a hmyzu, finální povrchová úprava lazurovacím lakem				
	VV		* repase stávajícího kování				
	VV		* napouštěcí nátěr proti dřevokazným a hmyzu a finální povrchová úprava lazurovacím lakem				
	VV		* barva nátěru dle SHP provedeného v rámci stavby a výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		* zasklení čirým jednoduchým sklem, sklo tl. 4 mm				
	VV		* nátěry zhotoveny dle ČSN EN 927				
	VV		"viz výrobky PSV - výplně otvorů" 8		8,000		
149	K	766-000008	D+M, ozn. O08 - Repase - stávaj. vnitřní okno 700x900 mm jednokřídlé otevíravé - levé, z dřevěných profilovaných hranolů se stavební hloubkou min. 50 mm včetně obložení stávaj. špalety	kus	8,000	12 000,00	96 000,00
	VV		* nově provedeno očištění, obroušení, napouštěcí nátěr proti dřevokazným houbám a hmyzu, finální povrchová úprava lazurovacím lakem				
	VV		* repase stávajícího kování				
	VV		* napouštěcí nátěr proti dřevokazným a hmyzu a finální povrchová úprava lazurovacím lakem				
	VV		* barva nátěru dle SHP provedeného v rámci stavby a výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		* zasklení čirým jednoduchým sklem, sklo tl. 4 mm				
	VV		* nátěry zhotoveny dle ČSN EN 927				
	VV		"viz výrobky PSV - výplně otvorů" 8		8,000		
150	K	766411213a	D+M - Obložení vnitřních stěn z hoblovaných prken tl. 24 mm s fazetovou hranou (dle stávající profilace)	m2	155,000	600,00	93 000,00
	VV		"skl. S11 - stěny vikýřů" 155,0		155,000		
151	K	766421213a	D+M - Obložení vnitřních podhledů z hoblovaných prken tl. 24 mm s fazetovou hranou (dle stávající profilace)	m2	77,728	600,00	46 636,80
	VV		* skl. S4 - střechy vikýřů				
	VV		2,4*1,5*2		7,200		
	VV		(2,32*0,95*2)*16		70,528		
	VV		Součet		77,728		
152	K	998766213	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	5 356,000	2,00	10 712,00
D	767	Konstrukce zámečnické					132 654,00
153	K	767-00001	D+M, ozn. Z01 - Nové obslužné ocelové schodiště 5x153/324 mm, š. 900 mm - zhotovené jako samostatný zámečnický výrobek z ocelových profilů a podlahového roštu - kotveno ke stávajícímu zdivu a betonové mazanině pomocí patního plechu a chemických hmoždin	kus	1,000	47 400,00	47 400,00
	VV		* oboustranná schodnice z ocel. profilu U160 mm, dl. 1,80 m				
	VV		* stupně z podlah. roštu s oky 33x11 mm, rozměru 330x900 mm				
	VV		* zábradlí jednotrubkové z ocel. bezešvých trubek, horní madlo z tr. 42/4 mm, sloupky z tr. 38/4 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* kotevní patní plech 200/200/10 mm - 4 ks, prošroubování závit. tyčí pr. 10 mm, dl. 150 mm - 2 ks do chemické hmoždinky				
	VV		* včetně povrchové úpravy ocelových prvků žárovým zinkováním + polyuretanový lak				
	VV		* barva dle výběru investora, AD, TDI a OPP				
	VV		* viz výpis PSV - zámečnické výrobky				
	VV		"1. PP" 1		1,000		
154	K	767-00002	D+M, ozn. Z02 - Provizorní podepření zdiva stávaj. výtahové šachty v 1. PP v čase zhotovení dojezdové prohlubně z ocel. profilu 4x HEB 300 po 825 mm, dl. 3,80 m _zasekáno do kapes zdiva sousedícího s výtahovou šachtou_min. uložení 300 mm	kg	1 778,400	45,00	80 028,00
	VV		* vypodloženo dle potřeby dubovými klíny a stavitelnými stojkami				
	VV		* bez povrchové úpravy				
	VV		* po provedení dojezdové prohlubně bude podepření odstraněno				
	VV		* viz výpis PSV - zámečnické výrobky				
	VV		"4x HEB 300 - dl. 3800 mm" 4*3,80*117,0		1 778,400		
155	K	767-00003	D+M, ozn. Z03 - Lemování hrany dveří (vstup do výtahové šachty) z ocel. válcovaného rovnoramenného profilu L50x50x40 mm příšroubovaného z hora do stávaj. podkladní kce nerezovými šrouby se zápustnou hlavou	kus	4,000	540,00	2 160,00
	VV		* kotev. šrouby pr. 8 mm dl. 100 mm se zápustnou hlavou z prostoru výtahové šachty do plast. hmoždinky, rozteč šroubů po 250 mm				
	VV		* včetně povrchové úpravy ocelových prvků žárovým zinkováním + polyuretanový lak				
	VV		* barva dle výběru investora, AD, TDI a OPP				
	VV		"viz výpis PSV - zámečnické výrobky, dl. 1,00 m - 4 ks" 4		4,000		
156	K	998767213	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 533,000	2,00	3 066,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							182 704,82
157	K	783123111	Jednonásobný napouštěcí fungicidní akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	232,728	95,00	22 109,16
	VV		* interiérový obklad z hoblovaných prken				
	VV		* skl. S4 - střechy vikýřů				
	VV		2,4*1,5*2		7,200		
	VV		(2,32*0,95*2)*16		70,528		
	VV		"skl. S11 - stěny vikýřů" 155,0		155,000		
	VV		Součet		232,728		
158	K	783164101	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	232,728	116,00	26 996,45
	VV		* interiérový obklad z hoblovaných prken				
	VV		* barevnost shodná dle stávaj. provedení				
	VV		* skl. S4 - střechy vikýřů				
	VV		2,4*1,5*2		7,200		
	VV		(2,32*0,95*2)*16		70,528		
	VV		"skl. S11 - stěny vikýřů" 155,0		155,000		
	VV		Součet		232,728		
159	K	783168101	Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	232,728	110,00	25 600,08
	VV		* interiérový obklad z hoblovaných prken				
	VV		* barevnost shodná dle stávaj. provedení				
	VV		* skl. S4 - střechy vikýřů				
	VV		2,4*1,5*2		7,200		
	VV		(2,32*0,95*2)*16		70,528		
	VV		"skl. S11 - stěny vikýřů" 155,0		155,000		
	VV		Součet		232,728		
160	K	783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	3 825,999	25,00	95 649,98
	VV		"pro střechy šikmé do 60 st. - ozn. S1" 1435,201*2		2 870,402		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"okrajového bednění u okapní hrany - ozn. S1" 194,9*0,5*2		194,900		
VV			"stěny vikýřů - ozn. S11" 95,0*2		190,000		
VV			"stěny výtah. šachty - ozn. S6" 10,3*2		20,600		
VV			* skl. S6				
VV			"nosný svislý rošt z hranolů KVH 40/60 mm - celková délka 68 m" 68,0*(0,04*2+0,06*2)		13,600		
VV			* vikýře - skl. S4, S11 (hranoly KVH)				
VV			"pozednice 120/160 mm - dl. 1300 mm, 2*17 ks" (1,3*34)*(0,12*2+0,16*2)		24,752		
VV			"krokev 120/160 mm - dl. 950 mm, 6*16 ks" (0,95*96)*(0,12*2+0,16*2)		51,072		
VV			"krokev 120/160 mm - dl. 500 mm, 2*17 ks" (0,50*34)*(0,12*2+0,16*2)		9,520		
VV			"krokev 120/160 mm - dl. 1500 mm, 6 ks" (1,50*6)*(0,12*2+0,16*2)		5,040		
VV			"kleština 80/160 mm - dl. 1000 mm, 3*16 ks" (1,00*48)*(0,08*2+0,16*2)		23,040		
VV			"kleština 80/160 mm - dl. 1900 mm, 3 ks" (1,90*3)*(0,08*2+0,16*2)		2,736		
VV			"sloupek 120/120 mm - dl. 1400 mm, 2*16 ks" (1,40*32)*0,12*4		21,504		
VV			"sloupek 120/120 mm - dl. 1400 mm, 3 ks" (1,40*3)*0,12*4		2,016		
VV			"sloupek 120/120 mm - dl. 650 mm, 2*16 ks" (0,65*32)*0,12*4		9,984		
VV			"sloupek 120/120 mm - dl. 750 mm, 2 ks" (0,75*2)*0,12*4		0,720		
VV			"výměna 120/160 mm - dl. 1900 mm, 2 ks" (1,90*2)*(0,12*2+0,16*2)		2,128		
VV			"krokev 120/160 mm - dl. 3500 mm, 2*17 ks" (3,50*34)*(0,12*2+0,16*2)		66,640		
VV			"vaznice 120/160 mm - dl. 2000 mm, 1 ks" 2,0*(0,12*2+0,16*2)		1,120		
VV			"nosný rošt 120/160 mm - dl. 1250 mm, 5*16 ks" (1,25*80)*(0,12*2+0,16*2)		56,000		
VV			"nosný rošt 120/160 mm - dl. 1250 mm, 10 ks" (1,25*10)*(0,12*2+0,16*2)		7,000		
VV			* skl. S5				
VV			"podkladní hranol 120/60 mm - dl. 2200 mm, 1 ks" 2,20*(0,12*2+0,06*2)		0,792		
VV			"podkladní hranol 120/100 mm - dl. 2200 mm, 1 ks" 2,20*(0,12*2+0,10*2)		0,968		
VV			"krokev 120/160 mm - dl. 2562 mm, 5 ks" (2,562*5)*(0,12*2+0,16*2)		7,174		
VV			"pozednice 120/120 mm - dl. 2200 mm, 2 ks" (2,20*2)*0,12*4		2,112		
VV			"vaznice 160/160 mm - dl. 2200 mm, 2 ks" (2,20*2)*0,16*4		2,816		
VV			* výměna degradovaných prvků				
VV			"vzpěra 130/130 mm - dl. 2300 mm, 8 ks" (2,30*8)*0,13*4		9,568		
VV			"pásky 125/140 mm - dl. 1100 mm, 8 ks" (1,10*8)*(0,125*2+0,14*2)		4,664		
VV			"krokve 140/180 mm - dl. 9000 mm, ks 13" (9,0*13)*(0,14*2+0,18*2)		74,880		
VV			"kleštiny 130/160 mm - dl. 6000 mm, 7 ks" (6,0*7)*(0,13*2+0,16*2)		24,360		
VV			"vaznice 180/230 mm - dl. 4000 mm, 10 ks" (4,0*10)*(0,18*2+0,23*2)		32,800		
VV			* nosný rošt z hranolů KVH 40/60 mm (pro interiérový obklad z hoblovaných prken)				
VV			* skl. S4 - střechy vikýřů				
VV			2,4*1,5*2*2*(0,04*2+0,06*2)		2,880		
VV			(2,32*0,95*2)*16*2*(0,04*2+0,06*2)		28,211		
VV			"skl. S11 - stěny vikýřů" 155,0*2*(0,04*2+0,06*2)		62,000		
VV			Součet		3 825,999		
161	K	783826655a	Hydrofobizační (impregnačně-uzavírací) nátěr lícového zdiva	m2	112,265	110,00	12 349,15
VV			* komín ozn. 01 - v. 2650 mm				
VV			"komínové těleso 750x750 mm" 0,75*4*2,65		7,950		
VV			"komínové těleso 760x760 mm" 0,76*4*2,65		8,056		
VV			"komínové těleso 730x750 mm" (0,73*2+0,75*2)*2,65		7,844		
VV			"komínové těleso 790x790 mm" 0,79*4*2,65		8,374		
VV			"komínové těleso 800x780 mm" (0,80*2+0,78*2)*2,65		8,374		
VV			* komín ozn. 02 - v. 2800 mm				
VV			"komínové těleso 840x760 mm" (0,84*2+0,76*2)*2,80		8,960		
VV			"komínové těleso 750x760 mm" (0,75*2+0,76*2)*2,80		8,456		
VV			"komínové těleso 750x760 mm" (0,75*2+0,76*2)*2,80		8,456		
VV			* komín ozn. 03 - v. 3200 mm				
VV			"komínové těleso 620x595 mm" (0,62*2+0,595*2)*3,20		7,776		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* komín ozn. 04 - v. 2900 mm				
	VV		"komínové těleso 1250x710 mm" (1,25*2+0,71*2)*2,90		11,368		
	VV		* komín ozn. 05 - v. 2900 mm				
	VV		"komínové těleso 750x760 mm" (0,75*2+0,76*2)*2,90		8,758		
	VV		"komínové těleso 755x770 mm" (0,755*2+0,77*2)*2,90		8,845		
	VV		"komínové těleso 780x780 mm" 0,78*4*2,90		9,048		
	VV		Součet		112,265		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				4 842,50
162	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	37,250	30,00	1 117,50
	VV		* na dozdvíčkách a ostěních výtahové šachty				
	VV		"1. PP" 22,40		22,400		
	VV		"1. NP" 3,8		3,800		
	VV		"2. NP" 4,3		4,300		
	VV		"3. NP" 4,15+2,6		6,750		
	VV		Součet		37,250		
163	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	37,250	100,00	3 725,00
	VV		* na dozdvíčkách a ostěních výtahové šachty				
	VV		"1. PP" 22,40		22,400		
	VV		"1. NP" 3,8		3,800		
	VV		"2. NP" 4,3		4,300		
	VV		"3. NP" 4,15+2,6		6,750		
	VV		Součet		37,250		
D	796		Ostatní konstrukce a práce				1 576 037,02
164	K	796-0001	D+M, ozn. V01 - Informační tabulky 300x120 mm - směrové šipky - na smaltovaném plechu_žlutý podklad, černé písmo a směrová šipka	kus	25,000	1 250,00	31 250,00
	VV		"viz výrobky PSV - ostatní výrobky" 25		25,000		
165	K	796-0006	D+M, Výtahová technologie pro 4 stanice (výtah, kabinové dveře, šachetní dveře) včetně projektu, dopravy, montáže, potřebných zkoušek a revize)	kus	1,000	1 453 620,00	1 453 620,00
166	K	796-0011	Archeologický dohled při pracech v 1PP	hod	12,000	3 400,00	40 800,00
167	K	796-0012	Operativní stavebně historický průzkum při provádění oprav objektu od 1. PP po střechu s vypracováním závěrečné zprávy s potřebnými grafickými a fotografickými přílohami , včetně schválení OPP - část objektu A	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
168	K	796-0021	Vysátí nečistot z půdních prostor a vyklizení nepotřebných hmot včetně jejich likvidace	m2	1 518,351	20,00	30 367,02
	VV		* plocha střechy včetně střešních vikýřů - ozn. S1, S4				
	VV		(68,644+68,583)/2*(14,053+14,268)/2*1,3		1 263,082		
	VV		6,95*12,207*1,3		110,290		
	VV		9,2*12,122*1,3		144,979		
	VV		Součet		1 518,351		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

Objekt:

01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis:

002 - ČÁST B - INFOCENTRUM

Úroveň 3:

002a - OPRAVA A ÚPRAVA STŘECHY

KSO:

Místo: DOLNÍ HEDEČ

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel:

DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II

IČ:

73631035

DIČ:

Uchazeč:

H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín

IČ:

25835661

DIČ:

CZ25835661

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

IČ:

66833931

DIČ:

CZ7006133046

Zpracovatel:

JIŘÍ KOCIÁN

IČ:

60898887

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 368 421,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 368 421,21	21,00%	1 127 368,45
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 495 789,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Objekt: 01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis: 002 - ČÁST B - INFOCENTRUM

Úroveň 3: **002a - OPRAVA A ÚPRAVA STŘECHY**

Místo: DOLNÍ HEDEČ

Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel: DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II

Projektant: ATELIER
ARCHITEKTURY -
ING. ARCH. JAN
MÁDLÍK

Uchazeč: H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **5 368 421,21**

HSV - Práce a dodávky HSV 633 804,24

31 - Zdi pozemních staveb 5 400,00

62 - Úprava povrchů vnějších 2 160,00

94 - Lešení a stavební výtahy 338 914,00

96 - Bourání konstrukcí 256 604,91

997 - Přesun sutě 30 702,33

998 - Přesun hmot 23,00

PSV - Práce a dodávky PSV 4 734 616,97

762 - Konstrukce tesařské 705 049,23

764 - Konstrukce klempířské 3 668 662,59

765 - Krytina skládaná 95 111,65

783 - Dokončovací práce - nátěry 35 393,50

796 - Ostatní konstrukce a práce 230 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

Objekt: 01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis: 002 - ČÁST B - INFOCENTRUM

Úroveň 3: 002a - OPRAVA A ÚPRAVA STŘECHY

Místo: DOLNÍ HEDEČ

Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel: DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II

Projektant: ATELIER
ARCHITEKTURY -
ING. ARCH. JAN
MÁDLÍK

Uchazeč: H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 368 421,21

D HSV Práce a dodávky HSV

633 804,24

D 31 Zdi pozemních staveb

5 400,00

1	K	314236194a	Komínová kruhová krycí nerezová stříška průduchu pr. 180 mm	kus	1,000	900,00	900,00
VV "oprava komínového tělesa 600x600 mm, v. 2000 mm" 1					1,000		
2	K	314272371a	Krycí betonová deska komínového tělesa min. rozměrů 700x700x50 mm s okapnímnosem	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
VV * komínové těleso 600x600 mm, v. 2000 mm							
VV 1					1,000		

D 62 Úprava povrchů vnějších

2 160,00

3	K	622635091a	Oprava spárování komínového zdiva cementovou maltou v rozsahu 100 % včetně vysekání a vyčištění spar zdiva	m2	4,800	450,00	2 160,00
VV * komínové těleso 600x600 mm, v. 2000 mm							
VV 0,6*4*2,0					4,800		

D 94 Lešení a stavební výtahy

338 914,00

4	K	943221112a	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 30 m pro střechy obloukovité, kopulovité - věže (báně) včetně ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení	m3	754,000	81,00	61 074,00
VV "pro opravu a úpravu střechy věže (báně)" 754,0					754,000		
5	K	943221212a	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami do 300 kg/m2 v do 30 m za každý den použití pro střechy obloukovité, kopulovité - věže (báně) včetně ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení	m3	67 860,000	2,50	169 650,00
VV "celková doba použití lešení 90 dní" 754,0*90					67 860,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	943221812a	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 30 m pro střechy obloukovité, kopulovité - věže (báně) včetně ochranné sítě	m3	754,000	75,00	56 550,00
	VV		"po opravě a úpravě střechy věže (báně)" 754,0		754,000		
7	K	943221312	Odborná prohlídka lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 25 m objemu do 1000 m3 zakrytého sítí	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		"pro opravu a úpravu střechy věže (báně)" 1		1,000		
8	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	220,000	10,00	2 200,00
9	K	94-900001	Dovoz a odvoz hydraulické plošiny	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
10	K	993121211	Dovoz a odvoz lešení prostorového těžkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	754,000	40,00	30 160,00
	VV		"pro opravu a úpravu střechy věže (báně)" 754,0		754,000		
11	K	993121219	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového těžkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	3 016,000	5,00	15 080,00
	VV		"pro opravu a úpravu střechy věže (báně)" 754,0*4		3 016,000		
D	96		Bourání konstrukcí				256 604,91
12	K	762331911	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 120 cm2 dl do 3 m	m	12,750	64,00	816,00
	VV		* skl. S3				
	VV		"krokve 80/80 mm - dl. 750 mm, 17 ks" 0,75*17		12,750		
13	K	762331913	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 120 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	13,000	64,00	832,00
	VV		* skl. S3				
	VV		"pozednice 80/80 mm - dl. 6000 mm + 7000 mm" 6,0+7,0		13,000		
14	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	5,000	180,00	900,00
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"podkladní hranol 180/100 mm - dl. 5000 mm" 5,0		5,000		
15	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m	m	24,500	324,00	7 938,00
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"sloupek 180/180 mm - dl. 1200 mm, 10 ks" 1,20*10		12,000		
	VV		"sloupek 180/180 mm - dl. 1250 mm, 10 ks" 1,25*10		12,500		
	VV		Součet		24,500		
16	K	762331942	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	65,000	581,00	37 765,00
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"vazný trám 180/200 mm - dl. 5000 mm, 12 ks" 5,0*12		60,000		
	VV		"vaznice 180/180 mm - dl. 5000 mm" 5,0		5,000		
	VV		Součet		65,000		
17	K	762331943	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	13,000	581,00	7 553,00
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"vaznice 180/180 mm - dl. 7500 mm + 5500 mm" 7,5+5,5		13,000		
18	K	762331931a	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 288 cm2 dl do 3 m - střech obloukovitých, kopulovitých - věží (bání)	m	61,000	640,00	39 040,00
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"2 ramenáty - nosná dřevěná krovová konstrukce věže (báně)" 61,0		61,000		
19	K	762331933a	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 288 cm2 dl do 8 m - střech obloukovitých, kopulovitých - věží (bání)	m	55,000	640,00	35 200,00
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"2 ramenáty - nosná dřevěná krovová konstrukce věže (báně)" 55,0		55,000		
20	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	362,000	40,00	14 480,00
	VV		* bez věže (báně)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"stávaj. podkladní prkenné bednění tl. 25 mm střešního pláště včetně případného dřevěného historického šindele"	362,0	362,000		
21	K	762341811a	Demontáž bednění střech z prken - věž (báň)	m2	115,000	100,00	11 500,00
	VV		* věž (báň)				
	VV		"stávaj. podkladní prkenné bednění tl. 25 mm střešního pláště včetně případného dřevěného historického šindele"	115,0	115,000		
22	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	362,000	156,00	56 472,00
	VV		* bez věže (báň)				
	VV		"stávaj. střešní krytina z natíraného falcovaného pozinkovaného plechu"	362,0	362,000		
23	K	764001821a	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti - věž (báň)	m2	115,000	256,00	29 440,00
	VV		* věž (báň)				
	VV		"stávaj. střešní krytina z natíraného falcovaného pozinkovaného plechu"	115,0	115,000		
24	K	764001871	Demontáž nároží nebo nárožním plechem do suti	m	17,150	60,00	1 029,00
	VV		8,75+8,4		17,150		
25	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	35,800	60,00	2 148,00
	VV		13,3*2+9,2		35,800		
26	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	32,665	60,00	1 959,90
	VV		5,626*2+4,313+4,1+13,0		32,665		
27	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	26,300	60,00	1 578,00
	VV		3,60+3,70+14,1+4,90		26,300		
28	K	764002821a	Demontáž střešního výlezu do suti na střeše obloukovité, kopulovité - věž (báň)	kus	4,000	300,00	1 200,00
	VV		"4 ks na jednu věž (báň)"	4,0	4,000		
29	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	13,000	80,00	1 040,00
30	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	59,277	65,00	3 853,01
	VV		15,083+5,798*3+6,4+5,3+0,9*13+0,5*2+0,6*4		59,277		
31	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	26,300	50,00	1 315,00
	VV		3,60+3,70+14,1+4,90		26,300		
32	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	8,400	65,00	546,00
	VV		2,3*2+3,8		8,400		
	D	997	Přesun sutě				30 702,33
33	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace, vodorovně do 50 m	t	15,297	1 000,00	15 297,00
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,297	250,00	3 824,25
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	364,152	15,00	5 462,28
	VV		"celková vzdálenost 25 km" 15,173*(25-1)		364,152		
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	15,297	400,00	6 118,80
	D	998	Přesun hmot				23,00
37	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,046	500,00	23,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 734 616,97
	D	762	Konstrukce tesařské				705 049,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	762332921	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu	m	25,750	336,00	8 652,00
	VV		* skl. S3				
	VV		"krokve 80/80 mm - dl. 750 mm, 17 ks" 0,75*17		12,750		
	VV		"pozednice 80/80 mm - dl. 6000 mm + 7000 mm" 6,0+7,0		13,000		
	VV		Součet		25,750		
39	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	5,000	610,00	3 050,00
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"podkladní hranol 180/100 mm - dl. 5000 mm" 5,0		5,000		
40	K	762332924	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně materiálu	m	102,500	1 449,00	148 522,50
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"sloupek 180/180 mm - dl. 1200 mm, 10 ks" 1,20*10		12,000		
	VV		"sloupek 180/180 mm - dl. 1250 mm, 10 ks" 1,25*10		12,500		
	VV		"vazný trám 180/200 mm - dl. 5000 mm, 12 ks" 5,0*12		60,000		
	VV		"vaznice 180/180 mm - dl. 5000 mm" 5,0		5,000		
	VV		"vaznice 180/180 mm - dl. 7500 mm + 5500 mm" 7,5+5,5		13,000		
	VV		Součet		102,500		
41	K	762332923a	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 288 cm2 včetně materiálu - na střeše obloukovité, kopulovité - věže (báně)	m	116,000	1 949,00	226 084,00
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"2 ramenáty - nosná dřevěná krovová konstrukce věže (báně)" 61,0+55,0		116,000		
42	K	762341210a	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 33 mm	m2	358,575	160,00	57 372,00
	VV		* skl. S1				
	VV		* bez věže (báně)				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešního pláště" 362,0-13,175		348,825		
	VV		* skl. S3				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešní římsy" 13,0*0,75		9,750		
	VV		Součet		358,575		
43	M	60511022	řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m	m3	13,016	9 310,00	121 178,96
	VV		* dodávka řeziva				
	VV		* skl. S1				
	VV		* bez věže (báně)				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešního pláště" (362,0-13,175)*0,033*1,1		12,662		
	VV		* skl. S3				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešní římsy" 13,0*0,75*0,033*1,1		0,354		
	VV		Součet		13,016		
44	K	762341210b	Montáž bednění střešních obloukovitých, kopulovitých z hrubých prken na sraz tl 24 mm - věže (báně)	m2	115,000	420,00	48 300,00
	VV		* skl. S2				
	VV		* věž (báně)				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešního pláště" 115,0		115,000		
45	M	60511109	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 2-3m	m3	3,312	9 310,00	30 834,72
	VV		* skl. S2				
	VV		* dodávka řeziva				
	VV		"pro věž (báně)" 115,0*0,024*1,2		3,312		
46	K	762842111a	Montáž okrajového bednění u okapní hrany š 0,5 m z fošen	m2	13,175	350,00	4 611,25
	VV		* skl. S1				
	VV		"nové okrajového bednění u okapní hrany" 26,35*0,5		13,175		
47	M	60511130	řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m	m3	0,725	11 000,00	7 975,00
	VV		* skl. S1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* dodávka řeziva				
	VV		"nové okrajového bednění u okapní hrany" 26,35*0,5*0,05*1,1		0,725		
48	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	15,252	1 400,00	21 352,80
	VV		* skl. S1				
	VV		* bez věže (báně)				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešního pláště" (362,0-13,175)*0,033		11,511		
	VV		"nové okrajového bednění u okapní hrany" 26,35*0,5*0,05		0,659		
	VV		* skl. S3				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešní římsy" 13,0*0,75*0,033		0,322		
	VV		* skl. S2				
	VV		"pro věž (báně)" 115,0*0,024		2,760		
	VV		Součet		15,252		
49	K	998762213	Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	6 779,000	4,00	27 116,00
D		764	Konstrukce klempířské				3 668 662,59
50	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	371,750	70,00	26 022,50
	VV		* aplikace na prkenné bednění				
	VV		* skl. S1				
	VV		"střechy šikmé" 362,0		362,000		
	VV		* skl. S3				
	VV		"střešní římsa" 13,0*0,75		9,750		
	VV		Součet		371,750		
51	K	764002414a	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš na střechy obloukovité, kopulovité	m2	115,000	100,00	11 500,00
	VV		* aplikace na prkenné bednění				
	VV		* skl. S2				
	VV		"věž (báně)" 115,0		115,000		
52	M	28329043	<i>folie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu</i>	m2	577,013	130,00	75 011,69
	VV		* dodávka rohože				
	VV		* skl. S1				
	VV		"střechy šikmé" 362,0*1,15		416,300		
	VV		* skl. S3				
	VV		"střešní římsa" 13,0*0,75*1,15		11,213		
	VV		* skl. S2				
	VV		"věž (báně)" 115,0*1,30		149,500		
	VV		Součet		577,013		
53	K	764031414a	Podkladní plech okraje střechy z Cu plechu tl. 1,0 mm R.Š. 330 mm včetně kotvicích prvků z nerezové oceli	m	63,100	1 176,00	74 205,60
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K31 - celková délka" 3,10		3,100		
	VV		"ozn. K33 - celková délka" 4,50		4,500		
	VV		"ozn. K36 - celková délka" 14,20		14,200		
	VV		"ozn. K38 - celková délka" 5,00		5,000		
	VV		"ozn. K40 - celková délka" 12,70		12,700		
	VV		"ozn. K42 - celková délka, 4 ks" 5,90*4		23,600		
	VV		Součet		63,100		
54	K	764131413	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 670 mm sklonu přes 30 do 60°	m2	362,000	4 562,00	1 651 444,00
	VV		* skl. S1				
	VV		"střechy šikmé" 362,0		362,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	764131413a	Příplatek za hustší kotvení příponkami příponkami po 300 mm	m2	362,000	120,00	43 440,00
	VV		* skl. S1				
	VV		"střechy šikmé" 362,0		362,000		
56	K	764131457a	Krytina střechy obloukovité, kopulovité drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 670 mm	m2	115,000	9 900,00	1 138 500,00
	VV		* skl. S2				
	VV		"věž (báň)" 115,0		115,000		
57	K	764231407a	Hřebenový plech z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm včetně kotvicích měděných prvků a podkladního hřebenového pásu	m	26,300	3 620,00	95 206,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K22 - celková délka" 14,30		14,300		
	VV		"ozn. K23 - celková délka" 5,50		5,500		
	VV		"ozn. K24 - celková délka" 6,50		6,500		
	VV		Součet		26,300		
58	K	764231467a	Užlabní plech z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm včetně kotvicích měděných prvků, podkladního hřebenového pásu a těsnících pásek do drážky v napojení na krytinu	m	24,900	2 885,00	71 836,50
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K25 - celková délka" 15,10		15,100		
	VV		"ozn. K26 - celková délka" 3,60		3,600		
	VV		"ozn. K27 - celková délka" 5,10		5,100		
	VV		"ozn. K43 - celková délka" 1,10		1,100		
	VV		Součet		24,900		
59	K	764232404a	Závětrná lišta na pultovou střechu z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm včetně kotvicího rohového plechu z měděného plechu tl. 1,0 mm R.Š. 125 mm a kotvicích prvků z nerezové oceli	m	17,300	1 713,00	29 634,90
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K29 - celková délka" 13,10		13,100		
	VV		"ozn. K34 - celková délka" 4,20		4,200		
	VV		Součet		17,300		
60	K	764232436	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 500 mm včetně Cu kotvicích prvků	m	63,100	1 444,00	91 116,40
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K30 - celková délka" 3,10		3,100		
	VV		"ozn. K32 - celková délka" 4,50		4,500		
	VV		"ozn. K35 - celková délka" 14,20		14,200		
	VV		"ozn. K37 - celková délka" 5,00		5,000		
	VV		"ozn. K39 - celková délka" 12,70		12,700		
	VV		"ozn. K41 - celková délka, 4 ks" 5,90*4		23,600		
	VV		Součet		63,100		
61	K	764233452a	Střešní výlez 600x600 mm pro falcované krytiny z Cu plechu, křídlo zhotoveno jako plné celoplošně oplechované Cu plechem tl. 0,6 mm, standardní skryté panty a aretační prvek pro zajištění při uzavření	kus	4,000	9 800,00	39 200,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610 a ČSN 746077				
	VV		* dle výpisu PSV - výplně otvorů				
	VV		"ozn. O05 - 4 ks" 4		4,000		
62	K	764238411a	Oplechování římsy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm	m2	9,750	4 062,00	39 604,50
	VV		* skl. S3				
	VV		"střešní římsa" 13,0*0,75		9,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	764238447	Příplatek k cenám římsy rovné z Cu plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm	kus	2,000	2 600,00	5 200,00
	VV		* skl. S3				
	VV		"střešní římsa" 2		2,000		
64	K	764332414a	Lemování štítové hrany z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm včetně kotvícího rohového plechu z Cu plechu tl. 1,0 mm R.Š. 125 mm a kotvících prvků z nerezové oceli	m	16,100	1 475,00	23 747,50
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K46 - celková délka, 2 ks" 5,70*2		11,400		
	VV		"ozn. K47 - celková délka" 4,70		4,700		
	VV		Součet		16,100		
65	K	764332416a	Lemování ozdobných pískovcových prvků z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 500 mm, horní ohyb dotěsněn klempířským polyuretanovým tmelem včetně kotvících Cu prvků	m	9,450	1 590,00	15 025,50
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K49 - celková délka, 3 ks" 2,70*3		8,100		
	VV		"ozn. K50 - celková délka" 1,35		1,350		
	VV		Součet		9,450		
66	K	764332414	Lemování na zdivo z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm včetně krycího Cu plechu R.Š. 150 mm zasazeného pod omítku zdiva s dotěsněním klempířským polyuretanovým tmelem včetně kotvících Cu prvků	m	10,950	1 636,00	17 914,20
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K18 - celková délka" 0,80		0,800		
	VV		"ozn. K19 - celková délka" 5,30		5,300		
	VV		"ozn. K20 - celková délka" 3,10		3,100		
	VV		"ozn. K21 - celková délka" 1,75		1,750		
	VV		Součet		10,950		
67	K	764332416aa	Oplechování pilastru š. 400 mm z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 600 mm, včetně podkladního Cu plechu a kotvících nerezových prvků + lemování na zdivo z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm zasazeného pod omítku zdiva	m	2,300	4 209,00	9 680,70
	VV		* včetně dotěsnění klempířským polyuretanovým tmelem včetně kotvících Cu plechu				
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K44 - celková délka" 0,50		0,500		
	VV		"ozn. K45 - celková délka" 1,80		1,800		
	VV		Součet		2,300		
68	K	764332417a	Lemování na zdivo z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm včetně krycího Cu plechu R.Š. 150 mm zasazeného pod omítku zdiva s dotěsněním klempířským polyuretanovým tmelem včetně kotvících Cu prvků	m	33,900	2 462,00	83 461,80
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K15 - celková délka" 15,10		15,100		
	VV		"ozn. K16 - celková délka" 0,80		0,800		
	VV		"ozn. K17 - celková délka, 3 ks" 6,00*3		18,000		
	VV		Součet		33,900		
69	K	764334412a	Lemování komínového tělesa s krytinou plechovou z Cu plechu tl. 0,6 mm v provedení s dvojitou drážkou včetně kotvících Cu prvků	m2	2,280	5 260,00	11 992,80
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K28 - lemování komínového tělesa 600x600 mm" 2,28		2,280		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	764334412b	Lemování střešního výlezu 600x600 mm s krytinou plechovou z Cu plechu tl. 0,6 mm včetně kotvicích Cu prvků	m2	9,120	600,00	5 472,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K14 - lemování střešního výlezu 600x600 mm, 4 ks" 2,28*4		9,120		
71	K	764531404a	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm (šířky 150 mm)_napojování žlabů pomocí letování_do žlabu vloženy systémové dilatační spojky z Cu plechu_nerezové žlabové háky opláštěny Cu plechem	m	26,700	1 111,00	29 663,70
	VV		* nerezový žlabový hák s proměnlivou délkou - min. 550 mm ohýbaný na místě s ohledem na sklon žlabu - min. 0,5 %				
	VV		* nerezové žlabové háky kotvené do první řady zesíleného bednění z fošen tl. 50 mm - kotvení pomocí nerezových vrutů k podkladní konstrukci				
	VV		* včetně čel žlabu z Cu plechu tl. 0,6 mm - spojení se žlabem pomocí letování				
	VV		* včetně oválného žlabového rohu vnějšího z Cu plechu tl. 0,6 mm, spojení s okapním žlabem pomocí letování				
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"celková délka žlabu (ozn. K01)" 3,10		3,100		
	VV		"celková délka žlabu (ozn. K06)" 4,10		4,100		
	VV		"celková délka žlabu (ozn. K08)" 19,50		19,500		
	VV		* včetně háků (ozn. K02, K07, K09)				
	VV		* včetně čela žlabu (ozn. K03, K10)				
	VV		* včetně žlabového rohu (ozn. K11)				
	VV		Součet		26,700		
72	K	764531445a	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu tl. 0,6 mm 330/120 mm - spojení ze žlabem pomocí letování	kus	3,000	856,00	2 568,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K04" 2		2,000		
	VV		"ozn. K12" 1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
73	K	764538423a	Svody kruhové včetně systémových odskokových a výtokových kolen z Cu plechu tl. 0,6 mm průměru 120 mm_včetně Cu objímk bez trnu kotvených nerezovým hrotem pr. 10 mm se závitem do silikonové hmoždinky s lemem určené pro plné cihelné zdivo	m	13,700	1 659,00	22 728,30
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K05 - 2 ks" 4,0*2		8,000		
	VV		"ozn. K13" 5,7		5,700		
	VV		Součet		13,700		
74	K	998764213	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	36 324,000	1,50	54 486,00
D	765	Krytina skládaná					95 111,65
75	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	371,750	50,00	18 587,50
	VV		* aplikace na prkenné bednění				
	VV		* skl. S1				
	VV		"střechy šikmé" 362,0		362,000		
	VV		* skl. S3				
	VV		"střešní římsa" 13,0*0,75		9,750		
	VV		Součet		371,750		
76	K	765191023a	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené na střechy obloukovité, kopulovité s lepenými spoji na bednění	m2	115,000	125,00	14 375,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* aplikace na prkenné bednění				
	VV		* skl. S2				
	VV		"věž (báň)" 115,0		115,000		
77	M	28329030	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepící páska</i>	m2	558,425	38,00	21 220,15
	VV		* dodávka fólie				
	VV		* skl. S1				
	VV		"střechy šikmé" 362,0*1,1		398,200		
	VV		* skl. S3				
	VV		"střešní římsa" 13,0*0,75*1,1		10,725		
	VV		* skl. S2				
	VV		"věž (báň)" 115,0*1,30		149,500		
	VV		Součet		558,425		
78	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	477,000	80,00	38 160,00
	VV		* provizorní zakrytí odkryté střechy proti dešti				
	VV		"celková plocha střechy" 477,0		477,000		
79	K	998765213	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	923,000	3,00	2 769,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				35 393,50
80	K	783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	830,740	25,00	20 768,50
	VV		* skl. S1				
	VV		* bez věže (báň)				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešního pláště" 362,0*2		724,000		
	VV		* skl. S3				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešní římsy" 13,0*0,75*2		19,500		
	VV		* skl. S3				
	VV		"krokve 80/80 mm - dl. 750 mm, 17 ks" (0,75*17)*0,08*4		4,080		
	VV		"pozednice 80/80 mm - dl. 6000 mm + 7000 mm" (6,0+7,0)*0,08*4		4,160		
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"podkladní hranol 180/100 mm - dl. 5000 mm" 5,0*(0,18*2+0,10*2)		2,800		
	VV		"sloupek 180/180 mm - dl. 1200 mm, 10 ks" (1,20*10)*0,18*4		8,640		
	VV		"sloupek 180/180 mm - dl. 1250 mm, 10 ks" (1,25*10)*0,18*4		9,000		
	VV		"vazný trám 180/200 mm - dl. 5000 mm, 12 ks" (5,0*12)*(0,18*2+0,20*2)		45,600		
	VV		"vaznice 180/180 mm - dl. 5000 mm" 5,0*0,18*4		3,600		
	VV		"vaznice 180/180 mm - dl. 7500 mm + 5500 mm" (7,5+5,5)*0,18*4		9,360		
	VV		Součet		830,740		
81	K	783214121a	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce - báň	m2	309,000	45,00	13 905,00
	VV		* skl. S2				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešního pláště - věž (báň)" 115*2		230,000		
	VV		"2 ramenáty - nosná dřevěná krovová konstrukce věže (báň) - délka prvků 61,0+55,0 m" 79,0		79,000		
	VV		Součet		309,000		
82	K	783826655a	Hydrofobizační (impregnačně-uzavírací) nátěr lícového zdíva	m2	4,800	150,00	720,00
	VV		* komínové těleso 600x600 mm, v. 2000 mm				
	VV		0,6*4*2,0		4,800		
D	796		Ostatní konstrukce a práce				230 400,00
83	K	796-00001	Restaurování / výroba replik ozdobných pískovcových prvků (kuželek) na střeše objektu	kus	4,000	36 575,00	146 300,00
	VV		"D+M - viz půdorys střechy" 4		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	796-00003	Provedení odborného restaurování/opravy nebo výroba repliky makovice věže (báňe) se sedmicípou hvězdou včetně očištění, zhotovení antikoroziční úpravy a konzervačního zlatého nátěru v RAL dle výběru investora, TDI a OPP	kus	1,000	64 000,00	64 000,00
VV		"věže (báňe)" 1			1,000		
85	K	796-00004	D+M - doplnění klenbového táhla z ocelové zinkované pásoviny 50/20 mm - dl. 10,0 m	kus	1,000	12 860,00	12 860,00
VV		"viz řez A-A pod věží kostela" 1			1,000		
86	K	796-00005	Vysátí nečistot z půdních prostor a vyklizení nepotřebných hmot včetně jejich likvidace	m2	362,000	20,00	7 240,00
VV		"plocha střechy pod věží kostela" 362,0			362,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

Objekt:
01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis:
002 - ČÁST B - INFOCENTRUM

Úroveň 3:
002b - OPRAVA FASÁDY

KSO:
Místo: DOLNÍ HEDEČ

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel:
DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II

IČ:
DIČ: 73631035

Uchazeč:
H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín

IČ:
DIČ: 25835661
CZ25835661

Projektant:
ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

IČ:
DIČ: 66833931
CZ7006133046

Zpracovatel:
JIRÍ KOCIÁN

IČ:
DIČ: 60898887

Poznámka:

Cena bez DPH			405 407,46
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	405 407,46	21,00%	85 135,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	490 543,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Objekt: 01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis: 002 - ČÁST B - INFOCENTRUM

Úroveň 3: 002b - OPRAVA FASÁDY

Místo: DOLNÍ HEDEČ

Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel: DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II

ATELIER
Projektant: ARCHITEKTURY -
ING. ARCH. JAN
MÁDLÍK

Uchazeč: H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací405 407,46

HSV - Práce a dodávky HSV243 523,62

62 - Úprava povrchů vnějších	55 947,80
94 - Lešení a stavební výtahy	162 657,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	4 000,00
96 - Bourání konstrukcí	6 488,20
997 - Přesun sutě	11 581,62
998 - Přesun hmot	2 849,00

PSV - Práce a dodávky PSV161 883,84

764 - Konstrukce klempířské	9 581,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	55 752,84
796 - Ostatní konstrukce a práce	96 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Objekt: 01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis: 002 - ČÁST B - INFOCENTRUM

Úroveň 3: 002b - OPRAVA FASÁDY

Místo: DOLNÍ HEDEČDatum: 28. 6. 2024

Zadavatel: DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH IIProjektant: ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

Uchazeč: H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 VsetínZpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem405 407,46

D HSVPráce a dodávky HSV243 523,62

D 62Úprava povrchů vnějších55 947,80

1	K	622326359	Opava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním členitosti 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	97,470	520,00	50 684,40
	VV		* zrnitost max. 1,0 mm - zrnitost odsouhlasena na stavbě po vzorkování				
	VV		* výměry dle barevných odstínů ve výkresech				
	VV		* POHLED č. B1				
	VV		"bílá" 8,78+0,44		9,220		
	VV		"žlutá" 10,47+8,32+1,37+0,59		20,750		
	VV		* POHLED č. B2				
	VV		"bílá" 8,75		8,750		
	VV		"žlutá" 9,17+11,96+0,92+1,34		23,390		
	VV		* POHLED č. B3				
	VV		"bílá" 6,92		6,920		
	VV		"žlutá" 6,29+0,55+0,89		7,730		
	VV		* POHLED č. B4				
	VV		"bílá" 6,09		6,090		
	VV		"žlutá" 4,66+0,53+0,53		5,720		
	VV		Mezisoučet		88,570		
	VV		"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - předsazené hrany ve fasádě, římsy ..." 8,9		8,900		
	VV		Součet		97,470		
2	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	34,600	50,00	1 730,00
	VV		* zakrytí potřebného oplechování fasádních prvků před znečištěním včetně výplní otvorů				
	VV		"POHLEDY č. B1 - B4" 34,6		34,600		
3	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	70,668	50,00	3 533,40
	VV		"pohled č. B1" 5,4+3,84*3+1,71+1,62+3,8		24,050		
	VV		"pohled č. B2" 5,4+2,548+2,84+3,8+3,55+3,4		21,538		
	VV		"pohled č. B3" 5,4+1,59+1,75+2,4+2,54		13,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"pohled č. B4" 5,4+1,5*4		11,400		
	VV		Součet		70,668		
	D	94	Lešení a stavební výtahy				162 657,00
4	K	941321122	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	610,689	59,00	36 030,65
	VV		* pro opravu fasády a střešní krytiny věže				
	VV		"pohled B1" 8,84*20,10+1,5*15,49		200,919		
	VV		"pohled B2" 11,40*14,70		167,580		
	VV		"pohled B3" 9,00*13,75		123,750		
	VV		"pohled B4" 9,00*13,16		118,440		
	VV		Součet		610,689		
5	K	941321222	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	36 641,340	1,33	48 732,98
	VV		* celkem doba použití lešení 60 dní				
	VV		"pohled B1" (8,84*20,10+1,5*15,49)*60		12 055,140		
	VV		"pohled B2" 11,40*14,70*60		10 054,800		
	VV		"pohled B3" 9,00*13,75*60		7 425,000		
	VV		"pohled B4" 9,00*13,16*60		7 106,400		
	VV		Součet		36 641,340		
6	K	941321822	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	610,689	44,00	26 870,32
	VV		* pro opravu fasády a střešní krytiny věže				
	VV		"pohled B1" 8,84*20,10+1,5*15,49		200,919		
	VV		"pohled B2" 11,40*14,70		167,580		
	VV		"pohled B3" 9,00*13,75		123,750		
	VV		"pohled B4" 9,00*13,16		118,440		
	VV		Součet		610,689		
7	K	941321322	Odborná prohlídka lešení řadového modulového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,5 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
8	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	610,689	16,00	9 771,02
	VV		* pro opravu fasády a střešní krytiny věže				
	VV		"pohled B1" 8,84*20,10+1,5*15,49		200,919		
	VV		"pohled B2" 11,40*14,70		167,580		
	VV		"pohled B3" 9,00*13,75		123,750		
	VV		"pohled B4" 9,00*13,16		118,440		
	VV		Součet		610,689		
9	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	36 641,340	0,20	7 328,27
	VV		* celkem doba použití 60 dní				
	VV		"pohled B1" (8,84*20,10+1,5*15,49)*60		12 055,140		
	VV		"pohled B2" 11,40*14,70*60		10 054,800		
	VV		"pohled B3" 9,00*13,75*60		7 425,000		
	VV		"pohled B4" 9,00*13,16*60		7 106,400		
	VV		Součet		36 641,340		
10	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	610,689	9,00	5 496,20
	VV		* pro opravu fasády a střešní krytiny věže				
	VV		"pohled B1" 8,84*20,10+1,5*15,49		200,919		
	VV		"pohled B2" 11,40*14,70		167,580		
	VV		"pohled B3" 9,00*13,75		123,750		
	VV		"pohled B4" 9,00*13,16		118,440		
	VV		Součet		610,689		
11	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	610,689	20,00	12 213,78
	VV		* pro opravu fasády a střešní krytiny věže				
	VV		"pohled B1" 8,84*20,10+1,5*15,49		200,919		
	VV		"pohled B2" 11,40*14,70		167,580		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"pohled B3" 9,00*13,75		123,750		
	VV		"pohled B4" 9,00*13,16		118,440		
	VV		Součet		610,689		
12	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	2 442,756	5,00	12 213,78
	VV		* celková vzdálenost do 50 km				
	VV		"pohled B1" (8,84*20,10+1,5*15,49)*4		803,676		
	VV		"pohled B2" 11,40*14,70*4		670,320		
	VV		"pohled B3" 9,00*13,75*4		495,000		
	VV		"pohled B4" 9,00*13,16*4		473,760		
	VV		Součet		2 442,756		
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				4 000,00
13	K	952902121a	Kompletní úklid kolem objektu	m2	40,000	100,00	4 000,00
	VV		"úklid kolem objektu po dokončení opravy fasády" 40		40,000		
D	96		Bourání konstrukcí				6 488,20
14	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	6,400	100,00	640,00
	VV		* dle ozn. nových výrobků PSV				
	VV		"ozn. K48 - celková délka, ks 2" 1,00*2		2,000		
	VV		"ozn. K51 - celková délka, ks 2" 2,20*2		4,400		
	VV		Součet		6,400		
15	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % s vyškrabáním spar a očištěním zdiva	m2	97,470	60,00	5 848,20
	VV		* výměry dle barevných odstínů ve výkresech				
	VV		* POHLED č. B1				
	VV		"bílá" 8,78+0,44		9,220		
	VV		"žlutá" 10,47+8,32+1,37+0,59		20,750		
	VV		* POHLED č. B2				
	VV		"bílá" 8,75		8,750		
	VV		"žlutá" 9,17+11,96+0,92+1,34		23,390		
	VV		* POHLED č. B3				
	VV		"bílá" 6,92		6,920		
	VV		"žlutá" 6,29+0,55+0,89		7,730		
	VV		* POHLED č. B4				
	VV		"bílá" 6,09		6,090		
	VV		"žlutá" 4,66+0,53+0,53		5,720		
	VV		Mezisoučet		88,570		
	VV		"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - přesazené hrany ve fasádě, římsy ..." 8,9		8,900		
	VV		Součet		97,470		
D	997		Přesun sutě				11 581,62
16	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace, vodorovně do 50 m	t	5,762	1 000,00	5 762,00
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,762	250,00	1 440,50
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	138,288	15,00	2 074,32
	VV		"celková vzdálenost 25 km" 5,762*(25-1)		138,288		
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,762	400,00	2 304,80
D	998		Přesun hmot				2 849,00
20	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m, vodorovně do 100 m	t	5,698	500,00	2 849,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				161 883,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 764			Konstrukce klempířské				9 581,00
21	K	764236404a	Oplechování parapetů z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm včetně podkladního Cu plechu tl. 1,0 mm R.Š. 125 mm a kotvicích prvků z nerezové oceli, styk se zdívem utěsněn pomocí klempířského polyuretanového tmelu	m	6,400	1 475,00	9 440,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K48 - celková délka, ks 2" 1,00*2		2,000		
	VV		"ozn. K51 - celková délka, ks 2" 2,20*2		4,400		
	VV		Součet		6,400		
22	K	998764213	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	94,000	1,50	141,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				55 752,84
23	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	97,470	254,00	24 757,38
	VV		* výměry dle barevných odstínů ve výkresech				
	VV		* POHLED č. B1				
	VV		"bílá" 8,78+0,44		9,220		
	VV		"žlutá" 10,47+8,32+1,37+0,59		20,750		
	VV		* POHLED č. B2				
	VV		"bílá" 8,75		8,750		
	VV		"žlutá" 9,17+11,96+0,92+1,34		23,390		
	VV		* POHLED č. B3				
	VV		"bílá" 6,92		6,920		
	VV		"žlutá" 6,29+0,55+0,89		7,730		
	VV		* POHLED č. B4				
	VV		"bílá" 6,09		6,090		
	VV		"žlutá" 4,66+0,53+0,53		5,720		
	VV		Mezisoučet		88,570		
	VV		"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - přesazené hrany ve fasádě, římsy ..." 8,9		8,900		
	VV		Součet		97,470		
24	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	97,470	318,00	30 995,46
	VV		* barevnost odsouhlasena na stavbě po vzorkování				
	VV		* výměry dle barevných odstínů ve výkresech				
	VV		* POHLED č. B1				
	VV		"bílá" 8,78+0,44		9,220		
	VV		"žlutá" 10,47+8,32+1,37+0,59		20,750		
	VV		* POHLED č. B2				
	VV		"bílá" 8,75		8,750		
	VV		"žlutá" 9,17+11,96+0,92+1,34		23,390		
	VV		* POHLED č. B3				
	VV		"bílá" 6,92		6,920		
	VV		"žlutá" 6,29+0,55+0,89		7,730		
	VV		* POHLED č. B4				
	VV		"bílá" 6,09		6,090		
	VV		"žlutá" 4,66+0,53+0,53		5,720		
	VV		Mezisoučet		88,570		
	VV		"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - přesazené hrany ve fasádě, římsy ..." 8,9		8,900		
	VV		Součet		97,470		
D 796			Ostatní konstrukce a práce				96 550,00
25	K	796-000001	Zakrytí střechy proti znečištění a poškození (lešení) konstrukcí pomocí celoplošných tvrdých desek připevněných na vyneseném nosném podkladním roštu s geotextilií a včetně rozkrytí ochranné konstrukce	m2	78,000	300,00	23 400,00
	VV		* oprava části fasády				
	VV		"pohledy č. B1 - B4" 78,0		78,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	796-000002	Restaurátorský záměr pro repasi stávajícího pískovcového portálu u dveří O02 o světlosti 1450x2175mm, obsahující návrh a popis řešení restaurování, vč. zajištění souhlasného ZS NPU k danému restaurát. záměru	kus	1,000	19 950,00	19 950,00
27	K	796-000003	Oprava stávaj. pevného okna ozn. O03, 900x1650 mm s půlkulatým horním rámem_provedeno očištění, obroušení rámu a antikorozi nátěr tř. C5 včetně nového tmelení zasklení a dle potřeby výměna rozbitých skleněných tabulí	kus	1,000	23 940,00	23 940,00
	VV		* stávaj. zasklení jednoduchým sklem				
	VV		* stávaj. rám z ocelových profilů				
	VV		* barva nátěru dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		* typ skla a dekor dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		"dle výpisu výrobků PSV - výplně otvorů" 1		1,000		
28	K	796-000004	Oprava stávaj. dvoukřídlových plných dřevěných dveří ozn. O02, 1450x2175 mm s půlkulatým horním rámem_provedeno očištění, obroušení, napouštěcí nátěr proti dřevokazným houbám a hmyzu a finální úprava lazurovacím lakem	kus	1,000	19 950,00	19 950,00
	VV		* barva nátěru dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		"dle výpisu výrobků PSV - výplně otvorů" 1		1,000		
29	K	796-000005	Oprava stávaj. pevného okna ozn. O04, 900x900 mm s půlkulatým horním rámem_provedeno očištění, obroušení rámu a antikorozi nátěr tř. C5 včetně nového tmelení zasklení a dle potřeby výměna rozbitých skleněných tabulí	kus	1,000	9 310,00	9 310,00
	VV		* stávaj. zasklení jednoduchým sklem				
	VV		* stávaj. rám z ocelových profilů				
	VV		* barva nátěru dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		* typ skla a dekor dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		"dle výpisu výrobků PSV - výplně otvorů" 1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

Objekt:
01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis:
003 - ČÁST C - MUZEJNÍ EXPOZICE

Úroveň 3:
003a - OPRAVA A ÚPRAVA STŘECHY

KSO:
Místo: DOLNÍ HEDEČ

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel:
DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II

IČ:
DIČ: 73631035

Uchazeč:
H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín

IČ:
DIČ: 25835661
CZ25835661

Projektant:
ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

IČ:
DIČ: 66833931
CZ7006133046

Zpracovatel:
JIŘÍ KOCIÁN

IČ:
DIČ: 60898887

Poznámka:

Cena bez DPH	3 963 540,63
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 963 540,63	21,00%	832 343,53
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 795 884,16
------------	-------	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Objekt: 01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis: 003 - ČÁST C - MUZEJNÍ EXPOZICE

Úroveň 3: 003a - OPRAVA A ÚPRAVA STŘECHY

Místo:	DOLNÍ HEDEČ	Datum:	28. 6. 2024
Zadavatel:	DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II	Projektant:	ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK
Uchazeč:	H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín	Zpracovatel:	JIŘÍ KOCIÁN
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	3 963 540,63
HSV - Práce a dodávky HSV	605 449,97
31 - Zdi pozemních staveb	5 400,00
62 - Úprava povrchů vnějších	2 160,00
94 - Lešení a stavební výtahy	370 666,00
96 - Bourání konstrukcí	205 603,82
997 - Přesun sutě	21 597,15
998 - Přesun hmot	23,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 358 090,66
762 - Konstrukce tesařské	567 274,18
764 - Konstrukce klempířské	2 485 968,98
765 - Krytina skládaná	64 496,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	26 271,00
796 - Ostatní konstrukce a práce	214 080,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Objekt: 01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis: 003 - ČÁST C - MUZEJNÍ EXPOZICE

Úroveň 3: 003a - OPRAVA A ÚPRAVA STŘECHY

Místo: DOLNÍ HEDEČ

Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel: DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II

Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

Uchazeč: H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 963 540,63

D HSV Práce a dodávky HSV

605 449,97

D 31 Zdi pozemních staveb

5 400,00

1	K	314236194a	Komínová kruhová krycí nerezová stříška průduchu pr. 180 mm	kus	1,000	900,00	900,00
VV "oprava komínového tělesa 600x600 mm, v. 2000 mm" 1					1,000		
2	K	314272371a	Krycí betonová deska komínového tělesa min. rozměrů 700x700x50 mm s okapnímnosem	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
VV * komínové těleso 600x600 mm, v. 2000 mm							
VV 1					1,000		

D 62 Úprava povrchů vnějších

2 160,00

3	K	622635091a	Oprava spárování komínového zdiva cementovou maltou v rozsahu 100 % včetně vysekání a vyčištění spar zdiva	m2	4,800	450,00	2 160,00
VV * komínové těleso 600x600 mm, v. 2000 mm							
VV 0,6*4*2,0					4,800		

D 94 Lešení a stavební výtahy

370 666,00

4	K	943221112a	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 30 m pro střechy obloukovité, kopulovité - věže (báně) včetně ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení	m3	826,000	81,00	66 906,00
VV "pro opravu a úpravu střechy věže (báně)" 826					826,000		
5	K	943221212a	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami do 300 kg/m2 v do 30 m za každý den použití pro střechy obloukovité, kopulovité - věže (báně) včetně ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení	m3	74 340,000	2,50	185 850,00
VV "celková doba použití lešení 90 dní" 826*90					74 340,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	943221812a	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 30 m pro střechy obloukovité, kopulovité - věže (báně) včetně ochranné sítě	m3	826,000	75,00	61 950,00
	VV		"po opravě a úpravě střechy věže (báně)" 826,0		826,000		
7	K	943221312	Odborná prohlídka lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 25 m objemu do 1000 m3 zakrytého sítí	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		"pro opravu a úpravu střechy věže (báně)" 1		1,000		
8	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	220,000	10,00	2 200,00
9	K	94-900001	Dovoz a odvoz hydraulické plošiny	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
10	K	993121211	Dovoz a odvoz lešení prostorového těžkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	826,000	40,00	33 040,00
	VV		"pro opravu a úpravu střechy věže (báně)" 826,0		826,000		
11	K	993121219	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového těžkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	3 304,000	5,00	16 520,00
	VV		"pro opravu a úpravu střechy věže (báně)" 826*4		3 304,000		
D	96		Bourání konstrukcí				205 603,82
12	K	762331911	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 120 cm2 dl do 3 m	m	12,750	64,00	816,00
	VV		* skl. S3				
	VV		"krokve 80/80 mm - dl. 750 mm, 17 ks" 0,75*17		12,750		
13	K	762331913	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 120 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	13,000	64,00	832,00
	VV		* skl. S3				
	VV		"pozednice 80/80 mm - dl. 6000 mm + 7000 mm" 6,0+7,0		13,000		
14	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m	m	12,500	324,00	4 050,00
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"sloupek 180/180 mm - dl. 700 mm, 10 ks" 0,7*10		7,000		
	VV		"sloupek 180/180 mm - dl. 550 mm, 10 ks" 0,55*10		5,500		
	VV		Součet		12,500		
15	K	762331942	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	55,000	581,00	31 955,00
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"vazný trám 180/200 mm - dl. 5000 mm, 11 ks" 5,0*11		55,000		
16	K	762331943	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	13,000	581,00	7 553,00
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"vaznice 180/180 mm - dl. 7500 mm + 5500 mm" 7,5+5,5		13,000		
17	K	762331931a	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 288 cm2 dl do 3 m - střech obloukovitých, kopulovitých - věží (bání)	m	61,000	640,00	39 040,00
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"2 ramenáty - nosná dřevěná krovová konstrukce věže (báně)" 61,0		61,000		
18	K	762331933a	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 288 cm2 dl do 8 m - střech obloukovitých, kopulovitých - věží (bání)	m	55,000	640,00	35 200,00
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"2 ramenáty - nosná dřevěná krovová konstrukce věže (báně)" 55,0		55,000		
19	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	189,000	40,00	7 560,00
	VV		* bez věže (báně)				
	VV		"stávaj. podkladní prkenné bednění tl. 25 mm střešního pláště včetně případného dřevěného historického šindele" 189,0		189,000		
20	K	762341811a	Demontáž bednění střech z prken - věž (báně)	m2	115,000	100,00	11 500,00
	VV		* věž (báně)				
	VV		"stávaj. podkladní prkenné bednění tl. 25 mm střešního pláště včetně případného dřevěného historického šindele" 115,0		115,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	189,000	156,00	29 484,00
	VV		* bez věže (báně)				
	VV		"stávaj. střešní krytina z natíraného falcovaného pozinkovaného plechu" 189,0		189,000		
22	K	764001821a	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti - věž (báně)	m2	115,000	256,00	29 440,00
	VV		* věž (báně)				
	VV		"stávaj. střešní krytina z natíraného falcovaného pozinkovaného plechu" 115,0		115,000		
23	K	764001871	Demontáž nároží nebo nárožním plechem do suti	m	6,500	60,00	390,00
	VV		6,5		6,500		
24	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	9,500	60,00	570,00
	VV		4,6+4,9		9,500		
25	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	12,960	60,00	777,60
	VV		12,96		12,960		
26	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	12,250	60,00	735,00
	VV		12,25		12,250		
27	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000	150,00	150,00
	VV		"na šikmé střeše" 1		1,000		
28	K	764002821a	Demontáž střešního výlezu do suti na střeše obloukovité, kopulovitě - věž (báně)	kus	4,000	300,00	1 200,00
	VV		"4 ks na jednu věž (báň)" 4,0		4,000		
29	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	12,960	80,00	1 036,80
	VV		12,96		12,960		
30	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	38,268	65,00	2 487,42
	VV		11,0+5,798+6,37+0,9*13+0,5*2+0,6*4		38,268		
31	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	12,250	50,00	612,50
	VV		12,25		12,250		
32	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	3,300	65,00	214,50
	VV		3,3		3,300		
D	997		Přesun sutě				21 597,15
33	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace, vodorovně do 50 m	t	10,759	1 000,00	10 759,00
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,759	250,00	2 689,75
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	256,320	15,00	3 844,80
	VV		"celková vzdálenost 25 km" 10,68*(25-1)		256,320		
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	10,759	400,00	4 303,60
D	998		Přesun hmot				23,00
37	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,046	500,00	23,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 358 090,66
D	762		Konstrukce tesařské				567 274,18
38	K	762332921	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu	m	25,750	336,00	8 652,00
	VV		* skl. S3				
	VV		"krokve 80/80 mm - dl. 750 mm, 17 ks" 0,75*17		12,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"pozednice 80/80 mm - dl. 6000 mm + 7000 mm" 6,0+7,0		13,000		
	VV		Součet		25,750		
39	K	762332924	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně materiálu	m	80,500	1 449,00	116 644,50
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"sloupek 180/180 mm - dl. 700 mm, 10 ks" 0,7*10		7,000		
	VV		"sloupek 180/180 mm - dl. 550 mm, 10 ks" 0,55*10		5,500		
	VV		"vazný trám 180/200 mm - dl. 5000 mm, 11 ks" 5,0*11		55,000		
	VV		"vaznice 180/180 mm - dl. 7500 mm + 5500 mm" 7,5+5,5		13,000		
	VV		Součet		80,500		
40	K	762332923a	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 288 cm2 včetně materiálu - na střeše obloukovité, kopulovité - věže (báně)	m	116,000	1 949,00	226 084,00
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"2 ramenáty - nosná dřevěná krovová konstrukce věže (báně)" 61,0+55,0		116,000		
41	K	762341210a	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 33 mm	m2	192,595	160,00	30 815,20
	VV		* skl. S1				
	VV		* bez věže (báně)				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešního pláště" 189,0-6,125		182,875		
	VV		* skl. S3				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešní římsy" 12,96*0,75		9,720		
	VV		Součet		192,595		
42	M	60511022	řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m	m3	6,991	9 310,00	65 086,21
	VV		* dodávka řeziva				
	VV		* skl. S1				
	VV		* bez věže (báně)				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešního pláště" (189,0-6,125)*0,033*1,1		6,638		
	VV		* skl. S3				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešní římsy" 12,96*0,75*0,033*1,1		0,353		
	VV		Součet		6,991		
43	K	762341210b	Montáž bednění střech obloukovitých, kopulovitých z hrubých prken na sraz tl 24 mm - věže (báně)	m2	115,000	420,00	48 300,00
	VV		* skl. S2				
	VV		* věž (báně)				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešního pláště" 115,0		115,000		
44	M	60511109	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 2-3m	m3	3,312	9 310,00	30 834,72
	VV		* dodávka řeziva				
	VV		* skl. S2				
	VV		"pro věž (báně)" 115,0*0,024*1,2		3,312		
45	K	762842111a	Montáž okrajového bednění u okapní hrany š 0,5 m z fošen	m2	6,125	350,00	2 143,75
	VV		* skl. S1				
	VV		"nové okrajové bednění u okapní hrany" 12,25*0,50		6,125		
46	M	60511130	řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m	m3	0,337	11 000,00	3 707,00
	VV		* skl. S1				
	VV		* dodávka řeziva				
	VV		"nové okrajového bednění u okapní hrany" 12,25*0,5*0,05*1,1		0,337		
47	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	9,422	1 400,00	13 190,80
	VV		* skl. S1				
	VV		* bez věže (báně)				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešního pláště" (189,0-6,125)*0,033		6,035		
	VV		"nové okrajového bednění u okapní hrany" 12,25*0,5*0,05		0,306		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* skl. S3				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešní římsy" 12,96*0,75*0,033		0,321		
	VV		* skl. S2				
	VV		"pro věž (báně)" 115,0*0,024		2,760		
	VV		Součet		9,422		
48	K	998762213	Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	5 454,000	4,00	21 816,00
D	764		Konstrukce klempířské				2 485 968,98
49	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	198,720	70,00	13 910,40
	VV		* aplikace na prkenné bednění				
	VV		* skl. S1				
	VV		"střechy šikmé" 189,0		189,000		
	VV		* skl. S3				
	VV		"střešní římsa" 12,96*0,75		9,720		
	VV		Součet		198,720		
50	K	764002414a	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš na střechy obloukovité, kopulovité	m2	115,000	100,00	11 500,00
	VV		* skl. S2				
	VV		* aplikace na prkenné bednění				
	VV		"věž (báně)" 115,0		115,000		
51	M	28329043	<i>folie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu</i>	m2	378,028	130,00	49 143,64
	VV		* dodávka rohože				
	VV		* skl. S1				
	VV		"střechy šikmé" 189,0*1,15		217,350		
	VV		* skl. S3				
	VV		"střešní římsa" 12,96*0,75*1,15		11,178		
	VV		* skl. S2				
	VV		"věž (báně)" 115,0*1,30		149,500		
	VV		Součet		378,028		
52	K	764031414a	Podkladní plech okraje střechy z Cu plechu tl. 1,0 mm R.Š. 330 mm včetně kotvicích prvků z nerezové oceli	m	48,300	1 176,00	56 800,80
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K19 - celková délka" 12,10		12,100		
	VV		"ozn. K21 - celková délka" 12,60		12,600		
	VV		"ozn. K23 - celková délka, 4 ks" 5,90*4		23,600		
	VV		Součet		48,300		
53	K	764131411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	189,000	4 062,00	767 718,00
	VV		* skl. S1				
	VV		"střechy šikmé" 189,0		189,000		
54	K	764131411a	Příplatek za hustší kotvení příponkami po 300 mm	m2	189,000	120,00	22 680,00
	VV		* skl. S1				
	VV		"střechy šikmé" 189,0		189,000		
55	K	764131457a	Krytina střechy obloukovité, kopulovité drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 670 mm	m2	115,000	9 900,00	1 138 500,00
	VV		* skl. S2				
	VV		"věž (báně)" 115,0		115,000		
56	K	764231407a	Hřebenový plech z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm včetně kotvicích měděných prvků a podkladního hřebenového pásu	m	5,300	3 620,00	19 186,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K13 - celková délka" 5,30		5,300		
57	K	764231467a	Úžlabní plech z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm včetně kotvicích měděných prvků, podkladního hřebenového pásu a těsnících pásek do drážky v napojení na krytinu	m	9,950	2 885,00	28 705,75
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K14 - celková délka" 5,0		5,000		
	VV		"ozn. K15 - celková délka" 3,85		3,850		
	VV		"ozn. K16 - celková délka" 1,10		1,100		
	VV		Součet		9,950		
58	K	764232404a	Závětrná lišta na pultovou střechu z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm včetně kotvicího rohového plechu z měděného plechu tl. 1,0 mm R.Š. 125 mm a kotvicích prvků z nerezové oceli	m	13,300	1 713,00	22 782,90
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K17 - celková délka" 13,30		13,300		
59	K	764232436	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 500 mm včetně Cu kotvicích prvků	m	48,300	1 444,00	69 745,20
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K18 - celková délka" 12,10		12,100		
	VV		"ozn. K20 - celková délka" 12,60		12,600		
	VV		"ozn. K22 - celková délka, 4 ks" 5,90*4		23,600		
	VV		Součet		48,300		
60	K	764233452a	Střešní výlez 600x600 mm pro falcované krytiny z Cu plechu, křídlo zhotoveno jako plné celoplošně oplechované Cu plechem tl. 0,6 mm, standardní skryté panty a aretační prvek pro zajištění při uzavření	kus	5,000	9 800,00	49 000,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610 a ČSN 746077				
	VV		* dle výpisu PSV - výplně otvorů				
	VV		"ozn. O04 - 5 ks" 5		5,000		
61	K	764234405a	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 400 mm včetně podkladního Cu plechu a kotvicích nerezových prvků včetně lemování na zdivo z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm zasazeného pod omítku zdiva	m	5,200	4 026,00	20 935,20
	VV		* včetně dotěsnění klempířským polyuretanovým tmelem včetně kotvicích měděných prvků				
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K08 - celková délka" 5,20		5,200		
62	K	764238411a	Oplechování římsy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm	m2	9,720	4 062,00	39 482,64
	VV		* skl. S3				
	VV		"střešní římsa" 12,96*0,75		9,720		
63	K	764238447	Příplatek k cenám římsy rovné z Cu plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm	kus	2,000	2 600,00	5 200,00
	VV		* skl. S3				
	VV		"střešní římsa" 2		2,000		
64	K	764332416a	Lemování ozdobných pískovcových prvků z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 500 mm, horní ohyb dotěsněn klempířským polyuretanovým tmelem včetně kotvicích Cu prvků	m	9,450	1 590,00	15 025,50
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K26 - celková délka, 3 ks" 2,70*3		8,100		
	VV		"ozn. K27 - celková délka" 1,35		1,350		
	VV		Součet		9,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	764332414	Lemování na zdivo z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm včetně krycího Cu plechu R.Š. 150 mm zasazeného pod omítku zdiva s dotěsněním klempířským polyuretanovým tmelem včetně kotvicích Cu prvků	m	14,000	1 636,00	22 904,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K12 - celková délka" 14,0		14,000		
66	K	764332417a	Lemování na zdivo z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm včetně krycího Cu plechu R.Š. 150 mm zasazeného pod omítku zdiva s dotěsněním klempířským polyuretanovým tmelem včetně kotvicích Cu prvků	m	22,700	2 462,00	55 887,40
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K09 - celková délka" 5,50		5,500		
	VV		"ozn. K10 - celková délka" 5,75		5,750		
	VV		"ozn. K11 - celková délka" 10,65		10,650		
	VV		"ozn. K25 - celková délka" 0,80		0,800		
	VV		Součet		22,700		
67	K	764334412a	Lemování komínového tělesa s krytinou plechovou z Cu plechu tl. 0,6 mm v provedení s dvojitou drážkou včetně kotvicích Cu prvků	m2	2,280	5 260,00	11 992,80
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K06 - lemování komínového tělesa 600x600 mm" 2,28		2,280		
68	K	764334412b	Lemování střešního výlezu 600x600 mm s krytinou plechovou z Cu plechu tl. 0,6 mm včetně kotvicích Cu prvků	m2	11,400	600,00	6 840,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K07 - lemování střešního výlezu 600x600 mm, 5 ks" 2,28*5		11,400		
69	K	764531404a	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm (šířky 150 mm)_napojování žlabů pomocí letování_do žlabu vloženy systémové dilatační spojky z Cu plechu_nerezové žlabové háky opláštěny Cu plechem	m	12,250	1 111,00	13 609,75
	VV		* nerezový žlabový hák s proměnlivou délkou - min. 550 mm ohýbaný na místě s ohledem na sklon žlabu - min. 0,5 %				
	VV		* nerezové žlabové háky kotvené do první řady zesíleného bednění z fošen tl. 50 mm - kotvení pomocí nerezových vrtů k podkladní konstrukci				
	VV		* včetně čel žlabu z Cu plechu tl. 0,6 mm - spojení se žlabem pomocí letování				
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"celková délka žlabu (ozn. K01)" 12,25		12,250		
	VV		* včetně háků (ozn. K02)				
	VV		* včetně čela žlabu (ozn. K03)				
	VV		Součet		12,250		
70	K	764531445a	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu tl. 0,6 mm 330/120 mm - spojení ze žlabem pomocí letování	kus	1,000	856,00	856,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K04" 1		1,000		
71	K	764538423a	Svody kruhové včetně systémových odskokových a výtokových kolen z Cu plechu tl. 0,6 mm průměru 120 mm_včetně Cu objímek bez trnu kotvených nerezovým hrotem pr. 10 mm se závitem do silikonové hmoždinky s lemem určené pro plné cihelné zdivo	m	4,000	1 659,00	6 636,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K05" 4,0		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	998764213	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	24 618,000	1,50	36 927,00
D 765			Krytina skládaná				64 496,50
73	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	198,720	50,00	9 936,00
	VV		* aplikace na prkenné bednění				
	VV		* skl. S1				
	VV		"střechy šikmé" 189,0		189,000		
	VV		* skl. S3				
	VV		"střešní římsa" 12,96*0,75		9,720		
	VV		Součet		198,720		
74	K	765191023a	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené na střechy obloukovité, kopulovité s lepenými spoji na bednění	m2	115,000	125,00	14 375,00
	VV		* skl. S2				
	VV		* aplikace na prkenné bednění				
	VV		"věž (báně)" 115,0		115,000		
75	M	28329030	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepící páska</i>	m2	368,092	38,00	13 987,50
	VV		* skl. S1				
	VV		"střechy šikmé" 189,0*1,1		207,900		
	VV		* skl. S3				
	VV		"střešní římsa" 12,96*0,75*1,1		10,692		
	VV		* skl. S2				
	VV		"věž (báně)" 115,0*1,30		149,500		
	VV		Součet		368,092		
76	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	304,000	80,00	24 320,00
	VV		* provizorní zakrytí odkryté střechy proti dešti				
	VV		"celková plocha střechy" 304,0		304,000		
77	K	998765213	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	626,000	3,00	1 878,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				26 271,00
78	K	783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	465,840	25,00	11 646,00
	VV		* skl. S1				
	VV		* bez věže (báně)				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešního pláště" (189,0-6,125)*2		365,750		
	VV		"nové okrajové bednění u okapní hrany" 12,25*0,50*2		12,250		
	VV		* skl. S3				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešní římsy" 12,96*0,75*2		19,440		
	VV		* skl. S3				
	VV		"krokve 80/80 mm - dl. 750 mm, 17 ks" (0,75*17)*0,08*4		4,080		
	VV		"pozednice 80/80 mm - dl. 6000 mm + 7000 mm" (6,0+7,0)*0,08*4		4,160		
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"sloupek 180/180 mm - dl. 700 mm, 10 ks" (0,7*10)*0,18*4		5,040		
	VV		"sloupek 180/180 mm - dl. 550 mm, 10 ks" (0,55*10)*0,18*4		3,960		
	VV		"vazný trám 180/200 mm - dl. 5000 mm, 11 ks" (5,0*11)*(0,18*2+0,20*2)		41,800		
	VV		"vaznice 180/180 mm - dl. 7500 mm + 5500 mm" (7,5+5,5)*0,18*4		9,360		
	VV		Součet		465,840		
79	K	783214121a	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce - báně	m2	309,000	45,00	13 905,00
	VV		* skl. S2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* věž (báň)				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešního pláště" 115,0*2		230,000		
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"2 ramenáty - nosná dřevěná krovová konstrukce věže (báň), celk. délka 61,0+55,0 m" 79,0		79,000		
	VV		Součet		309,000		
80	K	783826655a	Hydrofobizační (impregnačně-uzavírací) nátěr lícového zdíva	m2	4,800	150,00	720,00
	VV		* komínové těleso 600x600 mm, v. 2000 mm				
	VV		0,6*4*2,0		4,800		
	D	796	Ostatní konstrukce a práce				214 080,00
81	K	796-00001	Restaurování / výroba replik ozdobných pískovcových prvků (kuželek) na střeše objektu	kus	4,000	36 575,00	146 300,00
	VV		"D+M - viz půdorys střechy" 4		4,000		
82	K	796-00003	Provedení odborného restaurování/opravy nebo výroba repliky makovice věže (báň) se sedmicípou hvězdou včetně očištění, zhotovení antikorozní úpravy a konzervačního zlatého nátěru v RAL dle výběru investora, TDI a OPP	kus	1,000	64 000,00	64 000,00
	VV		"věže (báň)" 1		1,000		
83	K	796-00004	Vysátí nečistot z půdních prostor a vyklizení nepotřebných hmot včetně jejich likvidace	m2	189,000	20,00	3 780,00
	VV		"plocha střechy pod věží kostela" 189,0		189,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

Objekt:
01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis:
003 - ČÁST C - MUZEJNÍ EXPOZICE

Úroveň 3:
003b - OPRAVA FASÁDY

KSO:
Místo: DOLNÍ HEDEČ

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel:
DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II

IČ:
DIČ: 73631035

Uchazeč:
H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín

IČ:
DIČ: 25835661
CZ25835661

Projektant:
ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

IČ:
DIČ: 66833931
CZ7006133046

Zpracovatel:
JIŘÍ KOCIÁN

IČ:
DIČ: 60898887

Poznámka:

Cena bez DPH			420 129,58
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	420 129,58	21,00%	88 227,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	508 356,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Objekt: 01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis: 003 - ČÁST C - MUZEJNÍ EXPOZICE

Úroveň 3: 003b - OPRAVA FASÁDY

Místo:	DOLNÍ HEDEČ	Datum:	28. 6. 2024
Zadavatel:	DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II	Projektant:	ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK
Uchazeč:	H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín	Zpracovatel:	JIŘÍ KOCIÁN
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	420 129,58
HSV - Práce a dodávky HSV	241 081,84
62 - Úprava povrchů vnějších	68 166,63
94 - Lešení a stavební výtahy	145 651,74
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	4 000,00
96 - Bourání konstrukcí	7 302,60
997 - Přesun sutě	12 737,37
998 - Přesun hmot	3 223,50
PSV - Práce a dodávky PSV	179 047,74
764 - Konstrukce klempířské	9 880,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	61 587,24
796 - Ostatní konstrukce a práce	107 580,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

Objekt: 01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis: 003 - ČÁST C - MUZEJNÍ EXPOZICE

Úroveň 3: 003b - OPRAVA FASÁDY

Místo: DOLNÍ HEDEČ

Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel: DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II

Projektant: ATELIER
ARCHITEKTURY -
ING. ARCH. JAN
MÁDLÍK

Uchazeč: H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

420 129,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

241 081,84

D 62

Úprava povrchů vnějších

68 166,63

1	K	622326359	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	104,630	520,00	54 407,60
	VV		* zrnitost max. 1,0 mm - zrnitost odsouhlasena na stavbě po vzorkování				
	VV		* výměry dle barevných odstínů ve výkresech				
	VV		* POHLED č. C1				
	VV		"bílá" 14,51+0,52		15,030		
	VV		"žlutá" 22,72+1,25+2,82		26,790		
	VV		* POHLED č. C2				
	VV		"bílá" 6,86		6,860		
	VV		"žlutá" 6,46+0,51+0,85		7,820		
	VV		* POHLED č. C3				
	VV		"bílá" 7,01		7,010		
	VV		"žlutá" 6,46+1,04+0,42		7,920		
	VV		* POHLED č. C4				
	VV		"bílá" 9,88+0,52		10,400		
	VV		"žlutá" 10,53+1,69+1,08		13,300		
	VV		Mezisoučet		95,130		
	VV		"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - předsazené hrany ve fasádě, římsy ..." 9,5		9,500		
	VV		Součet		104,630		
2	K	622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně, tl. jádrové omítky do 15 mm, tl. štku do 3 mm	m2	3,040	1 600,00	4 864,00
	VV		* fasáda - sokl tl. 50 mm				
	VV		"pohled č. C1" 3,04		3,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	21,280	156,00	3 319,68
	VV		* fasáda - sokl - celková tl. 50 mm				
	VV		"pohled č. C1" 3,04*7		21,280		
4	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	31,000	50,00	1 550,00
	VV		* zakrytí potřebného oplechování fasádních prvků před znečištěním včetně výplní otvorů				
	VV		"POHLEDY č. C1 - C4" 31,0		31,000		
5	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	80,507	50,00	4 025,35
	VV		"pohled č. C1" 5,4+3,55+7,82*3		32,410		
	VV		"pohled č. C2" 5,4+1,45+1,65+2,401*2		13,302		
	VV		"pohled č. C3" 5,4+2,86+2,58+1,54+1,375		13,755		
	VV		"pohled č. C4" 5,4+4,71+4,45+3,36+3,12		21,040		
	VV		Součet		80,507		
D 94			Lešení a stavební výtahy				145 651,74
6	K	941321122	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	545,234	59,00	32 168,81
	VV		* pro opravu fasády věže				
	VV		"pohled C1" 5,84*20,20+1,5*14,8+1,5*16,62		165,098		
	VV		"pohled C2" 5,84*13,70+1,5*13,4+1,5*14,05		121,183		
	VV		"pohled C3" 5,84*13,75+1,5*14,63+1,5*13,025		121,783		
	VV		"pohled C4" 5,84*15,50+1,5*16,47+1,5*14,63		137,170		
	VV		Součet		545,234		
7	K	941321222	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	32 714,010	1,33	43 509,63
	VV		* celkem doba použití lešení 60 dní				
	VV		"pohled C1" (5,84*20,20+1,5*14,8+1,5*16,62)*60		9 905,880		
	VV		"pohled C2" (5,84*13,70+1,5*13,4+1,5*14,05)*60		7 270,980		
	VV		"pohled C3" (5,84*13,75+1,5*14,63+1,5*13,025)*60		7 306,950		
	VV		"pohled C4" (5,84*15,50+1,5*16,47+1,5*14,63)*60		8 230,200		
	VV		Součet		32 714,010		
8	K	941321822	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	545,234	44,00	23 990,30
	VV		* pro opravu fasády věže				
	VV		"pohled C1" 5,84*20,20+1,5*14,8+1,5*16,62		165,098		
	VV		"pohled C2" 5,84*13,70+1,5*13,4+1,5*14,05		121,183		
	VV		"pohled C3" 5,84*13,75+1,5*14,63+1,5*13,025		121,783		
	VV		"pohled C4" 5,84*15,50+1,5*16,47+1,5*14,63		137,170		
	VV		Součet		545,234		
9	K	941321322	Odborná prohlídka lešení řadového modulového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,5 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
10	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	545,234	16,00	8 723,74
	VV		* pro opravu fasády věže				
	VV		"pohled C1" 5,84*20,20+1,5*14,8+1,5*16,62		165,098		
	VV		"pohled C2" 5,84*13,70+1,5*13,4+1,5*14,05		121,183		
	VV		"pohled C3" 5,84*13,75+1,5*14,63+1,5*13,025		121,783		
	VV		"pohled C4" 5,84*15,50+1,5*16,47+1,5*14,63		137,170		
	VV		Součet		545,234		
11	K	944511211	Příplatek k ochranné sítí za každý den použití	m2	32 714,010	0,20	6 542,80
	VV		* celkem doba použití 60 dní				
	VV		"pohled C1" (5,84*20,20+1,5*14,8+1,5*16,62)*60		9 905,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"pohled C2" (5,84*13,70+1,5*13,4+1,5*14,05)*60		7 270,980		
	VV		"pohled C3" (5,84*13,75+1,5*14,63+1,5*13,025)*60		7 306,950		
	VV		"pohled C4" (5,84*15,50+1,5*16,47+1,5*14,63)*60		8 230,200		
	VV		Součet		32 714,010		
12	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	545,234	9,00	4 907,11
	VV		* pro opravu fasády věže				
	VV		"pohled C1" 5,84*20,20+1,5*14,8+1,5*16,62		165,098		
	VV		"pohled C2" 5,84*13,70+1,5*13,4+1,5*14,05		121,183		
	VV		"pohled C3" 5,84*13,75+1,5*14,63+1,5*13,025		121,783		
	VV		"pohled C4" 5,84*15,50+1,5*16,47+1,5*14,63		137,170		
	VV		Součet		545,234		
13	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	545,234	20,00	10 904,68
	VV		* pro opravu fasády věže				
	VV		"pohled C1" 5,84*20,20+1,5*14,8+1,5*16,62		165,098		
	VV		"pohled C2" 5,84*13,70+1,5*13,4+1,5*14,05		121,183		
	VV		"pohled C3" 5,84*13,75+1,5*14,63+1,5*13,025		121,783		
	VV		"pohled C4" 5,84*15,50+1,5*16,47+1,5*14,63		137,170		
	VV		Součet		545,234		
14	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	2 180,934	5,00	10 904,67
	VV		* celková vzdálenost do 50 km				
	VV		"pohled C1" (5,84*20,20+1,5*14,8+1,5*16,62)*4		660,392		
	VV		"pohled C2" (5,84*13,70+1,5*13,4+1,5*14,05)*4		484,732		
	VV		"pohled C3" (5,84*13,75+1,5*14,63+1,5*13,025)*4		487,130		
	VV		"pohled C4" (5,84*15,50+1,5*16,47+1,5*14,63)*4		548,680		
	VV		Součet		2 180,934		
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				4 000,00
15	K	952902121a	Kompletní úklid kolem objektu	m2	40,000	100,00	4 000,00
	VV		"úklid kolem objektu po dokončení opravy fasády" 40		40,000		
D	96		Bourání konstrukcí				7 302,60
16	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	6,600	100,00	660,00
	VV		* dle ozn. nových výrobků PSV				
	VV		"ozn. K24 - celková délka, ks 2" 1,10*2		2,200		
	VV		"ozn. K28 - celková délka, ks 2" 2,20*2		4,400		
	VV		Součet		6,600		
17	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % s vyškrabáním spar a očištěním zdíva	m2	104,630	60,00	6 277,80
	VV		* výměry dle barevných odstínů ve výkresech				
	VV		* POHLED č. C1				
	VV		"bílá" 14,51+0,52		15,030		
	VV		"žlutá" 22,72+1,25+2,82		26,790		
	VV		* POHLED č. C2				
	VV		"bílá" 6,86		6,860		
	VV		"žlutá" 6,46+0,51+0,85		7,820		
	VV		* POHLED č. C3				
	VV		"bílá" 7,01		7,010		
	VV		"žlutá" 6,46+1,04+0,42		7,920		
	VV		* POHLED č. C4				
	VV		"bílá" 9,88+0,52		10,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"žlutá" 10,53+1,69+1,08		13,300		
	VV		Mezisoučet		95,130		
	VV		"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - předsazené hrany ve fasádě, římsy ..." 9,5		9,500		
	VV		Součet		104,630		
18	K	978036191a	Otlučení (osekání) cementových omítek tl. 50 mm vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 % s vyškrabáním spar zdva a s očištěním povrchu	m2	3,040	120,00	364,80
	VV		* fasáda - sokl tl. 50 mm				
	VV		"pohled č. C1" 3,04		3,040		
D	997		Přesun sutě				12 737,37
19	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace, vodorovně do 50 m	t	6,337	1 000,00	6 337,00
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,337	250,00	1 584,25
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	152,088	15,00	2 281,32
	VV		"celková vzdálenost 25 km" 6,337*(25-1)		152,088		
22	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,337	400,00	2 534,80
D	998		Přesun hmot				3 223,50
23	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m, vodorovně do 100 m	t	6,447	500,00	3 223,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				179 047,74
D	764		Konstrukce klempířské				9 880,50
24	K	764236404a	Oplechování parapetů z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm včetně podkladního Cu plechu tl. 1,0 mm R.Š. 125 mm a kotvicích prvků z nerezové oceli, styk se zdívem utěsněn pomocí klempířského polyuretanového tmelu	m	6,600	1 475,00	9 735,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K24 - celková délka, ks 2" 1,10*2		2,200		
	VV		"ozn. K28 - celková délka, ks 2" 2,20*2		4,400		
	VV		Součet		6,600		
25	K	998764213	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	97,000	1,50	145,50
D	783		Dokončovací práce - nátěry				61 587,24
26	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	107,670	254,00	27 348,18
	VV		* výměry dle barevných odstínů ve výkresech				
	VV		* POHLED č. C1				
	VV		"bílá" 14,51+0,52		15,030		
	VV		"žlutá" 22,72+1,25+2,82		26,790		
	VV		* POHLED č. C2				
	VV		"bílá" 6,86		6,860		
	VV		"žlutá" 6,46+0,51+0,85		7,820		
	VV		* POHLED č. C3				
	VV		"bílá" 7,01		7,010		
	VV		"žlutá" 6,46+1,04+0,42		7,920		
	VV		* POHLED č. C4				
	VV		"bílá" 9,88+0,52		10,400		
	VV		"žlutá" 10,53+1,69+1,08		13,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		95,130		
	VV		"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - předsazené hrany ve fasádě, římsy ..." 9,5		9,500		
	VV		Mezisoučet		9,500		
	VV		* fasáda - sokl tl. 50 mm				
	VV		"pohled č. C1" 3,04		3,040		
	VV		Mezisoučet		3,040		
	VV		Součet		107,670		
27	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	107,670	318,00	34 239,06
	VV		* barevnost odsouhlasena na stavbě po vzorkování				
	VV		* výměry dle barevných odstínů ve výkresech				
	VV		* POHLED č. C1				
	VV		"bílá" 14,51+0,52		15,030		
	VV		"žlutá" 22,72+1,25+2,82		26,790		
	VV		* POHLED č. C2				
	VV		"bílá" 6,86		6,860		
	VV		"žlutá" 6,46+0,51+0,85		7,820		
	VV		* POHLED č. C3				
	VV		"bílá" 7,01		7,010		
	VV		"žlutá" 6,46+1,04+0,42		7,920		
	VV		* POHLED č. C4				
	VV		"bílá" 9,88+0,52		10,400		
	VV		"žlutá" 10,53+1,69+1,08		13,300		
	VV		Mezisoučet		95,130		
	VV		"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - předsazené hrany ve fasádě, římsy ..." 9,5		9,500		
	VV		Mezisoučet		9,500		
	VV		* fasáda - sokl tl. 50 mm				
	VV		"pohled č. C1" 3,04		3,040		
	VV		Mezisoučet		3,040		
	VV		Součet		107,670		
D		796	Ostatní konstrukce a práce				107 580,00
28	K	796-000001	Zakrytí střechy proti znečištění a poškození (lešení) konstrukcí pomocí celoplošných tvrdých desek připevněných na vneseném nosném podkladním roštu s geotextilií a včetně rozkrytí ochranné konstrukce	m2	66,000	300,00	19 800,00
	VV		* oprava fasády věže				
	VV		"pohledy č. C1 - C4" 66,0		66,000		
29	K	796-000002	Restaurátorský záměr pro repasi stávajícího pískovcového portálu u dveří O01o světlosti 1450x2175mm, obsahující návrh a popis řešení restaurování, vč. zajištění souhlasného ZS NPU k danému restaurát. záměru	kus	1,000	19 950,00	19 950,00
30	K	796-000003	Oprava stávaj. pevného okna ozn. O03, 900x1650 mm s půlkulatým horním rámem_provedeno očištění, obroušení rámu a antikorozní nátěr tř. C5 včetně nového tmelení zasklení a dle potřeby výměna rozbitých skleněných tabulí	kus	2,000	23 940,00	47 880,00
	VV		* stávaj. zasklení jednoduchým sklem				
	VV		* stávaj. rám z ocelových profilů				
	VV		* barva nátěru dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		* typ skla a dekor dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		"dle výpisu výrobků PSV - výplně otvorů" 2		2,000		
31	K	796-000004	Oprava stávaj. dvoukřídlových plných dřevěných dveří ozn. O02, 1450x2175 mm s půlkulatým horním rámem_provedeno očištění, obroušení, napouštěcí nátěr proti dřevokazným houbám a hmyzu a finální úprava lazurovacím lakem	kus	1,000	19 950,00	19 950,00
	VV		* barva nátěru dle výběru investora, TDI, AD a OPP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"dle výpisu výrobků PSV - výplně otvorů" 1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

Objekt:

01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis:

004 - ČÁST D - HOSPODÁŘSKÉ ZÁZEMÍ

Úroveň 3:

004a - OPRAVA A ÚPRAVA STŘECHY

KSO:

Místo: DOLNÍ HEDEČ

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel:

DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II

IČ:

73631035

DIČ:

Uchazeč:

H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín

IČ:

25835661

DIČ:

CZ25835661

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

IČ:

66833931

DIČ:

CZ7006133046

Zpracovatel:

JIŘÍ KOCIÁN

IČ:

60898887

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 427 588,41		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	2 427 588,41		21,00%	509 793,57
	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		2 937 381,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Objekt: 01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis: 004 - ČÁST D - HOSPODÁŘSKÉ ZÁZEMÍ

Úroveň 3: 004a - OPRAVA A ÚPRAVA STŘECHY

Místo:	DOLNÍ HEDEČ	Datum:	28. 6. 2024
Zadavatel:	DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II	Projektant:	ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK
Uchazeč:	H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín	Zpracovatel:	JIŘÍ KOCIÁN

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 427 588,41
HSV - Práce a dodávky HSV	117 194,70
31 - Zdi pozemních staveb	10 800,00
62 - Úprava povrchů vnějších	2 700,00
94 - Lešení a stavební výtahy	3 300,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	1 980,00
96 - Bourání konstrukcí	83 143,97
997 - Přesun sutě	15 224,73
998 - Přesun hmot	46,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 310 393,71
762 - Konstrukce tesařské	224 505,63
764 - Konstrukce klempířské	2 014 268,75
765 - Krytina skládaná	54 854,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 765,33

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Objekt: 01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis: 004 - ČÁST D - HOSPODÁŘSKÉ ZÁZEMÍ

Úroveň 3: 004a - OPRAVA A ÚPRAVA STŘECHY

Místo: DOLNÍ HEDEČDatum: 28. 6. 2024

Zadavatel: DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH IIProjektant: ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

Uchazeč: H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 VsetínZpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 427 588,41
D	HSV	Práce a dodávky HSV					117 194,70
D	31	Zdi pozemních staveb					10 800,00
1	K	314236194a	Komínová kruhová krycí nerezová stříška průduchu pr. 180 mm	kus	2,000	900,00	1 800,00
VV "oprava komínového tělesa 600x600 mm, v. 1250 mm" 2					2,000		
2	K	314272371a	Krycí betonová deska komínového tělesa min. rozměrů 700x700x50 mm s okapnímnosem	kus	2,000	4 500,00	9 000,00
VV * 2x komínové těleso 600x600 mm, v. 1250 mm							
VV 2					2,000		
D	62	Úprava povrchů vnějších					2 700,00
3	K	622635091a	Oprava spárování komínového zdiva cementovou maltou v rozsahu 100 % včetně vysekání a vyčištění spar zdiva	m2	6,000	450,00	2 700,00
VV * 2x komínové těleso 600x600 mm, v. 1250 mm							
VV 0,6*4*1,25*2					6,000		
D	94	Lešení a stavební výtahy					3 300,00
4	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	210,000	10,00	2 100,00
5	K	94-900001	Dovoz a odvoz hydraulické plošiny	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					1 980,00
6	K	953841111a	Nástavec na komínový průduch nerezový v 1,00 m D 180 mm	kus	1,000	1 980,00	1 980,00
VV "oprava komínového tělesa 600x600 mm, v. 1250 mm" 1					1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 96			Bourání konstrukcí				83 143,97
7	K	762331932	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	14,870	265,00	3 940,55
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"krokev 140/180 mm - dl. 3290 mm, 3 ks" 3,29*3		9,870		
	VV		"pozednice 160/180 mm - dl. 5000 mm" 5,00		5,000		
	VV		Součet		14,870		
8	K	762331942	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	6,800	581,00	3 950,80
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"vaznice 180/180 mm - dl. 3400 mm, 2 ks" 3,40*2		6,800		
9	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	310,000	40,00	12 400,00
	VV		"stávaj. podkladní prkenné bednění tl. 25 mm střešního pláště včetně případného dřevěného historického šindele" 310,0		310,000		
10	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	310,000	156,00	48 360,00
	VV		"stávaj. střešní krytina z natíraného falcovaného pozinkovaného plechu" 310,0		310,000		
11	K	764001871	Demontáž nároží nebo nárožním plechem do suti	m	11,900	60,00	714,00
	VV		8,6+3,3		11,900		
12	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	3,300	60,00	198,00
	VV		3,3		3,300		
13	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	90,673	60,00	5 440,38
	VV		47,572+5,55+37,551		90,673		
14	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	24,486	65,00	1 591,59
	VV		5,8+0,9+3,293*2+2,8*4		24,486		
15	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	90,673	50,00	4 533,65
	VV		47,572+5,55+37,551		90,673		
16	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	31,000	65,00	2 015,00
	VV		6,5*4+5,0		31,000		
D 997			Přesun sutě				15 224,73
17	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace, vodorovně do 50 m	t	7,589	1 000,00	7 589,00
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,589	250,00	1 897,25
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	180,192	15,00	2 702,88
	VV		"celková vzdálenost 25 km" 7,508*(25-1)		180,192		
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	7,589	400,00	3 035,60
D 998			Přesun hmot				46,00
21	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,092	500,00	46,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 310 393,71
D 762			Konstrukce tesařské				224 505,63
22	K	762332923	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně materiálu	m	14,870	844,00	12 550,28
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"krokev 140/180 mm - dl. 3290 mm, 3 ks" 3,29*3		9,870		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"pozednice 160/180 mm - dl. 5000 mm" 5,00		5,000		
	VV		Součet		14,870		
23	K	762332924	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně materiálu	m	6,800	1 449,00	9 853,20
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"vaznice 180/180 mm - dl. 3400 mm, 2 ks" 3,40*2		6,800		
24	K	762341210a	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 33 mm	m2	264,766	160,00	42 362,56
	VV		* skl. S1				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešního pláště" 264,766		264,766		
25	M	60511022	řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m	m3	9,611	9 310,00	89 478,41
	VV		* skl. S1				
	VV		* dodávka řeziva				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešního pláště" 264,766*0,033*1,1		9,611		
26	K	762341420a	Montáž okrajového bednění u okapní hrany z hrubých fošen tl do 50 mm	m2	45,234	417,00	18 862,58
	VV		* skl. S1				
	VV		"nové okrajového bednění u okapní hrany" 90,468*0,5		45,234		
27	M	60511130	řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m	m3	2,488	11 000,00	27 368,00
	VV		* skl. S1				
	VV		* dodávka řeziva				
	VV		"nové okrajového bednění u okapní hrany" 90,468*0,5*0,05*1,1		2,488		
28	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	10,999	1 400,00	15 398,60
	VV		* skl. S1				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešního pláště" 264,766*0,033		8,737		
	VV		"nové okrajového bednění u okapní hrany" 90,468*0,5*0,05		2,262		
	VV		Součet		10,999		
29	K	998762212	Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 158,000	4,00	8 632,00
D	764		Konstrukce klempířské				2 014 268,75
30	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	310,000	70,00	21 700,00
	VV		* skl. S1				
	VV		* aplikace na prkenné bednění				
	VV		"střechy šikmé" 310,0		310,000		
31	M	28329043	folie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu	m2	356,500	130,00	46 345,00
	VV		* skl. S1				
	VV		* dodávka rohože				
	VV		"střechy šikmé" 310,0*1,15		356,500		
32	K	764131411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm sklonu do 30°	m2	310,000	4 062,00	1 259 220,00
	VV		* skl. S1				
	VV		"střechy šikmé do 30 st." 310,0		310,000		
33	K	764131411a	Příplatek za hustší kotvení příponkami po 300 mm	m2	310,000	120,00	37 200,00
	VV		* skl. S1				
	VV		"střechy šikmé do 30 st." 310,0		310,000		
34	K	764031414a	Podkladní plech okraje střechy z Cu plechu tl. 1,0 mm R.Š. 330 mm včetně kotvicích prvků z nerezové oceli	m	90,550	1 176,00	106 486,80
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K24 - celková délka" 47,60		47,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"ozn. K25 - celková délka" 5,35		5,350		
	VV		"ozn. K26 - celková délka" 37,60		37,600		
	VV		Součet		90,550		
35	K	764231407a	Hřebenový plech z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm včetně kotvicích měděných prvků a podkladního hřebenového pásu	m	52,450	3 620,00	189 869,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K16 - celková délka" 11,60		11,600		
	VV		"ozn. K17 - celková délka" 28,70		28,700		
	VV		"ozn. K18 - celková délka" 4,10		4,100		
	VV		"ozn. K19 - celková délka" 8,05		8,050		
	VV		Součet		52,450		
36	K	764231467a	Úžlabní plech z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm včetně kotvicích měděných prvků, podkladního hřebenového pásu a těsnících pásek do drážky v napojení na krytinu	m	3,850	2 885,00	11 107,25
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K20 - celková délka" 3,85		3,850		
37	K	764232436	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 500 mm včetně Cu kotvicích prvků	m	90,550	1 444,00	130 754,20
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K21 - celková délka" 47,60		47,600		
	VV		"ozn. K22 - celková délka" 5,35		5,350		
	VV		"ozn. K23 - celková délka" 37,60		37,600		
	VV		Součet		90,550		
38	K	764234405a	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 400 mm_ včetně podkladního Cu plechu a kotvicích nerezových prvků včetně lemování na zdivo z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm zasazeného pod omítku zdiva	m	6,600	4 109,00	27 119,40
	VV		* včetně dotěsnění klempířským polyuretanovým tmelem včetně kotvicích měděných prvků				
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K13 - celková délka" 6,60		6,600		
39	K	764332417a	Lemování na zdivo z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm včetně krycího Cu plechu R.Š. 150 mm zasazeného pod omítku zdiva s dotěsněním klempířským polyuretanovým tmelem včetně kotvicích Cu prvků	m	13,750	2 462,00	33 852,50
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K14 - celková délka" 6,75		6,750		
	VV		"ozn. K15 - celková délka" 7,00		7,000		
	VV		Součet		13,750		
40	K	764334412a	Lemování komínového tělesa s krytinou plechovou z Cu plechu tl. 0,6 mm v provedení s dvojitou drážkou včetně kotvicích Cu prvků	m2	4,560	5 260,00	23 985,60
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K12 - lemování komínového tělesa 600x600 mm, 2 ks" 2,28*2		4,560		
41	K	764531404a	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm (šířky 150 mm)_napojování žlabů pomocí letování_do žlabu vloženy systémové dilatační spojky z Cu plechu_nerezové žlabové háky opláštěny Cu plechem	m	72,000	1 111,00	79 992,00
	VV		* nerezový žlabový hák s proměnlivou délkou - min. 550 mm ohýbaný na místě s ohledem na sklon žlabu - min. 0,5 %				
	VV		* nerezové žlabové háky kotvené do první řady zesíleného bednění z fošen tl. 50 mm - kotvení pomocí nerezových vrtů k podkladní konstrukci				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* včetně žlabového vnějšího rohu lisovaného z Cu plechu tl. 0,6 mm - spojení se žlabem pomocí letování				
	VV		* včetně čel žlabu z Cu plechu tl. 0,6 mm - spojení se žlabem pomocí letování				
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"celková délka žlabu (ozn. K01) včetně háků (ozn. K02) žlabového rohu (ozn. K03) a čela žlabu (ozn. K04) "	52,95	52,950		
	VV		"celková délka žlabu (ozn. K07) včetně háků (ozn. K08) a čela žlabu (ozn. K09) "	19,05	19,050		
	VV		Součet		72,000		
42	K	764531445a	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu tl. 0,6 mm 330/120 mm - spojení ze žlabem pomocí letování	kus	5,000	856,00	4 280,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K05" 4		4,000		
	VV		"ozn. K10" 1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
43	K	764538423a	Svody kruhové včetně systémových odskokových a výtokových kolen z Cu plechu tl. 0,6 mm průměru 120 mm_včetně Cu objímk bez trnu kotvených nerezovým hrotem pr. 10 mm se závitem do silikonové hmoždinky s lemem určené pro plné cihelné zdívo	m	7,500	1 659,00	12 442,50
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K06" 6,50		6,500		
	VV		"ozn. K11" 1,00		1,000		
	VV		Součet		7,500		
44	K	998764212	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	19 943,000	1,50	29 914,50
D 765 Krytina skládaná							54 854,00
45	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	310,000	50,00	15 500,00
	VV		* skl. S1				
	VV		* aplikace na prkenné bednění				
	VV		"střechy šikmé do 30 st." 310,0		310,000		
46	M	28329030	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepící páska</i>	m2	341,000	38,00	12 958,00
	VV		* skl. S1				
	VV		* dodávka fólie				
	VV		"střechy šikmé" 310,0*1,1		341,000		
47	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	310,000	80,00	24 800,00
	VV		* provizorní zakrytí odkryté střechy proti dešti				
	VV		"celková plocha střechy" 310,0		310,000		
48	K	998765212	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	532,000	3,00	1 596,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							16 765,33
49	K	783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	634,613	25,00	15 865,33
	VV		* skl. S1				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešního pláště" 264,766*2		529,532		
	VV		"nové okrajového bednění u okapní hrany" 90,468*0,5*2		90,468		
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"krokev 140/180 mm - dl. 3290 mm, 3 ks" (3,29*3)*(0,14*2+0,18*2)		6,317		
	VV		"pozednice 160/180 mm - dl. 5000 mm" 5,00*(0,16*2+0,18*2)		3,400		
	VV		"vaznice 180/180 mm - dl. 3400 mm, 2 ks" (3,40*2)*0,18*4		4,896		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		634,613		
50	K	783826655a	Hydrofobizační (impregnačně-uzavírací) nátěr lícového zdiva	m2	6,000	150,00	900,00
	VV		* 2x komínové těleso 600x600 mm, v. 1250 mm				
	VV		0,6*4*1,25*2		6,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

Objekt:
01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis:
005 - ČÁST E - AMBITY

Úroveň 3:
005a - OPRAVA A ÚPRAVA STŘECHY

KSO:
Místo: DOLNÍ HEDEČ

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel:
DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II

IČ:
DIČ: 73631035

Uchazeč:
H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín

IČ:
DIČ: 25835661
CZ25835661

Projektant:
ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

IČ:
DIČ: 66833931
CZ7006133046

Zpracovatel:
JIŘÍ KOCIÁN

IČ:
DIČ: 60898887

Poznámka:

Cena bez DPH	14 608 054,70
--------------	---------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 608 054,70	21,00%	3 067 691,49
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	17 675 746,19
------------	-------	---------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Objekt: 01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis: 005 - ČÁST E - AMBITY

Úroveň 3: 005a - OPRAVA A ÚPRAVA STŘECHY

Místo:	DOLNÍ HEDEČ	Datum:	28. 6. 2024
Zadavatel:	DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II	Projektant:	ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK
Uchazeč:	H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín	Zpracovatel:	JIŘÍ KOCIÁN

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	14 608 054,70
HSV - Práce a dodávky HSV	1 655 664,74
94 - Lešení a stavební výtahy	1 020 444,00
96 - Bourání konstrukcí	556 414,16
997 - Přesun sutě	78 806,58
PSV - Práce a dodávky PSV	12 952 389,96
762 - Konstrukce tesařské	1 634 605,91
764 - Konstrukce klempířské	10 209 466,48
765 - Krytina skládaná	245 658,57
783 - Dokončovací práce - nátěry	91 157,00
796 - Ostatní konstrukce a práce	771 502,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Objekt: 01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis: 005 - ČÁST E - AMBITY

Úroveň 3: 005a - OPRAVA A ÚPRAVA STŘECHY

Místo: DOLNÍ HEDEČDatum: 28. 6. 2024

Zadavatel: DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH IIProjektant: ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

Uchazeč: H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 VsetínZpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem14 608 054,70

D HSVPráce a dodávky HSV1 655 664,74

D 94Lešení a stavební výtahy1 020 444,00

1	K	943221112a	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 30 m pro střechy obloukovité, kopulovité - věže (báně) včetně ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení	m3	2 284,000	81,00	185 004,00
VV"pro opravu a úpravu střechy věže (báně), 2 ks" 1142*2					2 284,000		
2	K	943221212a	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami do 300 kg/m2 v do 30 m za každý den použití pro střechy obloukovité, kopulovité - věže (báně) včetně ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení	m3	205 560,000	2,50	513 900,00
VV"celková doba použití lešení 90 dní" 2284,0*90					205 560,000		
3	K	943221812a	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 30 m pro střechy obloukovité, kopulovité - věže (báně) včetně ochranné sítě	m3	2 284,000	75,00	171 300,00
VV"po opravě a úpravě střechy věže (báně), 2 ks" 1142,0*2					2 284,000		
4	K	993121211	Dovoz a odvoz lešení prostorového těžkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	2 284,000	40,00	91 360,00
VV"pro opravu a úpravu střechy věže (báně), 2 ks" 1142,0*2					2 284,000		
5	K	993121219	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového těžkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	9 136,000	5,00	45 680,00
VV"pro opravu a úpravu střechy věže (báně), 2 ks" 1142*2*4					9 136,000		
6	K	943221312	Odborná prohlídka lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 25 m objemu do 1000 m3 zakrytého sítí	kus	3,000	3 000,00	9 000,00
VV"pro opravu a úpravu střechy věže (báně), 2 ks" 3					3,000		
7	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	300,000	10,00	3 000,00
VV"celkem 30 dní" 30*10					300,000		
8	K	94-900001	Dovoz a odvoz hydraulické plošiny	kus	1,000	1 200,00	1 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	96		Bourání konstrukcí				556 414,16
9	K	762331911	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 120 cm2 dl do 3 m	m	190,500	64,00	12 192,00
	VV		* skl. S3				
	VV		"krokve 80/80 mm - dl. 750 mm, 254 ks" 0,75*254		190,500		
10	K	762331913	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 120 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	162,000	64,00	10 368,00
	VV		* skl. S3				
	VV		"pozednice 80/80 mm - dl. 6000 mm, 27 ks" 6,0*27		162,000		
11	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	33,800	175,00	5 915,00
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"pásky 140/120 mm - dl. 1100 mm, 10 ks" 1,1*10		11,000		
	VV		"vzpěry 120/120 mm - dl. 1900 mm, 12 ks" 1,9*12		22,800		
	VV		Součet		33,800		
12	K	762331932	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	25,000	238,00	5 950,00
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"pozednice 170/140 mm - dl. 5000 mm, 5 ks" 5,00*5		25,000		
13	K	762331933	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	95,200	238,00	22 657,60
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"krokve 140/170 mm - dl. 5600 mm, 17 ks" 5,6*17		95,200		
14	K	762331942	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	32,000	581,00	18 592,00
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"vaznice 180/180 mm - dl. 4000 mm, 8 ks" 4,0*8		32,000		
15	K	762331931a	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 288 cm2 dl do 3 m - střež obloukovitých, kopulovitých - věží (bání)	m	122,000	640,00	78 080,00
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"2 ramenáty - nosná dřevěná krovová konstrukce věže (báně), 2 ks" 61,0*2		122,000		
16	K	762331933a	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 288 cm2 dl do 8 m - střež obloukovitých, kopulovitých - věží (bání)	m	110,000	640,00	70 400,00
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"2 ramenáty - nosná dřevěná krovová konstrukce věže (báně), 2 ks" 55,0*2		110,000		
17	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	59,500	46,00	2 737,00
	VV		"stěny vikýřů" 59,5		59,500		
18	K	762341811	Demontáž bednění střež z prken	m2	1 093,926	40,00	43 757,04
	VV		* bez věží (bání)				
	VV		"stávaj. podkladní prkenné bednění tl. 25 mm střešního pláště včetně případného dřevěného historického šindele" 971,5		971,500		
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešní římsy" 122,426		122,426		
	VV		Součet		1 093,926		
19	K	762341811a	Demontáž bednění střež z prken - věže (báně)	m2	230,000	100,00	23 000,00
	VV		* věže (báně)				
	VV		"stávaj. podkladní prkenné bednění tl. 25 mm střešního pláště včetně případného dřevěného historického šindele" 115,0*2		230,000		
20	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	971,500	156,00	151 554,00
	VV		* bez věží (bání)				
	VV		"stávaj. střešní krytina z natíraného falcovaného pozinkovaného plechu + vikýře" 971,5		971,500		
21	K	764001821a	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti - věž (báně)	m2	230,000	256,00	58 880,00
	VV		* věže (báně)				
	VV		"stávaj. střešní krytina z natíraného falcovaného pozinkovaného plechu" 115,0*2		230,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	764001871	Demontáž nároží nebo nárožním plechem do suti	m	62,116	60,00	3 726,96
	VV		3,68*8+2,819*4+1,5*8+9,4		62,116		
23	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	49,100	60,00	2 946,00
	VV		3,9*8+5,2*2+7,5		49,100		
24	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	163,234	60,00	9 794,04
	VV		52,16+52,218+58,856		163,234		
25	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	134,630	60,00	8 077,80
	VV		12,15+17,0+16,93+21,15+21,15+17,0+17,0+12,25		134,630		
26	K	764002821a	Demontáž střešního výlezu do suti na střeše obloukovité, kopulovité - věž (báně)	kus	8,000	300,00	2 400,00
	VV		"4 ks na jednu věž (báň), 2 báně" 4,0*2		8,000		
27	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	163,234	80,00	13 058,72
	VV		52,16+52,218+58,856		163,234		
28	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	34,100	65,00	2 216,50
	VV		5,8*2+1,35+7,0*2+5,8+1,35		34,100		
29	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	134,630	50,00	6 731,50
	VV		12,15+17,0+16,93+21,15+21,15+17,0+17,0+12,25		134,630		
30	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	52,000	65,00	3 380,00
	VV		* prům. výška dešťových svodů = 6,5 m, celkem 8 svodů				
	VV		6,5*8		52,000		
D	997		Přesun sutě				78 806,58
31	K	997013158	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 24 do 27 m s omezením mechanizace, vodorovně do 50 m	t	39,266	1 000,00	39 266,00
32	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	39,266	250,00	9 816,50
33	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	934,512	15,00	14 017,68
	VV		"celková vzdálenost 25 km" 38,938*(25-1)		934,512		
34	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	39,266	400,00	15 706,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 952 389,96
D	762		Konstrukce tesařské				1 634 605,91
35	K	762332921	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu	m	352,500	336,00	118 440,00
	VV		* skl. S3				
	VV		"krokve 80/80 mm - dl. 750 mm, 254 ks" 0,75*254		190,500		
	VV		"pozednice 80/80 mm - dl. 6000 mm, 27 ks" 6,0*27		162,000		
	VV		Součet		352,500		
36	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	33,800	610,00	20 618,00
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"pásky 140/120 mm - dl. 1100 mm, 10 ks" 1,1*10		11,000		
	VV		"vzpěry 120/120 mm - dl. 1900 mm, 12 ks" 1,9*12		22,800		
	VV		Součet		33,800		
37	K	762332923	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně materiálu	m	120,200	844,00	101 448,80
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"pozednice 170/140 mm - dl. 5000 mm, 5 ks" 5,00*5		25,000		
	VV		"krokve 140/170 mm - dl. 5600 mm, 17 ks" 5,6*17		95,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		120,200		
38	K	762332924	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně materiálu	m	32,000	1 449,00	46 368,00
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"vaznice 180/180 mm - dl. 4000 mm, 8 ks" 4,0*8		32,000		
39	K	762332923a	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 288 cm2 včetně materiálu - na střeše obloukovité, kopulovitě - věže (báně)	m	232,000	1 949,00	452 168,00
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"2 ramenáty - nosná dřevěná krovová konstrukce věže (báně), 2 ks" (61,0+55,0)*2		232,000		
40	K	762131124a	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 33 mm na sraz	m2	59,500	95,00	5 652,50
	VV		* skl. S1				
	VV		"stěny vikýřů" 59,5		59,500		
41	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	1,964	512,00	1 005,57
	VV		* skl. S1				
	VV		"stěny vikýřů" 59,5*0,033		1,964		
42	K	762341210a	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 33 mm	m2	1 014,060	160,00	162 249,60
	VV		* bez věží (bání)				
	VV		* skl. S1				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešního pláště" 971,5-79,866		891,634		
	VV		* skl. S3				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešní římsy" 122,426		122,426		
	VV		Součet		1 014,060		
43	M	60511022	řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m	m3	39,068	9 310,00	363 723,08
	VV		* dodávka řeziva				
	VV		"pro střechy šikmé do 60 st. - skl. S1" 891,634*0,033*1,1		32,366		
	VV		"stěny vikýřů - skl. S1" 59,5*0,033*1,15		2,258		
	VV		"střešní římsa - skl. S3" 122,426*0,033*1,1		4,444		
	VV		Součet		39,068		
44	K	762341210b	Montáž bednění střešních obloukovitých, kopulovitých z hrubých prken na sraz tl 24 mm - věže (báně)	m2	230,000	420,00	96 600,00
	VV		* skl. S2				
	VV		* věže (báně)				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešního pláště" 115*2		230,000		
45	M	60511109	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 2-3m	m3	6,624	9 310,00	61 669,44
	VV		* dodávka řeziva				
	VV		"pro věže (báně) - skl. S2" 115,0*2*0,024*1,2		6,624		
46	K	762341420a	Montáž okrajového bednění u okapní hrany z hrubých fošen tl do 50 mm	m2	79,866	417,00	33 304,12
	VV		* skl. S1				
	VV		"nové okrajového bednění u okapní hrany" 159,732*0,5		79,866		
47	M	60511130	řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m	m3	4,393	11 000,00	48 323,00
	VV		* skl. S1				
	VV		* dodávka řeziva				
	VV		"nové okrajového bednění u okapní hrany" 159,732*0,5*0,05*1,1		4,393		
48	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	42,977	1 400,00	60 167,80
	VV		"pro střechy šikmé do 60 st. - skl. S1" 891,634*0,033		29,424		
	VV		"pro okrajové bednění u okapní hrany - skl. S1" 79,866*0,05		3,993		
	VV		"pro věže (báně) - skl. S2" 115,0*2*0,024		5,520		
	VV		"pro střešní římsu - skl. S3" 122,426*0,033		4,040		
	VV		Součet		42,977		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	998762214	Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m	%	15 717,000	4,00	62 868,00
D 764			Konstrukce klempířské				10 209 466,48
50	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	1 153,426	70,00	80 739,82
	VV		* aplikace na prkenné bednění				
	VV		"střechy šikmé - skl. S1" 971,5		971,500		
	VV		"stěny vikýřů - skl. S1" 59,5		59,500		
	VV		"řimsa - skl. S3" 122,426		122,426		
	VV		Součet		1 153,426		
51	K	764002414a	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš na střechy obloukovité, kopulovité	m2	230,000	128,00	29 440,00
	VV		* aplikace na prkenné bednění				
	VV		"věže (báně) - skl. S2" 115,0*2		230,000		
52	M	28329043	<i>fólie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu</i>	m2	1 628,415	130,00	211 693,95
	VV		* dodávka rohože				
	VV		"střechy šikmé - skl. S1" 971,5*1,15		1 117,225		
	VV		"stěny vikýřů - skl. S1" 59,5*1,20		71,400		
	VV		"řimsa - skl. S3" 122,426*1,15		140,790		
	VV		"věže (báně) - skl. S2" 115,0*2*1,30		299,000		
	VV		Součet		1 628,415		
53	K	764131411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm sklonu do 30°, D+M	m2	971,500	4 062,00	3 946 233,00
	VV		* skl. S1				
	VV		"střechy šikmé" 971,5		971,500		
54	K	764131411a	Příplatek za hustší kotvení příponkami po 300 mm	m2	971,500	120,00	116 580,00
	VV		* skl. S1				
	VV		"střechy šikmé" 971,5		971,500		
55	K	764031414a	Podkladní plech okraje střechy z Cu plechu tl. 1,0 mm R.Š. 330 mm včetně kotvicích prvků z nerezové oceli	m	378,000	1 176,00	444 528,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K37 - celková délka, 2 ks" 60,10*2		120,200		
	VV		"ozn. K39 - celková délka, 2 ks" 20,00*2		40,000		
	VV		"ozn. K45 - celková délka, 2 ks" 10,25*2		20,500		
	VV		"ozn. K52 - celková délka, 2 ks" 51,50*2		103,000		
	VV		"ozn. K54 - celková délka" 47,10		47,100		
	VV		"ozn. K73 - celková délka, 8 ks" 5,90*8		47,200		
	VV		Součet		378,000		
56	K	764131415	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm sklonu přes 60°	m2	59,500	4 262,00	253 589,00
	VV		* skl. S1				
	VV		"stěny vikýřů" 59,5		59,500		
57	K	764131415a	Příplatek za hustší kotvení příponkami po 300 mm - sklonu přes 60°	m2	59,500	120,00	7 140,00
	VV		* skl. S1				
	VV		"stěny vikýřů" 59,5		59,500		
58	K	764131457a	Krytina střechy obloukovité, kopulovité drážkováním ze svitků z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm	m2	230,000	9 900,00	2 277 000,00
	VV		* skl. S2				
	VV		"věže (báně)" 115,0*2		230,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	764231407a	Hřebenový plech z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm včetně kotvicích měděných prvků a podkladního hřebenového pásu	m	59,450	3 620,00	215 209,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K55 - celková délka, ks 8" 3,75*8		30,000		
	VV		"ozn. K56 - celková délka, ks 2" 2,85*2		5,700		
	VV		"ozn. K57 - celková délka, ks 2" 1,85*2		3,700		
	VV		"ozn. K58 - celková délka" 1,25		1,250		
	VV		"ozn. K59 - celková délka" 5,60		5,600		
	VV		"ozn. K66 - celková délka, ks 4" 1,70*4		6,800		
	VV		"ozn. K67 - celková délka, ks 4" 1,60*4		6,400		
	VV		Součet		59,450		
60	K	764231467a	Úžlabní plech z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm včetně kotvicích měděných prvků, podkladního hřebenového pásu a těsnících pásek do drážky v napojení na krytinu	m	72,000	2 885,00	207 720,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K60 - celková délka, 4 ks" 3,90*4		15,600		
	VV		"ozn. K61 - celková délka, 4 ks" 4,00*4		16,000		
	VV		"ozn. K62 - celková délka, 2 ks" 2,70*2		5,400		
	VV		"ozn. K63 - celková délka, 2 ks" 4,50*2		9,000		
	VV		"ozn. K64 - celková délka, 2 ks" 3,00*2		6,000		
	VV		"ozn. K65 - celková délka, 2 ks" 2,65*2		5,300		
	VV		"ozn. K68 - celková délka" 6,35		6,350		
	VV		"ozn. K69 - celková délka" 6,15		6,150		
	VV		"ozn. K70 - celková délka, 2 ks" 1,10*2		2,200		
	VV		Součet		72,000		
61	K	764232404a	Závětrná lišta na pultovou střechu z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm včetně kotvícího rohového plechu z měděného plechu tl. 1,0 mm R.Š. 125 mm a kotvicích prvků z nerezové oceli	m	149,500	1 713,00	256 093,50
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K47 - celková délka, 2 ks" 53,0*2		106,000		
	VV		"ozn. K48 - celková délka, 2 ks" 21,75*2		43,500		
	VV		Součet		149,500		
62	K	764232436	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 500 mm včetně Cu kotvicích prvků	m	378,000	1 444,00	545 832,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K36 - celková délka, 2 ks" 60,10*2		120,200		
	VV		"ozn. K38 - celková délka, 2 ks" 20,00*2		40,000		
	VV		"ozn. K44 - celková délka, 2 ks" 10,25*2		20,500		
	VV		"ozn. K51 - celková délka, 2 ks" 51,50*2		103,000		
	VV		"ozn. K53 - celková délka" 47,10		47,100		
	VV		"ozn. K72 - celková délka, 8 ks" 5,90*8		47,200		
	VV		Součet		378,000		
63	K	764233452a	Střešní výlez 600x600 mm pro falcované krytiny z Cu plechu, křídlo zhotoveno jako plné celoplošně oplechované Cu plechem tl. 0,6 mm, standartní skryté panty a aretační prvek pro zajištění při uzavření	kus	8,000	9 800,00	78 400,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610 a ČSN 746077				
	VV		* dle výpisu PSV - výplně otvorů				
	VV		"ozn. O01 - 8 ks" 8		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	764234405aa	Oplechování římsy věže š. 200 mm z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm_včetně podkladního Cu plechu a kotvicích nerezových prvků včetně lemování na zdivo z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm zasazeného pod omítku zdiva	m	9,200	2 546,00	23 423,20
	VV		* včetně dotěsnění klempířským polyuretanovým tmelem včetně kotvicích měděných prvků				
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K74 - celková délka, ks 4" 2,30*4		9,200		
65	K	764238411a	Oplechování římsy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm	m2	122,426	4 062,00	497 294,41
	VV		* skl. S3				
	VV		"střešní římsa" (52,16+52,218+58,856)*0,75		122,426		
66	K	764238447	Příplatek k cenám římsy rovné z Cu plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm	kus	4,000	2 600,00	10 400,00
	VV		* skl. S3				
	VV		"střešní římsa" 4		4,000		
67	K	764332414a	Lemování štítové hrany z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm včetně kotvícího rohového plechu z Cu plechu tl. 1,0 mm R.Š. 125 mm a kotvicích prvků z nerezové oceli	m	3,600	1 475,00	5 310,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K46 - celková délka, 2 ks" 1,80*2		3,600		
68	K	764332416a	Lemování ozdobných pískovcových prvků z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 500 mm, horní ohyb dotěsněn klempířským polyuretanovým tmelem včetně kotvicích Cu prvků	m	32,400	1 590,00	51 516,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K43 - celková délka, 12 ks" 2,70*12		32,400		
69	K	764332417a	Lemování na zdivo z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm včetně krycího Cu plechu R.Š. 150 mm zasazeného pod omítku zdiva s dotěsněním klempířským polyuretanovým tmelem včetně kotvicích Cu prvků	m	190,000	2 462,00	467 780,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K40 - celková délka, 2 ks" 6,90*2		13,800		
	VV		"ozn. K41 - celková délka, 2 ks" 7,50*2		15,000		
	VV		"ozn. K42 - celková délka" 6,50		6,500		
	VV		"ozn. K49 - celková délka, ks 2" 53,00*2		106,000		
	VV		"ozn. K50 - celková délka" 48,70		48,700		
	VV		Součet		190,000		
70	K	764334412b	Lemování střešního výlezu 600x600 mm s krytinou plechovou z Cu plechu tl. 0,6 mm včetně kotvicích Cu prvků	m2	18,240	600,00	10 944,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K71 - lemování střešního výlezu 600x600 mm, 8 ks" 2,28*8		18,240		
71	K	764531404a	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm (šířky 150 mm)_napojování žlabů pomocí letování_do žlabu vloženy systémové dilatační spojky z Cu plechu_nerezové žlabové háky opláštěny Cu plechem	m	159,000	1 111,00	176 649,00
	VV		* nerezový žlabový hák s proměnlivou délkou - min. 550 mm ohýbaný na místě s ohledem na sklon žlabu - min. 0,5 %				
	VV		* nerezové žlabové háky kotvené do první řady zesíleného bednění z fošen tl. 50 mm - kotvení pomocí nerezových vrtů k podkladní konstrukci				
	VV		* včetně žlabového vnějšího nebo vnitřního rohu lisovaného z Cu plechu tl. 0,6 mm - spojení se žlabem pomocí letování				
	VV		* včetně čel žlabu z Cu plechu tl. 0,6 mm - spojení se žlabem pomocí letování				
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"celková délka žlabu (ozn. K05)" 12,10		12,100		
VV			"celková délka žlabu (ozn. K06), 4 ks" 1,00*4		4,000		
VV			"celková délka žlabu (ozn. K07)" 5,05		5,050		
VV			"celková délka žlabu (ozn. K08)" 16,50		16,500		
VV			"celková délka žlabu (ozn. K09)" 5,25		5,250		
VV			"celková délka žlabu (ozn. K10)" 16,60		16,600		
VV			"celková délka žlabu (ozn. K18), 2 ks " 20,00*2		40,000		
VV			"celková délka žlabu (ozn. K25)" 12,10		12,100		
VV			"celková délka žlabu (ozn. K26), 4 ks" 1,00*4		4,000		
VV			"celková délka žlabu (ozn. K27)" 5,05		5,050		
VV			"celková délka žlabu (ozn. K28)" 16,50		16,500		
VV			"celková délka žlabu (ozn. K29)" 5,25		5,250		
VV			"celková délka žlabu (ozn. K30)" 16,60		16,600		
VV			* včetně háků (ozn. K15, K20, K35)				
VV			* včetně žlabového rohu (ozn. K02, K03, K22, K23)				
VV			* včetně čela žlabu (ozn. K01, K16, K21)				
VV			Součet		159,000		
72	K	764531445a	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu tl. 0,6 mm 330/120 mm - spojení ze žlabem pomocí letování	kus	10,000	856,00	8 560,00
VV			* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
VV			* dle výpisu klempířských výrobků				
VV			"ozn. K04" 4		4,000		
VV			"ozn. K17" 2		2,000		
VV			"ozn. K24" 4		4,000		
VV			Součet		10,000		
73	K	764538423a	Švody kruhové včetně systémových odskokových a výtokových kolen z Cu plechu tl. 0,6 mm průměru 120 mm_včetně Cu objímk bez trnu kotvených nerezovým hrotem pr. 10 mm se závitem do silikonové hmoždinky s lemem určené pro plné cihelné zdvo	m	81,900	1 659,00	135 872,10
VV			* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
VV			* dle výpisu klempířských výrobků				
VV			"ozn. K11" 6,85		6,850		
VV			"ozn. K12" 7,25		7,250		
VV			"ozn. K13" 8,70		8,700		
VV			"ozn. K14" 9,10		9,100		
VV			"ozn. K19, 2 ks" 11,10*2		22,200		
VV			"ozn. K31" 6,00		6,000		
VV			"ozn. K32" 6,25		6,250		
VV			"ozn. K33" 7,40		7,400		
VV			"ozn. K34" 8,15		8,150		
VV			Součet		81,900		
74	K	998764214	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m	%	101 013,000	1,50	151 519,50
D 765			Krytina skládaná				245 658,57
75	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	1 153,426	50,00	57 671,30
VV			* aplikace na prkenné bednění				
VV			"střechy šikmé do 30 st. - skl. S1" 971,5		971,500		
VV			"stěny vikýřů - skl. S1" 59,5		59,500		
VV			"římsa - skl. S3" 122,426		122,426		
VV			Součet		1 153,426		
76	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	59,500	12,00	714,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"stěny vikýřů - skl. S1" 59,5		59,500		
77	K	765191023a	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené na střechy obloukovité, kopulovité s lepenými spoji na bednění	m2	230,000	85,00	19 550,00
	VV		* aplikace na prkenné bednění				
	VV		"věže (báně) - skl. 2" 115,0*2		230,000		
78	M	28329030	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepící páska</i>	m2	1 570,744	38,00	59 688,27
	VV		* dodávka fólie				
	VV		"střechy šikmé do 30 st. - skl. S1" 971,5*1,1		1 068,650		
	VV		"stěny vikýřů - skl. S1" 59,5*1,15		68,425		
	VV		"řimsa - skl. S3" 122,426*1,1		134,669		
	VV		"věže (báně) - skl. 2" 115,0*2*1,30		299,000		
	VV		Součet		1 570,744		
79	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	1 261,000	80,00	100 880,00
	VV		* provizorní zakrytí odkryté střechy proti dešti				
	VV		"celková plocha střechy" 1261,0		1 261,000		
80	K	998765214	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m	%	2 385,000	3,00	7 155,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				91 157,00
81	K	783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	2 533,880	25,00	63 347,00
	VV		"nové prkenné bednění střešního pláště - skl. S1" 891,634*2		1 783,268		
	VV		"nové okrajové bednění u okapní hrany - skl. S1" 79,866*2		159,732		
	VV		"nové prkenné bednění střešní římsy - skl. S3" 122,426*2		244,852		
	VV		"nové prkenné bednění - stěny vikýřů - skl. S1" 59,5*2		119,000		
	VV		* skl. S3				
	VV		"krokve 80/80 mm - dl. 750 mm, 254 ks" (0,75*254)*0,08*4		60,960		
	VV		"pozednice 80/80 mm - dl. 6000 mm, 27 ks" (6,0*27)*0,08*4		51,840		
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"pásky 140/120 mm - dl. 1100 mm, 10 ks" (1,1*10)*(0,14*2+0,12*2)		5,720		
	VV		"vzpěry 120/120 mm - dl. 1900 mm, 12 ks" (1,9*12)*0,12*4		10,944		
	VV		"pozednice 170/140 mm - dl. 5000 mm, 5 ks" (5,00*5)*(0,17*2+0,14*2)		15,500		
	VV		"krokve 140/170 mm - dl. 5600 mm, 17 ks" (5,6*17)*(0,14*2+0,17*2)		59,024		
	VV		"vaznice 180/180 mm - dl. 4000 mm, 8 ks" (4,0*8)*0,18*4		23,040		
	VV		Součet		2 533,880		
82	K	783214121a	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce - báně	m2	618,000	45,00	27 810,00
	VV		* skl. S2				
	VV		"nové podkladní prkenné bednění střešního pláště - věže (báně)" 115*2*2		460,000		
	VV		* výměna degradovaných prvků				
	VV		"2 ramenáty - nosná dřevěná krovová konstrukce věže (báně), 2 ks-celk. délka (61,0 m+55,0 m)*2" 79,0*2		158,000		
	VV		Součet		618,000		
D	796		Ostatní konstrukce a práce				771 502,00
83	K	796-00001	Restaurování / výroba replik ozdobných pískovcových prvků (kuželek) na střeše objektu	kus	12,000	39 756,00	477 072,00
	VV		"D+M - viz půdorysy střech" 12		12,000		
84	K	796-00003	Provedení odborného restaurování/opravy nebo výroba repliky makovice věže (báně) se sedmicípou hvězdou včetně očištění, zhotovení antikoroziní úpravy a konzervačního zlatého nátěru v RAL dle výběru investora, TDI a OPP	kus	2,000	137 500,00	275 000,00
	VV		"věže (báně), 2 ks" 2		2,000		
85	K	796-00004	Vysátí nečistot z půdních prostor a vyklizení nepotřebných hmot včetně jejich likvidace	m2	971,500	20,00	19 430,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"plocha střechy - Ambity"	971,5			971,500

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

Objekt:
01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis:
005 - ČÁST E - AMBITY

Úroveň 3:
005b - OPRAVA FASÁDY VĚŽÍ AMBITY

KSO:
Místo: DOLNÍ HEDEČ

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel:
DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II

IČ:
DIČ: 73631035

Uchazeč:
H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín

IČ:
DIČ: 25835661
CZ25835661

Projektant:
ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

IČ:
DIČ: 66833931
CZ7006133046

Zpracovatel:
JIŘÍ KOCIÁN

IČ:
DIČ: 60898887

Poznámka:

Cena bez DPH			332 333,98
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	332 333,98 0,00	21,00% 12,00%	69 790,14 0,00
Cena s DPH		v CZK	402 124,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Objekt: 01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis: 005 - ČÁST E - AMBITY

Úroveň 3: 005b - OPRAVA FASÁDY VĚŽÍ AMBITY

Místo:	DOLNÍ HEDEČ	Datum:	28. 6. 2024
Zadavatel:	DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II	Projektant:	ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK
Uchazeč:	H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín	Zpracovatel:	JIŘÍ KOCIÁN
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	332 333,98
HSV - Práce a dodávky HSV	240 166,86
62 - Úprava povrchů vnějších	60 295,86
94 - Lešení a stavební výtahy	163 692,37
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	8 000,00
96 - Bourání konstrukcí	2 858,40
997 - Přesun sutě	4 166,73
998 - Přesun hmot	1 153,50
PSV - Práce a dodávky PSV	92 167,12
783 - Dokončovací práce - nátěry	55 167,12
796 - Ostatní konstrukce a práce	37 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

Objekt: 01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis: 005 - ČÁST E - AMBITY

Úroveň 3: 005b - OPRAVA FASÁDY VĚŽÍ AMBITY

Místo: DOLNÍ HEDEČ

Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel: DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II

Projektant: ATELIER
ARCHITEKTURY -
ING. ARCH. JAN
MÁDLÍK

Uchazeč: H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

332 333,98

D HSV Práce a dodávky HSV

240 166,86

D 62 Úprava povrchů vnějších

60 295,86

1	K	622326356	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním členitosti 2 v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	71,460	546,00	39 017,16
	VV		* zrnitost max. 1,0 mm - zrnitost odsouhlasena na stavbě po vzorkování				
	VV		* výměry dle barevných odstínů ve výkresech				
	VV		* POHLED č. E1				
	VV		"bílá" 8,03		8,030		
	VV		"žlutá" 11,04+0,55+0,13+0,49+0,13		12,340		
	VV		Mezisoučet		20,370		
	VV		* POHLED č. E2				
	VV		"bílá" 2,31		2,310		
	VV		"žlutá" 0,51+0,13		0,640		
	VV		Mezisoučet		2,950		
	VV		* POHLED č. E3				
	VV		"bílá" 8,03		8,030		
	VV		"žlutá" 11,04+0,49+0,13+0,55+0,13		12,340		
	VV		Mezisoučet		20,370		
	VV		* POHLED č. E4				
	VV		"bílá" 2,31		2,310		
	VV		"žlutá" 0,51+0,13		0,640		
	VV		Mezisoučet		2,950		
	VV		* POHLED č. E5				
	VV		"žlutá" 0,83+0,83		1,660		
	VV		Mezisoučet		1,660		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* POHLED č. E6				
	VV		"žlutá" 7,89+0,44		8,330		
	VV		Mezisoučet		8,330		
	VV		* POHLED č. E7				
	VV		"žlutá" 7,89+0,44		8,330		
	VV		Mezisoučet		8,330		
	VV		"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - předsazené hrany ve fasádě, římsy ..." 6,5		6,500		
	VV		Součet		71,460		
2	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	21,300	100,00	2 130,00
	VV		* zakrytí potřebného oplechování fasádních prvků před znečištěním				
	VV		"POHLEDY č. E1 - E7" 21,3		21,300		
3	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	35,730	190,00	6 788,70
	VV		* pod nový fasádní nátěr na stávajících plochách				
	VV		* 50 % z celkové plochy				
	VV		"pohled č. E1" 20,37*0,5		10,185		
	VV		"pohled č. E2" 2,95*0,5		1,475		
	VV		"pohled č. E3" 20,37*0,5		10,185		
	VV		"pohled č. E4" 2,95*0,5		1,475		
	VV		"pohled č. E5" 1,66*0,5		0,830		
	VV		"pohled č. E6" 8,33*0,5		4,165		
	VV		"pohled č. E7" 8,33*0,5		4,165		
	VV		"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - předsazené hrany ve fasádě, římsy ..." 6,5*0,5		3,250		
	VV		Součet		35,730		
4	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	61,800	200,00	12 360,00
	VV		"pohled č. E1" 5,4+3,8+3,65+3,5+3,35		19,700		
	VV		"pohled č. E2" 3,5		3,500		
	VV		"pohled č. E3" 5,4+3,5+3,35+3,8+3,65		19,700		
	VV		"pohled č. E4" 3,5		3,500		
	VV		"pohled č. E5" 1,7+1,7		3,400		
	VV		"pohled č. E6" 6,0		6,000		
	VV		"pohled č. E7" 6,0		6,000		
	VV		Součet		61,800		
D 94			Lešení a stavební výtahy				163 692,37
5	K	941321123	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 25 do 40 m	m2	563,404	59,00	33 240,84
	VV		* pro opravu části fasády				
	VV		"pohled E1" (6,07+1,5)*15,1		114,307		
	VV		"pohled E2" 3,0*26,73+1,5*15,1		102,840		
	VV		"pohled E3" (6,07+1,5)*15,1		114,307		
	VV		"pohled E4" 3,0*26,62+1,5*15,1		102,510		
	VV		"pohled E5" 3,0*11,0*2		66,000		
	VV		"pohled E6" 6,1*2,6*2		31,720		
	VV		"pohled E7" 6,1*2,6*2		31,720		
	VV		Součet		563,404		
6	K	941321223	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 25 do 40 m za každý den použití	m2	33 804,240	1,33	44 959,64
	VV		* celková doba použití lešení 60 dní				
	VV		"pohled E1" (6,07+1,5)*15,1*60		6 858,420		
	VV		"pohled E2" (3,0*26,73+1,5*15,1)*60		6 170,400		
	VV		"pohled E3" (6,07+1,5)*15,1*60		6 858,420		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"pohled E4" (3,0*26,62+1,5*15,1)*60		6 150,600		
	VV		"pohled E5" 3,0*11,0*2*60		3 960,000		
	VV		"pohled E6" 6,1*2,6*2*60		1 903,200		
	VV		"pohled E7" 6,1*2,6*2*60		1 903,200		
	VV		Součet		33 804,240		
7	K	941321823	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 25 do 40 m	m2	563,404	44,00	24 789,78
	VV		* pro opravu části fasády				
	VV		"pohled E1" (6,07+1,5)*15,1		114,307		
	VV		"pohled E2" 3,0*26,73+1,5*15,1		102,840		
	VV		"pohled E3" (6,07+1,5)*15,1		114,307		
	VV		"pohled E4" 3,0*26,62+1,5*15,1		102,510		
	VV		"pohled E5" 3,0*11,0*2		66,000		
	VV		"pohled E6" 6,1*2,6*2		31,720		
	VV		"pohled E7" 6,1*2,6*2		31,720		
	VV		Součet		563,404		
8	K	941321312	Odborná prohlídka lešení řadového modulového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí	kus	2,000	6 000,00	12 000,00
9	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	563,404	16,00	9 014,46
	VV		* pro opravu části fasády				
	VV		"pohled E1" (6,07+1,5)*15,1		114,307		
	VV		"pohled E2" 3,0*26,73+1,5*15,1		102,840		
	VV		"pohled E3" (6,07+1,5)*15,1		114,307		
	VV		"pohled E4" 3,0*26,62+1,5*15,1		102,510		
	VV		"pohled E5" 3,0*11,0*2		66,000		
	VV		"pohled E6" 6,1*2,6*2		31,720		
	VV		"pohled E7" 6,1*2,6*2		31,720		
	VV		Součet		563,404		
10	K	944511211	Příplatek k ochranné sítí za každý den použití	m2	33 804,240	0,20	6 760,85
	VV		* celkem doba použití 60 dní				
	VV		"pohled E1" (6,07+1,5)*15,1*60		6 858,420		
	VV		"pohled E2" (3,0*26,73+1,5*15,1)*60		6 170,400		
	VV		"pohled E3" (6,07+1,5)*15,1*60		6 858,420		
	VV		"pohled E4" (3,0*26,62+1,5*15,1)*60		6 150,600		
	VV		"pohled E5" 3,0*11,0*2*60		3 960,000		
	VV		"pohled E6" 6,1*2,6*2*60		1 903,200		
	VV		"pohled E7" 6,1*2,6*2*60		1 903,200		
	VV		Součet		33 804,240		
11	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	563,404	9,00	5 070,64
	VV		* pro opravu části fasády				
	VV		"pohled E1" (6,07+1,5)*15,1		114,307		
	VV		"pohled E2" 3,0*26,73+1,5*15,1		102,840		
	VV		"pohled E3" (6,07+1,5)*15,1		114,307		
	VV		"pohled E4" 3,0*26,62+1,5*15,1		102,510		
	VV		"pohled E5" 3,0*11,0*2		66,000		
	VV		"pohled E6" 6,1*2,6*2		31,720		
	VV		"pohled E7" 6,1*2,6*2		31,720		
	VV		Součet		563,404		
12	K	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	4,000	300,00	1 200,00
	VV		"aplikace nad vchodem - pohled E5" 4		4,000		
13	K	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za každý den použití	m	120,000	25,00	3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* celkem doba použití 30 dní				
	VV		"aplikace nad vchodem - pohled E5" 4*30		120,000		
14	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	4,000	280,00	1 120,00
	VV		"aplikace nad vchodem - pohled E5" 4		4,000		
15	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	563,404	20,00	11 268,08
	VV		* pro opravu části fasády				
	VV		"pohled E1" (6,07+1,5)*15,1		114,307		
	VV		"pohled E2" 3,0*26,73+1,5*15,1		102,840		
	VV		"pohled E3" (6,07+1,5)*15,1		114,307		
	VV		"pohled E4" 3,0*26,62+1,5*15,1		102,510		
	VV		"pohled E5" 3,0*11,0*2		66,000		
	VV		"pohled E6" 6,1*2,6*2		31,720		
	VV		"pohled E7" 6,1*2,6*2		31,720		
	VV		Součet		563,404		
16	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	2 253,616	5,00	11 268,08
	VV		* celková vzdálenost do 50 km				
	VV		* pro opravu části fasády				
	VV		"pohled E1" (6,07+1,5)*15,1*4		457,228		
	VV		"pohled E2" (3,0*26,73+1,5*15,1)*4		411,360		
	VV		"pohled E3" (6,07+1,5)*15,1*4		457,228		
	VV		"pohled E4" (3,0*26,62+1,5*15,1)*4		410,040		
	VV		"pohled E5" 3,0*11,0*2*4		264,000		
	VV		"pohled E6" 6,1*2,6*2*4		126,880		
	VV		"pohled E7" 6,1*2,6*2*4		126,880		
	VV		Součet		2 253,616		
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				8 000,00
17	K	952902121a	Kompletní úklid kolem objektu	m2	80,000	100,00	8 000,00
	VV		"úklid kolem objektu po dokončení opravy fasády" 80		80,000		
D	96		Bourání konstrukcí				2 858,40
18	K	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do 50 % s vyškrabáním spar a očištěním zdiva	m2	71,460	40,00	2 858,40
	VV		* výměry dle barevných odstínů ve výkresech				
	VV		* POHLED č. E1				
	VV		"bílá" 8,03		8,030		
	VV		"žlutá" 11,04+0,55+0,13+0,49+0,13		12,340		
	VV		* POHLED č. E2				
	VV		"bílá" 2,31		2,310		
	VV		"žlutá" 0,51+0,13		0,640		
	VV		* POHLED č. E3				
	VV		"bílá" 8,03		8,030		
	VV		"žlutá" 11,04+0,49+0,13+0,55+0,13		12,340		
	VV		* POHLED č. E4				
	VV		"bílá" 2,31		2,310		
	VV		"žlutá" 0,51+0,13		0,640		
	VV		* POHLED č. E5				
	VV		"žlutá" 0,83+0,83		1,660		
	VV		* POHLED č. E6				
	VV		"žlutá" 7,89+0,44		8,330		
	VV		* POHLED č. E7				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"žlutá" 7,89+0,44		8,330		
VV			Mezisoučet		64,960		
VV			"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - předsazené hrany ve fasádě, římsy ..." 6,5		6,500		
VV			Součet		71,460		
D	997		Přesun sutě				4 166,73
19	K	997013158	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 24 do 27 m s omezením mechanizace, vodorovně do 50 m	t	2,073	1 000,00	2 073,00
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,073	250,00	518,25
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	49,752	15,00	746,28
VV			"celková vzdálenost 25 km" 2,073*(25-1)		49,752		
22	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,073	400,00	829,20
D	998		Přesun hmot				1 153,50
23	K	998011011	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m, vodorovně do 100 m	t	2,307	500,00	1 153,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				92 167,12
D	783		Dokončovací práce - nátěry				55 167,12
24	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	71,460	354,00	25 296,84
VV			* výměry dle barevných odstínů ve výkresech				
VV			* POHLED č. E1				
VV			"bílá" 8,03		8,030		
VV			"žlutá" 11,04+0,55+0,13+0,49+0,13		12,340		
VV			* POHLED č. E2				
VV			"bílá" 2,31		2,310		
VV			"žlutá" 0,51+0,13		0,640		
VV			* POHLED č. E3				
VV			"bílá" 8,03		8,030		
VV			"žlutá" 11,04+0,49+0,13+0,55+0,13		12,340		
VV			* POHLED č. E4				
VV			"bílá" 2,31		2,310		
VV			"žlutá" 0,51+0,13		0,640		
VV			* POHLED č. E5				
VV			"žlutá" 0,83+0,83		1,660		
VV			* POHLED č. E6				
VV			"žlutá" 7,89+0,44		8,330		
VV			* POHLED č. E7				
VV			"žlutá" 7,89+0,44		8,330		
VV			Mezisoučet		64,960		
VV			"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - předsazené hrany ve fasádě, římsy ..." 6,5		6,500		
VV			Součet		71,460		
25	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	71,460	418,00	29 870,28
VV			* barevnost odsouhlasena na stavbě po vzorkování				
VV			* výměry dle barevných odstínů ve výkresech				
VV			* POHLED č. E1				
VV			"bílá" 8,03		8,030		
VV			"žlutá" 11,04+0,55+0,13+0,49+0,13		12,340		
VV			* POHLED č. E2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"bílá" 2,31		2,310		
VV			"žlutá" 0,51+0,13		0,640		
VV			* POHLED č. E3				
VV			"bílá" 8,03		8,030		
VV			"žlutá" 11,04+0,49+0,13+0,55+0,13		12,340		
VV			* POHLED č. E4				
VV			"bílá" 2,31		2,310		
VV			"žlutá" 0,51+0,13		0,640		
VV			* POHLED č. E5				
VV			"žlutá" 0,83+0,83		1,660		
VV			* POHLED č. E6				
VV			"žlutá" 7,89+0,44		8,330		
VV			* POHLED č. E7				
VV			"žlutá" 7,89+0,44		8,330		
VV			Mezisoučet		64,960		
VV			"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - předsazené hrany ve fasádě, římsy ..." 6,5		6,500		
VV			Součet		71,460		
D	796		Ostatní konstrukce a práce				37 000,00
26	K	796-000001	Zakrytí střechy proti znečištění a poškození (lešení) konstrukcí pomocí celoplošných tvrdých desek připevněných na vyneseném nosném podkladním roštu s geotextilií a včetně rozkrytí ochranné konstrukce	m2	148,000	250,00	37 000,00
VV			* oprava části fasády				
VV			"pohled E1" 30,0		30,000		
VV			"pohled E2" 14,0		14,000		
VV			"pohled E3" 30,0		30,000		
VV			"pohled E4" 14,0		14,000		
VV			"pohled E6" 30,0*2		60,000		
VV			Součet		148,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

Objekt:
01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis:
006 - ČÁST F - KOSTEL

Úroveň 3:
006a - OPRAVA FASÁDY KOSTELA

KSO:
Místo: DOLNÍ HEDEČ

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel:
DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II

IČ:
DIČ: 73631035

Uchazeč:
H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín

IČ:
DIČ: 25835661
CZ25835661

Projektant:
ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

IČ:
DIČ: 66833931
CZ7006133046

Zpracovatel:
JIŘÍ KOCIÁN

IČ:
DIČ: 60898887

Poznámka:

Cena bez DPH		5 349 843,79		
DPH základní snížená	Základ daně	5 349 843,79	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00% 12,00%	1 123 467,20 0,00
Cena s DPH		v CZK		6 473 310,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Objekt: 01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis: 006 - ČÁST F - KOSTEL

Úroveň 3: 006a - OPRAVA FASÁDY KOSTELA

Místo:	DOLNÍ HEDEČ	Datum:	28. 6. 2024
Zadavatel:	DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II	Projektant:	ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK
Uchazeč:	H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín	Zpracovatel:	JIŘÍ KOCIÁN
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	5 349 843,79
HSV - Práce a dodávky HSV	2 391 920,55
62 - Úprava povrchů vnějších	1 349 134,80
94 - Lešení a stavební výtahy	693 372,61
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	40 750,00
96 - Bourání konstrukcí	129 202,20
997 - Přesun sutě	142 195,44
998 - Přesun hmot	37 265,50
PSV - Práce a dodávky PSV	2 957 923,24
764 - Konstrukce klempířské	690 465,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 172 512,64
796 - Ostatní konstrukce a práce	1 094 945,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Objekt: 01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis: 006 - ČÁST F - KOSTEL

Úroveň 3: 006a - OPRAVA FASÁDY KOSTELA

Místo: DOLNÍ HEDEČDatum: 28. 6. 2024

Zadavatel: DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH IIProjektant: ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

Uchazeč: H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 VsetínZpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem5 349 843,79

D HSVPráce a dodávky HSV2 391 920,55

D 62Úprava povrchů vnějších1 349 134,80

1	K	622326456	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním členitosti 3 v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	1 906,970	510,00	972 554,70
VV			* zrnitost max. 1,0 mm - zrnitost odsouhlasena na stavbě po vzorkování				
VV			* výměry dle barevných odstínů ve výkresech				
VV			* POHLED č. F1				
VV			"bílá" 5,12*2+0,64*2+4,74*4+2,88+11,56			44,920	
VV			"bílá" 3,04+19,54*2			42,120	
VV			"bílá" 1,60+21,63*2+3,53+0,88+2,75*2+0,69*2			56,150	
VV			"bílá" 9,55*2+12,71*2			44,520	
VV			"bílě šály oken" 1,72*2+0,89+1,14*2+1,51+1,03*2+1,01*4			14,220	
VV			"žlutá" 2,53*2+25,78*2+3,72*2+9,35+9,98			83,390	
VV			"žlutá" 20,87*2+41,81			83,550	
VV			"žlutá" 27,88*2+38,90			94,660	
VV			"žlutá" 3,91*2+3,77*2+3,85*2+10,12*2+9,61*2+11,34*2			85,200	
VV			"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - předsažené hrany ve fasádě, římsy ..." 54,9			54,900	
VV			Mezisoučet			603,630	
VV			* POHLED č. F2				
VV			"bílá" 5,12+0,64+4,74*2			15,240	
VV			"bílá" 70,39+19,54			89,930	
VV			"bílá" 2,49+0,69+56,33+11,44			70,950	
VV			"bílě šály oken a dveří" 1,72+1,14*6+1,27*2+1,62*2+1,03*6+0,64			21,160	
VV			"žlutá" 2,53+25,78			28,310	
VV			"žlutá" 12,48+8,89+13,42+12,61+12,44+20,87			80,710	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"žlutá" 2,49+84,02+16,46+23,19+25,08+29,87+14,32+6,65		202,080		
	VV		"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - předsazené hrany ve fasádě, římsy ..." 50,8		50,800		
	VV		Mezisoučet		559,180		
	VV		* POHLED č. F3				
	VV		"bílá" 5,12+0,64+4,74*2		15,240		
	VV		"bílá" 19,54+73,90		93,440		
	VV		"bílá" 12,24+56,12+8,32+2,08		78,760		
	VV		"bílé šaly oken a dveří" 1,72+1,14*6+1,03*5+0,64		14,350		
	VV		"žlutá" 2,53+25,78		28,310		
	VV		"žlutá" 20,87+12,44+12,61+13,42+8,89+12,52+3,13		83,880		
	VV		"žlutá" 11,52+25,27+30,29+28,33+23,19+9,51+2,37		130,480		
	VV		"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - předsazené hrany ve fasádě, římsy ..." 44,4		44,400		
	VV		Mezisoučet		488,860		
	VV		* POHLED č. F4				
	VV		"bílá" 5,12*2+0,64*2+4,74*2+3,36*2+11,53*2+25,0		75,780		
	VV		"žlutá" 2,53*2+24,39*2+11,99*2+84,0		161,820		
	VV		"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - předsazené hrany ve fasádě, římsy ..." 17,7		17,700		
	VV		Mezisoučet		255,300		
	VV		Součet		1 906,970		
2	K	622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně, tl. jádrové omítky do 15 mm, tl. štku do 3 mm	m2	76,200	1 450,00	110 490,00
	VV		* fasáda - sokl tl. 50 mm				
	VV		"pohled č. F1 - F4" 76,2		76,200		
3	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	533,400	156,00	83 210,40
	VV		* fasáda - sokl - celková tl. 50 mm				
	VV		"pohled č. F1 - F4" 76,2*7		533,400		
4	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	296,000	50,00	14 800,00
	VV		* zakrytí výplní otvorů a oplechování fasádních prvků před znečištěním				
	VV		"POHLED č. F1" 111,0		111,000		
	VV		"POHLED č. F2" 86,0		86,000		
	VV		"POHLED č. F3" 71,0		71,000		
	VV		"POHLED č. F4" 28,0		28,000		
	VV		Součet		296,000		
5	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	953,485	110,00	104 883,35
	VV		* pod nový fasádní nátěr na stávajících plochách				
	VV		* 50 % z celkové plochy				
	VV		"POHLED č. F1" 603,63*0,5		301,815		
	VV		"POHLED č. F2" 559,18*0,5		279,590		
	VV		"POHLED č. F3" 488,86*0,5		244,430		
	VV		"POHLED č. F4" 255,30*0,5		127,650		
	VV		Součet		953,485		
6	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	1 263,927	50,00	63 196,35
	VV		"pohled č. F1" 6,294*6+6,8*4+5,1*2+7,056*2+1,41*2+12,1*2+6,8		123,096		
	VV		4,9*2+5,2*4+7,95+6,2*2+8,5*2+10,7		78,650		
	VV		4,9*4+7,385*4+7,5+8,2*2+7,7*2+6,15+6,8*2		108,190		
	VV		3,535*6+3,41*6+3,485*6+4,07*12+1,06*12+8,3*4		157,340		
	VV		"pohled č. F2" 6,294*3+6,8*2+12,1		44,582		
	VV		4,744+3,787+5,547+5,297+5,244+4,9+3,65*4+3,25*6+5,2*2+8,2*6		123,219		
	VV		12,448+3,05+4,996+4,447+5,249+5,244+4,9+8,12*2+6,7*2+6,495*6+12,5+2,15*2+2,75*2+3,0*2+7,7*6+4,2+7,8		195,444		
	VV		"pohled č. F3" 6,294*3+6,8*2+12,1		44,582		
	VV		4,744+3,787+5,547+5,297+5,244+4,9+3,65*4+3,25*6+5,2*2+8,2*6		123,219		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			4,9+5,244+5,297+5,0+5,0+4,2+6,8+3,75+6,55*9+7,7*5+7,8+8,6		154,041		
VV			"pohled č. F4" 6,294*6+6,8*4+12,1*2		89,164		
VV			11,2*2		22,400		
VV			Součet		1 263,927		
D	94		Lešení a stavební výtahy				693 372,61
7	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	332,809	59,00	19 635,73
VV			* pro opravu fasády				
VV			"pohled F1" (12,78+12,78)*6,82		174,319		
VV			"pohled F2 + navazující F4" (12,448+3,5+0,9*2)*8,93		158,490		
VV			Součet		332,809		
8	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	19 968,530	1,33	26 558,14
VV			* celkem doba použití lešení 60 dní				
VV			"pohled F1" (12,78+12,78)*6,82*60		10 459,152		
VV			"pohled F2 + navazující F4" (12,448+3,5+0,9*2)*8,93*60		9 509,378		
VV			Součet		19 968,530		
9	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	332,809	44,00	14 643,60
VV			* pro opravu fasády				
VV			"pohled F1" (12,78+12,78)*6,82		174,319		
VV			"pohled F2 + navazující F4" (12,448+3,5+0,9*2)*8,93		158,490		
VV			Součet		332,809		
10	K	941311312	Odborná prohlídka lešení řadového modulového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 25 m pl do 500 m2 zakryté sítěmi	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
11	K	941321122	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	2 117,740	59,00	124 946,66
VV			* pro opravu fasády				
VV			"pohled F1" 22,05*23,5+1,5*17,0*2		569,175		
VV			"pohled F2 + navazující F4" 24,36*14,8+14,78*10,15+6,8*8,7+1,5*17,0+4*1,5*4,65+2*1,5*8,7		649,205		
VV			"pohled F3 + navazující F4" 29,0*14,8+10,0*10,15+6,8*8,7+1,5*17,0+4*1,5*4,65+2*1,5*8,7		669,360		
VV			"pohled F4" 115,0*2		230,000		
VV			Součet		2 117,740		
12	K	941321222	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	127 064,400	1,33	168 995,65
VV			* celkem doba použití lešení 60 dní				
VV			"pohled F1" (22,05*23,5+1,5*17,0*2)*60		34 150,500		
VV			"pohled F2 + navazující F4" (24,36*14,8+14,78*10,15+6,8*8,7+1,5*17,0+4*1,5*4,65+2*1,5*8,7)*60		38 952,300		
VV			"pohled F3 + navazující F4" (29,0*14,8+10,0*10,15+6,8*8,7+1,5*17,0+4*1,5*4,65+2*1,5*8,7)*60		40 161,600		
VV			"pohled F4" 115,0*2*60		13 800,000		
VV			Součet		127 064,400		
13	K	941321822	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	2 117,740	44,00	93 180,56
VV			* pro opravu fasády				
VV			"pohled F1" 22,05*23,5+1,5*17,0*2		569,175		
VV			"pohled F2 + navazující F4" 24,36*14,8+14,78*10,15+6,8*8,7+1,5*17,0+4*1,5*4,65+2*1,5*8,7		649,205		
VV			"pohled F3 + navazující F4" 29,0*14,8+10,0*10,15+6,8*8,7+1,5*17,0+4*1,5*4,65+2*1,5*8,7		669,360		
VV			"pohled F4" 115,0*2		230,000		
VV			Součet		2 117,740		
14	K	941311332	Odborná prohlídka lešení řadového modulového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 25 m pl přes 2000 do 4000 m2 zakryté sítěmi	kus	1,000	6 000,00	6 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 450,549	16,00	39 208,78
	VV		* pro opravu fasády				
	VV		* lešení š. do 0,9 m, v. do 10 m				
	VV		"pohled F1" (12,78+12,78)*6,82		174,319		
	VV		"pohled F2 + navazující F4" (12,448+3,5+0,9*2)*8,93		158,490		
	VV		* lešení š. do 1,5 m, v. do 25 m				
	VV		"pohled F1" 22,05*23,5+1,5*17,0*2		569,175		
	VV		"pohled F2 + navazující F4" 24,36*14,8+14,78*10,15+6,8*8,7+1,5*17,0+4*1,5*4,65+2*1,5*8,7		649,205		
	VV		"pohled F3 + navazující F4" 29,0*14,8+10,0*10,15+6,8*8,7+1,5*17,0+4*1,5*4,65+2*1,5*8,7		669,360		
	VV		"pohled F4" 115,0*2		230,000		
	VV		Součet		2 450,549		
16	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	147 032,930	0,20	29 406,59
	VV		* celkem doba použití 60 dní				
	VV		* lešení š. do 0,9 m, v. do 10 m				
	VV		"pohled F1" (12,78+12,78)*6,82*60		10 459,152		
	VV		"pohled F2 + navazující F4" (12,448+3,5+0,9*2)*8,93*60		9 509,378		
	VV		* lešení š. do 1,5 m, v. do 25 m				
	VV		"pohled F1" (22,05*23,5+1,5*17,0*2)*60		34 150,500		
	VV		"pohled F2 + navazující F4" (24,36*14,8+14,78*10,15+6,8*8,7+1,5*17,0+4*1,5*4,65+2*1,5*8,7)*60		38 952,300		
	VV		"pohled F3 + navazující F4" (29,0*14,8+10,0*10,15+6,8*8,7+1,5*17,0+4*1,5*4,65+2*1,5*8,7)*60		40 161,600		
	VV		"pohled F4" 115,0*2*60		13 800,000		
	VV		Součet		147 032,930		
17	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 450,549	9,00	22 054,94
	VV		* pro opravu fasády				
	VV		* lešení š. do 0,9 m, v. do 10 m				
	VV		"pohled F1" (12,78+12,78)*6,82		174,319		
	VV		"pohled F2 + navazující F4" (12,448+3,5+0,9*2)*8,93		158,490		
	VV		* lešení š. do 1,5 m, v. do 25 m				
	VV		"pohled F1" 22,05*23,5+1,5*17,0*2		569,175		
	VV		"pohled F2 + navazující F4" 24,36*14,8+14,78*10,15+6,8*8,7+1,5*17,0+4*1,5*4,65+2*1,5*8,7		649,205		
	VV		"pohled F3 + navazující F4" 29,0*14,8+10,0*10,15+6,8*8,7+1,5*17,0+4*1,5*4,65+2*1,5*8,7		669,360		
	VV		"pohled F4" 115,0*2		230,000		
	VV		Součet		2 450,549		
18	K	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	21,500	300,00	6 450,00
	VV		* aplikace nad vstupními dveřmi				
	VV		"pohled F1" 3,5+3,0*4		15,500		
	VV		"pohled F2" 3,0		3,000		
	VV		"pohled F3" 3,0		3,000		
	VV		Součet		21,500		
19	K	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za každý den použití	m	1 290,000	25,00	32 250,00
	VV		* celkem doba použití 60 dní				
	VV		* aplikace nad vstupními dveřmi				
	VV		"pohled F1" (3,5+3,0*4)*60		930,000		
	VV		"pohled F2" 3,0*60		180,000		
	VV		"pohled F3" 3,0*60		180,000		
	VV		Součet		1 290,000		
20	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	21,500	280,00	6 020,00
	VV		* aplikace nad vstupními dveřmi				
	VV		"pohled F1" 3,5+3,0*4		15,500		
	VV		"pohled F2" 3,0		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"pohled F3" 3,0		3,000		
	VV		Součet		21,500		
21	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	2 450,549	20,00	49 010,98
	VV		* pro opravu fasády				
	VV		* lešení š. do 0,9 m, v. do 10 m				
	VV		"pohled F1" (12,78+12,78)*6,82		174,319		
	VV		"pohled F2 + navazující F4" (12,448+3,5+0,9*2)*8,93		158,490		
	VV		* lešení š. do 1,5 m, v. do 25 m				
	VV		"pohled F1" 22,05*23,5+1,5*17,0*2		569,175		
	VV		"pohled F2 + navazující F4" 24,36*14,8+14,78*10,15+6,8*8,7+1,5*17,0+4*1,5*4,65+2*1,5*8,7		649,205		
	VV		"pohled F3 + navazující F4" 29,0*14,8+10,0*10,15+6,8*8,7+1,5*17,0+4*1,5*4,65+2*1,5*8,7		669,360		
	VV		"pohled F4" 115,0*2		230,000		
	VV		Součet		2 450,549		
22	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	9 802,196	5,00	49 010,98
	VV		* pro opravu fasády - celková vzdálenost do 50 km				
	VV		* lešení š. do 0,9 m, v. do 10 m				
	VV		"pohled F1" (12,78+12,78)*6,82*4		697,277		
	VV		"pohled F2 + navazující F4" (12,448+3,5+0,9*2)*8,93*4		633,959		
	VV		* lešení š. do 1,5 m, v. do 25 m				
	VV		"pohled F1" (22,05*23,5+1,5*17,0*2)*4		2 276,700		
	VV		"pohled F2 + navazující F4" (24,36*14,8+14,78*10,15+6,8*8,7+1,5*17,0+4*1,5*4,65+2*1,5*8,7)*4		2 596,820		
	VV		"pohled F3 + navazující F4" (29,0*14,8+10,0*10,15+6,8*8,7+1,5*17,0+4*1,5*4,65+2*1,5*8,7)*4		2 677,440		
	VV		"pohled F4" 115,0*2*4		920,000		
	VV		Součet		9 802,196		
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				40 750,00
23	K	952902121a	Kompletní úklid kolem objektu	m2	815,000	50,00	40 750,00
	VV		"úklid kolem objektu po dokončení opravy fasády" 815		815,000		
D	96		Bourání konstrukcí				129 202,20
24	K	978019361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 40 do 50 % s vyškrabáním spar a očištěním zdiva	m2	1 906,970	60,00	114 418,20
	VV		* výměry dle barevných odstínů ve výkresech				
	VV		* POHLED č. F1				
	VV		"bílá" 5,12*2+0,64*2+4,74*4+2,88+11,56		44,920		
	VV		"bílá" 3,04+19,54*2		42,120		
	VV		"bílá" 1,60+21,63*2+3,53+0,88+2,75*2+0,69*2		56,150		
	VV		"bílá" 9,55*2+12,71*2		44,520		
	VV		"bílá šály oken" 1,72*2+0,89+1,14*2+1,51+1,03*2+1,01*4		14,220		
	VV		"žlutá" 2,53*2+25,78*2+3,72*2+9,35+9,98		83,390		
	VV		"žlutá" 20,87*2+41,81		83,550		
	VV		"žlutá" 27,88*2+38,90		94,660		
	VV		"žlutá" 3,91*2+3,77*2+3,85*2+10,12*2+9,61*2+11,34*2		85,200		
	VV		"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - přesazené hrany ve fasádě, římsy ..." 54,9		54,900		
	VV		Mezisoučet		603,630		
	VV		* POHLED č. F2				
	VV		"bílá" 5,12+0,64+4,74*2		15,240		
	VV		"bílá" 70,39+19,54		89,930		
	VV		"bílá" 2,49+0,69+56,33+11,44		70,950		
	VV		"bílá šály oken a dveří" 1,72+1,14*6+1,27*2+1,62*2+1,03*6+0,64		21,160		
	VV		"žlutá" 2,53+25,78		28,310		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"žlutá" 12,48+8,89+13,42+12,61+12,44+20,87		80,710		
	VV		"žlutá" 2,49+84,02+16,46+23,19+25,08+29,87+14,32+6,65		202,080		
	VV		"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - předsazené hrany ve fasádě, římsy ..." 50,8		50,800		
	VV		Mezisoučet		559,180		
	VV		* POHLED č. F3				
	VV		"bílá" 5,12+0,64+4,74*2		15,240		
	VV		"bílá" 19,54+73,90		93,440		
	VV		"bílá" 12,24+56,12+8,32+2,08		78,760		
	VV		"bílé šaly oken a dveří" 1,72+1,14*6+1,03*5+0,64		14,350		
	VV		"žlutá" 2,53+25,78		28,310		
	VV		"žlutá" 20,87+12,44+12,61+13,42+8,89+12,52+3,13		83,880		
	VV		"žlutá" 11,52+25,27+30,29+28,33+23,19+9,51+2,37		130,480		
	VV		"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - předsazené hrany ve fasádě, římsy ..." 44,4		44,400		
	VV		Mezisoučet		488,860		
	VV		* POHLED č. F4				
	VV		"bílá" 5,12*2+0,64*2+4,74*2+3,36*2+11,53*2+25,0		75,780		
	VV		"žlutá" 2,53*2+24,39*2+11,99*2+84,0		161,820		
	VV		"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - předsazené hrany ve fasádě, římsy ..." 17,7		17,700		
	VV		Mezisoučet		255,300		
	VV		Součet		1 906,970		
25	K	978036191a	Otlučení (osekání) cementových omítek tl. 50 mm vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 % s vyškrabáním spar zdíva a s očištěním povrchu	m2	76,200	150,00	11 430,00
	VV		* fasáda - sokl tl. 50 mm				
	VV		"pohled č. F1 - F4" 76,2		76,200		
26	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 včetně vyvěšení křidel	m2	2,795	1 200,00	3 354,00
	VV		"viz výrobky PSV - výplně otvorů - pro novou pol. č. O09" 1,30*2,15		2,795		
D	997		Přesun sutě				142 195,44
27	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace, vodorovně do 50 m	t	70,744	1 000,00	70 744,00
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	70,744	250,00	17 686,00
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 697,856	15,00	25 467,84
	VV		"celková vzdálenost 25 km" 70,744*(25-1)		1 697,856		
30	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	70,744	400,00	28 297,60
D	998		Přesun hmot				37 265,50
31	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m, vodorovně do 100 m	t	74,531	500,00	37 265,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 957 923,24
D	764		Konstrukce klempířské				690 465,60
32	K	764234405ab	Oplechování římsy věže š. 500 mm z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm včetně podkladního Cu plechu a kotvicích nerezových prvků včetně lemování na zdívo z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm zasazeného pod omítku zdíva	m	91,000	3 609,00	328 419,00
	VV		* včetně dotěsnění klempířským polyuretanovým tmelem včetně kotvicích měděných prvků				
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K01 - celková délka" 41,0		41,000		
	VV		"ozn. K02 - celková délka" 50,0		50,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		91,000		
33	K	764234405ac	Oplechování římsy věže š. 300 mm z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 500 mm_včetně podkladního Cu plechu a kotvicích nerezových prvků včetně lemování na zdivo z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm zasazeného pod omítku zdiva	m	27,000	2 312,00	62 424,00
	VV		* včetně dotěsnění klempířským polyuretanovým tmelem včetně kotvicích měděných prvků				
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K03 - celková délka, 8 ks" 2,30*8		18,400		
	VV		"ozn. K10 - celková délka" 8,60		8,600		
	VV		Součet		27,000		
34	K	764234405ad	Oplechování horní hrany soklu š. 150 mm z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm_včetně podkladního Cu plechu a kotvicích nerezových prvků včetně lemování na zdivo z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 200 mm zasazeného pod omítku zdiva	m	24,000	2 632,00	63 168,00
	VV		* včetně dotěsnění klempířským polyuretanovým tmelem včetně kotvicích měděných prvků				
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K22 - celková délka" 24,0		24,000		
35	K	764234405ax	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 500 mm_včetně podkladního Cu plechu tl. 1,0 mm R.Š. 125 mm a kotvicích nerezových prvků	m	6,200	2 380,00	14 756,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K12 - celková délka, 2 ks" 3,10*2		6,200		
36	K	764234405bx	Oplechování pískovcového portálu z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 400 mm_včetně podkladního Cu plechu a kotvicích nerezových prvků včetně lemování na zdivo z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm zasazeného pod omítku zdiva	m	9,600	2 552,00	24 499,20
	VV		* včetně dotěsnění klempířským polyuretanovým tmelem včetně kotvicích měděných prvků				
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K04 - celková délka" 5,0		5,000		
	VV		"ozn. K05 - celková délka, 2 ks" 2,30*2		4,600		
	VV		Součet		9,600		
37	K	764234405cx	Oplechování pískovcového portálu z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm_včetně podkladního Cu plechu tl. 1,0 mm R.Š. 125 mm a kotvicích nerezových prvků	m	3,600	2 256,00	8 121,60
	VV		* oplechování slouží zároveň jako oplechování okenního parapetu				
	VV		* včetně dotěsnění styku se zdívkou pomocí klempířským polyuretanovým tmelem				
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K17 - celková délka, 2 ks" 1,8*2		3,600		
38	K	764236404a	Oplechování parapetů z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm včetně podkladního Cu plechu tl. 1,0 mm R.Š. 125 mm a kotvicích prvků z nerezové oceli, styk se zdívkou utěsněn pomocí klempířského polyuretanového tmelu	m	72,000	1 475,00	106 200,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K08 - celková délka, ks 6" 2,20*6		13,200		
	VV		"ozn. K13 - celková délka, ks 3" 2,20*3		6,600		
	VV		"ozn. K16 - celková délka, ks 20" 2,20*20		44,000		
	VV		"ozn. K18 - celková délka" 1,10		1,100		
	VV		"ozn. K19 - celková délka, ks 2" 0,75*2		1,500		
	VV		"ozn. K20 - celková délka, ks 2" 1,50*2		3,000		
	VV		"ozn. K21 - celková délka, ks 2" 1,30*2		2,600		
	VV		Součet		72,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	764236406a	Oplechování parapetů z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 500 mm včetně podkladního Cu plechu tl. 1,0 mm R.Š. 125 mm a kotvicích prvků z nerezové oceli, styk se zdívem utěsněn pomocí klempířského polyuretanového tmelu	m	13,200	2 380,00	31 416,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K09 - celková délka, ks 2" 2,20*2		4,400		
	VV		"ozn. K14 - celková délka, ks 2" 2,20*2		4,400		
	VV		"ozn. K15 - celková délka, ks 2" 2,20*2		4,400		
	VV		Součet		13,200		
40	K	764236404b	Oplechování parapetů půlkulatého výklenku z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm včetně podkladního Cu plechu tl. 1,0 mm R.Š. 125 mm a kotvicích prvků z nerezové oceli, styk se zdívem utěsněn pomocí klempířského polyuretanového tmelu	m	2,400	1 722,00	4 132,80
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K06 - celková délka, ks 2" 1,20*2		2,400		
41	K	764236406b	Oplechování parapetů půlkulatého výklenku z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 500 mm včetně podkladního Cu plechu tl. 1,0 mm R.Š. 125 mm a kotvicích prvků z nerezové oceli, styk se zdívem utěsněn pomocí klempířského polyuretanového tmelu	m	1,200	2 380,00	2 856,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K07 - celková délka" 1,20		1,200		
42	K	764332414ab	Lemování štítové hrany a oplechování atiky z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm včetně kotvícího plechu z Cu plechu tl. 1,0 mm R.Š. 125 mm a kotvicích prvků z nerezové oceli	m	11,500	2 980,00	34 270,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K11 - celková délka" 11,50		11,500		
43	K	998764213	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	6 802,000	1,50	10 203,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							1 172 512,64
44	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek čl. 1 a 2	m2	76,200	254,00	19 354,80
	VV		* fasáda - sokl				
	VV		"pohled č. F1 - F4" 76,2		76,200		
45	K	783823163	Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	1 906,970	264,00	503 440,08
	VV		* výměry dle barevných odstínů ve výkresech				
	VV		* POHLED č. F1				
	VV		"bílá" 5,12*2+0,64*2+4,74*4+2,88+11,56		44,920		
	VV		"bílá" 3,04+19,54*2		42,120		
	VV		"bílá" 1,60+21,63*2+3,53+0,88+2,75*2+0,69*2		56,150		
	VV		"bílá" 9,55*2+12,71*2		44,520		
	VV		"bílé šály oken" 1,72*2+0,89+1,14*2+1,51+1,03*2+1,01*4		14,220		
	VV		"žlutá" 2,53*2+25,78*2+3,72*2+9,35+9,98		83,390		
	VV		"žlutá" 20,87*2+41,81		83,550		
	VV		"žlutá" 27,88*2+38,90		94,660		
	VV		"žlutá" 3,91*2+3,77*2+3,85*2+10,12*2+9,61*2+11,34*2		85,200		
	VV		"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - předsazené hrany ve fasádě, římsy ..." 54,9		54,900		
	VV		Mezisoučet		603,630		
	VV		* POHLED č. F2				
	VV		"bílá" 5,12+0,64+4,74*2		15,240		
	VV		"bílá" 70,39+19,54		89,930		
	VV		"bílá" 2,49+0,69+56,33+11,44		70,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"bílě šály oken a dveří" 1,72+1,14*6+1,27*2+1,62*2+1,03*6+0,64		21,160		
	VV		"žlutá" 2,53+25,78		28,310		
	VV		"žlutá" 12,48+8,89+13,42+12,61+12,44+20,87		80,710		
	VV		"žlutá" 2,49+84,02+16,46+23,19+25,08+29,87+14,32+6,65		202,080		
	VV		"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - přesazené hrany ve fasádě, římsy ..." 50,8		50,800		
	VV		Mezisoučet		559,180		
	VV		* POHLED č. F3				
	VV		"bílá" 5,12+0,64+4,74*2		15,240		
	VV		"bílá" 19,54+73,90		93,440		
	VV		"bílá" 12,24+56,12+8,32+2,08		78,760		
	VV		"bílě šály oken a dveří" 1,72+1,14*6+1,03*5+0,64		14,350		
	VV		"žlutá" 2,53+25,78		28,310		
	VV		"žlutá" 20,87+12,44+12,61+13,42+8,89+12,52+3,13		83,880		
	VV		"žlutá" 11,52+25,27+30,29+28,33+23,19+9,51+2,37		130,480		
	VV		"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - přesazené hrany ve fasádě, římsy ..." 44,4		44,400		
	VV		Mezisoučet		488,860		
	VV		* POHLED č. F4				
	VV		"bílá" 5,12*2+0,64*2+4,74*2+3,36*2+11,53*2+25,0		75,780		
	VV		"žlutá" 2,53*2+24,39*2+11,99*2+84,0		161,820		
	VV		"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - přesazené hrany ve fasádě, římsy ..." 17,7		17,700		
	VV		Mezisoučet		255,300		
	VV		Součet		1 906,970		
46	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	76,200	318,00	24 231,60
	VV		* fasáda - sokl				
	VV		"pohled č. F1 - F4" 76,2		76,200		
47	K	783827443	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	1 906,970	328,00	625 486,16
	VV		* barevnost odsouhlasena na stavbě po vzorkování				
	VV		* výměry dle barevných odstínů ve výkresech				
	VV		* POHLED č. F1				
	VV		"bílá" 5,12*2+0,64*2+4,74*4+2,88+11,56		44,920		
	VV		"bílá" 3,04+19,54*2		42,120		
	VV		"bílá" 1,60+21,63*2+3,53+0,88+2,75*2+0,69*2		56,150		
	VV		"bílá" 9,55*2+12,71*2		44,520		
	VV		"bílě šály oken" 1,72*2+0,89+1,14*2+1,51+1,03*2+1,01*4		14,220		
	VV		"žlutá" 2,53*2+25,78*2+3,72*2+9,35+9,98		83,390		
	VV		"žlutá" 20,87*2+41,81		83,550		
	VV		"žlutá" 27,88*2+38,90		94,660		
	VV		"žlutá" 3,91*2+3,77*2+3,85*2+10,12*2+9,61*2+11,34*2		85,200		
	VV		"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - přesazené hrany ve fasádě, římsy ..." 54,9		54,900		
	VV		Mezisoučet		603,630		
	VV		* POHLED č. F2				
	VV		"bílá" 5,12+0,64+4,74*2		15,240		
	VV		"bílá" 70,39+19,54		89,930		
	VV		"bílá" 2,49+0,69+56,33+11,44		70,950		
	VV		"bílě šály oken a dveří" 1,72+1,14*6+1,27*2+1,62*2+1,03*6+0,64		21,160		
	VV		"žlutá" 2,53+25,78		28,310		
	VV		"žlutá" 12,48+8,89+13,42+12,61+12,44+20,87		80,710		
	VV		"žlutá" 2,49+84,02+16,46+23,19+25,08+29,87+14,32+6,65		202,080		
	VV		"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - přesazené hrany ve fasádě, římsy ..." 50,8		50,800		
	VV		Mezisoučet		559,180		
	VV		* POHLED č. F3				
	VV		"bílá" 5,12+0,64+4,74*2		15,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"bílá" 19,54+73,90		93,440		
VV			"bílá" 12,24+56,12+8,32+2,08		78,760		
VV			"bílé šaly oken a dveří" 1,72+1,14*6+1,03*5+0,64		14,350		
VV			"žlutá" 2,53+25,78		28,310		
VV			"žlutá" 20,87+12,44+12,61+13,42+8,89+12,52+3,13		83,880		
VV			"žlutá" 11,52+25,27+30,29+28,33+23,19+9,51+2,37		130,480		
VV			"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - předsazené hrany ve fasádě, římsy ..." 44,4		44,400		
VV			Mezisoučet		488,860		
VV			* POHLED č. F4				
VV			"bílá" 5,12*2+0,64*2+4,74*2+3,36*2+11,53*2+25,0		75,780		
VV			"žlutá" 2,53*2+24,39*2+11,99*2+84,0		161,820		
VV			"další plochy ve fasádě - ostění, zapuštěné - předsazené hrany ve fasádě, římsy ..." 17,7		17,700		
VV			Mezisoučet		255,300		
VV			Součet		1 906,970		
D	796		Ostatní konstrukce a práce				1 094 945,00
48	K	796-0001	Zakrytí střechy proti znečištění a poškození (lešení) konstrukcí pomocí celoplošných tvrdých desek připevněných na vyneseném nosném podkladním roštu s geotextilií a včetně rozkrytí ochranné konstrukce	m2	517,000	35,00	18 095,00
VV			* oprava fasády				
VV			"pohled F2" 224,0		224,000		
VV			"pohled F3" 203,0		203,000		
VV			"pohled F4" 45,0*2		90,000		
VV			Součet		517,000		
49	K	796-0002	Oprava stávaj. pevného okna ozn. O01, 1850x1700 mm s půlkulatým horním rámem_provedeno očištění, obroušení rámu a antikoroziní nátěr tř. C5 včetně nového tmelení zasklení a dle potřeby výměna rozbitých skleněných tabulí	kus	2,000	12 000,00	24 000,00
VV			* stávaj. zasklení jednoduchým sklem				
VV			* stávaj. rám z ocelových profilů				
VV			* barva nátěru dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
VV			* typ skla a dekor dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
VV			"dle výpisu výrobků PSV - výplně otvorů" 2		2,000		
50	K	796-0003	Oprava stávaj. pevného okna ozn. O02, 2000x1950 mm s půlkulatým horním rámem_provedeno očištění, obroušení rámu a antikoroziní nátěr tř. C5 včetně nového tmelení zasklení a dle potřeby výměna rozbitých skleněných tabulí	kus	2,000	12 000,00	24 000,00
VV			* stávaj. zasklení jednoduchým sklem				
VV			* stávaj. rám z ocelových profilů				
VV			* barva nátěru dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
VV			* typ skla a dekor dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
VV			"dle výpisu výrobků PSV - výplně otvorů" 2		2,000		
51	K	796-0004	Oprava stávaj. pevného okna ozn. O03, 2000x3200 mm s půlkulatým horním rámem_provedeno očištění, obroušení rámu a antikoroziní nátěr tř. C5 včetně nového tmelení zasklení a dle potřeby výměna rozbitých skleněných tabulí	kus	1,000	19 950,00	19 950,00
VV			* stávaj. zasklení jednoduchým sklem				
VV			* stávaj. rám z ocelových profilů				
VV			* barva nátěru dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
VV			* typ skla a dekor dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
VV			"dle výpisu výrobků PSV - výplně otvorů" 1		1,000		
52	K	796-0005	Oprava stávaj. pevného okna ozn. O04, 1850x1250 mm s půlkulatým horním rámem_provedeno očištění, obroušení rámu a antikoroziní nátěr tř. C5 včetně nového tmelení zasklení a dle potřeby výměna rozbitých skleněných tabulí	kus	1,000	13 300,00	13 300,00
VV			* stávaj. zasklení jednoduchým sklem				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* stávaj. rám z ocelových profilů				
	VV		* barva nátěru dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		* typ skla a dekor dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		"dle výpisu výrobků PSV - výplně otvorů" 1		1,000		
53	K	796-0006	Oprava stávaj. pevného okna ozn. O06, 1850x1700 mm s půlkulatým horním rámem_provedeno očištění, obroušení rámu a antikoroziní nátěr tř. C5 včetně nového tmelení zasklení a dle potřeby výměna rozbitých skleněných tabulí	kus	11,000	12 000,00	132 000,00
	VV		* stávaj. zasklení jednoduchým sklem				
	VV		* stávaj. rám z ocelových profilů				
	VV		* barva nátěru dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		* typ skla a dekor dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		"dle výpisu výrobků PSV - výplně otvorů" 11		11,000		
54	K	796-0007	Oprava stávaj. pevného okna ozn. O07, 2000x1950 mm s půlkulatým horním rámem_provedeno očištění, obroušení rámu a antikoroziní nátěr tř. C5 včetně nového tmelení zasklení a dle potřeby výměna rozbitých skleněných tabulí	kus	12,000	12 000,00	144 000,00
	VV		* stávaj. zasklení jednoduchým sklem				
	VV		* stávaj. rám z ocelových profilů				
	VV		* barva nátěru dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		* typ skla a dekor dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		"dle výpisu výrobků PSV - výplně otvorů" 12		12,000		
55	K	796-0008	Oprava stávaj. pevného okna ozn. O08, 1450x1350 mm s půlkulatým horním rámem_provedeno očištění, obroušení rámu a antikoroziní nátěr tř. C5 včetně nového tmelení zasklení a dle potřeby výměna rozbitých skleněných tabulí	kus	2,000	13 300,00	26 600,00
	VV		* stávaj. zasklení jednoduchým sklem				
	VV		* stávaj. rám z ocelových profilů				
	VV		* barva nátěru dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		* typ skla a dekor dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		"dle výpisu výrobků PSV - výplně otvorů" 2		2,000		
56	K	796-0009	Oprava stávaj. dvoukřídlového okna ozn. O10, 1000x1130 mm_provedeno očištění, obroušení rámu, napouštěcí nátěr proti dřevokaz. houbám a hmyzu a finální povrch. úprava lazurovacím lakem	kus	1,000	10 650,00	10 650,00
	VV		* stávaj. zasklení jednoduchým sklem				
	VV		* stávaj. rám z dřevěných profilů				
	VV		* včetně nového tmelení zasklení a dle potřeby výměna rozbitých skleněných tabulí				
	VV		* barva nátěru dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		* typ skla a dekor dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		"dle výpisu výrobků PSV - výplně otvorů" 1		1,000		
57	K	796-0010	Oprava stávaj. dvoukřídlového okna ozn. O11, 600x820 mm_provedeno očištění, obroušení rámu, napouštěcí nátěr proti dřevokaz. houbám a hmyzu a finální povrch. úprava lazurovacím lakem	kus	2,000	12 000,00	24 000,00
	VV		* stávaj. zasklení jednoduchým sklem				
	VV		* stávaj. rám z dřevěných profilů				
	VV		* včetně nového tmelení zasklení a dle potřeby výměna rozbitých skleněných tabulí				
	VV		* barva nátěru dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		* typ skla a dekor dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		"dle výpisu výrobků PSV - výplně otvorů" 2		2,000		
58	K	796-0011	Oprava stávaj. dvoukřídlového okna ozn. O12, 1335x2360 mm_provedeno očištění, obroušení rámu, napouštěcí nátěr proti dřevokaz. houbám a hmyzu a finální povrch. úprava lazurovacím lakem	kus	2,000	19 950,00	39 900,00
	VV		* stávaj. zasklení jednoduchým sklem				
	VV		* stávaj. rám z dřevěných profilů				
	VV		* včetně nového tmelení zasklení a dle potřeby výměna rozbitých skleněných tabulí				
	VV		* barva nátěru dle výběru investora, TDI, AD a OPP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* typ skla a dekor dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		"dle výpisu výrobků PSV - výplně otvorů" 2		2,000		
59	K	796-0012	Oprava stávaj. dvoukřídlových plných dřevěných dveří ozn. O13, 1150x2150 mm_provedeno očištění, obroušení, napouštěcí nátěr proti dřevokaz. houbám a hmyzu a finální povrch. úprava lazurovacím lakem	kus	2,000	19 950,00	39 900,00
	VV		* barva nátěru dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		"dle výpisu výrobků PSV - výplně otvorů" 2		2,000		
60	K	796-0013	Oprava stávaj. dvoukřídlových plných dřevěných dveří ozn. O14, 1900x3100 mm_provedeno očištění, obroušení, napouštěcí nátěr proti dřevokaz. houbám a hmyzu a finální povrch. úprava lazurovacím lakem	kus	1,000	53 200,00	53 200,00
	VV		* barva nátěru dle výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		"dle výpisu výrobků PSV - výplně otvorů" 1		1,000		
61	K	796-0014	Dvoukřídlové plné dřevěné dveře ozn. O09, 1300x2150 mm, hlavní křídlo levé, rám a křídlo z dubových profilů 80x80 mm, výplně z dubových profilov. kazet tl. 35 mm, napouštěcí nátěr proti dřevokaz. houbám a hmyzu a finální povrch. úprava lazurovacím lakem	kus	2,000	53 200,00	106 400,00
	VV		* standardní mosazné dobové kování				
	VV		* barva nátěru dle SHP provedeného v rámci stavby a výběru investora, TDI, AD a OPP -				
	VV		* - přesná specifikace dle SHP provedeného v rámci stavby a výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		* dobové mosazné panty a aretační mechanismus pro uzavření dveří a jejich zajištění proti otevření				
	VV		"dle výpisu výrobků PSV - výplně otvorů" 2		2,000		
62	K	796-0015	Replika dřevěné okenice zvonice, ozn. O05, 2000x3900 mm, rám z dubových profilů 80x80 mm, křídlo z dubových profilů 80x40 mm, napouštěcí nátěr proti dřevokaz. houbám a hmyzu a finální povrch. úprava lazurovacím lakem	kus	6,000	66 500,00	399 000,00
	VV		* včetně vybourání stávaj. okenice a její likvidace				
	VV		* výplně z vodorovných dubových prken tl. 24 mm				
	VV		* barva nátěru dle SHP provedeného v rámci stavby a výběru investora, TDI, AD a OPP -				
	VV		* dobové mosazné panty a aretační mechanismus pro uzavření okenice a její zajištění proti otevření				
	VV		* - přesná specifikace dle SHP provedeného v rámci stavby a výběru investora, TDI, AD a OPP				
	VV		"dle výpisu výrobků PSV - výplně otvorů" 6		6,000		
63	K	796-0016	Restaurátorský záměr-repase stávaj. pískovcových portálů u dveří kostela a části „B,, a „C, ambíto u prvků O9,O13, O14 ,obsahující návrh a popis řešení restaurování 7 kusů pískovc. portálů, vč. zajištění souhlasného ZS NPU k danému restaurát. záměru	kus	1,000	19 950,00	19 950,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

Objekt:
01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis:
007 - ČÁST G - ÚPRAVA VSTUPU

Úroveň 3:
007a - OPRAVA A ÚPRAVA VSTUPU

KSO:
Místo: DOLNÍ HEDEČ

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel:
DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II

IČ:
DIČ: 73631035

Uchazeč:
H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín

IČ:
DIČ: 25835661
CZ25835661

Projektant:
ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

IČ:
DIČ: 66833931
CZ7006133046

Zpracovatel:
JIŘÍ KOCIÁN

IČ:
DIČ: 60898887

Poznámka:

Cena bez DPH		5 086 978,11		
DPH základní snížená	Základ daně	5 086 978,11	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00% 12,00%	1 068 265,40 0,00
Cena s DPH		v CZK		6 155 243,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Objekt: 01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis: 007 - ČÁST G - ÚPRAVA VSTUPU

Úroveň 3: **007a - OPRAVA A ÚPRAVA VSTUPU**

Místo:	DOLNÍ HEDEČ	Datum:	28. 6. 2024
Zadavatel:	DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II	Projektant:	ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK
Uchazeč:	H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín	Zpracovatel:	JIŘÍ KOCIÁN

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	5 086 978,11
---------------------------------	---------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	2 095 776,53
1 - Zemní práce	44 905,35
27 - Zakládání - základy	98 805,03
31 - Zdi pozemních staveb	90 725,20
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	1 600,00
43 - Schodišťové konstrukce a rampy	856 848,90
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	431 644,10
62 - Úprava povrchů vnějších	50 387,60
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	26 425,86
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	208 626,00
94 - Lešení a stavební výtahy	63 604,76
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	11 000,00
96 - Bourání konstrukcí	71 030,87
997 - Přesun sutě	72 934,86

998 - Přesun hmot	67 238,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 991 201,58
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 680,34
713 - Izolace tepelné	3 556,84
762 - Konstrukce tesařské	22 771,67
763 - Konstrukce suché výstavby	46 538,10
764 - Konstrukce klempířské	259 247,78
765 - Krytina skládaná	5 842,70
767 - Konstrukce zámečnické	1 401 201,72
772 - Podlahy z kamene	504 948,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	58 003,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 387,13
796 - Ostatní konstrukce a práce	674 024,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Objekt: 01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis: 007 - ČÁST G - ÚPRAVA VSTUPU

Úroveň 3: 007a - OPRAVA A ÚPRAVA VSTUPU

Místo: DOLNÍ HEDEČ

Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel: DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II

Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

Uchazeč: H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 086 978,11

D HSV Práce a dodávky HSV

2 095 776,53

D 1 Zemní práce

44 905,35

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	7,900	169,00	1 335,10
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV "odkopávky pro zakládání" 7,9

7,900

2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,360	1 510,00	5 073,60
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VV		* pro základy - 30 %					
VV		(2,759+2,015)*0,5*0,85*0,3			0,609		
VV		2,759*0,3*0,85*0,3			0,211		
VV		2,25*0,5*0,978*0,3			0,330		
VV		1,925*0,3*0,978*0,3			0,169		
VV		(2,086+2,015)*0,5*1,105*0,3			0,680		
VV		(2,086+3,897+2,89+0,297+2,01+0,875)*0,3*1,105*0,3			1,199		
VV		1,59*0,3*0,310*0,3			0,044		
VV		0,75*0,3*0,795*0,3			0,054		
VV		0,75*0,3*0,95*0,3			0,064		
VV		Součet			3,360		

3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,839	1 510,00	11 836,89
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

VV		* pro základy - 70 %					
VV		(2,759+2,015)*0,5*0,85*0,7			1,420		
VV		2,759*0,3*0,85*0,7			0,492		
VV		2,25*0,5*0,978*0,7			0,770		
VV		1,925*0,3*0,978*0,7			0,395		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(2,086+2,015)*0,5*1,105*0,7		1,586		
	VV		(2,086+3,897+2,89+0,297+2,01+0,875)*0,3*1,105*0,7		2,797		
	VV		1,59*0,3*0,310*0,7		0,104		
	VV		0,75*0,3*0,795*0,7		0,125		
	VV		0,75*0,3*0,95*0,7		0,150		
	VV		Součet		7,839		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,099	304,00	5 806,10
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku" 7,90+3,36+7,839		19,099		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	286,485	23,00	6 589,16
	VV		"celková vzdálenost 25 km" 19,099*(25-10)		286,485		
6	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	162,000	35,00	5 670,00
	VV		"zhutnění plochy pod schodišť. kci a zpevněné plochy" 162,0		162,000		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	34,378	250,00	8 594,50
	VV		19,099*1,8		34,378		
D	27		Zakládání - základy				98 805,03
8	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,402	4 570,00	20 117,14
	VV		* podkladní beton				
	VV		"skl. S13" 2,015*(3,085+2,156)*0,15		1,584		
	VV		"skl. S16" (2,52*2,30)*0,15		0,869		
	VV		"skl. S15" 4,497*2,89*0,15		1,949		
	VV		Součet		4,402		
9	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	7,200	670,00	4 824,00
	VV		"podkladní beton - bednění" 7,20		7,200		
10	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	7,200	139,00	1 000,80
11	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,102	39 000,00	3 978,00
	VV		* síť KARI 6/150x6/150 mm = 3,033 kg/m2				
	VV		* podkladní beton				
	VV		"skl. S13" 2,015*(3,085+2,156)*1,15*0,003033		0,037		
	VV		"skl. S16" (2,52*2,30)*1,15*0,003033		0,020		
	VV		"skl. S15" 4,497*2,89*1,15*0,003033		0,045		
	VV		Součet		0,102		
12	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	13,427	4 570,00	61 361,39
	VV		* základy				
	VV		(2,759+2,015)*0,5*1,0		2,387		
	VV		2,759*0,3*1,0		0,828		
	VV		2,25*0,5*1,128		1,269		
	VV		1,925*0,3*1,128		0,651		
	VV		(2,086+2,015)*0,5*1,255		2,573		
	VV		(2,086+3,897+2,89+0,297+2,01+0,875)*0,3*1,255		4,539		
	VV		1,59*0,3*0,310		0,148		
	VV		0,75*0,3*0,795		0,179		
	VV		0,75*0,3*0,95		0,214		
	VV		Mezisoučet		12,788		
	VV		"ztratné betonu při ukládání přímo do výkopu" 12,788*0,05		0,639		
	VV		Součet		13,427		
13	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	9,300	670,00	6 231,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"základy - bednění" 9,30		9,300		
14	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	9,300	139,00	1 292,70
D	31		Zdi pozemních staveb				90 725,20
15	K	311113144a	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 včetně ošetření prostupů hydroizolací dvojitou asfaltovou stěrkou s kompozitními vlákny	m2	9,750	1 960,00	19 110,00
	VV		"čelní schodišťové zdivo" 9,75		9,750		
16	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,219	39 000,00	8 541,00
	VV		* hmotnost výztuže 90 kg/m3 betonu				
	VV		* aplikace do betonových skořepinových tvárnic ztraceného bednění				
	VV		"čelní schodišťové zdivo" 9,75*0,25*0,09		0,219		
17	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,656	45 000,00	29 520,00
	VV		* viz půdorys základů				
	VV		(3,14+3,14+2,125+2,3)*0,0613		0,656		
18	M	13010980	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200	t	0,709	43 800,00	31 054,20
	VV		* viz půdorys základů				
	VV		(3,14+3,14+2,125+2,3)*0,0613*1,08		0,709		
19	K	317941123a	Příplatek za přivaření ocelových válcovaných nosníků HEB	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
	VV		* viz půdorys základů				
	VV		1		1,000		
D	41		Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				1 600,00
20	K	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	2,000	800,00	1 600,00
	VV		"po osazení nosníků HEB" 2		2,000		
D	43		Schodišťové konstrukce a rampy				856 848,90
21	K	434191423a	Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku do lože z betonu C16/20	m	36,870	10 470,00	386 028,90
	VV		* skl. S13				
	VV		1,715*(10+8)		30,870		
	VV		"návaznost na skl. S15" 2,0*3		6,000		
	VV		Součet		36,870		
22	M	58388024a	stupeň schodišťový pískovcový 155x320x1715mm	kus	18,000	22 610,00	406 980,00
	VV		* skl. S13				
	VV		10+8		18,000		
23	M	58388024b	stupeň schodišťový pískovcový 155x320x2000 mm	kus	3,000	21 280,00	63 840,00
	VV		"návaznost na skl. S15" 3		3,000		
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				431 644,10
24	K	591211111b	Kladení dlažby ze žulových odseků do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	118,738	1 250,00	148 422,50
	VV		"kladení dlažby ze žulových odseků" 4,369*2+110,0		118,738		
25	M	58380-0001a	žulové odseky ze štípaných drobných kostek (1 t = 6,5 m2)	t	18,633	15 200,00	283 221,60
	VV		"žulové odseky" 118,738/6,5*1,02		18,633		
D	62		Úprava povrchů vnějších				50 387,60
26	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	14,800	90,00	1 332,00
	VV		* aplikace na novém zdivu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"pro fasádu - barva žlutá" 9,30		9,300		
	VV		"pro fasádu - barva tmavě hnědá" 5,50		5,500		
	VV		Součet		14,800		
27	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	14,800	450,00	6 660,00
	VV		* aplikace na novém zdivu				
	VV		"pro fasádu - barva žlutá" 9,30		9,300		
	VV		"pro fasádu - barva tmavě hnědá" 5,50		5,500		
	VV		Součet		14,800		
28	K	622326253	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním členitosti 1 v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	80,600	526,00	42 395,60
	VV		"pro novou fasádu - barva žlutá" 51,0		51,000		
	VV		"pro novou fasádu - barva bílá" 17,4		17,400		
	VV		"pro novou fasádu - barva tmavě hnědá" 12,20		12,200		
	VV		Součet		80,600		
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				26 425,86
29	K	635111241a	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-16 se zhutněním	m3	0,318	2 690,00	855,42
	VV		"skl. S13" 1,215*(3,085+2,156)*0,05		0,318		
30	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	1,846	2 890,00	5 334,94
	VV		"skl. S14" 9,23*0,2		1,846		
31	K	635111242a	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhutněním	m3	1,950	2 890,00	5 635,50
	VV		"skl. S15" 13,0*0,15		1,950		
32	K	635321212	Násyp pod podlahy z betonového recyklátu se zhutněním	m3	5,840	2 500,00	14 600,00
	VV		"skl. S13, S16" 5,84		5,840		
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				208 626,00
33	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	43,500	2 450,00	106 575,00
	VV		"obruby ke skl. S14" 4,10		4,100		
	VV		"obruby k dlažbě ze žulových odseků" 4,40+35,0		39,400		
	VV		Součet		43,500		
34	M	58380374a	obrubník kamenný pískovcový přímý 1000x100x250mm	m	44,370	2 300,00	102 051,00
	VV		"obruby ke skl. S14" 4,10*1,02		4,182		
	VV		"obruby k dlažbě ze žulových odseků" (4,40+35,0)*1,02		40,188		
	VV		Součet		44,370		
D	94		Lešení a stavební výtahy				63 604,76
35	K	941321111	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	182,160	59,00	10 747,44
	VV		* pro opravu části fasády a zastřešení vstupu				
	VV		(14,5+3,0*2+4*1,2)*7,2		182,160		
36	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m za každý den použití	m2	10 929,600	1,33	14 536,37
	VV		* celkem doba použití 60 dnů				
	VV		(14,5+3,0*2+4*1,2)*7,2*60		10 929,600		
37	K	941321811	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	182,160	44,00	8 015,04
	VV		* po opravě části fasády a zastřešení vstupu				
	VV		(14,5+3,0*2+4*1,2)*7,2		182,160		
38	K	941321312	Odborná prohlídka lešení řadového modulového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	3 000,00	3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	182,160	20,00	3 643,20
	VV		* pro opravu části fasády a zastřešení vstupu (14,5+3,0*2+4*1,2)*7,2		182,160		
40	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	10 929,600	0,20	2 185,92
	VV		* celkem doba použití 60 dnů (14,5+3,0*2+4*1,2)*7,2*60		10 929,600		
41	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	182,160	9,00	1 639,44
	VV		* po opravě části fasády a zastřešení vstupu (14,5+3,0*2+4*1,2)*7,2		182,160		
42	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	182,160	60,00	10 929,60
	VV		* pro opravu části fasády a zastřešení vstupu (14,5+3,0*2+4*1,2)*7,2		182,160		
43	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	728,640	5,00	3 643,20
	VV		* celková vzdálenost do 50 km (14,5+3,0*2+4*1,2)*7,2*4		728,640		
44	K	949101112a	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 - aplikace ve vstupním schodištvém prostoru	m2	35,097	150,00	5 264,55
	VV		* pro montáž SDK podhledu				
	VV		* skl. S12				
	VV		2,925*(4,031+7,968)		35,097		
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				11 000,00
45	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,000	120,00	3 000,00
	VV		"část podlahové plochy" 25,0		25,000		
46	K	952902121a	Kompletní úklid kolem objektu	m2	80,000	100,00	8 000,00
	VV		"úklid kolem objektu po dokončení opravy fasády a provedení vstupu do objektu" 80,0		80,000		
D	96		Bourání konstrukcí				71 030,87
47	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	47,100	72,00	3 391,20
	VV		3*5,2*2+1,9*2+2,25*2+2,8*2+2,0		47,100		
48	K	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	9,000	87,00	783,00
	VV		2,25*4		9,000		
49	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	25,446	40,00	1 017,84
	VV		3,34*2,25*2+1,86*2,8*2		25,446		
50	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	25,446	156,00	3 969,58
	VV		* stávaj. střešní krytina				
	VV		3,34*2,25*2+1,86*2,8*2		25,446		
51	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	10,400	60,00	624,00
	VV		5,2*2		10,400		
52	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	4,500	60,00	270,00
	VV		2,25*2		4,500		
53	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	9,056	100,00	905,60
	VV		3,453+0,566*2+1,051+3,42		9,056		
54	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	10,400	65,00	676,00
	VV		5,2*2		10,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	4,500	50,00	225,00
	VV		2,25*2		4,500		
56	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	5,000	65,00	325,00
	VV		2,5*2		5,000		
57	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	19,248	164,00	3 156,67
	VV		3,4*2*2,61+1,5		19,248		
58	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	19,248	60,00	1 154,88
	VV		3,4*2*2,61+1,5		19,248		
59	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	15,417	180,00	2 775,06
	VV		4,5*2*1,613+0,9		15,417		
60	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	15,417	65,00	1 002,11
	VV		4,5*2*1,613+0,9		15,417		
61	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,800	4 020,00	15 276,00
	VV		"část stávaj. základů" 3,8		3,800		
62	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	5,688	1 500,00	8 532,00
	VV		* podokenní plocha vstupu - SV pohled				
	VV		"prům. tl. 400 mm" (8,82+5,4)*0,4		5,688		
63	K	963023712	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné oboustranně	m	25,661	300,00	7 698,30
	VV		(1,643+1,613)/2*7		11,396		
	VV		(1,569+1,601)/2*9		14,265		
	VV		Součet		25,661		
64	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,038	4 000,00	152,00
	VV		"podesta na kótě -1,030" 1,569*0,16*0,15		0,038		
65	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,187	4 500,00	841,50
	VV		"podesta na kótě -0,790" 1,643*0,76*0,15		0,187		
66	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,821	4 500,00	3 694,50
	VV		"podesta na kótě +0,360" (2,54*(1,601+1,607)/2+1,40)*0,15		0,821		
67	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	1,046	630,00	658,98
	VV		"podesta na kótě -1,030" 1,569*0,16*0,15		0,038		
	VV		"podesta na kótě -0,790" 1,643*0,76*0,15		0,187		
	VV		"podesta na kótě +0,360" (2,54*(1,601+1,607)/2+1,40)*0,15		0,821		
	VV		Součet		1,046		
68	K	965081332	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy do 1 m2	m2	0,251	200,00	50,20
	VV		"podesta na kótě -1,030" 1,569*0,16		0,251		
69	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	6,723	182,00	1 223,59
	VV		"podesta na kótě -0,790" 1,643*0,76		1,249		
	VV		"podesta na kótě +0,360" 2,54*(1,601+1,607)/2+1,40		5,474		
	VV		Součet		6,723		
70	K	968062247	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	14,600	260,00	3 796,00
	VV		* dřevěná stěna:				
	VV		3,453*1,613		5,570		
	VV		0,566*1,6*2		1,811		
	VV		1,051*1,6		1,682		
	VV		3,42*1,619		5,537		
	VV		Součet		14,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 včetně vyvěšení dveřních křídel	m2	5,831	260,00	1 516,06
	VV		* vnější dveře				
	VV		1,39*2,0		2,780		
	VV		1,39*2,195		3,051		
	VV		Součet		5,831		
72	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	600,00	1 200,00
	VV		"pro osazení nosníků HEB" 2		2,000		
73	K	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do 50 % s vyškrabáním spar a očištěním zdiva	m2	80,600	60,00	4 836,00
	VV		"pro novou fasádu - barva žlutá" 51,0		51,000		
	VV		"pro novou fasádu - barva bílá" 17,4		17,400		
	VV		"pro novou fasádu - barva tmavě hnědá" 12,20		12,200		
	VV		Součet		80,600		
74	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %	m2	14,220	90,00	1 279,80
	VV		"podokenní plocha vstupu - SV pohled" 8,82+5,4		14,220		
D	997		Přesun sutě				72 934,86
75	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m, vodorovně do 50 m	t	36,286	1 000,00	36 286,00
76	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	36,286	250,00	9 071,50
77	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	870,864	15,00	13 062,96
	VV		"celková vzdálenost 25 km" 36,286*(25-1)		870,864		
78	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	36,286	400,00	14 514,40
D	998		Přesun hmot				67 238,00
79	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	134,476	500,00	67 238,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 991 201,58
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 680,34
80	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	29,353	12,70	372,78
	VV		* aplikace na podkladní beton				
	VV		"skl. S13" 2,015*(3,085+2,156)		10,561		
	VV		"skl. S16" 2,52*2,30		5,796		
	VV		"skl. S15" 4,497*2,89		12,996		
	VV		Součet		29,353		
81	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	67 500,00	607,50
	VV		"na ploše vodorovné" 29,353*0,0003		0,009		
82	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	29,353	131,00	3 845,24
	VV		* aplikace na podkladní beton				
	VV		"skl. S13" 2,015*(3,085+2,156)		10,561		
	VV		"skl. S16" 2,52*2,30		5,796		
	VV		"skl. S15" 4,497*2,89		12,996		
	VV		Součet		29,353		
83	M	62853004a	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	34,211	165,00	5 644,82
	VV		"na ploše vodorovné" 29,353*1,1655		34,211		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	105,000	2,00	210,00
D 713			Izolace tepelné				3 556,84
85	K	713123113a	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému podlahové desky vodorovně 1 vrstva přes 200 do 300 mm lepením	m2	4,900	150,00	735,00
	VV		"skl. S16" 4,90		4,900		
86	M	28376663	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa $\lambda=0,035$ tl 220mm	m2	5,292	520,00	2 751,84
	VV		"skl. S16" 4,90*1,08		5,292		
87	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	35,000	2,00	70,00
D 762			Konstrukce tesařské				22 771,67
88	K	762341210a	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z překližky tl do 33 mm	m2	35,097	160,00	5 615,52
	VV		* podkladní bednění střešního pláště				
	VV		* skl. S12				
	VV		2,925*(4,031+7,968)		35,097		
89	M	60621154	překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm	m2	38,607	390,00	15 056,73
	VV		* podkladní bednění střešního pláště				
	VV		* skl. S12				
	VV		2,925*(4,031+7,968)*1,1		38,607		
90	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,737	1 660,00	1 223,42
	VV		* skl. S12				
	VV		2,925*(4,031+7,968)*0,021		0,737		
91	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	219,000	4,00	876,00
D 763			Konstrukce suché výstavby				46 538,10
92	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD včetně tmelení	m2	35,097	1 300,00	45 626,10
	VV		* skl. S12				
	VV		2,925*(4,031+7,968)		35,097		
93	K	998763401	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	%	456,000	2,00	912,00
D 764			Konstrukce klempířské				259 247,78
94	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	35,097	78,00	2 737,57
	VV		* skl. S12				
	VV		2,925*(4,031+7,968)		35,097		
95	M	28329043	folie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu	m2	40,362	151,00	6 094,66
	VV		* dodávka rohože				
	VV		* skl. S12				
	VV		2,925*(4,031+7,968)*1,15		40,362		
96	K	764031414a	Podkladní plech okraje střechy z Cu plechu tl. 1,0 mm R.Š. 330 mm včetně kotvicích prvků z nerezové oceli	m	3,000	1 176,00	3 528,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K04 - celková délka" 3,00		3,000		
97	K	764131411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	35,097	4 562,00	160 112,51
	VV		* skl. S12				
	VV		2,925*(4,031+7,968)		35,097		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	K	764131411a	Příplatek za hustší kotvení příponkami po 300 mm - sklonu do 30°	m2	35,097	120,00	4 211,64
	VV		* skl. S12				
	VV		2,925*(4,031+7,968)		35,097		
99	K	764232404b	Závětná lišta na pultovou střechu z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 500 mm včetně kotvícího rohového plechu z měděného plechu tl. 1,0 mm R.Š. 125 mm a kotvících prvků z nerezové oceli	m	15,200	2 320,00	35 264,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K02 - celková délka" 15,20		15,200		
100	K	764232436	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 500 mm včetně Cu kotvících prvků	m	3,000	1 444,00	4 332,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K03 - celková délka" 3,00		3,000		
101	K	764332417a	Lemování na zdivo z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 670 mm včetně krycího Cu plechu R.Š. 150 mm zasazeného pod omítku zdiva s dotěsněním klempířským polyuretanovým tmelem včetně kotvících Cu prvků	m	12,200	2 462,00	30 036,40
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K01 - celková délka" 12,20		12,200		
102	K	764533406a	Žlaby nadokapní (nástřešní) hranatého tvaru Z Cu plechu tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm, napojování žlabu pomocí letování, do okapního žlabu vloženy systémové dilatační spojky z Cu plechu ve vzdálenosti dle požadavku ČSN 733610	m	3,000	1 890,00	5 670,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"celková délka žlabu - ozn. K05" 3,00		3,000		
103	K	764538401a	Hranatý svod z Cu plechu tl. 0,6 mm o straně 80 mm včetně systémových kolen, odskoků a objímek bez trnu kotvených nerezovým hrotem pr. 10 mm se závitem do silikonové hmoždinky s lemem určené pro plné cihelné zdivo	m	3,500	980,00	3 430,00
	VV		* výrobek proveden a osazen dle ČSN 733610				
	VV		* dle výpisu klempířských výrobků				
	VV		"ozn. K06" 3,50		3,500		
104	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	2 554,000	1,50	3 831,00
	D	765	Krytina skládaná				5 842,70
105	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	35,097	78,00	2 737,57
	VV		* aplikace na bednění				
	VV		* skl. S12				
	VV		2,925*(4,031+7,968)		35,097		
106	M	28329030	<i>fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepící páska</i>	m2	38,607	76,00	2 934,13
	VV		* dodávka fólie				
	VV		* skl. S12				
	VV		2,925*(4,031+7,968)*1,10		38,607		
107	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	57,000	3,00	171,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 401 201,72
108	K	767-00001	D+M, ocelová nosná konstrukce vstupu (stěny a zastřešení) s povrchovou protikorozi úpravou C3 provedenou dvousložkovým PU nátěrovým systémem	kg	5 476,320	193,00	1 056 929,76
	VV		"dle výpisu materiálu OK" 5476,32		5 476,320		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
109	K	767-00011	D+M, ozn. Z01 - SCHODIŠŤOVÉ MADLO Z OCELOVÉHO HRANOLU 20x20 mm VČETNĚ NOSNÝCH SLOUPKŮ Z OCELOVÝCH HRANOLŮ 20x20 mm KOTVENÝCH PŘES PÍSKOVCOVÉ PRVKY DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BETONOVÉHO ZDIVA	kus	1,000	1 750,00	1 750,00
	VV		* NOHY KOTVENY K PATNÍMU PLECHU 80x80x10 mm OSAZENÉHO NA LÍČ PÍSKOVCOVÝCH PRVKŮ A KOTVENÉHO K POKLADU POMOCÍ CENTRÁLNÍ CHEM. KOTVY PR. 14 MM				
	VV		* včetně povrchové úpravy ocelových prvků polyuretanovým lakem tř. C3				
	VV		* barva dle výběru investora, AD, TDI a OPP				
	VV		"viz výpis PSV - zámečnické výrobky, dl. 5,50 m - 1 ks" 1		1,000		
110	K	767-00012	D+M, ozn. Z02 - SCHODIŠŤOVÉ MADLO Z OCELOVÉHO HRANOLU 20x20 mm VČETNĚ NOSNÝCH SLOUPKŮ Z OCELOVÝCH HRANOLŮ 20x20 mm KOTVENÝCH PŘES PÍSKOVCOVÉ PRVKY DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BETONOVÉHO ZDIVA	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
	VV		* NOHY KOTVENY K PATNÍMU PLECHU 80x80x10 mm OSAZENÉHO NA LÍČ PÍSKOVCOVÝCH PRVKŮ A KOTVENÉHO K POKLADU POMOCÍ CENTRÁLNÍ CHEM. KOTVY PR. 14 MM				
	VV		* včetně povrchové úpravy ocelových prvků polyuretanovým lakem tř. C3				
	VV		* barva dle výběru investora, AD, TDI a OPP				
	VV		"viz výpis PSV - zámečnické výrobky, dl. 3,10 m - 1 ks" 1		1,000		
111	K	767-00013	D+M, ozn. Z03 - Lemování hrany podkladního betonu z ocelového profilu L150x75x12 mm, kotvení mechanickými kotvami do betonových konstrukcí pr. 8 mm po vzdálenosti 300 mm	kus	4,000	6 800,00	27 200,00
	VV		* včetně povrchové úpravy ocelových prvků základním antikorozním nátěrem				
	VV		"viz výpis PSV - zámečnické výrobky, celková dl. 8,20 m - 4 ks" 4		4,000		
112	K	767-00014	D+M, ozn. Z04 - ČISTÍČÍ GUMOTEXTILNÍ ZÓNA 1500x800 mm VČETNĚ RÁMU Z NEREZOVÉHO SYSTÉMOVÉHO PROFILU ZAPUŠTĚNÁ DO NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY	kus	1,000	8 900,00	8 900,00
	VV		* CELOOBVODOVÝ SYSTÉMOVÝ PROFIL Z NEREZOVÉHO PLECHU ZAPUŠTĚNÝ POD ÚROVEŇ NÁŠLAPNÉ PODLAHY				
	VV		* OCELOVÉ PRVKY Z NEREZU, GUMOTEXTILNÍ ZÓNA V BARVĚ ANTRACIT DLE VÝBĚRU INVESTORA, AD, TDI A OPP				
	VV		"viz výpis PSV - zámečnické výrobky - 1 ks" 1		1,000		
113	K	767-00015	D+M, ozn. Z05 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU TVARU L 200x100 mm S max. VELIKOSTI OKA 5 x 5 mm, KOTVENÍ SAMOŘEZNÝMI VRUTY DO NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
	VV		* OCELOVÉ PRVKY NATŘENY POLYURETANOVÝM LAKEM TŘ. 3. BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA, AD, TDI A OPP				
	VV		"viz výpis PSV - zámečnické výrobky, délka 3 m - 2 ks" 2		2,000		
114	K	767-00016	D+M, ozn. Z06 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU TVARU U 150x80x150 mm S max. VELIKOSTI OKA 5 x 5 mm, KOTVENÍ SAMOŘEZNÝMI VRUTY DO NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		* OCELOVÉ PRVKY NATŘENY POLYURETANOVÝM LAKEM TŘ. 3. BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA, AD, TDI A OPP			1150	
	VV		"viz výpis PSV - zámečnické výrobky, délka 3 m - 1 ks" 1		1,000		
115	K	767-00021	D+M, ozn. O01 - VNĚJŠÍ PROSKLENÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE 840x2420 mm LEVÉ Z HLINÍKOVÝCH KOMOROVÝCH PROFILŮ SE STAVEBNÍ HLOUBKOU min. 78 mm, Uw = max. 1,5 W/m2.K	kus	1,000	72 450,00	72 450,00
	VV		* PROVEDENÍ DLE Vyhl. 398/2009 Sb. PRO OSSPO - OKOPNÝ PLECH, DVEŘNÍ MADLO, ZVÝRAZNĚNÉ KONTRASTNÍ PRUHY				
	VV		* kliková sada z broušeného nerezů s klíčovou rozetou včetně dveřního systémového bezpečnostního trojbodového zámku -				
	VV		* - s profilovanou cylindrickou vložkou, okopný plech v. 250 mm				
	VV		* hladký hliníkový povrch, barva antracit - - PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE VÝBĚRU INVESTORA, TDI, AD A OPP				
	VV		* ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM Ug = max. 1,5 W/m2.K				
	VV		* PŘIPOJOVACÍ SPÁRA ILLBRUCK I3 BEZ POUŽITÍ PÁSEK				
	VV		"viz výpis PSV - výplně otvorů - 1 ks" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	K	767-00022	D+M, ozn. 002 - VNĚJŠÍ PROSKLENÁ STĚNA 2570x3690mm S DVOUKŘ. OTEV. DVEŘMI 900+610x2420 mm, HLAV. KŘÍDLO LEVÉ, Z HLINÍKOVÝCH KOMOROVÝCH PROFILŮ SE STAVEBNÍ HLOUBKOU min. 78 mm, Uw = max. 1,5 W/m2.K	kus	1,000	151 450,00	151 450,00
	VV		* PROVEDENÍ DLE Vyhl. 398/2009 Sb. PRO OSSPO - OKOPNÝ PLECH, DVEŘNÍ MADLO, ZVÝRAZNĚNÉ KONTRASTNÍ PRUHY				
	VV		* boční a horní pevný nadsvětlík				
	VV		* kliková sada z broušeného nerez s klíčovou rozetou včetně dveřního systémového bezpečnostního trojbodového zámku -				
	VV		* - s profilovanou cylindrickou vložkou, okopný plech v. 250 mm				
	VV		* hladký hliníkový povrch, barva antracit - - PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE VÝBĚRU INVESTORA, TDI, AD A OPP				
	VV		* ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM Ug = max. 1,5 W/m2.K				
	VV		* PŘIPOJOVACÍ SPÁRA ILLBRUCK I3 BEZ POUŽITÍ PÁSEK				
	VV		"viz výpis PSV - výplně otvorů - 1 ks" 1		1,000		
117	K	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů přistřelením	m2	35,097	450,00	15 793,65
	VV		* skl. S12				
	VV		2,925*(4,031+7,968)		35,097		
118	M	15484352a	plech trapézový 84/273 PES 25µm tl 1,00mm	m2	39,765	654,00	26 006,31
	VV		* skl. S12				
	VV		2,925*(4,031+7,968)*1,133		39,765		
119	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	12 586,000	2,00	25 172,00
D 772 Podlahy z kamene							504 948,10
120	K	594111112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z kameniva těžného tl. 50 mm	m2	9,230	3 600,00	33 228,00
	VV		"skl. S14" 9,23		9,230		
121	K	772521150a	Kladení dlažby na sraz z kamene z desek a dlaždic do betonu C16/20 tl. 30 mm	m2	13,000	3 600,00	46 800,00
	VV		"skl. S15" 13,0		13,000		
122	K	772521150aa	Kladení dlažby na sraz z kamene z desek a dlaždic na cementovou maltu - kryt schodišťové stěny	m2	2,820	3 780,00	10 659,60
	VV		9,4*0,3		2,820		
123	K	772521150b	Kladení dlažby z kamene z desek a dlaždic do betonu C16/20 tl. 110 mm	m2	4,900	3 600,00	17 640,00
	VV		"skl. S16" 4,90		4,900		
124	M	58381184	deska dlažební pískovec povrch přírodní, hrany řezané do 0,24m2 tl 50 mm	m2	31,148	12 500,00	389 350,00
	VV		"skl. S14" 9,23*1,04		9,599		
	VV		"skl. S15" 13,0*1,04		13,520		
	VV		"skl. S16" 4,90*1,04		5,096		
	VV		"kryt schodišťové stěny" 9,4*0,3*1,04		2,933		
	VV		Součet		31,148		
125	K	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	4 847,000	1,50	7 270,50
D 783 Dokončovací práce - nátěry							58 003,20
126	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	95,400	254,00	24 231,60
	VV		* aplikace na novém zdivu				
	VV		"pro fasádu - barva žlutá" 9,30		9,300		
	VV		"pro fasádu - barva tmavě hnědá" 5,50		5,500		
	VV		* aplikace na stávaj. zdivu				
	VV		"pro fasádu - barva žlutá" 51,0		51,000		
	VV		"pro fasádu - barva bílá" 17,4		17,400		
	VV		"pro fasádu - barva tmavě hnědá" 12,20		12,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		95,400		
127	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	95,400	354,00	33 771,60
	VV		* aplikace na novém zdivu				
	VV		"pro fasádu - barva žlutá" 9,30		9,300		
	VV		"pro fasádu - barva tmavě hnědá" 5,50		5,500		
	VV		* aplikace na stávaj. zdivu				
	VV		"pro fasádu - barva žlutá" 51,0		51,000		
	VV		"pro fasádu - barva bílá" 17,4		17,400		
	VV		"pro fasádu - barva tmavě hnědá" 12,20		12,200		
	VV		Součet		95,400		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				4 387,13
128	K	784181109a	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží prům. v do 5,00 m	m2	35,097	40,00	1 403,88
	VV		* aplikace na SDK podhledu				
	VV		* skl. S12				
	VV		2,925*(4,031+7,968)		35,097		
129	K	784211109a	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti prům. v. do 5,00 m	m2	35,097	85,00	2 983,25
	VV		* aplikace na SDK podhledu				
	VV		* skl. S12				
	VV		2,925*(4,031+7,968)		35,097		
D	796		Ostatní konstrukce a práce				674 024,00
130	K	796-00001	D+M, skl. S17 - zastropení vodorovné části stropu, včetně povrchové úpravy vrchní části a podhledové plochy (viz ozn. K07, K08)	m2	1,800	6 400,00	11 520,00
	VV		* skl. S17				
	VV		** APLIKACE DLE TÉTO SKLADBY:				
	VV		* OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU V BARVĚ ANTRACIT				
	VV		* PODKLADNÍ DESKA Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY tl. 15 mm, PODLOŽKY Z KVH HRANOLŮ 40/80 mm				
	VV		* VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 80 mm				
	VV		* PREFABRIKOVANÉ VYLEHČENÉ DESKY PZD tl. 90 mm VLOŽENÉ DO OCELOVÝCH PROFILŮ				
	VV		* SYSTÉMOVÝ ROŠT Z POZINKOVANÝCH TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ				
	VV		* OPLECHOVÁNÍ SYSTÉMOVOU KOMPOZITNÍ DESKOU DESKOU Aluminium composite panel tl. 5 mm				
	VV		1,8		1,800		
131	K	796-00002	D+M, skl. S18 - zastropení šikmé části stropu, včetně povrchové úpravy vrchní části a podhledové plochy (viz ozn. K07, K08)	m2	1,700	6 500,00	11 050,00
	VV		* skl. S17				
	VV		** APLIKACE DLE TÉTO SKLADBY:				
	VV		* OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU V BARVĚ ANTRACIT				
	VV		* PODKLADNÍ DESKA Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY tl. 15 mm				
	VV		* PREFABRIKOVANÉ VYLEHČENÉ DESKY PZD tl. 90 mm VLOŽENÉ DO OCELOVÝCH PROFILŮ				
	VV		* SYSTÉMOVÝ ROŠT Z POZINKOVANÝCH TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ				
	VV		* OPLECHOVÁNÍ SYSTÉMOVOU KOMPOZITNÍ DESKOU DESKOU Aluminium composite panel tl. 5 mm				
	VV		1,70		1,700		
132	K	796-00003	D+M, Zasklení vstupního objektu skly VSG 88.2 a VSG z ESG 10.10.2 včetně systémových Al zasklívacích lišt - veškerá skla budou mít broušené hrany	m2	51,744	9 750,00	504 504,00
133	K	796-00011	Restaurátorský záměr repase pískovcového portálu u stávajících vchodových dvoukřídlových dveří - rozměr otvoru portálu 1350x2580 mm	kus	1,000	19 950,00	19 950,00
134	K	796-00013	Archeologický dohled při zemních pracích	hod	30,000	3 400,00	102 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
135	K	796-00014	Operativní stavebně historický průzkum při provádění oprav vstupu s vypracováním závěrečné zprávy s potřebnými grafickými a fotografickými přílohami, včetně schválení OPP	kus	1,000	25 000,00	25 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

Objekt:
01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis:
008 - ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD (verze URS - KROS)

KSO:
Místo: DOLNÍ HEDEČ

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel:
DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II

IČ:
DIČ: 73631035

Uchazeč:
H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín

IČ:
DIČ: 25835661
CZ25835661

Projektant:
ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

IČ:
DIČ: 66833931
CZ7006133046

Zpracovatel:
JIŘÍ KOCIÁN

IČ:
DIČ: 60898887

Poznámka:

Cena bez DPH			1 238 127,18
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 238 127,18 0,00	21,00% 12,00%	260 006,71 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 498 133,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Objekt: 01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis: 008 - ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD (verze URS - KROS)

Místo:	DOLNÍ HEDEČ	Datum:	28. 6. 2024
Zadavatel:	DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II	Projektant:	ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK
Uchazeč:	H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín	Zpracovatel:	JIŘÍ KOCIÁN

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 238 127,18
HSV - Práce a dodávky HSV	132 153,18
1 - Zemní práce	91 261,20
96 - Bourání konstrukcí	40 604,00
997 - Přesun sutě	287,98
PSV - Práce a dodávky PSV	170 168,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	116 780,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	53 388,00
M - Práce a dodávky M	935 806,00
21-M - Elektromontáže	935 806,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Objekt: 01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis: 008 - ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD (verze URS - KROS)

Místo: DOLNÍ HEDEČDatum: 28. 6. 2024

Zadavatel: DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH IIProjektant: ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

Uchazeč: H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 VsetínZpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 238 127,18
D HSV Práce a dodávky HSV							132 153,18
D 1 Zemní práce							91 261,20
1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	37,800	1 679,00	63 466,20
VV 180*0,3*0,7					37,800		
2	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	60,000	128,00	7 680,00
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37,800	475,00	17 955,00
VV 180*0,3*0,7					37,800		
4	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	180,000	12,00	2 160,00
D 96 Bourání konstrukcí							40 604,00
5	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	10,000	193,00	1 930,00
6	K	973032614	Vysekání kapes pro špalíky ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic do 50x50x50 mm	kus	6,000	127,00	762,00
7	K	974032121	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 30 mm š do 30 mm	m	50,000	92,00	4 600,00
8	K	96-90001	Odpojení a demontáž stávajícího bleskosvodu včetně likvidace	hod	96,000	347,00	33 312,00
D 997 Přesun sutě							287,98
9	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m, vodorovně do 50 m	t	0,070	1 120,00	78,40
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,070	304,00	21,28
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,680	25,00	42,00
VV "celková vzdálenost 25 km" 0,07*(25-1)					1,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,070	2 090,00	146,30

D PSV Práce a dodávky PSV 170 168,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 116 780,00

13	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	10,000	115,00	1 150,00
14	M	34571007	<i>lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm</i>	<i>m</i>	<i>10,000</i>	<i>45,00</i>	<i>450,00</i>
15	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	3,000	110,00	330,00
16	M	10.075.422	<i>Krabice KPR 68/L přístrojová hluboká</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>8,00</i>	<i>24,00</i>
17	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	3,000	110,00	330,00
18	M	10.075.306	<i>Krabice KR 97/L samoúchytná</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>16,00</i>	<i>48,00</i>
19	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm ² (např. CYKY)	m	10,000	83,00	830,00
20	M	34111005	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm²</i>	<i>m</i>	<i>10,000</i>	<i>14,00</i>	<i>140,00</i>
21	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (např. CYKY)	m	65,000	83,00	5 395,00
22	M	34111030	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm²</i>	<i>m</i>	<i>65,000</i>	<i>20,00</i>	<i>1 300,00</i>
23	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² na svorkovnici	kus	12,000	30,00	360,00
24	K	741321012	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 63 A s krytem se zapojením vodičů	kus	2,000	126,00	252,00
25	M	1180823	<i>KOMBICHRANIC PFL6-6/1N/B/003</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>1 606,00</i>	<i>3 212,00</i>
26	M	ABB.3559A53345	<i>Přístroj přepínače střídavého a ovládače přepínacího, řazení 6+6/0</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>216,00</i>	<i>216,00</i>
27	M	ABB.3559A53345 a	<i>Přístroj přepínače střídavého a ovládače přepínacího, řazení 6+6/0 - IP44</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>258,00</i>	<i>516,00</i>
28	K	741330042	Montáž ovládače střídavého vestavného třípólový do 25 A se zapojením vodičů	kus	3,000	180,00	540,00
29	K	741372067	Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné reflektorové se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem se zapojením vodičů	kus	2,000	352,00	704,00
30	M	34838103	<i>svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x36W, 1h</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>1 160,00</i>	<i>2 320,00</i>
31	M	34838103a	<i>IR čidlo pro osvětlení - reg osvětlení a činnosti</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>1 002,00</i>	<i>2 004,00</i>
32	K	741372111	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové do 0,09 m ² se zapojením vodičů	kus	4,000	193,00	772,00
33	M	1000081858a	<i>LED svítidlo vestavné opálový difuzor, IP44 (2000 lm; 19.0 W)</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>1 298,00</i>	<i>5 192,00</i>
34	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	27,000	468,00	12 636,00
35	M	35441800	<i>úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, Cu</i>	<i>kus</i>	<i>27,000</i>	<i>552,00</i>	<i>14 904,00</i>
36	K	741450006	Montáž svorky pro vyrovnání potenciálu pro vodivé upevnění	kus	40,000	109,00	4 360,00
37	M	8500169980	<i>Svorka k jímací tyči SJ 01 4× M8 16 mm</i>	<i>kus</i>	<i>13,000</i>	<i>330,00</i>	<i>4 290,00</i>
38	M	8500188762a	<i>Svorka zkušební dvojkovová Cu/Fe</i>	<i>kus</i>	<i>27,000</i>	<i>75,00</i>	<i>2 025,00</i>
39	K	8500038130a	D+M, Pásovina zemnicí nerez V2A 29,75 m 25 kg	kg	160,000	328,00	52 480,00

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 53 388,00

40	K	749-0001	KOORDINACE KABELOVÝCH TRAS	hod	1,000	545,00	545,00
41	K	749-0002	ÚPRAVA ROZVADĚČE HR	hod	10,000	555,00	5 550,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	749-0003	Revizní zpráva k elektroinstalaci	hod	9,000	998,00	8 982,00
43	K	749-0003a	Revizní zpráva k hromosvodu	hod	8,000	1 130,00	9 040,00
44	K	749-0004	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	2,000	545,00	1 090,00
45	K	749-0005	Zkušební provoz	hod	1,000	545,00	545,00
46	K	749-0006	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE	hod	4,000	545,00	2 180,00
47	K	749-0007	KONTROLA STÁVAJÍCÍHO ZEMNIČE	kus	16,000	70,00	1 120,00
48	K	749-0008	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ HROMOSVODU	hod	10,000	545,00	5 450,00
49	K	749-0009	PODRUŽNÝ MATERIÁL	kus	1,000	10 640,00	10 640,00
50	K	749-0010	VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ	kus	1,000	665,00	665,00
51	K	749-0011	OPATŘENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A OSOBNÍHO JIŠTĚNÍ	kus	1,000	7 581,00	7 581,00

D M Práce a dodávky M 935 806,00

D 21-M Elektromontáže 935 806,00

52	K	210220003	Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu páskou průřezu do 50 mm ²	m	2 673,000	32,00	85 536,00
53	M	35441076	drát D 8mm Cu	kg	540,000	563,00	304 020,00
54	K	210220201	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben	kus	13,000	1 042,00	13 546,00
55	M	35442156	tyč jímací s rovným koncem 18/10 1500 (500/1000)mm AlMgSi	kus	1,000	242,00	242,00
56	M	35441116a	tyč jímací s kovaným hrotem 500mm Cu	kus	6,000	1 525,00	9 150,00
57	M	35441117	tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm Cu	kus	6,000	3 228,00	19 368,00
58	K	210220304	Montáž svorka hromosvodná na konstrukce	kus	1 540,000	110,00	169 400,00
59	M	35431161	svorka univerzální Cu	kus	1 500,000	152,00	228 000,00
60	M	35441865	svorka FeZn univerzální	kus	40,000	24,00	960,00
61	K	210220455a	D+M - Doplnky hromosvodného vedení - podpěra do zdiva dvoukrovová	kus	400,000	252,00	100 800,00
62	K	741410003	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm na povrchu	m	42,000	33,00	1 386,00
63	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	7,000	227,00	1 589,00
64	K	21-M 00011	Číslování svodů	kus	27,000	67,00	1 809,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

Objekt:

01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis:

009 - VRN

KSO:

Místo: DOLNÍ HEDEČ

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel:

DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II

IČ: 73631035

DIČ:

Uchazeč:

H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín

IČ: 25835661

DIČ: CZ25835661

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

IČ: 66833931

DIČ: CZ7006133046

Zpracovatel:

JIŘÍ KOCIÁN

IČ: 60898887

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			786 877,41
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	786 877,41	21,00%	165 244,26
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	952 121,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Objekt: 01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis: 009 - VRN

Místo:	DOLNÍ HEDEČ	Datum:	28. 6. 2024
Zadavatel:	DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH II	Projektant:	ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK
Uchazeč:	H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 Vsetín	Zpracovatel:	JIŘÍ KOCIÁN

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	786 877,41
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	786 877,41

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Objekt: 01 - HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, OPRAVY A REVITALIZACE SOUBORU STAVEB POUTNÍHO AREÁLU S KOSTELEM

Soupis: 009 - VRN

Místo: DOLNÍ HEDEČDatum: 28. 6. 2024

Zadavatel: DUCHOVNÍ SPRÁVA POUTNÍHO KOSTELA V KRÁLÍKÁCH IIProjektant: ATELIER ARCHITEKTURY - ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

Uchazeč: H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 75501 VsetínZpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem786 877,41

DVRNVedlejší rozpočtové náklady786 877,41

1	K	011534000	Operativní stavebně historický průzkum při provádění oprav střech a krovů, hromosvodů a oprav omítek v částech B, C, D, E, F s vypracováním závěrečné zprávy s potřebnými grafickými a fotografickými přílohami, včetně schválení OPP	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
2	K	011544000	Restaurátorský průzkum omítek s vypracováním závěrečné zprávy obsahující rozbor a popis celkem 22 ks vzorků, 4ks na části A - Sakristie kostela, jižní část kostela 2 ve spodním horizontu, 2 nad střechou boční lodi, severní část kostela	kus	1,000	55 000,00	55 000,00
VV			* pokračování textu:				
VV			* 2 ve spod. horizontu, 2 nad střechou boční lodi, 2 ks věže kostela, 2 ks část B, 2 ks část C, 2 ks západní fasáda kostela, 2 ks fasáda věže ambitů				
VV			1	1,000			
3	K	012002000	Geodetické práce včetně geometrického plánu vstupní části (G)	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vytištěném vyhotovení a v elektronické podobě ve formátu PDF a dále textová část ve formátu Word na datovém nosiči 2x	kus	1,000	50 000,00	50 000,00
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	550 000,00	550 000,00
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	16 627,41	16 627,41
7	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - inženýrská činnost	hod	75,000	750,00	56 250,00
8	K	049103000a	Fotodokumentace postupného průběhu realizace stavby ve formátu JPEG na datovém nosiči 2x	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
9	K	063002000a	Realizace stavby za plného provozu investora včetně prací na těžce přístupných místech	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
10	K	090001000	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí	kus	1,000	10 000,00	10 000,00