

Změnový list č.1 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: „Výstavba chodníku na pozemku p.č. 1221/1 v obci Vlastec“



Číslo a název objektu: „Výstavba chodníku na pozemku p.č. 1221/1 v obci Vlastec“ místo 0,104km stavby

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
1	14.9.2019		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 5KM	m3	0	15	15	300	0	4 500	4 500,00
2	14.9.2019		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	m2	212,5	227,5	15	17	3 613	3 868	255,00
3	14.9.2019		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN 500g/m2	m2	0	15	15	68	0	1 020	1 020,00
4	14.9.2019		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN 300g/m2	m2	0	24,5	24,5	68	0	1 666	1 666,00
5	14.9.2019		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 200MM SC II tl.200mm	m2	0	15	15	335	0	5 025	5 025,00
6	14.9.2019		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 200MM SC II 200mm	m2	0	15	15	335	0	5 025	5 025,00
7	14.9.2019		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0-63	m3	0	4,5	4,5	700	0	3 150	3 150,00
8	14.9.2019		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0-32	m2	0	4,5	4,5	700	0	3 150	3 150,00
Rozdlil oproti SoD celkem Kč:										23 791,00	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
František Zítek		14.9.2019

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Rudolf Pešta		14.9.2019
projektant/AD		
Ing. Rudolf Pešta		14.9.2019
zadavatel/objednatel		
Jana Pišingerová starostka obce Vlastec		14.9.2019
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Změnový list č.1 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: „Výstavba chodníku na pozemku p.č. 1221/1 v obci Vlastec“				cenová soustava OTSKP 2019		
Číslo a název objektu: „Výstavba chodníku na pozemku p.č. 1221/1 v obci Vlastec“ místo 0,104km stavby						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	8.9.2019	113314	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 5KM	zpevnění podloží	oprava poruchy podloží	
2	8.9.2019	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	zpevnění podloží	oprava poruchy podloží	
3	8.9.2019	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN 500g/m2	zpevnění podloží	oprava poruchy podloží	
4	8.9.2019	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN 300g/m2	zpevnění podloží	oprava poruchy podloží	
5	8.9.2019	561442	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. II TL. DO 200MM SC II tl.200mm	zpevnění podloží	oprava poruchy podloží	
6	8.9.2019	561442	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. II TL. DO 200MM SC II 200mm	zpevnění podloží	oprava poruchy podloží	
7	8.9.2019	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0-63	zpevnění podloží	oprava poruchy podloží	
8	8.9.2019	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0-32	zpevnění podloží	oprava poruchy podloží	