

Položkový rozpočet

Zakázka: Zemní práce na zhotovení pomníků dvojhrob 52 kusů

Objednatel: Obec Střelice
nám. Svobody 111/1 nám. Svobody 111/1
664 47 Střelice

IČ: 00282618
DIČ: CZ00282618

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 724 502,80
PSV			0,00
MON			135 500,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 860 002,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 860 002,80 CZK
Základní DPH	21 %	390 600,59 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 250 603,39 CZK

ve Střelice

dne

1/7 2026

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			588 382,80
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 121 120,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			15 000,00
ON	Ostatní náklady	MON			135 500,00
Cena celkem					1 860 002,80

Položkový rozpočet

S:	Zemí práce na zhotovení pomníků dvojhrob 52 kusů
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				588 382,80
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	332,80000	225,00	74 880,00
2	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	332,80000	15,00	4 992,00
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, (dočištění základová spáry 5% z cel. výměry)	m3	20,80000	450,00	9 360,00
4	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m, (na zpětný zásyp)	m3	239,20000	125,00	29 900,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km, (odvou výkopku na skládku)	m3	83,20000	150,00	12 480,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	83,20000	9,00	748,80
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	239,20000	1 650,00	394 680,00
8	182001111R00	Plošná úprava terénu, v rovině nebo na svahu do, 1:5, nerovnosti do 100 mm	m2	208,00000	79,00	16 432,00
9	199000002R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k dalšímu využití, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	141,44000	250,00	35 360,00
10	979097014R00	Pronájem kontejneru	den	30,00000	15,00	450,00
11	900- .R03	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6, výkopové práce u bagru	hod	26,00000	350,00	9 100,00
Díl: 2	2	Základy a zvláštní zakládání				1 121 120,00
12	215901101RT5	Zhuťnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	416,00000	125,00	52 000,00
13	274320020RAA	Základový pas ŽB z betonu C 12/15, vč. bednění, výztuž 90 kg/m3, štěrkopískový podklad 10 cm Včetně konečné úpravy vrchní strany betonu	m3	83,20000	12 850,00	1 069 120,00
Díl: D96	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				15 000,00
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
15	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
16	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: ON	ON	Ostatní náklady				135 500,00
17	004112171R	Zhotovení vytyčovacích výkresů jednotlivých, jednotlivých objektů	soubor	52,00000	1 000,00	52 000,00
18	004112191R	Dopravní značení	den	120,00000	250,00	30 000,00
19	005121010R	Zařízení a likvidace staveniště	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
20	005124010R	Kompletační činnost	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
21	005133010R	Přesun stavebních kapacit	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
22	006121000R	Mobilní WC	den	120,00000	250,00	30 000,00
23	006211070R	Individuální mimostaveništní doprava	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
24	006211080R	Individuální mimostaveništní doprava betonu	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
26						1 860 002,80

