PŘÍLOHA č. 7
FORMULÁŘ PRO DOTAZY UCHAZEČŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Datum: **15.6.2017**

Dotaz se týká: Položky výkazu výměr
Odkaz: *D.1.4.A_ZTI_VÝKAZ VÝMĚR.xls, D.1.1.A JALOVISKO_VV.xlsx*

Dotaz:

V rozpočtu ***D.1.4.A_ZTI_VÝKAZ VÝMĚR.xls*** jsou níže uvedené položky, které jsme nenašli ani v PD ani v TZ:

49		597101010RAA	Žlab odvodnovací polymerbeton, zatížení A15 kN	m	72,00
			včetně dodávky roštu a žlabu RONN		
			72		*72,00*
50		597103011RA0	Vpusť k žlabu polymerbetonová A15, ocelový rošt	kus	5,00
			5		*5,00*

V rozpočtu ***D.1.1.A JALOVISKO_VV.xlsx*** je položka

175	767000025	D+M Z/25 nerez mřížka pro pásovou vpusť interier - dle PD	m	90,00

Jediné odvodňovací žlaby dle PD se vyskytují v 1. A 2. NP a výměra odpovídá množství 90 m.
Prosíme o upřesnění, které plochy žlab v pol. č. 49 a 50 odvodňuje, jaké jsou jeho rozměry a umístění.

(vyplní Uchazeč)

Odpověď: *(vyplní Zadavatel)*

Položka č.49 a 50 – žlab odvodňovací polymerbeton – umístění v místnosti č. 1.14 – MYCÍ ZÓNA
ODTOKOVÝ ŽLÁBEK PO OBVODU + UPROSTŘED MÍSTNOSTI
(délka 72,00 m, šířka 15 cm, 5KS VPUSŤ)

Odpověď zpracoval: Ing.arch. Petr Vaněk

Poznámky: