

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č.1

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy: SOD 23-120 dod.č.1

1. OBJEDNATEL:

Název:	Obec Dambořice
Sídlo:	Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice
IČ:	00284840
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Zbyněk Pastyřík
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Roman Čech a Ing. Radek Martiňák
Bankovní spojení:	3053482/0300, Československá obchodní banka, a. s.

2. ZHOTOVITEL

Název:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Sídlo:	Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ:	26285363
Zastoupený ve věcech smluvních:	Petr Uříčář, vedoucí obchodního oddělení – na základě plné moci
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Jan Němčanský, vedoucí výroby
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č. účtu: 1786990257/0100
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Jan Němčanský
Zástupce stavbyvedoucího	Jiří Majzlík

1. Předmět dodatku:

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s odst. 3, čl. 3.2. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce a méněpráce), definované položkovým rozpočtem a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v odst. 5. čl. 5.2. Smlouvy a termínu ukončení prací uvedeného v odst. 4 čl. 4.3. Smlouvy

2. Čl. 4. Termíny plnění se ruší a nahrazuje se následovně:

4. Termíny plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

4.2. zahájení prací 16.10.2023

4.3. ukončení prací 10.07.2024

3. Čl. 5. Cena za dílo Odst. 5.2 se ruší a nahrazuje se následovně:

5.2. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla. Celková smluvní cena díla je stanovena ve výši:

Cena bez DPH dle základní smlouvy	4 466 178,34 Kč
DPH z ceny dle základní smlouvy - 21%	937 897,45 Kč
Cena dle základní smlouvy včetně DPH	5 404 075,79 Kč
Dodatek č.1	
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	101 731,89 Kč
DPH z ceny dodatku č.1 - 21%	21 363,70 Kč
Cena dle dodatku č. 1 včetně DPH	123 095,59 Kč
CENA CELKEM dle SOD a DOD č.1	
Cena celkem bez DPH	4 567 910,23 Kč
DPH z ceny celkem	959 261,15 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 527 171,38 Kč

4. Ostatní ujednání:

4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom


4.3. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jsou následující přílohy:

- položkový rozpočet dodatku č.1

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tuto smlouvu o dílo schválila Rada obce Dambořice na své 45. Schůzi dne 27.6.2024 usnesením č. 45RO5 většinou hlasů.

V Hodoníně dne: 01. 07. 2024


Ing. Zbyněk Pastyřík
obec Dambořice
objednatel




STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 519 120 022 firma@firmaplus.cz

Petr Uříčář

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 02-23-120 DAMBOŘICE - Obec - Přístavba skladu na parc.č.st 713

Objednatel: Obec Dambořice IČO: 00284840
Pod Kostelem 69 DIČ: CZ00284840
69635 Dambořice

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. IČO: 26285363
Měšťanská 3992/109 DIČ: CZ26285363
69501 Hodonín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-57 428,42
PSV			159 160,31
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			101 731,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	101 731,89 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 101 731,89 CZK

v Hodoníně dne 01. 07. 2024

 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
 Měšťanská 3992/109 695 01 Hodonín
 IČ: 26285363 DIČ: CZ26285363
 tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZR01	Změnové řízení	0,00	101 731,89		101 731,89	100
120-ZR-01	Řešení skladby s Hurdis	0,00	120 000,00		120 000,00	118
120-ZR-02	Oprava odvodu dešťových vod přístavby skladu	0,00	45 362,76		45 362,76	45
120-ZR-03	Odečet elektroinstalace	0,00	-85 609,63		-85 609,63	-84
120-ZR-04	Konstrukce zámečnické	0,00	95 370,00		95 370,00	94
120-ZR-04b	Konstrukce zámečnické	0,00	-123 006,28		-123 006,28	-121
120-ZR-05b	Neprovedené stavební práce	0,00	-134 715,09		-134 715,09	-132
120-ZR-06	Podlaha	0,00	191 808,10		191 808,10	189
120-ZR-06b	Podlaha	0,00	-126 784,28		-126 784,28	-125
120-ZR-07	Oplechování základu	0,00	8 700,00		8 700,00	9
120-ZR-08	Zpevněné plochy	0,00	110 606,31		110 606,31	109
Celkem za stavbu					101 731,89	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	trubky, kabelové žlaby, nosné kce, kabely	HSV			-70 986,63	-69,8
_6	R1 - hlavní rozvaděč skladové haly	HSV			-539,00	-0,5
_7	R1.1 - rozvaděč skladu č.3	HSV			-13 545,40	-13,3
_8	DOPRAVA ROZVADĚČŮ	HSV			-538,60	-0,5
1	Zemní práce	HSV			29 334,77	28,8
16	Přemístění výkopku	HSV			2 630,37	2,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-39 241,30	-38,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-23 170,74	-22,8
5	Komunikace	HSV			61 327,11	60,3

61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-64 945,82	-63,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			927,23	0,9
721_1	Venkovní kanalizace	HSV			3 900,00	3,8
8	Trubní vedení	HSV			12 884,79	12,7
951	Stavební výpomoci	HSV			6 000,00	5,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			23 624,80	23,2
713	Izolace tepelné	PSV			32 000,00	31,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			82 000,00	80,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			8 700,00	8,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-27 636,28	-27,2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			64 096,59	63,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			14 910,00	14,7
Cena celkem					101 731,89	100,0

Položkový rozpočet

S:	02-23-120	DAMBOŘICE - Obec - Přístavba skladu na parc.č.st 713
O:	ZR01	Změnové řízení
R:	120-ZR-01	Řešení skladby s Hurdis

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 951		Stavební výpomoci				6 000,00
1	951R001	Osekání a oprava nadezdívek včetně přesunu hmot	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl: 713		Izolace tepelné				32 000,00
2	713R001	Návoz EPS	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
3	713R002	D+M EPS tl. 70 mm	kpl	1,00000	27 000,00	27 000,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				82 000,00
4	762R001	D+M OSB desek včetně vyrovnání různých výšek podkladních želez	kpl	1,00000	70 000,00	70 000,00
		1		1,00000		
5	762R002	Kotevní materiál, doprava materiálu	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00

Položkový rozpočet

S:	02-23-120	DAMBOŘICE - Obec - Přístavba skladu na parc.č.st 713
O:	ZR01	Změnové řízení
R:	120-ZR-02	Oprava odvodu dešťových vod přístavby skladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						24 085,37
1	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	0,60000	232,00	139,20
		3*0,2		0,60000		
2	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	6,72000	848,00	5 698,56
3	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	6,72000	28,80	193,54
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,72000	1 557,00	10 463,04
		0,4*0,8*21		6,72000		
5	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	2,50000	303,00	757,50
6	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	2,50000	268,00	670,00
7	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3	2,50000	879,00	2 197,50
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,22000	153,00	645,66
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,50000	720,00	1 800,00
10	58330002.AR	Štěrkopásek k zásypu	t	5,00000	265,50	1 327,50
11	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	3,00000	64,29	192,87
Díl: 16 Přemístění výkopku						2 630,37
12	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	5,67500	322,00	1 827,35
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	5,67500	129,00	732,08
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	5,67500	12,50	70,94
Díl: 5 Komunikace						1 309,50
15	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	3,00000	122,50	367,50
16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	3,00000	314,00	942,00
Díl: 721 1 Venkovní kanalizace						3 900,00
17	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660, D 110 mm	kus	3,00000	1 300,00	3 900,00
Díl: 8 Trubní vedení						12 884,79
18	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	17,00000	36,80	625,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,00000		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 16,00000		16,00000		
19	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	4,00000	44,60	178,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 4,00000		4,00000		
20	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	2,00000	185,00	370,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,00000		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000		1,00000		
21	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	12,00000	98,40	1 180,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 8,00000		8,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,00000		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,00000		2,00000		
22	286111125R	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200 x 5,9 x 1000 mm	kus	4,00000	682,00	2 728,00
23	28611146.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125 x 3,2 x 1000 mm	kus	16,00000	230,50	3 688,00
24	28611154.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150 x 4,0 x 5000 mm	kus	1,00000	1 538,00	1 538,00
25	28651657.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	8,00000	103,50	828,00
26	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	1,00000	144,50	144,50

Položkový rozpočet

S:	02-23-120	DAMBOŘICE - Obec - Přístavba skladu na parc.č.st 713
O:	ZR01	Změnové řízení
R:	120-ZR-02	Oprava odvodu dešťových vod přístavby skladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	28651664.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC	kus	1,00000	206,00	206,00
28	28651692.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	2,00000	125,00	250,00
29	28651705.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	1,00000	339,50	339,50
30	28651707.AR	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 125/45° PVC	kus	1,00000	565,00	565,00
31	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,45500	167,00	242,99
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				552,73
32	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,20684	458,00	552,73

Položkový rozpočet

S:	02-23-120	DAMBOŘICE - Obec - Přístavba skladu na parc.č.st 713
O:	ZR01	Změnové řízení
R:	120-ZR-03	Odečet elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		trubky, kabelové žlaby, nosné kce, kabely				-70 986,63
1	Pol__0001	TRUBKA SMNF 16	M	-60,00000	10,34	-620,40
2	Pol__0002	TRUBKA SMNF 20	M	-6,00000	11,55	-69,30
3	Pol__0003	TRUBKA TUHÁ PVC 1516	M	-106,00000	15,51	-1 644,06
4	Pol__0004	TRUBKA TUHÁ PVC 1520	M	-28,00000	16,83	-471,24
5	Pol__0005	TRUBKA TUHÁ PVC 1525	M	-7,00000	20,13	-140,91
6	Pol__0006	TRUBKA KPF 90	M	-4,00000	21,89	-87,56
7	Pol__0007	KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ ARKYS 50 X 50, VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ	M	-120,00000	215,60	-25 872,00
8	Pol__0009	KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ ARKYS 150 X 50, VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ	M	-12,00000	491,70	-5 900,40
9	Pol__0010	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 5 KG	KS	-50,00000	38,50	-1 925,00
10	Pol__0011	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 10 KG	KS	-40,00000	46,20	-1 848,00
11	Pol__0012	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 15 KG	KS	-40,00000	62,70	-2 508,00
12	Pol__0013	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 20 KG	KS	-20,00000	84,70	-1 694,00
13	Pol__0014	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 30 KG	KS	-15,00000	105,60	-1 584,00
14	Pol__0015	KRABICE KO 125	KS	-1,00000	149,60	-149,60
15	Pol__0018	KABEL CYKY J 3 x 1,5	M	-100,00000	21,45	-2 145,00
16	Pol__0019	KABEL CYKY J 3 x 2,5	M	-250,00000	35,64	-8 910,00
17	Pol__0021	KABEL CYKY J 5 x 6	M	-10,00000	137,72	-1 377,20
18	Pol__0022	KABEL CYKY J 4 x 25	M	-5,00000	327,80	-1 639,00
19	Pol__0023	UKONČENÍ VODIČE DO 2,5	KS	-20,00000	12,10	-242,00
20	Pol__0027	KONCOVKA KABEL. SMRŠŤOVACÍ 5x4	KS	-25,00000	123,20	-3 080,00
21	Pol__0028	KONCOVKA KABEL. SMRŠŤOVACÍ 5x10	KS	-6,00000	163,90	-983,40
22	Pol__0029	KONCOVKA KABEL. SMRŠŤOVACÍ 5x25	KS	-2,00000	182,60	-365,20
23	Pol__0030	KABELOVÉ OKO CU 25	KS	-6,00000	19,80	-118,80
24	Pol__0031	VYP. 10A, 230V, Č.5, PRŮM, IP44, NA POVRCH, ABB	KS	-1,00000	302,50	-302,50
25	Pol__0033	ZÁS. 16A, 230V, 2P+PE IP44, NA POVRCH, ABB	KS	-13,00000	284,90	-3 703,70
26	Pol__0037	VODIČ CYA 6 ZŽ	M	-26,00000	28,05	-729,30
27	Pol__0038	VODIČ CYA 16 ZŽ	M	-26,00000	85,36	-2 219,36
28	Pol__0039	VODIČ FEZN 30/4	M	-9,00000	61,60	-554,40
29	Pol__0040	VODIČ FEZN 10	M	-3,00000	34,10	-102,30
Díl: 6		R1 - hlavní rozvaděč skladové haly				-539,00
30	Pol__0064	JISTIČ 16C/1	KS	-5,00000	107,80	-539,00
Díl: 7		R1.1 - rozvaděč skladu č.3				-13 545,40
31	Pol__0080	PLASTOVÝ ROZVADĚČ NA POVRCH 24M, ROZM.: 282X390 x150, IP65/30,VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	-1,00000	2 369,40	-2 369,40
32	Pol__0081	VYPINÁČ 3P/32 A	KS	-1,00000	1 262,80	-1 262,80
33	Pol__0082	PROUD.CHRÁNIČ S JISTIČEM 10C/1N/0,03	KS	-1,00000	1 357,40	-1 357,40
34	Pol__0083	PROUD.CHRÁNIČ S JISTIČEM 16C/1N/0,03	KS	-2,00000	1 356,30	-2 712,60
35	Pol__0084	JISTIČ 10C/1	KS	-1,00000	111,10	-111,10
36	Pol__0085	JISTIČ 16C/1	KS	-1,00000	107,80	-107,80
37	Pol__0086	JISTIČ 16C/3	KS	-1,00000	509,30	-509,30
38	Pol__0087	VÝVODKA P16	KS	-15,00000	24,20	-363,00
39	Pol__0088	VÝVODKA P21	KS	-5,00000	26,40	-132,00
40	Pol__0089	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	-1,00000	2 200,00	-2 200,00

Položkový rozpočet

S:	02-23-120	DAMBOŘICE - Obec - Přístavba skladu na parc.č.st 713
O:	ZR01	Změnové řízení
R:	120-ZR-03	Odečet elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	Pol_0090	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	-1,00000	2 420,00	-2 420,00
Díl: 8 DOPRAVA ROZVADĚČŮ						-538,60
42	Pol_0092	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KS	-0,01000	53 860,40	-538,60

Položkový rozpočet

S:	02-23-120	DAMBOŘICE - Obec - Přístavba skladu na parc.č.st 713
O:	ZR01	Změnové řízení
R:	120-ZR-04	Konstrukce zámečnické

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				95 370,00
1	767R01	Úprava stávajících vrat rozměru 2870x3320mm, broušení, vyvaření nových plechů, zpevnění, odmaštění,	ks	1,00000	49 500,00	49 500,00
2	767R02	Demontáž stávajícího zámečnického výrobku	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00
3	767R03	Vnitřní rampa se slzičkového plechu + úhelníky, nátěr	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00
4	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	935,00000	2,00	1 870,00

Položkový rozpočet

S:	02-23-120	DAMBOŘICE - Obec - Přístavba skladu na parc.č.st 713
O:	ZR01	Změnové řízení
R:	120-ZR-04b	Konstrukce zámečnické

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-123 006,28
1	767D01	D+M ocelové dveře dvoukřídlé s ocelovou zárubní, falcové, rozměru 2300x3000mm viz. D.1.1.09 výpis dveřních otvorů	ks	-1,00000	75 600,00	-75 600,00
2	767U13	Úprava stávajících vrat rozměru 2870x3320mm, broušení, odmaštění, nátěr	soub	-1,00000	12 000,00	-12 000,00
3	767Z01	D+M nájezdové rampy s protiskluznou úpravou viz. D.1.1.11 výpis zámečnických výrobků	ks	-1,00000	10 800,00	-10 800,00
4	767Z02	D+M pochozí rampy s protiskluznou úpravou viz D.1.1.11 výpis zámečnických výrobků	ks	-1,00000	5 400,00	-5 400,00
5	900100002RA0	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky	100 m	-0,10900	118 076,00	-12 870,28
6	55342605R	Branka FAB EXCLUSIVE h = 2000 mm, š = 1000 mm, komaxit, 2 sloupky	kus	-1,00000	6 336,00	-6 336,00

Položkový rozpočet

S:	02-23-120	DAMBOŘICE - Obec - Přístavba skladu na parc.č.st 713
O:	ZR01	Změnové řízení
R:	120-ZR-05b	Neprovedené stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-39 241,30
1	342248114R00	Příčky POROTHERM 14 P+D na maltu vápenocementovou 5 MPa, tl. 140 mm	m2	-33,02835	1 138,97	-37 618,30
2	342948111R00	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky	m	-11,50000	141,13	-1 623,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-23 170,74
3	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25	m3	-0,90160	4 860,00	-4 381,78
4	430362021R00	Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari	t	-0,07213	53 500,00	-3 858,96
5	430000000RAA	Stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění na přímém schodišti	m	-10,00000	1 493,00	-14 930,00
Díl: 5		Komunikace				-7 357,23
6	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm	m	-11,50000	302,00	-3 473,00
7	59227003R	Žlábek betonový v. 80 x 210 x 250 mm přírodní	kus	-49,00000	79,27	-3 884,23
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-64 945,82
8	601011141RT3	Štuk na stropěch Cemix 033 ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	-184,92989	170,00	-31 438,08
9	611421122R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká	m2	-80,82971	260,00	-21 015,72
10	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	-104,10019	120,00	-12 492,02

Položkový rozpočet

S:	02-23-120	DAMBOŘICE - Obec - Přístavba skladu na parc.č.st 713
O:	ZR01	Změnové řízení
R:	120-ZR-06	Podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				32 968,16
1	63R01	Lokální opravy povrchu betonu + celoplošný epoxidový záškrab	m2	103,02551	320,00	32 968,16
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				158 839,94
2	777R01	Epoxidová protiskuzná stěrka, tl. do 1,5 mm, šedá	m2	186,87052	850,00	158 839,94

Položkový rozpočet

S:	02-23-120	DAMBOŘICE - Obec - Přístavba skladu na parc.č.st 713
O:	ZR01	Změnové řízení
R:	120-ZR-06b	Podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-32 040,93
1	632419104R00	Samonivelační stěrka ruční zpracování tl. 4 mm	m2	-103,02551	311,00	-32 040,93
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				-94 743,35
2	777645110R00	Nátěr podlah polyuretanový ast 100, 1x	m2	-186,87052	507,00	-94 743,35

Položkový rozpočet

S:	02-23-120	DAMBOŘICE - Obec - Přístavba skladu na parc.č.st 713
O:	ZR01	Změnové řízení
R:	120-ZR-07	Oplechování základu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				8 700,00
1	764_R01	Oplechování přesahu stávajícího základu z lakovaného Pz plechu	kpl	1,00000	8 700,00	8 700,00

Položkový rozpočet

S:	02-23-120	DAMBOŘICE - Obec - Přístavba skladu na parc.č.st 713
O:	ZR01	Změnové řízení
R:	120-ZR-08	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 249,40
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	60,00000	64,29	3 857,40
2	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	6,00000	232,00	1 392,00
		60*0,1		6,00000		
Díl: 5		Komunikace				67 374,84
3	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	120,00000	135,50	16 260,00
		60,0*2		120,00000		
4	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	60,00000	322,00	19 320,00
5	592451170R	Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	66,00000	481,74	31 794,84
		60*1,1		66,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				23 072,07
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	50,37570	458,00	23 072,07
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				14 910,00
7	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	21,30000	185,00	3 940,50
8	979083114R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m	t	21,30000	235,00	5 005,50
9	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	21,30000	280,00	5 964,00