

Slepý stavební rozpočet

Úprava výstavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		Město Kladruby				
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:		Jaroslav Zabloudil				
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:		H O K A R, spol. s r.o.				
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:		Jaroslav Zabloudil				
C	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Cenová soustava
Funkční objekty MVN										
Všeobecné konstrukce a práce										
1	001VD	Zřízení df. sloupku s tabulkou "Stavba povolena"	ks		1,00	500,00	285,71	214,29	500,00	14,00
2	0010VDVD	Zkouška zhutnění zemin Proctor Standard			1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	15,00
3	009VD	Vytýčení stavby			1,00	8 000,00	185,10	7 814,90	8 000,00	16,00
4	0012VD	Geodetické zaměření stavby			1,00	6 000,00	237,62	5 762,38	6 000,00	17,00
5	0014VD	Geometrické zaměření stavby			1,00	4 000,00	1 666,67	2 333,33	4 000,00	18,00
6	00112VD	Práce na zařízení staveniště	hod		6,00	650,00	295,45	3 604,55	3 000,00	114,00
7	0016VD	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací			1,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	20,00
Přípravné a přidružené práce										
8	970051018R00	Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm		m	0,32	650,00	60,02	147,98	208,00	7,04
9	783293002R00	Nátěr kovových konstr.disperz.Balakryl z +2x email		m2	9,10	85,50	346,62	777,88	209,25	RTS I / 2022
10	115101202R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min		h	16,00	85,50	5,40	1 042,60	1 048,00	RTS I / 2022
RTS komentář: Množství měrných jednotek je doba, po kterou je čerpadlo v provozu. Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle provádění stavebních prací.										
11	981511113R00	Demolice konstr. postup. rozebráním, beton prostý		m3	2,11	2 400,00	20,05	5 043,95	5 064,00	54,86
12	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm		m	6,31	145,50	137,14	780,97	918,11	170,37
13	115001102R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 150 mm		m	33,00	350,00	4 079,05	7 470,95	11 550,00	924,00
RTS komentář: Platí i pro výlačné potrubí nebo žlab o rozvinutém obvodu do 0,50 m										
14	113108325R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.25 cm		m2	8,25	165,50	0,00	1 365,38	1 365,38	RTS I / 2022
15	460030081RT3	Řezání spár v asfaltu nebo betonu		m	11,00	145,50	355,08	1 245,42	1 600,50	RTS I / 2022
16	112101112R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5		kus	2,00	950,00	0,00	1 900,00	64,00	RTS I / 2022
17	112101114R00	Kácení stromů listnatých průměru 50 cm, svah 1:5		kus	1,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	RTS I / 2022
18	111212111R00	Odstranění nevhod. dřevin výšky do 1m, svah do 1:5		m2	13,00	450,00	0,00	5 850,00	5 850,00	RTS I / 2022
19	112111111R00	Spálení větví všech druhů stromů		kus	3,00	230,00	0,00	690,00	690,00	RTS I / 2022
20	112201112R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5		kus	2,00	750,00	0,00	1 500,00	1 500,00	RTS I / 2022
21	112201114R00	Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:5		kus	1,00	850,00	0,00	850,00	37,00	RTS I / 2022
22	460620013RT1	Úprava terénu v přírodní hornině 3		m2	106,19	105,50	0,00	11 203,05	11 203,05	RTS I / 2022
RTS komentář: 12										
23	121103111R00	Skrýva zemin v rovině a sklonu 1:5		m3	8,44	155,00	0,00	1 308,20	1 308,20	RTS I / 2022
24	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3		m3	19,63	320,00	0,00	6 280,00	6 280,00	RTS I / 2022
25	12380 RAO	Přikop silniční, svahovaný		m	3,00	3 150,00	0,00	9 450,00	9 450,00	RTS I / 2022
RTS komentář: 13										
26	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ		m3	29,15	345,00	0,00	10 057,44	10 057,44	RTS I / 2022
RTS komentář: Položka obsahuje hloubení jámy, traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění vypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopistě proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopistě, odstranění napadávček, Příplatek za lepištv - hloubení nezapaž.jam v hor.3										
27	131201119R00	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.		m3	8,50	35,50	0,00	301,75	301,75	RTS I / 2022
RTS komentář: Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ										
28	132201110R00	Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění vypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopistě proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopistě, odstranění napadávček, Přípl. za lepištv,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ		m3	1,00	34,50	0,00	34,50	34,50	RTS I / 2022
RTS komentář: 29										
29	132201119R00	Přípl. za lepištv,jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.		m3	1,00	34,50	0,00	34,50	34,50	RTS I / 2022

30	132201210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 50 m ³ STROJNĚ	m ³	48,07	340,00	0,00	16 344,48	16 344,48	2 499,74	RTS I / 2022
	<i>RTS komentář:</i>	Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopy na dopravní prostředek pro svlé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopy do 3 m (po povrchu území), případné zajištění nřade/								
31	132201219R00	plošitř, udržování pracoviště a ochrana výkopiště proti stěkání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přeskákání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadlévek,	m ³	13,50	45,20	0,00	610,20	610,20	729,00	RTS I / 2022
	<i>RTS komentář:</i>	Do měřných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které uplř v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.								
32	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	m ²	35,28	650,00	2 283,37	36 524,63	38 808,00	4 092,48	RTS I / 2022
	<i>RTS komentář:</i>	Odstanění pažení a rozeptění se oceňuje samostatně.								
33	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	m ²	35,28	450,00	0,00	15 876,00	15 876,00	2 081,52	RTS I / 2022
34	162701105RT3	Přemístění výkopyku	m ³	69,24	45,50	0,00	3 150,47	3 150,47	4 223,70	RTS I / 2022
	<i>RTS komentář:</i>	Vodorovné přemístění výkopyku z hor. 1-4 do 10000 m								
35	162701109RT3	<i>pronájem doprav</i>	m ³	553,93	12,50	0,00	6 924,10	6 924,10	34 897,46	RTS I / 2022
	<i>RTS komentář:</i>	Připatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km								
36	199000002R00	<i>Připatek k ceně se používá za každý další / započatý 1 km nad 10 km. pronájem doprav</i>	m ³	69,24	320,00	0,00	22 157,12	22 157,12	4 500,67	RTS I / 2022
37	979100014RA0	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. díle katel. odpadů 17 05 04	t	10,43	125,00	0,00	1 303,13	1 303,13	688,05	RTS I / 2022
38	979087212R00	Nakládání sutř na dopravní prostředky - komunikace	t	10,43	133,00	0,00	1 386,53	1 386,53	698,48	RTS I / 2022
39	979990112R00	Poplatek za uložení sutř - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	5,11	250,00	0,00	1 277,50	1 277,50	347,48	RTS I / 2022
40	979990103R00	Poplatek za uložení sutř - beton, skupina odpadu 170101	t	5,28	280,00	0,00	1 477,00	1 477,00	363,98	RTS I / 2022
	<i>RTS komentář:</i>	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m								
41	162301421R00	Připatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	2,00	1 450,00	0,00	2 900,00	2 900,00	142,00	RTS I / 2022
42	162301921R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	6,00	200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	432,00	RTS I / 2022
43	162301422R00	Připatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm	kus	1,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	73,00	RTS I / 2022
44	162301922R00	Poplatek za skládku: velké, kulatiny, pařezy	t	1,80	3 500,00	0,00	6 300,00	6 300,00	135,00	RTS I / 2022
45	162702292R00	Konstrukce ze zemřn	m ³	11,00	230,00	0,00	2 530,00	2 530,00	847,00	RTS I / 2022
46	171103101R00	<i>RTS komentář:</i>								
47	174201201R00	Zásyp jam po pařezech D 30 cm	kus	2,00	125,00	0,00	250,00	250,00	158,00	RTS I / 2022
48	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	1,00	225,00	0,00	225,00	225,00	80,00	RTS I / 2022
49	174101101T00	Zásypání jam, rýh, šachet se ztuhněním	m ³	30,61	180,00	0,00	5 509,44	5 509,44	2 479,25	RTS I / 2022
	<i>RTS komentář:</i>	Položka obsahuje strojř přemístění materiálů pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.								
50	460620006RT1	Povrchové úpravy terénu	m ²	84,40	15,50	132,41	9 975,19	10 107,60	16 069,60	RTS I / 2022
51	181006111R00	Osetř povrchu trávy	m ²	84,40	95,50	0,00	8 060,20	8 060,20	7 174,00	RTS I / 2022
52	182001113R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:1	m ²	21,00	35,20	0,00	739,20	739,20	1 806,00	RTS I / 2022
53	273351215R00	Základy	m ²	4,44	650,00	73 267,39	24 083,36	97 350,75	4 203,04	RTS I / 2022
54	273351216R00	Bednění stěn základových desek - zřřzení	m ²	4,44	440,00	0,00	1 953,60	1 953,60	396,72	RTS I / 2022
55	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m ³	10,15	3 950,00	36 102,49	3 997,91	40 100,40	913,68	RTS I / 2022
	<i>RTS komentář:</i>	Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.								
56	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sřř	t	0,55	39 500,00	18 746,90	3 096,60	21 843,50	50,88	RTS I / 2022
	<i>RTS komentář:</i>	V polože jsou zakalkulovány náklady na dodání plošně rovných sřřř, jejich uložení a případně sřřřhání a její vyvážení nebo přřřvařeni bodovými svary. Položka neobsahuje ořřřbání sřřř do hran.								
57	274313621R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m ³	4,23	4 210,00	16 021,00	1 766,25	17 787,25	397,15	RTS I / 2022
	<i>RTS komentář:</i>	Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.								
58	274351215T00	Bednění stěn základových pasů - zřřzení	m ²	10,65	650,00	1 818,82	5 103,68	6 922,50	1 022,40	RTS I / 2022
59	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m ²	10,65	550,00	0,00	5 857,50	5 857,50	1 033,05	RTS I / 2022
60	329213345R00	Zdi přřřhradř a opěrně	m ³	7,65	4 100,00	57 745,21	77 330,44	135 075,65	11 747,76	RTS I / 2022
61	329213223R00	Zdivo nadzákl. ostatřnř, obl. obkladřnř výspřř.	m ³	2,33	3 950,00	12 742,96	18 630,24	31 373,20	757,55	RTS I / 2022
62	417331111R00	Bednění ztřřžujících věnců, obě strany - zřřzení	m	8,70	800,00	4 741,06	4 442,69	9 183,75	232,50	RTS I / 2022
63	417351113R00	Bednění ztřřžujících věnců, obě strany - odstranění	m	8,70	550,00	1 181,96	5 778,04	6 960,00	876,70	RTS I / 2022
64	311351101R00	Bednění nadzákladových zdi jednostranně - zřřzení	m ²	15,22	720,00	3 114,41	4 785,00	4 785,00	887,40	RTS I / 2022
65	311351102R00	Bednění nadzákladových zdi jednostranně - odstranění	m ²	15,22	440,00	0,00	7 843,99	10 958,40	1 567,66	RTS I / 2022
66	311361921RT8	Výztuž nadzákladových zdi ze svařovaných sřřř	t	0,31	39 800,00	10 498,22	1 760,18	12 258,40	32,34	RTS I / 2022
	<i>RTS komentář:</i>	V polože jsou zakalkulovány náklady na dodání plošně rovných sřřřř, jejich uložení a případně sřřřhání a její vyvážení nebo přřřvařeni bodovými svary. Položka neobsahuje ořřřbání sřřř do hran.								
67	329321116R00	Konstrukce ostatřnř ze ŽB, vodostavb. C 30/37 XF4	m ³	6,72	4 850,00	22 026,77	10 574,93	32 601,70	719,25	RTS I / 2022
68	328351010R00	Obednění konstrukci šachet ploch rovinných	m ²	22,44	465,00	2 064,95	8 369,65	10 434,60	2 423,52	RTS I / 2022

69	328352010R00	Odbednění konstrukcí šachet ploch rovinných	m2	22,44	395,00	1 299,12	7 564,68	8 863,80	2 445,96	RTS I / 2022
70	348171211R00	Osazení oc.zábradlí na zdech a valech do 100 kg/m	m	2,00	480,00	75,76	884,24	960,00	220,00	RTS I / 2022
46		Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				50 913,96	54 718,06	105 632,02	17 299,02	
71	463212100R00	Rovnanina z lom. kam. nad 3 m3, 80 kg, urov. lice	m3	0,17	3 420,00	181,73	409,93	591,66	19,38	RTS I / 2022
	RTS komentář:	z kamene třídného, s vyklínováním spár úlomky kamene								
72	465511514R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 40 cm	m2	3,96	3 685,00	6 992,89	7 584,97	14 577,86	450,98	RTS I / 2022
	RTS komentář:	s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním								
73	451571221R00	Podklad pod dlažbu ze šterkopiskou tl. do 10 cm	m2	10,44	225,00	1 768,13	580,87	2 349,00	1 211,04	RTS I / 2022
74	465511512R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 25 cm	m2	4,95	3 120,00	7 704,42	6 803,58	14 508,00	544,05	RTS I / 2022
	RTS komentář:	s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním								
75	465210112R00	Schody z lom.kam. tl.25 cm na sucho,zalití spár MC	m2	5,63	3 650,00	10 737,11	9 812,39	20 549,50	669,97	RTS I / 2022
76	465282121R00	Kladení melior. žlabů do dna, do 60 kg, spárov MCs	kus	6,00	360,00	68,89	2 091,11	2 160,00	720,00	RTS I / 2022
77	451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého C-12/15 do 10cm	m2	1,60	2 750,00	1 379,85	3 020,15	4 400,00	193,60	RTS I / 2022
78	566301111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2	m2	35,20	210,00	5 021,76	2 370,24	7 392,00	4 294,40	RTS I / 2022
79	564841111RT2	Podklad ze šterkodritu po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	35,20	245,00	7 088,02	1 535,98	8 624,00	4 329,60	RTS I / 2022
80	462511161R00	Zához z lom. kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	m3	9,00	2 120,00	9 971,15	9 108,85	19 080,00	1 116,00	RTS I / 2022
81	462511169R00	Příplatek za urovňování lice záhozu,kameny do 80 kg	m2	30,00	380,00	0,00	11 400,00	11 400,00	3 750,00	RTS I / 2022
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčinné				24 890,45	6 047,05	30 937,50	1 047,75	
82	577000001RAB	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-1-III-Pil	m2	8,25	3 750,00	24 890,45	6 047,05	30 937,50	1 047,75	RTS I / 2022
	RTS komentář:	Skladba dle publikace vydané Ministerstvem dopravy České republiky pod č. TP 170 "Navrhování vozovek pozemních komunikací". ACO 11+ 40 mm ACL 16+ 50 mm MZK 16+ 50 mm SDA 150 mm Celkem 470 mm								
767		Konstrukce dopravního stavební (zámečnické)				0,00	22 660,00	22 660,00	26 883,00	
83	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	103,00	125,00	0,00	12 875,00	12 875,00	13 390,00	RTS I / 2022
84	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	103,00	95,00	0,00	9 785,00	9 785,00	13 493,00	RTS I / 2022
82		Potrubi z trub železobetonových a předpatých				16 670,81	3 892,05	20 562,86	1 903,63	
85	822422111RT2	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 500	m	5,40	480,00	1 915,18	676,82	2 592,00	718,20	RTS I / 2022
	RTS komentář:	Položka je určena pro montáž potrubí z trub železobetonových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % těsněných pryžovými kroužky. V poloze jsou zakalkulovány i náklady na dodání trub								
86	452312151R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 20/25	m3	1,73	3 120,00	4 346,26	1 045,10	5 391,36	233,28	RTS I / 2022
	RTS komentář:	Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k poloze používá příplatek 45231-2192. Položka je určena pro jakékoliv úkosy sedel.								
87	931981015R00	Těsnění trubních prostupů bentonit.páskou 20x5 mm	m	6,95	1 810,00	10 409,38	2 170,12	12 579,50	952,15	RTS I / 2022
	RTS komentář:	Bentonitové bobtnající těsnění chráněné silikonovou fólií k utěsnění prostupů raur v betonových stěnách. Používá se v nádržích s pitnou vodou, čistíčkách atd. Položka obsahuje montáž a dodávku samolepícího těsnění.								
87		Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových				55 435,34	49 532,06	104 967,40	6 868,91	
88	871423121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 600	m	30,70	1 250,00	166,55	38 208,45	38 375,00	4 298,00	RTS I / 2022
	RTS komentář:	V poloze je uvažováno s jedním spojením na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovými kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V poloze montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 %.								
89	452312151R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 20/25	m3	3,07	3 120,00	7 721,65	1 856,75	9 578,40	435,94	RTS I / 2022
	RTS komentář:	Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k poloze používá příplatek 45231-2192. Položka je určena pro jakékoliv úkosy sedel.								
90	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	m3	14,74	3 650,00	45 066,58	8 794,42	53 801,00	2 122,56	RTS I / 2022
	RTS komentář:	Položka je určena pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k poloze používá příplatek 89962-3192. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje položkami 35931 Vyplň za rubem cihelného zdiva stok částí A 03 tohoto sborníku.								
91	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505(R)	t	0,09	37 800,00	2 480,57	732,43	3 213,00	12,41	RTS I / 2022
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				17 037,04	30 282,96	47 320,00	6 952,40	
92	894212151R00	Šachty z beton.čtvercové dno C30/37, potrubí DN 600	kus	1,00	33 500,00	10 277,37	23 222,63	33 500,00	148,00	RTS I / 2022
	RTS komentář:	Položka je určena pro šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,5 m, čtvercové s obložněním dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského. Příplatek k poloze za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje položkou 89411-8001 částí A 03 tohoto sborníku. Volba položky se řídí rozměrem potrubí. V poloze jsou zakalkulovány i náklady na montáž a dodávku stupadel. V poloze nejsou zakalkulovány náklady na: a) podkladní desku z betonu C 8/10; tyto náklady se oceňují položkou 45231-1121 Podkladní deska z betonu B 10 části A 01 tohoto sborníku b) osazení litinových poklopů; tyto náklady se oceňují položkami souboru 89910 Osazení poklopů litinových částí A 01 tohoto sborníku c) podkladní prstence; tyto náklady se oceňují položkami souboru 45238								
93	894411010RAF	Podkladní a vyrovnávací konstrukce částí A 01 tohoto sborníku.	kus	1,00	9 200,00	6 288,81	2 911,19	9 200,00	150,00	RTS I / 2022
	RTS komentář:	Vpust uliční z dílců DN 450 s odkalištěm, napojení								
	RTS komentář:	V poloze je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odkalištěm, středové skruže, hrdlového dílu s odtokem DN 150 mm, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a vtokové míře bez kalového koše. Měrou jednotkou je kus								
94	831350113RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm	m	1,20	1 450,00	467,52	1 272,48	1 740,00	182,40	RTS I / 2022
	RTS komentář:	Položka obsahuje: vyhloubení rýhy, svislé přemístění, naložení přebyteku po záсыpu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí z kameniva 4-8 mm, dodávku a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru podle popisu, dodávku a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkoušku těsnosti potrubí, obsyp potrubí z kameniva 4-8 mm, dosyp rýhy výkopkem se zhutněním								
95	230230081R00	Čistění potrubí, DN 500	m	40,00	65,50	0,00	2 620,00	2 620,00	6 160,00	RTS I / 2022
96	899202111R00	Osazení mříží ocelových s rámem do 100kg	kus	1,00	100,00	1,41	98,59	100,00	155,00	RTS I / 2022

RTS komentář: Položka je určena pro osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Zhraté se nestanoví. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu												
97	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00	160,00	1,92	158,08	160,00	157,00	RTS I / 2022		
RTS komentář: Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů včetně rámu. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Zhraté se nestanoví. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu												
M005VD vodní stavby												
98	0052VD	ŽB požerák	m	2,50	22 200,00	63 724,11	54 045,31	117 769,42	59 374,72			
99	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné	t	195,89	48,50	37 574,53	17 925,47	55 500,00	400,00	RTS I / 2019		
100	0057VD	Zřízení česli na dno požeráku (600 x 400 mm) - pozink	ks	1,00	4 000,00	3 007,52	9 500,67	4 000,00	31 538,29	RTS I / 2019		
101	320101112R00	Osazení bet a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 5000 kg	m3	0,68	1 850,00	87,66	1 161,09	1 248,75	162,00	RTS I / 2019		
102	0051VD	Lávka k požeráku se zábr.	m	4,10	8 100,00	19 021,21	14 188,79	33 210,00	672,40	RTS I / 2015		
103	934956122R00	Hraditka z dubového dřeva tloušťky 3 cm	m2	1,60	4 500,00	4 033,18	3 166,82	7 200,00	264,00	RTS I / 2015		
104	090VD	Doprava nákladní vůz do 7,5 t	km	158,00	45,00	0,00	7 110,00	7 110,00	26 228,00			
Ostatní materiál												
105	30920330	Šroub do betonu SB 6,3 x 35 mm	100 ks	0,04	12,50	20 167,70	0,00	20 167,70	1 910,72	RTS I / 2022		
RTS komentář: Slouží k upevnění samostatných kabelových příchytěk, příchytěk typu OMEGA a skupinového držáku SD 2 k pokladovému materiálu. Šroub je možné instalovat do betonu, přírodního kamene a plného zdiva. Pro montáž šroubu je nutné předvrtat otvor o R 5 mm. Dodávanou povrchovou úpravu PO i PO GMT (typ 6708-6716) a obou typů povrchových úprav příchytěk OMEGA.												
106	54823010	Lat vodotečná - horní deska s výřezy, l = 1 m	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	170,00	RTS I / 2019		
RTS komentář: Vrovní deska tloušťky 3 mm je v celém průřezu bílá, znaky v ní jsou vyřezány a vyřizy černou pryskyřicí. délka 1000 mm se značkami po 20 mm šířka 150 mm												
107	55395100.A	Zábradlí ocelové trubkové	m	2,00	6 200,00	12 400,00	0,00	12 400,00	344,00	RTS I / 2022		
108	59227518	Přikopový žlab TBM 1-65/33	kus	6,00	96,20	577,20	0,00	577,20	1 038,00	RTS I / 2022		
RTS komentář: Impregnace Protect system I												
109	55340322	Poklop D 400 - BEG, bet. výpiň, bez odvětrání	kus	1,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	175,00	RTS I / 2022		
RTS komentář: Šachotváž poklop podle stavebních předpisů ČSN EN 124 pro jízdní pruhy silnic, pěší zóny a parkovací místa. Dosedací plochy u vík a rámu jsou obráběny a do víka je zabudována tlumič vložka. Rám BEGU R-1 D400-víko BEGU D400												
110	55340379	Mříž vtoková 1120/900 v rámu s pantem	kus	1,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	177,00	RTS I / 2022		
Úpravy prostoru MNV												
11 Přípravné a přidružené práce												
111	112101114R00	Kácení stromů listnatých průměru 50 cm, svah 1:5	kus	1,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	180,00	RTS I / 2022		
112	112101115R00	Kácení stromů listnatých průměru 60 cm, svah 1:5	kus	1,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	181,00	RTS I / 2022		
113	112101116R00	Kácení stromů listnatých průměru 70 cm, svah 1:5	kus	1,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	182,00	RTS I / 2022		
114	112101119R00	Kácení stromů listnatých průměru 100 cm, svah 1:5	kus	2,00	1 850,00	0,00	3 700,00	3 700,00	366,00	RTS I / 2022		
115	112111111R00	Spálení větví všech druhů stromů	kus	5,00	2 100,00	0,00	10 500,00	10 500,00	920,00	RTS I / 2022		
12 Odkopávky a prokopávky												
116	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	42,70	285,00	0,00	12 169,50	12 169,50	7 942,20	RTS I / 2022		
16 Přemístění výkopku												
117	162201102R00	Vodotrvné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	42,70	295,50	0,00	12 617,85	12 617,85	8 027,60	RTS I / 2022		
118	162201413R00	Vod. přemístění kmenů listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	2,00	145,50	0,00	291,00	291,00	378,00	RTS I / 2022		
119	162201412R00	Vod. přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	1,00	195,50	0,00	195,50	195,50	190,00	RTS I / 2022		
120	162201414R00	Vod. přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 1000 m	kus	2,00	221,50	0,00	443,00	443,00	382,00	RTS I / 2022		
18 Povrchové úpravy terénu												
121	181050010RA0	Terénní modelace	m2	231,00	125,50	0,00	28 990,50	28 990,50	44 583,00			
46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)												
122	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	m3	57,75	2 100,00	63 377,95	57 897,05	121 275,00	11 261,25	RTS I / 2022		
0 Odtěžení sedimentu												
Všeobecné konstrukce a práce												
123	00095VD	Rozbor zeminy ukládané na depozit	ks	1,00	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	198,00			
12 Odkopávky a prokopávky												
124	122703601R00	Odstaření nánosu při únosnosti dna 15 - 40 kPa	m3	670,00	125,50	0,00	84 085,00	84 085,00	134 000,00	RTS I / 2022		
RTS komentář: Polotřída neobsahuje náklady na vodotrvné přemístění výkopku ani náklady na jeho uložení na skládky.												
16 Přemístění výkopku												
125	162253102R00	Vodotrvné přemístění nánosu, únos dna 15-40 kPa	m3	670,00	95,50	0,00	63 985,00	63 985,00	136 010,00	RTS I / 2022		
RTS komentář: Polotřída se používá pro vodotrvné přemístění těžšími stroji na vzdálenost 20 - 40 m.												
126	162301101RT3	Vodotrvné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	670,00	55,50	0,00	37 185,00	37 185,00	137 350,00	RTS I / 2022		
RTS komentář: pronájem doprav												
18 Povrchové úpravy terénu												
127	181006111R00	Rozproštění zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	7 400,00	18,50	0,00	136 900,00	136 900,00	1 539 200,00	RTS I / 2022		

128	183408122R00	Podmítka pluhem na ploše do 1 ha, v půdě střední	ha	0,74	1 950,00	0,00	1 443,00	1 443,00	300 551,99	439 531,15	154,66	RTS I / 2022
12		Úpravy hráze				100 994,69		199 557,30	37 218,83	27 398,70		
129	122201102R00	Odkopávky a prokopávky										
130	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	110,25	295,50	0,00	32 578,88	32 578,88	4 025,70	23 373,00		RTS I / 2022
130	121103111R00	Skývka zemín v rovině a sklonu 1:5	m3	18,90	245,50	0,00	4 639,95	4 639,95	4 025,70	4 025,70		RTS I / 2022
13		Hloubené výkopávky										
131	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3. STROJNĚ	m3	9,45	315,00	0,00	4 256,75	4 256,75	2 899,75	2 899,75		RTS I / 2022
	RTS komentář:	Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případně zajištění vypadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopu proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesečení a odstranění napádačů, odstranění napádačů,										
132	132201119R00	Příprava lepištní hloubení rýh 60 cm, hor. 3. STROJNĚ	m3	4,00	320,00	0,00	1 280,00	1 280,00	868,00	868,00		RTS I / 2022
	RTS komentář:	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.										
16		Přemístění výkopku										
133	166101101R00	Přehození výkopku z hor. 1-4	m3	63,00	285,50	0,00	46 875,15	46 875,15	140 301,00	140 301,00		RTS I / 2022
134	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	56,70	85,50	0,00	4 847,85	4 847,85	12 530,70	12 530,70		RTS I / 2022
	RTS komentář:	pronájem doprav										
135	162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	453,60	15,50	0,00	7 030,80	7 030,80	101 152,80	101 152,80		RTS I / 2022
	RTS komentář:	Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km. pronájem doprav										
136	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	56,70	300,00	0,00	17 010,00	17 010,00	12 757,50	12 757,50		RTS I / 2022
17		Konstrukce ze zemín										
137	171103201R00	Ulož. sypaniny do hrází 100%PS, objem jilu do 20%	m3	63,00	280,00	0,00	47 265,75	47 265,75	93 649,50	93 649,50		RTS I / 2022
	RTS komentář:	Položka se používá pro přehradní hráze, pro jakoukoliv šířku koruny.										
138	171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	346,50	85,50	0,00	29 625,75	29 625,75	79 348,50	79 348,50		RTS I / 2022
18		Povrchové úpravy terénu										
139	460620006RT1	Osetí povrchu travou	m2	189,00	25,50	487,80	12 931,20	13 419,00	87 507,00	87 507,00		RTS I / 2022
140	181006112R00	Rozproštění zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	189,00	45,50	0,00	8 599,50	8 599,50	43 848,00	43 848,00		RTS I / 2022
32		Zdi přehradní a opěrné										
141	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	243,19	88,50	0,00	21 522,32	21 522,32	56 906,46	56 906,46		RTS I / 2022
46		Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)										
142	461211711R00	Patka dlažby lom kamene, na sucho, bez vyplspár	m3	15,75	1 350,00	100 506,89	29 487,31	129 994,20	30 868,74	30 868,74		RTS I / 2022
143	211571102R00	Filtrační vrstvy ze šterkopísku tříděného 0 - 16 mm	m3	62,37	360,00	13 965,44	8 487,76	22 453,20	14 781,69	14 781,69		RTS I / 2022
144	464531112R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 63-125 mm z terénu	m3	51,98	1 660,00	69 878,40	16 400,10	86 278,50	12 370,05	12 370,05		RTS I / 2022
		Celkem:										

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Úprava MVN na p.p.č. 85, k.ú. Láz u Kladrub		Objednatel:	Město Kladrub	IČ/DIČ:	00259888/
Druh stavby:	celková rekonstrukce vodní nádrže		Projektant:	Jaroslav Zabloudil	IČ/DIČ:	71959203/
Lokalita:	k.ú. Láz u Kladrub		Zhotovitel:	H O K A R, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	45354456
Začátek výstavby:			Konec výstavby:		Položek:	144
JKSO:			Zpracoval:	Jaroslav Zabloudil	Datum:	09.09.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	474 908,94	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	1 089 521,10	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	22 660,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	57 571,03			Ostatní	0
	Montáž	52 690,21			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		20 167,70				
Přesun hmot a sutí		54 274,01				
ZRN celkem		1 771 792,98	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 771 792,98
Základ 21%	1 771 792,98	DPH 21%	372 076,53	Celkem včetně DPH	2 143 869,51

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	Hana	Pavel
	Floriánová	Blahník
Datum, razítko a podpis	Digitálně podepsal Hana Floriánová Datum: 2025.10.06 11:33:44 +02'00'	Digitálně podepsal Pavel Blahník Datum: 2025.10.03 12:50:06 +02'00'

