

Smlouva o dílo

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

Město Stod

nám. ČSA 294, 333 01 Stod

IČ 00257265

zastoupeno Bc. Jiřím Vlkem, starostou města

dále jen „objednatel“

a

2.

Stavební agentura STAGER s.r.o.

se sídlem Petráská 1168/29, 110 00 Praha 1

IČ: 243 13 327

zastoupen: Ing Jiřím Olejníkem

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavební akce: **CYKLOSTEZKA CT3 - ÚSEK E1, STOD NÁBŘEŽÍ.**

Specifikace díla: *Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je realizace části mezinárodní dálkové cyklotrasy CT3 Praha - Plzeň - Regensburg, jejíž jednotlivé části jsou postupně v realizaci. Stavba zahrnuje 4 stavební objekt: SO 101 Cyklostezka, SO 201 Rampa s propustkem, SO 901 Objekt vybavenosti cyklostezky 1 - odpočívadlo „Paluba“, SO 902 Objekt vybavenosti cyklostezky 2 - odpočívadlo „Molo“. Více projektová dokumentace a soupis prací zpracovaná společností: Sladký&Partners s.r.o., Nad Šárkou 782/60, 160 00 Praha 6, IČ 27439500.*

Článek II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od uzavření této Smlouvy nejpozději do konce října 2016.
2. Zahájení díla je podmíněno předáním staveniště.

Článek III.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem	1 035 786,92	217 515,25	1 253 302,18

Článek IV. Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku.
2. Smluvní strany dohodly měsíční platby za skutečně provedené činnosti na základě faktur za dílčí plnění. Součástí každé faktury za dílčí plnění bude soupis skutečně provedených činností schválený technickým dozorem objednatele.
3. Smluvní splatnost faktur a konečné faktury za dílo bude 15 kalendářních dnů po doručení platebních dokladů objednateli.
4. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:
 - označení faktury,
 - sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - předmět plnění a den splnění
 - cenu díla a částku k fakturaci
 - datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
 - náležitosti pro daňové účely
 - podpis oprávněného zástupce zhotovitele
5. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.
6. Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 5 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.
7. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci **20.000,- Kč** jednorázově a dále ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
8. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V. Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce **60** měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI. Součinnost a povinnosti zhotovitele

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.
2. Omezení nebo neposkytnutí součinností dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou

okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

3. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s objednatelem.
4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
5. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
6. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
7. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
9. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
10. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
11. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
12. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.
13. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce

zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

14. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
15. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
16. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutních zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
17. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
18. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
19. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
20. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
22. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
23. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.
24. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).

Článek VII.


Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména NOZ v platném znění, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Smluvní strany si ujednaly, že smluvní vztah vzniklý dle této smlouvy bude vykládán výhradně podle obsahu smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala nebo byla sdělena jednou stranou druhé straně před uzavřením smlouvy. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně veškerá ujednání, prohlášení, přísliby ujištění ruší a nahrazují touto smlouvou, současně vylučují aplikaci ustanovení § 556 odst. 2 NOZ.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.
5. Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Ve Stodě dne 21.3.2016



Bc. Jiří Vlk
starosta města
za objednatele

Příloha: oceněný soupis prací (výkaz výměr)

STAGER
Stavební agentura STAGER s.r.o.
Petrská 1168/29, 110 00 Praha 1
IČ 243 13 327

Ing. Jiří Olejník
jednatel
za zhotovitele

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Cyklostezka CT 3 - úsek E1, Stod Nábřeží	JKSO	
		EČO	
		Místo	Stod
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Stod, Nám. ČSA 294, 333 01 Stod		
Projektant	Sladký Partners, s.r.o.		
Zhotovitel	Stavební agentura STAGER s.r.o.	24313327	CZ 24313327
Zpracoval	Jana Bohatá		
Rozpočet číslo		Dne	21.3.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	624 956,49	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení slaveniště		0,00
2		Montáž	243 264,05	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	51 660,53	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	40 905,85	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		75 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		960 786,92	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		75 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 1 035 786,92			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snižená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	1 035 786,92	217 515,25
				Cena s DPH			1 253 302,18
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Cyklostezka CT 3 - úsek E1, Stod Nábřeží
 Objednatel: Město Stod, Nám. ČSA 294, 333 01 Stod
 Zhotovitel: Stavební agentura STAGER s.r.o.
 Místo: Stod

Zpracoval: Jana Bohatá
 Datum: 22.2.2015

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
201501	Cyklostezka CT 3 - úsek E1, Stod Nábřeží	1 035 786,92	0,00	217 515,25	1 253 302,18	0,00	960 786,92	0,00	75 000,00	0,00
SO 101	Cyklostezka	583 675,09	0,00	122 571,77	706 246,86	0,00	583 675,09	0,00	0,00	0,00
SO 201	Rampa s propustkem	192 753,21	0,00	40 478,17	233 231,39	0,00	192 753,21	0,00	0,00	0,00
SO 901	Objekt vybavenosti cyklostezky 1 - odpočívadlo Paluba	143 318,95	0,00	30 095,98	173 414,92	0,00	143 318,95	0,00	0,00	0,00
SO 902	Objekt vybavenosti cyklostezky 2 - odpočívadlo Molo	41 039,68	0,00	8 618,33	49 658,01	0,00	41 039,68	0,00	0,00	0,00
SO 000	Všeobecný objekt	75 000,00	0,00	15 750,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
Celkem		1035786,92	0,00	217515,25	1253302,18	0,00	960786,92	0,00	75000,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

S Stavba: Cyklostezka CT 3 - úsek E1, Stod Nábřeží
Objekt: Cyklostezka

Objednatel: Město Stod, Nám. ČSA 294, 333 01 Stod
Zhotovitel: Stavební agentura STAGER s.r.o.
Místo: Stod

Zpracoval: Jana Bohalá
Datum: 22.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
26	001	120001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	4,800	300,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,000	0,010
				6*21*0,3	4,800						
24	001	12202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	235,249	65,00	15 291,19	0,00	15 291,19	0,000	0,000
				z výkazu výměr							
				235,249							
25	001	12202203	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	m3	235,249	14,00	3 293,49	0,00	3 293,49	0,000	0,000
26	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	169,074	220,00	37 196,28	0,00	37 196,28	0,000	0,000
				235,249+66,175	169,074						
29	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	845,370	15,00	12 680,55	0,00	12 680,55	0,000	0,000
				5169,074	845,370						
27	001	171101103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuňných do 100 % PS	m3	66,175	55,00	3 639,63	0,00	3 639,63	0,000	0,000
				z výkazu výměr							
				62,227	62,227						
				dodatečný							
				197,416*0,02	3,948						
				Součet	66,175						
30	001	171301201	Uložení sypání na skládky	m3	169,074	5,00	845,37	0,00	845,37	0,000	0,000
31	001	171301211	Příplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	304,333	90,00	27 339,97	0,00	27 339,97	0,000	0,000
				169,074*1,8	304,333						
32	001	180405111	Zařízení travníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	239,255	40,00	9 246,15	0,00	9 246,15	0,000	0,000
34	001	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhuňení	m2	99,599	10,00	995,99	0,00	995,99	0,000	0,000
				50,578*49,011	99,599						
35		20059999	Dovoz a koupě ornice		20,942	390,00	8 167,38	0,00	8 167,38	0,000	0,000
				50,578*0,15+49,011*0,1+169,074*0,05	20,942						
5	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuňením	m2	785,692	10,00	7 856,92	0,00	7 856,92	0,000	0,000
33	005	005724720	osivo směs travní krajina - rovinná	kg	10,165	90,00	914,85	0,00	914,85	0,001	0,010
				50,578*0,03	1,517						
				49,011*0,03	1,470						
				239,255*0,03	7,178						
				Součet	10,165						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklostezka CT 3 - úsek E1, Stod Nabřeží
 Objekt: Cyklostezka

Objednatel: Město Stod, Nám. ČSA 294, 333 01 Stod
 Zhotovitel: Stavební agentura STAGER s.r.o.
 Místo: Stod

Zpracoval: Jana Bohatá
 Datum: 22.2.2015

100

Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
32	001	181301102	Rozproštění omítky tl. vrstvy do 150 mm pl. do 500 mm ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	50,578	40,00	0,00	2 023,12	2 023,12	0,000	0,000
z koordinací situace					50,578						

5 Komunikace							318 745,44	60 701,39	379 446,83		21,814
4	221	564361111	Podklad ze štěrkopítku SD tl. 200 mm	m ²	765,692	125,00	80 835,63	17 375,87	98 211,50	0,000	0,000
z koordinací situace					440,913						

381,012+59,901
 rozšíření
 2*0,25*204,672
 zatr. dl.
 239,255
 SONS
 3,188
 Součet
 765,692
 461,380

3	221	564911411	Podklad z asfaltového recyklatu tl. 50 mm	m ²	461,380	35,00	8 223,65	7 824,45	16 148,30	0,000	0,000
z koordinací situace					440,913						

381,012+59,901
 rozšíření
 2*0,05*204,672
 Součet
 461,380

16	221	569531111	Zpevnění krajnic průchozenou zemínou tl. 100 mm	m ²	49,011	40,00	35,01	1 525,43	1 560,44	0,000	0,000
z koordinací situace					49,011						

49,011
 2
 221
 572323111
 Postřik živýchný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m²
 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 11 50 mm š. do 3 m z
 nemodifikovaného asfaltu
 440,913
 z koordinací situace

2	221	572323111	Postřik živýchný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	m ²	440,913	15,00	6 338,12	275,59	5 513,72	0,001	0,313
1	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 11 50 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	440,913	325,00	129 058,76	14 237,88	143 296,64	0,000	0,000
z koordinací situace					440,913						

381,012+59,901
 6
 221
 593531213
 Kládek dlažby z plastových vegetačních tvárnic pro pěši bez zámku tl. do 60 mm pachy do 300 mm²
 z koordinací situace

6	221	593531213	Kládek dlažby z plastových vegetačních tvárnic pro pěši bez zámku tl. do 60 mm pachy do 300 mm ²	m ²	239,255	85,00	5 057,53	15 278,15	20 335,68	0,040	9,570
z koordinací situace					440,913						

143,691+95,564
 7
 562
 562451410
 dlažba z travníkovací plastové tl. 5 cm
 239,255 * 1,01
 241,648

7	562	562451410	dlažba z travníkovací plastové tl. 5 cm	m ²	241,648	330,00	79 743,84	0,00	79 743,84	0,011	2,610
z koordinací situace					239,255						

10
 221
 596211110
 Kládek zámkové dlažby komunikací pro pěši tl. 60 mm skupiny A pl. do 50 mm²
 z koordinací situace

10	221	596211110	Kládek zámkové dlažby komunikací pro pěši tl. 60 mm skupiny A pl. do 50 mm ²	m ²	3,198	220,00	117,89	583,47	701,36	0,084	0,269
z koordinací situace					3,198						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklostezka CT 3 - úsek E1, Stod Nábřeží
Objekt: Cyklostezka

Objednatel: Město Stod, Nám. ČSA 294, 333 01 Stod
Zhotovitel: Stavební agentura STAGER s.r.o.
Místo: Stod

Zpracoval: Jana Bohatá
Datum: 22.2.2015

Č.	KČN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

SONS

1,925+1,283											
11	592	59245090	oležka BEST-KLASIKO pro nevdome 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	3,284	415,00	1 362,86	0,00	1 362,86	0,131	0,430
3,188+1,03											
36	221	59718111	Rgoví dlaždený do leza z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	10,065	1 100,00	7 871,95	3 199,55	11 071,50	0,857	8,622
z koordináční situace											
10,065											

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

18	221	914111111	Montáž světlé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek	kus	5,000	150,00	575,90	174,11	750,00	0,001	0,004
19	404	404441120	značka svistá reflexní zákazová B AL- NK 700 mm	kus	4,000	820,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,002	0,008
20	221	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	550,00	1 604,69	645,55	1 650,33	0,109	0,328
21	404	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	3,000	480,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,006	0,016
22	404	404452530	větro plátové na sloupek 60	kus	3,000	20,00	60,00	0,00	60,00	0,000	0,000
23	404	404452560	upínací svarka na sloupek US 60	kus	3,000	70,00	210,00	0,00	210,00	0,000	0,001
14	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do leza z betonu prostého	m	154,648	210,00	32 475,76	8 985,81	32 475,76	0,155	24,032
15	592	592174500	obrubník betonový chodníkový A50 1-15 100x15x30 cm	kus	154,648	130,00	20 104,24	0,00	20 104,24	0,108	16,702
12	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do leza z betonu prostého	m	39,155	210,00	5 997,81	2 224,94	8 222,55	0,130	5,071
13	592	592174120	obrubník betonový chodníkový A50 13-10 100x10x20 cm	kus	39,155	80,00	3 132,40	0,00	3 132,40	0,046	1,801
17	221	96606132	Odsíření značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	202,36	202,36	202,36	202,36	0,000	0,000

998 Přesun hmot

37	221	998225111	Přesun hmot pro pozámmi komunikace s kovem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	t	99,788	20,00	0,00	1 395,78	1 395,78	0,000	0,000
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	------	----------	----------	-------	-------

Celkem

414 836,49 168 838,60 583 675,09 69,789

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklostezka CT 3 - úsek E1, Stod Nábřeží
Objekt: Rampa s propustkem

Objednatel: Město Stod, Nám. ČSA 294, 333 01 Stod
Zhotovitel: Stavební agentura STAGER s.r.o.
Místo: Stod

Zpracoval: Jana Bohatá
Datum: 22.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
1 Zemní práce										
8 001	114203103		Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	19,000	735,00	0,00	13 965,00	13 965,00	0,000
z koordinací situace										
19					19,000					
20 001	115001104		Převedení vody potrubím DN do 300	m	10,000	450,00	2 736,36	1 763,64	4 500,00	0,016
15 001	132201101		hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,623	500,00	0,00	8 311,50	8 311,50	0,000
16 001	162701105		vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	16,623	150,00	0,00	2 493,45	2 493,45	0,000
17 001	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	83,115	10,00	0,00	831,15	831,15	0,000
5*16 623					83,115					
18 001	171201201		Uložení sypání na skládky	m3	16,623	16,40	0,00	272,62	272,62	0,000
19 001	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	1	29,921	50,00	1 496,05	0,00	1 496,05	0,000
16 623*1,8					29,921					
2 Zakládání										
12 211	274311128		Zakladové pasy, prahy, větve a ostruhy z betonu prostého C 30/37	m3	16,623	2 450,00	37 722,78	3 003,16	40 725,94	0,000
betonový práh										
(30 263+31,305)*0,45*0,6					16,623					
13 211	274354111		Bednění základových pasů - zřízení	m2	24,627	700,00	14 221,58	3 017,15	17 238,73	0,001
(30 263+31,305)*2*0,2					24,627					
14 211	274364211		Bednění základových pasů - odstranění	m2	24,627	50,00	52,38	1 178,96	1 231,34	0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce										
21 271	358315115		Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy přes 4 m2	m3	2,400	1 900,00	0,00	4 580,00	4 580,00	0,000
0,00										
4 560,00										
4 560,00										

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklostezka CT 3 - úsek E1, Stod Nábřeží
 Objekt: Rampa s propustkem

Objednatel: Město Stod, Nám. ČSA 294, 333 01 Stod
 Zhotovitel: Stavební agentura STAGER s.r.o.
 Místo: Stod

Zpracoval: Jana Bohatá
 Datum: 22.2.2015

Č.	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
8*2*0,15					2,400						
4 Vodorovné konstrukce					12 084,32		1 596,39		13 680,72		0,11
11	221	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kaméniva řezaného tl do 100 mm	m2	61,012	65,00	3 552,86	412,92	3 965,78	0,000	0,000
60,562+0,45					61,012						
5	271	452311161	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	1,350	2 400,00	2 859,49	380,47	3 239,97	0,000	0,000
7,5*1,2*0,15					1,350						
6	271	452321171	Podkladní desky ze ŽB tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	1,350	2 500,00	3 016,88	358,12	3 375,00	0,000	0,000
7,5*1,2*0,15					1,350						
7	271	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražou otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,124	25 000,00	2 655,09	444,88	3 099,97	0,848	0,105
12,80*7,5*1,2/1000*1,08					0,124						
5 Komunikace					27 643,91		12 216,39		39 860,30		37,57
9	221	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu z koordinací situace	m2	60,562	650,00	27 291,96	12 073,34	39 365,30	0,614	37,187
60,562					60,562						
10	221	597161111	Rigol dlažditý do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene koryto	m2	0,450	1 100,00	351,95	143,05	495,00	0,857	0,385
0,45*1,0					0,450						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					33 414,29		4 060,71		37 475,00		8,98
1	221	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	7,500	1 150,00	4 790,84	3 834,16	8 625,00	0,749	5,620
2	592	592225430	trouba mrlcová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZ+Q 500/1000 integra 50 x 100 x 8 cm	kus	8,000	3 550,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,420	3,360
4	211	931994101	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce povrchovým pásem "waterstop"	m	3,000	150,00	223,44	226,56	450,00	0,000	0,001
997 Přesun sutě					792,00		4 382,40		5 174,40		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklostezka CT 3 - úsek E1, Stod Nábřeží
Objekt: Rampa s propustkem

Objednatel: Město Stod, Nám. ČSA 294, 333 01 Stod
Zhotovitel: Stavební agentura STAGER s.r.o.
Místo: Stod

Zpracoval: Jana Bohatá
Datum: 22.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
22	211	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	5,280	355,00	0,00	1 874,40	1 874,40	0,000	0,000
23	211	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	73,920	25,00	0,00	1 848,00	1 848,00	0,000	0,000
					73,920						
24	211	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,280	125,00	0,00	660,00	660,00	0,000	0,000
25	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,280	150,00	792,00	0,00	792,00	0,000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	937,02	937,02	0,00	
27	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	46,851	20,00	0,00	937,02	937,02	0,000	0,000

Celkem

130 163,67 62 589,54 192 753,21 46,85

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklostezka CT 3 - úsek E1, Stod Nábrž
 Objekt: Objekt vybavenosti cyklostezky 1 - odpočívadlo Paluba

Objednatel: Město Stod, Nám. ČSA 294, 333 01 Stod
 Zhotovitel: Stavební agentura STAGER s.r.o.
 Místo: Stod

Zpracoval: Jana Bohatá
 Datum: 22.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
1	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	6,563	65,00	426,60	0,00	426,60	0,000	0,000
			12,5*3,5*0,15		6,563						
2	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	6,563	14,00	91,88	0,00	91,88	0,000	0,000
3	001	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneuim nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,972	560,00	544,32	0,00	544,32	0,000	0,000
			12*0,3*0,3*0,9		0,972						
4	001	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneuim nářadím v hornině tř. 3	m3	0,972	84,00	81,65	0,00	81,65	0,000	0,000
5	001	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	7,535	270,00	2 034,45	0,00	2 034,45	0,000	0,000
			0,972*6,563		7,535						
6	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	37,675	15,00	565,13	0,00	565,13	0,000	0,000
			5*7,535		37,675						
7	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	7,535	15,00	113,03	0,00	113,03	0,000	0,000
8	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	13,563	55,00	745,97	0,00	745,97	0,000	0,000
			7,535*1,8		13,563						
2 Zakládání											
9	211	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	1,920	1 000,00	1 583,94	336,04	1 919,98	0,001	0,003
			8*0,3*0,2*4		1,920						
10	140	140110660	Trubka ocelová bežešvá hladká, jakost I1 353, 89 x 10 mm	m	12,600	705,00	8 883,00	0,00	8 883,00	0,019	0,245
			12*1,05		12,600						
11	1211	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	1,920	1 000,00	81,64	1 838,34	1 919,98	0,000	0,000
12	211	275311127	Zakladové patky a bloky z betonu prostého C 25/30	m3	0,972	3 050,00	2 735,08	229,52	2 964,60	0,000	0,000
			12*0,3*0,3*0,9		0,972						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklostezka CT 3 - úsek E1, Stod Nábreží
 Objekt: Objekt vybavenosti cyklostezky 1 - odpočívadlo Paluba

Objednatel: Město Stod, Nám. ČSA 294, 333 01 Stod
 Zhotovitel: Stavební agentura STAGER s.r.o.

Místo: Stod

Zpracoval: Jana Bohatá
 Datum: 22.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
3 Svíslé konstrukce											
12	801	348261151	Plot bet blok kryc deska neštip při	m	7,550	230,00	1 736,50	0,00	1 736,50	0,056	0,424
			5,05*2,5		7,550						
12	801	348271113	Plot. zídka KB Blok tl. 285 MM	m3	8,494	5 000,00	42 468,75	0,00	42 468,75	1,181	10,031
			2,25*(5,05+2,5)*0,50		8,494						
4 Vodovodné konstrukce											
13	211	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	0,108	280,00	25,37	4,87	30,24	0,000	0,000
			12*0,3*0,3*0,1		0,108						
5 Komunikace											
14	221	564851111	Podklad ze štěrku SD tl 150 mm	m2	43,750	125,00	4 400,48	1 068,27	5 468,75	0,000	0,000
			12,5*3,5		43,750						
6 Úpravy povrchů											
13	801	622451131	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2	m2	33,975	295,00	10 022,63	0,00	10 022,63	0,053	1,801
			2*2,25*(5,05+2,5)		33,975						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											
16	221	966005211	Rozebírání a odstranění šlíního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	2,000	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000	0,000
17	221	953941000	Osaz kolev prvků zabetonováním 1kg	kus	12,000	55,00	0,00	660,00	660,00	0,000	0,001
15	548	548790360	Kotva průvěková pro střední zařízení HST M 12 x 185/90	kus	12,000	73,20	878,40	0,00	878,40	0,000	0,004

PSV Práce a dodávky PSV

33 970,53 26 792,58 60 763,11 1,495

762 Konstrukce tesařské

33 970,53 26 792,58 60 763,11 1,495

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklostezka CT 3 - úsek E1, Stod Nábreží
 Objekt: Objekt vybavenosti cyklostezky 1 - odpočívadlo Paluba

Objednatel: Město Stod, Nám. ČSA 294, 333 01 Stod
 Zhotovitel: Stavební agentura STAGER s.r.o.
 Místo: Stod

Zpracoval: Jana Bohatá
 Datum: 22.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
762	762523104		Položení podlah hoblovaných na sraz z prken 2*0,827*0,45+2*1,32*0,45+2*0,827*0,45+(3,06+3,35)*0,5*12,28	m2	43,222	105,00	0,00	0,00	4 538,31	0,000	0,000
					43,222						
762	762751110		Mříž kce na hladko řezivo hran -120 hranol 60x140 12,36+3,35+12,28+3,06 hranol 60x120 3,22+2*(3,21+3,2+3,18+3,17+3,15+3,14+3,12+3,11+3,1+3,08+3,06+3,05+3,03+3,02+3,99+2,98+0,92+0,95)+2,95+0,97+1,04 hranol 60x180 4*1,32 sloupek 60x60 8*0,45	m	157,030	73,00	0,00	0,00	11 463,19	0,000	0,000
					31,050						
					117,100						
					5,280						
					3,600						
762	762795000		Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	2,718	900,00	0,00	0,00	2 445,88		
762	762911125		Impregnace řeziv tlakovakuová Bochenit FORTE PROFI	m3	2,718	2 100,00	0,00	0,00	5 707,05		
17	605120070R		řezivo dubové hranol/jáskost I do 120 cm2 hranol 60x140 0,06*0,14*(12,36+3,35+12,28+3,06) hranol 60x120 0,06*0,12*(3,22+2*(3,21+3,2+3,18+3,17+3,15+3,14+3,12+3,11+3,1+3,08+3,06+3,05+3,03+3,02+3,99+2,98+0,92+0,95)+2,95+0,97+1,04) hranol 60x180 0,06*0,18*4*1,32 sloupek 60x60 0,06*0,06*8*0,45 profaz	m3	1,291	12 500,00	16 141,46	0,00	16 141,46	0,550	0,710
					0,261						
					0,843						
					0,057						
					0,013						
					0,117						
23	605651000		řezivo dubové sušené tl. 30 mm 43,222*0,03 profaz	m3	1,426	12 500,00	17 829,08	0,00	17 829,08	0,550	0,784
					1,297						
					0,130						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklostezka CT 3 - úsek E1, Stod Nábreží
 Objekt: Objekt vybavenosti cyklostezky 2 - odpočívadlo Molo

Objednatel: Město Stod, Nám. ČSA 294, 333 01 Stod
 Zhotovitel: Stavební agentura STAGER s.r.o.
 Místo: Stod

Zpracoval: Jana Bohatá
 Datum: 22.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV										
1										
Práce a dodávky HSV										
1 Zemní práce										
9 001	122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³ 4,4*3,5*0,15	m ³	2,310	65,00	150,15	150,15	0,000	0,000
10 001	122201109		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	2,310	10,00	23,10	23,10	0,000	0,000
1 001	131203101		Hloubení jam ručním nebo pneumatickým nářadím v soudržných horninách tř. 3	m ³	0,324	560,00	181,44	181,44	0,000	0,000
4*0,3*0,3*0,9										
2 001	131203109		Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneumatickým nářadím v hornině tř. 3	m ³	0,324	84,00	27,22	27,22	0,000	0,000
12 001	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	2,634	270,00	711,18	711,18	0,000	0,000
0,324+2,31										
13 001	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	13,170	15,00	197,55	197,55	0,000	0,000
5*2,634										
14 001	171201201		Uložení sypání na skládky	m ³	2,634	5,00	13,17	13,17	0,000	0,000
15 001	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	4,741	50,00	237,05	237,05	0,000	0,000
2,634*1,8										
4,741										
2 Zakládání										
6 211	274354111		Bednění základových pásů - zřízení	m ²	0,960	1 000,00	960,00	960,00	0,001	0,001
4*0,3*0,2*4										
8 140	140110660		Trubka ocelová beztržná hladká jakost 11 353, 89 x 10 mm	m	3,220	705,00	2 270,10	2 270,10	0,019	0,063
2*1,06+2*0,55										
7 211	274354211		Bednění základových pásů - odstranění	m ²	0,960	1 000,00	960,00	960,00	0,000	0,000
4 211	275311127		Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30	m ³	0,324	3 050,00	985,02	985,02	0,000	0,000
4*0,3*0,3*0,9										
0,324										
SHV										
Práce a dodávky SHV										
1 Zemní práce										
9 001	122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³ 4,4*3,5*0,15	m ³	2,310	65,00	150,15	150,15	0,000	0,000
10 001	122201109		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	2,310	10,00	23,10	23,10	0,000	0,000
1 001	131203101		Hloubení jam ručním nebo pneumatickým nářadím v soudržných horninách tř. 3	m ³	0,324	560,00	181,44	181,44	0,000	0,000
4*0,3*0,3*0,9										
2 001	131203109		Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneumatickým nářadím v hornině tř. 3	m ³	0,324	84,00	27,22	27,22	0,000	0,000
12 001	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	2,634	270,00	711,18	711,18	0,000	0,000
0,324+2,31										
13 001	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	13,170	15,00	197,55	197,55	0,000	0,000
5*2,634										
14 001	171201201		Uložení sypání na skládky	m ³	2,634	5,00	13,17	13,17	0,000	0,000
15 001	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	4,741	50,00	237,05	237,05	0,000	0,000
2,634*1,8										
4,741										
2 Zakládání										
6 211	274354111		Bednění základových pásů - zřízení	m ²	0,960	1 000,00	960,00	960,00	0,001	0,001
4*0,3*0,2*4										
8 140	140110660		Trubka ocelová beztržná hladká jakost 11 353, 89 x 10 mm	m	3,220	705,00	2 270,10	2 270,10	0,019	0,063
2*1,06+2*0,55										
7 211	274354211		Bednění základových pásů - odstranění	m ²	0,960	1 000,00	960,00	960,00	0,000	0,000
4 211	275311127		Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30	m ³	0,324	3 050,00	985,02	985,02	0,000	0,000
4*0,3*0,3*0,9										
0,324										

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklostezka CT 3 - úsek E1, Stod Nábreží
 Objekt: Objekt vybavenosti cyklostezky 2 - odpočívadlc Molo

Objednatel: Město Stod, Nám. ČSA 294, 333 01 Stod
 Zhotovitel: Stavební agentura STAGER s.r.o.
 Místo: Stod

Zpracoval: Jana Bohatá
 Datum: 22.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

4 Vodorovné konstrukce

3	211	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	0,036	273,00	8,24	1,59	9,83	0,00	0,00
					0,036		8,24	1,59	9,83	0,000	0,000

5 Komunikace

11	221	564651111	Podklad ze šterkodité ŠD tl 150 mm	m2	15,400	125,00	1 548,97	376,03	2 510,60	0,000	0,000
					15,400		1 548,97	376,03	1 925,00	0,000	0,000
16	548	548790360	kotva přílevková pro střední zatížení HST M 12 x 185/90	kus	8,000	73,20	585,60	0,00	585,60	0,000	0,003

PSV Práce a dodávky PSV

17 690,00 14 113,27 31 803,28 0,798

762 Konstrukce tesařské

17 690,00 14 113,27 31 803,28 0,798

762	762523104	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	23,361	105,00	0,00	2 452,91	2 452,91	0,000	0,000
					23,361					
762	762751110	Mříž kce na hladko řezivo hran -120	m	60,860	73,00	0,00	5 902,78	5 902,78	0,000	0,000

hranol 60x140

18,860

2*3,48+2*5,95

hranol 60x120

54,920

6*3,36+10*1,55+2*3,48+8*0,8+2*1,23+2*1,72

hranol 60x180

5,280

4*1,32

sloupek 60x60

1,800

4*0,45

762	762765000	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	1,450	900,00	0,00	1 305,00	1 305,00	0,000	0,000
762	762911125	Impregnace řeziv tlakovakuvá Bochemit FORTE PROFI	m3	1,450	2 100,00	0,00	3 045,00	3 045,00	0,000	0,000
17	605	605120070R řezivo dubové hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,679	12 200,00	0,00	8 284,86	8 284,86	0,550	0,373

hranol 60x140

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklostezka CT 3 - úsek E1, Stod Nábřeží
 Objekt: Objekt vybavenosti cyklostezky 2 - odpočívadlo Molo

Objednatel: Město Stod, Nám. ČSA 294, 333 01 Stod
 Zhotovitel: Stavební agentura STAGER s.r.o.
 Místo: Stod

Zpracoval: Jana Bohatá
 Datum: 22.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			0,06*0,14*(2*3,48+2*5,95)		0,158						
			hranol 60x120								
			0,06*0,12*(6*3,36+10*1,55+2*3,48+8*0,8+2*1,23+2*1,72)		0,395						
			hranol 60x180								
			0,06*0,18*4*1,32		0,057						
			sloupek 60x60								
			0,06*0,06*4*0,45		0,006						
			průřez		0,062						
23	605	605651000	řezivo dubové sušené tl. 30 mm	m3	0,771	12 200,00	9 405,14	0,00	9 405,14	0,550	0,424
			23,361*0,03		0,701						
			průřez		0,070						
	762	988762102	Presun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,798	1 765,00	0,00	1 407,59	1 407,59		
Celkem							24 084,58	16 955,10	41 039,68		0,798

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklostezka CT 3 - úsek E1, Stod Nábřeží
Objekt: Všeobecný objekt

Objednatel: Město Stod, Nám. ČSA 294, 333 01 Stod
Zhotovitel: Stavební agentura STAGER s.r.o.

Místo: Stod

Zpracoval: Jana Bohatá
Datum: 22.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN Vedlejší rozpočtové náklady											
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce											
1	000	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,000	0,000
2	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,000	0,000
VRN3 Zařízení staveniště											
3	000	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,000	0,000
VRN4 Inženýrská činnost											
4	000	041002000	Dozory	Kč	1,000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,000	0,000
5	000	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	75 000,00	75 000,00	0,000	0,000