

**ZMĚNOVÝ LIST č.1 - PŘÍPOČTY****ZL1b****Zateplení bytového domu č.p. 4 v Dražicích**

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Navrhovatel změny:</b> | Objednatel, TDS, zhotovitel             |
| <b>Popis změny:</b>       | Dodávky a práce prováděné nad rámec SOD |
| <b>Objekt:</b>            | SO 01 Bytový dům                        |

| č. změny | Popis změn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001      | <b>Změna chodníku okolo domu</b><br><br>Na žádost investora došlo v průběhu stavby ke změně rozsahu a povrchu zpevněné plochy (chodníku) okolo bytového domu. Namísto betonového krytu byla zvolena varianta s chodníkovým obrubníkem a zámkovou dlažbou. Práce prováděné ve větším rozsahu a dodávky a práce nad rámec SOD vykazuje zhotovitel jako vícepráce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 002      | <b>Změna skladby balkonů</b><br><br>Po přezkoumání stavu balkonových desek a lodžii byla dohodnuta změna způsobu opravy konstrukcí. Není nutné bourat stávající betonovou mazaninu a následně provádět novou. Namísto toho bude stávající povrch ošetřen vysprávkovou hmotou, napenetrován a jako finální vrstva bude proveden polyuretanový nátěr se vsypem. S tím souvisí i změna rozsahu nových klempířských prvků na balkonech. Poškozené okapnice budou opraveny či nahrazeny, zbývající neporušené oplechování bude zachováno a natřeno hnědou barvou v odstínu nově dodávaných klempířských prvků. Práce prováděné ve větším rozsahu a dodávky a práce nad rámec SOD vykazuje zhotovitel jako vícepráce.                         |
| 003      | <b>Úprava ostění pro aplikaci kontaktního zateplovacího systému</b><br><br>V průběhu stavby bylo zjištěno, že stávající špalety a anadpraží otvorů nelze zateplit navrhovanou tloušťkou izolace z důvodu zapuštění výplní otvorů hluboko do špalety. Omítka místy zakrývala celou šíku rámu, pro správnou aplikaci izolantu v požadované tloušťce dle PD bylo nutné stávající omítku ze špalet a nadpraží odsekat. Práce prováděné nad rámec SOD vykazuje zhotovitel jako vícepráce.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 004      | <b>Oprava komínů, klempířské práce na střeše</b><br><br>V průběhu stavby, po postavení lešení a revizi stavu střechy a komínů bylo dohodnuto, že zhotovitel provede opravu spárování komínového zdíva v nutném rozsahu. Zároveň byl posouzen stav oplechování komínů, místy je poškozené a mohlo by dojít k zatékání. Bylo tedy dohodnuto, že bude provedena oprava stávajícího oplechování, které bude doplněno krycí lištou tak, aby se případnému zatékání zabránilo. Při prohlídce střechy také bylo zjištěno, že bude potřeba nově oplechovat napojení vikýře na střešní krytinu ve větším rozsahu než původně uvažovala PD. Práce prováděné ve větším rozsahu a dodávky a práce nad rámec SOD vykazuje zhotovitel jako vícepráce. |
| 005      | <b>Odstranění betonového žlabu</b><br><br>Na žádost investora byl v průběhu stavby odstraněn nefunkční a poškozený betonový odvodňovací žlab za domem. Práce prováděné ve větším rozsahu a dodávky a práce nad rámec SOD vykazuje zhotovitel jako vícepráce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 006      | <b>Doplnění kontaktního zateplovacího systému - balkony a lodžie</b><br><br>Na žádost investora bude spodní strana balkonových desek a lodžii doplněna o vrstvu extrudovaného polystyrenu tloušťky 40 mm. Práce prováděné nad rámec SOD vykazuje zhotovitel jako vícepráce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                  |              |            |
|------------------|--------------|------------|
| Souhrn nákladů : | bez DPH      | 266 162 Kč |
|                  | DPH 0% (PDP) | 0 Kč       |
|                  | celkem       | 266 162 Kč |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Dopad změn na termín dokončení díla: | ANO |
| Dopad změn na kvalitu díla:          | NE  |
| Dopad změn na cenu díla:             | ANO |

Za zhotovitele :  
PRIMA, akciová společnost - Ing. Stanislav Bočánek



Za TDS:  
pan Přemysl Pěknice - technický dozor investora

Za objednatele :  
Mgr. Lubomír Smažik - starosta obce



Přílohy : - položkový rozpočet ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - PŘÍPOČTY

# Zateplení bytového domu č.p. 4 v Dražicích - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 PŘÍPOČTY

| Poř.          | Typ | Kód       | Popis                                                                                          | MJ  | Výměra  | Jedn. Cena | Cena   |
|---------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|--------|
| <b>Stavba</b> |     |           | <b>S: Stavba</b>                                                                               |     |         |            |        |
| <b>Objekt</b> |     |           | <b>ZL1P01: ZMĚNA 1 - PŘÍPOČTY - chodník okolo domu</b>                                         |     |         |            |        |
| <b>Oddíl</b>  |     |           | <b>001: Zemní práce</b>                                                                        |     |         |            |        |
| 1             | SP  | 113106071 | Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně              | m2  | 19,320  | 181,00     | 3 497  |
| 2             | SUB | 113109315 | Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm                                              | m2  | 6,800   | 625,00     | 4 250  |
| 3             | SP  | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                    | m   | 15,000  | 75,90      | 1 139  |
| 4             | SP  | 181912112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně                       | m2  | 41,820  | 52,40      | 2 191  |
| <b>Oddíl</b>  |     |           | <b>005: Komunikace pozemní</b>                                                                 |     |         |            |        |
| 5             | SUB | 564851111 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrtí frakce 0-63 mm                     | m2  | 8,000   | 237,00     | 1 896  |
| 6             | SP  | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                | m2  | 41,820  | 449,00     | 18 777 |
| 7             | H   | 59245018  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní                                           | m2  | 23,000  | 391,00     | 8 993  |
| <b>Oddíl</b>  |     |           | <b>009: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                |     |         |            |        |
| 8             | SP  | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého   | m   | 15,000  | 334,00     | 5 010  |
| 9             | H   | 59217044  | obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní                                               | m   | 15,300  | 158,00     | 2 417  |
| 10            | SP  | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                 | m3  | 0,600   | 4 220,00   | 2 532  |
| 11            | SUB | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm                                             | m   | 6,000   | 301,00     | 1 806  |
| 12            | SP  | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého               | m2  | 19,320  | 89,30      | 1 725  |
| <b>Oddíl</b>  |     |           | <b>099: Přesun hmot a manipulace se sutí</b>                                                   |     |         |            |        |
| 13            | SUB | 979094111 | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot                                                     | t   | 11,324  | 340,00     | 3 850  |
| 14            | SP  | 997211511 | Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km                                          | t   | 11,324  | 280,00     | 3 171  |
| 15            | SP  | 997211519 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí                                                    | t   | 736,060 | 14,50      | 10 673 |
| 16            | SP  | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód | t   | 5,625   | 150,00     | 844    |
| 17            | SP  | 997221873 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení       | t   | 5,699   | 250,00     | 1 425  |
| <b>Objekt</b> |     |           | <b>ZL1P02: ZMĚNA 2 - PŘÍPOČTY - balkony</b>                                                    |     |         |            |        |
| <b>Oddíl</b>  |     |           | <b>777: Podlahy lité</b>                                                                       |     |         |            |        |
| 1             | SP  | 777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy                                                   | m2  | 28,800  | 16,40      | 472    |
| 2             | SP  | 777111121 | Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy                                           | m   | 28,800  | 76,40      | 2 200  |
| 3             | SP  | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad                                  | m2  | 28,800  | 200,00     | 5 760  |
| 4             | SP  | 777521103 | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 2 mm dekorativní lité podlahy                           | m2  | 28,800  | 1 160,00   | 33 408 |
| 5             | SP  | 777611113 | Posyp barevnými vločkami podlahy velikosti přes 1 do 3 mm                                      | m2  | 28,800  | 99,00      | 2 851  |
| 6             | SP  | 777622103 | Uzavírací polyuretanový transparentní nátěr podlahy                                            | m2  | 28,800  | 251,00     | 7 229  |
| <b>Oddíl</b>  |     |           | <b>783: Nátěry</b>                                                                             |     |         |            |        |
| 7             | SP  | 783932171 | Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm                            | m2  | 28,800  | 266,00     | 7 661  |
| 8             | SP  | 783401313 | Odmaštění klempířských konstrukcí fediidlovým odmašťovačem před provedením nátěru              | m2  | 11,760  | 82,80      | 974    |
| 9             | SP  | 783444101 | Základní jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí                              | m2  | 11,760  | 120,00     | 1 411  |
| 10            | SP  | 783447101 | Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí                                 | m2  | 11,760  | 152,00     | 1 788  |
| 11            | SP  | HZS2311   | Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník                                              | hod | 4,000   | 440,00     | 1 760  |

| Poř.č.        | Typ | Kód       | Popis                                                                                          | MJ  | Výměra  | Jedn. Cena | Cena   |
|---------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|--------|
| <b>Oddíl</b>  |     |           |                                                                                                |     |         |            |        |
| 12            | ON  | 081002000 | V08: Další náklady na pracovníky                                                               |     |         |            | 6 840  |
|               |     |           | Doprava zaměstnanců                                                                            | km  | 570,000 | 12,00      | 6 840  |
| <b>Objekt</b> |     |           |                                                                                                |     |         |            |        |
| <b>Oddíl</b>  |     |           |                                                                                                |     |         |            |        |
| 1             | SP  | 978036191 | ZL1P03: ZMĚNA 3 - PŘÍPOČTY - úprava ostění pro KZS                                             |     |         |            | 10 584 |
|               |     |           | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                       |     |         |            | 7 133  |
|               |     |           | Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 %                | m2  | 40,300  | 177,00     | 7 133  |
| <b>Oddíl</b>  |     |           |                                                                                                |     |         |            |        |
| 2             | SUB | 979094111 | 009: Přesun hmot a manipulace se sutí                                                          |     |         |            | 3 451  |
|               |     |           | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot                                                     | t   | 2,015   | 340,00     | 685    |
| 3             | SP  | 997211511 | Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km                                          | t   | 2,015   | 280,00     | 564    |
| 4             | SP  | 997211519 | Příplatek ZKD 1 km v vodorovné dopravě sutí                                                    | t   | 130,975 | 14,50      | 1 899  |
| 5             | SP  | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód | t   | 2,015   | 150,00     | 302    |
| <b>Objekt</b> |     |           |                                                                                                |     |         |            |        |
| <b>Oddíl</b>  |     |           |                                                                                                |     |         |            |        |
| 1             | SP  | 622635061 | ZL1P04: ZMĚNA 4 - PŘÍPOČTY - oprava komínů, klempířské práce na střeše                         |     |         |            | 59 287 |
|               |     |           | 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                |     |         |            | 3 988  |
|               |     |           | Oprava spárování komínového zdiva MC v rozsahu přes 10 do 20 %                                 | m2  | 23,600  | 169,00     | 3 988  |
| <b>Oddíl</b>  |     |           |                                                                                                |     |         |            |        |
| 2             | SP  | 978023471 | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                       |     |         |            | 1 475  |
|               |     |           | Výškrabání spár zdiva cihelného komínového                                                     | m2  | 11,800  | 125,00     | 1 475  |
| <b>Oddíl</b>  |     |           |                                                                                                |     |         |            |        |
| 3             | SP  | HZS2152   | 764: Konstrukce klempířské                                                                     | hod | 20,000  | 566,00     | 53 824 |
| 4             | SP  | 764311614 | Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný                                                       | m   | 26,500  | 366,00     | 9 699  |
| 5             | SP  | 764312616 | Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm           | m   | 40,600  | 808,00     | 32 805 |
| <b>Objekt</b> |     |           |                                                                                                |     |         |            |        |
| <b>Oddíl</b>  |     |           |                                                                                                |     |         |            |        |
| 1             | SP  | 966008211 | ZL1P05: ZMĚNA 5 - PŘÍPOČTY - odstranění betonového žlabu                                       |     |         |            | 9 400  |
|               |     |           | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                       |     |         |            | 1 265  |
|               |     |           | Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 500 mm                       | m   | 19,000  | 66,60      | 1 265  |
| <b>Oddíl</b>  |     |           |                                                                                                |     |         |            |        |
| 2             | SUB | 979094111 | 009: Přesun hmot a manipulace se sutí                                                          |     |         |            | 8 134  |
|               |     |           | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot                                                     | t   | 4,750   | 340,00     | 1 615  |
| 3             | SP  | 997211511 | Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km                                          | t   | 4,750   | 280,00     | 1 330  |
| 4             | SP  | 997211519 | Příplatek ZKD 1 km v vodorovné dopravě sutí                                                    | t   | 308,750 | 14,50      | 4 477  |
| 5             | SP  | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód | t   | 4,750   | 150,00     | 713    |
| <b>Objekt</b> |     |           |                                                                                                |     |         |            |        |
| <b>Oddíl</b>  |     |           |                                                                                                |     |         |            |        |
| 1             | SP  | 621142001 | ZL1P06: ZMĚNA 6 - PŘÍPOČTY - doplnění KZS - zateplení balkonů a lodžii                         |     |         |            | 40 341 |
|               |     |           | 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                |     |         |            | 26 259 |
|               |     |           | Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtažené do tmelu                                        | m2  | 30,000  | 323,00     | 9 690  |
| 2             | SP  | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů                               | m   | 42,000  | 57,70      | 2 423  |
| 3             | H   | 63127416  | profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm                                             | m   | 44,100  | 16,00      | 706    |
| 4             | SP  | 621531012 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů                       | m2  | 30,000  | 448,00     | 13 440 |
| <b>Oddíl</b>  |     |           |                                                                                                |     |         |            |        |
| 5             | SP  | 713111128 | 713: Izolace tepelné                                                                           |     |         |            | 14 082 |
|               |     |           | Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošné s mechanickým kotvením rohoží, pásů,   | m2  | 30,000  | 293,00     | 8 790  |
| 6             | H   | 28376439  | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250KPa $\lambda=0,032$ tl 40mm                    | m2  | 31,500  | 168,00     | 5 292  |

# ZMĚNOVÝ LIST č.1 - ODPOČTY

ZL1a

## Zateplení bytového domu č.p. 4 v Dražicích

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Navrhovatel změny:</b> | Objednatel, TDS, zhotovitel            |
| <b>Popis změny:</b>       | Neprováděné dodávky a práce, méněpráce |
| <b>Objekt:</b>            | SO 01 Bytový dům                       |

| č. změny | Popis změn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001      | <b>Změna chodníku okolo domu</b><br><br>Na žádost investora došlo v průběhu stavby ke změně rozsahu a povrchu zpevněné plochy (chodníku) okolo bytového domu. Namísto betonového krytu byla zvolena varianta s chodníkovým obrubníkem a zámkovou dlažbou. Neprováděné práce a dodávky vykazuje zhotovitel jako méněpráce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 002      | <b>Změna skladby balkonů</b><br><br>Po přezkoumání stavu balkonových desek a lodžii byla dohodnuta změna způsobu opravy konstrukcí. Není nutné bourat stávající betonovou mazaninu a následně provádět novou. Namísto toho bude stávající povrch ošetřen vysrávkovou hmotou, napenetrován a jako finální vrstva bude proveden polyuretanový nátěr se vsypem. S tím souvisí i změna rozsahu nových klempířských prvků na balkonech. Poškozené okapnice budou opraveny či nahrazeny, zbývající neporušené oplechování bude zachováno a natřeno hnědou barvou v odstínu nově dodávaných klempířských prvků. Neprováděné práce a dodávky vykazuje zhotovitel jako méněpráce. |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                         |              |            |
|-------------------------|--------------|------------|
| <b>Souhrn nákladů :</b> | bez DPH      | -96 149 Kč |
|                         | DPH 0% (PDP) | 0 Kč       |
|                         | celkem       | -96 149 Kč |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| <b>Dopad změn na termín dokončení díla:</b> | NE  |
| <b>Dopad změn na kvalitu díla:</b>          | NE  |
| <b>Dopad změn na cenu díla:</b>             | ANO |

**Za zhotovitele :**  
PRIMA, akciová společnost - Ing. Stanislav Bočanek ®

**Za objednatele :**  
Mgr. Lubomír Smažík - starosta obce

**Za TDS:**  
pan Přemysl Pěknice - technický dozor investora

**OBEC DRAŽICE**  
DRAŽICE 166, 391 31 DRAŽICE  
IČO: 00252239 DIČ: CZ00252239  
TEL.: 381 239 680

**Přílohy :** - položkový rozpočet ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - ODPOČTY

# Zateplení bytového domu č.p. 4 v Dražicích - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 ODPOČTY

| Poř.                                        | Typ | Kód          | Popis                                                                                           | MJ | Výměra   | Jedn. Cena | Cena     |
|---------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|----------|
| <b>Stavba</b>                               |     |              |                                                                                                 |    |          |            |          |
| <b>Objekt</b>                               |     |              |                                                                                                 |    |          |            |          |
| <b>Oddíl</b>                                |     |              |                                                                                                 |    |          |            |          |
| 5                                           | SUB | 581114118    | Kryt z betonu komunikací pro pěší tl. 15 cm C30/37                                              | m2 | - 15,700 | 645,00     | - 10 127 |
| <b>63: Podlahy a podlahové konstrukce</b>   |     |              |                                                                                                 |    |          |            |          |
| 17                                          | SUB | 639561111    | Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý                                                   | m  | - 31,000 | 289,00     | - 8 959  |
| <b>Objekt</b>                               |     |              |                                                                                                 |    |          |            |          |
| <b>Oddíl</b>                                |     |              |                                                                                                 |    |          |            |          |
| 14                                          | SUB | 631312711    | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30                                                          | m3 | - 1,287  | 5 790,00   | - 7 452  |
| <b>711: Izolace proti vodě</b>              |     |              |                                                                                                 |    |          |            |          |
| 29                                          | SUB | 711111001    | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně   | m2 | - 25,740 | 62,00      | - 1 596  |
| 32                                          | SUB | 998711203    | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m                                               | %  | 1,680    | - 15,96    | - 27     |
| <b>764: Konstrukce klempířské</b>           |     |              |                                                                                                 |    |          |            |          |
| 47                                          | SUB | 764812622R01 | Optechování balkonů z lakovaného Pz plechu, rš 220 mm                                           | m  | - 37,850 | 418,00     | - 15 821 |
| <b>771: Podlahy z dlaždic a obklady</b>     |     |              |                                                                                                 |    |          |            |          |
| 50                                          | SUB | 771101210    | Penetrace podkladu pod dlažby                                                                   | m2 | - 25,740 | 65,00      | - 1 673  |
| 51                                          | SUB | 771575206    | Montáž podlah z dlaždic protiskluzných keramických, do tmele, 200 x 100 mm Unifix S3 (lepidlo), | m2 | - 25,740 | 950,00     | - 24 453 |
| 52                                          | SUB | 59764258     | Dlaždice keramická RAKO Taurus Granit 200 x 200 x 8 mm                                          | m2 | - 28,314 | 420,00     | - 11 892 |
| 53                                          | SUB | 998771203    | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m                                                | %  | 3,810    | - 380,18   | - 1 448  |
| <b>96: Bourání konstrukcí</b>               |     |              |                                                                                                 |    |          |            |          |
| 27                                          | SUB | 965043331    | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2                                                | m3 | - 1,287  | 5 040,00   | - 6 486  |
| <b>D96: Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |     |              |                                                                                                 |    |          |            |          |
| 57                                          | SUB | 979094111    | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot                                                      | t  | - 3,220  | 340,00     | - 1 095  |
| 58                                          | SUB | 979081111    | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km skládka obce                                       | t  | - 3,220  | 280,00     | - 902    |
| 59                                          | SUB | 979082111    | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                          | t  | - 3,220  | 1 310,00   | - 4 218  |

**OBEC DRAŽICE**  
 DRAŽICE 166, 391 31 DRAŽICE  
 IČO: 00252239 DIČ: CZ00854234  
 TEL.: 381 239 680



# Časový harmonogram stavby DODATEK č. 1

## Zateplení bytového domu č.p. 4 v Dražicích

| Popis prací                                         | BŘEZEN |    |    |    | DUBEN |    |    |    | KVĚTEN |    |    |    | ČERVEN |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------------|--------|----|----|----|-------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|
|                                                     | 10     | 11 | 12 | 13 | 14    | 15 | 16 | 17 | 18     | 19 | 20 | 21 | 22     | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Bourání povrchů, okopání soklu                      |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
| Zateplení soklu, napojení svíslé izolace proti vodě |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
| Montáž lešení                                       |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
| Zateplení fasády + omítka                           |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
| Klempířské práce                                    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
| Oprava balkonů                                      |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
| Oprava stávajícího komínového zdiva                 |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
| Oprava klempířských prvků střechy                   |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
| Úprava hromosvodu                                   |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
| Demontáž lešení                                     |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
| Úklid staveniště, předání stavby                    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |

OBEC DRAŽICE  
 DRAŽICE 166, 381 33 DRAŽICE  
 IČO: 00252239 DIČ: CZ00252239  
 TEL.: 381 239 840



diplomová spolupráce (3)