

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 16/2016 ze dne 11. 3. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 14. 9. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 27. 2. 2017

na dodávku stavby:

"Oprava střechy fary v Dyjákovících"

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1. Slezská s. r. o.

Sídlo: Stará 98/18, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem
IČ: 25340689
DIČ: CZ25340689
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27272, KS Brno
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 122837554/0300
(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Dyjákovice

Sídlo: Dyjákovice 195, 671 26
Adresa pro doručování: Hrádek 117, 671 27
Zastoupen: Mgr. Pavlem Sobotkou, administrátorem
IČ: 49440551
(dále jen „objednatel“)

Preamble:

Dodatek č. 3 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2017 v návaznosti na finanční možnosti objednatel. Dodatek s ohledem na etapizaci nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Po dohodě smluvních stran se jednotlivá ustanovení dotyčné smlouvy o dílo mění a doplňují takto:

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 se doplňuje takto:

V roce 2017 bude provedena II. etapa prací, a to v ceně 693.132,- Kč vč. 21% DPH (viz. položkový rozpočet II. etapy, který je nedílnou součástí tohoto dodatku).

2. Ostatní články SOD č. 16/2016 ze dne 11. 3. 2016 zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Dyjákovících 20.7.2017


.....
za objednatele
Římskokatolická farnost
DYJÁKOVICE 195
PSČ 671 26


STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.

Stará 98/18, 602 00 Brno

IČ: 253 40 689

DIČ: CZ25340689

OR: C/27272


.....
za zhotovitele

Položkový rozpočet

Zakázka: 2015080 Fara Dyjákovice - II. etapa
Dyjákovice

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Stará 98/18
602 00 Brno

IČO: 253 40 689
DIČ: CZ253 40 689

Objednatel: Římskokatolická farnost Dyjákovice
Dyjákovice 195
671 26 Dyjákovice

IČO: 49440551
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	48 054,05
PSV	506 782,20
MON	18 000,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	572 836,25 CZK
Základní DPH	21 %	120 296,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,25 CZK

Cena celkem: 693 132,00 CZK

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OP: C. 27272

Za zhotovitele



Za objednatele

**Římskokatolická farnost
DYJÁKOVICE 195
PSČ 671 26**

V

dne 10.7.2017

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	2 175,11	0,54609
62	Upravy povrchů vnější	HSV	11 036,30	0,71814
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	5 946,71	1,41949
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	3 994,20	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	23 656,70	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 245,03	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	273 406,62	12,15833
764	Konstrukce klempířské	PSV	42 076,91	0,52525
765	Krytiny tvrdé	PSV	179 699,07	16,73447
783	Nátěry	PSV	11 599,60	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	18 000,00	0,00000
Celkem:			572 836,25	32,10177

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 175,11		0,54609		0,00000
1	316 38-1112.R00	Komínové krycí desky bez přesahu tl. 80 - 100 mm	m2	1,93	1 127,00	2 175,11	0,28295	0,54609	0,00000	0,00000
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				11 036,30		0,71814		0,00000
2	622 47-2113.R00	Omitka stěn vnější ze SMS štuková slož. III.ručně	m2	17,38	475,00	8 255,50	0,03890	0,67608	0,00000	0,00000
3	623 47-1318.R00	Nátěr vnějších omítek KEIM složitost 4	m2	17,38	160,00	2 780,80	0,00242	0,04206	0,00000	0,00000
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 946,71		1,41949		0,00000
4	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	77,23	45,00	3 475,35	0,01838	1,41949	0,00000	0,00000
5	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	77,23	32,00	2 471,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				3 994,20		0,00000		0,00000
6	952 90-1411.R00	Vyčištění podlahy půdy po ukončení prací	m2	190,20	21,00	3 994,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 97		Prorážení otvorů				23 656,70		0,00000		1,02542
7	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	17,38	43,00	747,34	0,00000	0,00000	0,05900	1,02542
8	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	28,76	199,00	5 723,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	57,52	22,00	1 265,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	28,76	233,00	6 701,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,76	247,00	3 892,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	236,40	14,00	3 309,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	15,76	128,00	2 017,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 245,03		0,00000		0,00000
14	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,65	470,00	1 245,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762		Konstrukce tesařské				273 406,62		12,15833		12,75700
15	762 33-1811.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	46,90	28,00	1 313,20	0,00000	0,00000	0,00800	0,37520
16	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	301,10	34,00	10 237,40	0,00000	0,00000	0,01400	4,21540
17	762 33-1813.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	24,65	43,00	1 059,95	0,00000	0,00000	0,02400	0,59160
18	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	178,00	48,00	8 544,00	0,00000	0,00000	0,03200	5,69600
19	762 33-1815.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2	m	10,20	58,00	591,60	0,00000	0,00000	0,00400	0,04080

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
20	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	214,00	14,00	2 996,00	0,00000	0,00000	0,00700	1,49800
21	762 34-3811.R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm	m2	20,00	40,00	800,00	0,00000	0,00000	0,01700	0,34000
22	762 33-3110.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	46,90	132,00	6 190,80	0,00099	0,04643	0,00000	0,00000
23	762 33-3120.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	301,10	156,00	46 971,60	0,00099	0,29809	0,00000	0,00000
24	762 33-3130.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	24,65	203,00	5 003,95	0,00099	0,02440	0,00000	0,00000
25	762 33-3140.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	178,00	214,00	38 092,00	0,00099	0,17622	0,00000	0,00000
26	762 33-3150.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2	m	10,20	243,00	2 478,60	0,00099	0,01010	0,00000	0,00000
27	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	221,00	55,00	12 155,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	762 34-1210.R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	34,25	74,00	2 534,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	605-15501	Řezivo jehličnaté - hranoly vč. 5% přeřezu	m3	15,79	5 535,00	87 397,65	0,55000	8,68450	0,00000	0,00000
30	605-17101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2. 40/60mm, impregnovaná	m3	3,53	5 535,00	19 538,55	0,55000	1,94150	0,00000	0,00000
31	605-12101	Prkno SM/JD, omít., tl. 24mm, dl. do 4m	m3	0,94	4 160,00	3 910,40	0,55000	0,51700	0,00000	0,00000
32	762 08-5140.R00	Příplatek za hoblování částí krovu čtyřstranné	m3	15,79	402,00	6 347,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	19,52	281,00	5 485,12	0,02357	0,46009	0,00000	0,00000
34	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	12,16	967,00	11 758,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské				42 076,91		0,52525		0,42010
35	764 31-1821.R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	8,00	41,00	328,00	0,00000	0,00000	0,00732	0,05856
36	764 32-2831.R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 45°	m	19,80	21,00	415,80	0,00000	0,00000	0,00326	0,06455
37	764 33-9811.R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 45°	m2	3,72	62,00	230,64	0,00000	0,00000	0,00721	0,02682
38	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	36,00	21,00	756,00	0,00000	0,00000	0,00069	0,02484
39	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	18,03	28,00	504,84	0,00000	0,00000	0,00336	0,06058
40	764 35-5811.R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 45°	m	19,80	54,00	1 069,20	0,00000	0,00000	0,00515	0,10197
41	764 36-2811.R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°	kus	1,00	38,00	38,00	0,00000	0,00000	0,02008	0,02008
42	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	22,00	25,00	550,00	0,00000	0,00000	0,00285	0,06270

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
43	764 31-1201.R00	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30°	m2	2,50	757,00	1 892,50	0,01887	0,04718	0,00000	0,00000
44	764 32-2250.R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	35,50	177,00	6 283,50	0,00359	0,12745	0,00000	0,00000
45	764 33-9220.R00	Lemování z Pz, kominů na vlnité krytině, v hřebeni	m2	3,72	1 017,00	3 783,24	0,00677	0,02518	0,00000	0,00000
46	764 35-5203.R00	Žlaby z Pz plechu nástřešní,oblého tvaru,rš 660 mm	m	35,50	370,00	13 135,00	0,00548	0,19454	0,00000	0,00000
47	764 36-1220.R00	Okno střešní z Pz plechu, krytina vlnitá,60 x 60cm	kus	3,00	1 832,00	5 496,00	0,01895	0,05685	0,00000	0,00000
48	764 39-6230.R00	Připojovací lišta z Pz plechu dilatační, rš 120 mm	m	8,13	59,00	479,67	0,00072	0,00585	0,00000	0,00000
49	764 45-4203.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	22,00	308,00	6 776,00	0,00310	0,06820	0,00000	0,00000
50	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,52	651,00	338,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 765		Krytiny tvrdé				179 699,07		16,73447		15,00569
51	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	214,00	44,00	9 416,00	0,00000	0,00000	0,06700	14,33800
52	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	29,03	23,00	667,69	0,00000	0,00000	0,02300	0,66769
53	765 31-1511.RT1	Krytina z bobrovek, střež jedn.,šupinová,na sucho, vč.tašek polovičních, podhřebenáčových a okapových	m2	220,00	539,00	118 580,00	0,07290	16,03800	0,00000	0,00000
54	765 31-1538.R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č. dřáž. do malty	m	11,40	643,00	7 330,20	0,02136	0,24350	0,00000	0,00000
55	765 31-1548.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči nos. do malty	m	19,60	737,00	14 445,20	0,02137	0,41885	0,00000	0,00000
56	765 31-1583.R00	Bobrovka - přifézání a uchycení tašek	m	41,40	136,00	5 630,40	0,00001	0,00041	0,00000	0,00000
57	765 31-1591.R00	Bobrovka - příplatek za přibití každé třetí tašky	m2	175,00	24,00	4 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	765 31-1592.R00	Bobrovka příplatek za přibití každé tašky - valby	m2	39,00	57,00	2 223,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	765 90-1111.R00	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	259,30	15,00	3 889,50	0,00013	0,03371	0,00000	0,00000
60	998 76-5102.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	16,73	796,00	13 317,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783		Nátěry				11 599,60		0,00000		0,00000
61	783 78-3399.R00	Impregnace podlahy a pozednicového zdíva	m2	230,20	18,00	4 143,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	783 78-2204.R00	Impregnace nového řeriva Bochemitem QB, hranoly, prkna	m2	466,00	16,00	7 456,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: M21		Elektromontáže				18 000,00		0,00000		0,00000
63	M21-1	Hromosvod vč uzemnění, zemních prací a revize	m	0,40	45 000,00	18 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000