SMLOUVA O DÍLO

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ"), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Městys Chodová Planá

Se sídlem: Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá
IČ: 00259861
DIČ: CZ00259861

Zástupce ve věcech smluvních: Luboš Hlačík, starosta obce,e-mail: starosta@chodovaplana.cz
Zástupce ve věcech technických: Luboš Hlačík, starosta obce, starosta@chodovaplana.cz, tel. 602 475 882

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Radek Zevel

Se sídlem: Jateční 565, 348 15 Planá
IČ: 694 37 351
DIČ: CZ7511272307
společnost je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Tachově

Zastoupený ve věcech smluvních: Radek Zevel, tel. 774 156 146, e-mail: radekzevel@seznam.cz
Zastoupený ve věcech technických: Radek Zevel, tel. 774 156 146, e-mail: radekzevel@seznam.cz

bankovní spojení: Moneta Bank
číslo účtu: 163378673/0600

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla *(dále též DÍLO)*

„Místo k setkávání Výškov"

Rozsah plnění veřejné zakázky malého rozsahu je stanoven projektovou dokumentací **„stavební úpravy bývalé hasičárny ve Výškově"** zpracovanou SPIRAL spol. s r.o., Revoluční 823, Planá, Ing. Pavel Kodýtek ČKAIT:02011565. **Součástí poskytnutých podkladů je i výkaz výměr a rozhodnutí Stavebního úřadu Planá „ Společný souhlas" č.j. 6755/2023/PL/SU**

Rozsah plnění je dále stanoven oceněným výkazem výměr jednotlivých stavebních objektů a nabídkou zhotovitele.

Místo plnění / realizace

Místem plnění je obec Výškov

I.I. Předmět smlouvy

Součástí předmětu plnění této smlouvy je kromě vlastní stavby také:

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS;
c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
g) provedení přejímky stavby;
h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru díla;
i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě;
j) geodetické zaměření stavby ověřené katastrálním úřadem v počtu 6 pare včetně všech podkladů pro vklad do KN a vklad do DTM.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).

Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.

Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínu dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo.

Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných stavebních prací vyvolaných prováděním DÍLA. Zadávání případných dodatečných stavebních prací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Dodatečné stavební práce nesmějí být provedeny bez souhlasu objednatele. Neodsouhlasené a provedené dodatečné stavební práce objednatel zhotoviteli nemůže uhradit.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě.

I.II. Doba plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	nejdéle 01.04. 2026
Zahájení stavebních prací:	01.04. 2026
Dokončení stavebních prací:	01.04. 2027
Předání a převzetí díla:	duben 2027

2. Místo plnění předmětu smlouvy: obec Výškov
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc a nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude možné dodržet technologické podmínky provádění díla), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

I.III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

   Cena celkem bez DPH : **1 724 706,48 Kč** DPH : **362 188,36 Kč**

   Cena včetně DPH : **2 086 894,84 Kč**

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou ceny dohodnuty na jednání. Práce,

které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.
6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele (např. z důvodu neposkytnutí podpory apod.) pro realizaci DÍLA a nezahájení prací zhotovitelem, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Práce budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy a to na základě písemné výzvy objednatele. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací díla z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

I.IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Platby za provedené práce budou probíhat vždy jednou měsíčně a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a vystavené faktury za měsíční plnění. Z každé faktury bude objednatel proplácet vždy 90 % ceny bez DPH a DPH ve výši 100 %. Zbylých 10% ceny bez DPH bude sloužit jako zádržné. To bude uvolněno do 30 dnů po protokolárním převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený soupis prací bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
4. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
5. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
6. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladu, zejména:
   - označení účetního dokladu a číslo,
   - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
   - předmět plnění a den splnění,
   - den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
   - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
   - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
   - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
   - údaje pro daňové účely,
   - každý originální účetní doklad musí obsahovat přesný název projektu a případný požadavek poskytovatele dotace (bude upřesněno investorem)

- předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.

7. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. bod 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

Oddíl II.
Realizace díla

II.I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy (písemné, ústní) objednatele.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II.II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném dokumentací pro provedení stavby a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánu státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníku je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.

3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazu o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladu o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

II.III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům MMR ČR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánu státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
4. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi (DIO)
5. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, dále zajistí a uhradí povolení k užívání veřejného prostranství.
6. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
7. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací. Poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla.
9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s objednatelem.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajištovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

12. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
13. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
14. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
15. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
17. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
18. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
19. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
20. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
21. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
22. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.

24. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace (dále jen PD) a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci díla a zhotovitel je schopen na základě této PD dílo realizovat dle podmínek této SOD.
25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
26. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
28. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
29. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.
30. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).

II.IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané PD.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané PD.

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

II.V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
   - dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 2 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (výkresy ve formátu .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve formátech .doc a .xls). Veškeré digitální dokumenty musí být dostupné pro případnou editaci v budoucnu (=nezamčeny).
   - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
   - předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- originál stavebního deníku,
- protokoly o provedených zkouškách a revizích,
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.

4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
   - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
   - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
   - seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávání DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
   - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

   Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
5. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady

III.I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

III.II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **1 mil. Kč** a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

III.III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu

o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajištovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

III.IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to prostřednictvím datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.
14. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Oddíl IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná

IV.I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč jednorázově a 0,05% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SOD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

IV.II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

Vzájemné nároky obou smluvních stran se, v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobu bodu 1. a 2. tohoto oddílu, budou řídit příslušnými ustanoveními NOZ. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínů dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Chodové Plané dne: 02.09. 2025

MĚSTYS
CHODOVÁ PLANÁ

.....

za městys Chodová Planá
Luboš Hlačík - starosta městyse
(objednatel)

V Plané dne: 02.09. 2025

.....

Radek Zevel

(zhotovitel)

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněné soupisy prací s výkazem výměr)
Příloha č. 2: pojistná smlouva dle Oddílu III., čl. II

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba bývalé hasičárny, Výškov

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Výškov	Datum:	6. 9. 2023
Zadavatel:		IČ:	
	Městys Chodová Planá	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	69437351
	Radek Zevel	DIČ:	CZ7511272307
Projektant:		IČ:	64825663
	S P I R A L spol s r. o.	DIČ:	CZ64825663
Zpracovatel:		IČ:	
	Ladislav Sadílek	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **1 724 706,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 724 706,48	21,00%	362 188,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 086 894,84**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba bývalé hasičárny, Výškov

Místo:	Výškov	Datum:	6. 9. 2023
Zadavatel:	Městys Chodová Planá	Projektant:	S P I R A L spol. s r. o.
Uchazeč:	Radek Zevel	Zpracovatel:	Ladislav Sadílek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 724 706,48**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 029 199,55
1 - Zemní práce	147 760,11
2 - Zakládání	174 932,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	256 591,80
4 - Vodorovné konstrukce	44 910,53
5 - Komunikace pozemní	41 628,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	149 309,36
8 - Trubní vedení	23 733,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	66 249,41
997 - Přesun sutě	68 066,66
998 - Přesun hmot	56 017,15
PSV - Práce a dodávky PSV	628 506,93
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 743,77
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 280,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	77 584,50
762 - Konstrukce tesařské	252 450,40
763 - Konstrukce suché výstavby	64 049,71
764 - Konstrukce klempířské	125 799,00
765 - Krytina skládaná	12 870,44
766 - Konstrukce truhlářské	60 505,96
783 - Dokončovací práce - nátěry	17 631,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 592,15
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	67 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	19 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště	44 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba bývalé hasičárny, Výškov

Místo: Výškov

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Městys Chodová Planá

Projektant: S P I R A L spol. s r. o.

Uchazeč: Radek Zevel

Zpracovatel: Ladislav Sadílek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 724 706,48**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 029 199,55	
	D	1	Zemní práce				147 760,11	
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	35,624	207,00	7 374,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251102					
	VV		(13,225*5,6*0,4)+(5*3*0,4)		35,624			
	VV		Součet		35,624			
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	53,599	798,00	42 772,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102					
	VV		(3,425+4,6+3,425)*0,8*0,9		8,244			
	VV		(2,7+4+7+3,7)*0,8*0,9		12,528			
	VV		(4,8+4+4,5+4,3)*0,8*0,9		12,672			
	VV		1,5*0,9*0,5		0,675			
	VV		dešťová k.					
	VV		(16,8+18,4+8,3+5,2)*0,5*0,8		19,480			
	VV		Součet		53,599			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	61,227	279,00	17 082,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	VV		35,624+53,599-27,996		61,227			
	VV		Součet		61,227			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	428,589	21,00	9 000,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	61,227	155,00	9 490,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	122,454	301,00	36 858,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	27,996	255,00	7 138,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101					
	VV		obsyp základů					
	VV		34,119-14,13-4,168		15,821			
	VV		dešťová k.					
	VV		(16,8+18,4+8,3+5,2)*0,5*0,5		12,175			
	VV		Součet		27,996			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,870	211,00	1 027,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		dešťová k.					
	VV		(16,8+18,4+8,3+5,2)*0,5*0,2		4,870			
	VV		Součet		4,870			
9	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	9,740	420,00	4 090,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		štěrkopísek frakce 0/4					
	VV		4,87*2 "Přepočtené koeficientem množství		9,740			
	VV		Součet		9,740			
10	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	48,700	213,00	10 373,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311103					
	VV		po výkopech kanalizace					
	VV		(16,8+18,4+8,3+5,2)*1		48,700			
	VV		Součet		48,700			
11	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	56,710	45,00	2 551,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112					
	VV		14,7+24,59+17,42		56,710			
	VV		Součet		56,710			
	D	2	Zakládání				174 932,45	
12	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	8,507	2 100,00	17 864,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212					
	VV		(14,7+24,59+17,42)*0,15		8,507			
	VV		Součet		8,507			
13	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě	m3	8,507	1 450,00	12 335,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271542211					
	VV		frakce 0-63					
	VV		(14,7+24,59+17,42)*0,15		8,507			
	VV		Součet		8,507			
14	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,757	3 550,00	2 687,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313611					
	VV		(3,425+4,6+3,425)*0,3*0,05		0,172			
	VV		(2,7+4+7+3,7)*0,3*0,05		0,261			
	VV		(4,8+4,4)*0,3*0,05		0,138			
	VV		(1+4+4,3)*0,4*0,05		0,186			
	VV		Součet		0,757			
15	K	279113134	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	47,100	1 800,00	84 780,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113134					
	VV		(3,425+4,6+3,425)*1		11,450			
	VV		(2,7+4+7+3,7)*1,25		21,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,8*1,75)+(4,4*1,25)		13,900			
	VV		Součet		47,100			
16	K	279113135	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	13,025	2 290,00	29 827,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113135					
	VV		(1*0,5)+(4*1,25)+(4,3*1,75)		13,025			
	VV		Součet		13,025			
17	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,538	51 000,00	27 438,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých; deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279361821					
	VV		vodorovná R10					
	VV		(3,425+4,6+3,425)*8*0,00062*1,1		0,062			
	VV		(2,7+4+7+3,7)*10*0,00062*1,1		0,119			
	VV		((4,8*1,75)*14*0,00062*1,1)+((4,4*1,25)*10*0,00062*1,1)		0,118			
	VV		(4*10*0,00062*1,1)+(4,3*14*0,00062*1,1)		0,068			
	VV		svislá R10					
	VV		193*1,3*0,00062*1,1		0,171			
	VV		Součet		0,538			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				256 591,80	
18	K	311113143	Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	8,825	1 530,00	13 502,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311113143					
	VV		zakládací vrstva zdiva					
	VV		(8,5+4,1+4,5+(7,1*2)+4)*0,25		8,825			
	VV		Součet		8,825			
19	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	80,305	1 310,00	105 199,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311272111					
	VV		(8,5+4,1+4,5+(7,1*2)+4)*2,25		79,425			
	VV		(4,6*1,8)-(1*1*2)-(1*2,125)-(3,5*2,25)+(1,15*4)		0,880			
	VV		Součet		80,305			
20	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,048	52 500,00	2 520,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361821					
	VV		zakládací vrstva zdiva					
	VV		(8,5+4,1+4,5+(7,1*2)+4)*2*0,00062*1,1		0,048			
	VV		Součet		0,048			
21	K	314272500	Komínové těleso betonové s integrovanou izolací dvouprůduchové s izostatickými vložkami D 18/20 cm v 3 m	soubor	1,000	74 000,00	74 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Komín dvouprůduchový z lehčeného betonu s integrovanou izolací s izostatickými vložkami komínové těleso výšky 3 m bez větrací šachty, světlý průměr vložky 18/20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/314272500					
22	K	314272514	Příplatek ke komínovému tělesu dvouprůduchovému betonovému s integrovanou izolací s izostatickými vložkami D 18/20 cm ZKD 1 m výšky	m	2,250	8 570,00	19 282,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Komín dvouprůduchový z lehčeného betonu s integrovanou izolací s izostatickými vložkami komínové těleso výšky 3 m Příplatek k ceně za každý další i započatý metr výšky komínového tělesa přes 3 m bez větrací šachty, světlý průměr vložek 18/20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/314272514					
	VV		5,25-3		2,250			
	VV		Součet		2,250			
23	K	314272526	Komínový plášť imitace obezdění pro dvouprůduchový betonový komín vložky 14/20, 16/20, 18/20 cm v 1,50 m	kus	1,000	34 000,00	34 000,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Komín dvouprůduchový z lehčeného betonu s integrovanou izolací s izostatickými vložkami ukončení v nadstřešní části komínu komínovým pláštěm z vláknitého betonu s krycí deskou bez větrací šachty výšky 150 cm imitace obezdění, světlý průměr vložek 14/20, 16/20 18/20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/314272526					
24	K	317141423	Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 1300 do 1500 mm	kus	6,000	930,00	5 580,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317141423					
25	K	346272216	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm	m2	4,250	590,00	2 507,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346272216					
	VV		nad věncem					
	VV		8,5*2*0,25		4,250			
	VV		Součet		4,250			
	D	4	Vodorovné konstrukce				44 910,53	
26	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	1,425	950,00	1 353,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413351111					
	VV		(3,5*0,25)+(2,2*0,25)		1,425			
	VV		Součet		1,425			
27	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	1,425	150,00	213,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413351112					
28	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	1,425	690,00	983,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413352111					
29	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,206	4 303,05	9 492,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321515					
	VV		(8,5+4,1+4,5+(7,1*2)+4)*0,25*0,25		2,206			
	VV		Součet		2,206			
30	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	17,650	508,94	8 982,79	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115					
	VV		(8,5+4,1+4,5+(7,1*2)+4)*0,25*2		17,650			
	VV		Součet		17,650			
31	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	17,650	106,57	1 880,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116					
32	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,131	53 000,00	6 943,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821					
	VV		(8,5+4,1+4,5+(7,1*2)+4)*4*0,00062*1,1		0,096			
	VV		145*1*0,00022*1,1		0,035			
	VV		Součet		0,131			
33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,310	1 050,00	3 475,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
	VV		dešťová k.					
	VV		(16,8+18,4+8,3+5,2)*0,5*0,1		2,435			
	VV		výústní objekt					
	VV		3,5*0,25		0,875			
	VV		Součet		3,310			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	3,500	3 310,00	11 585,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy do 10 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465513256					
	VV		výústní objekt					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
	D	5	Komunikace pozemní				41 628,76	
35	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	1,750	280,00	490,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901132					
36	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	1,750	798,00	1 396,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572340112					
	VV		3,5*0,5		1,750			
	VV		Součet		1,750			
37	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	56,710	330,00	18 714,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211111					
	VV		(14,7+24,59+17,42)		56,710			
	VV		Součet		56,710			
38	*M*	*59245018*	*dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní*	*m2*	*58,411*	*360,00*	*21 027,96*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		56,71*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		58,411			
	VV		Součet		58,411			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				149 309,36	
39	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	96,750	67,00	6 482,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121					
	VV		(3,5+7,1+4,25+4,1+0,4)*2*2,5		96,750			
	VV		Součet		96,750			
40	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	96,750	375,00	36 281,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321141					
	VV		(3,5+7,1+4,25+4,1+0,4)*2*2,5		96,750			
	VV		Součet		96,750			
41	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	93,038	50,00	4 651,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131121					
	VV		(8,5+4,6+4,5+3+4+7,6)*2,815		90,643			
	VV		(-1*1*2)+(-3,5*2,5)+(-2,25*1,25)+(1*3*0,25*2)+((2,25+3,5+2,25)*0,25)+((1,25+2,25+1,25)*0,25)		-8,875			
	VV		Mezisoučet		81,768			
	VV		(8,5+4,6+4,5+3+4+7,6)*0,35		11,270			
	VV		Součet		93,038			
42	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	93,038	245,00	22 794,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001					
	VV		(8,5+4,6+4,5+3+4+7,6)*2,815		90,643			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(-1*1*2)+(-3,5*2,5)+(-2,25*1,25)+(1*3*0,25*2)+((2,25+3,5+2,25)*0,25)+((1,25+2,25+1,25)*0,25)		-8,875			
	VV		Mezisoučet		81,768			
	VV		(8,5+4,6+4,5+3+4+7,6)*0,35		11,270			
	VV		Součet		93,038			
43	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	61,975	49,82	3 087,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003					
	VV		vnitřní část					
	VV		2,25+1+2,25+(3*1*2)+(2,45*2)+(1,25*2)+2,25+(2,25*2)+3,5		29,150			
	VV		venkovní část					
	VV		(1*3*2)+2,25+3,5+2,25+1,25+2,25+1,25+(5*2,815)		32,825			
	VV		Součet		61,975			
44	M	55343025	*profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm*	m	34,466	69,00	2 378,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm					
45	M	55343021	*profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm*	m	29,150	25,00	728,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm					
	VV		vnitřní část					
	VV		2,25+1+2,25+(3*1*2)+(2,45*2)+(1,25*2)+2,25+(2,25*2)+3,5		29,150			
	VV		Součet		29,150			
46	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	11,270	50,00	563,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151021					
	VV		(8,5+4,6+4,5+3+4+7,6)*0,35		11,270			
	VV		Součet		11,270			
47	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	81,768	49,00	4 006,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151031					
	VV		(8,5+4,6+4,5+3+4+7,6)*2,815		90,643			
	VV		(-1*1*2)+(-3,5*2,5)+(-2,25*1,25)+(1*3*0,25*2)+((2,25+3,5+2,25)*0,25)+((1,25+2,25+1,25)*0,25)		-8,875			
	VV		Součet		81,768			
48	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	11,270	650,00	7 325,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622511112					
	VV		(8,5+4,6+4,5+3+4+7,6)*0,35		11,270			
	VV		Součet		11,270			
49	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	81,768	435,00	35 569,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531022					
	VV		(8,5+4,6+4,5+3+4+7,6)*2,815		90,643			
	VV		(-1*1*2)+(-3,5*2,5)+(-2,25*1,25)+(1*3*0,25*2)+((2,25+3,5+2,25)*0,25)+((1,25+2,25+1,25)*0,25)		-8,875			
	VV		Součet		81,768			
50	K	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním	m3	3,109	2 050,00	6 373,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 8-16					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/635111141					
	VV		pod okapový chodník					
	VV		(13,15+5,1+4,5+3+4+3,55+3,65+4,5)*0,5*0,15		3,109			
	VV		Součet		3,109			
51	K	637211111	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na MC 10	m2	20,725	920,00	19 067,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových do cementové malty MC-10 se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637211111					
	VV		(13,15+5,1+4,5+3+4+3,55+3,65+4,5)*0,5		20,725			
	VV		Součet		20,725			
	D	8	Trubní vedení				23 733,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	15,000	231,00	3 465,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871265211					
	VV		dešťová k.					
	VV		9,8+5,2		15,000			
	VV		Součet		15,000			
53	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	33,700	255,00	8 593,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871275211					
	VV		dešťová k.					
	VV		48,7-15		33,700			
	VV		Součet		33,700			
54	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	1,000	217,00	217,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877260310					
55	*M*	*28611870*	*koleno kanalizační s hrdlem PP 110x15° SN10*	*kus*	*1,000*	*79,00*	*79,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		koleno kanalizační s hrdlem PP 110x15° SN10					
56	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	1,000	375,00	375,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877260320					
57	*M*	*28617200*	*odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 100/100*	*kus*	*1,000*	*217,00*	*217,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 100/100					
58	K	877270320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	1,000	402,00	402,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877270320					
59	*M*	*28617201*	*odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 125/100*	*kus*	*1,000*	*450,00*	*450,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 125/100					
60	K	894811131	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	1,000	7 090,00	7 090,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894811131					
61	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	0,519	3 980,00	2 065,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623151					
	VV		v komunikaci					
	VV		3,5*0,25*0,25		0,219			
	VV		u výústního objektu					
	VV		2*0,5*0,3		0,300			
	VV		Součet		0,519			
62	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	48,700	16,00	779,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113					
	VV		dešťová k.					
	VV		48,7		48,700			
	VV		Součet		48,700			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				66 249,41	
63	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,800	274,00	3 233,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213					
	VV		ohraničení m.č.1.01					
	VV		3,65+4,5+3,65		11,800			
	VV		Součet		11,800			
64	M	59217016	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm*	*m*	*12,036*	*142,00*	*1 709,11*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		11,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		12,036			
	VV		Součet		12,036			
65	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	39,500	196,00	7 742,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331112					
	VV		okolo okapového chodníku					
	VV		(12,15+7,6)*2		39,500			
	VV		Součet		39,500			
66	M	59217001	*obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm*	*m*	*39,500*	*120,00*	*4 740,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm					
67	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	7,000	90,00	630,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112					
	VV		3,5*2		7,000			
	VV		Součet		7,000			
68	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	66,150	59,00	3 902,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
	VV		(14,05+8)*2*1,5		66,150			
	VV		Součet		66,150			
69	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	56,710	130,00	7 372,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	VV		(14,7+24,59+17,42)		56,710			
	VV		Součet		56,710			
70	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211					
71	M	44932114	*přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE*	*kus*	*1,000*	*1 100,00*	*1 100,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE					
72	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	8,609	980,00	8 436,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961021311					
	VV		((6,45+4,6+6,45)*0,5*0,7)+((5,7+3,5)*0,3*0,45*2)		8,609			
	VV		Součet		8,609			
73	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	5,917	1 520,00	8 993,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962022491					
	VV		((6,45+4,6+6,45)*0,5*0,55)+((5,7+3,5)*0,3*0,2*2)		5,917			
	VV		Součet		5,917			
74	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	38,115	142,00	5 412,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133					
	VV		((5,7+3,5)*2,35*2)-(2,5*2,05)		38,115			
	VV		Součet		38,115			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	11,861	878,00	10 413,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231					
	VV		(6,45*0,3*2,35*2)-(1,95*2,25*0,3)		7,778			
	VV		(4*0,25*2,35)+(((6,45*2,15)/2)*0,25)		4,083			
	VV		Součet		11,861			
76	K	968062558	Vybourání dřevěných vrat pl do 5 m2	m2	13,900	170,00	2 363,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy do 5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062558					
	VV		(1,95*2,25*2)+(2,5*2,05)		13,900			
	VV		Součet		13,900			
	D	997	Přesun sutě				68 066,66	
77	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	68,447	100,00	6 844,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611					
78	K	997006013R	Ruční třídění stavebního odpadu - odhřebíkování a uložení dřevěných kcí pro další použití	m3	5,908	1 071,00	6 327,47	
	PP		Ruční třídění stavebního odpadu - odhřebíkování a uložení dřevěných kcí pro další použití					
	VV		3,325+2,583		5,908			
	VV		Součet		5,908			
79	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	68,447	260,00	17 796,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
	VV		bez dřevěných vybouraných kcí					
	VV		68,447		68,447			
	VV		Součet		68,447			
80	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 095,152	12,00	13 141,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
81	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	68,447	350,00	23 956,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869					
	D	998	Přesun hmot				56 017,15	
82	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	160,049	350,00	56 017,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				628 506,93	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 743,77	
83	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	8,825	11,86	104,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
	VV		(8,5+4,1+4,5+(7,1*2)+4)*0,25		8,825			
	VV		Součet		8,825			
84	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,003*	*82 000,00*	*246,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		8,825*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,003			
	VV		Součet		0,003			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	8,825	123,58	1 090,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559					
	VV		(8,5+4,1+4,5+(7,1*2)+4)*0,25		8,825			
	VV		Součet		8,825			
86	M	62832134	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm*	m2	*10,286*	*120,00*	*1 234,32*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm					
87	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,062	1 100,00	68,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 280,00	
88	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	3,000	760,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242105					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				77 584,50	
89	K	74100-R01	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO)	m	25,000	33,00	825,00	
	PP		trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO)					
90	K	74100-R02	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	13,000	25,00	325,00	
	PP		krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení					
91	K	74100-R03	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.	ks	5,000	100,00	500,00	
	PP		krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.					
92	K	74100-R04	CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (PU)	m	15,000	377,00	5 655,00	
	PP		CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (PU)					
93	K	74100-R05	CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	5,000	95,00	475,00	
	PP		CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU)					
94	K	74100-R06	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	70,000	57,00	3 990,00	
	PP		CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)					
95	K	74100-R07	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	m	45,000	34,00	1 530,00	
	PP		CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)					
96	K	74100-R08	CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU)	m	10,000	33,00	330,00	
	PP		CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU)					
97	K	74100-R09	CYKY-CYKYm 2Ax1.5 mm2 750V (PU)	m	10,000	29,00	290,00	
	PP		CYKY-CYKYm 2Ax1.5 mm2 750V (PU)					
98	K	74100-R10	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	ks	1,000	228,00	228,00	
	PP		spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1					
99	K	74100-R11	sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč.	ks	1,000	251,00	251,00	
	PP		sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč.					
100	K	74100-R12	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z .	ks	10,000	246,00	2 460,00	
	PP		zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z .					
101	K	74100-R13	zás.polozap./zapuštěné 16A/400V	ks	1,000	437,00	437,00	
	PP		zás.polozap./zapuštěné 16A/400V					
102	K	74100-R14	sv. MODUS PL5000L2W2/ND „zadavatel umožňuje nabídnout rovnocené řešení*)“	ks	3,000	2 850,00	8 550,00	
	PP		sv. MODUS PL5000L2W2/ND „zadavatel umožňuje nabídnout rovnocené řešení*)“					
103	K	74100-R15	sv. MODUS BRSB3KO375V2/NDSM „zadavatel umožňuje nabídnout rovnocené řešení*)“	ks	1,000	2 840,00	2 840,00	
	PP		sv. MODUS BRSB3KO375V2/NDSM „zadavatel umožňuje nabídnout rovnocené řešení*)“					
104	K	74100-R16	rozvaděč RE 3x25A VČETNĚ HDS	ks	1,000	14 600,00	14 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		rozvaděč RE 3x25A VČETNĚ HDS					
105	K	74100-R17	rozvaděč R0	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
	PP		rozvaděč R0					
106	K	74100-R18	revize elektro	hod	5,000	480,00	2 400,00	
	PP		revize elektro					
107	K	74100-R19	podružný materiál, prořez	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	
	PP		podružný materiál, prořez					
108	K	74100-R20	sekání, průrazy	hod	10,000	290,00	2 900,00	
	PP		sekání, průrazy					
109	K	74141-R01	uzem. v zemi FeZn 30/4, včetně svorek a propoj. konstrukce	m	32,000	19,00	608,00	
	PP		uzem. v zemi FeZn 30/4, včetně svorek a propoj. konstrukce					
110	K	74141-R02	FeZn 10mm, včetně izolace (napojení svodů)	m	8,000	28,00	224,00	
	PP		FeZn 10mm, včetně izolace (napojení svodů)					
111	K	74141-R03	svodové vodiče AlMgSi 8mm2 vč. ukotvení na podpěry	m	37,000	138,00	5 106,00	
	PP		svodové vodiče AlMgSi 8mm2 vč. ukotvení na podpěry					
112	K	74141-R04	svorky hromosvodové do 2 šroubů	ks	20,000	63,00	1 260,00	
	PP		svorky hromosvodové do 2 šroubů					
113	K	74141-R05	svorky hromosvodové nad 2 šrouby	ks	8,000	88,00	704,00	
	PP		svorky hromosvodové nad 2 šrouby					
114	K	74141-R06	tvarování montážního dílu-pom.jímače, ochran. trubky, izolace sv	ks	7,000	71,00	497,00	
	PP		tvarování montážního dílu-pom.jímače, ochran. trubky, izolace sv					
115	K	74141-R07	podpěra svislého vedení s příchytkou do zdi	ks	12,000	110,00	1 320,00	
	PP		podpěra svislého vedení s příchytkou do zdi					
116	K	74141-R08	podpěra vedení pro střechu/atiku	ks	30,000	34,00	1 020,00	
	PP		podpěra vedení pro střechu/atiku					
117	K	74141-R09	pomocný jímač do dlky 1,5m	ks	3,000	535,00	1 605,00	
	PP		pomocný jímač do dlky 1,5m					
118	K	74141-R10	AlMgSi 8mm	m	37,000	27,00	999,00	
	PP		AlMgSi 8mm					
119	K	74141-R11	FeZn 30/4	m	32,000	91,00	2 912,00	
	PP		FeZn 30/4					
120	K	74141-R12	FeZn 10mm, včetně izolace (napojení svodů)	m	8,000	42,00	336,00	
	PP		FeZn 10mm, včetně izolace (napojení svodů)					
121	K	74141-R13	podpěra svislého vedení s příchytkou do zdi	ks	12,000	42,50	510,00	
	PP		podpěra svislého vedení s příchytkou do zdi					
122	K	74141-R14	podpěra vedení pro střechu/atiku	ks	30,000	34,00	1 020,00	
	PP		podpěra vedení pro střechu/atiku					
123	K	74141-R15	svorka S0	ks	4,000	25,00	100,00	
	PP		svorka S0					
124	K	74141-R16	svorka SZ	ks	4,000	49,00	196,00	
	PP		svorka SZ					
125	K	74141-R17	svorka SS, SU	ks	30,000	17,00	510,00	
	PP		svorka SS, SU					
126	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,500	4 343,00	2 171,50	
	PP		Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m					
	D	762	Konstrukce tesařské				252 450,40	
127	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného zabudovaného do konstrukce	m2	13,620	155,00	2 111,10	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762081410					
	VV		viditelní části krovu					
	VV		((0,1+0,14)*2*0,5*28)+((0,11+0,14)*2*3,45*4)		13,620			
	VV		Součet		13,620			
128	K	762082120	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem pl do 160 cm2	kus	32,000	46,00	1 472,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí jedním řezem, plochy do 160 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762082120					
	VV		16*2		32,000			
	VV		Součet		32,000			
129	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	7,048	1 120,00	7 893,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083122					
	VV		1,001+4,073+1,356+0,618		7,048			
	VV		Součet		7,048			
130	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	22,000	196,00	4 312,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085103					
	VV		kotvení pozednic					
	VV		14		14,000			
	VV		patky m.č.1.01					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		22,000			
131	*M*	*54825002*	*kotevní patka tvaru U široká 120x120x4,0 20x250mm*	*kus*	*8,000*	*380,00*	*3 040,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		kotevní patka tvaru U široká 120x120x4,0 20x250mm					
132	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	80,000	41,00	3 280,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085112					
	VV		5*16		80,000			
	VV		Součet		80,000			
133	K	762331822	Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	184,750	155,00	28 636,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použití sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331822					
	VV		(3,4*5)+(5,3*2)+(2*2)+(3,175*2)		37,950			
	VV		(4*8)+(6,45*2)+(3,4*8*2)		99,300			
	VV		(5,7*2)+(3,5*3)+(3,2*4*2)		47,500			
	VV		Součet		184,750			
134	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	108,000	185,00	19 980,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 50 do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332131					
	VV		kleštiny 60*140					
	VV		(7,65*8)+(4,5*10)		106,200			
	VV		příložka 100*100					
	VV		1,8		1,800			
	VV		Součet		108,000			
135	*M*	*60511054*	*řezivo jehličnaté boční omítané š do 200mm tl do 100mm dl 6m*	*m3*	*1,001*	*6 695,00*	*6 701,70*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		řezivo jehličnaté boční omítané š do 200mm tl do 100mm dl 6m					
	VV		kleštiny 60*140					
	VV		((7,65*8)+(4,5*10))*0,06*0,14*1,1		0,981			
	VV		příložka 100*100					
	VV		1,8*0,1*0,1*1,1		0,020			
	VV		Součet		1,001			
136	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	240,400	250,00	60 100,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332132					
	VV		krokve 100*140					
	VV		(3,45*16*2)+(4,75*8)		148,400			
	VV		vaznice 120*180					
	VV		12,85+4,7		17,550			
	VV		pozednice 120*180					
	VV		12,85*2		25,700			
	VV		pozednice 100*120					
	VV		4,3		4,300			
	VV		sloupky 120x120					
	VV		(2,5*9)+0,5		23,000			
	VV		podélné trámy m.č.1.01 120*120					
	VV		(4*4)+(1,45+4)		21,450			
	VV		Součet		240,400			
137	M	60512130	*hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m*	*m3*	*4,073*	*9 500,00*	*38 693,50*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
	VV		krokve 100*140					
	VV		((3,45*16*2)+(4,75*8))*0,1*0,14*1,1		2,285			
	VV		vaznice 120*180					
	VV		12,85*0,12*0,18*1,1		0,305			
	VV		pozednice 120*180					
	VV		(12,85*2*0,12*0,18*1,1)+(4,7*0,12*0,18*1,1)		0,722			
	VV		pozednice 100*120					
	VV		4,3*0,1*0,12*1,1		0,057			
	VV		sloupky 120x120					
	VV		((2,5*9)+0,5)*0,12*0,12*1,1		0,364			
	VV		podélné trámy m.č.1.01 120*120					
	VV		((4*4)+(1,45+4))*0,12*0,12*1,1		0,340			
	VV		Součet		4,073			
138	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	21,620	129,00	2 788,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341210					
	VV		(4,7*4,6)		21,620			
	VV		Součet		21,620			
139	M	60515111	*řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm*	*m3*	*0,618*	*8 549,00*	*5 283,28*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
	VV		21,62*0,026*1,1		0,618			
	VV		Součet		0,618			
140	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	103,300	32,77	3 385,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341811					
141	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	104,645	67,00	7 011,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342214					
	VV		(12,85*3,45*2)+(4,7*4,6)-(4,7*1,2)		104,645			
	VV		Součet		104,645			
142	M	60514114	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*0,967*	*9 400,00*	*9 089,80*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		104,645*3,5*0,04*0,06*1,1		0,967			
	VV		Součet		0,967			
143	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	148,400	21,49	3 189,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342511					
	VV		(3,45*16*2)+(4,75*8)		148,400			
	VV		Součet		148,400			
144	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,392	9 400,00	3 684,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		148,4*0,06*0,04*1,1		0,392			
	VV		Součet		0,392			
145	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	8,407	1 800,00	15 132,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
	VV		1,001+4,073+1,356+0,618+0,967+0,392		8,407			
	VV		Součet		8,407			
146	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	47,400	110,00	5 214,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken hrubých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762521104					
	VV		revizní lávka					
	VV		11,85*4		47,400			
	VV		Součet		47,400			
147	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	1,356	7 850,00	10 644,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
	VV		47,4*0,026*1,1		1,356			
	VV		Součet		1,356			
148	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	47,400	36,00	1 706,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762595001					
149	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	4,919	1 850,00	9 100,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				64 049,71	
150	K	763131471	SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	42,010	860,00	36 128,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131471					
	VV		24,59+17,42		42,010			
	VV		Součet		42,010			
151	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	42,010	40,00	1 680,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131714					
152	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	42,010	45,00	1 890,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751					
153	M	28329027	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2	m2	47,198	43,00	2 029,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2					
	VV		42,01*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství		47,198			
	VV		Součet		47,198			
154	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	42,010	65,00	2 730,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131752					
155	M	63152137	pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 180mm	m2	42,850	436,00	18 682,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 180mm					
	VV		42,01*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		42,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		42,850			
156	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,825	1 100,00	907,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763301					
	D	764	Konstrukce klempířské				125 799,00	
157	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	103,300	186,00	19 213,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001821					
	VV		(3,4*6,8*2)+(3,2*6,1*2)+(5,3*3,4)		103,300			
	VV		Součet		103,300			
158	K	764111651	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2	21,620	750,00	16 215,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764111651					
	VV		(4,7*4,6)		21,620			
	VV		Součet		21,620			
159	K	764111653	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu přes 30 do 60°	m2	83,025	740,00	61 438,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy přes 30 do 60°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764111653					
	VV		(12,85*3,45*2)-(4,7*1,2)		83,025			
	VV		Součet		83,025			
160	K	764216641	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	2,000	379,00	758,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764216641					
161	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	25,700	580,00	14 906,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511602					
	VV		12,85*2		25,700			
	VV		Součet		25,700			
162	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	4,000	650,00	2 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511642					
163	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	12,000	750,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764518622					
	VV		3*4		12,000			
	VV		Součet		12,000			
164	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,765	2 180,00	1 667,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101					
	D	765	Krytina skládaná				12 870,44	
165	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	104,645	59,00	6 174,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191021					
	VV		(12,85*3,45*2)+(4,7*4,6)-(4,7*1,2)		104,645			
	VV		Součet		104,645			
166	*M*	*28329036*	*fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou*	*m2*	*115,110*	*58,00*	*6 676,38*	*CS ÚRS 2023 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou					
	VV		104,645*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		115,110			
	VV		Součet		115,110			
167	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,016	1 250,00	20,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765101					
	D	766	Konstrukce truhlářské				60 505,96	
168	K	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm	m2	22,000	280,00	6 160,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766421213					
	VV		m.č.1.01					
	VV		2,75*4*2		22,000			
	VV		Součet		22,000			
169	M	61191155	palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	24,200	390,00	9 438,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B					
	VV		22*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		24,200			
	VV		Součet		24,200			
170	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	2,000	790,00	1 580,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622131					
	VV		1*1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
171	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	2,000	4 400,00	8 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
172	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	3 694,37	3 694,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660411					
173	M	61173202	dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,125	14 000,00	29 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2					
	VV		1*2,125		2,125			
	VV		Součet		2,125			
174	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	2,000	170,00	340,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116					
175	M	61140085	parapet plastový vnitřní – š 150mm, dekor	m	2,000	165,00	330,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		parapet plastový vnitřní – š 150mm, dekor					
176	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	2,000	38,00	76,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá					
177	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,341	990,00	337,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				17 631,00	
178	K	783218101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	22,000	125,00	2 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783218101					
	VV		palubky neviditelná část					
	VV		m.č.1.01					
	VV		2,75*4*2		22,000			
	VV		Součet		22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	59,524	250,00	14 881,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783218111					
	VV		viditelní části krovu					
	VV		((0,1+0,14)*2*0,5*28)+((0,11+0,14)*2*3,45*4)		13,620			
	VV		palubky viditelná část					
	VV		m.č.1.01					
	VV		2,75*4*2		22,000			
	VV		viditelné části m.č.1.01					
	VV		(0,12*4*2,25*8)+((0,12+0,18)*2*4*2)+(0,12*4*4*4)+(0,12*4*1,45*4)		23,904			
	VV		Součet		59,524			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				12 592,15	
180	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	138,760	5,50	763,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001					
	VV		vnitřní stěny					
	VV		(3,5+7,1+4,25+4,1+0,4)*2*2,5		96,750			
	VV		SDK stropy					
	VV		24,59+17,42		42,010			
	VV		Součet		138,760			
181	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	96,750	19,00	1 838,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101					
	VV		vnitřní stěny					
	VV		(3,5+7,1+4,25+4,1+0,4)*2*2,5		96,750			
	VV		Součet		96,750			
182	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	138,760	72,00	9 990,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101					
	VV		vnitřní stěny					
	VV		(3,5+7,1+4,25+4,1+0,4)*2*2,5		96,750			
	VV		SDK stropy					
	VV		24,59+17,42		42,010			
	VV		Součet		138,760			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				67 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				19 500,00	
183	K	011503000	Stavební průzkum - vytyčení stávajících inženýrských sítí	sou	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		Stavební průzkum - vytyčení stávajících inženýrských sítí					
184	K	012002000	Geodetické práce	sou	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Geodetické práce					
185	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sou	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				44 000,00	
186	K	030001000	Zařízení staveniště	sou	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Zařízení staveniště					
187	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	sou	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Připojení staveniště na inženýrské sítě					
188	K	034103000	Oplocení staveniště	sou	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Oplocení staveniště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN9	Ostatní náklady				3 500,00	
189	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	sou	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Náklady na plánované vyklizení objektu					

ČPP
VIENNA INSURANCE GROUP

0029863015221000

Číslo pojistné smlouvy

0029863015

POJISTNÁ SMLOUVA

pro pojištění odpovědnosti podnikatelů SIMPLEX
(dále jen pojistná smlouva)

POJISTITEL

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 63998530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 3433, zastoupená pojišťovacím zprostředkovatelem na základě plné moci nebo zaměstnancem pojistitele.
Osoba zastupující pojistitele je identifikována v oddílu Distributor pojištění.
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 7001350(
Klientská linka: +420 957 444 555, www.cpp.cz

POJISTNÍK (shodný s pojištěným)

Obchodní jméno	Radek Zevel				
IČO	69437351	Plátce DPH	Ano	Elektronická komunikace	Ano
Sídlo	Jateční 565, 348 15 Planá				
Zápis v OR / ŽR					
Bankovní spojení					
Pověřený zástupce	Radek Zevel				
E-mail	radekzevel@seznam.cz				
Telefon	+420774156146	Povinná osoba ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o registru smluv			Ne
		Počet zaměstnanců ke dni počátku pojištění			do 5
		Celkové roční příjmy z pojišťované činnosti ke dni počátku pojištění			do 25 mil. Kč

Pojistitel a pojistník uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a změně souvisejících zákonů v platném a účinném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami této pojistné smlouvy tvoří nedílný celek. Ujednání, která nejsou součástí uvedených pojistných podmínek a nejsou součástí této pojistné smlouvy se považují za neplatná.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Počátek pojištění	03.09.2025	Prolongace pojistné smlouvy ke konci pojistného období	Ano
Konec pojištění	02.09.2026		

Pojistná smlouva je uzavřena na dobu určitou. Pojistným obdobím je 12 měsíců po sobě jdoucích.
Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů SIMPLEX je pojištěním škodovým. Členským státem sídla pojistitele je Česká republika.
Pojistník uzavírá tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch tzn., že pojistník je zároveň pojištěným.
Předmět podnikání pojištěného je vymezen zápisem v Registru ekonomických subjektů (dále jen podnikatelské oprávnění), platném ke dni počátku pojištění a je dále uveden v této pojistné smlouvě v části PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI CZ NACE.
Oprávněnou osobou je pojištěný.

PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI CZ NACE

Počet pojištěných podnikatelských činností: 9 | Počet nepojištěných podnikatelských činností: 0

Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se vztahuje na výkon podnikatelské činnosti (dále pojištěné podnikatelské činnosti) dále uvedené:

43.22 - Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
43.30 - Kompletační a dokončovací práce

43.31 - Omítkářské práce
43.32 - Truhlářské práce
43.33 - Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
43.34 - Sklenářské, malířské a natěračské práce
43.34.1 - Sklenářské práce
43.34.2 - Malířské a natěračské práce
43.39 - Ostatní kompletační a dokončovací práce

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI - varianta MAXI

Pojištění odpovědnosti sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPP OD 1/16 (dále jen VPPOD), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění **odpovědnosti podnikatele** DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP) a Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za **újmu způsobenou vadou výrobku** ZPPVV P 1/16 (dále jen ZPPVV) a Zvláštními smluvními ujednáními (dále jen ZSU) uvedenými pod konkrétním kódem níže v této pojistné smlouvě.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI	Limit pojistného plnění / Sublimit pojistného plnění	
Předmětem pojištění odpovědnosti je povinnost pojištěného nahradit újmu specifikovanou v článku 3 DPPOP.	LP	1 000 000 Kč
ZSU01ODSIM - Újma vzniklá nakažlivou nemocí	SLP	1 000 000 Kč
ZSU02ODSIM - Věci převzaté a věci přepravované - včetně vozidel	SLP	500 000 Kč
ZSU03ODSIM - Přirozená práva	SLP	500 000 Kč
ZSU04ODSIM - Vynaložené náklady	SLP	100 000 Kč
ZSU05ODSIM - Újma na věci, která vznikla spojením, smísením a dalším zpracováním	SLP	500 000 Kč
ZSU06ODSIM - Újma na věci převzaté, na které pojištěný vykonával objednanou činnost	SLP	500 000 Kč
ZSU07ODSIM - Čistá finanční újma (VV)	SLP	100 000 Kč

LP = limit pojistného plnění, SLP = sublimit pojistného plnění

Spoluúčast 1 000 Kč

Roční pojistné za pojištění odpovědnosti 5 798 Kč

Rozsah pojistného krytí

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému způsobenou újmu, vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě v souvislosti s výkonem oprávněné podnikatelské činnosti uvedené v této pojistné smlouvě v části PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI CZ NACE jako pojištěná podnikatelská činnost, nebo v souvislosti s vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu podnikatelské činnosti, nebo v souvislosti s dodáním vadného výrobku či vadou poskytnuté práce. Pojištění se rovněž vztahuje na újmu vzniklou v souvislosti s poskytnutím informace nebo rady. Dále se pojištění vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s ujednáními, která jsou specifikována ve Zvláštních smluvních ujednáních : ZSU01ODSIM, ZSU02ODSIM, ZSU03ODSIM, ZSU04ODSIM, ZSU05ODSIM, ZSZ06ODSIM, ZSU07ODSIM.
V souladu s ZPPVV P 1/16, článek 5 odst. 3, písm. d) se ujednává, že pojistná ochrana se rozšiřuje i na případy, kdy příčina škodné události a vznik škodné události nastaly v období 12 měsíců před počátkem pojištění, a to za předpokladu, že pojištěný měl sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou poskytnuté práce nepřetržitě 12 měsíců před počátkem pojištění uvedeného na této pojistné smlouvě.
Mimo výluk z pojištění uvedených ve VPPOD, DPPOP a ZPPVV platí i dále uvedené **Výluky z pojištění odpovědnosti**:
Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému způsobenou újmu, vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě v souvislosti s výkonem oprávněné podnikatelské činnosti uvedené v této pojistné smlouvě v části PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI CZ NACE jako nepojištěná podnikatelská činnost.
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytnutím nesprávné informace nebo škodlivé rady se nevztahuje na újmy způsobené v souvislosti (a) s investováním a obchodováním s cennými papíry, akciemi, komoditami a deriváty, devizami a valutami, (b) se schodkem na finančních hodnotách, jejíž správou byl pojištěný pověřen, (c) s výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby, (d) s nedodržením lhůt dohodnutých s klientem včetně lhůt stanovených právním předpisem.
Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy způsobené zaměstnancem pojištěného, který byl pojištěným dočasně přidělen k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, a to na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti uzavřené mezi pojištěným a zaměstnancem (agenturní zaměstnávání).
Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním poradenské a konzultační činnosti nebo zpracování odborných posudků ve věcech dotací a grantů z EU nebo jiných zdrojů, včetně zpracování žádostí o dotace a granty, dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele a dalších materiálů a studií, poskytování poradenské činnosti s výše uvedeným, včetně poradenství při monotoringu projektů nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti přímo vyplývající.
Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu způsobenou v souvislosti se ztrátou věci.

Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu způsobenou v souvislosti s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo ze smlouvy o obstarání přepravy.
Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému škodu na převzatém vozidle, které pojištěný převzal do oprávněného užívání za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo smlouvy o obstarání přepravy.
Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím, provozem a užíváním dronu.
Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou urážkou, pomluvou, lstí nebo pohrůžkou, dále sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním nebo v důsledku jakékoliv diskriminace.
Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na regres z povinně smluvního pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na území státu Arménie, Ázerbajdžánu, Gruzie, Kazachstánu, Kypru, Běloruska, Ruské federace, Ukrajiny a Turecka.

Územní rozsah pojištění

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodné události nastalé na území České republiky a na geografickém území Evropy.

SPOLEČNÁ VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

Pro účely tohoto pojištění se za vozidlo nepovažuje: potahové vozidlo, nemotorové vozidlo tažené nebo tlačené pěšky jdoucí osobou, jízdní kolo nebo koloběžka, pokud nejsou schváleny jako druh vozidla motocykl.

Pro účely tohoto pojištění se Geografickým územím Evropy rozumí území států: Albánie, Andorra, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Severní Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, dále také závislá a zámořská území (Akrotiri a Dhekelia, Faerské ostrovy, Gibraltar, Guernsey, Man, Jersey, Alandy, Špicberky).

Pro účely pojištění majetku se pojistnou částkou (PČ) rozumí skutečná hodnota majetku pojištěného (pojistná hodnota), která je stanovena pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období a tvoří horní hranici pojistného plnění.

Pro účely pojištění majetku se limitem pojistného plnění (LP) rozumí horní hranice pojistného plnění, která je stanovena v rámci sjednané pojistné částky pro pojištění majetku, a to pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období vyjma ZSU03MSIM, kdy je limit pojistného plnění stanoven nad rámec pojistné částky sjednané pro pojištění majetku, a to pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
Pro účely pojištění odpovědnosti se limitem pojistného (LP) plnění rozumí horní hranice pojistného plnění, která je stanovena pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
Pro účely pojištění odpovědnosti se sublimitem pojistného (SLP) plnění rozumí horní hranice pojistného plnění, která je stanovena pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období a je zahrnuta v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Způsob akceptace	Platbou	Roční pojistné celkem	5 798	Kč
Stálá sleva	Obchodní sleva			
		Roční pojistné po slevě	4 638	Kč
Frekvence splátek pojistného	Roční	**Výše platby**	**4 638**	**Kč**

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI".

1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY MARKETINGU

Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše **identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb**, a to pro účely:

- zasílání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky, a
- zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zasílání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vašim potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník: [ ] **SOUHLASÍM** [X] **NESOUHLASÍM**

2. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely *kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí*, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely *zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání*, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Zpracování pro účely přímého marketingu
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho **oprávněného zájmu** pro účely *zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb;* nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.
Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmikoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: [X].

3. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

4. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely *kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání.* Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Zaplacením pojistného za první pojistné období potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou, a je schopen to kdykoliv prokázat. Pojistník potvrzuje, že se **před uzavřením** pojistné smlouvy v dostatečném předstihu **seznámil** s **pojistnou smlouvou a jejími součástmi**. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky a přílohy uvedené v pojistné smlouvě. Tyto dokumenty společně s pojistnou smlouvou upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění, následky jejich porušení a další podmínky pojištění, pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

Pojistník dále potvrzuje, že se **před uzavřením** pojistné smlouvy v dostatečném předstihu **seznámil** s dokumentem **Informace pro zájemce o pojištění (IpZoP)**, s **Informačním dokumentem o pojistném produktu (IPID)**, s dokumentem **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění**.
Pojistník potvrzuje, že **převzal pojistnou smlouvu** a **její součásti**, dále pak dokument **Informace pro zájemce o pojištění (IpZoP)**, **Informační dokument o pojistném produktu (IPID)**, dokument **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění** v listinné podobě nebo, s jeho předchozím souhlasem, v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové adresy pojistníka uvedené v pojistné smlouvě a v dostatečném předstihu **se s nimi seznámil**.
Pojistník potvrzuje, že souhlasí s předáním pojistné smlouvy a jejích součástí, rovněž tak dokumentu Informace pro zájemce o pojištění (IpZoP), Informačního dokumentu o pojistném produktu (IPID) a dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění **v elektronické podobě** prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v pojistné smlouvě.
Pojistník dále potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou správné a aktuální. Pojistník potvrzuje, že pojistitel může tyto údaje použít i v případě všech dříve uzavřených pojistných smluv, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným. Analogicky může pojistitel v pojistné smlouvě tyto údaje změnit na základě později uzavřené pojistné smlouvy. Adresu trvalého pobytu/bydliště může pojistitel obdržet také prostřednictvím informačního systému Správy základních registrů, v takovém případě bude za správnou považována adresa trvalého pobytu ze Správy základních registrů.
Písemnosti lze doručovat prostřednictvím datové schránky. Pokud má pojistník zpřístupněnou datovou schránku a pojistitel mu do ní doručuje písemnost, nebude už tutéž písemnost posílat prostřednictvím držitele poštovní licence. Písemnost bude považována za doručenou v souladu s příslušným právním předpisem.
Odchylně od Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku VPPM 1/16, článek 15 a Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16, článek 15 se ujednává, že zpracování osobních údajů se řídí dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a oddílem této pojistné smlouvy nazvaným ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie, České republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

Smluvní ujednání o uzavření pojistné smlouvy zaplacením pojistného - formou obchodu na dálku (APL)
Pojistná smlouva je uzavřena okamžikem zaplacení pojistného na bankovní účet České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group (viz §2759 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), a to ve lhůtě do 30 dnů od data vytvoření nabídky.
Platby pojistného zasílejte na číslo účtu: 700 135 002/0800, var. symbol: **0029863015**
Počátek pojištění je stanoven na den, který je v nabídce uveden jako počátek pojištění. V případě nezaplacení pojistného do 30 dnů od data vytvoření nabídky, není pojistitel touto nabídkou vázán a pojištění nevznikne.
Pojistné se považuje za uhrazené též okamžikem, kdy byl podán příkaz k převodu peněžních prostředků s okamžitou splatností za podmínky, že tento příkaz k převodu peněžních prostředků byl převádějící institucí následně jako správný, proveditelný a účinný bezodkladně proveden.

Pojistník souhlasí s tím, aby pojistitel přijal a použil na úhradu prvního pojistného i platbu pojistníka zaslanou pod variabilním symbolem určeným pojistitelem, která bude vyšší než částka pojistného stanovená v návrhu. Pojistná smlouva bude v tomto případě uzavřena a rozdíl mezi pojistným a poukázanou částkou pojistitel vrátí nebo s pojistníkem jinak vypořádá.
Pojistné zaplacené na sjednaný účet a pod uvedeným variabilním symbolem se považuje za pojistné uhrazené pojistníkem.
V případě, že počátek pojištění předchází zaplacení pojistného a pojistné bylo zaplaceno ve lhůtě do 30 dnů od data vytvoření nabídky, pak se pojištění vztahuje i na dobu před uzavřením pojistné smlouvy. Datum vytvoření nabídky musí předcházet datu počátku pojištění.
Pojistník má právo bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy.
Pojistník souhlasí s tím, aby v záležitostech pojistného vztahu byl kontaktován prostředky elektronické komunikace (e-mailem nebo sms) nebo telefonicky na uvedené kontakty elektronické komunikace, pokud není dohodnuto jinak.
Zaplacením pojistného potvrzujete, že Vám ke dni sjednání této pojistné smlouvy nejsou známy žádné skutečnosti či okolnosti, které by mohly být příčinou vzniku škodné události, a ani Vám není známa žádná jiná již vzniklá škodná událost.
Právní vztahy vzniklé z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.
Je-li pojistníkem spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednaného pojištění. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a Kancelář ombudsmana české asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz). Pokud byla pojistná smlouva uzavřena on-line (prostřednictvím internetové stránky nebo jiného elektronického prostředku), má pojistník možnost pro řešení sporu s pojistitelem, který se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů on-line, dostupnou na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Pojistná smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, 1 stejnopis obdrží pojistitel a 1 stejnopis obdrží pojistník.
Smluvní strany pojistné smlouvy prohlašují, že si obsah této pojistné smlouvy a všech jejích nedílných součástí přečetly, že je jim jasný a srozumitelný, a že s ním a s nimi bez výhrad souhlasí.

Přílohy:
Pojistné podmínky: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP OD 1/16, Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/16
Zvláštní smluvní ujednání

DISTRIBUTOR POJIŠTĚNÍ

Nabídka vytvořena dne: 02.09.2025 13:54

Jméno a příjmení / Název zástupce pojistitele (získatele): Broker Consulting, a.s., zastoupený/á: David Sovka
Pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné moci

Získatelské číslo:	8460000000	IČO:	25221736
Telefonní číslo:	+420 733 569 781		
E-mail:	david.sovka@bcas.cz		

Bc. Jan Křehlík
ředitel Úseku obchodu

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Níže uvedená zvláštní smluvní ujednání (dále jen ZSU) jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy č. 0029863015

ZSU01ODSIM	**Újma vzniklá nakažlivou nemocí**
	Ujednává se, že pojištění odpovědnosti podnikatele se v souladu s článkem 6 odst. 2 písm. g) DPPOP P 1/16 vztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou v souvislosti s rozšířením nebo přenosem nakažlivé či infekční nemoci lidí zvířat nebo rostlin s výjimkou povinnosti pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou v souvislosti s rozšířením nebo přenosem COVID 19. Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
ZSU02ODSIM	**Věci převzaté a věci přepravované – včetně vozidel**
	Ujednává se, že pojištění odpovědnosti podnikatele se v souladu s článkem 6 odst. 2 písm. a) DPPOP P 1/16 vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na: a) převzaté věci (včetně vozidel), nebo b) převzaté přepravované věci (včetně vozidel) při její přepravě či převozu z místa převzetí do místa určení a z místa určení do místa předání, a to včetně manipulace, nakládky nebo vykládky věci převzaté přepravované. Pojištění odpovědnosti se rovněž vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na převzatém vozidle provádějícím zkušební jízdu nebo předváděcí jízdu při dopravní nehodě šetřené Policií ČR. Zkušební nebo předváděcí jízda musí být prováděna pouze na pozemních komunikacích. Řízením vozidla může být pověřen pouze řidič s minimální dvouletou praxí v řízení vozidel. Spoluúčast se sjednává ve výši spoluúčasti sjednané v pojistné smlouvě, s tím, že odchylně od spoluúčasti uvedené v pojistné smlouvě se ujednává spoluúčast pro újmu na převzatém vozidle nebo na převzatém přepravovaném vozidle ve výši 10 % z každého poskytnutého pojistného plnění. Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
ZSU03ODSIM	**Přirozená práva**
	Ujednává se, že pojištění odpovědnosti podnikatele se v souladu s článkem 6 odst. 2 písm. d) DPPOP P 1/16 vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na přirozených právech člověka nesouvisejících s újmou při ublížení na zdraví a při usmrcení. Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
ZSU04ODSIM	**Vynaložené náklady**
	Ujednává se, že pojištění odpovědnosti podnikatele za újmu způsobenou vadou výrobku se v souladu s článkem 6 odst. 2 písm. a), e) ZPPVV vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na jmění, která vznikla jinak než jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním (čistá finanční újma) a spočívá v nákladech, které byly poškozeným vynaloženy na odstranění, odklizení či demontáž vadného výrobku (vadně poskytnuté práce). Dále se ujednává, že náklady na odstranění, odklizení či demontáž vadného výrobku (vadně poskytnuté práce) budou pojistitelem uhrazeny i pojištěnému, pokud tyto náklady vynaložil při plnění zákonné povinnosti předcházet vzniku újmy ve smyslu § 2900 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
ZSU05ODSIM	**Újma na věci, která vznikla spojením, smísením a dalším zpracováním**
	Ujednává se, že pojištění odpovědnosti podnikatele za újmu způsobenou vadou výrobku se v souladu s článkem 6 odst. 2 písm. g) ZPPVV vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu na věci, která vznikla spojením, smísením a dalším zpracováním, opracováním, zabudováním nebo zapracováním vadného výrobku (vadného komponentu) dodaného pojištěným s jinými výrobky (komponenty), a jejíž funkcionalita je na uvedeném přímo závislá. Právo na pojistné plnění vzniká pouze za předpokladu, že oddělení vadného výrobku vyrobeného nebo dodaného pojištěným od vyrobené vadné věci není možné nebo ekonomicky účelné. Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
ZSU06ODSIM	**Újma na věci převzaté, na které pojištěný vykonával objednanou činnost**
	Ujednává se, že pojištění odpovědnosti podnikatele za újmu způsobenou vadou výrobku se v souladu s článkem 6 odst. 2 písm. h) ZPPVV vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu na věci převzaté, na které pojištěný vykonával objednanou činnost, pokud ke škodě došlo tím, že objednaná činnost byla vadně provedena a toto se projeví až po jejím předání. Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.

ZSU07ODSIM	**Čistá finanční újma (VV)**
	Ujednává se, že pojištění odpovědnosti podnikatele za újmu způsobenou vadou výrobku se v souladu s článkem 6 odst. 2 písm. a) ZPPVV vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu na jmění, která vznikla jinak než jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním (čistá finanční újma). Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.