138	R		zákrytový plech se skleněnými průhledy pro jističe	ks	3,000	1 054,00	3 162,00
139	R		přípojnice PEN	ks	1,000	193,00	193,00
140	R		přípojnice PE	ks	1,000	153,00	153,00
141	R		DIN lišta	ks	1,000	417,00	417,00
142	R		přípojnice L1,L2,L3 - 63A	m	1,000	314,00	314,00
143	R		svorka RS	ks	32,000	28,40	908,80
144	R		popisové štítky	ks	18,000	44,10	793,80
145	R		nosné konstrukce elektroměrů	ks	8,000	334,00	2 672,00
146	R		nosné konstrukce jističů	ks	1,000	442,00	442,00
147	R		repase vnitřních obvodů	hod.	12,000	195,00	2 340,00
148	R		podružný materiál	jedn.	1,000	991,00	991,00
149	R		revize a typový list rozváděče	hod.	9,000	271,00	2 439,00

Celkem 536 950,35

42	R		průraz v cihlovém zdivu tl. 15 cm	ks	20,000	24,70	494,00
43	R		přepojení bytových rozvodnic na nové bytové přípojky	hod.	72,000	175,00	12 600,00
44	R		modul tlačítek pro 10 účastníků	ks	4,000	1 693,00	6 772,00
45	R		zámková lišta a zámek	ks	4,000	563,00	2 252,00
46	R		montážní deska 1rám	ks	8,000	524,00	4 192,00
47	R		el. střídavý zámek	ks	4,000	1 900,00	7 600,00
48	R		modul el. vrátného	ks	4,000	1 716,00	6 864,00
49	R		demontáž stávajících rozváděčů včetně tabla domácího telefonu	hod.	24,000	186,00	4 464,00
50	R		demontáž stávající elektroinstalace	hod.	46,000	193,00	8 878,00
51	R		zapravení zdiva a omítky po demontáži rozváděčů	jedn.	5,000	2 190,00	10 950,00
52	R		podružný materiál	jedn.	1,000	2 566,00	2 566,00
53	R		revize elektroinstalace	hod.	21,000	293,00	6 153,00
		58-M	**Bleskosvod**				**99 577,75**
54	R		jímací vedení a svody - vodič AlMgSi 8mm	m	236,000	68,20	16 095,20
55	R		jímací tyč Al d=16mm	ks	7,000	778,00	5 446,00
56	R		držák jímací tyče	ks	7,000	85,20	596,40
57	R		horní držák jímací tyče na krov	ks	7,000	170,00	1 190,00
58	R		spodní držák jímací tyče na krov	ks	7,000	201,00	1 407,00
59	R		ochranná stříška horní	ks	7,000	77,40	541,80
60	R		ochranná stříška dolrní	ks	7,000	103,00	721,00
61	R		svorka k jímací tyči	ks	7,000	111,00	777,00
62	R		zemnící tyč se svorkou ZT 1.5	ks	15,000	708,00	10 620,00
63	R		hrot zemnící tyče	ks	5,000	67,30	336,50
64	R		podložka FeZn s gumou	ks	105,000	9,19	964,95
65	R		vodič FeZn 10mm	m	52,000	46,70	2 428,40
66	R		podpěra vedení na hřeben střechy	ks	56,000	56,90	3 186,40
67	R		podpěra vedení na šikmou střechu	ks	24,000	48,70	1 168,80
68	R		podpěra vedení svodu do zdiva	ks	99,000	89,70	8 880,30
69	R		příložka k podpěrám	ks	180,000	9,71	1 747,80
70	R		svorka spojovací	ks	12,000	80,60	967,20
71	R		svorka univerzální	ks	6,000	69,00	414,00
72	R		svorka okapová	ks	12,000	71,50	858,00
73	R		svorka křížová	ks	10,000	79,70	797,00
74	R		svorka připojovací	ks	8,000	78,40	627,20
75	R		svorka zemnící pás-drát	ks	14,000	80,30	1 124,20
76	R		svorka zemnící pás - zemnící pás	ks	18,000	70,50	1 269,00
77	R		izolace spoje vedení v zemi	ks	18,000	94,00	1 692,00
78	R		svorka zkušební SZ	ks	9,000	83,10	747,90
79	R		štítek pro označení svodu	ks	9,000	25,90	233,10
80	R		ochranný úhelník 1,7m	ks	9,000	214,00	1 926,00
81	R		držák ochranného úhelníku	ks	27,000	109,00	2 943,00
82	R		výkop rýhy 70x35cm v zemině tř. 3	m	27,000	164,00	4 428,00
83	R		zához rýhy 70x35cm	m	27,000	67,80	1 830,60
84	R		demonáž stávající instalace bleskosvodu	hod.	45,000	156,00	7 020,00
85	R		vyhledání a vytýčení úložných sítí v okolí objektu	jedn.	1,000	11 173,00	11 173,00
86	R		revize elektroinstalace	hod.	20,000	271,00	5 420,00
		22-M	**Rozvaděč společných prostor - RSP**				**21 686,80**
87	R		skříň rozváděče zapuštěná, plechová IP 31/20, In=63A, TN-C-S	ks	1,000	2 769,00	2 769,00
88	R		hlavní vypínač 3P-32A	ks	1,000	857,00	857,00
89	R		chránič 2P-25A/0,03A	ks	1,000	944,00	944,00

31	R	734	Automatický odvzušňovací ventil R88I + zpětný ventil G 1/2	kus	6,000	140,00	840,00
32	R	734	Termostatická hlavice	kus	6,000	321,00	1 926,00
33	R	734	Přímé radiátorové šroubení DN15	kus	6,000	111,00	666,00
34	R	734	Přímé ventilové těleso pro otopná tělesa DN 15	kus	6,000	230,00	1 380,00
35	R	734	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	3,000	21,00	63,00
36	R	998	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,426	760,00	323,76
		D3	**OTOPNÁ TĚLESA**				**58 127,08**
37	R	735	OCELOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO		0,000	0,00	0,00
38	R	735	20-060140-50-10	kus	2,000	2 982,00	5 964,00
42	R	735	20-090140-50-10	kus	4,000	4 377,00	17 508,00
43	R	735	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	6,000	247,00	1 482,00
44	R	735	Vyregulování termostatického ventilu	kus	6,000	67,00	402,00
45	R	735	Odvzdušnění otopných těles	kus	114,000	23,00	2 622,00
46	R	735	Napuštění vody do otopných těles- 2násobný proplach (3 * 176m2)	m2	528,000	8,76	4 625,28
47	R	735	Vypuštění vody z otopných těles- 2násobný proplach (3 * 176m2)	m2	528,000	18,00	9 504,00
48	R	735	Tlak zkouška těl 2řad	kus	6,000	43,00	258,00
49	R	735	Topná zkouška 72h	hod	72,000	187,00	13 464,00
39	R	735	Příplatek za vytvoření přípojky k otopným tělesům DN15	kus	6,000	80,00	480,00
40	R	735	Demontáž otopného tělesa vč. připojovacích armatur	kus	8,000	149,00	1 192,00
41	R	735	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,280	1 059,00	296,52
50	R	998	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,320	1 029,00	329,28
		D4	**NÁTĚRY**				**13 700,00**
51	R		Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva základní dvojnásobná antikorozní	m	390,000	34,00	13 260,00
52	R		Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva základní dvojnásobná antikorozní	m	10,000	44,00	440,00
		713	**Izolace tepelné**				**64 905,08**
64	R	713	Izolační pouzdra s ALS povrchovou úpravou		0,000	0,00	0,00
0	R	713	Izolační pouzdro 22/20	m	58,000	65,00	3 770,00
0	R	713	Izolační pouzdro 28/30	m	16,000	66,00	1 056,00
0	R	713	Izolační pouzdro 35/30	m	128,000	52,00	6 656,00
0	R	713	Izolační pouzdro 42/30	m	76,000	53,00	4 028,00
0	R	713	Izolační pouzdro 49/40	m	52,000	96,00	4 992,00
0	R	713	Izolační pouzdro 60/40	m	60,000	103,00	6 180,00
0	R	713	Izolační pouzdro 76/50	m	10,000	192,00	1 920,00
0	R	713	Montáž izolace ze skelné vaty do tl. 100mm	m	400,000	53,00	21 200,00
0	R	713	Montážní a spojovací materiál	soubor	1,000	1 006,00	1 006,00
0	R	713	Demontáž tepelné izolace	m	400,000	34,00	13 600,00
0	R	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,860	578,00	497,08
		725	**Plynové ohřívače vody, vložkování komínů**				**912 432,00**
53	721	725514901	Demontáž stávajících ohřívačů vody	kus	24,000	154,00	3 696,00
54	721	725514902	Plynový průtokový ohřívač vody, turbo	kus	24,000	14 430,00	346 320,00
55	721	725514903	Sada pro dopojení sání a odkouření na komín	kpl.	24,000	4 976,00	119 424,00
56	721	725514904	Montáž plynových ohřívačů vody	kpl.	24,000	1 440,00	34 560,00
57	721	725514905	Montáž sání a kouřovodu	kpl.	24,000	901,00	21 624,00
58	721	725514906	Vybourání a demontáž T kusu kouřovodu	kpl.	24,000	218,00	5 232,00
59	721	725514907	Elektroinstalace k dopojení ohřívačů	kpl.	24,000	3 767,00	90 408,00
60	721	725514908	Uvedení spotřebičů do provozu, seznámení s obsluhou	kpl.	24,000	705,00	16 920,00
61	721	725514909	Vložkování komínů nerez prům. 100mm	m	260,000	966,00	251 160,00
62	721	725514910	Revize komínů	ks	24,000	962,00	23 088,00

Celkem **1 314 506,07**

211	777	777615113	Nátěry podlah betonových jednonásobné	m2	43,578	246,00	10 720,19
212	777	777615214	Nátěr soklíku	m	47,450	299,00	14 187,55
			prádelna a žehlírna		0,000		
			6,4*2+4,0*6-0,8*5		32,800		
			kolárna		0,000		
			(4,7+3,825)*2-0,8*3		14,650		
			Součet		47,450		
213	777	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,442	881,00	389,40
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				**23 278,20**
214	R	783 22 1130	Obnovovací nátěr syntetický vč.očištění	m2	4,200	512,00	2 150,40
			venkovní el.skříně a HUP		0,000		
			1,0*3+1,2		4,200		
215	R	783 22 1133	Nátěr vnitřního zábradlí	soub.	1,000	18 000,00	18 000,00
216	R	783 82 4120 /00	Nátěr betonových podlah vč.penetrace	m2	12,030	260,00	3 127,80
			šikmý vstup do 1.PP		0,000		
			1,5*1,5+5,0*1,5+0,4*0,1*7+5,0*0,2*2		12,030		
		784	**Dokončovací práce - malby**				**55 801,43**
217	784	784453621	Malby tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	767,203	38,00	29 153,71
			schodiště		0,000		
			(2,6+4,7)*2*2,525*5*3+2,6*5,0*5*3		747,975		
			chodby sklepů		0,000		
			(13,0+16,4+7,5)*1,1+1,4*1,3*6+(13,0+16,4+7,5)*2*2,57+1,3*2*6*2,57		281,268		
			prádelna a žehlírna		0,000		
			(4,0*4+6,4*2+4,0*2)*2,6-0,8*2,0*5+6,4*4,0		113,280		
			odpočet malby antivandal do v.1,1m		0,000		
			-375,32		-375,320		
			Součet		767,203		
218	784	784494901	Výmalba antivandal do v.1,1m	m2	375,320	71,00	26 647,72
			schodiště		0,000		
			(2,6+4,7)*2*1,1*5*3		240,900		
			chodby sklepů		0,000		
			(13,0+16,4+7,5)*2*1,1+1,3*2*6*1,1		98,340		
			prádelna a žehlírna		0,000		
			(4,0*4+6,4*2+4,0*2)*1,1-0,8*1,1*5		36,080		
			Součet		375,320		
		M	**Práce a dodávky M**				**12 600,00**
		21-M	**Elektromontáže**				**12 600,00**
219	921	210010001	D+M nových zvonkových tabel	ks	3,000	4 200,00	12 600,00
			Celkem				7 080 396,50

151	R	764 22 1540	mm	ks	15,000	708,00	10 620,00
152	R	764 33 9811	Demontáž lemování komínů vlnitá krytina v ploše do 45°	m2	15,000	72,00	1 080,00
153	R	764 35 2811	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 45°	m	132,000	31,00	4 092,00
154	R	764 45 4801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	112,000	19,00	2 128,00
155	R	764 71 1117	K1: Oplechování parapetu poplast.plech tl.0,63mm rš. 500 mm	m	121,000	519,00	62 799,00
156	R	764 72 1119	K6: Oplechování nad vstupními dveřmi rš. 900 mm (3 x)	m	12,000	536,00	6 432,00
157	R	764 76 1232	Kotlík SOK k půlkruhovým žlabům velikost 150 mm	kus	8,000	280,00	2 240,00
158	*553*	*553 50 1680*	*kout/roh žlabový RVI/RVY poplast.plech úhel 90° 150 mm*	*kus*	*4,000*	*739,00*	*2 956,00*
159	*553*	*553 50 8730*	*Koncovka hřebenová LHPK*	*kus*	*4,000*	*110,00*	*440,00*
160	*553*	*553 50 1780*	*správková barva BF poplast.plech 100 ml*	*kus*	*3,000*	*218,00*	*654,00*
161	764	764252501	K2: Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 150 mm s háky	m	132,000	495,00	65 340,00
162	764	764554502	K3: Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 100 mm	m	108,000	423,00	45 684,00
163	764	764556552	K3: Ti-Zn koleno výtok kruhov.průměr 100 mm	kus	16,000	285,00	4 560,00
164	764	764593510	K2: Spojka půlkruhových žlabů s těsněním RSK velikost 150mm	m	12,000	115,00	1 380,00
165	R	998 76 4102 /00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12m	t	6,419	1 496,00	9 602,82
		765	**Konstrukce pokrývačské**				**153 811,09**
166	R	001	Odvoz suti na skládku	km	120,000	27,00	3 240,00
167	R	001 99 1103	Dopravné stř.krytiny + ost.materiál+ montážní dopravné	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
168	R	001 99 1104	Demontáž hromosvodu	kpl	1,000	900,00	900,00
169	R	001 99 1107	Odvoz a likvidace ostatní suti -dřevo, plech	kpl	1,000	5 800,00	5 800,00
170	R	002	Uskladnění suti na skládku	t	30,000	343,00	10 290,00
171	R	765 11 1801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti + Naložení na kontejner	m2	637,000	86,00	54 782,00
172	R	765 11 1861	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do suti	m	84,500	38,00	3 211,00
173	*596*	*596 60 2250*	*pás větrací kovový hřebene a nároží 500/32 cm (v barvě)*	*m*	*85,000*	*248,00*	*21 080,00*
174	*596*	*596 60 2320*	*pás ochranný větrací okapní plastový 500/10 cm (v barvě)*	*kus*	*27,000*	*189,00*	*5 103,00*
175	*596*	*596 60 2020*	*mřížka ochranná větrací jednoduchá 100/5,5 cm (černá)*	*m*	*132,000*	*30,00*	*3 960,00*
176	R	765 90 1143	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folií 135g/m2	m2	740,000	53,00	39 220,00
177	R	998 76 5102 /00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12m	t	0,241	934,00	225,09
		766	**Konstrukce truhlářské**				**1 009 190,00**
178	R	766 43 01	P1: Okno plastové dvojkřídlové 1350x1350mm, 2xotev.-sklop., barva bílá/bílá, ventil.klapky	ks	24,000	5 587,00	134 088,00
179	R	766 43 02	P1´: Okno plastové dvojkřídlové 1350x1350mm, 2xotev.-sklop., barva bílá/bílá	ks	21,000	5 292,00	111 132,00
180	R	766 43 02	P2: Okno plastové dvojkřídlové 1350x1350mm, 2xotev.-sklop.., s meziokenní příčkou, barva bílá/bílá	ks	24,000	5 797,00	139 128,00
181	R	766 43 06	P3: Okno plastové jednokřídlové 1200x600mm, sklop.., barva bílá/bílá	ks	7,000	2 737,00	19 159,00
182	R	766 31 1110	P4: Vstupní dveře z Al profilů 1500x2200mm, zasklení poloprůhledné, spodní část-panel, el.zámek, samozavírač, dveřní stavěč, počet klíčů 48ks	ks	3,000	83 700,00	251 100,00
183	R	766 43 04	P5: Dveře vchodové jednokřídlové částečně prosklené 1050x2100mm	ks	1,000	27 208,00	27 208,00
184	R	766 43 05	P6: Okno plastové jednokřídlové 600x600mm, sklop.., barva bílá/bílá	ks	29,000	1 790,00	51 910,00
185	R	766 43 20	Montáž a montážní materiál vč.dopravy	soub.	1,000	103 000,00	103 000,00

			římsyčky nad schodišťovými okny		0,000		
			3,0*0,3*3		2,700		
			podhledy stříšek nad vstupy		0,000		
			(4,0*0,9+4,0*0,5+0,9*0,3*2)*3+1,0*2*3		24,420		
			boční pilířky vstupního portálu		0,000		
			(0,5+0,2*2+0,3)*2*3*3,0		21,600		
			vstupy vč.ostění dveří		0,000		
			(2,7*3,0-1,5*2,2)*3+(1,5+2,2*2)*3*0,3		19,710		
			vjezd do 1.PP		0,000		
			1,8*1,9+4,4*1,9/2-1,05*2,1+(1,05+2,1*2)*0,3		6,970		
			Součet		1 166,889		
100	013	978011191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %	m2	25,600	75,60	1 935,36
			prádelna a žehlírna		0,000		
			6,4*4,0		25,600		
101	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	387,680	57,50	22 291,60
			prádelna a žehlírna		0,000		
			(4,0*4+6,4*2+4,0*2)*2,6-0,8*2,0*5		87,680		
			1.PP - odhad dle PD		0,000		
			300,0		300,000		
			Součet		387,680		
102	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	150,596	213,00	32 076,95
103	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	301,192	147,00	44 275,22
			150,596 * 2		301,192		
104	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	150,596	340,00	51 202,64
105	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 054,172	12,00	12 650,06
			150,596 * 7		1 054,172		
106	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	150,596	213,00	32 076,95
107	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	602,384	24,00	14 457,22
			150,596 * 4		602,384		
108	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	150,596	312,00	46 985,95
		99	**Přesun hmot**				**271 753,15**
109	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	406,208	669,00	271 753,15
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**2 850 306,10**
		711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**90 679,20**
110	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	9,750	7,00	68,25
			šikmý vstup do 1.PP		0,000		
			1,5*1,5+5,0*1,5		9,750		
111	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	211,572	18,00	3 808,30
112	*111*	*111631500*	*lak asfaltový penetrační*	*t*	*0,078*	*35 860,00*	*2 797,08*
113	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	9,750	72,00	702,00
			šikmý vstup do 1.PP		0,000		
			1,5*1,5+5,0*1,5		9,750		
114	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	212,321	87,00	18 471,93
115	*628*	*628411700*	*Modifikovaný asfaltový pás*	*m2*	*266,485*	*126,00*	*33 577,11*
			(9,75+212,321)*1,2		266,485		
116	711	711161312	Izolace proti zemní vlhkosti stěn nopovou folií	m2	212,321	143,00	30 361,90

			šikmý vstup do 1.PP		0,000		
			(1,5*1,5+5,0*1,5)*0,1*1,1		1,073		
62	R	632 45 0234 /00	Cementový potěr ve spádu	m2	12,000	681,00	8 172,00
			stříšky nad vstupem		0,000		
			4,0*3		12,000		
63	011	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm	m2	68,640	250,00	17 160,00
			podesty a mezipodesty schodiště		0,000		
			2,6*1,1*8*3		68,640		
64	011	632451456	Oprava venkovní betonové plochy před vstupem	m2	8,400	300,00	2 520,00
			venkovní vstupy		0,000		
			2,1*1,2+2,1*1,3+2,1*1,5		8,400		
		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**1 115 002,69**
		94	**Lešení a stavební výtahy**				**417 866,15**
65	003	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	1 808,690	46,00	83 199,74
			(55,815+9,75+4,0)*2*13,0		1 808,690		
66	003	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	108 521,400	1,60	173 634,24
			1808,69 * 60		108 521,400		
67	003	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	1 808,690	28,00	50 643,32
68	003	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	600,000	19,00	11 400,00
			400,0*1,5		600,000		
69	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 170,428	11,00	23 874,71
			1808,69 * 1,2		2 170,428		
70	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	130 225,680	0,20	26 045,14
			2170,428 * 60		130 225,680		
71	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 170,428	7,00	15 193,00
72	003	944711113	Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	12,000	152,00	1 824,00
73	003	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	720,000	2,00	1 440,00
			12 * 60		720,000		
74	003	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	12,000	51,00	612,00
75	254	944956001	Poplatek za zábor veřejného prostranství	soub.	1,000	30 000,00	30 000,00
		95	**staveb**				**33 308,00**
76	R	950 20 101	Demontáž a zpětná montáž tabulky s popisným číslem	soub.	3,000	100,00	300,00
77	R	950 20 1020	Informační plachta a cedulka	soub.	1,000	6 500,00	6 500,00
78	R	951 94 1030	Pročištění vpusti + osazení a dodávka nové mřížky	ks	1,000	2 800,00	2 800,00
79	R	952 90 2110	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo půdách	m2	400,000	16,00	6 400,00
			sklepy		0,000		
			400,0		400,000		
80	R	953 94 1000	Osazení a dodávka nasávací mřížky pro přisávání karmy, vložení trubky	ks	24,000	150,00	3 600,00
81	R	953 94 2000	Osazení vč.dodávky větrací mřížky obdélníkové plastové 250x150mm s prodloužením trubkou, barva bílá	ks	48,000	186,00	8 928,00
82	R	953 99 1210	Vrtání otvorů ve zdivu tl.450mm prům.do 90mm pro osazení nasávacího potrubí pro budoucí karmy	ks	24,000	95,00	2 280,00
83	R	953 99 1220	Přikotvení zábradlí vnitřního schodiště	soub.	1,000	2 500,00	2 500,00
		96	**Bourání konstrukcí**				**64 213,50**
84	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,240	4 686,00	1 124,64

			(1,35*3*(45+24)+(1,2+0,6*2)*7+0,6*3*29)*0,11		38,330		
			střešní římsa		0,000		
			(55,815+9,75+0,6*2)*2*1,0		133,530		
			římsyčky nad schodišťovými okny		0,000		
			3,0*0,3*3		2,700		
			podhledy stříšek nad vstupy		0,000		
			(4,0*0,9+4,0*0,5+0,9*0,3*2)*3+1,0*2*3		24,420		
			boční pilířky vstupního portálu		0,000		
			(0,5+0,2*2+0,3)*2*3*3,0		21,600		
			vstupy vč.ostění dveří		0,000		
			(2,7*3,0-1,5*2,2)*3+(1,5+2,2*2)*3*0,3		19,710		
			vjezd do 1.PP		0,000		
			1,8*1,9+4,4*1,9/2-1,05*2,1+(1,05+2,1*2)*0,3		6,970		
			Součet		1 170,373		
43	011	622481118	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele	m2	706,718	161,00	113 781,60
			západní fasáda		0,000		
			55,815*(11,85+0,7)-2,1*1,5*24-1,35*1,5*24+(2,1+1,5*2+1,35+1,5*2)*24*0,25		632,978		
			komíny		0,000		
			(1,4+0,45)*2*0,8*8+(1,7+0,45)*2*0,8+(1,4+0,45)*2*2,1*6		73,740		
			Součet		706,718		
44	011	622711112	Zateplovací systém deskami z polystyrénu EPS F 70 tl.20 mm	m2	93,435	587,00	54 846,35
			střešní římsa (mimo západní pohled)		0,000		
			(55,815+9,75*2+0,6*2)*1,0		76,515		
			podhledy stříšek nad vstupy		0,000		
			(3,0*0,9+3,0*0,5+0,9*0,3*2)*3		14,220		
			římsyčky nad schodišťovými okny		0,000		
			3,0*0,3*3		2,700		
			Součet		93,435		
45	011	622711222	Zateplovací systém deskami z polystyrénu EPS 70 F tl.120mm	m2	794,351	726,00	576 698,83
			pohled S+V+J (po horní hranu sklepních oken)		0,000		
			(55,815+9,75*2-1,0*2)*(11,85+0,7)		920,103		
			odpočet otvorů		0,000		
			-1,35*1,35*(45+24)		-125,753		
			Součet		794,351		
46	011	622711223	Napojení stáv.izolantu za nárožím štítů - zazubení, vyrovnání tl.izolantů	m2	25,100	1 855,00	46 560,50
			pohled S+J		0,000		
			1,0*(11,85+0,7)*2		25,100		
47	011	622712112	Zateplovací systém s deskou polystyrenovou extrudovanou XPS tl.20mm	m2	46,800	694,00	32 479,20
			boční pilířky vstupních portálů a nových přizdívek		0,000		
			2,6*2*3*3,0		46,800		
48	011	622712218	Zateplovací systém s deskou polystyrenovou extrudovanou XPS tl.80mm	m2	111,658	845,00	94 351,01
			sokl		0,000		
			(55,815+9,75)*2*1,1-1,2*0,6*7-0,6*0,6*29-3,0*2,5*3		106,263		
			vjezd do 1.PP		0,000		
			1,8*1,9+4,4*1,9/2-1,05*2,1		5,395		
			Součet		111,658		
49	011	622731113	Zateplovací systém vnějšího ostění a parapetu deskami z polystyrénu EPS 70 F tl. 30-40mm	m	490,350	155,00	76 004,25
			ostění + parapet oken a vstupních dveří		0,000		
			1,35*4*(45+24)+(1,5+2,2*2)*3+0,6*4*29+(1,2+0,6)*2*7+(1,05+2,1*2)		490,350		

			(6,4+1,8)*1,9		15,580		
18	R	288 92 1139	Dodávka + montáž beton.zákrytových desek na svislé stěny tl.300mm	m	8,200	800,00	6 560,00
			zídka u vjezdu do 1.PP		0,000		
			6,4+1,8		8,200		
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**51 218,55**
19	014	310278840	Přizdívka z nepálených tvárnic tl. 400 mm	m3	3,600	4 143,00	14 914,80
			u vstupů		0,000		
			0,4*0,5*3,0*2*3		3,600		
20	014	310279841	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic	m3	1,080	2 634,00	2 844,72
			zazdívka vstupního otvoru do kočárkárny		0,000		
			0,9*0,6*2,0		1,080		
21	R	314 23 1116 /00	Zdivo komínů a ventilací z cihel pálených plných dl. 290mm P15 MC10	m3	4,793	4 504,00	21 587,67
			dozdívka komínů do původní výšky		0,000		
			1,4*0,45*0,5*14+1,7*0,45*0,5		4,793		
22	R	314 23 1120	Detail napojení bytové příčky (WC-chodba) k meziokenní plast.příčce	ks	24,000	320,00	7 680,00
23	014	340238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	1,680	502,00	843,36
			1.PP - zazdívka otvoru po dveřích - kancelář		0,000		
			0,8*2,1		1,680		
24	011	342291122	Ukotvení zdiva k cihelným konstrukcím vložením trnů	m	18,000	186,00	3 348,00
			dozdívka pilířů u vstupů		0,000		
			3,0*2*3		18,000		
		5	**Komunikace**				**41 860,22**
25	221	451577877	zhutněného	m2	61,065	65,00	3 969,23
			okapový chodník		0,000		
			((55,815+9,75)*2-3,0*3)*0,5		61,065		
26	221	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	61,065	274,00	16 731,81
27	*592*	*592457030*	*dlažba betonová plošná hladká 500x500x55 mm šedá*	*m2*	*67,172*	*315,00*	*21 159,18*
			100% výměna dlažby okapového chodníku		0,000		
			61,065*1,1		67,172		
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**2 619 470,06**
		61	**Úprava povrchů vnitřní**				**742 167,05**
28	011	610991111	Zakrývání vnitřních výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	155,228	38,50	5 976,28
			1,35*1,35*(45+24)+1,5*2,2*3+1,05*2,1+0,6*0,6*3+1,35*0,6*13+1,2*0,6*8		155,228		
29	011	622731112	Zapravení vnitřního ostění a parapetů nových oken a dveří	m	482,250	173,00	83 429,25
			1,35*4*(45+24)+(1,35+0,6)*2*13+0,6*4*3+(1,2+0,6)*2*8+(1,5+2,2*2)*3+1,05+2,1*2		482,250		
220	014	612421231	Oprava podkladů stropů 1.PP před zateplením do 10% opr.plochy	m2	400,000	40,00	16 000,00
31	011	610411121	Penetrace vnitřních stropů	m2	400,000	32,60	13 040,00
32	011	622716220	tl.100mm	m2	400,000	869,00	347 600,00
33	011	612473182	Omítka probarvená silikonová tl.2mm+základní barva	m2	400,000	269,00	107 600,00
34	011	611473112	Vnitřní omítka stropů rovných vápenocementová štuková	m2	25,600	282,00	7 219,20
			prádelna a žehlírna		0,000		
			6,4*4,0		25,600		
35	011	612421637	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková	m2	91,280	186,00	16 978,08
			prádelna a žehlírna		0,000		

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Jižní čtvrť II/10,11,12, Přerov
Objednatel: SVJ domu čp.2946,2946,2947,Jižní čtvrť II/10,11,12
Zhotovitel: LIKOSTAV spol. s r.o., Želetínova nám. 12, Přerov

Datum: 07.01.2019
Projektant:
Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH	ZRN	NUS
006Z4	Rekonstrukce bytového domu Jižní čtvrť II/10,11,12, Přerov	9 333 786,37	1 400 068,00	0,00	10 733 854,37	8 931 852,92	401 933,39
01	Stavební část	7 399 914,36	1 109 982,20	0,00	8 508 896,55	7 080 396,50	318 617,85
02	ÚT, plynové otopné	1 273 658,86	209 068,00	0,00	1 479 707,74	1 374 806,07	59 162,77
03	Elektroinstalace	661 112,12	84 167,00	0,00	845 280,12	536 950,35	24 162,77
Celkem		9 333 786,37	1 400 068,00	0,00	10 733 854,37	8 931 852,92	401 933,39

5. Smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 stejnopisech. Tři jsou určeny objednateli, jedno zhotoviteli.

V Přerově dne 26.2.2013

LIKOSTAV spol. s r. o.
Přerov, Žerotínovo nám. 163/12
IČ 278 34 280
DIČ CZ27834280

....

Za objednatele Za zhotovitele

11. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně nejpozději 3 pracovní dny předem objednatele k prohlídce a písemnému předání jednotlivých částí stavebního díla. Zápis bude vždy proveden do stavebního deníku.
12. V případě narušení nebo poškození povrchu veřejných prostranství se zhotovitel zavazuje toto uvést do původního stavu na své náklady.
13. V případě nutnosti spolupůsobení SMP, VaK, OKSST, DI Policie ČR, TSMP atp. v průběhu prací si zajistí zhotovitel.
14. Zhotovitel zajistí, pokud to bude pro provedení díla nutné, vyjádření správců inženýrských sítí a jejich vytyčení na místě a zavazuje se dodržet veškeré podmínky obsažené ve vyjádření správců inženýrských sítí.
15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištěných vad a nedodělků díla uvedených v kolaudačním řízení příslušného SÚ, odstraní tyto nedostatky nejpozději v termínech určených v kolaudačním rozhodnutí.
16. Zhotovitel je povinen označit stavbu v době jejího provádění informací, že stavba je spolufinancována ze strukturálních fondů Evropské unie (konkrétní formu schválí objednatel).
17. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
18. Dodavatel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy.
19. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
20. Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 3 Příručky pro žadatele).
21. Dodavatel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti dodavatele bezodkladně informovat. V souladu s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace je dále příjemce povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt IOP.

investora. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny náležitosti běžného daňového dokladu dle platné legislativy, včetně označení názvu a čísla Projektu.
8. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti běžného daňového dokladu dle platné legislativy je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
9. Jestliže se objednatel dostane do prodlení a neuhradí v termínech podle předchozích odstavců platby, k nimž je zavázán podle této smlouvy, je povinen zhotoviteli zaplatit 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.
10. Objednatel je oprávněn uložit zhotovitel smluvní pokutu v případě:

    a) prodlení s termínem dokončení díla dle článku III. odstavec 1) z viny zhotovitele ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení
    b) prodlení s odstraněním staveniště dle článku III. odstavec 1) ve výši 10 000,-Kč za každý den prodlení,
    c) prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, ve výši 0,5% ceny díla za každý den prodlení
    d) při prokazatelném nedodržení předpisů BOZP ve výši 1 000,-Kč za 1. případ, 3 000,- za každé opakované nedodržení.

11. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.
12. V případě vzniku škod na majetku objednatele z důvodu nesplnění termínu, budou zhotoviteli objednatelem tyto škody vyčísleny a náklady spojené s odstraněním vzniklých škod budou vyfakturovány zhotoviteli v plné výši. Zaplacení smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody.
13. V případě, že nebude provedena práce v rozsahu stanoveném touto smlouvou na základě zúžení projektu objednatelem, bude proveden odpočet ceny z díla odpovídající neprovedené práci. Výše odpočtu bude stanovena dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.
14. V případě nedodržení zásad bezpečnosti práce, plánu BOZP nebo pokynů koordinátora BOZP pro předmětnou stavbu ze strany zhotovitele nese veškerou zodpovědnost zhotovitel. V tomto případě při udělení sankcí objednateli ze strany inspekčního orgánu se zhotovitel zavazuje tyto sankce uhradit v plné výši.
15. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH a pokud při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly známy a zhotovitel je nezavinil a je ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

V. POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. K řádnému provedení díla se objednatel zavazuje poskytnout možnost připojení elektrického proudu a vody. Provedení připojení a měření bude instalováno na náklady zhotovitele, který si rovněž zajistí samostatné měření, které bude odečteno

objednatele dílo, jehož předmětem je kompletní realizace díla. Dílo bude provedeno v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací veřejné zakázky **„Rekonstrukce bytového domu Jižní čtvrť II/10, 11, 12, Přerov"** dle projektové dokumentace vypracované M&B eProjekce s.r.o., se sídlem Čechova 2a, 750 02 Přerov, IČ: 29453968. Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka s položkovým rozpočtem ze dne 7.1.2013 ve kterém je přesně specifikován rozsah prací.

2. V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz a udržování zařízení staveniště zhotovitele.
3. Zhotovitel se stává při realizaci díla původcem odpadu, který je povinen zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.
4. Nedílnou přílohou této smlouvy je listina opravňující zhotovitele provádět práce, kterou předmětem této smlouvy a doklad o držení oprávnění k výkonu odborného vedení realizace díla fyzickou osobou, panem Liborem Kopečkem, který získal oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě v souladu s §158 zákona č. 183/2006 Sb.
5. Zhotovitel zajistí veškeré statické posouzení, zkoušky (tahové) a revize (hromosvodů a elektroinstalací).
6. Všechny méněpráce a vícepráce budou předem projednány a odsouhlaseny zástupci obou smluvních stran a rozsah bude upřesněn do stavebního deníku. Zápis bude závazným podkladem pro dodatek smlouvy o dílo, který bude vypracován před ukončením díla.
7. Zhotovitel doloží před předáním stavby návody na použití jednotlivých součástí stavby, které budou předmětem díla, v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb.
8. Zhotovitel doloží před zahájením stavby zpracovaný harmonogram prací.
9. Součástí je také provedení dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení.
10. Objednatel se zavazuje řádně a včasně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

III. ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit shora specifikované dílo v těchto termínech:
   - Termín zahájení: 1.4.2013
   - Termín dokončení díla: 31.8.2013
   - Termín odstranění zařízení staveniště do 10 kalendářních dnů ode dne dokončení díla
   - Staveniště bude předáno zhotoviteli do 5pracovních dnů od podpisu této smlouvy
2. Provádění prací může být zahájeno až po nabytí právní moci stavebního povolení. V případě nabytí právní moci stavebního povolení až po sjednaném termínu zahájení prací, bude upraven také termín dokončení díla o počet dní, kdy nebylo možné práce zahájit.
3. V případě, že stavební povolení nenabude právní moci, popř. při vzniku jiných skutečností bránících zahájení a následně provedení stavby se zhotovitel zavazuje neuplatnit vůči objednateli finanční náhrady ani jiné sankce. Objednatel má právo posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby.