

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Obec Pomezí

se sídlem 569 71 Pomezí 4

IČ 00277185

zastoupené Věrou Chemišincovou - starostkou

Tel.: +420 461 729 804

(dále také „Objednatel“)

- na straně jedné –

a

HIKELE stavební firma s.r.o.

Svitavská 522/54 568 02 Svítavy

Zastoupená Ing. Janem Hikele

IČ: 26006111

DIČ: CZ26006111

Zapsaná v OR KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 19635

- na straně druhé -

I.

Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě a v níže uvedeném termínu provést zakázku s názvem „**Stavební úpravy hygienického zázemí II.MŠ, k.ú. Pomezí, Pomezí 102** v rozsahu dle krycího listu. Krycí list obsahuje veškeré požadavky, náklady a podmínky obsažené ve výzvě k předložení nabídky ze dne 26.1.2022

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy.

Případné neprovedené práce (méněpráce) budou zúčtovány v konečné faktuře.

II.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:

Termín zahájení prací: **červenec 2022**

Termín dokončení prací: **15.srpen 2022**

III.

Cena za dílo

Cena za kompletní provedení díla v rozsahu dle této smlouvy včetně jejích příloh činí:

Cena bez DPH	503 650,93- Kč
DPH v základní sazbě 21 %	105 766,70- Kč
Cena celkem včetně DPH	609 417,63 -Kč

Cena byla stanovena jako cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet je dán s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost v případě, že se při provádění díla objeví potřeba činností, které nebyly v rozpočtu zahrnuty, a které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Výši sjednané ceny je možné překročit pouze v případě změny daňových předpisů a bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací či dodávek, které nejsou obsaženy v předmětu plnění, popřípadě vyplynou z podmínek stavebního povolení.

Sjednanou cenu lze měnit pouze za podmínek stanovených v § 2620 až 2622 NOZ.

IV.

Platební podmínky

Platba bude probíhat výhradně v korunách českých (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně. Platba za dílo bude odběratelem vůči dodavateli realizována prostřednictvím měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami do výše 90% celkové ceny zakázky. Zbývajících 10% bude uvolněno po bezvadném předání a převzetí stavby, příp. po odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

- Splatnost faktury bude 30 dnů.

Faktura bude mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu a dále pak náležitosti požadované objednatelem s ohledem na hrazení díla prostředky ze státního rozpočtu. Bude obsahovat nejméně tyto náležitosti:

- číslo faktury a pořadové číslo dokladu,
- obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele,
- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
- označení banky a čísla účtu, na který má být poskytnuta úhrada,
- číslo smlouvy (případně i název díla),
- předmět zdanitelného plnění v souladu se smlouvou,
- výše fakturované částky bez DPH, sazbu DPH, výši DPH a výši fakturované částky celkem,
- bankovní spojení smluvních stran,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- datum vystavení faktury,

- den splatnosti faktury.

V případě prodlení objednatele s úhradou platebních dokladů, může zhotovitel uplatnit úrok z prodlení až ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Odběratel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebudou splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 30 denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.

Součástí závěrečného předávacího protokolu bude i předání dodacích listů, záručních listů a dokladů o shodě.

V.

Závazky zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele.

Zhotovitel se seznámí s riziky na místě plnění, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

VI.

Závazky objednatele

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo stavby ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla nejpozději dne **15.08.2022**

VII.

Převzetí díla

Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla min. 5 pracovních dnů před termínem předání.

Dílo vymezené v čl. I této smlouvy a jejích přílohách bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené protokolárním předáním objednateli.

Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Tyto definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

Zhotovované dílo je od počátku výstavby ve vlastnictví objednatele. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli zhotovitel.

VIII.

Záruka za dílo

Zhotovitel poskytne na stavební část díla podle této smlouvy záruku v délce **60 měsíců** ode dne převzetí díla podle této smlouvy.

Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do sedmi pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších tří pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou si strany písemně na lhůtě delší. V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplaty. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do tří pracovních dnů od jejího nahlášení a havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli zároveň smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu uhradit do 30 dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel od objednatele.

IX.

Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:

Za nedodržení termínu dokončení a předání díla do **15.08.2022**, ve výši 0,2 % ze smluvní ceny za každý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s placením faktur dle čl. V. této smlouvy ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení

Splatnost smluvních pokut je 15 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

X.

Ostatní podmínky smlouvy

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zejména pak to, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami, obecnými právními předpisy, upozorňovat na zjištěné nedostatky dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.

Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude udržovat v platnosti pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za případné škody způsobené v rámci provádění stavebních prací dle této smlouvy o dílo.

XI.

Vzájemný styk a doručování

Všechna oznámení podle této smlouvy budou dáována písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou se zaplaceným poštovním nebo doručena uznávanou kurýrní službou, ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

XII.

Odstoupení od smlouvy

Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:

- prodlení zhotovitele delší než 15 dnů se zahájením prací;
- soustavné nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek staveniště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal;
- soustavné nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla;
- zhotovitel bude v likvidaci, nebo bude na jeho majetek prohlášen konkurs.

XIII.

Zvláštní ujednání

Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především Občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění) a předpisy souvisejícími.

Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.

V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla zhotovitele.

XIV.
Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:


Cenová nabídka.

V Pomezí dne 13.04.2022

ve Svitavách dne 13.04.2022


.....
Věra Chemišincová, starostka

Obec Pomezí
569 71 Pomezí 4
ž.ú.: 1283401369/0800
IČ: 00277185
tel.: 461 729 804


.....
Ing. Jan Hikele



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021052** **St. úpravy hygienického zázemí MŠ - obec Pomezí**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

HIKELE stavební firma s.r.o.

IČO: 26006111

Svitavská 522/54 568 02 Svitavy

DIČ: CZ26006111

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			126 097,82
PSV			313 950,11
MON			29 203,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			30 400,00
Celkem			503 650,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	503 650,93 CZK
Základní DPH	21 %	105 766,70 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH

609 417,63 CZK


v ①  **HIKELE**
stavební firma
s.r.o.

Svitavská 54
568 02 Svitavy
tel./fax: 461 534 400
www.hikele.cz
IČO: 26006111
DIČ: CZ26006111

dne



Za zhotovitele



Obec Pomezí

569 71 Pomezí 4
č.ú.: 1283401369/0800
IČ: 00277185
tel.: 461 729 804

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	St. úpravy hygienického zázemí MŠ - aktuální CÚ 21/II	0,00	503 650,93	105 766,70	609 417,63	100
01	Bourací práce	0,00	56 833,39	11 935,01	68 768,40	11
02	Realizace nového stavu	0,00	327 333,91	68 740,12	396 074,03	65
03	ZTI instalace	0,00	100 280,63	21 058,93	121 339,56	20
04	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	19 203,00	4 032,63	23 235,63	4
Celkem za stavbu		0,00	503 650,93	105 766,70	609 417,63	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 914,10	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			54 483,88	11
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 009,38	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 390,51	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 298,85	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 468,77	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			26 949,97	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 510,76	0
711	Izolace proti vodě	PSV			33 082,83	7
713	Izolace tepelné	PSV			9 894,13	2
713-1	Izolace ZTI	PSV			610,62	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			10 505,41	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			31 301,01	6

725	Zařizovací předměty	PSV			64 648,59	13
735	Otopná tělesa	PSV			15 320,00	3
765	Krytiny tvrdé	PSV			39,07	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			45 315,27	9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			20 139,76	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			22 823,89	5
781	Obklady keramické	PSV			56 347,77	11
783	Nátěry	PSV			813,41	0
784	Malby	PSV			3 108,35	1
M21	Elektromontáže	MON			29 203,00	6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			15 071,60	3
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			30 400,00	6
Cena celkem					503 650,93	100

Položkový rozpočet

S:	2021052	St. úpravy hygienického zázemí MŠ - obec Pomezí
O:	01	St. úpravy hygienického zázemí MŠ - aktuální CÚ 21/II
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				4 009,38
1	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	66,60100	60,20	4 009,38
		očištění stávajícího zdiva po otlučení omítek : 66,601		66,60100		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				26 949,97
2	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	1,47630	702,00	1 036,36
		ubourání části přičky do výšky +1,25 m : 7,03*0,21		1,47630		
		Začátek provozního součtu				
		pomocný výpočet plochy přičky : (4,19*1,75+1,02*1,25-0,8*1,97)		7,03150		
		Konec provozního součtu				
3	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	1,20420	4 650,00	5 599,53
		podlaha umývárna a WC : 19,77*0,06		1,18620		
		sokl sprchového koutu : 0,9*2*0,1*0,1		0,01800		
		Začátek provozního součtu				
		podlaha umývárna a WC - pomocný výpočet plochy : 2,23*5,38+1,08*0,32+1,72*4,19+1,05*0,21		19,77030		
		Konec provozního součtu				
4	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	1,19000	1 696,00	2 018,24
5	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	20,22600	43,20	873,76
		podlaha umývárna : 2,23*5,38+1,08*0,32+0,8*0,14		12,45500		
		sokl sprchového koutu : (0,9*2+0,8*2)*0,1		0,34000		
		podlaha WC : 1,72*4,19+1,02*0,11+0,8*0,14		7,43100		
6	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000	17,60	70,40
7	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,57600	398,50	628,04
		0,8*1,97		1,57600		
8	970031300R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm	m	0,66000	5 380,00	3 550,80
		el. odtahový ventilátor : 0,66		0,66000		
9	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	15,00000	113,00	1 695,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		vybourání stávajícího potrubí - odhad - přesné množství bude dopočítáno dle skutečnosti na stavbě : 15		15,00000		
10	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	10,00000	136,50	1 365,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		vybourání stávajícího potrubí - odhad - přesné množství bude dopočítáno dle skutečnosti na stavbě : 10		10,00000		
11	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	66,60125	91,30	6 080,69
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva.				
		V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.				
		umývárna a WC : 19,08*(2,88+0,1)+6,4*1,25		64,85840		
		ostění dveří do hery : (0,32+0,1)*(1,08+2,15*2)		2,25960		
		odečtení oken : -(1,48+1,175)*1,45		-3,84975		
		ostění, nadpraží a parapet oken : ((1,48+1,175)*2+1,45*2*2)*0,3		3,33300		

Položkový rozpočet

S:	2021052	St. úpravy hygienického zázemí MŠ - obec Pomezí
O:	01	St. úpravy hygienického zázemí MŠ - aktuální CÚ 21/II
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		obvod místností :				
		umývárna a WC : $(2,23+0,21+1,72+5,38)*2$		19,08000		
		ubouraná příčka mezi umývárnu a WC : $3,2*2$		6,40000		
		Konec provozního součtu				
12	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	15,13000	266,50	4 032,15
		obklady výšky 2,15 m : $(0,32+1,02+0,9)*2,15$		4,81600		
		obklady výšky 1,35 m : $(4,43-0,9+0,15+3,2+0,76)*1,35$		10,31400		
Díl: 711		Izolace proti vodě				357,84
13	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	19,77000	18,10	357,84
		podlaha umývárna a WC : 19,77		19,77000		
Díl: 713		Izolace tepelné				378,45
14	713101122R00	Odstr.tep.isol. stropů,volně,minerál tl.100-200 mm	m2	2,19500	22,00	48,29
15	713102111R00	Odstr.tep.isolace podlah,volně, EPS tl.do 100 mm	m2	19,77000	16,70	330,16
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				402,00
16	721210813R00	Demontáž vpusti z kameniny DN 100	kus	2,00000	201,00	402,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				2 183,00
17	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	5,00000	184,00	920,00
18	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,00000	151,50	757,50
19	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	5,00000	86,00	430,00
20	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	5,00000	15,10	75,50
Díl: 765		Krytiny tvrdé				39,07
21	765799301R00	Demontáž podstřešní fólie	m2	2,19500	17,80	39,07
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				331,45
22	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2	m2	2,19500	151,00	331,45
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				110,63
23	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	2,19500	50,40	110,63
		demontáž části SDK : $(4,19+0,2)*0,5$		2,19500		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				15 071,60
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	19,80800	36,90	730,92
		vzdálenost těžiště staveniště od místa s kontejnerem je 20 m : $9,904*2$		19,80800		
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,47000	400,00	3 788,00
26	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,28000	1 612,00	451,36
27	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,09600	2 155,00	206,88
28	979990143R00	Poplatek za skládku suti - polystyren	t	0,04000	2 175,00	87,00
29	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,01800	2 155,00	38,79
30	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t	t	217,88800	12,40	2 701,81
		Předpokládá se odvoz suti na skládku do Litomyšle, Malinové Dvorce, vzdál. 23 km : $9,904*(23-1)$		217,88800		
31	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	9,90448	214,00	2 119,56
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,90448	331,00	3 278,38
33	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	9,90448	168,50	1 668,90
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 000,00

Položkový rozpočet

S:	2021052	St. úpravy hygienického zázemí MŠ - obec Pomezí
O:	01	St. úpravy hygienického zázemí MŠ - aktuální CÚ 21/II
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON	Ostatní náklady					4 000,00
35	202 R00.1A	Zednické práce - hodinová sazba	hod	10,00000	400,00	4 000,00

Jedná se o nespecifikované neočekávané práce, které bude nutné realizovat v průběhu stavebních úprav.

Čerpání hodin bude určovat stavební dozor po dohodě se zhotovitelem prací.

Celkem						56 833,39
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2021052	St. úpravy hygienického zázemí MŠ - obec Pomezí
O:	01	St. úpravy hygienického zázemí MŠ - aktuální CÚ 21/II
R:	02	Realizace nového stavu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 914,10
1	347015113R00	Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,1x RBI 12,5mm,izol	m2	7,16300	845,00	6 052,74

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

oplaštění stoupačky : $0,175 \times 2 \times (2,88 + 0,1)$ 1,04300

oplaštění viditelné části vodovodního potrubí pod stropem 6,12000

: $(2,23 + 1,19 + 0,15 + 0,21 + 1,72 + 1,3) \times (0,75 + 0,15)$

2	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	2,19500	848,00	1 861,36
---	--------------	---	----	---------	--------	----------

zapravení SDK podhledu po bourané příčce : $(4,19 + 0,2) \times 0,5$ 2,19500

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				54 483,88
3	319201315R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2	34,15200	171,50	5 857,07

vyrovnání stávajícího zdiva na 60% plochy stěn : $56,92 \times 0,6$ 34,15200

4	601011193R00	Kontaktní nátěr pod omítku štukové	m2	15,80400	69,90	1 104,70
---	--------------	------------------------------------	----	----------	-------	----------

5	602021103R00	Přednástřík stěn cement.Baumit 100% krytí, ručně	m2	56,92065	107,00	6 090,51
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

umývárna a WC : $19,08 \times (2,88 + 0,1) + 6,40 \times (1,25 + 0,1)$ 65,49840

okna : $-(1,48 \times 1,45 + 1,175 \times 1,45)$ -3,84975

vnitřní dveře : $-0,8 \times 1,97 \times 3$ -4,72800

Začátek provozního součtu

obvod místností :

umývárna a WC : $(2,23 + 0,21 + 1,72 + 5,38) \times 2$ 19,08000

příčka mezi umývárnou a WC : $3,2 \times 2$ 6,40000

Konec provozního součtu

6	602021118RT5	Omítka jádrová Baumit Manu 1, zrno 1 mm, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	56,92000	394,00	22 426,48
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Zrnitost do 1 mm.

7	602021141RT2	Štuk na stěnách vnitřní Baumit Extra, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	15,80400	141,50	2 236,27
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

Plocha omítky : 56,92 56,92000

obklady v ploše : -41,116 -41,11600

Začátek provozního součtu

plocha obkladů : $19,08 \times 2,15 + 6,4 \times 1,25 + 3,2 \times 0,21$ 49,69400

okna : -3,85 -3,85000

vnitřní dveře : -4,728 -4,72800

Mezisoučet 41,11600

Konec provozního součtu

8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	28,57000	48,90	1 397,07
---	--------------	-----------------------------------	----	----------	-------	----------

okna : 3,85 3,85000

vnitřní dveře : 4,73 4,73000

zakrytí stropu : 19,99 19,99000

Položkový rozpočet

S:	2021052	St. úpravy hygienického zázemí MŠ - obec Pomezí
O:	01	St. úpravy hygienického zázemí MŠ - aktuální CÚ 21/II
R:	02	Realizace nového stavu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	45,00000	85,30	3 838,50
		zapravení drážek po elektroinstalacích - odhad - přesné množství bude dopočítáno dle skutečnosti na stavbě : 30		30,00000		
		zapravení rýhy po vybourání stávajícího potrubí - odhad - přesné množství bude dopočítáno dle skutečnosti na stavbě : 15		15,00000		
10	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	30,00000	118,50	3 555,00
		zapravení drážek po ZTI a vytápění- odhad - přesné množství bude dopočítáno dle skutečnosti na stavbě : 30		30,00000		
11	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	10,00000	185,00	1 850,00
		zapravení rýhy po vybourání stávajícího potrubí - odhad - přesné množství bude dopočítáno dle skutečnosti na stavbě : 10		10,00000		
12	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	4,25810	790,00	3 363,90
		okna : $(1,48+1,45*2+1,175+1,45*2)*0,3$		2,53650		
		vnitřní dveře : $(1,08+2,15*2)*0,32$		1,72160		
13	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	30,31000	63,80	1 933,78
		vnější rohy : $(2,88+0,1)*2+1,25+(0,21+3,2*2)$		13,82000		
		okna : $(1,48+1,45+1,175+1,45)*2$		11,11000		
		vnitřní dveře : $(1,08+2,15*2)$		5,38000		
14	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní	m	8,45500	53,00	448,12
		okna : $(1,48+1,45*2+1,175+1,45*2)$		8,45500		
15	28350147R	Profil okenní a dveřní připojovací 6 mm l=2400 mm APU lišta, samolepicí	kus	9,30600	41,10	382,48
		8,46*1,1		9,30600		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						10 390,51
16	631312621RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 z betonu prostého	m3	1,19940	4 020,00	4 821,59
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		19,99*0,06		1,19940		
		Začátek provozního součtu				
		podlaha umývárna : $2,23*5,38+1,08*0,32+0,8*0,14$		12,45500		
		podlaha WC : $1,72*4,19+1,02*0,21+0,8*0,14$		7,53300		
		Mezisoučet		19,98800		
		Konec provozního součtu				
17	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	1,19900	1 315,00	1 576,69
18	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,19900	399,50	479,00
19	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,04218	60 860,00	2 567,07
		19,99*2,11/1000		0,04218		
20	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	0,79650	184,00	146,56
		parapet oken : $(1,48+1,175)*0,3$		0,79650		
21	631591101R001	Násyp pod podlahy z křemičitého písku	m3	0,19990	4 000,00	799,60

Položkový rozpočet

S:	2021052	St. úpravy hygienického zázemí MŠ - obec Pomezí
O:	01	St. úpravy hygienického zázemí MŠ - aktuální CÚ 21/II
R:	02	Realizace nového stavu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vyrovnání podlahy před pokládkou tepelné izolace :		0,19990		
		19,99*0,01				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 298,85
22	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	19,99000	115,00	2 298,85
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 468,77
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	19,99000	123,50	2 468,77
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 510,76
24	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	6,97432	360,00	2 510,76
Díl: 711		Izolace proti vodě				32 724,99
25	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. materiálu	m2	39,09600	57,50	2 248,02
26	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	22,53800	31,20	703,19
		plocha podlah : 19,99		19,99000		
		vytažení 10 na stěny : (19,08+6,4)*0,1		2,54800		
27	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	22,53800	115,00	2 591,87
28	711212002RT6	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 1K(fa Schömburg)proti vlhkosti a tlak.vodě	m2	39,09600	338,50	13 234,00
		plocha podlahy : 19,99		19,99000		
		vytažení 30 cm na stěny : (19,08+6,4+0,32*2-0,8*3)*0,3		7,11600		
		V místě sprchy, umyvadel a WC bude obklad vytažen na výšku obkladu : (1,02+1,19)*(2,15-0,3)+(3,2*2+0,21+1,0)*(1,25-0,3)+3,2*0,21		11,99000		
29	711212601RT1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Aso Dichtband-2000-S š. 120 mm (fa Schomburg)	m	39,44000	145,50	5 738,52
		Přechod podlah vs. stěna : (19,08+6,4+0,32*2-0,8*3)		23,72000		
		vnitřní a vnější rohy stěn : 2,15+1,25*3+(3,2+0,21)*2+0,3*10		15,72000		
30	711212602RT1	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna ASO Dichtband-2000-Ecken vnější, vnitřní roh	kus	18,00000	187,50	3 375,00
		15+3		18,00000		
31	62852265R	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral	m2	25,91870	173,50	4 496,89
		22,538*1,15		25,91870		
32	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,32609	1 035,00	337,50
Díl: 713		Izolace tepelné				9 515,68
33	713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	2,19500	266,00	583,87
		zapravení SDK podhledu po bourané přičce : (4,19+0,2)*0,5		2,19500		
34	713111221R00	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	2,19500	88,90	195,14
35	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	19,99000	40,30	805,60
36	713121118RT1	Montáž dilatačního pásku podél stěn materiál ve specifikaci	m	26,12000	25,20	658,22
		(19,08+6,4+0,32*2)		26,12000		
37	28375328R1	Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 150mm tl. 10 mm, s ochrannou PE folií	m	27,42600	50,00	1 371,30
		26,12*1,05		27,42600		

Položkový rozpočet

S:	2021052	St. úpravy hygienického zázemí MŠ - obec Pomezí
O:	01	St. úpravy hygienického zázemí MŠ - aktuální CÚ 21/II
R:	02	Realizace nového stavu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	283765981R11	Tepelná izolace z podlahových PIR desek tl. 30 mm, rozměru 1200x600 mm, lambda=0,022 W/mK Pevnost v tlaku při 10% stlačení min. 150 kPa	m2	21,38930	220,00	4 705,65

19,99*1,07

21,38930

39	6315085941R	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 3300x1200x 140 mm	m2	2,41450	180,00	434,61
----	-------------	--	----	---------	--------	--------

2,195*1,1

2,41450

40	6315085951R	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 2900x1200x 160 mm	m2	2,41500	210,00	507,15
----	-------------	--	----	---------	--------	--------

41	67352454R	DEKFOL N AL 170 SPECIÁL fólie parotěsná tl. 0,3 mm	m2	2,74375	80,00	219,50
----	-----------	--	----	---------	-------	--------

2,195*1,25

2,74375

42	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,03669	944,00	34,64
----	--------------	---	---	---------	--------	-------

Díl: 721	Vnitřní kanalizace	4 200,00
-----------------	---------------------------	-----------------

43	721211502R00	Vpusť podlahová Geberit Varino D 110 mm nerezová mřížka 100x100 mm, zápachová uzávěrka	kus	2,00000	2 100,00	4 200,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------

Díl: 735	Otopná tělesa	15 320,00
-----------------	----------------------	------------------

44	735129140R00	Montáž otopných těles ocelových článkových	m2	1,10000	1 200,00	1 320,00
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

Radiátor deskový Stelrad RENO COMPACT 22 (550x1000 mm) : 1,0*0,55*2

1,10000

45	48457449.AR.1A	Těleso otopné des. RENO Compact 22, rozměru 550x1000 mm	kus	2,00000	7 000,00	14 000,00
----	----------------	---	-----	---------	----------	-----------

Radiátor pro renovace – výměna za staré litinové. Boční připojení se stejnou připojovací roztečí jako u litinových radiátorů.

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	44 983,82
-----------------	------------------------------	------------------

46	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	3,00000	666,00	1 998,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

47	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	3,00000	390,50	1 171,50
----	--------------	-----------------------	-----	---------	--------	----------

48	54914579R1.1A	Klika nerezová broušená s rozetou pro cylindrickou vložku	kus	3,00000	500,00	1 500,00
----	---------------	---	-----	---------	--------	----------

49	642942111R00.1A	Osazení zárubní dveřních ocelových renovačních typu OZ, pl. do 2,5 m2 včetně úpravy stávajících ocel. zárubní	kus	3,00000	2 200,00	6 600,00
----	-----------------	---	-----	---------	----------	----------

50	553308321R.1A	Zárubeň ocelová obložková renovační typu OZ, pro ocel. zárubně rozměru 800/1970 mm s drážkou, těsněním, včetně spojovacího materiálu	kus	3,00000	4 500,00	13 500,00
----	---------------	--	-----	---------	----------	-----------

51	61165402R.1A	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 80x197, rozměr ATYP plná DTD, prosklení v horní 1/3 bezpečnostním sklem,	kus	2,00000	7 000,00	14 000,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------

52	61165402R.1B	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 80x197, rozměr ATYP plná DTD, plné	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

53	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,23346	918,00	214,32
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	20 029,13
-----------------	------------------------------	------------------

54	342263310RT1.1A	Dodávka a montáž sanitární příčky mezi WC, rozměru 650x950 se zaoblením	kus	5,00000	3 200,00	16 000,00
----	-----------------	---	-----	---------	----------	-----------

Jedná se o sanitární dělicí příčku z nábytkové DTD desky opatřené ABS hranou vč. nerezové stavitelné nožičky a stěnových úchytek.

55	899311111R00.1A	D+M nerezového poklopu pro dlažbu tl. 10 mm, vnitřní rozměr 1000x800 mm včetně rámu	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00
----	-----------------	---	-----	---------	----------	----------

Jedná se o dodávku a montáž nerezového poklopu pro dlažbu tl. 10 mm
Popis produktu:

- 1) Vnitřní rozměr 800x1000 mm
- 2) Vnější rozměr 936x1136 mm

Položkový rozpočet

S:	2021052	St. úpravy hygienického zázemí MŠ - obec Pomezí
O:	01	St. úpravy hygienického zázemí MŠ - aktuální CÚ 21/II
R:	02	Realizace nového stavu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3) Materiál rámu i poklopu - nerez				
		4) Poklop vybaven těsněním, je vodotěsný a plynotěsný (pachotěsný). Poklop je uzamykatelný.				
56	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,02128	1 369,00	29,13
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				22 823,89
57	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	19,99000	50,10	1 001,50
58	771575109RT8	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Ardex X7G (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m2	19,99000	602,00	12 033,98
59	776981102R00	Montáž přechod.podlah.lišty na hmož.,povlak.podlah	m	2,40000	141,00	338,40
		nebo na narážecí profil				
		0,8*3		2,40000		
60	5537007211R	Lišta přechodová Al 425/CV vrtaná l=93 cm stříbro š 35 mm	kus	3,00000	115,50	346,50
61	59764203R21A.1B	Dlažba keramická dle výběru investora	m2	21,98900	400,00	8 795,60
		Protiskluzová keramická dlažba:				
		- součinitel smykového tření > 0,5				
		- tloušťka dlažby 8-10 mm				
		- Barva - dle výběru objednatele				
		Uchazeč do části položky "cena za MJ" doplní pevnou částku 750 Kč/m2. Přesný typ bude vybrán při realizaci stavby objednatelem.				
		19,99*1,1		21,98900		
62	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,48567	634,00	307,91
Díl: 781		Obklady keramické				56 347,77
63	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	45,15810	50,10	2 262,42
		včetně dodávky materiálu.				
		plocha obkladů : 19,08*2,15+6,4*1,25+3,2*0,21		49,69400		
		okna : -3,85		-3,85000		
		vnitřní dveře : -4,728		-4,72800		
		ostění oken : (1,48+(2,15-0,88)*2+1,175+(2,15-0,88)*2)*0,3		2,32050		
		ostění dveří : (1,08+2,15*2)*0,32		1,72160		
64	781111115R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	19,00000	51,40	976,60
		Množství bude dopočítáno dle skutečně realizovaného počtu na stavbě.				
		umyvadla : 2*5		10,00000		
		WC : 5		5,00000		
		plynový kotel : 4		4,00000		
65	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	20,00000	59,30	1 186,00
		Množství bude dopočítáno dle skutečně realizovaného počtu na stavbě.				
		umyvadla : 5		5,00000		
		WC : 5		5,00000		
		plynový kotel : 2		2,00000		
		Elektroinstalace : 8		8,00000		
66	781475116RU3	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm Ardex X7G (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m2	45,16000	600,00	27 096,00
67	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	22,04500	60,50	1 333,72

Položkový rozpočet

S:	2021052	St. úpravy hygienického zázemí MŠ - obec Pomezí
O:	01	St. úpravy hygienického zázemí MŠ - aktuální CÚ 21/II
R:	02	Realizace nového stavu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		svislé rohy : $2,15 \cdot 2 + 2,15 - 1,25 + 1,25 \cdot 2 + (2,15 - 0,88) \cdot 4 + 1,48 + 1,175 + (3,2 \cdot 2 + 0,21)$		22,04500		
68	5537073024R	Roh vnější nerez l=270 cm	kus	9,00000	600,00	5 400,00
		Cena bude upřesněna dle skutečného výběru investorem.				
		9		9,00000		
		Začátek provozního součtu				
		22,045/2,7		8,16481		
		Konec provozního součtu				
69	59764203R321A	Obklad dle výběru investora	m2	49,67600	350,00	17 386,60
		Uchazeč do části položky "cena za MJ" doplní pevnou částku 750 Kč/m2. Přesný typ bude vybrán při realizaci stavby objednatelem.				
		45,16*1,1		49,67600		
70	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,11424	634,00	706,43
Díl: 783		Nátěry				813,41
71	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	3,41280	167,00	569,94
		včetně pomocného lešení.				
		nátěr zárubní : $(1,97 \cdot 2 + 0,8) \cdot 0,24 \cdot 3$		3,41280		
72	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	3,41000	71,40	243,47
Díl: 784		Malby				3 108,35
73	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	35,88810	21,10	757,24
		strop SDK : $(2,23 + 0,21 + 1,72) \cdot 4,19 + 1,19 \cdot 2,23$		20,08410		
		štuky : 15,804		15,80400		
74	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	35,24900	66,70	2 351,11
Díl: M21		Elektromontáže				10 000,00
75	210290751R00.1A	Dodávka a montáž uzavírací elektrické klapky motorové, typ Maico MK 25	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 000,00
76	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
Díl: ON		Ostatní náklady				26 400,00
77	202 R00.1A	Zednické práce - hodinová sazba	hod	16,00000	400,00	6 400,00
		Jedná se o nespecifikované neočekávané práce, které bude nutné realizovat v průběhu stavebních úprav.				
		Čerpání hodin bude určovat stavební dozor po dohodě se zhotovitelem prací.				
78	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování definuje objednatel.				
		Uchazeč do části položky "cena za MJ" doplní pevnou částku 20 000 Kč/m2.				
Celkem						327 333,91

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2021052	St. úpravy hygienického zázemí MŠ - obec Pomezí
O:	01	St. úpravy hygienického zázemí MŠ - aktuální CÚ 21/II
R:	02	Realizace nového stavu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	2021052	St. úpravy hygienického zázemí MŠ - obec Pomezí
O:	01	St. úpravy hygienického zázemí MŠ - aktuální CÚ 21/II
R:	04	Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				19 203,00
1	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení	kus	2,00000	46,00	92,00
2	210010321R00	Krabice odbočná KR se zapojením-kruhová	kus	3,00000	135,00	405,00
3	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový , řazení 1	kus	2,00000	95,00	190,00
4	210800101R00	Uložení kabelu CYKY 750 V 2x1,5 mm2	m	5,00000	34,50	172,50
5	210800105R00	Uložení kabelu CYKY 750 V 3x1,5 mm2	m	50,00000	34,50	1 725,00
6	R01	Svítilno stropní přisazené LED dle výběru investora, dodávka a montáž	kus	4,00000	1 750,00	7 000,00
7	34111000R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2	m	5,25000	16,00	84,00
5*1,05=5,25m :						
5,25				5,25000		
8	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	52,50000	21,00	1 102,50
50*1,05=52,5m :						
52,5				52,50000		
9	R02	Spínač zapuštěný tlačítkový, řazení 1/0	kus	1,00000	150,00	150,00
10	R03	Spínač zapuštěný jednopólový , řazení 1	kus	1,00000	140,00	140,00
11	34571511R	Krabice přístrojová KP	kus	2,00000	8,00	16,00
12	34571562R	Rozvodka krabicová z PH kruhová	kus	3,00000	95,00	285,00
13	900 R24	Stavební připravenost - drážkování pro uložení kabelů, zapravení, průrazy zdmi	hod	8,00000	400,00	3 200,00
14	900 RT3	HZS - připojení ventilátoru, ohříváče vody	hod	4,00000	420,00	1 680,00
15	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	6,00000	493,50	2 961,00
Celkem						19 203,00

Poznámky uchazeče k zadání

