

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Město Nová Bystřice

se sídlem Mírové nám. 58, 378 33 Nová Bystřice

IČ: 247138

DIČ: CZ00247138

Zastoupeno: Vladimír Bláha, starosta

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 603137399/0800

na straně druhé (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel

ANTONÍN KRŇA s.r.o.

sídlo: 378 21 Kardašova Řečice, Benátky 674

IČ: 28118162

DIČ: CZ28118162

Zastoupeno: p. Antonínem Krňou, jednatelem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 2483774359/0800

na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést následující dílo: „**Chodník podél siln. II/128 Nová Bystřice**“ (dále jen dílo) za podmínek obsažených v této smlouvě, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu, v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle podmínek této smlouvy.
2. Změny nebo vícepráce požadované objednatel, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy.
3. Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.
4. O dokončení a předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě plnění dohodnutém v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

Čl. II.

Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí, osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením v následujících termínech:

Termín předání staveniště: 1.6. 2016

Termín zahájení prací: 06 / 2016

Termín dokončení prací: 09 / 2016

Čl. III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena za provedené práce je stanovena dle cenové nabídky ze dne 9.5.2016, která je konečná a je neměnná po dobu trvání platnosti této smlouvy.
2. Celková smluvní cena za objednané dílo je **546 809,80 Kč**

	<i>Kč bez DPH</i>	<i>DPH 21 %</i>	<i>Celkem vč. DPH</i>
CELKEM	2 973 397,06	624 413,38	3 597 810,44
Slovy:			

3. Cena je uvedena včetně 21 % DPH a obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.
4. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
5. Cena až do výše 90 % smluvní ceny díla bude hrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů vystavených 1x měsíčně, a to na základě soupisu provedených prací. odsouhlasených zadavatelem. Faktury budou vždy daňovým dokladem se splatností 14 dní ode dne vystavení. Zbýlých 10 % z ceny díla bude uhrazeno po odstranění zjištěné poslední vady a nedodělku.
6. O odstranění případných vad a nedodělků bude mezi smluvními stranami pořízen písemný protokol.

Čl. IV. Předání a převzetí staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště pro zhotovení díla bez práv třetích osob v termínech dle čl. II této smlouvy.
2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
3. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

Čl. V. Smluvní pokuta

1. V případě bezdůvodného prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo po termínu splatnosti je mezi smluvními stranami sjednána sankce ve výši 0.05 % z celkové neuhrazené částky za každý den prodlení.
2. Za případné prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla se sjednává smluvní pokuta 0,05% denně z ceny díla uvedené v čl. III. odst. 2 této smlouvy za každý i započatý den prodlení s předáním díla. Tím není dotčeno právo na náhradu případné vzniklé škody.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

Čl. VI. Způsob provádění díla

1. Způsob provádění díla se řídí ustanovením § 550 a násl. Obchod. zákoníku, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
2. Zhotovitel může pověřit provedením díla či jeho částí i jiné osoby. Při provedení díla jinými osobami má zhotovitel odpovědnost vůči objednateli, jako by dílo či jeho část prováděl sám.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel sám na svůj náklad (např. stavební materiál, technologie apod.) s tím, že má k nim postavení prodávajícího a jejich kupní cena je zahrnuta v ceně za provedení díla.
4. Zhotovitel splní svou povinnost z této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli. Zhotovitel má právo provést a předat objednateli dílo ještě před sjednanou dobou plnění.
5. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
6. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
7. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
8. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Čl. VII. Odevzdání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 5 dní před jeho dokončením.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli hotové dílo, v kvalitě odpovídající obvyklému účelu díla, právním předpisům a příslušným technickým normám, spolu s veškerou potřebnou dokumentací a doklady.
3. O předání díla sepíší smluvní strany protokol, v němž bude uveden stav díla v okamžiku předání a případné vady.
4. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

Čl. VIII. Vady díla

1. Dílo, které je předmětem této smlouvy, má vady, pokud neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které vznikly po předání díla a byly způsobeny porušením jeho povinností. Při zjištění takovýchto vad má objednatel právo na

jejich odstranění na náklad zhotovitele bez ohledu na to, zda se jedná o vady díla, které prováděla jiná osoba k tomu ověřená zhotovitelem.

2. Záruka za dílo, které je předmětem této smlouvy, se sjednává na dobu **tří let ode dne předání** a převzetí provedeného díla s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel prokazatelně stanoví záruční dobu jinou, minimálně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění objednatelem vůči objednateli. Nároky z titulu vad zhotoveného díla se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Nároky z vad se nedotýkají nároku na náhradu škody a náhradu ušlého zisku.

Čl. IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Zmaří-li se po uzavření této smlouvy účel, pro který byla uzavřena v důsledku podstatných okolností, za kterých byla uzavřena, může strana dotčená zmaření účelu smlouvy od ní odstoupit. Změnou okolností není ekonomická situace smluvních stran nebo změna tržní situace.


Čl. X.

Závěrečné ustanovení


1. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy lze činit výhradně dodatkem v písemné formě. Zrušit tuto smlouvu lze dohodou stran učiněnou výhradně písemnou formou.
2. Pokud v této smlouvě není dohodnuto jinak, platí pro ni ustanovení obchodního zákoníku.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Každé podepsané vyhotovení této smlouvy má platnost originálu.
4. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Nové Bystřici dne

V Jindřichově Hradci dne 23.05.2016



Město Nová Bystřice



ANTONÍN KRŇA s.r.o.

Antonín Krňa, jednatel

ANTONÍN KRŇA s.r.o.
Benátky 674
378 21 Kardašova Řečice
Tel.: 724 772 471
IČO: 281 18 162 DIČ: CZ28118162

DOLOŽKA:

SCHVÁLENO: RADOU MĚSTA N.Bystřice
ZASTUPITELSTVEM MĚSTA
N.Bystřice

Č.usnes.: 139/2016 dne: 9.5.2016

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice

Místo:

Datum:

Objednavatel: Město Nová Bystřice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 01	Hradecká ulice	2 235 171,48	2 704 557,49
SO 02	Vídeňská ulice	571 093,58	691 023,23
SO 03	VRN (Hradecká + Vídeňská)	167 132,00	202 229,72

Celkové náklady za stavbu

2 973 397,06 3 597 810,44



ANTONÍN KRŇA s.r.o.

Benátky 674
378 21 Kardašova Řečice
Tel.: 724 772 471

IČO: 281 18 162 DIČ: CZ28118162

WAY project s.r.o.		Databáze:			
Tištěno dne:		Nabídka číslo:			
Stavba: 824		Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Hradecká ulice			
Investor:					
SO 101 Chodník - Hradecká ulice (KSO 822 29 75)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce				
1	111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové [odstranění keřů dle výk. výměr 172,0 m2	172,00	M2	32,00	5 504,00
2	162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm na skládku dle určení stavebníka dle odstranění 172,0 m2	172,00	M2	35,00	6 020,00
3	121101101 Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m tl. 100 mm dle výk. výměr 285,8*0,10	28,58	M3	28,00	800,24
4	113154113 Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek pro povrchovou úpravu vozovky dle výk. výměr 71,0 m2	71,00	M2	270,00	19 170,00
5	113154114 Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek odfrézování starých vrstev vozovky, předpoklad tl. 0.1m dle výkazu výměr 297,3 m2 přičíte se plocha překopů pro nové kabely VO dle výk. výměr 12,0 m2	309,30	M2	120,00	37 116,00
6	113107241 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 50 mm vybourání starých vrstev vozovky, předpoklad tl. 0.05m dle výkazu výměr 297,3 m2	297,30	M2	24,00	7 135,20
7	113107182 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živичných tl 100 mm vybourání starých vrstev chodníku AB, předpoklad tl. 0.10m dle výk. výměr 214,3 m2	348,60	M2	35,00	12 201,00
8	113107211 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm vybourání starých vrstev chodníku AB, předpoklad tl. 0.10m dle výk. výměr 214,3 m2 vybourání starých vrstev chodníku bet. dl., předpoklad tl. 0.10m dle výk. výměr 838,5 m2	1 204,50	M2	8,50	10 238,25

9	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm odstranění starých vrstev vozovky, předpoklad tl. 0,05 m dle výk. výměr 151,7 m2	297,30 M2	22,00	6 540,60
10	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic vybourání starých vrstev chodníku ZD dle výk. výměr 151,7 m2	151,70 M2	40,00	6 068,00
11	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamen vybourání starých vrstev chodníku bet. dl. dle výk. výměr 838,5 m2	838,50 M2	15,00	12 577,50
12	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopec inž rozebrání vozovky v místě překopů dle výk. výměr 12,0 m2	12,00 M2	120,00	1 440,00
13	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při př rozebrání vozovky v místě překopů dle výk. výměr 12,0 m2	12,00 M2	180,00	2 160,00
14	113202111	Vytrhání obrub krajinůk obrubníků stojatých vytrhání silničních obrubníků dle výk. výměr 448,4 m	448,40 M	44,00	19 729,60
15	113204111	Vytrhání obrub záhonových vytrhání záhonových obrubníků dle výk. výměr 305,9 m	305,90 M	32,00	9 788,80
16	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v horn výkop dle výk. výměr 247,02 m3	247,02 M3	75,00	18 526,50
17	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivos	247,02 M3	5,00	1 235,10
18	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS násyp dle výk. výměr 7,51 m3 použije se vyzískaná sypanina	7,51 M3	87,00	653,37
19	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS dodatečný násyp dle výk. výměr 13,27 m3 použije se vyzískaná sypanina	13,27 M3	45,00	597,15
20	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení bere se 50% odkopávky 247,02*0,5	123,51 M3	125,00	15 438,75
21	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 odkopávka 247,02 m3 odečte se násyp -7,51 m3	226,24 M3	125,00	28 280,00

	odečte se dodatečný násyp -13,27 m3				
22	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Z na řízenou skládku odpadů do 13 km	678,72 M3	1,00	678,72	
	226,24*(13-10)	678,7200			
23	162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 přebytková ornice (285,8-218,0-39,6)*0,1	2,82 M3	62,00	174,84	
		2,8200			
24	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	429,86 T	30,00	12 895,68	
	hornina třídy 1-4, cca 1.9t/m3	0,0000			
	226,24*1,9	429,8560			
25	181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	1 525,50 M2	10,50	16 017,75	
	dle plochy park. závlah 166,0 m2	166,0000			
	dle plochy zesílených vjezdů 127,0 m2	127,0000			
	dle plochy chodníků 1016,0 m2	1 016,0000			
	na ploše nové přídlažby 433,0*0,5	216,5000			
26	181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	1 525,50 M2	5,00	7 627,50	
	uvazuje se naplochá ohumusování v rovině	0,0000			
	dle výk. výměr 218,0 m2	0,0000			
27	181301101 Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svah	218,00 M2	23,00	5 014,00	
	ohumusování v rovině 218,0 m2	218,0000			
28	181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svah	218,00 M2	14,50	3 161,00	
	podle ohumusování v rovině 218,0 m2	218,0000			
29	182301121 Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	39,60 M2	36,00	1 425,60	
	ohumusování ve svahu 39,6 m2	39,6000			
30	181411132 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	39,60 M2	14,50	574,20	
	podle ohumusování ve svahu 39,6 m2	39,6000			
31	005724100 osivo směs travní parková	7,73 KG	85,00	656,88	
	travní semeno, cca 0,03kg/m2	0,0000			
	(218,0+39,6)*0,03	7,7280			
32	185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	38,64 M3	30,00	1 159,20	
	cca 30x po 5l na 1 m2	0,0000			
	(218,0+39,6)*(30*0,005)	38,6400			
5	Komunikace				
				Zemní práce Celkem :	270 605,43
33	577144221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z ne	71,00 M2	450,00	31 950,00	
	použije se ACO 11, 50mm	0,0000			
	povrchová úprava dle výk. výměr 71,0 m2	71,0000			

34	573211111	Posítky živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ² PS A, pod ACO 11, montážní 0,50kg/m ² povrchová úprava dle výk. výměr 71,0 m ²	71,00 M2 0,0000	12,00	852,00
35	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 160 mm použije se ŠDa 0-32, min. tl. 150mm, prům. tl. 160 mm nová kce parkovacích závlav dle výk. výměr 166,0 m ² nová kce zesílených vjezdů dle výk. výměr 127,0 m ²	293,00 M2 0,0000 166,0000 127,0000 1 232,50 M2 0,0000 1 016,0000 0,0000 216,5000 293,00 M2 166,0000 127,0000 1 016,00 M2 0,0000 1 016,0000 955,26 m ² 0,0000 0,0000 960,1060 0,0000 -4,8480 67,36 m ² 0,0000 77,2500 0,0000 -9,8880 4,94 m ² 0,0000 4,9440 293,00 M2 166,0000 127,0000 169,32 m ²	110,00	32 230,00
36	564861112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 210 mm použije se ŠDa 0-63, min. tl. 200mm, prům. tl. 210mm nová kce chodníku dle výk. výměr 1016,0 m ² přičte se podklad ze šterkodrti pro přídlažbou dle výk. výměr 433,0*0,5	149,00	183 642,50	
37	567921111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 120 mm nová kce parkovacích závlav dle výk. výměr 166,0 m ² nová kce zesílených vjezdů dle výk. výměr 127,0 m ²	276,00	80 868,00	
38	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 30 plocha nových chodníků ZD dle výk. výměr 1016,0 m ²	194,00	197 104,00	
39	592453080	Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, přírodní dle kladení, ztratiné 1% odečtou se varovné a signální pásy (1016,0-(75-(24,0*0,4)))*1,01 odečte se kontrastní pás -0,4*12,0*1,01	130,00	124 183,54	
40	592452670	Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, barvená, nevid dle výk. výměr, ztratiné 3% plocha var. a sig. pásů 75,0*1,03 odečtou se var. pásy v zesílených vjezdech uvazuje se -24,0*0,4*1,03	472,00	31 794,86	
41	592452680	Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, barvená dlažba kontrastního pásu, červená, ztratiné 3% 0,4*12,0*1,03	252,00	1 245,89	
42	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 30 nová kce parkovacích závlav dle výk. výměr 166,0 m ² nová kce zesílených vjezdů dle výk. výměr 127,0 m ²	198,00	58 014,00	
43	592452660	Dlažba skladebná betonová, 200x100x80 mm, barvená	285,00	48 256,20	

	pro parkovací zdlivy, červená, ztratiné 2% dle kladení 166,0*1,02	0,0000 169,3200			
44	592453110 Dlažba skladebná betonová, 200x100x80 mm, přírodní pro zesílené vjezdy, přírodní, ztratiné 2% dle kladení 127,0*1,02 odečtou se var. pásy v zesílených vjezdech uvazuje se -24,0*0,4*1,02	119,75 m2 0,0000 129,5400 0,0000 -9,7920	170,00	20 357,16	
45	592452675 Dlažba skladebná betonová, 200x100x80 mm, barvená, nevid pro var. pásy, červená, ztratiné 3% uvazuje se 24,0*0,4*1,03	9,89 m2 0,0000 9,8880	512,00	5 062,66	
46	572340111 Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betu dle plochy překopů uvazuje se ACO11 v tl. 50 mm a ACL16 v tl. 50 mm dle výk. výměr 12,0*2	24,00 M2 0,0000 0,0000 24,0000	450,00	10 800,00	
47	566901161 Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kar dle plochy překopů uvazuje se ACP22+ tl. 100 mm dle výk. výměr 12,0 m2	12,00 M2 0,0000 0,0000 12,0000	450,00	5 400,00	
48	566901143 Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrul dle plochy překopů uvazuje se 2x ŠDa 0/63 tl. 200 mm dle výk. výměr 12,0*2	24,00 M2 0,0000 0,0000 24,0000	120,00	2 880,00	

Komunikace Celkem : 834 640,81

7	Přidružená stavební výroba				
49	711132210 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na suchu pásy TECHNODREN 0 nopolová folie podél objektů, pásy výšky 0,3 m délka dle výkazu výměr 183,00*0,30	54,90 M2 0,0000 0,0000 54,9000	94,00	5 160,60	

Přidružená stavební výroba Celkem : 5 160,60

8	Potrubi				
50	899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže výšková úprava mříže vpusti, zvýšení nebo snížení dle výk. výměr 9 ks	9,00 KUS 0,0000 9,0000	1 250,00	11 250,00	
51	899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu výšková úprava poklopu šachty, zvýšení nebo snížení dle výk. výměr 2 ks	2,00 KUS 0,0000 2,0000	1 250,00	2 500,00	

52	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hl výšková úprava krycích hrnců, zvýšení nebo snížení dle výk. výměr 21 ks	21,00 KUS 0,0000 21,0000	380,00	7 980,00
9 Ostatní konstrukce a práce			Potrubí Celkem : 21 730,00		
53	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm dle výk. výměr 478,0 m	478,00 M 478,0000	60,00	28 680,00
54	919121212	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicí v místech řezání 478,0 m	478,00 M 478,0000	80,00	38 240,00
55	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnicí závlivku v ž v místech řezání 478,0 m	478,00 M 478,0000	30,00	14 340,00
56	915491212	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 přídlažba dle výk. výměr 433,0 m	433,00 M 433,0000	168,00	72 744,00
57	BP 25/10 š	Betonová přídlažba 25/50/10 šedá dle osazení 433*4	1 732,00 Ks 1 732,0000	48,00	83 136,00
58	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z silniční obrubníky dle výk. výměr 537,0 m	537,00 M 537,0000	197,00	105 789,00
59	592175040	Obrubník betonový silniční 250x1000/150/120 dle osazení, přičte se ztratné 1% 537,0*1,01	528,23 ks 0,0000 542,3700	108,00	57 048,84
odečtou se obrubníky výšky 0.3 m v místě nástupiště AZ uvazuje se -14,0*1,01			-14,1400		
Poznámka: pro oblouky se použijí obrubníky obloukové a obrubníky přímé, menších dělek			0,0000 0,0000		
60	592175041	Obrubník betonový silniční 300x1000x150/120 obrubníky výšky 0.3 m v místě nástupiště AZ, ztratné 1% uvazuje se 14,0*1,01	14,14 ks 0,0000 14,1400	137,00	1 937,18
61	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lo: osazení parkových obrubníků dle výk. výměr 294,0 m	294,00 M 0,0000 294,0000	187,00	54 978,00
62	592175230	Obrubník betonový parkový 25/100/8 cm dle osazení, přičte se ztratné 1% 294,0*1,01	296,94 ks 0,0000 296,9400	76,00	22 567,44
Poznámka: pro oblouky se použijí obrubníky obloukové a přímé, menších dělek			0,0000 0,0000		
63	935932520	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení E600 vnitřní š 300 mm s roštem mūs	0,50 M	16 400,00	8 200,00

	dle výk. výměr dl. 0,5 M zaistí se do přilehlé UV	0,5000			
64	966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými pa pro znovuosazení SDZ dle výk. výměr 13,0 ks	13,00 KUS	250,00	3 250,00	
65	914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a pro znovuosazení SDZ dle výk. výměr 13,0 ks	13,00 KUS	650,00	8 450,00	
66	915321115 Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké vodící pás přechodu dle výk. výměr 6,0 m	6,00 M	900,00	5 400,00	
67	915131116 Vodorovné dopravní značení retroreflexní žlutou barvou přechody pro chode uvazuje se pro V/DZ AZ dle výk. výměr 10,0 m ²	10,00 M2	410,00	4 100,00	
68	915111122 Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí V/DZ V7b	24,00 M	160,00	3 840,00	
69	915611111 Předznačení vodorovného liniového značení dle výk. výměr 24,0 m	30,00 M	3,00	90,00	
70	915621111 Předznačení vodorovného plošného značení dle V/DZ 10,0 m ²	10,00 M2	6,00	60,00	
71	997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km bet. obrubníky silniční 448,4*0,205	104,16 T	95,00	9 895,01	
72	997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot na řízenou skládku za poplatek do 13 km bet. obrubníky záhonové 305,9*0,040	1 249,90 T	1,00	1 249,90	
73	997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km vyfřezovaný asfalt (71,0*0,128)+(309,3*0,256) kam. těž. 1204,5*0,16	322,46 T	95,00	30 633,49	
74	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů na deponii dle určení stavebníka do 3 km vyfřezovaný asfalt (71,0*0,128)+(309,3*0,256)*(3-1) na řízenou skládku za poplatek do 13 km kam. těž. 1204,5*0,16*(13-1) kam. drc. (297,3*0,13)+(12,0*0,235)*(13-1)	2 986,81 T	1,00	2 986,81	
75	997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	347,66 T	225,00	78 224,29	

		asf. vrstvy $(297,3*0,098)+(348,6+12,0)*0,181$ zámková dlažba $151,7*0,260$ bet. dlažba $838,5*0,255$		94,4040 39,4420 213,8175			
76	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů na řízenou skládku za poplatek do 13 km asf. vrstvy $(297,3*0,098)+(348,6+12,0)*0,181$ zámková dlažba $151,7*0,260$ bet. dlažba $838,5*0,255$ Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) bet. obrubníky silniční $448,4*0,205$ bet. obrubníky záhonové $305,9*0,040$ zámková dlažba $151,7*0,260$ bet. dlažba $838,5*0,255$		4 171,96 T 0,0000 1 132,8480 473,3040 2 565,8100 357,42 T 91,9220 12,2360 39,4420 213,8175 94,40 T 94,4040 234,19 T 192,7200 41,4690 135,00 m 0,0000 135,0000 0,0000 0,0000	1,00	4 171,96	
77	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) bet. obrubníky silniční $448,4*0,205$ bet. obrubníky záhonové $305,9*0,040$ zámková dlažba $151,7*0,260$ bet. dlažba $838,5*0,255$		357,42 T 91,9220 12,2360 39,4420 213,8175 94,40 T 94,4040 234,19 T 192,7200 41,4690 135,00 m 0,0000 135,0000 0,0000 0,0000	70,00	25 019,23	
78	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) asf. vrstvy $(297,3*0,098)+(348,6+12,0)*0,181$		94,40 T 94,4040 234,19 T 192,7200 41,4690 135,00 m 0,0000 135,0000 0,0000 0,0000	250,00	23 601,00	
79	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) kam. těž. $1204,5*0,16$ kam. drc. $(297,3*0,13)+(12,0*0,235)$		94,40 T 94,4040 234,19 T 192,7200 41,4690 135,00 m 0,0000 135,0000 0,0000 0,0000	50,00	11 709,45	
80	Překl 24	Úprava polohy kabelu, zahloubení zahloubení kabelů NN ve správě E.ON ČR s.r.o. dle výř. výměr uvažovat 135,0 m bude pro vedeno po projednání a dle podmínek správce Poznámka: Položku je možno čerpat jen se souhlasem investora!		135,00 m 0,0000 135,0000 0,0000 0,0000	100,00	13 500,00	
99	Přesun hmot						Ostatní konstrukce a práce Celkem : 713 841,60
81	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým		1 383,94 T	106,00	146 697,64	
							Přesun hmot Celkem : 146 697,64
							Odbytová cena bez DPH: 1 992 676,08

WAY project s.r.o.

Tištěno dne:

ROZPOČET

(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: 824

Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Hradecká ulice

Investor:

SO 401 Veřejné osvětlení - Hradecká ulice						
Položka		Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce					
1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 pro nový kabel VO kubatura 38,0*0,5*0,6	11,40 M3 0,0000 11,4000		1 520,00	17 328,00
2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	11,40 M3		162,00	1 846,80
3	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 n uvazuje se pro obsyp kabelů VO kubatura 0,5*0,3*38,0	5,70 M3 0,0000 5,7000		650,00	3 705,00
4	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pro obsyp kabelů 5,7*1,8	10,26 T 10,2600		645,00	6 617,70
5	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inž rýha 11,4 m3 odečte se obsyp -5,7 m3	5,70 M3 11,4000 -5,7000		325,00	1 852,50
6	120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení uvazuje se 50% výkopu 11,4*0,5	5,70 M3 0,0000 5,7000		1 040,00	5 928,00
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 rýha 11,4 m3 odečte se zásyp -5,7 m3	5,70 M3 11,4000 -5,7000		125,00	712,50
8	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Z uvazuje se řízená skládka odpadů do 13 km dle vodor. přemístění 5,7*(13-10)	17,10 M3 0,0000 17,1000		1,00	17,10
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) dle vodor. přemístění 5,7*1,8	10,26 T 0,0000		30,00	307,80

Zemní práce Celkem :				38 315,40	
9 Ostatní konstrukce a práce					
10 sloup mont	Osazení a montáž sloupu VO	4,00 ks 0,0000		24 620,00	98 480,00
osazení a montáž stožáru a svítidla VO dle projektové dokumentace					

včetně kabelu délky 38,0 m, včetně výstražné folie, územnění
 uvažováno jako komplet včetně dodání potřebného materiálu
 uvažují se přechodová asymetrická výbojková svítidla s pravostrannou optikou
 svítidla 1x150W, kabel AYKY 4x16 mm²
 ocelový stožár přechodový, žárově zinkovaný, 133/108/89, v=6,0 m
 Výložník jednoramenný, sloupový, 89/60 - 1-3000 (3,0m), žár. zinkovaný
 dle výk. výměr 4ks svítidel VO

Celkem		Ostatní konstrukce a práce Celkem :	98 480,00
		Odbytová cena bez DPH:	136 795,40

WAY project s.r.o.

Tříseno dne:

ROZPOČET

(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: 824

Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Hradecká ulice

Investor:

SO 501 Ochrana STL plynovodu - Hradecká ulice						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
1	Zemní práce					
1	132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 pro zahloubení plynovodu uvazuje se š. 0.9 m, hl. 0.8 m dle výk. výměr 80,0*0,9*0,8	57,60 M3 0,0000 0,0000 57,6000		460,00		26 496,00
3	132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	57,60 M3		5,00		288,00
4	175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 n uvazuje se 0,9*0,4*80	28,80 M3 28,8000		210,00		6 048,00
5	583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pro obsyp potrubí 28,8*1,8	51,84 T 51,8400		270,00		13 996,80
6	174102101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inž rýha 57,6 m3 odečte se obsyp -28,8m3 odečte se lože potrubí -0,9*0,1*80,0	21,60 M3 57,6000 -28,8000 -7,2000		87,00		1 879,20
7	120001101 Příplatek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení uvazuje se 100% z výkopu rýhy dle výkopu 57,6 m3	57,60 M3 0,0000 57,6000		125,00		7 200,00
8	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 rýha 57,6 m3 odečte se zásyp -21,6 m3	36,00 M3 57,6000 -21,6000		125,00		4 500,00
9	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Z uvazuje se řízená skládka odpadů do 13 km dle vodor. přemístění 36,0*(13-10)	108,00 M3 0,0000 108,0000		1,00		108,00
10	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) dle vodor. přemístění 36,0*1,8	64,80 T 64,8000		30,00		1 944,00
4	Vodorovné konstrukce				Zemní práce Celkem :	62 460,00
11	451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	7,20 M3		450,00		3 240,00

kubatura 0,9*0,1*80,0

7,2000

Vodorovné konstrukce Celkem : 3 240,00

9 Ostatní konstrukce a práce

12 překl 71 Úprava plynovodu - zahloubení

zahloubení plynovodu ve stávající trase dle výk. výměr 80,0 m

včetně dodání a montáže potřebných tvarovek a potrubí

včetně položení výstražné folie a signal. vodiče 4 mm2

včetně odvzdušnění, tlak. zkoušky a revize

80,00 m

500,00

40 000,00

80,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Ostatní konstrukce a práce Celkem : 40 000,00

Odbytová cena bez DPH: 105 700,00

Celkem

STAVBA CELKEM

Sazba DPH

DPH celkem

Odbytová cena bez DPH:

#ODKAZ!

Odbytová cena s DPH:

#ODKAZ!

Nabídku zpracoval:

Předáno dne:

ASPE 9

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 870
 číslo a název SO: SO 102
 číslo a název rozpočtu: SO 102
 Zařídění JKSO: 822 27
 Komunikace místní III. třídy

Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Vídeňská ulice
 Chodník - Vídeňská ulice
 Chodník - Vídeňská ulice

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zemní práce								
1	15/I HSV PSV BR	113106123		Rozebření dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic Rozebření dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby dle plochy st. chodníku ZD dle výk. výměr 24,0=24,000 [A] předláždění chodníku ZD dle výk. výměr 9,0=9,000 [B] Celkem: A+B=33,000 [C]	M2	33,000	40,00	1 320,00
2	15/I HSV PSV BR	113107121		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm dle plochy st. chodníku ZD dle výk. výměr 24,0=24,000 [A]	M2	24,000	35,00	840,00
3	15/I HSV PSV BR	113107222		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm dle plochy st. chodníku AB, uvažovat tl. 150 mm dle výk. výměr 316,2=316,200 [A]	M2	316,200	26,00	8 221,20
4	15/I HSV PSV BR	113107241		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 50 mm s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 živichých, o tl. vrstvy do 50 mm dle plochy st. chodníku AB dle výk. výměr 316,2=316,200 [A]	M2	316,200	24,00	7 588,80

5	15/I HSV PSV BR	113154113		Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	M2	44,580	120,00	5 349,60
6	15/I HSV PSV BR	113201112		pro povrchovou úpravu vozovky dle výk. výměr 44,58=44,580 [A] Vytrhání obrub silničních ležatých Vytrhání obrub dopravní prostředek silničních ležatých	M	5,000	60,00	300,00
7	15/I HSV PSV BR	113202111		uvazováno pro snížení kam. obrubníků v místě pro přecházení dle výk. výměr 5,0=5,000 [A] Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých vytrhání silnič. obrubníků betonových dle výk. výměr 172,5=172,500 [A] Vytrhání obrub záhonových Vytrhání obrub dopravní prostředek záhonových	M	172,500	44,00	7 590,00
8	15/I HSV PSV BR	113204111		vytrhání záhon. obrubníků betonových dle výk. výměr 33,8=33,800 [A] Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy bere se 80% odkopávky 34,02*0,8=27,216 [A] Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Sejmutí ornice nebo lesní pudy složením, na vzdálenost do 50 m tl. 100 mm, dle výk výměr 4,2*0,1=0,420 [A] Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice prospědek v hornině tř. 3 do 100 m3 výkop dle výk. výměr 34,02=34,020 [A]	M3	27,216	125,00	3 402,00
9	15/I HSV PSV BR	120001101			M3	0,420	28,00	11,76
10	15/I HSV PSV BR	122202201			M3	34,020	94,00	3 197,88

12	15/I HSV PSV BR	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepirost Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepirost horniny tř. 3 výkop dle výk. výměr 34,02=34,020 [A]	M3	34,020	5,00	170,10
13	15/I HSV PSV BR	162401102		Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	M3	34,020	125,00	4 252,50
14	15/I HSV PSV BR	171201201		vodor. přeprava přebýl. zeminy na deponii stavebníka odkopávka 34,02=34,020 [A] Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky dle vodor. přemístění 34,02=34,020 [A]	M3	34,020	12,00	408,24
15	15/I HSV PSV BR	181301101		Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm ohumusování dle výk. výměr 21,0=21,000 [A] Nakupovaná ornice	M2	21,000	23,00	483,00
16	SPCM	ornice		chybějící ornice pro ohumusování (21,0-4,2)*0,1=1,680 [A] Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 ohumusování dle výk. výměr 21,0=21,000 [A] Travní semeno, směs parková cca 0,03 kg/m2 dle založení 21,0*0,03=0,630 [A] Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění uvažuje se na plochách ohumusování v rovině dle výk. výměr 21,0=21,000 [A]	M3	1,680	100,00	168,00
17	15/I HSV PSV BR	181411131			M2	21,000	14,50	304,50
18	SPCM	005-72400			KG	0,630	85,00	53,55
19	15/I HSV PSV BR	181951101			M2	21,000	5,00	105,00

20	15/I HSV PSV BR	181951102	Uprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Uprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	325,200	10,50	3 414,60
dle plochy nového chodníku dle výk. výměr 325,2=325,200 [A]							
21	15/I HSV PSV BR	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m ² Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m ²	M3	1,050	30,00	31,50
uvažuje se 10x po 5l na 1 m ² 21,0*10*0,005=1,050 [A]							
Zemní práce							
1							
5							
Komunikace							
22	15/I HSV PSV BR	564861112	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 210 mm Podklad ze štěrkodrtě SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm	M2	325,200	149,00	48 454,80
použije se ŠDa 0-63, min. tl. 200 mm, prům. tl. 210 mm nová kce chodníku dle výk. výměr 325,2=325,200 [A]							
Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m ² asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm							
23	15/I HSV PSV BR	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m ² asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	M2	44,580	450,00	20 061,00
uvažuje se pro povrch. opravu vozovky podél nových obrub, tl. 50 mm použije se ACO11, dle výk. výměr 44,58=44,580 [A]							
24	15/I HSV PSV BR	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ² Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m ²	M2	44,580	10,50	468,09
PS A, pod ACO v množství 0,5 kg/m ² dle pl. povrch opr. vozovky dle výk. výměr 44,58=44,580 [A]							
25	15/I HSV PSV BR	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m ² Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší vibrovaním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ²	M2	334,500	194,00	64 893,00
plocha nového chodníku dle výk. výměr 325,5=325,500 [A] plocha předláždění chodníku dle výk. výměr 9,0=9,000 [B] Celkem: A+B=334,500 [C]							
26	SPCM	592452670	Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, barvená, nevid hmat, dlažba pro var. a sig. pásy, ztratiné 3% dle výk. výměr (24,2+2,9)*1,03=27,913 [A]	M2	27,913	475,00	13 258,68

27	SPCM	592453080			Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, přírodní	M2	304,010	128,00	38 913,28
					dle kladení, ztrátě 1%, nový chodník 325,2*1,01=328,452 [A] odečtou se sig. a var. pásy -24,2*1,01=-24,442 [B] Celkem: A+B=304,010 [C]				
		5			Komunikace				186 048,85
		7			Přidružená stavební výroba				
					Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy TECHNODREN 0851 Z1				
					Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové podpovrchové vodě pásy na sucho na ploše svislé S	M2	37,500	94,00	3 525,00
					TECHNODREN, typ 0815 Z1				
					napovrá folie podél objektů, pásy výšky 0,3 m dle výk. výměr plocha 37,5=37,500 [A]				
		7			Přidružená stavební výroba				3 525,00
		8			Potrubi				
					Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu				
					Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	2,000	1 250,00	2 500,00
					zvýšení i snížení poklopu dle výk. výměr 2,0=2,000 [A]				
		8			Potrubi				2 500,00
		9			Ostatní konstrukce a práce				
					Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry přerušované				
					Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	M	30,600	17,00	520,20
					pro VDZ V7b (0.5/0.5/0,125) dle výk. výměr 30,6=30,600 [A]				
					Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké				
					Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	M	14,000	900,00	12 600,00
					vodící pás přechodu dle výk. výměr 14,0=14,000 [A]				
					Předznačení vodorovného liniového značení				
					Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	M	44,600	3,00	133,80
					pro VDZ a vodící pásy přechodů dle výk. výměr 14,0+30,6=44,600 [A]				

33	15/I HSV PSV BR	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25n XF3, do lože z betonu prostého téže značky	M	45,600	187,00	8 527,20
34	SPCM	592175230	osazení parkových obrubníků dle výk. výměr 45,6=45,600 [A] Obrubník betonový parkový 25/100/8 cm nové parkové obrubníky dle výk. výměr 45,6=45,600 [A]	KS	45,600	76,00	3 465,60
35	15/I HSV PSV BR	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25n XF3, do lože z betonu prostého téže značky nových silnic. kamen. obrubníků dle výk. výměr 171,8=171,800 [A] snížení st. kam. obrubníků dle výk. výměr 5,0=5,000 [B] Celkem: A+B=176,800 [C]	M	176,800	235,00	41 548,00
36	SPCM	OP3	Kamenný obrubník OP3, 25x20cm nové kamenné obrubníky dle výk. výměr 171,8=171,800 [A] odečtou se obloukové obrubníky dle výk. výměr -17,2=-17,200 [B] Celkem: A+B=154,600 [C] Kamenný obrubník obloukový, atypický	M	154,600	925,00	143 005,00
37	SPCM	OP3 atyp	obloukové kom. obrubníky OP3, 250*200 mm oblouky o poloměrech 6,0 a 4,5 m dle výk. výměr 17,2=17,200 [A]	M	17,200	1 502,00	25 834,40
38	15/I HSV PSV BR	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živiničném krytu Řezání dilatačních spár v živiničném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	M	178,300	30,00	5 349,00
39	15/I HSV PSV BR	919121212	dle řezání 178,3=178,300 [A] Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živiničném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	178,300	80,00	14 264,00

40	15/I HSV PSV BR	919735111			dle řezání 178,3=178,300 [A] Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	M	178,300	60,00	10 698,00
41	15/I HSV PSV BR	966006132			řezání dle výk. výměr 178,3=178,300 [A] Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem jeho zhutněním s betonovou patkou	KUS	1,000	250,00	250,00
42	15/I HSV PSV BR	914511112			uvažováno pro znovuosazení SDZ v místě nového chodníku dle výk. výměr 1=1,000 [A] Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	KUS	1,000	650,00	650,00
43	15/I HSV PSV BR	997221551			uvažováno pro znovuosazení SDZ v místě nového chodníku Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	83,133	95,00	7 897,64
44	15/I HSV PSV BR	997221559			na deponii stavebníka (2 km) vyřezovaný asfalt 44,58*0,128=5,706 [A] na řízenou skládku za poplatek (13 km) kamenivo drcené ((24,0*0,13)+(316,2*0,235))=77,427 [B] Celkem: A+B=83,133 [C] Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	934,830	1,00	934,83
45	15/I HSV PSV BR	997221561			na deponii stavebníka (2 km) vyřezovaný asfalt 44,58*0,128*(2-1)=5,706 [A] na řízenou skládku za poplatek (13 km) kamenivo drcené ((24,0*0,13)+(316,2*0,235))*(13-1)=929,124 [B] Celkem: A+B=934,830 [C] Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km na řízenou skládku za poplatek (13 km) vybroušená ZD (24,2+2,9)*0,260=7,046 [A] asfalt 316,2*0,098=30,988 [B] Celkem: A+B=38,034 [C]	T	38,034	225,00	8 557,65

[illegible]

Celkem

571 093,58

WAY project s.r.o.
Tiseno dne:

ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 824 + 870 Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Hradecká a Vídeňská ulice

Investor:

SO 01 + 02 Ostatní a vedlejší náklady		Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce					
1	01400	Poplatky všeobecné - vytýčení inženýrských sítí za vytyčení podzemních vedení v prostoru stavby bere se jako celek 1 kus	1,00	ks	11 000,00	11 000,00
2	02720a	Pomoc prac zřiz nebo zajišť regul a ochr.dopr. zajištění a realizace dopravně inženýrského opatření včetně potřebných úprav a přemísťování v průběhu stavby bere se jako celek 1 ks	1,00	ks	74 600,00	74 600,00
3	02520	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou pro stavbu jako celek 10000 Poznámka: Položku je možno čerpat jen se souhlasem investora!	10 000,00	Kč	1,00	10 000,00
4	02520a	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou pro stavbu jako celek 10000 Poznámka: Položku je možno čerpat jen se souhlasem investora!	10 000,00	Kč	1,00	10 000,00
5	02910a	Ostatní požadavky - geodetické zaměření zaměření skutečného provedení stavby bere se pro stavbu jako celek 1 kus	1,00	ks	35 000,00	35 000,00
6	029101	Ostatní požadavky - zeměměřičská měření - vytýčení stavby vytyčení stavby v rozsahu vytyčovací dokumentace PD bere se jako celek 1 kus	1,00	ks	12 000,00	12 000,00
7	02940d	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace dokumentace skutečného provedení stavby Uvažováno v počtu 2 vyhotovení PD. bere se pro stavbu jako celek 1 kus	1,00	ks	14 532,00	14 532,00
Všeobecné konstrukce a práce Celkem :						167 132,00
Odbytová cena bez DPH:						167 132,00

Štěpánka
Budošov
á

Digitálně podepsal
Štěpánka
Budošová
Datum: 2016.06.08
07:29:12 +02'00'