



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční číslo Objednatele
Zhotovitele

Evidenční číslo

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

	Objednatel
Název	Obec Mokré Lazce
Adresa	Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce
IČ	00300462
DIČ	CZ00300462
číslo účtu	189054159/0300
bankovní spojení	Československá obchodní banka
Oprávněná osoba	František Šteyer

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

Zhotovitel: **FICHNA – HUDECZEK a.s.**
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl B, vložka 3018

Sídlo: Opavská 535/17, 747 18 Píšť

IČ: 27765857

DIČ: CZ27765857

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hlučín

Číslo účtu: 636142821/0100

Zastoupeno: Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Milan Hudeczek

Kontaktní osoby ve věcech technických: Zdeněk Lindovský

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby:

„Půdní vestavba komunitního centra s knihovnou“,

podle projektové dokumentace (Ing. arch. Jiří Halfar) která obsahuje technické specifikace (dále jen PROJEKT) a položkového výkazu výměr (ROZPOČTU) a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky.

1.2. Předmět díla dále tvoří :

- Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání zadavateli ve 2 vyhotoveních
Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí a instalací podle stavu provedeného díla. Dokumentace musí mít takovou podrobnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit povahu stavebních konstrukcí a tras rozvodů a instalací při provádění rekonstrukcí a oprav.
- Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 2 vyhotoveních;
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě doloží zhotovitel při předání a převzetí díla.
- Celkový úklid díla před předáním a převzetím;
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění díla před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle zadávací dokumentace (pokud je okolí stavby řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou dokumentací řešeny).

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v člancích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- zadávací dokumentace veřejné zakázky;
- PROJEKTU
- položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást zadávací dokumentace, oceněného Zhotovitelem (dále jen ROZPOČET);
- nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen NABÍDKA)

Uvedený PROJEKT, ROZPOČET, zadávací dokumentace a NABÍDKA jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedená zadávací dokumentace, včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v člancích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

- 1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace.
- 1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.6. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to :
 - vlastní text této smlouvy o dílo
 - PROJEKT
 - ROZPOČET;
 - zadávací dokumentace;
 - NABÍDKA;
 - protokol o předání a převzetí staveniště;

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech:

2.1.1. předání a převzetí staveniště

Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě písemné výzvy objednatele

2.1.2. zahájení provádění díla

V následujícím dni ode dne předání a převzetí staveniště.

**2.1.3. řádné ukončení a předání díla:
nejpozději do 30. 04. 2020**

2.1.4 V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání provádění díla, si objednatel vyhrazuje právo přerušit dobu plnění, a to nejvýše o dobu jejich trvání. Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti přerušování doby plnění. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší doba plnění, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby. Přerušování doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

Obdobně lze upravit termín plnění dle odst. 1 tohoto článku i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace přeložek inženýrských sítí souvisejících se stavbami realizovanými jinými subjekty na základě samostatných smluv mezi objednatelem a vlastníky (provozovateli) dotčených inženýrských sítí anebo z jiných objektivních důvodů, které prokazatelně brání provádění díla (např. koordinace s jinými stavbami nebo společenskými akcemi, apod.).

Článek III. Místo plnění

k.ú. Mokré Lazce – parc. č. st. 45 a parc. č. 209/1

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení §2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto :

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

celkem: 2 710 470,91,- Kč

4.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1. částku

569 199,- Kč

4.3. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v článcích 4.1. + 4.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

3 279 670,- Kč

(slovy: třímiliónydvěstěsedmdesátdevěttisícšestsetšedmdesát korun českých).

4.4. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě,

- certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast. Cena nebude navýšena ani z důvodů zjištění dalších nákladů – opravy kanálových vpustí a šachtic, protože zhotovitel se zevrubně seznámil se stavem a možná rizika zohlednil v cenové nabídce a této smlouvě.
- 4.5.** Cena díla byla ustanovena na základě položkového rozpočtu, který je daný bez výhrad a zaručeně úplný, ustanovení dle § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se nepoužije, a proto Objednatel předem a písemně neodsouhlasené změny ceny Zhotovitelem provedených prací, výkonů nebo dodávek materiálu a výrobků, nemohou být Zhotovitelem vůči Objednateli nárokovány. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností.
- 4.6.** Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty;
 - Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- 4.7.** V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna stanovena na základě:
- a) jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu nebo
 - b) jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě RTS 2019,
- a to vždy cenou, která je dle bodu a) a b) tohoto odstavce nižší.
- 4.8.** V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna stanovena na základě jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě RTS z roku 2019 ponížené o 10%.
- 4.9.** Ocenění případných dodatečných stavebních prací bude uvedeno ve shodné struktuře a formátu jako položkový rozpočet stavby.

Článek V. Platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.

- 5.1** Platba bude provedena na základě konečné faktury na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací bez vad a nedodělků. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu Objednatele na účet Zhotovitele uvedený ve smlouvě. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatel a technickým dozorem potvrzených provedených prací (bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný). Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. Splatnost faktur je 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení Objednateli.
- 5.2.** Objednatel proplatí konečnou fakturu po předání díla bez vad a nedodělků.
- 5.3.** Faktury Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- číslo smlouvy
 - číslo faktury
 - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele
 - označení banky a číslo účtu Zhotovitele
 - označení díla
 - identifikaci Zhotovitele podle Obchodního nebo Živnostenského rejstříku
 - celkový soupis provedených prací (vycházející z rozpočtu):
 - ⇒ počet měrných jednotek provedených v průběhu etapy, na který je vystavena faktura Zhotovitele
 - soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě.
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
 - číslo projektu stanovené poskytovatelem dotace
- 5.4.** Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v článcích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po

jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy.

- 5.5.** Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení Objednateli.
- 5.6.** Konečnou fakturu zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků. Faktury kromě údajů uvedených v článku 5.3. budou obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s uvedením procentní výše DPH.
- 5.7.** V případě uplatnění smluvní pokuty podle článku XIV. této smlouvy bude smluvní pokuta odečtena z konečné faktury zápočtem.
- 5.8.** Objednatel, který zdanitelná plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba nepovinná k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH v platném znění.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1.1.** Staveništěm se rozumí prostor určený v technickém řešení provádění oprav. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.
- 6.1.2.** Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

- 6.2.1.** správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
- 6.2.2.** zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.
- 6.2.3.** Zhotovitel si zabezpečí na vlastní náklady vytýčení inženýrských sítí na staveništi.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání díla staveniště zcela vyklidit.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

- 6.5.1.** Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
 - 6.5.1.1.** provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
 - 6.5.1.2.** přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

- 6.5.2.** Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
- 6.5.3.** Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
- 6.5.4.** Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesе jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.
- 6.5.5.** Zhotovitel uvědomí a dohodne podmínky zabezpečení vjezdu na pozemky občanů sousedících se staveništem. V případě komplikací si vyžádá součinnost objednatel.

Článek VII. Stavební deník

- 7.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 7.2.** Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

- 8.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat zadávací dokumentaci a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):
- 8.2.1.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno
- 8.2.2.** zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
- 8.2.3.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

- 8.3.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
- 8.4.** Zhotovitel bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně srovnávat postup prací tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k termínům zhotovení díla je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 8.5.** S ohledem na dodržování termínu plnění podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.6.** Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
- 8.7.** Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

8.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

- 8.8.1.** Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.
- 8.8.2.** Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDS. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele bude jmenována nejpozději do termínu předání staveniště.
- 8.8.3.** Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 8.9.** Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.10.** Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 8.11.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započatím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1.** Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS). Tato osoba bude jmenována nejpozději do termínu předání staveniště.

- 9.3.** Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterémkoliv fázi jejich výroby.
- 9.4.** Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 9.5.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.6.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.7. PRÁVA A POVINNOSTI TDS

- 9.7.1.** TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.
- 9.7.2.** TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu zadávací dokumentace a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.7.3.** TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) se zadávací dokumentací, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.7.4.** TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat zadávací dokumentaci a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování zadávací dokumentace a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.7.5.** Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 9.7.5.1.** jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
- 9.7.5.2.** se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlídnout k nim ve své nabídce;

- 9.7.5.3.** se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu se zadávací dokumentací, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
- 9.7.6.** TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti se zadávací dokumentací a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.7.7.** TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.7.8.** TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.7.9.** TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.
- 9.8.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Zhotovitel předá TDS a objednateli výtisk harmonogramu prací.
- 10.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5.** Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.6.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
- 10.7.** Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem výběr poddodavatelů na ty části stavby, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí.
- 10.8.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit výrobní dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a autorskému dozoru projektanta.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

Článek XII. Předání díla

- 12.1.** Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.



- 12.2.** Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.
- 12.3.** Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
 - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
 - dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních;
 - doklady o individuálním vyzkoušení;
- pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.
- 12.4.** Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

- 13.1.** Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 13.2.** **Záruční doba na stavební práce činí 60 měsíců** a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.
- 13.3.** Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelům po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.
- 13.4.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatel upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.5.** Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.
- 13.6.** Zhotovitel je povinen **nastoupit k odstranění vad do 10 dnů** od doručení reklamace vady zhotoviteli (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak).

Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1.** V případě **prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností ukončit a předat dílo v souladu s body 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.** je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 14.2.** Při prodlení Objednatel s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.
- 14.3.** V případě **prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění vad** je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 2.000,- Kč** za každý případ a den prodlení s nástupem k odstranění vad.
- 14.4.** Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1.** Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem

doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

15.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- zastavení či přerušování prací Zhotovitelem bez předchozího odsouhlasení Objednatelům na více než 10 dnů;
- prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu delším než 15 dnů, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším než 15 dnů;
- prováděním díla v rozporu s touto smlouvou nebo projektovou dokumentací;

Článek XVI. Ochrana informací

16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatel, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a názvu a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neujmou těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.

Článek XVII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatel.

17.1. POJIŠTĚNÍ

17.1.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a zavazuje se udržívat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.

17.1.1.1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno (v minimální výši 3 mil. Kč, přičemž pojistné plnění musí být kryt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby,

17.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců;

17.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, která budou užívána v souvislosti s dílem.

Pokud se týče poddodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

17.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatel, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy.

17.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatel nebo TDS i kdykoliv v průběhu provádění díla.

17.4. NÁHRADA ŠKODY

Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla po dobu 3-let od data předání poslední části díla.

Článek XVIII. Závěrečná ustanovení

- 18.1.** Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 18.2.** Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 18.3.** Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 18.4.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 18.5.** Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.
- 18.6.** Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této smlouvy dojde navrhovateli.
- 18.7.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO - ROZPOČET
PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO - SEZNAM PODDODAVATELŮ
- 18.8.** Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechno mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými předpisy.
- 18.9.** Zhotovitel umožní Státnímu fondu dopravní infrastruktury, jakožto poskytovateli finančních prostředků z rozpočtu SFDI, a to v souladu s „Pravidly pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2019“, výkon kontroly ve vztahu k poskytnutým finančním prostředkům na předmětnou akci, pakliže o ni Státní fond dopravní infrastruktury požádá.
- 18.10.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 18.11.** Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo Obce Mokré Lazce na svém 13. zasedání dne 4. 12. 2019 pod bodem 232/13/19.

V Mokřých Lazcích dne 10. 12. 2019

OBEC MOKRÉ LAZCE

se sídlem Pavla Křížkovského 158,
747 62 Mokré Lazce
IČ: 00300462 ③



za Objednatele
František Šteyer, starosta obce

V Píšti dne 25. 11. 2019

FICINA - HUDECZEK a.s.

Opis číslo 335/17, 747 18 Píšť

IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857



za Zhotovitele
Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva

PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO - ROZPOČET
PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO - SEZNAM PODDODAVATELŮ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 16-01 Půdní vestavba knihovny
Objekt: 01 Půdní vestavba knihovny
Rozpočet: 1 Položkový rozpočet stavby (MFP)

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Opavská 535/17

747 18 Píšť

IČO: 27765857

DIČ: CZ27765857

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 048 408,13
PSV			1 322 564,28
MON			299 498,50
Vedlejší náklady			40 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 710 470,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 710 470,91 CZK
Základní DPH	21 %	569 199,00 CZK

Zaokrouhlení

0,09 CZK

Cena celkem s DPH

3 279 670,00 CZK

v

PÍŠTĚ
 FICHNA - HUDECZEK a.s.
 Opavská 535/17, 747 18 Píšť
 IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

Za zhotovitele

Ing. Milan Hudeczech, předseda představenstva

dne

25. 11. 2019

OBEC MOKRÉ LAZCE

se sídlem Pavla Křížkovského 158,

747 62 Mokré Lazce

IČ: 00300462

☑

Za objednatele

FRANTIŠEK JEDLIČEK

STAROSTA OBCE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			648 820,80	24
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			124 131,53	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			166 483,32	6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			80 150,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 733,20	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			23 968,49	1
711	Izolace proti vodě	PSV			5 773,42	0
713	Izolace tepelné	PSV			119 518,79	4
720	Zdravotechnická instalace	PSV			167 293,00	6
730	Ústřední vytápění	PSV			232 707,00	9
762	Konstrukce tesařské	PSV			44 852,78	2
765	Krytiny tvrdé	PSV			40 442,88	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			342 935,44	13
767	Konstrukce zámečnické	PSV			40 231,20	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			63 633,24	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			135 391,08	5
781	Obklady keramické	PSV			53 645,45	2
784	Malby	PSV			76 140,00	3
M21	Elektromontáže	MON			280 026,50	10

M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			19 472,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 120,79	0
VN	Vedlejší náklady	VN			40 000,00	1
Cena celkem					2 710 470,91	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16-01	Půdní vestavba knihovny
O: 01	Půdní vestavba knihovny
R: 1	Položkový rozpočet stavby (MFP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				648 820,80		
1	314232561R00	Zdivo komínové nad střešní rovinou o průřezu průduchu do 150 x 150 mm z cihel/vápenopískových nebarvených, délky 290 mm	m3	0,61000	5 040,00	3 074,40	801-4	RTS 19/ II
		komínových nebo ventilačních těles dosavadních objektů bez pomocného lešení						
2	314241202R00	Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici komín jednopříduchový, střed, DN 14 cm	m	7,50000	4 998,00	37 485,00	801-1	RTS 19/ II
3	31638115R00	Komínové krycí desky z betonu s přesahem do 70 mm sesíkleným v podhledu proti zatekání tloušťky přes 50 do 80 mm	m2	0,55000	1 717,00	944,35	801-1	RTS 19/ II
		C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům.						
4	342255024R00	Příčky z cihel a tváříc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení zadrživky v 1.np	m2	9,00000	720,00	6 480,00	801-1	RTS 19/ II
5	342261112R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm	m2	38,00000	724,00	27 512,00	801-1	RTS 19/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
6	342261213R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	47,10000	954,00	44 933,40	801-1	RTS 19/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
7	342262112R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojité opláštění CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 2 x 60 mm	m2	60,45000	1 169,00	70 666,05	801-1	RTS 19/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
8	342263310R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrováknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení umyvadla	kus	1,00000	385,00	385,00	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16-01	Půdní vestavba knihovny
O:	01	Půdní vestavba knihovny
R:	1	Položkový rozpočet stavby (MFP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	342263320R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení WC	kus	3,00000	935,00	2 805,00	801-1	RTS 14/I
10	342263360R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení baterie	kus	1,00000	385,00	385,00	801-1	RTS 14/I
11	342263526R00	Revizní protipožární dvířka do SDK příček rozměr 600x600 mm, požární odolnost EW 30	kus	1,00000	2 702,00	2 702,00	801-1	RTS 19/II
12	342263528R00	Revizní protipožární dvířka do SDK příček rozměr 800x800 mm, požární odolnost EW 30 výjez do podkrovní	kus	1,00000	2 702,00	2 702,00	801-1	RTS 19/II
13	342263990R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, se zvýšenou požární odolností, z jedné strany příčky	m2	9,70000	62,00	601,40	801-1	RTS 19/II
14	342264051R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace schodiště : 21	m2	21,00000	645,00	13 545,00	801-1	RTS 19/II
15	342265122R00	Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 160 mm deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, schodiště : 19 204 + 48	m2	271,00000	910,00	246 610,00	801-1	RTS 19/II
16	342265132R00	Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách vodorovných na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 160 mm deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s případně vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,	m2	107,00000	860,00	92 020,00	801-1	RTS 19/II
17	342266111R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 50 mm okno v 1.np	m2	2,50000	741,00	1 852,50	801-1	RTS 19/II
18	342266111R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 50 mm plocha dle skladby Z1 + Z2	m2	69,50000	741,00	51 499,50	801-1	RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16-01	Půdní vestavba knihovny
O:	01	Půdní vestavba knihovny
R:	1	Položkový rozpočet stavby (MFP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
19	342267113R00	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, čtyřstranný, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	25,60000	817,00	20 915,20	801-1	RTS 19/ II
20	346244381R00	Přentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cíhly,	m2	1,50000	792,00	1 188,00	801-1	RTS 19/ II
21	342267100	Dodávka a montáž protipožární (SDK) kastlíků nad vestavěné svítidla	kus	24,00000	825,00	19 800,00		Vlastní
22	343	Výztuha v SDK pohledu pro projekční plátno	kus	1,00000	715,00	715,00		Vlastní
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy								
23	602012161R00	Omitka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, , tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	84,00000	368,00	30 072,00	801-1	RTS 19/ II
24	612142001	Potažení vni stěna skloví síť +tmel	m2	84,00000	150,00	12 600,00		Vlastní
25	619995001	Začištění omítek kolem oken apod vč. dodávky APU lišy	m	24,00000	109,00	2 616,00		Vlastní
26	631342721R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm perlitového, třídy C -/5	m3	14,06000	4 835,00	67 980,10	801-1	RTS 14/ I
20-80 mm = prům. 50 mm : 281,2*0,05								
27	632481213	Separáční vrstva PE fólie	m2	281,21000	16,00	4 499,36		Vlastní
28	648951411R00	Osazení parapetních desek dřevěných šířky do 250 mm na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.	m	1,85000	173,50	320,98	801-1	RTS 19/ II
29	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných šířky přes 250 do 500 mm na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.	m	7,85000	255,50	2 005,68	801-1	RTS 19/ II
30	60780011R	parapet vnitřní š = 200 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vřkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý	m	1,85000	398,50	555,93	SPCM	RTS 19/ II
31	60780015R	parapet vnitřní š = 400 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vřkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý	m	7,85000	443,50	3 481,48	SPCM	RTS 19/ II
1,85*3+3								
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
32	622901110R00	Očištění po opravách vnějších omítek spárovaných ploch	m2	21,00000	95,50	2 005,50	801-4	RTS 19/ II
33	632416250R00	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace	m2	281,21040	589,69	157 477,82	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16-01	Půdní vestavba knihovny
O: 01	Půdní vestavba knihovny
R: 1	Položkový rozpočet stavby (MFP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
s rozproštěním a uhlazením								
v hygienickém zázemí (wc, úklid, sklad se sprchou) - realizovat cementový potěr								
34	631	Oprava vnějšího schodiště dle popisu v PD	kus	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
Díl: 95								
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
35	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	280,00000	100,00	28 000,00	800-3	RTS 19/ II
36	95290111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů bytových nebo občanských výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	280,00000	100,00	28 000,00	801-1	RTS 19/ II
37	95	Dodávka a montáž PHP 21A	kus	2,00000	1 450,00	2 900,00		Vlastní
38	952	Provedení protipožárního ucpávek	kus	7,00000	1 000,00	7 000,00		Vlastní
39	HZS	Ostatní nespecifikované práce vč. stavební výpomocy pro ZTI, ÚT, EL:	hod	50,00000	285,00	14 250,00		Vlastní
Díl: 96								
Bourání konstrukci								
40	968072456R00	Vybourání a výmětu kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,80000	284,00	795,20	801-3	RTS 19/ II
41	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,70000	1 340,00	938,00	801-3	RTS 19/ II
základovém nebo nadzákladovém,								
Díl: 99								
Staveništní přesun hmot								
42	999261105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 6 m,	t	67,40296	355,80	23 968,49	801-4	RTS 19/ II
oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: 711								
Izolace proti vodě								
43	711210010RA0	Izolace stěrkové nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, tekutou jednosložkovou izolací , proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaží-stěna	m2	18,86000	299,00	5 639,14	AP-PSV	RTS 19/ II
5 773,42								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16-01	Půdní vestavba knihovny
O:	01	Půdní vestavba knihovny
R:	1	Položkový rozpočet stavby (MFP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 12 m	%	33,57080	4,00	134,28	800-711	RTS 19/II
50 m vodorovné měřeno od těžiště půdního plochy skládky do těžiště půdního plochy objektu								

Díl: 713 Izolace tepelné								
45	713111130R00	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	378,00000	90,50	34 209,00	800-713	RTS 19/II
46	713111121R00	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, bez dodávky fólie	m2	65,50000	94,00	6 157,00	800-713	RTS 19/II
47	7131111261R00	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana utěsnění prostupů pevnou páskou, jen montáž	ks	30,00000	95,70	2 871,00	800-713	RTS 19/II
48	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	281,21000	38,30	10 770,34	800-713	RTS 19/II
49	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	281,21040	38,30	10 770,36	800-713	RTS 19/II
50	713121211R00	Montáž tepelné izolace podlah izolace podlah tepelná lepená, bez dodávky materiálu, jednovrstvá	m	72,42000	153,00	11 080,26	800-713	RTS 19/II
51	713131121R00	Montáž tepelné izolace stěn přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	134,00000	95,90	12 984,60	800-713	RTS 19/II
52	63151406R	deska izolační minerální vlákní; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,800 m2KW; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	4,00000	194,00	776,00	SPCM	RTS 19/II
53	63151412R	deska izolační minerální vlákní; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,500 m2KW; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	136,00000	208,00	27 200,00	SPCM	RTS 19/II
54	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	2 368,61883	1,14	2 700,23	800-713	RTS 19/II
50 m vodorovně								
						119 518,79		

Díl: 720 Zdravotechnická instalace									
55	72001	Zdravotechnika - vodovod vnitřní viz samostatný rozpočet	soub	1,00000	65 783,00	65 783,00		Vlastní	
56	72002	Zdravotechnika - kanalizace vnitřní	soub	1,00000	25 310,00	25 310,00		Vlastní	
57	72003	Zdravotechnika - zařizovací předměty	soub	1,00000	76 200,00	76 200,00		Vlastní	
Díl: 730 Ústřední vytápění									
58	73001	Vytápění - viz samostatný rozpočet	soub	1,00000	232 707,00	232 707,00		Vlastní	
Díl: 762 Konstrukce tesařské									
59	762331921R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	1,50000	134,00	134,00	291,00	800-762	RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16-01	Půdní vestavba knihovny
O: 01	Půdní vestavba knihovny
R: 1	Položkový rozpočet stavby (MFP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost RTS 19/II
60	762332931R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy do 120 cm2, včetně dodávky hranolů 100 x 100 mm	m	50,80000	280,50	14 249,40	800-762	RTS 19/II
zesílení vaznice 180/40 : 18,9+18,9				37,80000				
pásky 100/100 : 1,3*10				13,00000				
61	762332932R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, včetně dodávky hranolů 120 x 140 mm	m	10,20000	395,00	4 029,00	800-762	RTS 19/II
160/100 : 1,45*4 + 2+1,2+1,2				10,20000				
62	7623411911R00	Bednění a latování střež vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v latování průřezové plochy latí do 25 cm2, plocha otvoru do 1 m2	m2	12,00000	125,50	1 506,00	800-762	RTS 19/II
63	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,65020	1 343,00	873,22	800-762	RTS 19/II
64	762511266	Podlaha OSB 22 P+D šroub	m2	11,48500	370,00	4 249,45		Vlastní
3,05*3,44 + (3,05+3,44+3,44)*0,1				11,48000				
65	762526110R00	Položení podlah montáž polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	10,49200	139,00	1 458,39	800-762	RTS 19/II
3,05*3,44				10,49000				
66	762	Dodávka a montáž pochozí lávky s OSB 18 mm	m	20,00000	550,00	11 000,00		Vlastní
67	60515764R	hranol jehličnaté(SM; BO); tl = 200,0 mm; š = 200 mm; l = do 4 000 mm; jakost I	m3	0,65020	8 400,00	5 461,68	SPCM	RTS 19/II
zesílení vaznice 180/40 : (18,9+18,9)*0,18*0,04*1,15				0,31000				
pásky 100/100 : (1,3*10)*0,1*0,1*1,15				0,15000				
160/100 : (1,45*4 + 2+1,2+1,2)*0,16*0,1*1,15				0,19000				
68	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 12 m	%	359,13903	4,83	1 734,64	800-762	RTS 19/II
50 m vodorovně								
Díl: 765 Krytiny tvrdé						40 442,88		
69	765312281R00	Krytina pálená doplčky ke krytině dřážkové, přifézáni a uchycení tašek rovné	m	36,00000	220,00	7 920,00	800-765	RTS 11/ I
70	765319211R00	Krytina pálená Montáž zastřešení pálenou krytinou montáž krytiny, dřážkové, střech jednoduchých, na sucho, spotřeba do 12 ks/m2,	m2	20,00000	220,00	4 400,00	800-765	RTS 19/ II
71	765000001	Demontáž střešní krytiny	m2	26,00000	150,00	3 900,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16-01	Půdní vestavba knihovny
O: 01	Půdní vestavba knihovny
R: 1	Položkový rozpočet stavby (MFP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		pro nové střešní okna						
72	7652	Provedení průstupů VZT, ZTI střešním pláštěm vč. osazení průstupových tvarovek	kus	7,00000	3 300,00	23 100,00		Vlastní
73	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	%	341,30000	3,29	1 122,88	800-765	RTS 19/II
		50 m vodorovně						

Díl: 766	Konstrukce truhlářské							
74	766414140	Obložení stěn mdf dekor titan 10 mm vč. dodávky	m2	4,00000	1 400,00	5 600,00		Vlastní
75	766671002	Montáž střešní okno rovná 66x118 cm	kus	12,00000	2 400,00	28 800,00		Vlastní
76	766671472	Okno střešní 66x118, vč. lemování	kus	12,00000	11 079,00	132 948,00		Vlastní
77	76602	Dodávka a montáž kuchyňské linky vč. spotřebičů dle PD, vč. dízeu a baterie, dl. 1,65 m	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
78	76603	Vnitřní dveře dřevěné, křídlo š. 900 mm DTD, 2 x FIX, vč. obložky a doplňků, L/01	kus	1,00000	28 325,00	28 325,00		Vlastní
79	76604	Vnitřní dveře dřevěné, křídlo š. 800 mm DTD, vč. obložky a doplňků, P/02	kus	2,00000	13 255,00	26 510,00		Vlastní
80	76605	Vnitřní dveře dřevěné, křídlo š. 800 mm DTD, vč. obložky a doplňků, P/03, L/03	kus	2,00000	11 000,00	22 000,00		Vlastní
81	76606	Vnitřní dveře dřevěné, křídlo š. 600 mm DTD, vč. obložky a wc kování, L/04 a P/04	kus	2,00000	10 065,00	20 130,00		Vlastní
82	76607	Vnitřní dveře dřevěné, křídlo š. 900 mm DTD, vč. obložky a doplňků, P/05	kus	1,00000	13 255,00	13 255,00		Vlastní
83	76608	Vnitřní dveře dřevěné, dvoukřídlové DTD rozměr 1800x2200mm, L/06	kus	1,00000	25 575,00	25 575,00		Vlastní
84	76609	Úprava pakového ovladače okna v 1.np	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
85	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	2 744,60000	1,40	3 842,44	800-766	RTS 19/II
		50 m vodorovně						
						40 231,20		

Díl: 767	Konstrukce zámečnické							
86	7671	Dodávka a montáž 2 ks šikmých nosníků U 140 (překlad v m.č. 2.01/2.02)	kg	92,00000	40,00	3 680,00		Vlastní
87	7672	Zaslepení otvorů plech tl. 10 mm	kg	19,20000	45,00	864,00		Vlastní
88	7673	Dodávka a montáž zábradlí schodiště vč. zábradlí mezi m.č. 2.01 a 2.02	soub	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
89	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk, konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	343,60000	2,00	687,20	800-767	RTS 19/II
		50 m vodorovně						
						63 633,24		

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady							
90	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	43,60000	47,60	2 075,36	800-771	RTS 19/II
91	771274113	Mříž obl. stupeň hlad keram+flex-300	m	24,20000	195,00	4 719,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16-01	Půdní vestavba knihovny
O:	01	Půdní vestavba knihovny
R:	1	Položkový rozpočet stavby (MFP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	771274232	Mtž oblí podstup hlad ker+flex-200	m	24.20000	105,00	2 541,00		Vlastní
93	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	32.50000	127,00	4 127,50	800-771	RTS 19/ II
94	771475024R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových šikmých, kladených do flexibilního tmele	m	6.00000	377,00	2 262,00	800-771	RTS 19/ II
95	771575113R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	22.60000	625,00	14 125,00	800-771	RTS 19/ II
96	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	60.10000	54,30	3 263,43	800-771	RTS 19/ II
97	781479194	Připl keram hladká nerovný povrch schodiště	m2	21.00000	160,00	3 360,00		Vlastní
98	771 dod	Dodávka dlažby 600/300 mm	m2	56.50000	450,00	25 425,00		Vlastní
99	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	568.83490	3,05	1 734,95	800-771	RTS 19/ II
50 m vodorovně								

Díl: 775		Podlahy výšové a parketové		135 391,08			
100	77600001	Dodávka a montáž MFP desek P+D tl. 12 mm vč. soklů, vč. přebroušení a zalakování olejem	m2	221,70000	500,00	133 020,00	Vlastní
101	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy výšové a parketové v objektech výšky do 6 m	%	1 529,73000	1,55	2 371,08	800-775 RTS 19/ II

Díl: 781		Obklady keramické			53 645,45			
102	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	40,60000	47,60	1 932,56	800-771	RTS 19/ II
103	781475124R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 600 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	40,60000	700,00	28 420,00	800-771	RTS 19/ II
104	781495115	Spárování obkladu silikonem	m	48,00000	40,00	1 920,00		Vlastní
105	781 dod	Dodávka obkladu 600/600	m2	44,60000	450,00	20 070,00		Vlastní
106	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	462,01660	2,82	1 302,89	800-771	RTS 19/ II
Díl: 784		Malby			76 140,00			
107	784111101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	84,00000	25,00	2 100,00	800-784	RTS 19/ II
108	784111701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	645,00000	18,00	11 610,00	800-784	RTS 19/ II
109	784115312R00	Malby z malířských směsí , , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	645,00000	54,00	34 830,00	800-784	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16-01	Půdní vestavba knihovny
O: 01	Půdní vestavba knihovny
R: 1	Položkový rozpočet stavby (MFP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
případné barevné řešení bude upřesněno objednatel								
110	785411112R00	Tapetování povrchů lepením tapetování stěn, výšky do 3,8 m, tapetami papírovými, se vzorem	m2	120,00000	115,00	13 800,00	800-784	RTS 19/ II
111	784 dod	Dodávka tapet	m2	120,00000	115,00	13 800,00		Vlastní
Díl: M21	Elektromontáže							
112	M21	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	soub	1,00000	280 026,50	280 026,50		Vlastní
Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení							
113	M24	Vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet	soub	1,00000	19 472,00	19 472,00		Vlastní
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
114	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,43640	349,30	501,73	801-3	RTS 19/ II
115	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,43640	227,02	326,09	801-3	RTS 19/ II
116	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	20,10960	14,00	281,53	801-3	RTS 19/ II
117	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,43640	315,25	452,83	801-3	RTS 19/ II
118	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,87280	17,54	50,39	801-3	RTS 19/ II
119	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky.	t	1,43640	359,00	502,74	821-1	RTS 19/ II
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,								
120	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,43640	700,00	1 005,48	801-3	RTS 19/ II
Díl: VN	Vedlejší náklady							
121	VRN0	Zřízení výrobní podmínky	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní
122	VRN1	Oborová přírůžka	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní
123	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní
124	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní
125	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 19/ II
126	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
127	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16-01	Půdní vestavba knihovny
O: 01	Půdní vestavba knihovny
R: 1	Položkový rozpočet stavby (MFP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
128	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní

Celkem	2 710 470,91							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		167 228,25
Montáž - práce		102 028,00
Mezisoučet 1	0,00	269 256,25
PPV 4,00% z montáže: materiál + práce		10 770,25
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	280 026,50
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		280 026,50
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		280 026,50
Základ a hodnota DPH 21%	280 026,50	58 805,57
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		338 832,07
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	167 228,25	102 028,00

Police	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Elektromontáže								
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU								
1	KU 68-1902 KRABICE ODOČNÁ	ks	65,00	9,00	585,00	63,00	4 095,00	4 680,00
2	KP 67/3 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	95,00	12,00	1 140,00	30,00	2 850,00	3 990,00
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ								
3	Spínač jednopólový; řazení 1; b. jasně bílá, 10A/230V	ks	9,00	127,00	1 143,00	49,00	441,00	1 584,00
4	Přepínač sériový; řazení 5; b. jasně bílá, 10A/230V	ks	6,00	162,00	972,00	56,00	336,00	1 308,00
5	Přepínač střídavý; řazení 6; b. jasně bílá, 10A/230V	ks	12,00	132,00	1 584,00	56,00	672,00	2 256,00
6	Tlačítko ovládací; řazení 1/0; b. jasně bílá, 10A/230V	ks	4,00	135,00	540,00	56,00	224,00	764,00
ZÁSUVKY, BÍLÁ, KOMPLETNÍ								
7	Přístroj zásuvky 16A 250V/28,5mm, vč.krytů a rámečku (sestava (1V1)	ks	17,00	115,00	1 955,00	90,00	1 530,00	3 485,00
8	Dvojjzásuvka 16A 250V/28,5mm, vč.krytů a dvojnásobného rámečku, sestava (2V2)	ks	17,00	227,00	3 859,00	181,00	3 077,00	6 936,00
9	Čtyřnásobná zásuvka 16A 250V/28,5mm, vč.krytů a dvojnásobného rámečku, sestava (4V4) s př.ochranou tř.III	ks	2,00	1 039,00	2 078,00	435,00	870,00	2 948,00
10	Podlahová krabice kompletní. Pro 2x čtyřnásobná zásuvka 16A 250V/28,5mm, vč.krytů a dvojnásobného rámečku, sestava (4V4) s př.ochranou tř.III	ks	1,00	1 596,00	1 596,00	1 095,00	1 095,00	2 691,00
SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ PÁČKOVÝ								
11	Spínač trojpólový páčkový, zapuštěná montáž, řazení 3; b. bílá	ks	1,00	674,00	674,00	205,00	205,00	879,00
ZEMNÍČÍ SVORKA								
12	ZSA16	ks	8,00	12,00	96,00	87,00	696,00	792,00
13	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	4,00	14,00	56,00	17,00	68,00	124,00
14	ZS4	ks	10,00	20,00	200,00	88,00	880,00	1 080,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
15	CYKY-O 3x1.5 mm2, pod omítkou	m	200,00	10,00	2 000,00	30,00	6 000,00	8 000,00
16	CYKY-J 3x1.5 mm2, pod omítkou	m	450,00	10,00	4 500,00	30,00	13 500,00	18 000,00
17	CYKY-J 3x2.5 mm2, pod omítkou	m	350,00	17,00	5 950,00	30,00	10 500,00	16 450,00
18	CYKY-J 5x4 mm2, pod omítkou	m	25,00	46,00	1 150,00	31,00	775,00	1 925,00
19	CYKY-J 5x6 mm2, pod omítkou	m	40,00	67,00	2 680,00	31,00	1 240,00	3 920,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
20	CY 6 mm2., volně	m	70,00	13,00	910,00	30,00	2 100,00	3 010,00
21	CY 25 mm2., volně	m	50,00	54,00	2 700,00	30,00	1 500,00	4 200,00
EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE								
22	EPS1 s krytem	ks	2,00	187,00	374,00	287,00	574,00	948,00
SVÍTIDLA VČ. SVĚTELNÉHO ZDROJE A EKO POPLATKU								
23	A - Vestavné zářivkové svítidlo, šířka 70mm, na lineární zářivky T5 , patice G5, elektronický předřadník QTI, 230V/50Hz. EEI= A2, F, IP20, s jednou třípólovou svorkovnicí, nepřerušovanou mřížkou nebo spodním krytem. Vč.sv.zdroje a eko poplatku.	ks	24,00	2 491,00	59 784,00	404,00	9 696,00	69 480,00

24	B - Vestavné LED svítidlo do podhledu 12W, Montáž do SDK nebo minerálního podhledu, LED-WSQ-12W/4100K , čtvercové, 60 SMD LED, 170x170mm, IP20. Vč.sv.zdroje a eko poplatku.	ks	6,00	114,00	684,00	292,00	1 752,00	2 436,00
25	C - Samostatné závěsné svítidlo KVADRA 70 pro přímé osvětlení 2x54W, 53mm široká, na lineární zářivky T5, patice G5, elektronický předřadník QTI, 230V/50Hz EEI= A2, F, IP20, s jednou třípólovou svorkovnicí, neperušanou mřížkou nebo spodním krytem. Vč.sv.zdroje a eko poplatku.	ks	3,00	3 490,00	10 470,00	327,00	981,00	11 451,00
26	D - Vestavné LED svítidlo do podhledu 18W, Montáž do SDK nebo minerálního podhledu, LED-WSQ-18W/2700K RAFA, čtvercové, 60 SMD LED, 225x225mm, IP20. Vč.sv.zdroje a eko poplatku.	ks	7,00	182,00	1 274,00	292,00	2 044,00	3 318,00
27	E - Liniové zářivkové svítidlo SB118, 1x18W, Přisazení, nástěnné , bíle práškově lakovaný hliníkový plech. Elektronický předřadník, prismatický kryt PMMA. Vč.sv.zdroje a eko poplatku.	ks	3,00	383,00	1 149,00	292,00	876,00	2 025,00
28	F - LED svítidlo stropní, 16W, 1100lm, Cinnabar, 3336/23/16, 3000K. Vč.sv.zdroje a eko poplatku.	ks	4,00	433,00	1 732,00	292,00	1 168,00	2 900,00
29	N1 - Svítidlo nouzové LED pro osvětlení volného prostoru, vč. dodávky baterie pro 1 hodinové nouzové osvětlení, stropní pro instalaci do SDK, 220/240V. Vč.sv.zdroje a eko poplatku.	ks	3,00	1 909,00	5 727,00	292,00	876,00	6 603,00
30	N2 - Svítidlo nouzové LED pro osvětlení únikové trasy, vč. dodávky baterie pro 3 hodinové nouzové osvětlení, stropní pro instalaci do SDK, 220/240V. Vč.sv.zdroje a eko poplatku.	ks	2,00	1 909,00	3 818,00	292,00	584,00	4 402,00
31	N3 - Jednostranné nouzové LED svítidlo, s vlastním zdrojem pro 1 hodinový nouzový provoz, nástěnné s piktoqramem, 220/240V/4.5W. Světelný výkon: 8lm/W, světelný tok 38lm, Ra>70. Vč.sv.zdroje a eko poplatku.	ks	4,00	482,00	1 928,00	292,00	1 168,00	3 096,00
	Rozváděče							
32	Rozváděč RE, typový ER212 jistič před elektroměrem 20A (B/20/3)	ks	1,00	6 422,00	6 422,00	1 980,00	1 980,00	8 402,00
33	Rozváděč R2, kompletní včetně přístrojů	ks	1,00	29 535,00	29 535,00	1 980,00	1 980,00	31 515,00
	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji							
34	do 2,5 mm2	ks	150,00	0,00	0,00	17,00	2 550,00	2 550,00
35	4 mm2	ks	65,00	0,00	0,00	19,00	1 235,00	1 235,00
36	16 mm2	ks	10,00	0,00	0,00	27,00	270,00	270,00
37	25 mm2	ks	20,00	0,00	0,00	59,00	1 180,00	1 180,00
	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY							
38	Uprava stavajících zařízení	hod	2,00	0,00	0,00	319,00	638,00	638,00
39	Zabezpečení pracoviště	hod	6,00	0,00	0,00	319,00	1 914,00	1 914,00
40	Nepředvídatelné práce	hod	30,00	0,00	0,00	319,00	9 570,00	9 570,00
41	Zaucení obsluhy	hod	5,00	0,00	0,00	385,00	1 925,00	1 925,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK							
	DLE ČSN 331500							
42	Revizní technik	hod	15,00	0,00	0,00	385,00	5 775,00	5 775,00
43	Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,00	0,00	0,00	319,00	638,00	638,00
44	Podružný materiál				7 963,25			7 963,25
	Elektromontáže - celkem				167 228,25		102 028,00	269 256,25

ROZPOČET

část: Zdravotechnika – zařizovací předměty, kanalizace vnitřní

Půdní vestavba komunitního centra s knihovnou

Petra Bezruč 272, 747 62 Mokré Lazce

Zařizovací předměty

položka	počet	mj	cena/mj	cena
hydrant DN 25	1	ks	10000	10000
umyvadlo vč. Baterie, sifonu	1	ks	5400	5400
závěsné WC komplet	2	ks	9500	19000
výlevka	1	ks	8500	8500
sprcha (nerez žlab, sprchová baterie)	1	ks	14500	14500
dvojdřez	1	ks	11000	11000
dřez s odkapem	1	bm	3000	3000
kompletace	8	ks	600	4800
Celkem zařizovací předměty				76200

Kanalizace vnitřní

Potrubí HT 100	19	bm	500	9500
Potrubí HT 50	13	bm	300	3900
kolena, odbočky, čist.kus, připojovací potrubí	1	soub	1800	1800
Objímky dle přísl. Profilů	1	soub	900	900
Tlaková zkouška na potrubí	1	soub	1210	1210
Montáž	1	ks	8000	8000
Celkem kanalizace				25310

ROZPOČET

část: Zdravotechnika - vodovod vnitřní

Půdní vestavba komunitního centra s knihovnou

Petra Bezruče 272, 747 62 Mokré Lazce

položka	počet	mj	cena/mj	cena
vodoměrná sestava (podružný vodoměr)	1	ks	2239	2239
Potrubí pozinkované DN 32	10	bm	787	7870
Potrubí plastové PN 16 – d 20x2,8	12	bm	220	2640
Potrubí plastové PN 16 – d 25x3,5	8	bm	250	2000
Potrubí plastové PN 16 – d 32x4,5	4	bm	300	1200
Potrubí plastové PN 16 – d 40x5,6	26	bm	450	11700
Potrubí plastové PN 20 – d 20x3,4	10	bm	220	2200
Potrubí plastové PN 20 – d 25x4,2	3	bm	250	750
Potrubí plastové PN 20 – d 32x5,4	6	bm	300	1800
Potrubí plastové PN 20 – d 40x6,7	3	bm	450	1350
Izolace potrubí tl 9mm – pro potrubí d 20	14	bm	16	224
Izolace potrubí tl 9mm – pro potrubí d 25	10	bm	18	180
Izolace potrubí tl 9mm – pro potrubí d 32	16	bm	22	352
Izolace potrubí tl 9mm – pro potrubí d 40	28	bm	27	756
Izolace potrubí tl 30mm – pro potrubí d 20	12	bm	111	1332
Izolace potrubí tl 30mm – pro potrubí d 25	4	bm	117	468
Izolace potrubí tl 30mm – pro potrubí d 32	7	bm	120	840
Izolace potrubí tl 30mm – pro potrubí d 40	4	bm	130	520
Objímky dle přísl. Profilů	82	bm	41	3362
Armatury	1	soub	3000	3000
Tlaková zkouška na potrubí	1	soub	4000	4000
Desinfekce potrubí	1	soub	3000	3000
Montáž	1	ks	14000	14000

Celkem vnitřní vodovod

65783

ROZPOČET

část: Vzduchotechnika

Půdní vestavba komunitního centra s knihovnou

Petra Bezruč 272, 747 62 Mokré Lazce

položka	počet	mj	cena/mj	cena
Ventilátor 100 s kul.ložisky a bílým krytem s doběhem (2-20min)	4	ks	2002	8008
dopojení ohebou hadici	4	ks	105	420
Kulaté ventilační potrubí z PVC: průměr 100 mm	4	bm	979	3916
izolace tl. 40mm s Al.polepem	4	bm	242	968
Montáž	1	ks	6160	6160


Celkem VZT

19472

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	vytápění	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
001	vytápění	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2015_038	knihovna MLazce	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2015_038
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	224 307	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	224 307	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	8 400	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	232 707	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	232 707	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Milan Hudeček FICHNA - HUDECZEK a.s.	Jméno :
Datum :		Datum : 25.11.2019	Datum :
Podpis :		Podpis:  FICHNA - HUDECZEK a.s. Průmyslová 535/17, 747 18 Písek IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857	Podpis:
Základ pro DPH	0,0 %		232 707 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			232 707 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015_038 knihovna MLazce	Rozpočet : 1
Objekt :	001 vytápění	vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	9 338	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	12 211	0	0	0
731 Kotelny	0	75 477	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	64 318	0	0	0
734 Armatury	0	15 225	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	47 738	0	0	8 400
CELKEM OBJEKT	0	224 307	0	0	8 400

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			224 307	0
Oborová přírážka			224 307	0
Přesun stavebních kapacit			224 307	0
Mimostaveništní doprava			224 307	0
Zařízení staveniště			224 307	0
Provoz investora			224 307	0
Kompletační činnost (IČD)			224 307	0
Rezerva rozpočtu			224 307	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2015_038 knihovna MLazce	Rozpočet: 1
Objekt :	001 vytápění	vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	předb.cena	izolace potr.ÚT - montáž	m	170,00	27,00	4 590,00
2	283771007	Izolace potrubí PUR 15x13 mm šedočerná	m	64,00	17,00	1 088,00
3	283771020	Izolace potrubí PUR 18x13 mm šedočerná	m	39,00	21,00	819,00
4	283771032	Izolace potrubí PUR 22x20 mm šedočerná	m	44,00	40,00	1 760,00
5	283771120	Izolace potrubí PUR 28x20 mm šedočerná	m	23,00	47,00	1 081,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				9 338,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
6	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	12,00	307,00	3 684,00
7	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	1,00	35,00	35,00
8	723150341R00	Zhotovení redukce kováním DN 25/20	kus	1,00	448,00	448,00
9	723150365R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38/2,6	m	2,00	281,00	562,00
10	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	soubor	1,00	1 428,00	1 428,00
11	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1	soubor	1,00	384,00	384,00
12	723190203R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20	soubor	1,00	1 295,00	1 295,00
13	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00	29,00	29,00
14	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	14,00	25,00	350,00
15	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	218,00	218,00
16	723190914R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25	kus	1,00	212,00	212,00
17	723236134R00	Kohout kulový, vnitřní-vnější závit, DN 20	kus	2,00	428,00	856,00
18	723239102R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4	kus	2,00	96,00	192,00
19	723261912R00	montáž plynoměru 4m3	kus	1,00	98,00	98,00
20	předb.cena	úprava skříňe HUP	ks	1,00	2 420,00	2 420,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				12 211,00
Díl: 731		Kotelny				
21	731249212R00	Montáž rychlovyhřívacích agregátů s TUV	soubor	1,00	4 586,00	4 586,00
22	nab. xxx	kondenzační kotel 16kW s bojlerem 45l	soub.	1,00	51 000,00	51 000,00
23	nab. xxx	odkouření 100/60 - revizní kus	ks	1,00	1 355,00	1 355,00
24	nab. xxx	koleno 100/60	ks	1,00	787,00	787,00
25	nab. xxx	komínová trubka DN100/60	m	5,00	2 239,00	11 195,00
26	nab. xxx	vnější čidlo	soub.	1,00	1 029,00	1 029,00
27	nab. xxx	týdenní regulátor	soub.	1,00	2 500,00	2 500,00
28	předb.cena	servisní spuštění kotle	ks	1,00	3 025,00	3 025,00
	Celkem za	731 Kotelny				75 477,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
29	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	64,00	283,00	18 112,00
30	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	39,00	345,00	13 455,00
31	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	44,00	483,00	21 252,00
32	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	23,00	491,00	11 293,00
33	733164102RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm spojované lisováním	m	64,00	1,21	77,44
34	733164103RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm spojované lisováním	m	39,00	1,21	47,19
35	733164104RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm spojovaného lisováním	m	44,00	1,21	53,24
36	733164105RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spojovaného lisováním	m	23,00	1,21	27,83
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				64 317,70
Díl: 734		Armatury				
37	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1	kus	4,00	104,00	416,00
38	předb.cena	termostatická hlavice pro veř. prostory	ks	13,00	395,00	5 135,00
39	předb.cena	1vtokový ventil DN15 pro žebřík	ks	1,00	1 186,00	1 186,00
40	předb.cena	H-šroubení DN15 pro deskové těleso	ks	12,00	545,00	6 540,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015_038 knihovna MLazce	Rozpočet: 1
Objekt :	001 vytápění	vytápění


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	551100032	Kohout kulový 1"	kus	3,00	508,00	1 524,00
42	551100304	Filtr závitový mosaz 1"	kus	1,00	424,00	424,00
	Celkem za	734 Armatury				15 225,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
43	735151821R00	montáž otopných těles panelových 2řadých	kus	12,00	424,00	5 088,00
44	735157220R00	Otopná těl.panel. 11 400/ 400	kus	2,00	1 800,00	3 600,00
45	735157521R00	Otopná těl.panel. 21 400/ 500	kus	2,00	2 300,00	4 600,00
46	735157631R00	Otopná těl.panel. 22 400/1800	kus	2,00	3 900,00	7 800,00
47	735157642R00	Otopná těl.panel. 22 500/ 600	kus	1,00	2 800,00	2 800,00
48	735157682R00	Otopná těl.panel. 22 900/ 600	kus	1,00	3 600,00	3 600,00
49	735157683R00	Otopná těl.panel. 22 900/ 700	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
50	735157728R00	Otopná těl.panel. 33 400/1200	kus	2,00	4 500,00	9 000,00
51	735157732R00	Otopná těl.panel. 33 400/2000	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
52	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,00	387,00	387,00
53	xxx	žebřík 70/50	ks	1,00	1 863,00	1 863,00
54	904 R03	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci topná zkouška	h	24,00	350,00	8 400,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				56 138,00

Příloha č. 5**Čestné prohlášení uchazeč
Seznam poddodavatelů**

pro veřejnou zakázku malého rozsahu	
Název projektu:	Půdní vestavba komunitního centra s knihovnou
Já, níže podepsaný, čestně prohlašuji, že uchazeč	
Obchodní název, jméno:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Sídlo/místo podnikání:	Opavská 535/17, 747 18 Píšť
IČ:	27765857

1. má v úmyslu zadat části zakázek těmto poddodavatelům

Název:	ADOR CZ s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun
IČ:	25292331
Kontaktní osoba:	Ing. Lukáš Planka, tel. 737 470 946, email: l.planka@ador.cz
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli:	Dřevěné vnitřní dveře
% podíl na plnění veřejné zakázky:	3,9

Osoba oprávněna jednat za uchazeče	
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Milan Hudeczek
Funkce:	Předseda představenstva
Podpis, razítko:	
Datum:	25.11.2019

Pozn.: Dodavatel doplní dle skutečnosti.