

Smlouva o dílo (dále SoD) č.

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
(dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Přibyslav
Sídlo:	Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
Statutární orgán:	Martin Kamarád, starosta města
IČ:	00268097
DIČ:	CZ 00268097

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:	Martin Kamarád, starosta města Jan Prchal, OVŽP MÚ Přibyslav
b) smluvních:	Martin Kamarád, starosta města
c) TDS	PL Building s.r.o. (IČO: 07750056)

Telefon :	+420 569 430 837
E-mail :	kamaradm@pribyslav.cz
Bankovní spojení:	2101807160/2010 Fio banka

Telefon :	+420 569 430 824
E-mail :	prchalj@pribyslav.cz

Telefon :	
E-mail :	

Zhotovitel:	STAVAK spol. s r.o.
Sídlo:	Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Statutární orgán:	Roman Štěpánek - jednatel
IČ:	15058786
DIČ:	CZ15058786

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:	Ing. Milan Ostrovský
b) smluvních:	Roman Štěpánek

Telefon:	
E-mail:	
Bankovní spojení:	

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, zadávacím řízením, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).

Projektová dokumentace stavby, vypracovaná společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČO: 15053695, včetně výkazu výměr, ve formátu .xls, dále specifikuje předmět smlouvy a je její nedílnou součástí jako příloha č. 2.

2. Předmětem plnění této smlouvy je odkanalizování nového trasového vedení gravitační a tlakové splaškové kanalizace včetně kanalizačních šachet a čerpací šachty (stanice) ČS, v místní části obce Přibyslav – Hřiště. Součástí realizace je také elektro přípojka k výše zmiňované čerpací stanici a dořešení problematiky s dešťovou vodou v dané lokalitě. Předmětem realizace je dále oprava stávající dešťové kanalizace v jihovýchodní části návsi místní části Hřiště, spočívající ve výměně stávajícího potrubí za nové. V rámci výměny potrubí bude provedena obnova stávajících povrchů.

Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace (viz. příloha č. 2 této smlouvy).

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

- projektovou dokumentací, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.

Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, geodetického zaměření skutečného provedení díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (v tištěné formě a v digitální podobě např. na CD ve formátu, jaký si určí objednatel (DGN nebo DWG nebo DXF nebo SHP, včetně příslušných textových dokumentů)). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 153 zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho částí, doprava, energie, mzdové

příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,

- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení, právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Termín předání staveniště a zahájení prací na díle: **15.10.2025 - 31.10.2025**

2. Termín ukončení a předání díla: **do 31.12.2026**

Časový harmonogram jednotlivých prací s milníky výstavby je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.

3. Posunutí konečného a dílčích termínů nastane v následujících případech:

a) pokud bude Zhotoviteli znemožněno provádění prací dle harmonogramu ze strany Objednatele nebo třetích osob (toto je třeba neprodleně písemně oznámit Objednateli, jinak se má za to, že k ničemu takovému nedošlo) bude konečný termín posunut o shodný počet dní

b) nelze v pracích plynule pokračovat z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které by měly vliv na zhoršení nebo nedodržení kvality prováděného díla, nebo by ohrožovaly bezpečnost zaměstnanců zhotovitele, nebo třetích osob.

- smluvní strany se mohou dohodnout, že termín nemusí být prodloužen i v případě, kdy nastanou situace viz body III. 3a a III. 3b.

4. Místem plnění předmětu této smlouvy je kat. území Hřiště.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena celkem bez DPH	28.488.317,56 Kč
DPH 21 %	5.982.546,69 Kč
Cena celkem vč. DPH	34.470.864,25 Kč

Případný režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude dohodnut při předání a převzetí staveniště.

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

3. Cena může být měněna pouze v případě:

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelům písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce musí být řešeny dodatkem ke smlouvě;
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelům (neodpovídající geologické údaje, apod.).

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ).

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírůžek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných firmou RTS a.s. či URS platných ke dni podpisu této smlouvy.

Odečítání méněprací:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním

zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru stavebníka (dále též „TDS“) k zahájení schvalovacího procesu.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených **měsíčně** zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem a technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu činností.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.
4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem stavebníka.
5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.
9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.
11. Faktura bude obsahovat název projektu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Příbyslav“

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým harmonogramem.

2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti **1x** paré úplné projektové dokumentace v tištěné podobě dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.

4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.

5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a zařízením pro případnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do **10** pracovních dnů od předání a převzetí díla objednatel.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady.

Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele.

Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) konány kontrolní dny za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných poddodavatelů (podzhotovitelů) a technického dozoru stavebníka. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatel a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen

na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici.

Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným prací a služeb.

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech technických a technický dozor stavebníka min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku a současně mailem na adresu: kamaradm@pribyslav.cz; prchalj@pribyslav.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru stavebníka: petricek@plbuilding.cz ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR, a to až do výše 20 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činnosti nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. **Pojistná částka bude činit min. 20 mil. Kč.** Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně kdykoliv na požádání objednatele.

19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajících ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2035 poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů státní správy (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit uvedeným orgánům/osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla vrátit zapůjčenou projektovou dokumentaci objednateli.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží objednatel zhotoviteli doklady ke stavbě.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni poddodavatelé podléhají předchozímu písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit poddodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy.

Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 10.000,- Kč. Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele (zhotovitele) a poddodavatele.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

26. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),

28. Zhotovitel zabezpečuje staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

29. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

30. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036.

31. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č.

262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn Dodavatelem či jeho Poddodavatelem.

32. Zhotovitel bude dbát na bezpečnost a také, aby při plnění nepoškodil či neznečišťoval veřejné prostranství a případně uvedl vše do původního stavu.

33. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíše zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Tento zápis bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem stavebníka.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání),

a to zejména:

stavební deník

- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci škod na zdraví a majetku
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem

6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí

díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
 - za prodlení při zahájení díla v termínu dle této smlouvy o dílo 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den;
 - za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení;
 - nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne prodlením zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.
5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenu dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.
7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců od předání díla**

U zařízení, dodávek a výrobků, kde budou výrobci, či dodavateli těchto předmětů, zařízení a výrobků poskytnuty zhotoviteli záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku totožnou se záruční dobou uvedenou v těchto záručních listech. Pro předměty postupné spotřeby platí záruka poskytnutá výrobcem min. však 24 měsíců.

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce, která počne běžet dnem oznámení o odstranění vady.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ v platném znění.

X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatel.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování.

Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

- prodlení zhotovitele s plněním milníků dle harmonogramu a řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 15 dnů,
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo nebude schválena částka podpory ve výši, potřebné k úhradě za plnění této smlouvy.

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele, které znemožňuje zhotoviteli realizaci díla.

8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 30 dnů.

9. Až do zhotovení Díla může Objednatel od této Smlouvy kdykoli odstoupit. V takovém případě, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli částku, která odpovídá hodnotě prací již Zhotovitelem vykonaných a ceně materiálu na provádění Díla Zhotovitelem použitého, přičemž se vychází z Položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou Smlouvy.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě smlouvy vyhotovené v el. podobě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

8. Smlouva byla schválena Radou města dne 11.06.2025 usnesením č. 160/2025.

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (je uveřejněna na profilu zadavatele)

Příloha č. 3 - Časový harmonogram

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

V Přibyslavi, dne 17.7.2025

.....
za objednatele:

Martin Kamarád,

starosta města Přibyslav



MĚSTO PŘIBYSLAV

IČO 00268097

Bechyňovo náměstí 1

582 22 Přibyslav

-1-

V Přibyslavi, dne 17.7.2025

.....
za zhotovitele:

Roman Štěpánek

jednatel

STAVAK spol. s r.o. ②

Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod ②

IČO: 150 58 786 DIČ: CZ15058786

Tel.: 569 429 309, E-mail: stavak.sro@stavak.cz

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 80471841
Stavba: Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Přibyslav

KSO:
Místo: Přibyslav místní část Hřiště

CC-CZ:
Datum: 29. 1. 2025

Zadavatel:
Město Přibyslav

IČ: 00268097
DIČ: CZ00268097

Uchazeč:
STAVAK spol. s r.o.

IČ: 150587
DIČ: CZ150587

Projektant:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			28 488 317,56
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 28 488 317,56	Výše daně 5 982 546,69
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			34 470 864,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 80471841

Stavba: Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Přibyslav

Místo: Přibyslav místní část Hřiště

Datum: 29. 1. 2025

Zadavatel: Město Přibyslav

Projektant: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Uchazeč: STAVAK spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		28 488 317,56	34 470 864,25
SO 01-01	Výtlač V1	6 556 746,89	7 933 663,74
SO 01-02	Výtlač V2	225 270,38	272 577,16
SO 01-03	Výtlač V3	346 748,66	419 565,88
SO 01-04	Stoka S1	6 105 689,34	7 387 884,10
SO 01-05	Stoka S1-1	431 924,61	522 628,78
SO 01-06	Stoka S1-2	262 258,72	317 333,05
SO 01-07	Stoka S1-2a	1 281 153,95	1 550 196,28
SO 01-08	Stoka S1-3	1 469 949,00	1 778 638,29
SO 01-09	Stoka S1-3a	429 098,00	519 208,58
SO 01-10	Stoka S1-4	250 586,59	303 209,77
SO 01-11	Čerpací stanice	1 723 385,08	2 085 295,95
SO 01-12	Kanalizační přípojky splaškové kanalizace	2 611 761,26	3 160 231,12
SO 01-13	Stoka D1	1 002 584,70	1 213 127,49
SO 01-14	Stoka D2	800 586,61	968 709,80
SO 01-15	Stoka D3	446 492,39	540 255,79
SO 02	Elektro a MaR	890 906,97	1 077 997,43
SO 03	Výsadba dřevin	129 889,96	157 166,85
SO 04	Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Přibyslav - etapa II.	1 324 059,14	1 602 111,56
SO 05	Dešťová kanalizace v místní části obce Přibysla, Hřiště – náves	710 710,11	859 959,23
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	1 488 515,20	1 801 103,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Příbyslav				
Objekt:	SO 01-01 - Výtlak V1				
Místo:	Příbyslav místní část Hřiště			Datum:	29. 1. 2025
Zadavatel:	Město Příbyslav			Projektant:	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Uchazeč:	STAVAK spol. s r.o.			Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 556 746,89
D HSV Práce a dodávky HSV							6 524 326,25
D 1 Zemní práce							3 218 756,86
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000	197,00	788,00
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101				
P			Poznámka k položce:				
VV			- odstranění 4 ovocných stromů podél komunikace				
			4				4,000
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	397,00	1 588,00
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101				
VV			4				4,000
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,000	110,00	220,00
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123				
P			Poznámka k položce:				
VV			- předpoklad zpětného použití materiálu				
			2				2,000
4	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	167,345	68,00	11 379,46
PP			Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107163				
P			Poznámka k položce:				
VV			- předpoklad zpětného použití materiálu				
VV			(92,63*1,7)+(3,86*1,3) "výkop ČS-bod V4 (KŠ28)"				162,489
VV			6,07*0,8 "samostatný výkop el. přípojky"				4,856
VV			Součet				167,345
5	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	167,345	68,00	11 379,46
PP			Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107172				
VV			6,07*0,8 "samostatný výkop el. přípojky"				4,856
VV			(92,63*1,7)+(3,86*1,3) "výkop ČS-bod V4 (KŠ28)"				162,489
VV			Součet				167,345
6	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,152	60,00	609,12
PP			Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322				
P			Poznámka k položce:				
VV			- předpoklad zpětného použití materiálu				
			(6,94+5,75)*0,8 "zpevněné plochy zem. areál tl. 180 mm"				10,152
7	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	11,200	68,00	761,60
PP			Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323				
P			Poznámka k položce:				
VV			- předpoklad zpětného použití materiálu				
VV			0,8*2 "podklad ŠD napojení šachta"				1,600
VV			0,8*12 "podklad ŠD zem. areál vjezd"				9,600
VV			Součet				11,200
8	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	11,200	68,00	761,60
PP			Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107332				
VV			0,8*2 "podklad ŠCM napojení šachta"				1,600
VV			0,8*12 "podklad ŠCM zem. areál vjezd"				9,600
VV			Součet				11,200
9	K	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	280,030	108,00	30 243,24
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154523				
VV			2*2 "frézování ACO tl.50mm v místě napojení V1 na veřejnou kan."				4,000
VV			1,8*1,8 "frézování ACL tl.50mm v místě napojení V1 na veřejnou kan."				3,240
VV			12*2,3 "vjezd zem. areál kryt"				27,600
VV			12*1,8 "vjezd zem. areál podklad"				21,600
VV			6,07*1,8 "frézování v rozsahu samostatné trasy výkopu el. přípojky"				10,926
VV			(92,63*2,2)+(3,86*2,3) "frézování ACL tl.50mm ČS-bod V4 (KŠ28)"				212,664
VV			Součet				280,030
10	K	113154543	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	513,700	64,00	32 876,80
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154543				
VV			513,7 "frézování ACO tl.50mm ČS-bod V4 (KŠ28)"				513,700
VV			Součet				513,700
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	6,000	70,00	420,00
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111				
P			Poznámka k položce:				
VV			- předpoklad zpětného použití materiálu				
			2+4				6,000
12	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 680,000	20,00	33 600,00
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201				
VV			1680				1 680,000
13	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	84,000	40,00	3 360,00
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301				
VV			84				84,000
14	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	388,583	40,00	15 543,32
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(8+50,96+39,80+40,25+74,95)*0,8 "výtlak V1"		171,168		
	VV		8*2,5*2,5 "startovací jámy protlak"		50,000		
	VV		7*2*2 "koncové jámy protlak"		28,000		
	VV		(5,07*5,07)*3 "výkop pro osazení vzdušníku na výtlaku V1"		77,115		
	VV		((5,07*5,07)*2)+(3,3*3,3) "výkop pro osazení kalníku na výtlaku V1"		62,300		
	VV		Součet		388,583		
15	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 346,352	25,00	33 658,80
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151113				
	VV		(395,08+4,00+176,00+206,33+5,17+403,12+171,40+148,98+172,86)*0,8 "výtlak V1 - delší přímé trasy"		1 346,352		
	VV		Součet		1 346,352		
16	K	131151104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	153,197	300,00	45 959,10
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151104				
	VV		(2,31/3)*(3,24*3,24+4,92*4,92+15,94) "výkop kalník V25"		38,996		
	VV		(2,31/3)*(3,24*3,24+4,92*4,92+15,94) "výkop kalník V20"		38,996		
	VV		(2,06/3)*(3,24*3,24+4,90*4,90+15,88) "výkop vzdušník V23"		34,599		
	VV		(1/3)*(4,1*4,1+4,9*4,9+20,09) "výkop vzdušník V18"		20,303		
	VV		(1/3)*(4,1*4,1+4,9*4,9+20,09) "výkop vzdušník V7a"		20,303		
	VV		Součet		153,197		
17	K	131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	28,682	400,00	11 472,80
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351102				
	VV		(1,06/3)*(4,1*4,1+3,24*3,24+13,28) "výkop vzdušník V18"		14,341		
	VV		(1,06/3)*(4,1*4,1+3,24*3,24+13,28) "výkop vzdušník V7a"		14,341		
	VV		Součet		28,682		
18	K	131151203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	92,902	300,00	27 870,60
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151203				
	VV		1,2*1,2*1,05 "výkop při napojení V1 na veřejnou kanalizaci"		1,512		
	VV		1*3,3*3,3 "výkop kalník V17"		10,890		
	VV		2,5*2,5*1,4 "start jáma při bodu V25a"		8,750		
	VV		2,5*2,5*1*7 "start jáma při bodu V18, V16, V15b, V14, V12, V10, V8"		43,750		
	VV		2*2*1*7 "koncová jáma při bodu V19, V17, V15c, V15, V13, V11, V9"		28,000		
	VV		Součet		92,902		
19	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	56,598	400,00	22 639,20
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351203				
	VV		2,11*3,3*3,3 "výkop kalník V17"		22,978		
	VV		2,5*2,5*0,4*3+2,5*2,5*0,68+2,5*2,5*0,49+2,5*2,5*0,61+2,5*2,5*0,3 "start jáma při bodu V18, V16, V15b, V14, V12, V10, V8"		20,500		
	VV		2*2*0,41+2*2*1,2+2*2*0,4+2*2*0,01+2*2*0,31+2*2*0,44+2*2*0,51 "koncová jáma při bodu V19, V17, V15c, V15, V13, V11, V9"		13,120		
	VV		Součet		56,598		
20	K	132112121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	29,760	1 000,00	29 760,00
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132112121				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			- provádění výkopu v rozsahu ochranných pásem IS při jejich křížení				
	VV		1,4*0,8*3 "křížení plyn km 2,057 13"		3,360		
	VV		1*0,8*6 "křížení plyn + sděl. kabel km 1, 886 17"		4,800		
	VV		1*0,8*3 "křížení plyn km 1,830 26"		2,400		
	VV		1*0,8*3 "křížení plyn km 1,817 38"		2,400		
	VV		1*0,8*3 "křížení kabel km 1,633 35"		2,400		
	VV		1*0,8*3 "křížení kabel km 1,613 94"		2,400		
	VV		1*0,8*6 "křížení ztarubněný tok km 1,582 78"		4,800		
	VV		1*0,8*3 "křížení sděl. kabel km 0,610 24"		2,400		
	VV		1*0,8*3 "křížení vodovod km 0,512 13"		2,400		
	VV		1*0,8*3 "křížení el. kabel + stáv. dešť. kanalizace km 0,105 00"		2,400		
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		29,760		
21	K	132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	64,058	1 000,00	64 058,00
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312121				
	VV		0,4*0,8*6 "křížení plyn + sděl. kabel km 1,886 17"		1,920		
	VV		1*0,8*3 "křížení plyn km 1,830 26"		2,400		
	VV		1*0,8*3 "křížení plyn km 1,817 38"		2,400		
	VV		0,4*0,8*3 "křížení kabel km 1,633 35"		0,960		
	VV		0,4*0,8*3 "křížení kabel km 1,613 94"		0,960		
	VV		0,8*0,8*6 "křížení ztarubněný tok km 1,582 78"		3,840		
	VV		0,4*0,8*3 "křížení sděl. kabel km 0,610 24"		0,960		
	VV		0,63*0,8*3 "křížení vodovod km 0,512 13"		1,512		
	VV		1*0,8*3 "křížení el. kabel + stáv. dešť. kanalizace km 0,105 00"		2,400		
	VV		3*(1,05*0,7+1*1,1,55) "křížení vodovod km 0,087 89"		6,855		
	VV		3*(1,05*0,7+1*1,1,55) "křížení el. kabel km 0,078 99"		6,855		
	VV		3*(1,05*0,7+1*1,1,55) "křížení sděl. kabel km 0,051 56"		6,855		
	VV		3*(1,05*0,7+1*1,1,55) "křížení el. kabel km 0,049 11"		6,855		
	VV		3*(1,05*0,7+1*1,1,55) "křížení vodovod km 0,013 26"		6,855		
	VV		5,42*(0,8*0,5+2*0,8) "křížení vodovod, kanalizace a sděl kabel situovaných v rozsahu km 0,004 25 - 0,006 67"		11,111		
	VV		3*0,55*0,8 "křížení vodovodu v trase přípisky el."		1,320		
	VV		Součet		64,058		
22	K	132154104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	1 465,968	300,00	439 790,40
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154104				
	VV		169,55*0,8*1,4 "úsek vrcholový bod V20-napojení na veřejnou část kanalizace - km 1,889 27 - 2,069 82"		189,896		
	VV		25,52*0,8*1 "úsek km 1,857 75 - 1,889 27"		20,416		
	VV		33,94*0,8*1 "úsek km 1,820 81 - 1,857 75"		27,152		
	VV		50,12*0,8*1 "úsek km 1,767 69 - 1,820 81"		40,096		
	VV		6,34*0,8*1 "úsek km 1,761 35 - 1,767 69"		5,072		
	VV		17,87*0,8*1 "úsek km 1,743 48 - 1,761 35"		14,296		
	VV		36,47*0,8*1 "úsek km 1,707 01 - 1,743 48"		29,176		
	VV		96,65*0,8*1 "úsek km 1,591 36 - 1,707 01"		77,320		
	VV		35,58*0,8*1 "úsek km 1,549 78 - 1,591 36"		28,464		
	VV		4,36*0,8*1 "úsek km 1,535 42 - 1,549 78"		3,488		
	VV		339,71*0,8*1 "úsek km 1,100 71 - 1,535 42"		271,768		
	VV		40,25*0,8*1 "úsek km 1,060 46 - 1,100 71"		32,200		
	VV		48,20*0,8*1 "úsek km 1,012 26 - 1,060 46"		38,560		
	VV		46,04*0,8*1 "úsek km 0,966 22 - 1,012 26"		36,832		
	VV		57,39*0,8*1 "úsek km 0,888 83 - 0,966 22"		45,912		
	VV		272,55*0,8*1 "úsek km 0,603 28 - 0,888 83"		218,040		
	VV		92,02*0,8*1 "úsek km 0,498 26 - 0,603 28"		73,616		
	VV		114,2*0,8*1 "úsek km 0,384 06 - 0,498 26"		91,360		
	VV		73,41*0,8*1 "úsek km 0,310 65 - 0,384 06"		58,728		
	VV		180,41*0,8*1 "úsek km 0,130 24 - 0,310 65"		144,328		
	VV		24,06*0,8*1 "úsek km 0,103 18 - 0,130 24"		19,248		
	VV		Součet		1 465,968		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	132354104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	867,171	400,00	346 868,40
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354104				
	VV		25,52*0,8*0,4 "úsek km 1,857 75 - 1,889 27"		8,166		
	VV		33,94*0,8*1 "úsek km 1,820 81 - 1,857 75"		27,152		
	VV		50,12*0,8*1 "úsek km 1,767 69 - 1,820 81"		40,096		
	VV		6,34*0,8*0,66 "úsek km 1,761 35 - 1,767 69"		3,348		
	VV		17,87*0,8*1,14 "úsek km 1,743 48 - 1,761 35"		16,297		
	VV		36,47*0,8*0,79 "úsek km 1,707 01 - 1,743 48"		23,049		
	VV		96,65*0,8*0,4 "úsek km 1,591 36 - 1,707 01"		30,928		
	VV		35,58*0,8*0,8 "úsek km 1,549 78 - 1,591 36"		22,771		
	VV		4,36*0,8*0,53 "úsek km 1,535 42 - 1,549 78"		1,849		
	VV		339,71*0,8*0,4 "úsek km 1,100 71 - 1,535 42"		108,707		
	VV		40,25*0,8*0,6 "úsek km 1,060 46 - 1,100 71"		19,320		
	VV		48,20*0,8*0,73 "úsek km 1,012 26 - 1,060 46"		28,149		
	VV		46,04*0,8*0,54 "úsek km 0,966 22 - 1,012 26"		19,889		
	VV		57,39*0,8*0,4 "úsek km 0,888 83 - 0,966 22"		18,365		
	VV		272,55*0,8*0,4 "úsek km 0,603 28 - 0,888 83"		87,216		
	VV		92,02*0,8*0,63 "úsek km 0,498 26 - 0,603 28"		46,378		
	VV		114,2*0,8*0,52 "úsek km 0,384 06 - 0,498 26"		47,507		
	VV		73,41*0,8*0,52 "úsek km 0,310 65 - 0,384 06"		30,539		
	VV		180,41*0,8*0,40 "úsek km 0,130 24 - 0,310 65"		57,731		
	VV		24,06*0,8*0,43 "úsek km 0,103 18 - 0,130 24"		8,277		
	VV		91,25*(1,05*0,7+1*1,55)"úsek km 0,11 93 - 0,103 18 - společný výkop V1 a S1-1"		208,506		
	VV		(3,88*(0,55*0,5+1,65*0,8))+(2,63*(0,9*0,5+2*0,8)) "úsek km 0,000 00 - 0,011 93 - společný výkop V1 a el. přípojky"		11,580		
	VV		3,07*0,8*0,55 "trasa el. přípojky mimo společný výkop s V1"		1,351		
	VV		Součet		867,171		
24	K	141721214	Rízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 140 do 180 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	166,000	2 200,00	365 200,00
	PP		Rízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 140 do 180 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/141721214				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		-viz výkres D.01.10.2				
	VV		10+10+10+10+95+10+13+8 "vrt pro osazení ocel chráničky DN150"		166,000		
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	643,657	180,00	115 858,26
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101				
	VV		1966,64*0,8*0,39+91,25*0,7*0,39+11,93*0,8*0,39+11,93*0,5*0,24 "obsyp potrubí V1 a el. kabelu přípojky ve společném výkopu"		643,657		
26	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	1 287,314	250,00	321 828,50
	PP		štěrkopísek netříděný				
	VV		643,657*2 "Přepočtené koeficientem množství		1 287,314		
27	K	899914212	Montáž ocelové chráničky D přes 150 do 200 mm	m	206,000	160,00	32 960,00
	PP		Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru přes 150 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899914212				
	VV		7+10+10+10+10+95+10+13+14+9+10+8		206,000		
28	M	55283924	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x8,0mm	m	216,300	750,00	162 225,00
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x8,0mm				
	VV		206*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		216,300		
29	K	151811131	Osazení pažičího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	6 160,506	0,10	616,05
	PP		Zřízení pažičích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811131				
	VV		180,55*1,6*2 "úsek vrcholový bod V20-napojení na veřejnou část kanalizace - km 1,889 27 - 2,069 82"		577,760		
	VV		31,52*1,6*2 "úsek km 1,857 75 - 1,889 27"		100,864		
	VV		36,94*2,20*2 "úsek km 1,820 81 - 1,857 75"		162,536		
	VV		53,12*2,20*2 "úsek km 1,767 69 - 1,820 81"		233,728		
	VV		6,34*1,86*2 "úsek km 1,761 35 - 1,767 69"		23,585		
	VV		17,87*2,34*2 "úsek km 1,743 48 - 1,761 35"		83,632		
	VV		36,47*1,99*2 "úsek km 1,707 01 - 1,743 48"		145,151		
	VV		102,65*1,6*2 "úsek km 1,591 36 - 1,707 01"		328,480		
	VV		41,58*2*2 "úsek km 1,549 78 - 1,591 36"		166,320		
	VV		4,36*1,73*2 "úsek km 1,535 42 - 1,549 78"		15,086		
	VV		339,71*1,6*2 "úsek km 1,100 71 - 1,535 42"		1 087,072		
	VV		40,25*1,8*2 "úsek km 1,060 46 - 1,100 71"		144,900		
	VV		48,20*1,93*2 "úsek km 1,012 26 - 1,060 46"		186,052		
	VV		46,04*1,74*2 "úsek km 0,966 22 - 1,012 26"		160,219		
	VV		57,39*1,6*2 "úsek km 0,888 83 - 0,966 22"		183,648		
	VV		275,55*1,6*2 "úsek km 0,603 28 - 0,888 83"		881,760		
	VV		95,02*1,83*2 "úsek km 0,498 26 - 0,603 28"		347,773		
	VV		114,2*1,72*2 "úsek km 0,384 06 - 0,498 26"		392,848		
	VV		73,41*1,72*2 "úsek km 0,310 65 - 0,384 06"		252,530		
	VV		180,41*1,6*2 "úsek km 0,130 24 - 0,310 65"		577,312		
	VV		27,06*1,63*2 "úsek km 0,103 18 - 0,130 24"		88,216		
	VV		6,07*1,1*2 "přípojka el. samostatný výkop"		13,354		
	VV		4*1,2*1,6 "pažení výkopu při napojení V1 na veřejnou kanalizaci"		7,680		
	VV		Součet		6 160,506		
30	K	151811132	Osazení pažičího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	660,662	0,10	66,07
	PP		Zřízení pažičích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811132				
	VV		4*2,5*1,6*4+2,5*1,88+4*2,5*1,69+4*2,5*1,81+4*2,5*1,5 "pažení startovacích jam protlak"		132,800		
	VV		4*2*1,61+4*2*2,4+4*2*1,6+4*2*1,21+4*2*1,51+4*2*1,64+4*2*1,71 "pažení koncových jam protlak"		93,440		
	VV		91,25*2,1*2 "úsek km 0,011 93 - 0,103 18"		383,250		
	VV		11,63*2,2*2 "úsek km 0,000 00 - 0,011 93"		51,172		
	VV		Součet		660,662		
31	K	151811133	Osazení pažičího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	43,692	0,10	4,37
	PP		Zřízení pažičích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811133				
	VV		3,3*4*3,31 "pažení výkop kaliník V17"		43,692		
32	K	151811231	Odstranění pažičího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	6 160,506	0,10	616,05
	PP		Odstranění pažičích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811231				
	VV		6160,506		6 160,506		
33	K	151811232	Odstranění pažičího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	660,662	0,10	66,07
	PP		Odstranění pažičích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811232				
	VV		660,662		660,662		
34	K	151811233	Odstranění pažičího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	43,692	0,10	4,37
	PP		Odstranění pažičích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811233				
	VV		43,692		43,692		
35	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 778,753	150,00	266 812,95
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
	VV		(153,197+28,682+92,902+56,598+29,76+64,058+1465,968+867,171)- (643,657+170,562+1,734+16+20,82+13,16+49,56+64,09)		1 778,753		
36	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	509,988	75,00	38 249,10
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123 2*(208,506+11,58+1,351+1,512)+64,09		509,988		
37	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	1 425,481	50,00	71 274,05
		PP	Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151112				
		VV	2*(208,506+11,58+1,351+1,512) "přesun zeminy z mezideponie"		445,898		
		VV	979,583 "nakládání přebytkového výkopku pro zajištění finální likvidace"		979,583		
		VV	Součet		1 425,481		
38	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	328,875	20,00	6 577,50
		PP	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101				
		P	Poznámka k položce: - uložení výkopového materiálu na dočasné deponii v prostoru zařízení staveniště				
		VV	167,345*0,25 "dočasné uložení drceného kameniva - podkladní vrstva komunikace"		41,836		
		VV	208,506+11,58+1,351+1,512+64,09 "uložení výkopové zeminy-společný výkop V1 s S1-1 a el. přípojkou"		287,039		
		VV	"v ostatních případech předpoklad uložení výkopové zeminy podél rýh/ylam"				
		VV	Součet		328,875		
39	K	171201231-01	Likvidace přebytkového výkopku zeminy dle platné legislativy	soubor	1,000	489 500,00	489 500,00
		PP	Likvidace přebytkového výkopku zeminy dle platné legislativy				
		P	Poznámka k položce: -likvidace přebytkového výkopku zeminy dle platné legislativy -přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případně požadované lab. rozbor apod. -vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km, předpoklad sběrný dvůr Ronov nad Sázavou -předpokládán zatřízení dle Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 -předpokládané množství zeminy = 979,583 m3 (= 1959,20 t)				
		VV	1		1,000		
40	K	171201231-02	Likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
		PP	Likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy				
		P	Poznámka k položce: -likvidace vzniklé dřevní hmoty dle platné legislativy -přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení) -vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km, předpoklad sběrný dvůr Ronov nad Sázavou (kompostárna) - předpoklad = 1,2 m3 (= 0,96 t)				
		VV	1		1,000		
41	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	388,583	75,00	29 143,73
		PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003				
		VV	388,583		388,583		
42	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 346,352	55,00	74 049,36
		PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103				
		VV	1346,352		1 346,352		
43	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	1 734,935	0,10	173,49
		PP	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182303111				
		VV	388,583+1346,352		1 734,935		
44	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	125,783	500,00	62 891,50
		PP	zemina pro terénní úpravy - ornice				
		VV	1734,935*0,0725 "Přepočtené koeficientem množství"		125,783		
45	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 734,935	5,00	8 674,68
		PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121				
		VV	388,583+1346,352		1 734,935		
46	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	34,699	140,00	4 857,86
		PP	osivo směs travní krajinná-rovinná				
		VV	1734,935*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		34,699		
	D	2	Zakládání				5 631,31
47	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	1 988,070	0,10	198,81
		PP	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s ležící obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212751104				
		VV	2070,-(10+10+10+10+95+10+13+8)+6,07 "trasa potrubí a kabelu"		1 910,070		
		VV	3*4*3,24+4*3,2*4*3,24		78,000		
		VV	Součet		1 988,070		
48	K	219991115	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 150 do 200 mm	m	5,000	57,50	287,50
		PP	Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 150 do 200 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/219991115				
		VV	5		5,000		
49	M	28613464	potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 225x20,5mm	m	5,250	980,00	5 145,00
		PP	potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 225x20,5mm				
		VV	5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		5,250		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				634,75
50	K	330321512	Sloupy nebo pilíře z betonu odolného agresivnímu prostředí C 25/30 bez výztuže	m3	0,095	5 450,00	517,75
		PP	Sloupy, pilíře, láhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/330321512				
		VV	3*0,55*0,25*0,1+3*0,3*0,2*0,3 "podpěrné bet. bloky v šachtách - kalník/vzdušník"		0,095		
51	K	331362021	Výztuž sloupů hranatých svařovanými sítěmi Kari	t	0,003	39 000,00	117,00
		PP	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331362021				
		VV	(3*0,55*0,25+3*0,3*0,2)*4,4/1000*1,05 "předpoklad kari sítě KH30"		0,003		
	D	4	Vodorovné konstrukce				270 019,40
52	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	m3	170,562	1 200,00	204 674,40
		PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisků do 63 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111				
		VV	1966,64*0,8*0,1+91,25*0,7*0,1+11,93*0,1*0,8+11,93*0,5*0,1 "lože potrubí V1 a el. kabelu přípojky ve společném výkopu"		165,270		
		VV	6*2,1*2,1*0,2 "hutněný ŠP podsyp objekty - kaník, vzdušník"		5,292		
		VV	Součet		170,562		
53	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,734	3 500,00	6 069,00
		PP	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311141				
		VV	6*1,7*1,7*0,1 "podkladní deska kalník/vzdušník"		1,734		
54	K	452312162	Sedlové lože z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	16,000	3 500,00	56 000,00
		PP	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452312162				
		P	Poznámka k položce: - betonové podkladní/opěrné bloky dle kledečského schéma				
		VV	32*0,5		16,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	4,080	500,00	2 040,00
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111				
	VV		6*4*1,7*0,1		4,080		
56	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	4,080	100,00	408,00
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112				
	VV		6*4*1,7*0,1		4,080		
57	K	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,380	500,00	690,00
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353111				
	VV		3*(0,55+0,55+0,25+0,25)*0,1		0,480		
	VV		3*(0,3+0,3+0,2+0,2)*0,3		0,900		
	VV		Součet		1,380		
58	K	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,380	100,00	138,00
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353112				
	VV		1,38		1,380		
	D	5	Komunikace pozemní				493 264,42
59	K	564851014	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 180 mm	m2	10,152	50,00	507,60
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851014				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- plocha = 10,152 m2 (20,30 m3), předpoklad využití původního materiálu s doplněním 20% (4,06 m3)				
	VV		10,152		10,152		
60	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	16,056	50,00	802,80
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- plocha = 16,056 m2 (32,11 m3), předpoklad využití původního materiálu s doplněním 20% (6,42 m3)				
	VV		16,056		16,056		
61	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	162,489	50,00	8 124,45
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871111				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- plocha = 162,489 m2 (324,98 m3), předpoklad využití původního materiálu s doplněním 20% (65,00 m3)				
	VV		162,489		162,489		
62	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	150,960	500,00	75 480,00
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- doplnění materiálu pro potřeby podkladních vrstev				
	VV		(4,06+6,42+65)*2		150,960		
63	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	178,545	450,00	80 345,25
	PP		Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565231112				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- provedení včetně dodávky materiálu				
	VV		167,345+11,20		178,545		
64	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	237,504	17,00	4 037,57
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106				
	VV		237,504		237,504		
65	K	573231108-01	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 1,00 kg/m2	m2	178,545	20,00	3 570,90
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 1,00 kg/m2				
	VV		167,345+11,20		178,545		
66	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	237,504	378,00	89 776,51
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577145132				
	VV		280,03-(4+27,6+10,926)		237,504		
67	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	556,226	413,00	229 721,34
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144141				
	VV		513,70+4+27,6+10,926		556,226		
68	K	596211110-01	Zpětné provedení zámkové dlažby komunikací pro pěší ruční tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,000	449,00	898,00
	PP		Zpětné provedení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ruční s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	VV		2		2,000		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 367,78
69	K	632902221	Příprava zatvrdělého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím můstkem	m2	7,375	65,00	479,38
	PP		Příprava zatvrdělého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím (adhezním) můstkem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632902221				
	VV		6*3,14*0,6*0,6		6,782		
	VV		3*0,55*0,25+3*0,3*0,2		0,593		
	VV		Součet		7,375		
70	K	631311224	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,339	5 200,00	1 762,80
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311224				
	VV		3*3,14*0,6*0,6*0,1		0,339		
71	K	631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,678	5 200,00	3 525,60
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311234				
	VV		3*3,14*0,6*0,6*0,2		0,678		
72	K	631319111-01	Příplatek k cenám mazanin za vytvoření odtokového žlábků v prádelnách, ve dně kanálu pro rozvody apod. š x v = do 300x200 mm	m	7,200	500,00	3 600,00
	PP		Příplatek k cenám mazanin za vytvoření odtokového žlábků v prádelnách, ve dně kanálu pro rozvody apod. š x v = do 300x200 mm				
	VV		6*4*0,3		7,200		
	D	8	Trubní vedení				2 091 726,01
73	K	871255202	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90x8,2 mm	m	2 069,820	140,00	289 774,80
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871255202				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- předpoklad dodávky v návínu 100 m, na stavbě dle úseku kráceno viz výkres D.1.15				
	VV		2069,82		2 069,820		
74	M	28613426-01	potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm PN16, typ 2, barva zelená nebo hnědá, certifikát PAS 1075	m	2 173,311	150,00	325 996,65
	PP		potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm PN16, typ 2, barva zelená nebo hnědá, certifikát PAS 1075				
	VV		2069,82*1,05 'Přepočetné koeficientem množství		2 173,311		
75	K	877245201	Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 90	kus	109,000	300,00	32 700,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojky nebo oblouků d 90				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877245201				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	76,000	320,00	24 320,00
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm				
	VV		3+36+7+30		76,000		
77	M	28614867	oblouk 90° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	19,000	1 200,00	22 800,00
	PP		oblouk 90° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm				
	VV		13+6		19,000		
78	M	28614867-01	oblouk 60° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	PP		oblouk 60° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm				
	VV		1		1,000		
79	M	28614897	oblouk 45° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	6,000	1 200,00	7 200,00
	PP		oblouk 45° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm				
	VV		6		6,000		
80	M	28614897-01	oblouk 30° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	PP		oblouk 30° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm				
	VV		1		1,000		
81	M	28614897-02	oblouk 22° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	PP		oblouk 22° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm				
	VV		1		1,000		
82	M	28614897-03	oblouk 11° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	5,000	1 200,00	6 000,00
	PP		oblouk 11° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm				
	VV		3+2		5,000		
83	K	877245212	Montáž elektrokolen 90° na kanalizačním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	300,00	300,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877245212				
	VV		1		1,000		
84	M	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	1,000	979,00	979,00
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm				
85	K	891242222-01	Montáž kanalizačních armatur na potrubí v šachtách	kus	87,000	1 200,00	104 400,00
	PP		Montáž kanalizačních armatur na potrubí v šachtách				
86	M	42221453	šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	9,000	5 837,00	52 533,00
	PP		šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- pro odpadní (splaškové) vody		9,000		
87	M	42210101	kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm	kus	9,000	707,00	6 363,00
	PP		kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm				
	VV		6+3		9,000		
88	M	42221503	šoupě nožové s nestoupavým vřetenem oboustranné těsnicí DN 80	kus	9,000	10 604,00	95 436,00
	PP		šoupě nožové s nestoupavým vřetenem oboustranné těsnicí DN 80				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		(šoupě nožové-deskové včetně ručního kola), pro odpadní (splaškové) vody		9,000		
89	M	42273006	montážní vložka přírubová litinová DN 80 PN 16	kus	6,000	11 674,00	70 044,00
	PP		montážní vložka přírubová litinová DN 80 PN 16				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- pro odpadní (splaškové) vody		6,000		
90	M	55253601	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 80/50	kus	3,000	1 322,00	3 966,00
	PP		přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 80/50				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- pro odpadní (splaškové) vody		3,000		
91	M	55253511	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/80	kus	6,000	2 351,00	14 106,00
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/80				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- pro odpadní (splaškové) vody		6,000		
92	M	55254062-01	koleno přírubové litinové, práškový epoxid tl 250µm a patkou DN 80	kus	3,000	2 196,00	6 588,00
	PP		koleno přírubové litinové, práškový epoxid tl 250µm a patkou DN 80				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- pro odpadní (splaškové) vody		3,000		
93	M	55253235-01	tvarovka přírubová litinová s epoxidovou ochranou FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	6,000	1 479,00	8 874,00
	PP		tvarovka přírubová litinová s epoxidovou ochranou FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- pro odpadní (splaškové) vody		6,000		
94	M	55253239-01	tvarovka přírubová litinová s epoxidovou ochranou FF-kus PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	3,000	2 046,00	6 138,00
	PP		tvarovka přírubová litinová s epoxidovou ochranou FF-kus PN10/16 DN 80 dl 400mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- pro odpadní (splaškové) vody		3,000		
95	M	55253243-01	tvarovka přírubová litinová s epoxidovou ochranou FF-kus PN10/16 DN 80 dl 600mm	kus	12,000	2 766,00	33 192,00
	PP		tvarovka přírubová litinová s epoxidovou ochranou FF-kus PN10/16 DN 80 dl 600mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- pro odpadní (splaškové) vody		12,000		
96	M	31951003	potrubní spojka jistěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	12,000	3 499,00	41 988,00
	PP		potrubní spojka jistěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- pro odpadní (splaškové) vody		12,000		
97	M	42273610-01	automatický odvzdušňovací a zavzdušňovací PN16 ventil DN50	kus	3,000	34 400,00	103 200,00
	PP		automatický odvzdušňovací a zavzdušňovací PN16 ventil DN50				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- pro odpadní (splaškové) vody		3,000		
			- samočinný, všechny mechanické díly z nerezavějících materiálů				
			- dva vývody umožňují účinný proplach při údržbě				
			- veškeré mechanické součásti z materiálů odolných proti korozi				
			- automatická regulace tlakového rázu				
98	M	55253687-01	příruba zaslepovací závitová DN 80 závit 3" nerezová pro odpadní vody	kus	3,000	1 325,00	3 975,00
	PP		příruba zaslepovací závitová DN 80 závit 3" nerezová pro odpadní vody				
	VV		3		3,000		
99	M	55253687-02	nerezová přípojka DN80(75) se závitem 3" včetně šroubení pro odpadní vodu napojení pro sací (fekální) vůz	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	PP		nerezová přípojka DN80(75) se závitem 3" včetně šroubení pro odpadní vodu napojení pro sací (fekální) vůz				
	VV		3		3,000		
100	K	894410114	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1200 šachtové dno výšky 1200 mm	kus	6,000	5 000,00	30 000,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1200, výšky 1200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410114				
101	M	59224427	dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 120cm přímé 120x120 max. zaústění potrubí V80	kus	6,000	31 600,00	189 600,00
	PP		dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 120cm přímé 120x120 max. zaústění potrubí V80				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- dno bez vstoku a výstoku, tl. stěny 150 mm, stupadla kramlová a ocelová s PE povlakem, těsnění		6,000		
102	K	894410222	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1200 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	7,000	3 000,00	21 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1200, výšky 1200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410222				
103	M	59224426	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x108x13,5cm stupadla poplastovaná	kus	7,000	10 050,00	70 350,00
	PP		skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x108x13,5cm stupadla poplastovaná				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- stupadla a těsnění				
			7		7,000		
104	K	894410303	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1200 deska zákrytová	kus	6,000	2 000,00	12 000,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410303				
105	M	59224422	deska betonová zákrytová šachty DN 1200 kanalizační 147/62,5x16,5cm	kus	6,000	8 785,00	52 710,00
	PP		deska betonová zákrytová šachty DN 1200 kanalizační 147/62,5x16,5cm				
	VV		6		6,000		
106	K	899102112-01	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu a ukotvení do zákrytové desky	kus	6,000	1 200,00	7 200,00
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu a ukotvení do zákrytové desky				
107	M	28661776-01	poklop šachtový nerezový pro otvor průměru 625 mm, vodotěsný, uzamíkatelný, na panty s odvětráváním	kus	6,000	10 500,00	63 000,00
	PP		poklop šachtový nerezový pro otvor průměru 625 mm, vodotěsný, uzamíkatelný, na panty s odvětráváním				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- nerezový poklop r. 600x600x120 mm (700x700) včetně rámu, odvětrávací komínek DN100 výšky 180 mm				
			6		6,000		
108	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	30,000	1 500,00	45 000,00
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899713111				
	P		Poznámka k položce:				
			- v rámci položky jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky				
			- v rámci položky jsou započteny náklady na osazení a připevnění sloupku (vuvrtání otvorů+aplikace chem. kotvy)				
109	M	56289010-01	orientační sloupek hnědo-bílý (kanál) - trasírka včetně betonové základové patky	kus	24,000	1 600,00	38 400,00
	PP		orientační sloupek hnědo-bílý (kanál) - trasírka včetně betonové základové patky				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- ocelový sloupek průměru 46 mm výšky 2 m s plastovým povlakem (např. EX 46)				
			- základová betonová patka 200x200x300, s ukotvením (např. betonová patka - B)				
			24		24,000		
110	M	56289010-02	orientační sloupek hnědo-bílý (kanál) - trasírka včetně kotvicí patky	kus	6,000	2 500,00	15 000,00
	PP		orientační sloupek hnědo-bílý (kanál) - trasírka včetně kotvicí patky				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- ocelový sloupek průměru 48 mm výšky 2 m s plastovým povlakem (např. EX 46)				
			- sloupek ukotven do zákrytové desky objektu (kalník/vzdušník)				
			- součástí dodávky rovněž kotvicí materiál (chem. kotva s nerez svorníkem)				
			6		6,000		
111	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	2 069,820	35,00	72 443,70
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111				
	VV		2069,82		2 069,820		
112	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	1 905,820	15,00	28 587,30
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113				
	VV		2069,82-164		1 905,820		
113	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopopilkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	15,622	0,10	1,56
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopilkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910211				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- rušení drenáží ve výkopu pro potrubí kanalizace po dílčích provedených úsecích				
			1990*3,14*0,05*0,05		15,622		
114	K	899911214	Kluzná objímka výšky 19 mm vnějšího průměru potrubí přes 84 mm do 94 mm	kus	155,000	550,00	85 250,00
	PP		Kluzná objímka (pojistná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 19 mm vnějšího průměru potrubí přes 84 do 94 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899911214				
	VV		6+8+8+8+8+64+8+10+10+7+8+6+4		155,000		
115	K	899913133	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 150	kus	24,000	1 300,00	31 200,00
	PP		Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899913133				
	VV		12*2		24,000		
116	K	899913134	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 200	kus	2,000	1 700,00	3 400,00
	PP		Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899913134				
	VV		2		2,000		
117	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	2 070,000	23,00	47 610,00
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111				
	VV		2070		2 070,000		
118	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- předpoklad zabezpečení - šachta veřejná kanalizace a ČS, v ostatních případech využít úseků a uzavíracích armatur (kalník-vzdušník)				
			2		2,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				200 809,00
119	K	916131213-01	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	6,000	390,00	2 340,00
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213-01				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- zpětné osazení rozebranych obrubníků				
			6		6,000		
120	K	919721221	Geomfiž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	341,700	250,00	85 425,00
	PP		Geomfiž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919721221				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- minimální pevnost 50 kN/m				
			341,70		341,700		
121	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	45,200	100,00	4 520,00
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112				
	VV		3*2+5,20+10+12+12		45,200		
122	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	45,200	100,00	4 520,00
	PP		Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112233				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- předpoklad hloubky 50 mm				
			45,20		45,200		
123	K	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	45,200	150,00	6 780,00
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121132				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- předpoklad hloubky 50 mm				
			45,20		45,200		
124	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0,300	4 350,00	1 305,00
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151123				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2*0,15 "zbudování prostupů stávající šachta veřejné kanalizace a ČS ve Hřišti"		0,300		
125	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	1,800	7 990,00	14 382,00
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151127				
	VV		6*2*0,15		1,800		
126	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních	m	6,000	50,00	300,00
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979024443				
	VV		2+4		6,000		
127	K	727111001-01	Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí d90 (otvor průměru 150 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí	kpl	2,000	3 500,00	7 000,00
	PP		Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí d90 (otvor průměru 150 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		- dodávka, přesun a montáž		2,000		
	VV		2				
128	K	727111001-02	Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí d90 (otvor průměru 250 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí	kpl	12,000	3 500,00	42 000,00
	PP		Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí d90 (otvor průměru 250 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		- dodávka, přesun a montáž				
	VV		6*2		12,000		
129	K	985324221-01	Ochranný nátěr betonu dvousložkový na bázi epoxidových pryskyřic emulgovatelných vodou, zajišťující vodonepropustnost a ochranu železobetonu, dvojnásobný	m2	64,474	500,00	32 237,00
	PP		Ochranný nátěr betonu dvousložkový na bázi epoxidových pryskyřic emulgovatelných vodou, zajišťující vodonepropustnost a ochranu železobetonu, dvojnásobný				
	VV		(2*3,14*0,6*2+3,14*0,6*0,6*2)*2		19,594		
	VV		2*3,14*0,6*3+3,14*0,6*0,6*2		13,565		
	VV		3*(0,2+0,3+0,2+0,3)*0,3+3*0,2*0,3		1,080		
	VV		(2*3,14*0,6*2+3,14*0,6*0,6*2)*3		29,390		
	VV		3*(0,25+0,25+0,55+0,55)*0,09+3*0,25*0,55		0,845		
	VV		Součet		64,474		
	D	997	Přesun sutě				111 857,20
130	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	155,136	50,00	7 756,80
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551				
	VV		2*73,632+2,944+4,928		155,136		
131	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	81,504	100,00	8 150,40
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612				
	VV		73,632+2,944+4,928		81,504		
132	K	997013869-01	Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků dle platné legislativy	soubor	1,000	49 950,00	49 950,00
	PP		Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků dle platné legislativy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		-likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy				
	P		-přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případně požadované lab. rozbor apod.				
	P		-vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km				
	P		-předpokládané množství = 111,647 t				
	VV		1		1,000		
133	K	997013875-01	Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu dle platné legislativy	soubor	1,000	46 000,00	46 000,00
	PP		Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu dle platné legislativy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		-likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy				
	P		-přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případně požadované lab. rozbor apod.				
	P		-vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km				
	P		-předpokládané množství = 91,963 t				
	VV		1		1,000		
	D	998	Přesun hmot				122 259,52
134	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m	t	4,750	200,00	950,00
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998229111				
	VV		4,75		4,750		
135	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	1,400	200,00	280,00
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998229112				
	VV		1,4		1,400		
136	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	125,738	200,00	25 147,60
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojné dopravní vzdálenost do 5000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311				
	VV		125,703+0,035		125,738		
137	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	479,170	200,00	95 834,00
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101				
	VV		479,17		479,170		
138	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	479,170	0,10	47,92
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124				
	VV		479,17		479,170		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				32 420,64
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				28 748,64
139	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	66,882	160,00	10 701,12
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559				
	VV		2*3,14*0,75*2,2*2		20,724		
	VV		2*3,14*0,75*3,2*1		15,072		
	VV		2*3,14*0,75*2,2*3		31,086		
	VV		Součet		66,882		
140	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	81,663	221,00	18 047,52
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm				
	VV		66,882*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		81,663		
	D	777	Podlahy lité				3 672,00
141	K	777612109	Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy	m2	7,344	500,00	3 672,00
	PP		Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777612109				
	VV		6*3,4*0,6*0,6		7,344		

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:		Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Příbyslav				Datum:		29. 1. 2025	
Objekt:		SO 01-02 - Výtlač V2				Projektant:		Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.	
Místo:		Příbyslav místní část Hřiště				Zpracovatel:			
Zadavatel:		Město Příbyslav							
Uchazeč:		STAVAK spol. s r.o.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	--	--

Náklady soupisu celkem

225 270,38

DHSVPráce a dodávky HSV

225 270,38

D1Zemní práce

88 757,81

	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	42,560	60,00	2 553,60	
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	-odstranění vrstvy stávající zpevněné příjezdové cesty -odstranění porvuhů a skladbv asf. komunikace v délce 1,5 m u šachty KŠ16 je řešena v rámci objektu stoky S1 53,20*0,8						
					42,560			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	20,00	1 600,00	
	PP	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201						
	VV	80						
					80,000			
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	40,00	200,00	
	PP	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301						
	VV	5						
					5,000			
4	K	132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	11,805	1 000,00	11 805,00	
	PP	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudrých						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312121						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	- výkopové a zášypové práce v délce 1,5 m u šachty KŠ16 jsou řešeny v rámci objektu stoky S1 2,17*0,8*3,8+2,17*0,8*3						
					11,805			
5	K	132354103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	64,010	400,00	25 604,00	
	PP	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354103						
	VV	1,47*0,8*29,63+2,17*0,8*16,80						
					64,010			
6	K	151811131	Osazení pažicích boxů hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	189,536	0,10	18,95	
	PP	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811131						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	- pažení v délce 1,5 m u šachty KŠ16 je řešeno v rámci objektu stoky S1 1,47*29,63*2+2,17*(3,8+3+16,8)*2						
					189,536			
7	K	151811231	Odstanění pažicích boxů hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	189,536	0,10	18,95	
	PP	Odstanění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811231						
	VV	1,47*29,63*2+2,17*(3,8+3+16,8)*2						
					189,536			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,191	180,00	2 914,38	
	PP	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101						
	VV	53,20*0,8*0,37						
	VV	15,747						
	VV	0,444						
	VV	16,191						
	VV	Součet						
9	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	32,382	300,00	9 714,60	
	PP	šterkopisek netříděný						
	VV	16,191*2 'Přepočtené koeficientem množství						
					32,382			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	54,142	150,00	8 121,30	
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101						
	VV	(11,805+64,01)-(15,747+4,256+1,50+0,17)						
					54,142			
11	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	129,957	75,00	9 746,78	
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123						
	VV	(11,805+64,01)-(15,747+4,256+1,50+0,17)						
	VV	54,142						
	VV	75,815						
	VV	129,957						
	VV	Součet						
12	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	75,815	50,00	3 790,75	
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102						
	VV	11,805+64,01						
					75,815			
13	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezuhutněných strojně	m3	83,475	20,00	1 669,50	
	PP	Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezuhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	- uložení výkopového materiálu na dočasné deponii v prostoru zařízení staveniště						
	VV	11,805+64,01+7,66						
					83,475			
14	K	171201231-01	Likvidace přebytkového výkopku zeminy dle platné legislativy	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	
	PP	Likvidace přebytkového výkopku zeminy dle platné legislativy						
		Poznámka k položce:						
		-likvidace přebytkového výkopku zeminy dle platné legislativy						
	P	-přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případně požadované lab. rozbor apod.						
		-vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km, předpoklad sběrný dvůr Ronov nad Sázavou						
		-předpokládáné zařízení dle Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
		-předpokládáné množství zeminy = 21,673 m3 (=43,346 t)						
	VV	1						
					1,000			
D	2	Zakládání						5,47
15	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	54,700	0,10	5,47	
	PP	Trativod z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obšepem v otepleném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212751104						
	VV	54,70						
					54,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 4			Vodorovné konstrukce				11 251,20
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,376	1 200,00	5 251,20
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111				
	VV		53,20*0,8*0,1		4,256		
	VV		1,50*0,8*0,1		0,120		
	VV		Součet		4,376		
17	K	452312162	Sedlové lože z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	1,500	4 000,00	6 000,00
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452312162				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		- betonové podkladní/opěrné bloky dle kladěčského schéma				
	P		- roznášecí desky v rámci usazení armatur/poklopů				
	VV		5*0,3		1,500		
D 5			Komunikace pozemní				3 678,00
18	K	564851014	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 180 mm	m2	42,560	50,00	2 128,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 180 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851014				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		- plocha = 42,56 m2 (7,66 m3), předpoklad využití původního materiálu s doplněním 20% (1,55 m3)				
	VV		42,56 "odpovídá cca 7,66 m3"		42,560		
19	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	3,100	500,00	1 550,00
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		- doplnění materiálu pro potřeby podkladních vrstev				
	VV		1,55*2		3,100		
D 8			Trubní vedení				113 105,22
20	K	871225201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 63x5,8 mm	m	54,700	100,00	5 470,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16				
	Online PSC		d 63 x 5,8 mm				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871225201				
	VV		54,70		54,700		
21	M	28613733-01	potrubí kanalizační jednovrstvě PE100 RC SDR11 63x5,8 mm PN16, typ 2, barva zelená nebo hnědá, certifikát PAS 1075	m	55,521	75,00	4 164,08
	VV		54,7*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		55,521		
22	K	877215201	Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 63	kus	3,000	250,00	750,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojky nebo oblouků d 63				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877215201				
23	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,000	200,00	400,00
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm				
	VV		2		2,000		
24	M	28614895-01	oblouk 11° SDR11 PE 100 RC PN16 D 63mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	PP		oblouk 11° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm				
	VV		1		1,000		
25	K	891212122	Montáž kanalizačních šoupaték otevřený výkop DN 50	kus	6,000	1 000,00	6 000,00
	PP		Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupaték v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891212122				
26	M	42221451	šoupatko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	3,000	4 578,00	13 734,00
	PP		šoupatko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		- přírubové šoupé pro OV DN50 se zemní soupravou				
	VV		3		3,000		
27	M	42291039-01	souprava zemní teleskopická pro šoupatka DN 50-100mm Rd 1,8-2,5m	kus	3,000	1 862,00	5 586,00
	PP		souprava zemní teleskopická pro šoupatka DN 50-100mm Rd 1,8-2,5m				
	VV		3		3,000		
28	K	891212122-01	Montáž kanalizačních armatur na potrubí v otevřeném výkopu	kus	9,000	1 200,00	10 800,00
	PP		Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupaték v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50				
29	M	55254062-01	koleno přírubové z tvárné litiny 90°, práškový epoxid tl 250µm, s patkou, DN 80	kus	1,000	2 196,00	2 196,00
	PP		koleno přírubové z tvárné litiny 90°, práškový epoxid tl 250µm, s patkou, DN 80				
	VV		1		1,000		
30	M	55253601	přechod přírubový, práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 80/50	kus	1,000	1 322,00	1 322,00
	PP		přechod přírubový, práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 80/50				
	VV		1		1,000		
31	M	55253604	přechod přírubový, práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 50/40	kus	2,000	1 900,00	3 800,00
	PP		přechod přírubový, práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 50/40				
	VV		2		2,000		
32	M	55253215-01	tvarovka přírubová litinová pro OV FF-kus PN10/40 DN 50 dl 200mm	kus	1,000	1 373,00	1 373,00
	PP		tvarovka přírubová litinová pro OV FF-kus PN10/40 DN 50 dl 200mm				
	VV		1		1,000		
33	M	55253245-01	tvarovka přírubová litinová pro OV FF-kus PN10/16 DN 80 dl 800mm	kus	1,000	3 885,00	3 885,00
	PP		tvarovka přírubová litinová pro OV FF-kus PN10/16 DN 80 dl 800mm				
	VV		1		1,000		
34	M	55253502	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50	kus	2,000	2 343,00	4 686,00
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50				
	VV		2		2,000		
35	M	31951001	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 50	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 50				
	VV		1		1,000		
36	K	891242641	Montáž souprav proplachovacích přírubových DN 80	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	PP		Montáž kanalizačních armatur na potrubí proplachovacích souprav (bez poklopů) přírubových DN 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891242641				
	VV		1		1,000		
37	M	42210066	souprava proplachovací voda+kanál přírubové připojení DN 80/2,00 m	kus	1,000	26 168,00	26 168,00
	PP		souprava proplachovací voda+kanál přírubové připojení DN 80/2,00 m				
38	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupatkových	kus	3,000	800,00	2 400,00
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupatkových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112				
	VV		3		3,000		
39	M	552411101	poklop šoupatkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	3,000	910,00	2 730,00
	PP		poklop šoupatkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu				
40	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401113				
	VV		1		1,000		
41	M	552411102	poklop hydrantový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	1,000	2 548,00	2 548,00
	PP		poklop hydrantový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu				
42	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	54,700	35,00	1 914,50
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111				
	VV		54,70		54,700		
43	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	54,700	15,00	820,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113				
	VV		54,70		54,700		
44	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,429	0,10	0,04
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910211				
	P		Poznámka k položce:				
			- rušení drenáží ve výkopu pro potrubí kanalizace po dílech provedených úsecích				
	VV		54,70*3,14*0,05*0,05		0,429		
45	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	54,700	23,00	1 258,10
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111				
	VV		54,70		54,700		
46	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111				
	P		Poznámka k položce:				
			- předpoklad zabezpečení - šachta veřejná kanalizace a ČS, v ostatních případech využít úseků a uzavíracích armatur (kalník-vzdušník)				
	VV		3		3,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 928,40
47	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	0,120	3 570,00	428,40
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do				
	Online PSC		110 mm				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151119		0,120		
			0,12				
48	K	727111002-01	Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí d63 (otvor průměru 100 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí d63 (otvor průměru 100 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným				
	P		dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí				
			Poznámka k položce:				
	VV		- dodávka, přesun a montáž				
			1		1,000		
	D	997	Přesun sutě				2 468,40
49	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	24,684	50,00	1 234,20
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551				
	VV		2*12,342		24,684		
50	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,342	100,00	1 234,20
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612				
	VV		12,342		12,342		
	D	998	Přesun hmot				2 075,88
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,830	150,00	2 074,50
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody,				
	Online PSC		produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101				
			13,83		13,830		
52	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	13,830	0,10	1,38
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes				
	Online PSC		vmazenou dopravní vzdálenost do 500 m				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124				
			13,83		13,830		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Příbyslav				
Objekt:	SO 01-03 - Výtlak V3				
Místo:	Příbyslav místní část Hřiště				Datum: 29. 1. 2025
Zadavatel:	Město Příbyslav				Projektant: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Uchazeč:	STAVAK spol. s r.o.				Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 346 748,66

D		HSV	Práce a dodávky HSV	346 748,66			
D		1	Zemní práce	73 792,58			
1	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	29,360	68,00	1 996,48
PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107332					
VV		36,7*0,8				29,360	
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	29,360	68,00	1 996,48
PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323					
P		Poznámka k položce:					
VV		- předpoklad zpětného použití materiálu				29,360	
3	K	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	256,020	108,00	27 650,16
PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154523					
VV		36,7*1,8 "vrstva ACL 16"				66,060	
VV		189,96 "vrstva ACO 11+"				189,960	
VV		Součet				256,020	
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	20,00	1 600,00
PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201					
VV		80				80,000	
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	40,00	200,00
PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301					
VV		5				5,000	
6	K	132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	2,760	1 000,00	2 760,00
PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudrých					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312121					
P		Poznámka k položce:					
VV		- výkopové a záspové práce v délce 1,5 m u šachty KŠ16 jsou řešeny v rámci objektu stoky S1				2,760	
VV		3*0,8*1,15					
7	K	132354102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	31,004	350,00	10 851,40
PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354102					
VV		33,7*0,8*1,15				31,004	
8	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	124,780	0,10	12,48
PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811131					
VV		36,7*2*1,7				124,780	
9	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	124,780	0,10	12,48
PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811231					
VV		36,7*2*1,7				124,780	
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,863	180,00	1 955,34
PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
VV		36,7*0,8*0,37				10,863	
11	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	21,726	300,00	6 517,80
PP		šterkopísek netříděný					
VV		10,863*2 'Přepočtené koeficientem množství				21,726	
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,655	150,00	2 798,25
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
VV		33,764-(10,863+2,936+1,2+0,11)				18,655	
13	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	52,419	75,00	3 931,43
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123					
VV		33,764				33,764	
VV		33,764-(10,863+2,936+1,2+0,11)				18,655	
VV		Součet				52,419	
14	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	41,104	20,00	822,08
PP		Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101					
P		Poznámka k položce:					
VV		- uložení výkopového materiálu na dočasné deponii v prostoru zařízení staveniště				41,104	
VV		33,764+7,34					
15	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	33,764	50,00	1 688,20
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102					
VV		33,764				33,764	
16	K	171201231-01	Likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00
PP		Likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy					
P		Poznámka k položce:					
VV		-likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy					
VV		-přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případné požadované lab. rozbor apod.					
VV		-vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km, předpoklad sběrný dvůr Ronov nad Sázavou					
VV		-předpokladné zatřídění dle Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
VV		-předpokladné množství zeminy = 15,109 m3 (= 30,218 t)					
VV		1				1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 2			Zakládání				3,67
17	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	36,700	0,10	3,67
	PP	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212751104					
	VV	36,7					36,700
D 4			Vodorovné konstrukce				8 323,20
18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,936	1 200,00	3 523,20
	PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
	VV	36,7*0,1*0,8					2,936
19	K	452312162	Sedlové lože z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	1,200	4 000,00	4 800,00
	PP	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452312162					
	P	Poznámka k položce:					
	VV	- betonové podkladní/opěrné bloky dle kladečského schéma 4*0,3					1,200
D 5			Komunikace pozemní				122 330,33
20	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	29,360	50,00	1 468,00
	PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011					
	P	Poznámka k položce:					
	VV	- plocha = 29,36 m2 (7,34 m3), předpoklad využití původního materiálu s doplněním 20% (1,47m3)					29,360
	VV	36,7*0,8					2,940
21	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	2,940	500,00	1 470,00
	PP	štěrkodrt' frakce 0/63					
	P	Poznámka k položce:					
	VV	- doplnění materiálu pro potřeby podkladních vrstev 1,47*2					2,940
22	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	29,360	450,00	13 212,00
	PP	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565231112					
	P	Poznámka k položce:					
	VV	- provedení včetně dodávky materiálu 36,7*0,8					29,360
23	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	84,410	17,00	1 434,97
	PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106					
	VV	36,7*2,3					84,410
24	K	573231108-01	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 1,00 kg/m2	m2	66,060	20,00	1 321,20
	PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 1,00 kg/m2					
	VV	36,7*1,8					66,060
25	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	66,060	378,00	24 970,68
	PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577145132					
	VV	36,7*1,8					66,060
26	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	189,960	413,00	78 453,48
	PP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144141					
	VV	189,96					189,960
D 8			Trubní vedení				86 735,96
27	K	871225201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 63x5,8 mm	m	36,700	100,00	3 670,00
	PP	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871225201					
	VV	36,7					36,700
28	M	28613733-01	potrubí kanalizační jednovrstvě PE100 RC SDR11 63x5,8 mm PN16, typ 2, barva zelená nebo hnědá, certifikát PAS 1075	m	37,251	75,00	2 793,83
	VV	36,7*1,015 *Přepočtené koeficientem množství					37,251
29	K	877215201	Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 63	kus	6,000	250,00	1 500,00
	PP	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 63					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877215201					
30	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	4,000	200,00	800,00
	PP	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm					
	VV	4					4,000
31	M	28614895-2	oblouk 22° SDR11 PE 100 RC PN16 D 63mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	PP	oblouk 22° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm					
	VV	1					1,000
32	M	28614895	oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	PP	oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm					
	VV	1					1,000
33	K	891212122	Montáž kanalizačních šoupaték otevřený výkop DN 50	kus	4,000	1 000,00	4 000,00
	PP	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupaték v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891212122					
34	M	42221451	šoupatko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	2,000	4 578,00	9 156,00
	PP	šoupatko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm					
	P	Poznámka k položce:					
	VV	pro odpadní (splaškové) vody 2					2,000
35	M	42291038-01	souprava zemní teleskopická pro šoupatka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m	kus	2,000	1 862,00	3 724,00
	PP	souprava zemní teleskopická pro šoupatka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m					
	VV	2					2,000
36	K	891212122-01	Montáž kanalizačních armatur na potrubí v otevřeném výkopu	kus	6,000	1 200,00	7 200,00
	PP	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupaték v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50					
37	M	55254062-01	koleno přírubové z tvárné litiny 90°, práškový epoxid tl 250µm, s patkou, DN 80	kus	1,000	2 196,00	2 196,00
	PP	koleno přírubové z tvárné litiny 90°, práškový epoxid tl 250µm, s patkou, DN 80					
	VV	1					1,000
38	M	55253601	přechod přírubový, práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 80/50	kus	1,000	1 322,00	1 322,00
	PP	přechod přírubový, práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 80/50					
	VV	1					1,000
39	M	55253604	přechod přírubový, práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 50/40	kus	1,000	1 900,00	1 900,00
	PP	přechod přírubový, práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 50/40					
	VV	1					1,000
40	M	55253215-01	tvarovka přírubová litinová pro OV FF-kus PN10/40 DN 50 dl 200mm	kus	1,000	1 373,00	1 373,00
	PP	tvarovka přírubová litinová pro OV FF-kus PN10/40 DN 50 dl 200mm					
	VV	1					1,000
41	M	55253502	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50	kus	1,000	2 343,00	2 343,00
	PP	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50					
	VV	1					1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	M	31951001	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 50	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 50				
	VV		1		1,000		
43	K	891242641	Montáž souprav proplachovacích přírubových DN 80	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	PP		Montáž kanalizačních armatur na potrubí proplachovacích souprav (bez poklopů) přírubových DN 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891242641				
44	M	42210063	souprava proplachovací voda+kanál přírubové připojení DN 80/1,00 m	kus	1,000	22 311,00	22 311,00
	PP		souprava proplachovací voda+kanál přírubové připojení DN 80/1,00 m				
	VV		1		1,000		
45	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	2,000	800,00	1 600,00
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112				
46	M	55241101	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	2,000	910,00	1 820,00
	PP		poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu				
	VV		2		2,000		
47	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401113				
	VV		1		1,000		
48	M	55241102	poklop hydrantový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	1,000	2 548,00	2 548,00
	PP		poklop hydrantový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu				
49	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	36,700	35,00	1 284,50
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111				
	VV		36,7		36,700		
50	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	36,700	15,00	550,50
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113				
	VV		36,7		36,700		
51	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,288	0,10	0,03
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910211				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- rušení drenáží ve výkopu pro potrubí kanalizace po dílčích provedených úsecích 36,7*3,14*0,05*0,05		0,288		
52	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	36,700	23,00	844,10
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111				
	VV		36,7		36,700		
53	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- předpoklad zabezpečení - šachta veřejná kanalizace a ČS, v ostatních případech využít úseků a uzavíracích armatur (kahník-vzdušník)		4,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 460,90
54	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	84,410	250,00	21 102,50
	PP		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919721221				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- minimální pevnost 50 kN/m 36,7*2,3		84,410		
55	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	9,800	100,00	980,00
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112				
	VV		2*4,9		9,800		
56	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	9,800	100,00	980,00
	PP		Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112233				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- předpoklad hloubky 50 mm 9,8		9,800		
57	K	919121132	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	9,800	150,00	1 470,00
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121132				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- předpoklad hloubky 50 mm 9,8		9,800		
58	K	977151119	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	0,120	3 570,00	428,40
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151119				
	VV		0,12		0,120		
59	K	727111002-01	Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí d63 (otvor průměru 100 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí d63 (otvor průměru 100 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- dodávka, přesun a montáž 1		1,000		
	D	997	Přesun sutě				25 394,00
60	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	25,840	50,00	1 292,00
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551				
	VV		2*12,92		25,840		
61	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,920	100,00	1 292,00
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612				
	VV		12,92		12,920		
62	K	997013869-01	Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků dle platné legislativy	soubor	1,000	8 100,00	8 100,00
	PP		Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků dle platné legislativy				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		-likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy -přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případné požadované lab. rozborů apod. -vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km -předpokládané množství = 18,35 t 1		1,000		
63	K	997013875-01	Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu dle platné legislativy	soubor	1,000	14 710,00	14 710,00
	PP		Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu dle platné legislativy				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		-likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy -přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případné požadované lab. rozborů apod. -vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km -předpokládané množství = 29,42 t 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				1 708,02
64	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	1,170	150,00	175,50
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998229111				
	VV		1,17		1,170		
65	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	10,210	150,00	1 531,50
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101				
	VV		10,21		10,210		
66	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	10,210	0,10	1,02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124				
	VV		10,21		10,210		

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:	Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Příbyslav					
Objekt:	SO 01-04 - Stoka S1					
Místo:	Příbyslav místní část Hřiště				Datum:	29. 1. 2025
Zadavatel:	Město Příbyslav				Projektant:	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Uchazeč:	STAVAK spol. s r.o.				Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 105 689,34
D HSV			Práce a dodávky HSV				6 105 689,34
D 1			Zemní práce				2 347 519,55
1	K	111251101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	8,000	59,00	472,00
	PP	Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251101					
	VV	8					
2	K	113154543	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 818,030	64,00	116 353,92
	PP	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154543					
	VV	1818,03 "vrstva ACO"					
3	K	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	1 259,160	108,00	135 989,28
	PP	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154523					
	VV	353,72+47,34 "vrstva ACO"					
	VV	(233,53+138,64+6,15+6+44,73)*2 "vrstva ACL"					
	VV	Součet					
4	K	113107332	Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	56,880	68,00	3 867,84
	PP	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107332					
	VV	(6,15+6+44,73)*1					
5	K	113107172	Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	138,640	68,00	9 427,52
	PP	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107172					
	VV	138,64*1					
6	K	113107232	Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	233,530	68,00	15 880,04
	PP	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107232					
	VV	233,53*1					
7	K	113107323	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	56,880	68,00	3 867,84
	PP	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323					
	P	Poznámka k položce:					
	VV	- předpoklad zpětného použití materiálu					
	VV	56,880					
8	K	113107163	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	138,640	68,00	9 427,52
	PP	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107163					
	VV	138,64					
9	K	113107223	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	233,530	68,00	15 880,04
	PP	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107223					
	VV	233,53					
10	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	110,070	40,00	4 402,80
	PP	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103					
	VV	1*(8,18+73,89+12+16)					
11	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	480,000	20,00	9 600,00
	PP	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201					
	VV	480					
12	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	40,00	1 200,00
	PP	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301					
	VV	30					
13	K	131351205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	593,100	400,00	237 240,00
	PP	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351205					
	VV	3*3*(3,66+4,07+3,79+3,35+2,50+2,50+2,70+2,94+3,90+3,90+3,50+2,49+2,70+2,50+2,50+3,40+3,73+3,67+2,57+2,75+2,78)					
	VV	)					
14	K	131353202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	51,390	400,00	20 556,00
	PP	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131353202					
	P	Poznámka k položce:					
	VV	-výkop v blízkosti IS					
	VV	3*3*2,70+3*3*0,1					
15	K	132354205	Hloubení zapažených ryh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	997,017	400,00	398 806,80
	PP	Hloubení zapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354205					
	VV	1*(2,18*3,16+4,15*2,91+23,9*2,98+35,64*2,62+16,35*1,55+20,74*1,55+38,46*1,78+20*1,89+17*1,89+30*1,11,91+21*5*2,47					
	VV	+31,67*2,95+17,8*2,75)					
	VV	1*(20*1,54+30,5*1,65+5,17*1,75+23,97*1,90+17,77*1,90+8,14*2,05+3,15*1,98+7,2*2,55+4,8*2,7+3*2,47+14,18*2,90+1,8*3					
	VV	,03+15,76*2,65+9,29*2,29+13,71*1,74)					
	VV	Součet					
16	K	132312221	Hloubení zapažených ryh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	178,280	1 000,00	178 280,00
	PP	Hloubení zapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312221					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	1*(6*3,16+3*2,98+6*2,62+6*1,55+3*1,55+3*1,89+7*1,91+3*2,95+3*2,75+6*1,65+4,5*2,10+13,5*1,90+6*1,90+3*1,98+3*2,47+3*2,65+3*2,29)		178,280		
17	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	2 867,489	0,10	286,75
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811131				
	VV		2*(6*3,36+3*3,53+6*3,17+6*2,10+3*2,10+3*2,44+7*2,46+3*3,50+3*3,30+6*2,20+4,5*2,30+13,5*2,10+6*2,10+3*2,53+3*3,02+3*3,20+3*2,84)		425,760		
	VV		2*(2,18*3,36+4,15*3,46+23,9*3,53+35,64*3,17+16,35*2,10+20,74*2,10+38,46*2,33+20*2,44+17*2,44+30,1*2,46+21,5*3,02+31,67*3,50+17,8*3,30)		1 570,743		
	VV		2*(20*2,09+30,5*2,20+5,17*2,30+23,9*2,10+17,77*2,10+8,14*2,25+3,15*2,53+7,2*2,75+4,8*2,90+3*3,02+14,18*3,10+1,8*3,23+15,76*3,20+9,29*2,84+13,71*2,29)		870,986		
	VV		Součet		2 867,489		
18	K	151811133	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	859,320	0,10	85,93
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811133				
	VV		4*3*(3,66+4,07+3,79+3,35+2,50+2,50+2,70+2,94+3,90+3,90+3,50+2,49+2,70+2,50+2,50+3,40+3,73+3,67+2,57+2,75+2,78+2,70+3,01)		859,320		
19	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	2 867,489	0,10	286,75
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811231				
	VV		2867,489		2 867,489		
20	K	151811233	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	859,320	0,10	85,93
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811233				
	VV		859,320		859,320		
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	296,516	200,00	59 303,20
	PP		Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101				
	VV		539,12*1*0,55		296,516		
22	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	593,032	300,00	177 909,60
	PP		šterkopisek netříděný				
	VV		296,516*2 *Přepočtené koeficientem množství		593,032		
23	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 339,152	150,00	200 872,80
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
	VV		(593,10+51,39+997,17+178,280)*(296,516+70,943+5,288+1,646+26,61+79,785)		1 339,152		
24	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	3 159,092	100,00	315 909,20
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123				
	VV		593,10+51,39+997,17+178,280		1 819,940		
	VV		(593,10+51,39+997,17+178,280)*(296,516+70,943+5,288+1,646+26,61+79,785)		1 339,152		
	VV		Součet		3 159,092		
25	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojné	m3	1 927,202	20,00	38 544,04
	PP		Uložení sypanin do násypů strojné s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- uložení výkopového materiálu na dočasně deponii v prostoru zařízení staveniště				
	VV		593,10+51,39+997,17+178,280+107,262		1 927,202		
26	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	1 819,940	50,00	90 997,00
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102				
	VV		593,10+51,39+997,17+178,280		1 819,940		
27	K	171201231-01	Likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy	soubor	1,000	288 472,00	288 472,00
	PP		Likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy				
	P		Poznámka k položce:				
	P		-likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy				
	P		-přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatky za uložení, případně požadované lab. rozbor apod.				
	P		-vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km, předpoklad sběrný dvůr Ronov nad Sázavou				
	P		-předpokládané zatřídění dle Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	P		-předpokládané množství zeminy = 480,788 m3 (= 961,576 t)				
	VV		1		1,000		
28	K	171201231-02	Likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy	soubor	1,000	400,00	400,00
	PP		Likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy				
	P		Poznámka k položce:				
	P		-likvidace vzniklé dřevní hmoty dle platné legislativy				
	P		-přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatky za uložení)				
	P		-vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km, předpoklad sběrný dvůr Ronov nad Sázavou (kompostárna)				
	P		Předpoklad množství = 0,4 m3 (= 0,32 t)				
	VV		1		1,000		
29	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojné	m2	110,070	75,00	8 255,25
	PP		Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003				
	VV		110,07		110,070		
30	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	110,070	0,10	11,01
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182303111				
	VV		110,07		110,070		
31	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	7,980	500,00	3 990,00
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice				
	VV		110,07*0,0725 *Přepočtené koeficientem množství		7,980		
32	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	110,070	5,00	550,35
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131				
	VV		110,07		110,070		
33	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,201	140,00	308,14
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		110,07*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		2,201		
	D	2	Zakládání				53,91
34	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	539,120	0,10	53,91
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zařízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212751104				
	VV		539,12		539,120		
	D	4	Vodorovné konstrukce				149 408,64
35	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	m3	71,793	1 400,00	100 510,20
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisků do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111				
	VV		539,12*0,1*1		53,912		
	VV		17*1,9*1,9*0,2		12,274		
	VV		6*1,9*1,9*0,2+6*0,85*1,25*0,2		5,607		
	VV		Součet		71,793		
36	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklady a mříže	kus	36,000	550,00	19 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112				
37	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	2,000	210,00	420,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm				
	VV		2		2,000		
38	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	9,000	240,00	2 160,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm				
	VV		9		9,000		
39	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	5,000	260,00	1 300,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm				
	VV		5		5,000		
40	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	12,000	280,00	3 360,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm				
	VV		12		12,000		
41	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	8,000	320,00	2 560,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm				
	VV		8		8,000		
42	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	5,513	3 500,00	19 295,50
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311141				
	VV		17*4*1,5*0,1+6*1,5*1,5*0,1+6*0,75*0,75*0,1		5,513		
43	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zařízení	m2	14,700	0,10	1,47
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zařízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111				
	VV		17*4*1,5*0,1+6*(1,5+1,5+1,5+1,5+0,75+0,75)*0,1		14,700		
44	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	14,700	0,10	1,47
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112				
	VV		17*4*1,5*0,1+6*(1,5+1,5+1,5+1,5+0,75+0,75)*0,1		14,700		
	D	5	Komunikace pozemní				1 512 217,60
45	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	429,050	50,00	21 452,50
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871111				
	P		Poznámka k položce: - plocha = 429,050 m2 (107,262 m3), předpoklad využití původního materiálu s doplněním 20% (21,45 m3)				
	VV		(233,53+138,64+6,15+6+44,73)*1		429,050		
46	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	42,900	500,00	21 450,00
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63				
	P		Poznámka k položce: - doplnění materiálu pro potřeby podkladních vrstev				
	VV		21,45*2		42,900		
47	K	565231112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	429,050	450,00	193 072,50
	PP		Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565231112				
	P		Poznámka k položce: - provedení včetně dodávky materiálu				
	VV		(233,53+138,64+6,15+6+44,73)*1		429,050		
48	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 072,625	17,00	18 234,63
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106				
	VV		(233,53+138,64+6,15+6+44,73)*2,5		1 072,625		
49	K	573231108-01	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 1,00 kg/m2	m2	858,100	20,00	17 162,00
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 1,00 kg/m2				
	VV		(233,53+138,64+6,15+6+44,73)*2		858,100		
50	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	858,100	378,00	324 361,80
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577145132				
	VV		(233,53+138,64+6,15+6+44,73)*2		858,100		
51	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 219,090	413,00	916 484,17
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144141				
	VV		1818,03+353,72+47,34		2 219,090		
	D	8	Trubní vedení				1 372 570,01
52	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250	m	542,120	180,00	97 581,60
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871363123				
	VV		539,12+3		542,120		
53	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12	m	558,384	657,00	366 858,29
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12				
	VV		542,12*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		558,384		
54	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	12,000	600,00	7 200,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877360320				
55	M	28651034	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/160/45°	kus	12,000	2 500,00	30 000,00
	PP		odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/160/45°				
	VV		12		12,000		
56	M	28651036	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/250/45°	kus	2,182	3 500,00	7 637,00
	PP		odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/250/45°				
57	K	877360310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	4,000	350,00	1 400,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícek nebo hrdlových uzavěrů DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877360310				
58	M	28651018	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 250x45°	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	PP		koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 250x45°				
	VV		2		2,000		
59	M	28654620	koleno kanalizační PP DN 250x90°	kus	2,000	3 000,00	6 000,00
	PP		koleno kanalizační PP DN 250x90°				
	VV		2		2,000		
60	K	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	2,000	350,00	700,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877360330				
61	M	28651075	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250	kus	2,000	970,00	1 940,00
	PP		přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250				
	VV		2		2,000		
62	K	894410101	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 600 mm	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410101				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> - šachtová dno DN1000 mm, např.: TBZ-Q,1 100/80 vč. kramlového ocelového stupadla s PE povlakem, kyneta šachtového dna do výšky 1/2 DN kanalizačního potrubí, kyneta plastová (např. polypropylen) s chemickou odolností vůči agresivnímu prostředí odpadních (splaškových) vod, včetně těsnění DN1000				
63	M	59224337	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm	kus	2,000	13 500,00	27 000,00
	PP		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm				
	VV		2		2,000		
64	K	894410102	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 800 mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410102				
P			<i>Poznámka k položce:</i> - šachtová dno DN1000 mm, např.: TBZ-Q,1 100/80 vč. kramlového ocelového stupadla s PE povlakem, kyneta šachtového dna do výšky 1/2 DN kanalizačního potrubí, kyneta plastová (např. polypropylen) s chemickou odolností vůči agresivnímu prostředí odpadních (splaškových) vod, včetně těsnění DN1000				
65	M	59224338	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm	kus	1,000	13 500,00	13 500,00
	PP		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm				
	VV		1		1,000		
66	K	894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	20,000	4 000,00	80 000,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410103				
P			<i>Poznámka k položce:</i> - šachtová dno DN1000 mm, např.: TBZ-Q,1 100/100 vč. kramlového ocelového stupadla s PE povlakem, kyneta šachtového dna do výšky 1/2 DN kanalizačního potrubí, kyneta plastová (např. polypropylen) s chemickou odolností vůči agresivnímu prostředí odpadních (splaškových) vod, včetně těsnění DN1000				
67	M	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	20,000	14 000,00	280 000,00
	PP		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm				
	VV		20		20,000		
68	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	9,000	1 200,00	10 800,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410211				
69	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	9,000	1 200,00	10 800,00
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm				
	VV		9		9,000		
70	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	17,000	1 500,00	25 500,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410212				
71	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	17,000	2 400,00	40 800,00
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm				
	VV		17		17,000		
72	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	14,000	2 000,00	28 000,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410213				
73	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	14,000	4 000,00	56 000,00
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm				
	VV		14		14,000		
74	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	10,000	1 500,00	15 000,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410232				
75	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	10,000	2 000,00	20 000,00
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná				
	VV		10		10,000		
76	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	13,000	1 500,00	19 500,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410302				
P			<i>Poznámka k položce:</i> - včetně těsnění a stupadel				
77	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	13,000	3 500,00	45 500,00
	PP		deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm				
	VV		13		13,000		
78	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	6,000	1 500,00	9 000,00
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899103112				
P			<i>Poznámka k položce:</i> - litinový poklop ø625 mm (vnitřní ø600 mm), h= 160 mm, uzamykatelný, vodotěsný, bez/s odvětráním, poklopy dle standardů VAK HB (budoucího provozovatele) viz D.01.5 - 1x s odvětráním - 5x bez odvětrání				
79	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	6,000	2 000,00	12 000,00
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125				
	VV		5+1		6,000		
80	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	17,000	1 500,00	25 500,00
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112				
P			<i>Poznámka k položce:</i> - litinový poklop ø625 mm (vnitřní ø600 mm), h= 160 mm, uzamykatelný, vodotěsný, bez/s odvětráním, niveleta poklopu = niveleta komunikace - samonivelační poklopy dle standardů VAK HB (budoucího provozovatele) viz D.01.5				
81	M	55241402	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání	kus	14,000	3 800,00	53 200,00
	PP		poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání				
	VV		14		14,000		
82	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	kus	3,000	3 800,00	11 400,00
	PP		poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním				
	VV		3		3,000		
83	K	899633231	Obetonování potrubí nebo zdíva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	1,646	4 200,00	6 913,20
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899633231				
	VV		0,85*0,65*1,38+(0,85*0,65*1,60		1,646		
84	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení	m2	7,003	500,00	3 501,50
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899643121				
	VV		(0,85+0,85+0,65)*1,38+(0,85+0,85+0,65)*1,60		7,003		
85	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění	m2	7,003	100,00	700,30
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899643122				
	VV		(0,85+0,85+0,65)*1,38+(0,85+0,85+0,65)*1,60		7,003		
86	K	715191009-01	Provedení izolace stavebních konstrukcí - omotání ochrannou textilií	m2	19,200	55,00	1 056,00
	PP		Provedení izolace stavebních konstrukcí - omotání ochrannou textilií				
P			<i>Poznámka k položce:</i> - ochrana pryžového těsnění ve spojích potrubí před betonovou směsí - předpoklad omotání ve 2 vrstvách -> potrubí průměru DN250 -> obvod = 0,8 m, pás š. 0,5 m				
	VV		2*9,6		19,200		
87	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	19,200	33,00	633,60
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2				
88	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopopilkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	4,232	0,10	0,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910211				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- rušení drenáží ve výkopu pro potrubí kanalizace po dílčích provedených úsecích		4,232		
89	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	23,000	1 889,00	43 447,00
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovým DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892362121				
	VV		23		23,000		
90	K	892372111-01	Tlakové zkoušky vzduchem zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	11,000	0,10	1,10
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		-zajištění konců připojení přípojek		11,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				336 869,65
91	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	130,000	100,00	13 000,00
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112				
	VV		30+16+5,6+36+4,20+9,30+4,60+5,60+3,20+5,10+4,40		130,000		
92	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	130,000	100,00	13 000,00
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112233				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- předpoklad hloubky 50 mm		130,000		
	VV		130				
93	K	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	130,000	150,00	19 500,00
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121132				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- předpoklad hloubky 50 mm		130,000		
	VV		130				
94	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	1 072,625	250,00	268 156,25
	PP		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919721221				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- minimální pevnost 50 kN/m		1 072,625		
	VV		(233,53+138,64+6,15+6+44,73)*2,5				
95	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	0,240	8 910,00	2 138,40
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151128				
	VV		2*0,12		0,240		
96	K	977151129	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	0,150	10 500,00	1 575,00
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151129				
	VV		0,15		0,150		
97	K	727111001-03	Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí DN250 (otvor průměru 300 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí	kpl	2,000	6 500,00	13 000,00
	PP		Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí DN250 (otvor průměru 300 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- dodávka, přesun a montáž		2,000		
	VV		2				
98	K	727111002-03	Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí DN250 (otvor průměru 350 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
	PP		Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí DN250 (otvor průměru 350 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- dodávka, přesun a montáž		1,000		
	VV		1				
	D	997	Přesun sutě				335 294,40
99	K	997013869-01	Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků dle platné legislativy	soubor	1,000	120 600,00	120 600,00
	PP		Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků dle platné legislativy				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		-likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy				
	VV		-přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případné požadované lab. rozborý apod.				
	VV		-vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km				
	VV		-předpokládané množství = 0,07 + 268,156 = 268,226 t		1,000		
	VV		1				
100	K	997013875-01	Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu dle platné legislativy	soubor	1,000	176 938,00	176 938,00
	PP		Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu dle platné legislativy				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		-likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy				
	VV		-přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případné požadované lab. rozborý apod.				
	VV		-vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km				
	VV		-předpokládané množství = 353,876 t		1,000		
	VV		1				
101	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	377,564	50,00	18 878,20
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551				
	VV		188,782*2		377,564		
102	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	188,782	100,00	18 878,20
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612				
	VV		188,782		188,782		
	D	998	Přesun hmot				51 755,58
103	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m	t	14,870	200,00	2 974,00
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998229111				
	VV		14,87		14,870		
104	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	7,990	200,00	1 598,00
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojní dopravní vzdálenost do 5000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311				
	VV		7,99		7,990		
105	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	235,800	200,00	47 160,00
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101				
	VV		235,80		235,800		
106	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	235,800	0,10	23,58
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124				
	VV		235,80		235,800		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Příbyslav					
Objekt:	SO 01-05 - Stoka S1-1					
Místo:	Příbyslav místní část Hřiště				Datum:	29. 1. 2025
Zadavatel:	Město Příbyslav				Projektant:	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Uchazeč:	STAVAK spol. s r.o.				Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							431 924,61
D	HSV	Práce a dodávky HSV					431 924,61
D	1	Zemní práce					117 359,43
1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	29,250	68,00	1 989,00
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323					
	P	Poznámka k položce:					
	VV	- předpoklad zpětného použití materiálu					
		1*2,25+3*3*3			29,250		
2	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	29,250	68,00	1 989,00
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107332					
	VV	1*2,25+3*3*3			29,250		
3	K	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	52,500	108,00	5 670,00
	PP	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154523					
	VV	2*2,25+3*4*4			52,500		
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	20,00	1 600,00
	PP	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201					
	VV	80			80,000		
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	40,00	200,00
	PP	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301					
	VV	5			5,000		
6	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	67,500	400,00	27 000,00
	PP	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351203					
	VV	3*(3*3*2,5)			67,500		
7	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	5,627	400,00	2 250,80
	PP	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354201					
	P	Poznámka k položce:					
	VV	- zbylá část výkopových prací řešena v části společného výkopu s tlakovou větví kanalizace V1					
		1*3,63*1,55			5,627		
8	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	15,246	0,10	1,52
	PP	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811131					
	VV	3,63*2,1*2			15,246		
9	K	151811133	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	67,500	0,10	6,75
	PP	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811133					
	VV	3*3*3*2,5			67,500		
10	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	15,246	0,10	1,52
	PP	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811231					
	VV	3,63*2,1*2			15,246		
11	K	151811233	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	67,500	0,10	6,75
	PP	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811233					
	VV	3*3*3*2,5			67,500		
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	52,185	200,00	10 437,00
	PP	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	VV	91,25*0,55*1			50,188		
	VV	3,63*0,55*1			1,997		
	VV	Součet			52,185		
13	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	104,370	300,00	31 311,00
	PP	šterkopísek netříděný					
	VV	52,185*2 'Přepočtené koeficientem množství			104,370		
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	61,178	150,00	9 176,70
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV	(67,50+5,627)*-(1,997+0,363+2,166+0,675+0,178+6,57)			61,178		
15	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	134,305	100,00	13 430,50
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123					
	VV	67,50+5,627+61,178			134,305		
16	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	73,127	50,00	3 656,35
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102					
	VV	61,178+11,949			73,127		
17	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	73,127	20,00	1 462,54
	PP	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101					
	P	Poznámka k položce:					
	VV	- uložení výkopového materiálu na dočasné deponii v prostoru zařízení staveniště					
		73,127			73,127		
18	K	171201231-01	Likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy	soubor	1,000	7 170,00	7 170,00
	PP	Likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - <i>likvidace přebytkového výkopu zeminy dle platné legislativy</i> - <i>přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případně požadované lab. rozboru apod.</i> - <i>vzdálenost místa finální likvidace předpokládá do 15 km, předpokládá sběrný dvůr Ronov nad Sázavou</i> - <i>předpokládá se zatřízení dle Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</i> - <i>předpokládá se množství zeminy = 11,949 m3 (= 23,898 t)</i>				
	VV		1		1,000		
	D	2	Zakládání				9,49
19	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	94,880	0,10	9,49
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperoforovaná 360° DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212751104				
	VV		94,88		94,880		
	D	4	Vodorovné konstrukce				25 598,46
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků	m3	11,654	1 400,00	16 315,60
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisků do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111				
	VV		91,25*1*0,1		9,125		
	VV		3,63*0,1*1		0,363		
	VV		3*1,9*1,9*0,2		2,166		
	VV		Součet		11,654		
21	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	9,000	500,00	4 500,00
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112				
22	M	59224176	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm</i>	kus	5,000	260,00	1 300,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm				
	VV		5		5,000		
23	M	59224187	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm</i>	kus	4,000	280,00	1 120,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm				
	VV		4		4,000		
24	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,675	3 500,00	2 362,50
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311141				
	VV		3*0,1*1,5*1,5		0,675		
25	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,800	0,10	0,18
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111				
	VV		3*(4*1,5*0,1)		1,800		
26	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,800	0,10	0,18
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112				
	VV		3*(4*1,5*0,1)		1,800		
	D	5	Komunikace pozemní				36 705,10
27	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	29,250	50,00	1 462,50
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871111				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - <i>plocha = 29,25 m2 (7,31 m3), předpokládá využití původního materiálu s doplněním 20% (1,46 m3)</i>				
	VV		29,25		29,250		
28	M	58344197	<i>štěrkodrt' frakce 0/63</i>	t	1,460	500,00	730,00
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - <i>doplnění materiálu pro potřeby podkladních vrstev</i>				
	VV		1,46		1,460		
29	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	29,250	450,00	13 162,50
	PP		Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565231112				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - <i>provedení včetně dodávky materiálu</i>				
	VV		29,25		29,250		
30	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	52,500	17,00	892,50
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106				
	VV		52,50		52,500		
31	K	573231108-01	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 1,00 kg/m2	m2	30,630	20,00	612,60
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 1,00 kg/m2				
	VV		3*3*3+1*3,63		30,630		
32	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	52,500	378,00	19 845,00
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577145132				
	VV		52,50		52,500		
	D	8	Trubní vedení				202 127,33
33	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250	m	97,380	180,00	17 528,40
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871363123				
	VV		94,88+2,5		97,380		
34	M	28611108	<i>trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12</i>	m	100,301	657,00	65 897,76
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12				
	VV		97,38*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		100,301		
35	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	5,000	600,00	3 000,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877360320				
36	M	28651034	<i>odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/160/45°</i>	kus	4,000	2 500,00	10 000,00
	PP		odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/160/45°				
	VV		4		4,000		
37	M	28651036	<i>odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/250/45°</i>	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/250/45°				
	VV		1		1,000		
38	K	877360310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	2,000	350,00	700,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzavěří DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877360310				
39	M	28651018	<i>koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 250x45°</i>	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 250x45°				
	VV		1		1,000		
40	M	28654620	<i>koleno kanalizační PP DN 250x90°</i>	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		koleno kanalizační PP DN 250x90°				
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	1,000	350,00	350,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877360330				
42	M	28651075	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250	kus	1,000	970,00	970,00
	PP		přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250		1,000		
	VV		1				
43	K	894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	3,000	4 000,00	12 000,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410103				
	P		Poznámka k položce: - šachtová dno DN1000 mm, např.: TBZ-Q, 1 100/100 vč. kramlového ocelového stupadla s PE povlakem, kyneta šachtového dna do výšky 1/2 DN kanalizačního potrubí, kyneta plastová (např. polypropylen) s chemickou odolností vůči agresivnímu prostředí odpadních (splaškových) vod, včetně těsnění DN1000				
44	M	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	3,000	13 500,00	40 500,00
	PP		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm				
	VV		3		3,000		
45	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410232				
46	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	3,000	2 000,00	6 000,00
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná				
	VV		3		3,000		
47	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112				
	P		Poznámka k položce: - litinový poklop Ø625 mm (vnitřní Ø600 mm), h= 160 mm, uzamykatelný, vodotěsný, bez/s odvětráním, niveleta poklopu = niveleta komunikace - samonivelační poklopy dle standardů VAK HB (budoucího provozovatele) viz D.01.5				
48	M	55241402	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání	kus	2,000	3 800,00	7 600,00
	PP		poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání				
	VV		2		2,000		
49	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
	PP		poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním				
	VV		1		1,000		
50	K	899633231	Obetonování potrubí nebo zdíva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	1,199	4 200,00	5 035,80
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899633231				
	VV		0,85*0,65*2,17		1,199		
51	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení	m2	5,100	500,00	2 550,00
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899643121				
	VV		(0,85+0,85+0,65)*2,17		5,100		
52	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění	m2	5,100	100,00	510,00
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899643122				
	VV		(0,85+0,85+0,65)*2,17		5,100		
53	K	715191009-01	Provedení izolace stavebních konstrukcí - omotání ochrannou textilií	m2	9,600	55,00	528,00
	PP		Provedení izolace stavebních konstrukcí - omotání ochrannou textilií				
	P		Poznámka k položce: - ochrana pryžového těsnění ve spojích potrubí před betonovou směsí - předpoklad omotání ve 2 vrstvách -> potrubí průměru DN250 -> obvod = 0,8 m, pás š. 0,5 m				
	VV		9,6		9,600		
54	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	9,600	33,00	316,80
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2				
55	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,745	0,10	0,07
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910211				
	P		Poznámka k položce: - rušení drenáží ve výkopu pro potrubí kanalizace po dílčích provedených úsecích				
	VV		94,88*3,14*0,05*0,05		0,745		
56	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	3 920,00	7 840,00
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892362121				
	VV		2		2,000		
57	K	892372111-01	Tlakové zkoušky vzduchem zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	5,000	0,10	0,50
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300				
	P		Poznámka k položce: -zajištění konců připojení přípojek				
	VV		5		5,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 041,70
58	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	85,890	250,00	21 472,50
	PP		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919721221				
	P		Poznámka k položce: - minimální pevnost 50 kN/m				
	VV		3,63*3+3*5*5		85,890		
59	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	0,120	8 910,00	1 069,20
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151128				
	VV		0,12		0,120		
60	K	727111001-03	Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí DN250 (otvor průměru 300 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
	PP		Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí DN250 (otvor průměru 300 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí				
	P		Poznámka k položce: - dodávka, přesun a montáž				
	VV		1		1,000		
	D	997	Přesun sutě				13 820,00
61	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	25,740	50,00	1 287,00
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551				
	VV		2*12,87		25,740		
62	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,870	100,00	1 287,00
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612				
	VV		12,87		12,870		
63	K	997013869-01	Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků dle platné legislativy	soubor	1,000	8 226,00	8 226,00
	PP		Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků dle platné legislativy				
	P		Poznámka k položce: -likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy -přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případné požadované lab. rozboru apod. -vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km -předpokládané množství = 18,28 t				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1		1,000		
64	K	997013875-01	Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu dle platné legislativy	soubor	1,000	3 020,00	3 020,00
	PP		Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu dle platné legislativy <i>Poznámka k položce:</i> -likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy -přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případné požadované lab. rozborů apod. -vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km -předpokládané množství = 6,04 t				
	VV		1		1,000		
	D	998	Přesun hmot				7 263,10
65	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	1,190	200,00	238,00
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998229111				
	VV		1,19		1,190		
66	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	35,120	200,00	7 024,00
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101				
	VV		35,12		35,120		
67	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	10,970	0,10	1,10
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124				
	VV		10,97		10,970		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Příbyslav					
Objekt:		SO 01-06 - Stoka S1-2					
Místo:		Příbyslav místní část Hřiště				Datum:	29. 1. 2025
Zadavatel:		Město Příbyslav				Projektant:	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Uchazeč:		STAVAK spol. s r.o.				Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							262 258,72
D HSV			Práce a dodávky HSV				262 258,72
D 1			Zemní práce				151 738,34
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	57,160	40,00	2 286,40
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103				
VV			39,16*1			39,160	
VV			2*3*3			18,000	
VV			Součet			57,160	
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	20,00	1 600,00
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201				
VV			80			80,000	
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	40,00	200,00
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301				
VV			5			5,000	
4	K	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	21,600	400,00	8 640,00
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351201				
VV			3*3*2,4			21,600	
5	K	131353201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	20,700	400,00	8 280,00
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131353201				
VV			3*3*2,3			20,700	
6	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	23,400	1 000,00	23 400,00
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312221				
VV			12*1,95*1			23,400	
7	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	52,962	400,00	21 184,80
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354201				
VV			(39,16-12)*1,95*1			52,962	
8	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	84,194	0,10	8,42
PP			Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811131				
VV			39,16*2,15			84,194	
9	K	151811133	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	57,600	0,10	5,76
PP			Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811133				
VV			2*(4*3*2,4)			57,600	
10	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	84,194	0,10	8,42
PP			Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811231				
VV			39,16*2,15			84,194	
11	K	151811233	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	57,600	0,10	5,76
PP			Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811233				
VV			2*(4*3*2,4)			57,600	
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,538	200,00	4 307,60
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101				
VV			39,16*1*0,55			21,538	
13	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	43,076	300,00	12 922,80
PP			štěrkopísek netříděný				
VV			21,538*2 'Přepočtené koeficientem množství			43,076	
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	83,674	150,00	12 551,10
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
VV			(21,60+20,7+23,40+52,962)-(21,538+5,36+0,45+1,92+5,72)			83,674	
15	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	202,336	100,00	20 233,60
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123				
VV			(21,60+20,7+23,40+52,962)			118,662	
VV			(21,60+20,7+23,40+52,962)-(21,538+5,36+0,45+1,92+5,72)			83,674	
VV			Součet			202,336	
16	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	118,662	50,00	5 933,10
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151112				
VV			21,60+20,7+23,40+52,962			118,662	
17	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	118,662	20,00	2 373,24
PP			Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101				
P			Poznámka k položce:				
VV			- uložení výkopového materiálu na dočasné deponii v prostoru zařízení staveniště				
VV			21,60+20,7+23,40+52,962			118,662	
18	K	171201231-01	Likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy	soubor	1,000	20 986,80	20 986,80
PP			Likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> -likvidace přebytkového výkopu zeminy dle platné legislativy -přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případně požadované lab. rozboru apod. -vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km, předpoklad sběrný dvůr Ronov nad Sázavou -předpokládané zatřízení dle Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 -předpokládané množství zeminy = 34.978 m3 (= 1				
	VV				1,000		
19	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	57,160	75,00	4 287,00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003				
	VV		57,16		57,160		
20	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5	m2	57,160	0,10	5,72
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182303111				
	VV		57,16		57,160		
21	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	4,144	500,00	2 072,00
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice				
	VV		57,16*0,0725 *Přepočtené koeficientem množství		4,144		
22	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	57,160	5,00	285,80
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131				
	VV		57,16		57,160		
23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,143	140,00	160,02
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		57,16*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		1,143		
	D	2	Zakládání				3,92
24	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	39,160	0,10	3,92
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obrysem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212751104				
	VV		39,16		39,160		
	D	4	Vodorovné konstrukce				12 879,24
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	5,360	1 400,00	7 504,00
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisku do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111				
	VV		39,16*1*0,1+2*1,9*1,9*0,2		5,360		
26	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklady a mříže	kus	5,000	500,00	2 500,00
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112				
27	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	240,00	240,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm				
	VV		1		1,000		
28	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	3,000	260,00	780,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm				
	VV		3		3,000		
29	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	280,00	280,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm				
	VV		1		1,000		
30	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,450	3 500,00	1 575,00
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311141				
	VV		1,5*1,5*0,1*2		0,450		
31	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,200	0,10	0,12
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111				
	VV		2*(4*1,5*0,1)		1,200		
32	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,200	0,10	0,12
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112				
	VV		2*(4*1,5*0,1)		1,200		
	D	8	Trubní vedení				93 587,22
33	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250	m	39,160	180,00	7 048,80
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871363123				
	VV		39,16		39,160		
34	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12	m	40,335	657,00	26 500,10
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12				
	VV		39,16*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		40,335		
35	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	1,000	600,00	600,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877360320				
	VV		1		1,000		
36	M	28651034	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/160/45°	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP		odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/160/45°				
37	K	894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	2,000	4 000,00	8 000,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410103				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - šachtová dno DN1000 mm, např.: TBZ-Q, 1 100/100 vč. kramlového ocelového stupadla s PE povlakem, kyneta šachtového dna do výšky 1/2 DN kanalizačního potrubí, kyneta plastová (např. polypropylen) s chemickou odolností vůči agresivnímu prostředí odpadních (splaškových) vod, včetně těsnění DN1000				
	VV		2		2,000		
38	M	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	2,000	13 500,00	27 000,00
	PP		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm				
39	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410211				
	VV		2		2,000		
40	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm				
41	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410232				
	VV		2		2,000		
42	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná				
43	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000	1 500,00	3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899103112				
	P		Poznámka k položce: - litinový poklop ø625 mm (vnitřní ø600 mm), h= 160 mm, uzamykatelný, vodotěsný, bez/s odvětráním, poklopy dle standardů VAK HB (budoucího provozovatele) viz D.01.5 - 1x s odvětráním - 1x bez odvětrání				
	VV		2		2,000		
44	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125				
45	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	39,160	0,10	3,92
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910211				
	P		Poznámka k položce: - rušení drenáží ve výkopu pro potrubí kanalizace po dílčích provedených úsecích				
	VV		39,16		39,160		
46	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	1 567,00	3 134,00
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892362121				
	VV		2		2,000		
47	K	892372111-01	Tlakové zkoušky vzduchem zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	4,000	0,10	0,40
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300				
	P		Poznámka k položce: -zajištění konců připojení přípojek				
	VV		4		4,000		
	D	998	Přesun hmot				4 050,00
48	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	4,150	200,00	830,00
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311				
	VV		4,15		4,150		
49	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	16,100	200,00	3 220,00
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101				
	VV		16,1		16,100		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Přibyslav					
Objekt:	SO 01-07 - Stoka S1-2a					
Místo:	Přibyslav místní část Hřiště				Datum:	29. 1. 2025
Zadavatel:	Město Přibyslav				Projektant:	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Uchazeč:	STAVAK spol. s r.o.				Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 281 153,95
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 281 153,95
D		1	Zemní práce				715 200,62
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	89,000	59,00	5 251,00
PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251101					
VV		12+25+30+22					
2	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	63,000	40,00	2 520,00
PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103					
VV		7*3*3					
3	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	221,360	28,00	6 198,08
PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151113					
VV		221,36*1					
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	440,000	20,00	8 800,00
PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201					
VV		440					
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	28,000	40,00	1 120,00
PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301					
VV		28					
6	K	131351204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	149,940	400,00	59 976,00
PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351204					
VV		2,26*3*3+6*2,4*3*3					
7	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	6,000	1 000,00	6 000,00
PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312221					
VV		3*2*1					
8	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	447,997	400,00	179 198,80
PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354204					
VV		1*41,15*2+1*42,96*1,95+1*134,25*2,1					
9	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	907,994	0,10	90,80
PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811131					
VV		2*44,15*2+2*42,96*1,95+2*134,25*2,1					
10	K	151811133	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	199,920	0,10	19,99
PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811133					
VV		4*3*2,26+4*3*2,4*6					
11	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	907,994	0,10	90,80
PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811231					
VV		2*44,15*2+2*42,96*1,95+2*134,25*2,1					
12	K	151811233	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	199,920	0,10	19,99
PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811233					
VV		4*3*2,26+4*3*2,4*6					
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	121,748	200,00	24 349,60
PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
VV		221,36*0,55*1					
14	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	243,496	300,00	73 048,80
PP		šterkopísek netříděný					
VV		121,748*2 'Přepočtené koeficientem množství					
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	406,173	150,00	60 925,95
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vkopávkách					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
VV		(149,94+6+447,997)-(121,748+27,19+15,75+10,866+3+19,21)					
16	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 010,110	100,00	101 011,00
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123					
VV		149,94+6+447,997					
VV		(149,94+6+447,997)-(121,748+27,19+15,75+10,866+3+19,21)					
VV		Součet					
17	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	603,937	50,00	30 196,85
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151112					
VV		149,94+6+447,997					
18	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	603,937	20,00	12 078,74
PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101					
P		Poznámka k položce					
VV		- uložení výkopového materiálu na dočasné deponii v prostoru zařízení staveniště					
VV		149,94+6+447,997					
19	K	171201231-01	Likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy	soubor	1,000	110 400,00	110 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy -přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případně požadované lab. rozborý apod. -vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km, předpoklad sběrný dvůr Ronov nad Sázavou -předpokládáné zařízení dle Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 -předpokládané množství zeminy = 183,589 m3 (= 367,178 t)				
	VV		1		1,000		
20	K	171201231-02	Likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy	soubor	1,000	4 450,00	4 450,00
	PP		Likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -likvidace vzniklé dřevní hmoty dle platné legislativy -přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení) -vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km, předpoklad sběrný dvůr Ronov nad Sázavou (kompostárna) Předpoklad množství = 4,45 m3 (= 3,56 t)				
	VV		1		1,000		
21	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	63,000	75,00	4 725,00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003				
	VV		7*3*3		63,000		
22	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	221,360	55,00	12 174,80
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103				
	VV		221,36*1		221,360		
23	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	284,360	0,10	28,44
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182303111				
	VV		221,36+63		284,360		
24	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	20,616	500,00	10 308,00
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice				
	VV		284,36*0,0725 *Přepočtené koeficientem množství		20,616		
25	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	284,360	5,00	1 421,80
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131				
	VV		284,36		284,360		
26	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,687	140,00	796,18
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		284,36*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		5,687		
	D	2	Zakládání				22,14
27	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	221,360	0,10	22,14
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obrysem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212751104				
	VV		221,36		221,360		
	D	4	Vodorovné konstrukce				49 539,34
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků	m3	27,190	1 400,00	38 066,00
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisků do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111				
	VV		221,36*0,1*1		22,136		
	VV		7*0,2*1,9*1,9		5,054		
	VV		Součet		27,190		
29	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	8,000	500,00	4 000,00
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112				
30	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	7,000	240,00	1 680,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm				
	VV		7		7,000		
31	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	280,00	280,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm				
	VV		1		1,000		
32	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,575	3 500,00	5 512,50
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311141				
	VV		7*1,5*1,5*0,1		1,575		
33	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	4,200	0,10	0,42
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111				
	VV		7*(4*1,5*0,1)		4,200		
34	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	4,200	0,10	0,42
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112				
	VV		7*(4*1,5*0,1)		4,200		
	D	8	Trubní vedení				488 422,65
35	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250	m	223,360	180,00	40 204,80
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871363123				
	VV		221,36*2		223,360		
36	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12	m	230,061	657,00	151 150,08
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12				
	VV		223,36*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		230,061		
37	K	877360310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	2,000	350,00	700,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877360310				
38	M	28651018	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 250x45°	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 250x45°				
	VV		1		1,000		
39	M	28654620	koleno kanalizační PP DN 250x90°	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		koleno kanalizační PP DN 250x90°				
	VV		1		1,000		
40	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	4,000	600,00	2 400,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877360320				
41	M	28651034	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/160/45°	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
	PP		odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/160/45°				
	VV		3		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	M	28651036	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/250/45°	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/250/45°				
	VV		1		1,000		
43	K	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	1,000	350,00	350,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877360330				
44	M	28651075	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250	kus	1,000	970,00	970,00
	PP		přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250				
	VV		1		1,000		
45	K	894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	7,000	4 000,00	28 000,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410103				
	P		Poznámka k položce: - šachtová dno DN1000 mm, např.: TBZ-Q,1 100/100 vč. kramlového ocelového stupadla s PE povlakem, kyneta šachtového dna do výšky 1/2 DN kanalizačního potrubí, kyneta plastová (např. polypropylen) s chemickou odolností vůči agresivnímu prostředí odpadních (splaškových) vod, včetně těsnění DN1000				
	VV		7		7,000		
46	M	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	7,000	13 500,00	94 500,00
	PP		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm				
47	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	6,000	1 200,00	7 200,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410211				
48	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	6,000	1 200,00	7 200,00
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm				
	VV		6		6,000		
49	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	7,000	1 500,00	10 500,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410212				
	VV		7		7,000		
50	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	7,000	2 400,00	16 800,00
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm				
51	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	7,000	1 500,00	10 500,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410302				
	P		Poznámka k položce: - včetně těsnění a stupadel				
	VV		7		7,000		
52	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	7,000	3 500,00	24 500,00
	PP		deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm				
53	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	7,000	1 500,00	10 500,00
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899103112				
	P		Poznámka k položce: - litinový poklop ø625 mm (vnitřní ø600 mm), h= 160 mm, uzamykatelný, vodotěsný, bez/s odvětráním, poklapy dle standardů VAK HB (budoucího provozovatele) viz D.01.5 - 1x s odvětráním - 6x bez odvětrání				
	VV		7		7,000		
54	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	7,000	2 000,00	14 000,00
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125				
55	K	899633231	Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	1,000	4 200,00	4 200,00
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899633231				
	VV		0,85*0,65*1,81		1,000		
56	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení	m2	4,254	500,00	2 127,00
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899643121				
	VV		(0,85+0,85+0,65)*1,81		4,254		
57	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění	m2	4,254	100,00	425,40
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899643122				
	VV		(0,85+0,85+0,65)*1,81		4,254		
58	K	715191009-01	Provedení izolace stavebních konstrukcí - omotání ochrannou textilií	m2	9,600	55,00	528,00
	PP		Provedení izolace stavebních konstrukcí - omotání ochrannou textilií				
	P		Poznámka k položce: - ochrana pryžového těsnění ve spojích potrubí před betonovou směsí - předpoklad omotání ve 2 vrstvách -> potrubí průměru DN250 -> obvod = 0,8 m, pás š. 0,5 m				
	VV		9,6		9,600		
59	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	9,600	33,00	316,80
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2				
60	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	7,000	1 500,00	10 500,00
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899713111				
	P		Poznámka k položce: - v rámci položky jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky - v rámci položky jsou započteny náklady na osazení a připevnění sloupku (vyvrtání otvorů+aplikace chem. kotvy)				
61	M	56289010-02	orientační sloupek hnědo-bílý (kanál) - trasírka včetně kotvicí patky	kus	7,000	2 500,00	17 500,00
	PP		orientační sloupek hnědo-bílý (kanál) - trasírka včetně kotvicí patky				
	P		Poznámka k položce: - ocelový sloupek průměru 48 mm výšky 2 m s plastovým povlakem (např. EX 46) - sloupek ukotven do zákrytové desky objektu (kalník/vzdůšník) - součástí dodávky rovněž kotvicí materiál (chem. kotva s nerez svorníkem)				
	VV		7		7,000		
62	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	1,738	0,10	0,17
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910211				
	P		Poznámka k položce: - rušení drenáží ve výkopu pro potrubí kanalizace po dilcích provedených úsecích				
	VV		221,36*3,14*0,05*0,05		1,738		
63	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	7,000	2 550,00	17 850,00
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892362121				
	VV		7		7,000		
64	K	892372111-01	Tlakové zkoušky vzduchem zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	4,000	0,10	0,40
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300				
	P		Poznámka k položce: -zajištění konců připojení přilpojek				
	VV		4		4,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 569,20
65	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	0,120	8 910,00	1 069,20
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151128				
	VV		0,12		0,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	727111001-03	Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí DN250 (otvor průměru 300 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
	PP		Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí DN250 (otvor průměru 300 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- dodávka, přesun a montáž				
			1		1,000		
	D	998	Přesun hmot				20 400,00
67	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	21,000	200,00	4 200,00
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojné dopravní vzdálenost do 5000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311				
	VV		21		21,000		
68	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	81,000	200,00	16 200,00
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101				
	VV		81		81,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Příbyslav				
Objekt:	SO 01-08 - Stoka S1-3				
Místo:	Příbyslav místní část Hřiště			Datum:	29. 1. 2025
Zadavatel:	Město Příbyslav			Projektant:	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Uchazeč:	STAVAK spol. s r.o.			Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 469 949,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 469 949,00

D 1 Zemní práce 702 077,81

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	52,620	40,00	2 104,80
PP Online PSC VV Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103 3*3+1*(36,87+6,75)					52,620		
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	53,510	68,00	3 638,68
PP Online PSC P VV Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323 Poznámka k položce: - předpoklad zpětného použití materiálu (3,9+19,56+30,05)*1					53,510		
3	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	53,510	68,00	3 638,68
PP Online PSC VV Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107332 (3,9+19,56+30,05)*1					53,510		
4	K	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	400,460	108,00	43 249,68
PP Online PSC VV VV Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154523 22,84+238,60 "vrstva ACO" 53,51*2+2*4*4 "vrstva ACL" Součet					261,440 139,020 400,460		
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	320,000	20,00	6 400,00
PP Online PSC VV Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201 320					320,000		
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	100,000	40,00	4 000,00
PP Online PSC VV Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301 100					100,000		
7	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	81,990	400,00	32 796,00
PP Online PSC VV Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351203 2,3*3*3+4,17*3*3+2,64*3*3					81,990		
8	K	131353202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	43,200	400,00	17 280,00
PP Online PSC VV Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131353202 1,95*3*3+2,85*3*3					43,200		
9	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	67,320	1 000,00	67 320,00
PP Online PSC VV Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312221 6*1,9*1+3*2,08*1+12*3,39*1+3*3*1					67,320		
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	321,338	400,00	128 535,20
PP Online PSC VV Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354204 1*(6,75*1,9+3,9*1,55+30,87*1,9+3,86*1,55+11,35*2,08+21,60*3,39+47*3)					321,338		
11	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	45,144	130,00	5 868,72
PP Online PSC VV Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151102 (33,6+50)*0,18*3					45,144		
12	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	819,085	0,10	81,91
PP Online PSC VV Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811131 2*6,75*2,10+2*3,9*2,10+2*36,87*2,10+2*3,86*2,10+2*14,35*2,63+2*33,60*3,39+2*50*3					819,085		
13	K	151811133	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	136,890	0,10	13,69
PP Online PSC VV Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811133 3*3*2,5*2+3*3*3,4+3*3*4,17+3*3*2,64					136,890		
14	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	819,085	0,10	81,91
PP Online PSC VV Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811231 2*6,75*2,10+2*3,9*2,10+2*36,87*2,10+2*3,86*2,10+2*14,35*2,63+2*33,60*3,39+2*50*3					819,085		
15	K	151811233	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	136,890	0,10	13,69
PP Online PSC VV Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811233 3*3*2,5*2+3*3*3,4+3*3*4,17+3*3*2,64					136,890		
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	99,402	200,00	19 880,40
PP Online PSC VV Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101 180,73*0,55*1					99,402		
17	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	198,804	300,00	59 641,20
PP VV štěrkopísek netříděný 99,402*2 Přepočtené koeficientem množství					198,804		
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	364,457	150,00	54 668,55
PP Online PSC VV Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 (81,99+43,200+67,320+321,338)-(99,402+21,683+1,125+8,871+18,31)					364,457		
19	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	878,305	100,00	87 830,50
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123				
	VV		81,99+43,200+67,320+321,338		513,848		
	VV		(81,99+43,200+67,320+321,338)-(99,402+21,683+1,125+8,871+18,31)		364,457		
	VV		Součet		878,305		
20	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých strojně	m3	527,728	20,00	10 554,56
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťnutých jakékoliv třídy těžitelnosti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- uložení výkopového materiálu na dočasné deponii v prostoru zařízení staveniště		527,728		
	VV		81,99+43,200+67,320+321,338+13,88				
21	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	513,848	50,00	25 692,40
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151112		513,848		
	VV		81,99+43,200+67,320+321,338				
22	K	171201231-01	Likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy	soubor	1,000	117 000,00	117 000,00
	PP		Likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy				
	P		Poznámka k položce:				
			-likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy				
			-přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatky za uložení, případné požadované lab. rozborů apod.				
			-vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km, předpoklad sběrný dvůr Ronov nad Sázavou				
			-předpokladané zařízení dle Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
			-předpokladané množství zeminy = 149,391 +45,144 = 194,535 m3 (= 389,07 t)				
	VV		1		1,000		
23	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťnutím strojně	m2	250,800	22,00	5 517,60
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťnutím				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112		250,800		
	VV		(33,6+50)*3				
24	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	52,620	75,00	3 946,50
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003		52,620		
	VV		52,62				
25	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	52,620	0,10	5,26
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182303111		52,620		
	VV		52,62				
26	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	3,815	500,00	1 907,50
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice				
	VV		52,62*0,0725 'Přepočtené koeficientem množství		3,815		
27	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	52,620	5,00	263,10
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131		52,620		
	VV		52,62				
28	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,052	140,00	147,28
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		52,62*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,052		
	D	2	Zakládání				18,07
29	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	180,730	0,10	18,07
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obševem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212751104		180,730		
	VV		180,73				
	D	4	Vodorovné konstrukce				42 654,30
30	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	m3	21,683	1 400,00	30 356,20
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisků do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111		21,683		
	VV		180,73*0,1*1+5*1,9*1,9*0,2				
31	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklady a mříže	kus	11,000	500,00	5 500,00
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112				
32	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	3,000	240,00	720,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm				
	VV		3		3,000		
33	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	5,000	260,00	1 300,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm				
	VV		5		5,000		
34	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	3,000	280,00	840,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm				
	VV		3		3,000		
35	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,125	3 500,00	3 937,50
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311141		1,125		
	VV		5*1,5*1,5*0,1				
36	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	3,000	0,10	0,30
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111		3,000		
	VV		5*(4*1,5*0,1)				
37	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	3,000	0,10	0,30
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112		3,000		
	VV		5*(4*1,5*0,1)				
	D	5	Komunikace pozemní				254 088,36
38	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	250,800	220,00	55 176,00
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťnutím plochy přes 100 m2, po zhuťnutí tl. 180 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851114		250,800		
	VV		(33,60+50)*3				
39	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	53,510	50,00	2 675,50
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnutí tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011				
	P		Poznámka k položce:				
			- plocha = 53,51 m2 (29,43 m3), předpoklad využití původního materiálu s doplněním 20% (5,89 m3)				
	VV		53,51		53,510		
40	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	11,780	500,00	5 890,00
	PP		šterkodrt' frakce 0/63				
	P		Poznámka k položce:				
			- doplnění materiálu pro potřeby podkladních vrstev				
	VV		5,89*2		11,780		
41	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	53,510	450,00	24 079,50
	PP		Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhuťnutí tl. 200 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC p VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565231112 Poznámka k položce: - provedení včetně dodávky materiálu 53,51		53,510		
42	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	174,275	17,00	2 962,68
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106				
	VV		53,51*2,5+2*4,5*4,5		174,275		
43	K	573231108-01	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 1,00 kg/m2	m2	139,020	20,00	2 780,40
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 1,00 kg/m2				
	VV		53,51*2+2*4*4		139,020		
44	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	139,020	378,00	52 549,56
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577145132				
	VV		53,51*2+2*4*4		139,020		
45	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	261,440	413,00	107 974,72
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144141				
	VV		22,84+238,60		261,440		
	D	8	Trubní vedení				360 797,72
46	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250	m	182,730	180,00	32 891,40
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871363123				
	VV		180,73+2		182,730		
47	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12	m	188,212	657,00	123 655,28
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12				
	VV		182,73*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		188,212		
48	K	877360310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	2,000	350,00	700,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877360310				
49	M	28651018	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 250x45°	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 250x45°				
	VV		1		1,000		
50	M	28654620	koleno kanalizační PP DN 250x90°	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		koleno kanalizační PP DN 250x90°				
	VV		1		1,000		
51	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	7,000	600,00	4 200,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877360320				
52	M	28651034	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/160/45°	kus	5,000	2 500,00	12 500,00
	PP		odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/160/45°				
	VV		5		5,000		
53	M	28651035	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/200/45°	kus	1,000	2 621,00	2 621,00
	PP		odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/200/45°				
	VV		1		1,000		
54	M	28651036	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/250/45°	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/250/45°				
	VV		1		1,000		
55	K	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	1,000	350,00	350,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877360330				
56	M	28651075	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250	kus	1,000	970,00	970,00
	PP		přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250				
	VV		1		1,000		
57	K	894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	5,000	4 000,00	20 000,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410103				
	p		Poznámka k položce: - šachtové dno DN1000 mm, např.: TBZ-Q 1 100/100 vč. kramlového ocelového stupadla s PE povlakem, kyneta šachtového dna do výšky 1/2 DN kanalizačního potrubí, kyneta plastová (např. polypropylen) s chemickou odolností vůči agresivnímu prostředí odpadních (splaškových) vod, včetně těsnění DN1000				
58	M	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	5,000	13 500,00	67 500,00
	PP		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm				
	VV		5		5,000		
59	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410211				
60	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm				
	VV		3		3,000		
61	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410212				
62	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	2 400,00	2 400,00
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm				
	VV		1		1,000		
63	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410213				
64	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	2,000	4 000,00	8 000,00
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm				
	VV		2		2,000		
65	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	5,000	1 500,00	7 500,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410232				
66	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	5,000	2 000,00	10 000,00
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná				
	VV		5		5,000		
67	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899103112				
	p		Poznámka k položce: - litinový poklop Ø625 mm (vnitřní Ø600 mm), h= 160 mm, uzamykatelný, vodotěsný, bez/s odvětráním, poklapy dle standardů VAK HB (budoucího provozovatele) viz D.01.5 -1x bez odvětrání				
68	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125				
	VV		1		1,000		
69	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	1 500,00	6 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP Online PSC P		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112 Poznámka k položce: - litinový poklop ø625 mm (vnitřní ø600 mm), h= 160 mm, uzamykatelný, vodotěsný, bez/s odvětráním, niveleta poklopu = niveleta komunikace - samonivelační poklopy dle standardů VAK HB (budoucího provozovatele) viz D.01.5				
70	M	55241402	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání	kus	3,000	3 800,00	11 400,00
	PP VV		poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání 3		3,000		
71	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
	PP VV		poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním 1		1,000		
72	K	899633231	Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	1,011	4 000,00	4 044,00
	PP Online PSC VV		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899633231 0,85*0,65*1,83		1,011		
73	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení	m2	4,301	500,00	2 150,50
	PP Online PSC VV		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899643121 (0,85+0,85+0,65)*1,83		4,301		
74	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění	m2	4,301	100,00	430,10
	PP Online PSC VV		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899643122 (0,85+0,85+0,65)*1,83		4,301		
75	K	715191009-01	Provedení izolace stavebních konstrukcí - omotání ochrannou textilií	m2	9,600	55,00	528,00
	PP P VV		Provedení izolace stavebních konstrukcí - omotání ochrannou textilií Poznámka k položce: - ochrana pryžového těsnění ve spojích potrubí před betonovou směsí - předpoklad omotání ve 2 vrstvách -> potrubí průměru DN250 -> obvod = 0,8 m, pás š. 0,5 m 9,6		9,600		
76	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	9,600	33,00	316,80
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2				
77	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopopilkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	1,419	0,10	0,14
	PP Online PSC P VV		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopilkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910211 Poznámka k položce: - rušení drenáží ve výkopu pro potrubí kanalizace po dílkách provedených úsecích 180,73*3,14*0,05*0,05		1,419		
78	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	5,000	2 928,00	14 640,00
	PP Online PSC VV		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892362121 5		5,000		
79	K	892372111-01	Tlakové zkoušky vzduchem zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	5,000	0,10	0,50
	PP P VV		Tlakové zkoušky vzduchem zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 Poznámka k položce: - zajištění konců připojení přípojek 5		5,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				53 315,45
80	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	174,275	250,00	43 568,75
	PP Online PSC P VV		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919721221 Poznámka k položce: - minimální pevnost 50 kN/m 53,51*2,5+2*4,5*4,5		174,275		
81	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	17,650	100,00	1 765,00
	PP Online PSC VV		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112 4,15+3,4+3,7+6,4		17,650		
82	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	17,650	100,00	1 765,00
	PP Online PSC P VV		Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112233 Poznámka k položce: - předpoklad hloubky 50 mm 17,65		17,650		
83	K	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	17,650	150,00	2 647,50
	PP Online PSC P VV		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121132 Poznámka k položce: - předpoklad hloubky 50 mm 17,65		17,650		
84	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	0,120	8 910,00	1 069,20
	PP Online PSC VV		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151128 0,12		0,120		
85	K	727111001-03	Utěsnění prostupů trubního vedení velikostí potrubí DN250 (otvor průměru 300 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP P VV		Utěsnění prostupů trubního vedení velikostí potrubí DN250 (otvor průměru 300 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí Poznámka k položce: - dodávka, přesun a montáž 1		1,000		
D 997			Přesun sutě				42 756,80
86	K	997013869-01	Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků dle platné legislativy	soubor	1,000	15 048,00	15 048,00
	PP P VV		Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků dle platné legislativy Poznámka k položce: -likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy -přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případné požadované lab. rozborů apod. -vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km -předpokládané množství = 33,444 t 1		1,000		
87	K	997013875-01	Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu dle platné legislativy	soubor	1,000	23 000,00	23 000,00
	PP P VV		Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu dle platné legislativy Poznámka k položce: -likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy -přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případné požadované lab. rozborů apod. -vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km -předpokládané množství = 46,033 t 1		1,000		
88	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	47,088	50,00	2 354,40
	PP Online PSC VV		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551 23,544*2		47,088		
89	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	23,544	100,00	2 354,40
	PP Online PSC VV		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612 23,544		23,544		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	998		Přesun hmot				14 240,49
90	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m	t	2,420	200,00	484,00
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998229111				
	VV		2,42		2,420		
91	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	3,900	200,00	780,00
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojné dopravní vzdálenost do 5000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311				
	VV		3,9		3,900		
92	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	64,850	200,00	12 970,00
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101				
	VV		64,85		64,850		
93	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	64,850	0,10	6,49
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124				
	VV		64,85		64,850		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Přibyslav				
Objekt:		SO 01-09 - Stoka S1-3a				
Místo:		Přibyslav místní část Hřiště			Datum:	29. 1. 2025
Zadavatel:		Město Přibyslav			Projektant:	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Uchazeč:		STAVAK spol. s r.o.			Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							429 098,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				429 098,00
D 1			Zemní práce				177 292,81
1	K	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	212,750	108,00	22 977,00
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154523				
VV			138,75+37*2		212,750		
2	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	37,000	68,00	2 516,00
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107332				
VV			37*1		37,000		
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	37,000	68,00	2 516,00
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323				
P			Poznámka k položce:				
VV			- předpoklad zpětného použití materiálu				
			37*1		37,000		
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	20,00	1 600,00
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201				
VV			80		80,000		
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	40,00	200,00
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301				
VV			5		5,000		
6	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	27,270	400,00	10 908,00
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351202				
VV			3*3*3,03		27,270		
7	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	84,131	400,00	33 652,40
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 80 do 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354203				
VV			9,38*2,02*1+27,62*2,36*1		84,131		
8	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	208,962	0,10	20,90
PP			Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811131				
VV			2*9,38*2,57+2*27,62*2,91		208,962		
9	K	151811133	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	32,220	0,10	3,22
PP			Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811133				
VV			3*3*3,58		32,220		
10	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	208,962	0,10	20,90
PP			Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811231				
VV			2*9,38*2,57+2*27,62*2,91		208,962		
11	K	151811233	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	32,220	0,10	3,22
PP			Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811233				
VV			3*3*3,58		32,220		
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	79,588	150,00	11 938,20
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
VV			(27,27+84,131)-(20,35+4,422+0,225+1,816+5,00)		79,588		
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	20,350	200,00	4 070,00
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101				
VV			37*0,55*1		20,350		
14	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	40,700	300,00	12 210,00
PP			štěrkopísek netříděný				
VV			20,35*2 *Přepočtené koeficientem množství		40,700		
15	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	190,989	100,00	19 098,90
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123				
VV			27,27+84,131		111,401		
VV			(27,27+84,131)-(20,35+4,422+0,225+1,816+5,00)		79,588		
VV			Součet		190,989		
16	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	111,401	20,00	2 228,02
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101				
P			Poznámka k položce:				
VV			- uložení výkopového materiálu na dočasné deponii v prostoru zařízení staveniště				
			27,27+84,131		111,401		
17	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	111,401	50,00	5 570,05
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151112				
VV			27,27+84,131		111,401		
18	K	171201231-01	Likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy	soubor	1,000	47 760,00	47 760,00
PP			Likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -likvidace přebytkového výkopu zeminy dle platné legislativy -přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případné požadované lab. rozборы apod. -vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km, předpoklad sběrný dvůr Ronov nad Sázavou -předpokládané zatřídění dle Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 -předpokládané množství zeminy = 79.588 m3 (= 159.176 t) 1		1,000		
	VV						
	D	2	Zakládání				3,70
19	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	37,000	0,10	3,70
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperoforovaná 360° DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212751104				
	VV		37		37,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 738,42
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků	m3	4,422	1 400,00	6 190,80
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisků do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111				
	VV		37*1*0,1+1,9*1,9*0,2		4,422		
21	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	1,000	500,00	500,00
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112				
22	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	260,00	260,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm				
	VV		1		1,000		
23	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,225	3 500,00	787,50
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311141				
	VV		1,5*1,5*0,1		0,225		
24	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	0,600	0,10	0,06
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111				
	VV		4*1,5*0,1		0,600		
25	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	0,600	0,10	0,06
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112				
	VV		4*1,5*0,1		0,600		
	D	5	Komunikace pozemní				108 678,25
26	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	37,000	50,00	1 850,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - plocha = 37,00 m2 (9,25 m3), předpoklad využití původního materiálu s doplněním 20% (1,85 m3)				
	VV		37*1		37,000		
27	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	3,700	500,00	1 850,00
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - doplnění materiálu pro potřeby podkladních vrstev				
	VV		1,85*2		3,700		
28	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	37,000	450,00	16 650,00
	PP		Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565231112				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - provedení včetně dodávky materiálu				
	VV		37*1		37,000		
29	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	92,500	17,00	1 572,50
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106				
	VV		37*2,5		92,500		
30	K	573231108-01	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 1,00 kg/m2	m2	74,000	20,00	1 480,00
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 1,00 kg/m2				
	VV		37*2		74,000		
31	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	74,000	378,00	27 972,00
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577145132				
	VV		37*2		74,000		
32	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	138,750	413,00	57 303,75
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144141				
	VV		138,75		138,750		
	D	8	Trubní vedení				76 358,40
33	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250	m	37,000	180,00	6 660,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871363123				
	VV		37		37,000		
34	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12	m	38,110	657,00	25 038,27
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12				
	VV		37*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		38,110		
35	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	1,000	600,00	600,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877360320				
36	M	28651034	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/160/45°	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP		odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/160/45°				
	VV		1		1,000		
37	K	894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410103				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - šachtové dno DN1000 mm, např.: TBZ-Q, 1 100/100 vč. kramlového ocelového stupadla s PE povlakem, kyteta šachtového dna do výšky 1/2 DN kanalizačního potrubí, kyteta plastová (např. polypropylen) s chemickou odolností vůči agresivnímu prostředí odpadních (spláskových) vod, včetně těsnění DN1000				
38	M	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	1,000	13 500,00	13 500,00
	PP		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm				
	VV		1		1,000		
39	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410211				
40	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1		1,000		
41	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží rovná výšky 500 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410212				
42	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	2 400,00	2 400,00
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm				
	VV		1		1,000		
43	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží rovná výšky 1000 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410213				
44	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm				
	VV		1		1,000		
45	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží přechodová (konus)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410232				
46	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná				
	VV		1		1,000		
47	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112				
	P		Poznámka k položce: - litinový poklop Ø625 mm (vnitřní Ø600 mm), h= 160 mm, uzamykatelný, vodotěsný, bez/s odvětráním, niveleta poklopu = niveleta komunikace - samoniveleční poklopy dle standardů VAK HB (budoucího provozovatele) viz D.01.5				
48	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
	PP		poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním				
	VV		1		1,000		
49	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,290	0,10	0,03
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910211				
	P		Poznámka k položce: - rušení drenáží ve výkopu pro potrubí kanalizace po dílech provedených úsecích 37*3,14*0,05*0,05		0,290		
50	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	2 960,00	2 960,00
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892362121				
	VV		1		1,000		
51	K	892372111-01	Tlakové zkoušky vzduchem zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	0,10	0,10
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300				
	P		Poznámka k položce: -zajištění konců připojení přípojek				
	VV		1		1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 090,00
52	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	92,500	250,00	23 125,00
	PP		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919721221				
	P		Poznámka k položce: - minimální pevnost 50 kN/m				
	VV		37*2,5		92,500		
53	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	19,900	100,00	1 990,00
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112				
	VV		6,4*13,5		19,900		
54	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	19,900	100,00	1 990,00
	PP		Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112233				
	P		Poznámka k položce: - předpoklad hloubky 50 mm				
	VV		19,90		19,900		
55	K	919121132	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	19,900	150,00	2 985,00
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121132				
	P		Poznámka k položce: - předpoklad hloubky 50 mm				
	VV		19,90		19,900		
	D	997	Přesun sutě				25 839,00
56	K	997013869-01	Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků dle platné legislativy	soubor	1,000	10 350,00	10 350,00
	PP		Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků dle platné legislativy				
	P		Poznámka k položce: -likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy -přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případné požadované lab. rozborů apod. -vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km -předpokládané množství = 23,125 t				
	VV		1		1,000		
57	K	997013875-01	Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu dle platné legislativy	soubor	1,000	12 233,00	12 233,00
	PP		Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu dle platné legislativy				
	P		Poznámka k položce: -likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy -přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případné požadované lab. rozborů apod. -vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km -předpokládané množství = 24,466 t				
	VV		1		1,000		
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	32,560	50,00	1 628,00
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551				
	VV		16,28*2		32,560		
59	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,280	100,00	1 628,00
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612				
	VV		16,28		16,280		
	D	998	Přesun hmot				3 097,42
60	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,žive na vzdálenost do 50 m	t	1,280	200,00	256,00
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998229111				
	VV		1,28		1,280		
61	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	14,200	200,00	2 840,00
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101				
	VV		14,20		14,200		
62	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	14,200	0,10	1,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124				
VV			14,2		14,200		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Přibyslav					
Objekt:	SO 01-10 - Stoka S1-4					
Místo:	Přibyslav místní část Hřiště				Datum:	29. 1. 2025
Zadavatel:	Město Přibyslav				Projektant:	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Uchazeč:	STAVAK spol. s r.o.				Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							250 586,59
D HSV			Práce a dodávky HSV				250 586,59
D 1			Zemní práce				92 762,53
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	14,200	40,00	568,00
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103				
VV			(10,9+3,30)*1		14,200		
2	K	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	116,010	108,00	12 529,08
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154523				
VV			96,09+9,96*2		116,010		
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	9,960	68,00	677,28
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323				
P			Poznámka k položce:				
VV			- předpoklad zpětného použití materiálu				
			9,96*1		9,960		
4	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	9,960	68,00	677,28
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107332				
VV			9,96*1		9,960		
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	60,000	20,00	1 200,00
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201				
VV			60		60,000		
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,000	40,00	160,00
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301				
VV			4		4,000		
7	K	131353202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	20,700	400,00	8 280,00
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131353202				
VV			3*3*2,3		20,700		
8	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	9,300	1 000,00	9 300,00
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312221				
VV			6*1,55*1		9,300		
9	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	33,118	400,00	13 247,20
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354202				
VV			(2,31*1,55+10,9*1,90+1,65*1,55+3,3*1,90)*1		33,118		
10	K	151811131	Osazení pažicích boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	101,472	0,10	10,15
PP			Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811131				
VV			24,16*2*2,10		101,472		
11	K	151811133	Osazení pažicích boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	22,500	0,10	2,25
PP			Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811133				
VV			3*3*2,5		22,500		
12	K	151811231	Odstranění pažicích boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	101,472	0,10	10,15
PP			Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811231				
VV			24,16*2*2,10		101,472		
13	K	151811233	Odstranění pažicích boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	22,500	0,10	2,25
PP			Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811233				
VV			3*3*2,5		22,500		
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,288	200,00	2 657,60
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101				
VV			24,16*1,0*0,55		13,288		
15	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	26,576	300,00	7 972,80
PP			šterkopísek netříděný				
VV			13,288*2 'Přepočtené koeficientem množství		26,576		
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,357	150,00	6 353,55
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vkopávkách				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
VV			(20,70+9,30+33,118)-(13,288+3,138+0,225+1,19+2,92)		42,357		
17	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	105,475	100,00	10 547,50
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123				
VV			20,70+9,30+33,118		63,118		
VV			(20,70+9,30+33,118)-(13,288+3,138+0,225+1,19+2,92)		42,357		
VV			Součet		105,475		
18	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	63,118	20,00	1 262,36
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101				
P			Poznámka k položce:				
VV			- uložení výkopového materiálu na dočasné deponii v prostoru zařízení staveniště				
			20,70+9,30+33,118		63,118		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	63,118	50,00	3 155,90
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102				
	VV		20,70+9,30+33,118		63,118		
20	K	171201231-01	Likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy	soubor	1,000	12 457,00	12 457,00
	PP		Likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy -přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatky za uložení, případně požadované lab. rozbor apod. -vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km, předpoklad sběrný dvůr Ronov nad Sázavou -předpokládané zatřídění dle Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 -předpokládané množství zeminy = 20,761 m3 (= 41,522 tl)				
	VV		1		1,000		
21	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	14,200	75,00	1 065,00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003				
	VV		(10,9+3,30)*1		14,200		
22	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	14,200	0,10	1,42
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182303111				
	VV		(10,9+3,30)*1		14,200		
23	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1,030	500,00	515,00
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice				
	VV		14,2*0,0725 *Přepočtené koeficientem množství		1,030		
24	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	14,200	5,00	71,00
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131				
	VV		(10,9+3,30)*1		14,200		
25	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,284	140,00	39,76
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		14,2*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,284		
	D	2	Zakládání				2,42
26	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	24,160	0,10	2,42
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obšypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212751104				
	VV		24,16		24,160		
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 720,82
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiskusu	m3	3,138	1 400,00	4 393,20
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopiskusu do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111				
	VV		24,16*0,1*1+1,9*1,9*0,2		3,138		
28	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	2,000	500,00	1 000,00
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112				
29	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	260,00	260,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm				
	VV		1		1,000		
30	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	280,00	280,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm				
	VV		1		1,000		
31	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,225	3 500,00	787,50
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311141				
	VV		1,5*1,5*0,1		0,225		
32	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	0,600	0,10	0,06
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111				
	VV		4*1,5*0,1		0,600		
33	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	0,600	0,10	0,06
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112				
	VV		4*1,5*0,1		0,600		
	D	5	Komunikace pozemní				53 516,63
34	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	9,960	50,00	498,00
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - plocha = 9,96 m2 (2,49 m3), předpoklad využití původního materiálu s doplněním 20% (0,50 m3)				
	VV		9,96*1		9,960		
35	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	1,000	500,00	500,00
	PP		šterkodrt' frakce 0/63				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - doplnění materiálu pro potřeby podkladních vrstev				
	VV		0,5*2		1,000		
36	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	9,960	450,00	4 482,00
	PP		Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565231112				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - provedení včetně dodávky materiálu				
	VV		9,96*1		9,960		
37	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	24,900	17,00	423,30
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106				
	VV		9,96*2,5		24,900		
38	K	573231108-01	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 1,00 kg/m2	m2	19,920	20,00	398,40
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 1,00 kg/m2				
	VV		9,96*2		19,920		
39	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	19,920	378,00	7 529,76
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577145132				
	VV		9,96*2		19,920		
40	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	96,090	413,00	39 685,17
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144141				
	VV		96,09		96,090		
	D	8	Trubní vedení				68 169,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plynostěnného SN 12 z PVC-U DN 250	m	26,160	180,00	4 708,80
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plynostěnného tuhost SN 12 DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871363123				
	VV		24,16+2		26,160		
42	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U plynostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12	m	26,160	657,00	17 187,12
	PP		trubka kanalizační PVC-U plynostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12				
43	K	877360310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plynostěnných DN 250	kus	2,000	350,00	700,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plynostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzavěrů DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877360310				
44	M	28651018	koleno kanalizační PVC-U plynostěnné s rázovou odolností 250x45°	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		koleno kanalizační PVC-U plynostěnné s rázovou odolností 250x45°				
	VV		1		1,000		
45	M	28654620	koleno kanalizační PP DN 250x90°	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		koleno kanalizační PP DN 250x90°				
	VV		1		1,000		
46	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plynostěnných DN 250	kus	1,000	600,00	600,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plynostěnného odboček DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877360320				
47	M	28651036	odbočka kanalizační PVC-U plynostěnná s rázovou odolností DN 250/250/45°	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		odbočka kanalizační PVC-U plynostěnná s rázovou odolností DN 250/250/45°				
	VV		1		1,000		
48	K	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plynostěnných DN 250	kus	1,000	350,00	350,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plynostěnného spojek nebo redukcí DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877360330				
49	M	28651075	přesuvka kanalizační PVC-U plynostěnná s rázovou odolností DN 250	kus	1,000	970,00	970,00
	PP		přesuvka kanalizační PVC-U plynostěnná s rázovou odolností DN 250				
	VV		1		1,000		
50	K	894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410103				
	P		Poznámka k položce: - šachtová dno DN1000 mm, např.: TBZ-Q, 1 100/100 vč. kramlového ocelového stupadla s PE povlakem, kyneta šachtového dna do výšky 1/2 DN kanalizačního potrubí, kyneta plastová (např. polypropylen) s chemickou odolností vůči agresivnímu prostředí odpadních (splaškových) vod, včetně těsnění DN1000				
51	M	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	1,000	13 500,00	13 500,00
	PP		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm				
	VV		1		1,000		
52	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410232				
53	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná				
	VV		1		1,000		
54	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112				
	P		Poznámka k položce: - litinový poklop Ø625 mm (vnitřní Ø600 mm), h= 160 mm, uzamykatelný, vodotěsný, bez/s odvětráním, niveleta poklopu = niveleta komunikace - samonivelační poklopy dle standardů VAK HB (budoucího provozovatele) viz D.01.5				
55	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
	PP		poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním				
	VV		1		1,000		
56	K	899633231	Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	0,978	4 000,00	3 912,00
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899633231				
	VV		0,85*0,65*1,77		0,978		
57	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení	m2	4,160	500,00	2 080,00
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899643121				
	VV		(0,85+0,85+0,65)*1,77		4,160		
58	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění	m2	4,160	100,00	416,00
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899643122				
	VV		(0,85+0,85+0,65)*1,77		4,160		
59	K	715191009-01	Provedení izolace stavebních konstrukcí - omotání ochrannou textilií	m2	9,600	55,00	528,00
	PP		Provedení izolace stavebních konstrukcí - omotání ochrannou textilií				
	P		Poznámka k položce: - ochrana pryžového těsnění ve spojích potrubí před betonovou směsí - předpoklad omotání ve 2 vrstvách -> potrubí průměru DN250 -> obvod = 0,8 m, pás š. 0,5 m				
	VV		9,6		9,600		
60	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	9,600	33,00	316,80
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2				
61	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,190	0,10	0,02
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910211				
	P		Poznámka k položce: - rušení drenáží ve výkopu pro potrubí kanalizace po dílčích provedených úsecích				
	VV		24,16*3,14*0,05*0,05		0,190		
62	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	2 100,00	2 100,00
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892362121				
	VV		1		1,000		
63	K	892372111-01	Tlakové zkoušky vzduchem zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	3,000	0,10	0,30
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300				
	P		Poznámka k položce: -zajištění konců připojení přípojek				
	VV		3		3,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 681,70
64	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	24,900	250,00	6 225,00
	PP		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919721221				
	P		Poznámka k položce: - minimální pevnost 50 kN/m				
	VV		9,96*2,5		24,900		
65	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	8,250	100,00	825,00
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112				
	VV		4,4+3,85		8,250		
66	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	8,250	100,00	825,00
	PP		Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112233				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		- předpoklad hloubky 50 mm		8,250		
67	K	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	8,250	150,00	1 237,50
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živiničném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121132				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		- předpoklad hloubky 50 mm		8,250		
68	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	0,120	8 910,00	1 069,20
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151128				
	VV		0,12		0,120		
69	K	727111001-03	Utěsnění prostupů trubního vedení velikostí potrubí DN250 (otvor průměru 300 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
	PP		Utěsnění prostupů trubního vedení velikostí potrubí DN250 (otvor průměru 300 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		- dodávka, přesun a montáž		1,000		
			1				
	D	997	Přesun sutě				10 346,40
70	K	997013869-01	Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků dle platné legislativy	soubor	1,000	2 799,00	2 799,00
	PP		Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků dle platné legislativy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			-likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy				
			-přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případné požadované lab. rozborů apod.				
			-vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km				
	VV		-předpokládané množství = 6,225 t		1,000		
			1				
71	K	997013875-01	Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu dle platné legislativy	soubor	1,000	6 671,00	6 671,00
	PP		Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu dle platné legislativy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			-likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy				
			-přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případné požadované lab. rozborů apod.				
			-vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km				
	VV		-předpokládané množství = 13,341 t		1,000		
			1				
72	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	8,764	50,00	438,20
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551				
	VV		4,382*2		8,764		
73	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,382	100,00	438,20
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612				
	VV		4,382		4,382		
	D	998	Přesun hmot				2 387,05
74	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m	t	0,400	200,00	80,00
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998229111				
	VV		0,4		0,400		
75	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,030	200,00	206,00
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311				
	VV		1,03		1,030		
76	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	10,500	200,00	2 100,00
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101				
	VV		10,50		10,500		
77	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	10,500	0,10	1,05
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124				
	VV		10,50		10,500		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Přibyslav				Datum:		29. 1. 2025	
Objekt:		SO 01-11 - Čerpací stanice				Projektant:		Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.	
Místo:		Přibyslav místní část Hřiště				Zpracovatel:			
Zadavatel:		Město Přibyslav							
Uchazeč:		STAVAK spol. s r.o.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							1 723 385,08	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 366 085,96	
D		1	Zemní práce				260 716,92	
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	4,000	59,40	237,60	
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251101					
VV			4		4,000			
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	197,00	394,00	
PP			Odstranění stromů s odvězáním kmene a s odvětením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101					
VV			2		2,000			
3	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	397,00	794,00	
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101					
VV			2		2,000			
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000	80,00	1 600,00	
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201					
VV			20		20,000			
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,000	50,00	200,00	
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301					
VV			4		4,000			
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	26,280	60,00	1 576,80	
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103					
VV			4,8*4,8+1,8*1,8		26,280			
7	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	87,876	700,00	61 513,20	
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351203					
VV			4,8*4,8*3,8+1,8*1,8*0,1		87,876			
8	K	131451202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	44,176	1 500,00	66 264,00	
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131451202					
VV			4,8*4,8*1,91+3,14*0,3*0,3*0,6		44,176			
9	K	151811143	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 2,5 do 5 m	m2	113,472	300,00	34 041,60	
PP			Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 2,5 do 5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811143					
VV			4*4,8*5,91		113,472			
10	K	151811243	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 2,5 do 5 m	m2	113,472	180,00	20 424,96	
PP			Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 2,5 do 5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811243					
VV			4*4,8*5,91		113,472			
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	89,543	150,00	13 431,45	
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
VV			87,876+44,176-42,509		89,543			
12	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	221,595	100,00	22 159,50	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123					
VV			87,876+44,176		132,052			
VV			87,876+44,176-42,509		89,543			
VV			Součet		221,595			
13	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	132,052	20,00	2 641,04	
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101					
P			Poznámka k položce:					
VV			- uložení výkopového materiálu na dočasné deponii v prostoru zařízení staveniště					
VV			87,876+44,176		132,052			
14	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	132,052	50,00	6 602,60	
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151112					
VV			87,876+44,176		132,052			
15	K	171201231-01	Likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy	soubor	1,000	25 505,00	25 505,00	
PP			Likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy					
P			Poznámka k položce:					
VV			-likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy					
VV			-přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případně požadované lab. rozborý apod.					
VV			-vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km, předpoklad sběrný dvůr Ronov nad Sázavou					
VV			-předpokládáné zařízení dle Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
VV			-předpokládáné množství zeminy = 42,509 m3 (= 85,018 t)					
VV			1		1,000			
16	K	171201231-02	Likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy	soubor	1,000	200,00	200,00	
PP			Likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy					
P			Poznámka k položce:					
VV			-likvidace vzniklé dřevní hmoty dle platné legislativy					
VV			-přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení)					
VV			-vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km, předpoklad sběrný dvůr Ronov nad Sázavou (kompostárna)					
VV			Předpoklad množství = 0,2 m3 (= 0,16 t)					
VV			1		1,000			
17	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	26,280	75,00	1 971,00	
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003				
	VV		26,28		26,280		
18	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	26,280	0,10	2,63
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182303111				
	VV		26,28		26,280		
19	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1,905	500,00	952,50
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice				
	VV		26,28*0,0725 "Přepočtené koeficientem množství		1,905		
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	26,280	5,00	131,40
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131				
	VV		26,28		26,280		
21	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,526	140,00	73,64
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		26,28*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,526		
	D	2	Zakládání				1,92
22	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	19,200	0,10	1,92
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obšypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212751104				
	VV		4,8*4		19,200		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				260 695,00
23	K	382121112	Montáž dna ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží včetně těsnění DN přes 2000 do 2500	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu dna včetně těsnění DN přes 2000 do 2500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/382121112				
24	M	59226011-01	dno kruhové nádrže DN 2500 stěna tl přes 100mm v 2600mm	kus	1,000	69 600,00	69 600,00
	PP		dno kruhové nádrže DN 2500 stěna tl přes 100mm v 2600mm				
	VV		1		1,000		
25	K	382121122	Montáž skruže ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží včetně těsnění DN přes 2000 do 2500	kus	2,000	10 000,00	20 000,00
	PP		Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu skruže včetně těsnění DN přes 2000 do 2500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/382121122				
26	M	59226028	skruž kruhové nádrže DN 2500 v 1500mm užitný objem 7,363m3	kus	1,000	39 100,00	39 100,00
	PP		skruž kruhové nádrže DN 2500 v 1500mm užitný objem 7,363m3				
	VV		1		1,000		
27	M	59226031	skruž kruhové nádrže DN 2500 v 1000mm užitný objem 4,909m3	kus	1,000	25 800,00	25 800,00
	PP		skruž kruhové nádrže DN 2500 v 1000mm užitný objem 4,909m3				
	VV		1		1,000		
28	K	382121132	Montáž zákrtyové desky ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží DN přes 2000 do 2500	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu zákrtyové desky DN přes 2000 do 2500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/382121132				
29	M	59226046	deska zákrtyová kruhové nádrže DN 2500 se stěnou tl přes 100mm v 200mm otvor 3x d 625mm	kus	1,000	23 400,00	23 400,00
	PP		deska zákrtyová kruhové nádrže DN 2500 se stěnou tl přes 100mm v 200mm otvor 3x d 625mm				
	VV		1		1,000		
30	K	899102112-01	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu a ukotvení do zákrtyové desky	kus	4,000	3 650,00	14 600,00
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu a ukotvení do zákrtyové desky				
31	M	28661776-01	poklop šachtový nerezový pro otvor průměru 625 mm, vodotěsný, uzamíkatelný, na panty s odvětráváním	kus	1,000	15 120,00	15 120,00
	PP		poklop šachtový nerezový pro otvor průměru 625 mm, vodotěsný, uzamíkatelný, na panty s odvětráváním				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- nerezový poklop r. 600x600x120 mm (700x700) včetně rámu, odvětrávací komínek DN100 výšky 180 mm				
			1		1,000		
32	M	28661776-02	poklop šachtový nerezový pro otvor průměru 625 mm, vodotěsný, uzamíkatelný, na panty bez odvětrávání	kus	3,000	11 025,00	33 075,00
	PP		poklop šachtový nerezový pro otvor průměru 625 mm, vodotěsný, uzamíkatelný, na panty s odvětráváním				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- nerezový poklop r. 600x600x50mm (716x716) včetně rámu, vodotěsný, uzamíkatelný, otevírání na panty, bez odvětrání, pochozí min. A15				
			3		3,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				19 451,20
33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,008	1 400,00	5 611,20
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111				
	VV		3,6*3,6*0,3 "podsyp jílnka"		3,888		
	VV		0,4*0,6*0,5 "podsyp blok"		0,120		
	VV		Součet		4,008		
34	K	452321162	Podkladní desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	1,350	4 500,00	6 075,00
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452321162				
	VV		3*3*0,15		1,350		
35	K	452323162	Podkladní bloky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,096	4 500,00	432,00
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí bloky pod potrubí z betonu tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452323162				
	VV		0,4*0,4*0,6		0,096		
36	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,800	500,00	900,00
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111				
	VV		4*3*0,15		1,800		
37	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,800	100,00	180,00
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112				
	VV		1,8		1,800		
38	K	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	0,560	750,00	420,00
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353111				
	VV		(0,6+0,4+0,4)*0,4		0,560		
39	K	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	0,560	150,00	84,00
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353112				
	VV		(0,6+0,4+0,4)*0,4		0,560		
40	K	452368113	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 505	t	0,001	42 100,00	42,10
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452368113				
	VV		4*0,3*0,4*1,05/1000		0,001		
41	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,153	37 300,00	5 706,90
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452368211				
	VV		2*(3*3)*7,90*1,05/1000 "kari sít 8/100x100 KY49"		0,149		
	VV		2*0,4*4,44*1,05/1000 "kari sít 6/100x100 KH30"		0,004		
	VV		Součet		0,153		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 5			Komunikace pozemní				10 102,00
42	K	564730101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	6,800	180,00	1 224,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564730101				
	VV		6,8		6,800		
43	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	6,800	230,00	1 564,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564751101				
	VV		6,8		6,800		
44	K	564770101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	3,240	400,00	1 296,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564770101				
	VV		1,8*1,8		3,240		
45	K	596811220-01	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikostí přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	6,800	370,00	2 516,00
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytkého materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 40 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2				
	VV		6,8		6,800		
46	M	59246002	dlažba plošná terasová betonová 400x400mm tl 40mm	m2	7,004	500,00	3 502,00
	PP		dlažba plošná terasová betonová 400x400mm tl 40mm				
	VV		6,8*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		7,004		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 352,42
47	K	632902221	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím můstkem	m2	9,650	65,00	627,25
	PP		Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím (adhezním) můstkem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632902221				
	VV		4,75+2,45+2,45		9,650		
48	K	631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,238	5 500,00	1 309,00
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311214				
	VV		4,75*0,05		0,238		
49	K	631311224	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,245	5 200,00	1 274,00
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311224				
	VV		2,45*0,1		0,245		
50	K	631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,490	5 200,00	2 548,00
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311234				
	VV		2,45*0,2		0,490		
51	K	631319111-01	Příplatek k cenám mazanin za vytvoření žlábků	m	5,750	230,00	1 322,50
	PP		Příplatek k cenám mazanin za vytvoření žlábků				
	VV		5,75		5,750		
52	K	631319185	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za sklon přes 15 do 35°	m3	0,490	95,00	46,55
	PP		Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 120 do 240 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319185				
	VV		0,49		0,490		
53	K	631319195	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,238	250,00	59,50
	PP		Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319195				
	VV		0,238		0,238		
54	K	631319196	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,245	170,00	41,65
	PP		Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319196				
	VV		0,245		0,245		
55	K	631319197	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za plochu do 5 m2	m3	0,490	93,00	45,57
	PP		Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319197				
	VV		0,49		0,490		
56	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,002	51 700,00	103,40
	PP		Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSI 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631361821				
	VV		40*0,2*0,222*1,05/1000 "spoj trny mazanina pr. 6 mm"		0,002		
57	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,025	39 000,00	975,00
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021				
	VV		0,95*5,75*4,44*1,05/1000 "kari sít 6/100x100 KH30"		0,025		
D 8			Trubní vedení				763 056,10
58	K	871440440	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 8 z polypropylenu DN 600	m	0,600	588,00	352,80
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 8 DN 600				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871440440				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		-osazení trubky do dna jámy . výšky 0,6 m - čerpací jímka v případě zastížení podzemní vody				
			0,6		0,600		
59	M	28613300	trubka kanalizační PE-HD/PP korugovaná DN 600x3000mm SN8	m	0,609	5 200,00	3 166,80
	PP		trubka kanalizační PE-HD/PP korugovaná DN 600x3000mm SN8				
	VV		0,6*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		0,609		
60	K	891242222-01	Montáž kanalizačních armatur na potrubí v šachtách	kus	21,000	1 200,00	25 200,00
	PP		Montáž kanalizačních armatur na potrubí v šachtách				
61	M	42210101	kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm	kus	4,000	531,00	2 124,00
	PP		kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm				
	VV		4		4,000		
62	M	42221503	šoupě nožové s nestoupavým vřetenem oboustranné těsnicí DN 80	kus	4,000	13 500,00	54 000,00
	PP		šoupě nožové s nestoupavým vřetenem oboustranné těsnicí DN 80				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		(šoupě nožové-deskové včetně ručního kola) . pro odpadní (spláskové) vody				
			4		4,000		
63	M	42283506-01	zpětný kulový ventil s volnou přírubou a odvodněním, DN80x260, PN 16 s epoxidovou povrchovou ochranou	kus	2,000	10 500,00	21 000,00
	PP		zpětný kulový ventil s volnou přírubou a odvodněním, DN80x260, PN 16 s epoxidovou povrchovou ochranou				
	VV		2		2,000		
64	M	55253609	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 80/65	kus	2,000	3 600,00	7 200,00
	PP		přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 80/65				
	VV		2		2,000		
65	M	55253511	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/80	kus	2,000	4 230,00	8 460,00
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/80				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- pro odpadní (spláskové) vody				
			2		2,000		
66	M	55254026	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 80-90°	kus	4,000	3 300,00	13 200,00
	PP		koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 80-90°				
	VV		4		4,000		
67	M	55253235-01	tvarovka přírubová litinová s epoxidovou ochranou FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	3 160,00	3 160,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		tvorovka přírubová litinová s epoxidovou ochranou FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		- pro odpadní (splaškové) vody				
			1		1,000		
68	M	55253687-01	příruba zaslepovací závitová DN 80 závit 3" nerezová pro odpadní vody	kus	1,000	2 270,00	2 270,00
	PP		příruba zaslepovací závitová DN 80 závit 3" nerezová pro odpadní vody				
	VV		1		1,000		
69	M	55253687-02	nerezová přípojka DN80(75) se závitem 3" včetně šroubení pro odpadní vodu napojení pro sací (fekální) vůz	kus	1,000	2 270,00	2 270,00
	PP		nerezová přípojka DN80(75) se závitem 3" včetně šroubení pro odpadní vodu napojení pro sací (fekální) vůz				
	VV		1		1,000		
70	K	877245201	Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 90	kus	3,000	344,00	1 032,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 90				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877245201				
71	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	362,00	362,00
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm				
	VV		1		1,000		
72	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	1,000	316,00	316,00
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm				
	VV		1		1,000		
73	M	28654368-01	příruba volná k lemovému nákrůžku d90 mm (DN80)	kus	1,000	942,00	942,00
	PP		příruba volná k lemovému nákrůžku d90 mm (DN80)				
	VV		1		1,000		
74	K	852241122-01	Montáž potrubí z trub ocelových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	8,000	1 200,00	9 600,00
	PP		Montáž potrubí z trub ocelových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			-včetně dodávky spojovacího materiálu				
	VV		-přírubv svařenv s potrubím				
			8		8,000		
75	M	55261380-01	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) DN80 tř. 17240 (1.4301)	m	7,795	1 900,00	14 810,50
	PP		trubka z ušlechtilé oceli (nerez) DN80 tř. 17240 (1.4301)				
	VV		7,35*1,05		7,718		
	VV		7,718*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		7,795		
76	M	55251610-01	příruba nerezová PN10/16 pro potrubí DN80 tř. 17240 (1.4301)	kus	16,000	2 710,00	43 360,00
	PP		příruba nerezová PN10/16 pro potrubí DN80 tř. 17240 (1.4301)				
	VV		16		16,000		
77	K	891247912-01	Osazení čerpadla do čerpací jímky	kpl	2,000	125 000,00	250 000,00
	PP		Osazení čerpadla do čerpací jímky				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			-osazení čerpadla				
			-instalace vodících tyčí, jisticího lana, kotvící patní patky				
			-napojení čerpadla na trubní vystrojení jímky				
			-připojení na zdroj el. energie				
78	M	42611099-01	čerpadlo ponorné kalové Q=4,0 l/s	kus	2,000	150 000,00	300 000,00
	PP		čerpadlo ponorné kalové Q=4,0 l/s				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
			-čerpadlo ponorné kalové pro stacionární a mobilní instalaci v mokřem prostředí				
			-zapojení 1+1 (provozní+rezervní)				
			-předpokládaný příkon 12,3 kW (provozní bod 5,36kW)				
	P		-součástí vodící tyče, jisticí lano, kotvící koleno včene spojovacího a kotvícího materiálu				
			-výtlak DN50/65				
			-hmotnost 117,7 kg				
			-400V/50 Hz, 20,5 A, rozběhový 57 A				
			-Q = 4 l/s pro H =37 m, Hmax = 44,01 m				
			/(čerpadlo tvou naof.: Rexa PRO-V05-326A ...)				
	VV		1+1		2,000		
79	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	10,000	23,00	230,00
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111				
	VV		10		10,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 517,00
80	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,655	4 000,00	2 620,00
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121				
	VV		18,7*0,1*0,2+18,7*0,1*0,15		0,655		
81	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	18,700	200,00	3 740,00
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916331112				
	VV		18,7		18,700		
82	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	18,700	120,00	2 244,00
	PP		obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm				
83	K	953961111	Kotva chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	40,000	45,20	1 808,00
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961111				
	VV		40		40,000		
84	K	953961112	Kotva chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000	50,00	200,00
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961112				
	VV		4		4,000		
85	K	985324221-01	Ochranný nátěr betonu dvousložkový na bázi epoxidových pryskyřic emulgovatelných vodou, zajišťující vodonepropustnost a ochranu železobetonu, dvojnásobný	m2	51,810	500,00	25 905,00
	PP		Ochranný nátěr betonu dvousložkový na bázi epoxidových pryskyřic emulgovatelných vodou, zajišťující vodonepropustnost a ochranu železobetonu, dvojnásobný				
	VV		3,14*1,25*1,25*2+2*3,14*1,25*5,35		51,810		
	D	998	Přesun hmot				7 193,40
86	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,950	200,00	390,00
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311				
	VV		1,95		1,950		
87	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	34,000	200,00	6 800,00
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, šybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998272201				
	VV		34		34,000		
88	K	998272224	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných za zvětšený přesun do 500 m	t	34,000	0,10	3,40
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998272224				
	VV		34		34,000		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				357 299,12
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				11 666,87
89	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	2,638	140,00	369,32
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559				
	VV		2*3,14*1,4*0,3		2,638		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP	m2	27,255	160,00	4 360,80
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559				
	VV		2*3,14*1,4*3,1		27,255		
91	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	31,388	221,00	6 936,75
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm				
	VV		(2,638+27,255)*1,05		31,388		
	D	767	Konstrukce zámečnické				344 592,00
92	K	767831022	Montáž vnitřních kovových prvků, ukotvených do betonu	kpl	1,000	747,00	747,00
	PP		Montáž vnitřních kovových prvků, ukotvených do betonu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767831022				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		-včetně provedení kotvení otvorů a dodávky spojovacího materiálu		1,000		
			1				
93	M	44983026-01	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 1m	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 1m				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		š. stupadel 400 mm		1,000		
			1				
94	M	44983026-02	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli do dl 3m	kus	1,000	50 000,00	50 000,00
	PP		žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli do dl 3m				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		-předpoklad délky 2,83 m				
			-š. stupadel 400 mm				
			-do agresivního prostředí odpadních vod		1,000		
			1				
95	M	55243818-01	stupadlo nerezové s PE povlakem, P=162 mm	kus	9,000	92,00	828,00
	PP		stupadlo nerezové s PE povlakem, P=162 mm				
	VV		9		9,000		
96	M	63126001-01	pochozí rošt včetně nosné konstrukce	kpl	1,000	125 000,00	125 000,00
	PP		pochozí rošt včetně nosné konstrukce				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		-rošt tl. 30 mm s odolností vůči agresivnímu prostředí odpadních vod plochy cca 1,5 m2				
			-uchycující nosná konstrukce pro rošt		1,000		
			1				
97	K	767163111-01	Montáž přímého kovového zábradlí v rovině v podzemním objektu	m	2,350	3 500,00	8 225,00
	PP		Montáž přímého kovového zábradlí v rovině v podzemním objektu				
98	M	55342293-01	zábradlí nerezové	m	2,350	3 500,00	8 225,00
	PP		zábradlí nerezové				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		-zábradlí výšky 1,1 m kotvené do stěn jímky a ke konstrukci roštu				
			-zarážka				
			-předpoklad délky 2,35 m				
			-odolnost materiálu do agresivního prostředí		2,350		
			2,35				
99	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	110,000	59,70	6 567,00
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		-položka zahrnuje rovněž kotvení kotvicí patky k betonové kce bloku		110,000		
			76+34				
100	M	76790112-01	otočný jeřáb, nosnost 250kg, rozpětí 1400-2000mm	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00
	PP		otočný jeřáb, nosnost 250kg, rozpětí 1400-2000mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		-materiál pozink, naviák nerez, lano nerez				
			-možnost demontáže				
			-kotevní patka do betonu				
			-rozsah otáčení: 360				
			-hmotnost cca 76 kg		1,000		
			1				
101	M	55241000-01	česlicový koš nerezový včetně vodících tyčí	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00
	PP		česlicový koš nerezový včetně vodících tyčí				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- pro potrubí DN250				
			- předpokládáný zachytný objem 40 l				
			- orientační hmotnost 34 kg				
			- včetně dodávky vodících nerezových tyčí, dorazu, nerez lanka a spojovacího (kotvícího materiálu)				
			- odolnost materiálu vůči agresivnímu prostředí odpadních vod (předpoklad nerez tl. 17)		1,000		
			1				
	D	777	Podlahy lité				1 040,25
102	K	777612109	Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy	m2	4,750	219,00	1 040,25
	PP		Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777612109				
	VV		4,75		4,750		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hříště, Přibyslav					
Objekt:	SO 01-12 - Kanalizační přípojky splaškové kanalizace					
Místo:	Přibyslav místní část Hříště				Datum:	29. 1. 2025
Zadavatel:	Město Přibyslav				Projektant:	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Uchazeč:	STAVAK spol. s r.o.				Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 611 761,26
D HSV			Práce a dodávky HSV				2 611 761,26
D 1			Zemní práce				1 190 593,47
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	12,000	59,40	712,80
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251101				
	VV		12		12,000		
2	K	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	239,855	108,00	25 904,34
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154523				
	VV		1,9*30,65+1,8*87,80+1,8*13,10		239,855		
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	23,330	35,00	816,55
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322				
	P		Poznámka k položce:				
			-odstranění vrstvy stávající zpevněné příjezdové cesty				
			-odstranění porvhů a skladyb asf. komunikace v délce 1,5 m u šachty KŠ16 je řešena v rámci objektu stoky S1				
	VV		0,9*23,70+0,8*2,5		23,330		
4	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	117,085	68,00	7 961,78
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323				
	P		Poznámka k položce:				
			- předpoklad zpětného použití materiálu				
	VV		0,9*30,65		27,585		
	VV		0,9*87,80+0,8*13,10		89,500		
	VV		Součet		117,085		
5	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	117,085	68,00	7 961,78
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107332				
	VV		0,9*30,65		27,585		
	VV		0,9*87,80+0,8*13,10		89,500		
	VV		Součet		117,085		
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	400,000	20,00	8 000,00
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201				
	VV		400		400,000		
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	25,000	40,00	1 000,00
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301				
	VV		25		25,000		
8	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	315,885	40,00	12 635,40
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103				
	VV		0,9*268,45		241,605		
	VV		0,8*51,60		41,280		
	VV		2*3*3		18,000		
	VV		4*2,5*1,5		15,000		
	VV		Součet		315,885		
9	K	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	13,950	400,00	5 580,00
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351201				
	VV		2,5*1,5*1,97+2,5*1,5*1,75		13,950		
10	K	131353203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	52,650	400,00	21 060,00
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131353203				
	VV		2,5*1,5*1,97+2,5*1,5*1,75		13,950		
	VV		2*3*3*2,15		38,700		
	VV		Součet		52,650		
11	K	132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	26,020	1 000,00	26 020,00
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312121				
	P		Poznámka k položce:				
			- výkopové a zásvykové práce v délce 1,5 m u šachty KŠ16 jsou řešeny v rámci objektu stoky S1				
	VV		26,02		26,020		
12	K	132354104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	54,570	400,00	21 828,00
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354104				
	VV		54,57		54,570		
13	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	233,720	1 000,00	233 720,00
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312221				
	VV		233,72		233,720		
14	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	397,990	400,00	159 196,00
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354204				
	VV		397,99		397,990		
15	K	141721212	Rízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	19,400	2 000,00	38 800,00
	PP		Rízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 90 do 110 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/141721212				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	9,7*2		19,400		
16	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	1 861,230	0,10	186,12
	PP	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811131					
	VV	1650+211,23 "vstupní data pro výkaz výměr viz D.01.18"				1 861,230	
	VV	Součet				1 861,230	
17	K	151811231	Odstanění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	1 861,230	0,10	186,12
	PP	Odstanění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811231					
	VV	1861,23				1 861,230	
18	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	122,320	0,10	12,23
	PP	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811132					
	VV	(4*3*2,35)*2				56,400	
	VV	(2,5+2,5+1,5+1,5)*2,17*2+(2,5+2,5+1,5+1,5)*1,95*2				65,920	
	VV	Součet				122,320	
19	K	151811232	Odstanění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	122,320	0,10	12,23
	PP	Odstanění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811232					
	VV	122,32				122,320	
20	K	175151101	Obšypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	195,266	200,00	39 053,20
	PP	Obšypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	VV	77,10*0,8*0,35				21,588	
	VV	(360,65+49,95)*0,9*0,45				166,293	
	VV	0,35*0,35*(2*3,14*0,2)*48				7,385	
	VV	Součet				195,266	
21	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	390,532	300,00	117 159,60
	PP	šterkopisek netříděný					
	VV	195,266*2 "Přepočtené koeficientem množství				390,532	
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	502,508	150,00	75 376,20
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV	(13,95+52,65+26,02+54,57+233,72+397,99)-(195,266+43,122+1,62+13,756+0,15+6,36+1,57+10,028+4,52)				502,508	
23	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 281,408	100,00	128 140,80
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123					
	VV	(13,95+52,65+26,02+54,57+233,72+397,99)				778,900	
	VV	(13,95+52,65+26,02+54,57+233,72+397,99)-(195,266+43,122+1,62+13,756+0,15+6,36+1,57+10,028+4,52)				502,508	
	VV	Součet				1 281,408	
24	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	778,900	50,00	38 945,00
	PP	Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102					
	VV	(13,95+52,65+26,02+54,57+233,72+397,99)				778,900	
25	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojné	m3	812,370	20,00	16 247,40
	PP	Uložení sypanin do násypů strojné s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101					
	P	Poznámka k položce: - uložení výkopového materiálu na dočasně deponii v prostoru zařízení staveniště					
	VV	(13,95+52,65+26,02+54,57+233,72+397,99)				778,900	
	VV	29,27+4,20				33,470	
	VV	Součet				812,370	
26	K	171201231-01	Likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy	soubor	1,000	165 840,00	165 840,00
	PP	Likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy					
	P	Poznámka k položce: -likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy -přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případně požadované lab. rozborý apod. -vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km, předpoklad sběrný dvůr Ronov nad Sázavou -předpokládané zatřídění dle Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 -předpokládané množství zeminy = 276,392 m3 (= 552,784 t)					
	VV	1				1,000	
27	K	171201231-02	Likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy	soubor	1,000	600,00	600,00
	PP	Likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy					
	P	Poznámka k položce: -likvidace vzniklé dřevní hmoty dle platné legislativy -přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení) -vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km, předpoklad sběrný dvůr Ronov nad Sázavou (kompostárna) Předpokládané množství = 0,6 m3 (= 0,48 t)					
	VV	1				1,000	
28	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojné	m2	315,885	75,00	23 691,38
	PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003					
	VV	315,885				315,885	
29	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	315,885	0,10	31,59
	PP	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182303111					
	VV	315,885				315,885	
30	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	22,902	500,00	11 451,00
	PP	zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV	315,885*0,0725 "Přepočtené koeficientem množství				22,902	
31	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	315,885	5,00	1 579,43
	PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					
	VV	315,885				315,885	
32	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,318	140,00	884,52
	PP	osivo směs travní parková					
	VV	315,885*0,02 "Přepočtené koeficientem množství				6,318	
	D	2	Zakládání				9 940,13
33	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	461,300	0,10	46,13
	PP	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obšypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212751104					
	VV	360,65+49,95+70,10-(2*9,7)				461,300	
34	K	899914211	Montáž ocelové chráničky D přes 100 do 150 mm	m	19,400	150,00	2 910,00
	PP	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru přes 100 do 150 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899914211					
35	M	55283913	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 102x5,0mm	m	19,400	360,00	6 984,00
	PP	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 102x5,0mm					
	VV	2*9,7				19,400	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				167 488,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	358325115	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z železobetonu plochy přes 4 m2	m3	1,664	4 500,00	7 488,00
	PP		Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/358325115				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- částečná demolice stávajícího objektu jímky v rámci přípojký DČS1 (3,4*2,2)-(3*1,8))*0,8		1,664		
37	K	382413112-01	Osazení jímky z PP na obetonování objemu do 2000 l pro usazení do terénu	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
	PP		Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 2000 l				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		-osazení jímky včetně poklopu				
38	M	56230011-01	jímka plastová na obetonování (dvouplášťová) objem do 2m3 včetně	kus	2,000	75 000,00	150 000,00
	PP		jímka plastová na obetonování (dvouplášťová) objem do 2m3 včetně				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- dávka plastové jímky včetně pochozího poklopu min. tř. A15				
	VV		- předpokládané rozměry 1,2x1,2x1,7(2) m				
	VV		- vystrojení není předmětem zájmové stavby, zajišťuje vlastník připojované nemovitosti				
	D	4	Vodorovné konstrukce		2,000		
							73 602,82
39	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků	m3	43,122	1 400,00	60 370,80
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisků do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111				
	VV		77,10*0,8*0,1		6,168		
	VV		(360,65+49,95)*0,9*0,1		36,954		
	VV		Součet		43,122		
40	K	452311162	Podkladní desky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	1,620	4 000,00	6 480,00
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311162				
	VV		1,8*1,8*0,25*2		1,620		
41	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zařízení	m2	3,600	0,10	0,36
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zařízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111				
	VV		4*1,8*0,25*2		3,600		
42	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	3,600	0,10	0,36
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112				
	VV		4*1,8*0,25*2		3,600		
43	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,181	37 300,00	6 751,30
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452368211				
	VV		2*3,3*3,3*7,90*1,05/1000 "předpoklad pr. 8/100x100 KY49"		0,181		
	D	5	Komunikace pozemní				167 057,00
44	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	117,085	50,00	5 854,25
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- plocha = 117,09 m2 (29,27 m3), předpoklad využití původního materiálu s doplněním 20% (5,85m3)				
	VV		0,9*30,65		27,585		
	VV		0,9*87,80+0,8*13,10		89,500		
	VV		Součet		117,085		
45	K	564851014	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 180 mm	m2	23,330	50,00	1 166,50
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851014				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- plocha = 23,33 m2 (4,20 m3), předpoklad využití původního materiálu s doplněním 20% (0,84 m3)				
	VV		23,33		23,330		
46	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	13,380	500,00	6 690,00
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- doplnění materiálu pro potřeby podkladních vrstev				
	VV		2*0,84+2*5,85		13,380		
47	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	117,085	450,00	52 688,25
	PP		Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565231112				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- provedení včetně dodávky materiálu				
	VV		0,9*30,65		27,585		
	VV		0,9*87,80+0,8*13,10		89,500		
	VV		Součet		117,085		
48	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	305,630	17,00	5 195,71
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106				
	VV		2,4*30,65+2,3*87,80+2,3*13,10		305,630		
49	K	573231108-01	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 1,00 kg/m2	m2	239,855	20,00	4 797,10
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 1,00 kg/m2				
	VV		1,9*30,65+1,8*87,80+1,8*13,10		239,855		
50	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	239,855	378,00	90 665,19
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577145132				
	VV		1,9*30,65+1,8*87,80+1,8*13,10		239,855		
	D	8	Trubní vedení				727 986,02
51	K	871215201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 50x4,6 mm	m	77,100	90,00	6 939,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PP16 d 50 x 4,6 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871215201				
	VV		77,1		77,100		
52	M	28613423	potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm	m	80,955	60,00	4 857,30
	PP		potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		PN16, typ 2, barva zelená nebo hnědá, certifikát PAS 1075				
	VV		77,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		80,955		
53	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	360,650	120,00	43 278,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313123				
	VV		360,65		360,650		
54	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m	378,683	286,00	108 303,34
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12				
	VV		360,65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		378,683		
55	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200	m	49,950	140,00	6 993,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353123				
	VV		49,95		49,950		
56	M	28611107	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x6000mm SN12	m	52,448	451,00	23 654,05
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x6000mm SN12				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		49,95*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		52,448		
57	K	891212122-01	Montáž kanalizačních armatur na potrubí v otevřeném výkopu	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
	PP		Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50				
58	M	42273446	pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, univerzální, se závitovým výstupem 6/4"	kus	4,000	1 340,00	5 360,00
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, univerzální, se závitovým výstupem 6/4"				
	VV		2+2		4,000		
59	K	891182122	Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	8,000	500,00	4 000,00
	PP		Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891182122				
60	M	42221423-01	šoupátko přípojkové přímé DN 40 s deskovým uzávěrem a integrovanými ISO hrdly pro potrubí z PE/PVC	kus	4,000	5 197,00	20 788,00
	PP		šoupátko přípojkové přímé DN 40 s deskovým uzávěrem a integrovanými ISO hrdly pro potrubí z PE/PVC				
	VV		2+2		4,000		
61	M	42291043	souprava zemní pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,0-1,6m	kus	4,000	1 200,00	4 800,00
	PP		souprava zemní pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,0-1,6m				
	VV		2+2		4,000		
62	K	877185201	Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 50	kus	23,000	250,00	5 750,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 50				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877185201				
63	M	28615971	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm	kus	12,000	232,00	2 784,00
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm				
	VV		6+5+1		12,000		
64	M	28653132	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 50mm	kus	3,000	154,00	462,00
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 50mm				
	VV		2+1		3,000		
65	M	28654364-01	příruba volná k lemovému nákrůžku d50 mm (DN40)	kus	3,000	442,00	1 326,00
	PP		příruba volná k lemovému nákrůžku d50 mm (DN40)				
	VV		2+1		3,000		
66	M	28614894-01	oblouk 30° SDR11 PE 100 PN16 D 50mm	kus	1,000	1 911,00	1 911,00
	PP		oblouk 30° SDR11 PE 100 PN16 D 50mm				
	VV		1		1,000		
67	M	28614894	oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 50mm	kus	2,000	1 911,00	3 822,00
	PP		oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 50mm				
	VV		1+1		2,000		
68	M	28614864	oblouk 90° SDR11 PE 100 PN16 D 50mm	kus	2,000	527,00	1 054,00
	PP		oblouk 90° SDR11 PE 100 PN16 D 50mm				
	VV		2		2,000		
69	K	877185218	Montáž elektrozáslepek na kanalizačním potrubí z PE trub d 50	kus	7,000	269,00	1 883,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 50				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877185218				
70	M	28615022	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm	kus	7,000	382,00	2 674,00
	PP		elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm				
	VV		2+2+3		7,000		
71	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	4,000	800,00	3 200,00
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112				
72	M	55241101	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	4,000	898,00	3 592,00
	PP		poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu				
	VV		2+2		4,000		
73	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	13,756	4 000,00	55 024,00
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899623161				
	P		Poznámka k položce: -obetonování domovních ČS jímek a RŠ šachet na základě výskytu hladiny HPV				
	VV		2*0,88*1,7 "obetonování jímek"		2,992		
	VV		0,26*41,40 "obetonování šachet - přepodklad hladiny 0,8 p. ú. t., tl. obetonování 15cm"		10,764		
	VV		Součet		13,756		
74	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení	m2	90,997	500,00	45 498,50
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899643121				
	VV		41,40*(2*3,14*0,35)		90,997		
75	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění	m2	90,997	100,00	9 099,70
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899643122				
	VV		90,997		90,997		
76	K	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	46,000	1 550,00	71 300,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 přímý tok				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812001				
	VV		46		46,000		
77	K	894812008	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 pravý a levý přítok	kus	2,000	1 800,00	3 600,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 pravý a levý přítok				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812008				
	VV		2		2,000		
78	K	894812032-01	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová hladká bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	48,000	2 000,00	96 000,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová hladká bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm				
	VV		48		48,000		
79	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za užitnutí šachtové roury	kus	48,000	101,00	4 848,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za užitnutí šachtové roury				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812041				
	VV		48		48,000		
80	K	894812141	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	48,000	700,00	33 600,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812141				
	VV		48		48,000		
81	K	894812160	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový čtvercový do teleskopické trubky pro třídu zatížení B125	kus	39,000	1 950,00	76 050,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) čtvercový do teleskopické trubky (B125)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812160				
	VV		39		39,000		
82	K	894812163	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	9,000	2 800,00	25 200,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812163				
	VV		9		9,000		
83	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	54,000	200,00	10 800,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladké plnostěnné kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310				
84	M	28651011	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 160x30°	kus	4,000	354,00	1 416,00
	PP		koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 160x30°				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4		4,000		
85	M	28651012	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 160x45°	kus	5,000	391,00	1 955,00
	PP		koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 160x45°				
	VV		5		5,000		
86	M	28651243	zátka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 150	kus	45,000	108,00	4 860,00
	PP		zátka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 150				
	VV		45		45,000		
87	K	899911201	Kluzná objímka výšky 15 mm vnějšího průměru potrubí přes 42 mm do 50 mm	kus	20,000	250,00	5 000,00
	PP		Kluzné objímky (pojízdna sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 15 mm vnějšího průměru potrubí přes 42 do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899911201				
	VV		10+10		20,000		
88	K	899913112	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 40x 100	kus	4,000	1 000,00	4 000,00
	PP		Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 40 x 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899913112				
	VV		4		4,000		
89	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899713111				
	P		Poznámka k položce: - v rámci položky jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky - v rámci položky jsou započteny náklady na osazení a připevnění sloupku (vyvrtání otvorů+aplikace chem. kotvy)				
90	M	56289010-01	orientační sloupek hnědo-bílý (kanál) - trasírka včetně betonové základové patky	kus	4,000	1 600,00	6 400,00
	PP		orientační sloupek hnědo-bílý (kanál) - trasírka včetně betonové základové patky				
	P		Poznámka k položce: - ocelový sloupek průměru 46 mm výšky 2 m s plastovým povlakem (např. EX 46) - základová betonová patka 200x200x300, s ukotvením (např. betonová patka - B)				
	VV		4		4,000		
91	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	77,100	35,00	2 698,50
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111				
	VV		77,10		77,100		
92	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34 cm	m	77,100	15,00	1 156,50
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113				
	VV		77,10		77,100		
93	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	3,621	0,10	0,36
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910211				
	P		Poznámka k položce: - rušení drenáží ve výkopu pro potrubí kanalizace po dílčích provedených úsecích				
	VV		461,3*3,14*0,05*0,05		3,621		
94	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	410,600	0,10	41,06
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211				
	VV		360,65+49,95		410,600		
95	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	77,100	0,10	7,71
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111				
	VV		77,10		77,100		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				190 462,50
96	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	305,630	250,00	76 407,50
	PP		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919721221				
	P		Poznámka k položce: - minimální pevnost 50 kN/m				
	VV		2,4*30,65+2,3*87,80+2,3*13,10		305,630		
97	K	919735112	Řezání stávajícího živnicného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	19,500	100,00	1 950,00
	PP		Řezání stávajícího živnicného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112				
	VV		4+5+3*2,5+3		19,500		
98	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živnicném krytu	m	19,500	100,00	1 950,00
	PP		Řezání dilatačních spár v živnicném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112233				
	P		Poznámka k položce: - předpoklad hloubky 50 mm				
	VV		19,50		19,500		
99	K	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	19,500	150,00	2 925,00
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živnicném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121132				
	P		Poznámka k položce: - předpoklad hloubky 50 mm				
	VV		19,50		19,500		
100	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	11,000	7 340,00	80 740,00
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151126				
	VV		11		11,000		
101	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	1,000	7 990,00	7 990,00
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151127				
	VV		1		1,000		
102	K	727111004-01	Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí DN150 (otvor průměru 200 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí	kpl	11,000	1 500,00	16 500,00
	PP		Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí DN150 (otvor průměru 200 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí				
	P		Poznámka k položce: - dodávka, přesun a montáž				
	VV		11		11,000		
103	K	727111005-02	Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí DN200 (otvor průměru 250 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí DN200 (otvor průměru 250 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí				
	P		Poznámka k položce: - dodávka, přesun a montáž				
	VV		1		1,000		
	D	997	Přesun sutě				57 737,40
104	K	997013869-01	Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků dle platné legislativy	soubor	1,000	35 204,00	35 204,00
	PP		Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků dle platné legislativy				
	P		Poznámka k položce: -likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy -přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případně požadované lab. rozbor apod. -vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km -předpokládané množství = 73,178+3,994+0,957+0,11 = 78,239 t				
	VV		1		1,000		
105	K	997013875-01	Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu dle platné legislativy	soubor	1,000	13 792,00	13 792,00
	PP		Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu dle platné legislativy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> -likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy -přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případné požadované lab. rozborů apod. -vzdálenost místa finální likvidace předpokládá do 15 km -předpokládané množství = 27,583 t							
		P					
		VV	1		1,000		
106	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	116,552	50,00	5 827,60
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551				
	VV		2*(6,766+51,51)		116,552		
107	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	58,276	50,00	2 913,80
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612				
	VV		(6,766+51,51)		58,276		
	D	998	Přesun hmot				26 893,92
108	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	22,920	200,00	4 584,00
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311				
	VV		22,92		22,920		
109	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	4,250	200,00	850,00
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998229111				
	VV		4,25		4,250		
110	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	107,246	200,00	21 449,20
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101				
	VV		12,366+94,547+0,221+0,112		107,246		
111	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	107,246	0,10	10,72
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124				
	VV		107,246		107,246		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Příbyslav					
Objekt:	SO 01-13 - Stoka D1					
Místo:	Příbyslav místní část Hřiště				Datum:	29. 1. 2025
Zadavatel:	Město Příbyslav				Projektant:	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Uchazeč:	STAVAK spol. s r.o.				Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 002 584,70
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 002 584,70
D	1	Zemní práce					222 483,13
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	24,240	40,00	969,60
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103				
VV			(3,10+21,14)*1				
2	K	113154533	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	618,290	78,40	48 473,94
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154533				
VV			618,29				
3	K	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	72,500	108,00	7 830,00
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154523				
VV			(19,49+16,76)*2				
4	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	36,250	68,00	2 465,00
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107332				
VV			(19,49+16,76)*1				
5	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	36,250	68,00	2 465,00
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323				
P			Poznámka k položce:				
VV			- předpoklad zpětného použití materiálu				
			(19,49+16,76)*1				
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	90,000	20,00	1 800,00
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201				
VV			90				
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	6,000	40,00	240,00
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301				
VV			6				
8	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	21,780	400,00	8 712,00
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351202				
VV			3*3*1,23+3*3*1,19				
9	K	131353202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	32,580	400,00	13 032,00
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131353202				
P			Poznámka k položce:				
VV			-výkop v blízkosti IS				
			3*3*1,27+3*3*1,18+3*3*1,17				
10	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	6,450	1 000,00	6 450,00
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312221				
VV			4,5*1*0,98+3*0,68*1				
11	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	52,286	400,00	20 914,40
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354203				
VV			1*(3,10*1,03+14,58*0,68+1,91*0,81+21,14*1,16+1,22*0,81+7,91*0,78+7,63*0,78)				
12	K	151811131	Osazení pažicích boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	168,710	0,10	16,87
PP			Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811131				
VV			(3,10*1,23+14,58*1,23+1,91*1,36+21,14*1,36+1,22*1,36+7,91*1,33+7,63*1,33+5,35*0,98+3*1,23)*2				
13	K	151811133	Osazení pažicích boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	101,280	0,10	10,13
PP			Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811133				
VV			4*3*1,47+4*3*1,78+4*3*1,74+4*3*1,73+4*3*1,72				
14	K	151811231	Odstranění pažicích boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	168,710	0,10	16,87
PP			Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811231				
VV			(3,10*1,23+14,58*1,23+1,91*1,36+21,14*1,36+1,22*1,36+7,91*1,33+7,63*1,33+5,35*0,98+3*1,23)*2				
15	K	151811233	Odstranění pažicích boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	101,280	0,10	10,13
PP			Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811233				
VV			4*3*1,47+4*3*1,78+4*3*1,74+4*3*1,73+4*3*1,72				
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	42,343	200,00	8 468,60
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101				
VV			60,49*0,7*1				
17	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	84,686	300,00	25 405,80
PP			štěrkopísek netříděný				
VV			42,343*2 Přepočtené koeficientem množství				
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	42,717	150,00	6 407,55
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopu ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
VV			(21,78+32,58+6,45+52,286)-(42,343+9,659+1,125+0,86+7,60+0,09+8,003+0,699)				
19	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	155,813	100,00	15 581,30
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123				
	VV		21,78+32,58+6,45+52,286		113,096		
	VV		(21,78+32,58+6,45+52,286)-(42,343+9,659+1,125+0,86+7,60+0,09+8,003+0,699)		42,717		
	VV		Součet		155,813		
20	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	122,156	20,00	2 443,12
	PP		Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- uložení výkopového materiálu na dočasné deponii v prostoru zařízení staveniště		122,156		
	VV		21,78+32,58+6,45+52,286+9,06				
21	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	113,096	50,00	5 654,80
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151112		113,096		
	VV		21,78+32,58+6,45+52,286				
22	K	171201231-01	Likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy	soubor	1,000	42 228,00	42 228,00
	PP		Likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		-likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy				
	VV		-přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatky za uložení, případné požadované lab. rozborů apod.				
	VV		-vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km, předpoklad sběrný dvůr Ranov nad Sázavou				
	VV		-předpokládané zatížení dle Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		-předpokládané množství zeminy = 70,379 m3 (= 140,758 t)		1,000		
23	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	24,240	75,00	1 818,00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003		24,240		
	VV		(3,10+21,14)*1				
24	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	24,240	0,10	2,42
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182303111		24,240		
	VV		(3,10+21,14)*1				
25	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1,757	500,00	878,50
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice				
	VV		24,24*0,0725 'Přepočtené koeficientem množství		1,757		
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	24,240	5,00	121,20
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131		24,240		
	VV		(3,10+21,14)*1				
27	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,485	140,00	67,90
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		24,24*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,485		
	D	2	Zakládání				6,05
28	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	60,490	0,10	6,05
	PP		Trativod z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212751104		60,490		
	VV		60,49				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 625,00
29	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	1,250	4 500,00	5 625,00
	PP		Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdíva z prostého betonu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/358315114				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- přerušení stávající dešťové kanalizace v místě napojení šachty KŠ48		1,250		
	VV		0,6+0,45+0,2				
	D	4	Vodorovné konstrukce				24 892,70
30	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků	m3	9,659	1 400,00	13 522,60
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisků do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111		9,659		
	VV		60,49*1*0,1+5*1,9*1,9*0,2				
31	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklady a mříže	kus	5,000	500,00	2 500,00
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112				
32	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	240,00	240,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm				
	VV		1		1,000		
33	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000	260,00	520,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm				
	VV		2		2,000		
34	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	280,00	560,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm				
	VV		2		2,000		
35	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,125	3 500,00	3 937,50
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311141		1,125		
	VV		5*1,5*1,5*0,1				
36	K	452311162	Podkladní desky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,860	4 200,00	3 612,00
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311162		0,860		
	VV		4,524*0,25*0,76				
37	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	3,000	0,10	0,30
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111		3,000		
	VV		5*1,5*4*0,1				
38	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	3,000	0,10	0,30
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112		3,000		
	VV		5*1,5*4*0,1				
	D	5	Komunikace pozemní				305 684,40
39	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	36,250	50,00	1 812,50
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- plocha = 36,25 m2 (9,06 m3), předpoklad využití původního materiálu s doplněním 20% (1,81 m3)		36,250		
	VV		(19,49+16,76)*1				
40	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	3,620	500,00	1 810,00
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		- doplnění materiálu pro potřeby podkladních vrstev 1,81*2		3,620		
41	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	36,250	450,00	16 312,50
	PP		Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565231112				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		- provedení včetně dodávky materiálu (19,49+16,76)*1		36,250		
42	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	90,625	17,00	1 540,63
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106				
	VV		(19,49+16,76)*2,5		90,625		
43	K	573231108-01	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 1,00 kg/m2	m2	72,500	20,00	1 450,00
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 1,00 kg/m2				
	VV		(19,49+16,76)*2		72,500		
44	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	72,500	378,00	27 405,00
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577145132				
	VV		(19,49+16,76)*2		72,500		
45	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	618,290	413,00	255 353,77
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144141				
	VV		618,29		618,290		
	D	8	Trubní vedení				294 443,15
46	K	871390430	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 400	m	60,490	400,00	24 196,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 400				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871390430				
	VV		60,49		60,490		
47	M	28617279	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN16	m	61,397	1 150,00	70 606,55
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN16				
	VV		60,49*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		61,397		
48	K	871310330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 150	m	5,350	189,00	1 011,15
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310330				
	VV		5,35		5,350		
49	M	28614274	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN16	m	5,430	320,00	1 737,60
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN16				
	VV		5,35*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		5,430		
50	K	877315125	Montáž navrtávacího sedla pro potrubí plastové korugované přípojka DN 150	kus	1,000	456,00	456,00
	PP		Montáž navrtávacího sedla kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro hlavní potrubí plastové korugované nebo žebrované, přípojka DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877315125				
51	M	28651315	sedlo kolmé mechanické s kloubem 10° jakékoli potrubí/KG DN 400-600/160	kus	1,000	3 132,00	3 132,00
	PP		sedlo kolmé mechanické s kloubem 10° jakékoli potrubí/KG DN 400-600/160				
	VV		1		1,000		
52	K	894221115-01	Šachty kanalizační z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 na stokách kruhových	kus	5,000	23 000,00	115 000,00
	PP		Šachty kanalizační z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 výšky vstupu do 1,50 m na stokách kruhových				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			- provedení monolitického šachtového dna včetně dodávky materiálu, zřízení a odstranění bednění je v ceně				
			- šachtová dna DN1000 mm vč. kramlového ocelového stupadla s PE povlakem, kymeta šachtového dna do výšky 1/2 DN kanalizačního potrubí, kymeta plastová (např. polypropylen) s chemickou odolností vůči agresivnímu prostředí odpadních (spláskových) vod, včetně těsnění DN1000				
			-monolitické dna výšky 800 mm viz D.01.5				
	VV		5		5,000		
53	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	5,000	1 500,00	7 500,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410302				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			- včetně těsnění a stupadel				
54	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	5,000	3 500,00	17 500,00
	PP		deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm				
	VV		5		5,000		
55	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899103112				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			- litinový poklop Ø625 mm (vnitřní Ø600 mm), h= 160 mm, uzamykatelný, vodotěsný, bez/s odvětráním, poklapy dle standardů VAK HB (budoucího provozovatele) viz D.01.5				
			- 1x s odvětráním				
			- 6x bez odvětrání				
56	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125				
	VV		1		1,000		
57	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			- litinový poklop Ø625 mm (vnitřní Ø600 mm), h= 160 mm, uzamykatelný, vodotěsný, bez/s odvětráním, niveleta poklopu = niveleta komunikace - samoniveleční poklapy dle standardů VAK HB (budoucího provozovatele) viz D.01.5				
58	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	kus	4,000	3 400,00	13 600,00
	PP		poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním				
	VV		4		4,000		
59	K	899633231	Obetonování potrubí nebo zdíva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	0,699	4 200,00	2 935,80
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899633231				
	VV		0,302*0,25*2*1,629+0,866*0,94*(2*0,278)		0,699		
60	K	811391111-01	Přepojení stávajícího potrubí na stokové síti v otevřeném výkopu, potrubí velikosti do DN400 mm	kus	2,000	4 500,00	9 000,00
	PP		Přepojení stávajícího potrubí na stokové síti v otevřeném výkopu, potrubí velikosti do DN400 mm				
	VV		2		2,000		
61	K	811391111-02	Přepojení stávajícího potrubí na stokové síti v otevřeném výkopu, potrubí velikosti do DN600 mm	kus	2,000	6 500,00	13 000,00
	PP		Přepojení stávajícího potrubí na stokové síti v otevřeném výkopu, potrubí velikosti do DN600 mm				
	VV		2		2,000		
62	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopopilkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,475	0,10	0,05
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopilkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910211				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			- rušení drenáží ve výkopu pro potrubí kanalizace po dílech provedených úsecích				
	VV		60,49*3,14*0,05*0,05		0,475		
63	K	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	4,000	1 317,00	5 268,00
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892392121				
	VV		4		4,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				79 306,28
64	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	90,625	250,00	22 656,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP Online PSC P VV		Geomfříz pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919721221 <i>Poznámka k položce:</i> - minimální pevnost 50 kN/m (19,49+16,76)*2,5		90,625		
65	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	16,200	100,00	1 620,00
	PP Online PSC VV		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112 11,5+4,7		16,200		
66	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	24,448	100,00	2 444,80
	PP Online PSC P VV		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112233 <i>Poznámka k položce:</i> - předpoklad hloubky 50 mm 16,2+2*4,124		24,448		
67	K	919121132	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	24,448	150,00	3 667,20
	PP Online PSC P VV		Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121132 <i>Poznámka k položce:</i> - předpoklad hloubky 50 mm 16,2+2*4,124		24,448		
68	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	4,124	597,00	2 462,03
	PP Online PSC VV		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113111 4,124		4,124		
69	M	59227127	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 200mm	m	2,000	4 000,00	8 000,00
	PP VV		žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 200mm 1+1		2,000		
70	M	59227118-01	díl revizní polymerbetonový, litinový rošt s aretací, integrované těsnění bez svislého odtoku š 200 mm	kus	2,000	1 800,00	3 600,00
	PP VV		díl revizní polymerbetonový, litinový rošt s aretací, integrované těsnění bez svislého odtoku š 200 mm 2		2,000		
71	M	59227133	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 200mm	kus	2,000	1 800,00	3 600,00
	PP VV		čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 200mm 2		2,000		
72	K	935923216	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm	kus	3,000	927,00	2 781,00
	PP Online PSC		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935923216				
73	M	59223078	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí horní díl 660x200x310	kus	1,000	9 000,00	9 000,00
	PP VV		vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí horní díl 660x200x310 1		1,000		
74	M	59223081	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí dolní díl 500x230x365 odtok DN 150	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP VV		vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí dolní díl 500x230x365 odtok DN 150 1		1,000		
75	M	59223084-01	koš kalový pro zachytávání hrubých nečistot pozink pro vpust'	kus	1,000	1 575,00	1 575,00
	PP VV		koš kalový pro zachytávání hrubých nečistot pozink pro vpust' 1		1,000		
76	K	977213511	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových ve výkopu kolmý řez do DN 200	kus	2,000	1 400,00	2 800,00
	PP Online PSC VV		Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových ve výkopu kruhových kolmý řez do DN 200 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977213511 2		2,000		
77	K	977213513	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových ve výkopu kolmý řez DN 400	kus	2,000	2 800,00	5 600,00
	PP Online PSC VV		Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových ve výkopu kruhových kolmý řez DN 400 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977213513 2		2,000		
78	K	977213515	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových ve výkopu kolmý řez DN 600	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
	PP Online PSC VV		Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových ve výkopu kruhových kolmý řez DN 600 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977213515 2		2,000		
	D	997	Přesun sutě				54 340,00
79	K	997013869-01	Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků dle platné legislativy	soubor	1,000	11 430,00	11 430,00
	PP		Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků dle platné legislativy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy -přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případné požadované lab. rozborby apod. -vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km -předpokládané množství = 22,656+2,75= 25,406 t				
	VV		1		1,000		
80	K	997013875-01	Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu dle platné legislativy	soubor	1,000	39 720,00	39 720,00
	PP		Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu dle platné legislativy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy -přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případné požadované lab. rozborby apod. -vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km -předpokládané množství = 79,441 t				
	VV		1		1,000		
81	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	31,900	50,00	1 595,00
	PP Online PSC VV		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551 2*15,95		31,900		
82	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,950	100,00	1 595,00
	PP Online PSC VV		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612 15,95		15,950		
	D	998	Přesun hmot				15 803,99
83	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,živce na vzdálenost do 50 m	t	1,300	200,00	260,00
	PP Online PSC VV		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998229111 1,3		1,300		
84	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,760	200,00	352,00
	PP Online PSC VV		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojné dopravní vzdálenost do 5000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311 1,76		1,760		
85	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	75,922	200,00	15 184,40
	PP Online PSC VV		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101 12,37+0,74+60,412+2,40		75,922		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	75,922	0,10	7,59
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124				
VV			75,922				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Přibyslav					
Objekt:		SO 01-14 - Stoka D2					
Místo:		Přibyslav místní část Hřiště				Datum:	29. 1. 2025
Zadavatel:		Město Přibyslav				Projektant:	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Uchazeč:		STAVAK spol. s r.o.				Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							800 586,61
D HSV			Práce a dodávky HSV				800 586,61
D 1			Zemní práce				154 897,06
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	40,000	40,00	1 600,00
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103				
VV			(1,12+9,21+11,52+12+2,5+3,65)*1		40,000		
2	K	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	152,038	78,40	11 919,78
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154523				
VV			19,21+18,93+69,78 "vrstva ACO"		107,920		
VV			(4,64+7,149+3,27)*2 "vrstva ACL kanalizace"		30,118		
VV			2*3,5*2 "vrstva ACL žlaby"		14,000		
VV			Součet		152,038		
3	K	113107332	Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	22,059	68,00	1 500,01
PP			Odstanění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107332				
VV			(4,64+7,149+3,27)*1+7*1		22,059		
4	K	113107323	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	22,059	68,00	1 500,01
PP			Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323				
P			Poznámka k položce:				
VV			- předpoklad zpětného použití materiálu				
VV			(4,64+7,149+3,27)*1+7*1		22,059		
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	20,00	1 600,00
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201				
VV			80		80,000		
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	40,00	200,00
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301				
VV			5		5,000		
7	K	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	13,230	400,00	5 292,00
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351201				
VV			3*3*1,47		13,230		
8	K	131353202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	24,390	400,00	9 756,00
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131353202				
VV			3*3*1,04+3*3*1,67		24,390		
9	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrčných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	6,420	1 000,00	6 420,00
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudrčných				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312221				
VV			6*1,07		6,420		
10	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	37,892	400,00	15 156,80
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354202				
VV			0,8*1,12+4,64*0,45+9,21*0,8+3,27*0,45+17,52*1,07+7,49*0,72+0,29*2,5+0,33*3,65		37,892		
11	K	132312331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrčných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,350	1 000,00	350,00
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudrčných				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312331				
VV			2*3,5*1*0,05		0,350		
12	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	57,623	0,10	5,76
PP			Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811131				
VV			18,24*1+31,01*1,27		57,623		
13	K	151811133	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	43,020	0,10	4,30
PP			Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811133				
VV			3*3*1,24+3*3*1,67+3*3*1,87		43,020		
14	K	151811231	Odstanění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	57,623	0,10	5,76
PP			Odstanění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811231				
VV			18,24*1+31,01*1,27		57,623		
15	K	151811233	Odstanění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	43,020	0,10	4,30
PP			Odstanění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811233				
VV			3*3*1,24+3*3*1,67+3*3*1,87		43,020		
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	44,325	200,00	8 865,00
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101				
VV			49,25*1*0,9		44,325		
17	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	88,650	300,00	26 595,00
PP			šterkopísek netříděný				
VV			44,325*2 *Přepočtené koeficientem množství		88,650		
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,736	150,00	1 760,40
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
VV			(13,23+24,39+6,42+37,892+0,35)-(44,325+4,925+0,675+1,064+13,92+4,632+0,476+0,529)		11,736		
19	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	94,018	100,00	9 401,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123				
	VV		13,23+24,39+6,42+37,892+0,35		82,282		
	VV		(13,23+24,39+6,42+37,892+0,35)-(44,325+4,925+0,675+1,064+13,92+4,632+0,476+0,529)		11,736		
	VV		Součet		94,018		
20	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojné	m3	87,802	20,00	1 756,04
	PP		Uložení sypanin do násypů strojné s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- uložení výkopového materiálu na dočasné deponii v prostoru zařízení staveniště				
	VV		13,23+24,39+6,42+37,892+0,35+5,52		87,802		
21	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	82,282	50,00	4 114,10
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102				
	VV		13,23+24,39+6,42+37,892+0,35		82,282		
22	K	171201231-01	Likvidace přebytkového výkopku zeminy dle platné legislativy	soubor	1,000	42 324,00	42 324,00
	PP		Likvidace přebytkového výkopku zeminy dle platné legislativy				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		-likvidace přebytkového výkopku zeminy dle platné legislativy				
	VV		-přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatky za uložení, případné požadované lab. rozborů apod.				
	VV		-vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km, předpoklad sběrný dvůr Ronov nad Sázavou				
	VV		-předpokládané zatřízení dle Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		-předpokládané množství zeminy = 70,546 m3 (= 141,092 t)				
	VV		1		1,000		
23	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojné	m2	40,000	75,00	3 000,00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné při souviselé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003				
	VV		(1,12+9,21+11,52+12+2,5+3,65)*1		40,000		
24	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000	0,10	4,00
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182303111				
	VV		(1,12+9,21+11,52+12+2,5+3,65)*1		40,000		
25	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	2,900	500,00	1 450,00
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice				
	VV		40*0,0725 *Přepočtené koeficientem množství		2,900		
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	40,000	5,00	200,00
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131				
	VV		(1,12+9,21+11,52+12+2,5+3,65)*1		40,000		
27	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,800	140,00	112,00
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		40*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,800		
	D	2	Zakládání				4,93
28	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	49,250	0,10	4,93
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obševem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212751104				
	VV		49,25		49,250		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 400,00
29	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	1,200	4 500,00	5 400,00
	PP		Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/358315114				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- přerušení stávající dešťové kanalizace v místě napojení šachty KŠ48				
	VV		1,2		1,200		
	D	4	Vodorovné konstrukce				16 406,34
30	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků	m3	4,925	1 400,00	6 895,00
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisků do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111				
	VV		49,25*1*0,1		4,925		
31	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklady a mříže	kus	3,000	500,00	1 500,00
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112				
32	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	260,00	260,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm				
	VV		1		1,000		
33	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	240,00	240,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm				
	VV		1		1,000		
34	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	280,00	280,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm				
	VV		1		1,000		
35	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,675	3 500,00	2 362,50
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311141				
	VV		3*1,5*1,5*0,1		0,675		
36	K	452311162	Podkladní desky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	1,159	4 200,00	4 867,80
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311162				
	VV		3,812*0,2*0,76*2		1,159		
37	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	5,208	0,10	0,52
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111				
	VV		3*(4*1,5*0,1)+(0,76+0,76+3,5+3,5)*0,2*2		5,208		
38	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	5,208	0,10	0,52
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112				
	VV		3*(4*1,5*0,1)+(0,76+0,76+3,5+3,5)*0,2*2		5,208		
	D	5	Komunikace pozemní				75 196,94
39	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	22,059	50,00	1 102,95
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnutí tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- plocha = 22,06 m2 (5,52 m3), předpoklad využití původního materiálu s doplněním 20% (1,10 m3)				
	VV		(4,64+7,149+3,27)*1*7*1		22,059		
40	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	2,200	500,00	1 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		šterkoditr frakce 0/63				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- doplnění materiálu pro potřeby podkladních vrstev				
			1,1*2		2,200		
41	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	22,059	450,00	9 926,55
	PP		Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po ztuhnutí tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565231112				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- provedení včetně dodávky materiálu				
			(4,64+7,149+3,27)*1+7*1		22,059		
42	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	55,148	17,00	937,52
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106				
	VV		(4,64+7,149+3,27)*2,5+7*2,5		55,148		
43	K	573231108-01	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 1,00 kg/m2	m2	44,118	20,00	882,36
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 1,00 kg/m2				
	VV		(4,64+7,149+3,27)*2+7*2		44,118		
44	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	44,118	378,00	16 676,60
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po ztuhnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577145132				
	VV		(4,64+7,149+3,27)*2+7*2		44,118		
45	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	107,920	413,00	44 570,96
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144141				
	VV		19,21+18,93+69,78		107,920		
	D	8	Trubní vedení				422 006,92
46	K	871440430	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 600	m	49,250	650,00	32 012,50
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 600				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871440430				
	VV		49,25		49,250		
47	M	28613390	trubka kanalizační PE-HD/PP korugovaná DN 600x3000mm SN16	m	49,989	4 700,00	234 948,30
	PP		trubka kanalizační PE-HD/PP korugovaná DN 600x3000mm SN16				
	VV		49,25*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		49,989		
48	K	871350330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 200	m	6,150	140,00	861,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871350330				
	VV		2,5+3,65		6,150		
49	M	28614275	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN16	m	6,242	510,00	3 183,42
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN16				
	VV		6,15*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		6,242		
50	K	877315125-01	Montáž navrtávacího sedla pro potrubí plastové korugované přípojka DN 200	kus	1,000	456,00	456,00
	PP		Montáž navrtávacího sedla kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro hlavní potrubí plastové korugované nebo žebrované, přípojka DN 200				
51	M	28617412	sedlo kolmé kanalizace PP korugované DN 600/200	kus	1,000	2 730,00	2 730,00
	PP		sedlo kolmé kanalizace PP korugované DN 600/200				
	VV		1		1,000		
52	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	4,000	300,00	1 200,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877350330				
53	M	28614778	redukce kanalizační PP DN 200/160	kus	2,000	420,00	840,00
	PP		redukce kanalizační PP DN 200/160				
	VV		2		2,000		
54	M	28611972	přesuvka kanalizační PP DN 200	kus	2,000	535,00	1 070,00
	PP		přesuvka kanalizační PP DN 200				
	VV		2		2,000		
55	K	894221115-01	Šachty kanalizační z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 na stokách kruhových	kus	3,000	23 000,00	69 000,00
	PP		Šachty kanalizační z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 výšky vstupu do 1,50 m na stokách kruhových				
	P		Poznámka k položce: - provedení monolitického šachtového dna včetně dodávky materiálu, zřízení a odstranění bednění je v ceně - šachtová dna DN1000 mm vč. kramlového ocelového stupadla s PE povlakem, kyneta šachtového dna do výšky 1/2 DN kanalizačního potrubí, kyneta plastová (např. polypropylen) s chemickou odolností vůči agresivnímu prostředí odpadních (spláskových) vod, včetně těsnění DN1000 -monolitické dno výšky 800 mm viz D.01.5.10				
	VV		3		3,000		
56	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410302				
	P		Poznámka k položce: - včetně těsnění a stupadel				
57	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	3,000	3 500,00	10 500,00
	PP		deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm				
	VV		3		3,000		
58	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899103112				
	P		Poznámka k položce: - litinový poklop ø625 mm (vnitřní ø600 mm), h= 160 mm, uzamykatelný, vodotěsný, bez/s odvětráním, poklapy dle standardů VAK HB (budoucího provozovatele) viz D.01.5 - 3x s odvětráváním				
59	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	3,000	2 000,00	6 000,00
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125				
	VV		3		3,000		
60	K	894410301-01	Osazení betonových dílců zajišťovací konstrukce nad potrubí kanalizace	kus	16,000	1 500,00	24 000,00
	PP		Osazení betonových dílců zajišťovací konstrukce nad potrubí kanalizace				
61	M	59341747-01	deska stropní plná PZD 1040x290x70mm, 5kN/m2	kus	16,000	500,00	8 000,00
	PP		deska stropní plná PZD 1040x290x90mm, 5kN/m2				
	VV		16		16,000		
62	K	811391111-01	Přepojení stávajícího potrubí na stokové sítí v otevřeném výkopu, potrubí velikosti do DN400 mm	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
	PP		Přepojení stávajícího potrubí na stokové sítí v otevřeném výkopu, potrubí velikosti do DN400 mm				
	VV		2		2,000		
63	K	899633231	Obetonování potrubí nebo zdíva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	0,576	4 200,00	2 419,20
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899633231				
	VV		2*3,812*0,25*0,302		0,576		
64	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopopilkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,387	3 500,00	1 354,50
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopilkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910211				
	P		Poznámka k položce: - rušení drenáží ve výkopu pro potrubí kanalizace po dílech provedených úsecích				
	VV		49,25*3,14*0,05*0,05		0,387		
65	K	892442121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 600 těsnícími vakem ucpávkovým	úsek	2,000	2 216,00	4 432,00
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 600				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892442121				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	2			2,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				97 368,03
66	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	55,148	250,00	13 787,00
	PP		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919721221				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- minimální pevnost 50 kN/m		55,148		
	VV		(4,64+7,149+3,27)*2,5+7*2,5				
67	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	14,700	100,00	1 470,00
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112				
	VV		4,3+3+3,8+3,6		14,700		
68	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	29,948	100,00	2 994,80
	PP		Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112233				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- předpoklad hloubky 50 mm		29,948		
	VV		14,70+2*7,624				
69	K	919121132	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	29,948	150,00	4 492,20
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod				
	Online PSC		závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
	P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121132				
	VV		Poznámka k položce:				
	VV		- předpoklad hloubky 50 mm		29,948		
	VV		14,70+2*7,624				
70	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	7,624	597,00	4 551,53
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113111				
	VV		2*3,812		7,624		
71	M	59227127	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 200mm	m	4,800	7 500,00	36 000,00
	PP		žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 200mm				
	VV		2*2,400		4,800		
72	M	59227142	čelo s odtokem na konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 200mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
	PP		čelo s odtokem na konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 200mm				
	VV		2		2,000		
73	M	59227133	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 200mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
	PP		čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 200mm				
	VV		2		2,000		
74	M	59227118-01	díl revizní polymerbetonový, litinový rošt s aretací, integrované těsnění bez svislého odtoku š 200 mm	kus	4,000	4 500,00	18 000,00
	PP		díl revizní polymerbetonový, litinový rošt s aretací, integrované těsnění bez svislého odtoku š 200 mm				
	VV		4		4,000		
75	K	977151126	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	0,100	7 340,00	734,00
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do				
	Online PSC		225 mm				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151126				
	VV		0,1 "řezání do potrubí"		0,100		
76	K	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,150	7 990,00	1 198,50
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do				
	Online PSC		250 mm				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151127				
	VV		0,15 "řezání do šachty- vpustí"		0,150		
77	K	727111001-04	Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí DN200 (otvor do průměru 250 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí DN200 (otvor do průměru 250 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným				
	P		dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí				
	VV		Poznámka k položce:				
	VV		- dodávka, přesun a montáž		1,000		
	VV		1				
78	K	977213515	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových ve výkopu kolmý řez DN 600	kus	1,000	4 140,00	4 140,00
	PP		Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových ve výkopu kruhových kolmý řez DN 600				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977213515				
	VV		1		1,000		
	D	997	Přesun sutě				18 183,20
79	K	997013869-01	Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků dle platné legislativy	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00
	PP		Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků dle				
	P		platné legislativy				
	VV		Poznámka k položce:				
	VV		-likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy				
	VV		-přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případné požadované lab. rozborý apod.				
	VV		-vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km				
	VV		-předpokládané množství = 16,677 t		1,000		
	VV		1				
80	K	997013875-01	Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu dle platné legislativy	soubor	1,000	8 742,00	8 742,00
	PP		Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu dle platné legislativy				
	P		Poznámka k položce:				
	P		-likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy				
	P		-přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případné požadované lab. rozborý apod.				
	P		-vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km				
	P		-předpokládané množství = 17,484 t		1,000		
	P		1				
81	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	19,412	50,00	970,60
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551				
	VV		9,706*2		19,412		
82	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,706	100,00	970,60
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612				
	VV		9,706		9,706		
	D	998	Přesun hmot				11 123,19
83	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m	t	0,770	200,00	154,00
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým				
	Online PSC		nebo živичným				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998229111				
	VV		0,77		0,770		
84	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,900	200,00	580,00
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311				
	VV		2,9		2,900		
85	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	51,920	200,00	10 384,00
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody,				
	Online PSC		produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101				
	VV		51,92		51,920		
86	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	51,920	0,10	5,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes				
	Online PSC		vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124				
			51,92		51,920		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Přibyslav				
Objekt:		SO 01-15 - Stoka D3				
Místo:		Přibyslav místní část Hřiště				Datum: 29. 1. 2025
Zadavatel:		Město Přibyslav				Projektant: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Uchazeč:		STAVAK spol. s r.o.				Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							446 492,39
D HSV			Práce a dodávky HSV				446 492,39
D 1			Zemní práce				206 177,86
1	K	113107322	Odstanění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	3,000	35,00	105,00
PP			Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322				
P			Poznámka k položce:				
			-odstranění vrstvy stávající zpevněné příjezdové cesty				
			-odstranění porvůhů a skladvb asf. komunikace v délce 1,5 m u šachty KŠ16 je řešena v rámci objektu stoky S1				
VV			3*1		3,000		
2	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	99,890	40,00	3 995,60
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103				
VV			1*35,29+3*(3*3)+1*(20+4,9+12,70)		99,890		
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	20,00	1 600,00
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201				
VV			80		80,000		
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	40,00	200,00
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301				
VV			5		5,000		
5	K	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	18,540	400,00	7 416,00
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351201				
VV			3*3*0,87+3*3*1,19		18,540		
6	K	131353201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	19,800	400,00	7 920,00
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131353201				
VV			3*3*2,20		19,800		
7	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	25,905	1 000,00	25 905,00
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312221				
VV			3*0,83*1+6*1,5*1		11,490		
VV			4,5*1,07*1+3*1,9*1+3*1,3*1		14,415		
VV			Součet		25,905		
8	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	78,908	400,00	31 563,20
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354203				
VV			5,54*0,83*1+20,75*1,5*1		35,723		
VV			1,07*15,5*1+1,9*12,7*1+1,3*1,9*1		43,185		
VV			Součet		78,908		
9	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	209,626	0,10	20,96
PP			Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811131				
VV			2*0,83*8,54+2*1,5*26,75		94,426		
VV			2*20*1,07+2*15,7*1,9+2*4,9*1,3		115,200		
VV			Součet		209,626		
10	K	151811133	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	51,120	0,10	5,11
PP			Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811133				
VV			4*3*0,87+4*3*1,19+4*3*2,20		51,120		
11	K	151811231	Odstanění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	209,626	0,10	20,96
PP			Odstanění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811231				
VV			2*0,83*8,54+2*1,5*26,75		94,426		
VV			2*20*1,07+2*15,7*1,9+2*4,9*1,3		115,200		
VV			Součet		209,626		
12	K	151811233	Odstanění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	51,120	0,10	5,11
PP			Odstanění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811233				
VV			4*3*0,87+4*3*1,19+4*3*2,20		51,120		
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	41,890	200,00	8 378,00
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101				
VV			1*0,55*(35,29+20+4,9+15,70)+3*0,05		41,890		
14	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	83,780	300,00	25 134,00
PP			šterkopísek netříděný				
VV			41,89*2 'Přepočtené koeficientem množství		83,780		
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	81,404	150,00	12 210,60
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
VV			(18,54+19,80+25,905+78,908)-(41,89+9,755+0,675+1,275+1,732+5,8+0,622)		81,404		
16	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	224,557	100,00	22 455,70
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123				
VV			18,54+19,80+25,905+78,908		143,153		
VV			(18,54+19,80+25,905+78,908)-(41,89+9,755+0,675+1,275+1,732+5,8+0,622)		81,404		
VV			Součet		224,557		
17	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	143,153	50,00	7 157,65
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151112				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(18,54+19,80+25,905+78,908)-(41,89+9,755+0,675+1,275+1,732+5,8+0,622)		81,404		
	VV		41,89+9,755+0,675+1,275+1,732+5,8+0,622		61,749		
	VV		Součet		143,153		
18	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	149,153	20,00	2 983,06
	PP		Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- uložení výkopového materiálu na dočasné deponii v prostoru zařízení staveniště				
	VV		18,54+19,80+25,905+78,908+6		149,153		
19	K	171201231-01	Likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy	soubor	1,000	37 200,00	37 200,00
	PP		Likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		-likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy				
	VV		-přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatků za uložení, případně požadované lab. rozborů apod.				
	VV		-vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km, předpoklad sběrný dvůr Ronov nad Sázavou				
	VV		-předpokládané zatížení dle Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		-předpokládané množství zeminy = 61,749 m3 (= 123,496 t)				
	VV		1		1,000		
20	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	99,890	75,00	7 491,75
	PP		Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003				
	VV		99,89		99,890		
21	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	99,890	0,10	9,99
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182303111				
	VV		99,89		99,890		
22	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	7,242	500,00	3 621,00
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice				
	VV		99,89*0,0725 *Přepočtené koeficientem množství		7,242		
23	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	99,890	5,00	499,45
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131				
	VV		99,89		99,890		
24	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,998	140,00	279,72
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		99,89*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		1,998		
	D	2	Zakládání				7,59
25	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	75,890	0,10	7,59
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obrysem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212751104				
	VV		35,29+20+4,9+15,7		75,890		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 700,00
26	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	0,600	4 500,00	2 700,00
	PP		Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/358315114				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- přerušení stávající dešťové kanalizace v místě napojení šachty KŠ48				
	VV		0,6		0,600		
	D	4	Vodorovné konstrukce				17 579,86
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	9,755	1 400,00	13 657,00
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisku do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111				
	VV		1*0,1*(35,29+20+4,9+15,70)		7,589		
	VV		3*0,2*1,9*1,9		2,166		
	VV		Součet		9,755		
28	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklady a mříže	kus	2,000	500,00	1 000,00
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112				
29	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	280,00	560,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm				
	VV		2		2,000		
30	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,675	3 500,00	2 362,50
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311141				
	VV		3*1,5*1,5*0,1		0,675		
31	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,800	0,10	0,18
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111				
	VV		4*1,5*0,1*3		1,800		
32	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,800	0,10	0,18
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112				
	VV		4*1,5*0,1*3		1,800		
	D	5	Komunikace pozemní				1 350,00
33	K	564851014	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 180 mm	m2	3,000	50,00	150,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnutí tl. 180 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851014				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- plocha = 3,00 m2 (6,00 m3), předpoklad využití původního materiálu s doplněním 20% (1,20 m3)				
	VV		3		3,000		
34	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	2,400	500,00	1 200,00
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- doplnění materiálu pro potřeby podkladních vrstev				
	VV		1,2*2		2,400		
	D	8	Trubní vedení				200 039,08
35	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	40,600	140,00	5 684,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871350320				
	VV		20+4,9+15,70		40,600		
36	M	28614227	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN12	m	41,209	450,00	18 544,05
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN12				
	VV		40,6*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		41,209		
37	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250	m	35,290	180,00	6 352,20
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871363123				
	VV		35,29		35,290		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12	m	35,290	657,00	23 185,53
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12				
39	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000	300,00	300,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877350310				
	VV	1			1,000		
40	M	28654613	koleno kanalizační PP DN 200x45°	kus	1,000	693,00	693,00
	PP		koleno kanalizační PP DN 200x45°				
41	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	1,000	600,00	600,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877360320				
42	M	28651035	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/200/45°	kus	1,000	2 625,00	2 625,00
	PP		odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/200/45°				
	VV	1			1,000		
43	K	894221115-01	Šachty kanalizační z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 na stokách kruhových	kus	2,000	23 000,00	46 000,00
	PP		Šachty kanalizační z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 výšky vstupu do 1,50 m na stokách kruhových				
	P		Poznámka k položce: - provedení monolitického šachtového dna včetně dodávky materiálu, zřízení a odstranění bednění je v ceně - šachtová dna DN1000 mm vč. kramlového ocelového stupadla s PE povlakem, kyneta šachtového dna do výšky 1/2 DN kanalizačního potrubí, kyneta plastová (např. polypropylen) s chemickou odolností vůči agresivnímu prostředí odpadních (splaškových) vod, včetně těsnění DN1000 -monolitické dno výšky 800 mm viz D.01.5.10				
	VV	2			2,000		
44	K	894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410103				
	P		Poznámka k položce: - šachtová dna DN1000 mm, např.: TBZ-Q.1 100/100 vč. kramlového ocelového stupadla s PE povlakem, kyneta šachtového dna do výšky 1/2 DN kanalizačního potrubí, kyneta plastová (např. polypropylen) s chemickou odolností vůči agresivnímu prostředí odpadních (splaškových) vod, včetně těsnění DN1000				
	VV	1			1,000		
45	M	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	1,000	13 500,00	13 500,00
	PP		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm				
46	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410212				
	VV	1			1,000		
47	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	2 400,00	2 400,00
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm				
48	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899103112				
	P		Poznámka k položce: - litinový poklop ø625 mm (vnitřní ø600 mm), h= 160 mm, uzamykatelný, vodotěsný, bez/s odvětráním, poklapy dle standardů VAK HB (budoucího provozovatele) viz D.01.5 - 3x s odvětráváním				
49	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	3,000	2 000,00	6 000,00
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125				
	VV	3			3,000		
50	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410302				
	P		Poznámka k položce: - včetně těsnění a stupadel				
	VV	3			3,000		
51	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	3,000	3 500,00	10 500,00
	PP		deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm				
52	K	894812006	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 přímý tok	kus	3,000	1 800,00	5 400,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 přímý tok				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812006				
	VV	3			3,000		
53	K	894812031-01	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová hladká bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	1 700,00	1 700,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová hladká bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm				
	VV	1			1,000		
54	K	894812033-01	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová hladká bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová hladká bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm				
	VV	1			1,000		
55	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za užití šachtové roury	kus	3,000	101,00	303,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za užití šachtové roury				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812041				
	VV	3			3,000		
56	K	894812141	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	3,000	700,00	2 100,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812141				
	VV	3			3,000		
57	K	894812160	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový čtvercový do teleskopické trubky pro třídu zatížení B125	kus	3,000	1 950,00	5 850,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) čtvercový do teleskopické trubky (B125)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812160				
	VV	3			3,000		
58	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopopilkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	8,509	3 000,00	25 527,00
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopilkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910211				
	P		Poznámka k položce: - rušení drenáží ve výkopu pro potrubí kanalizace po dílech provedených úsecích				
	VV		75,89*0,05*0,05*3,14 "rušení drenáže"		0,596		
	VV		63*0,2*0,2*3,14 "rušení stávající deš'tové kanalizace"		7,913		
	VV		Součet		8,509		
59	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsníci vakem ucpávkovým	úsek	5,000	1 215,00	6 075,00
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vak ucpávkový DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892362121				
	VV	5			5,000		
60	K	892372111-01	Tlakové zkoušky vzduchem zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	3,000	0,10	0,30
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300				
	P		Poznámka k položce: -zajištění konců připojení přípojek				
	VV	3			3,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	997213513	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových ve výkopu kolmý řez DN 400	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
	PP		Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových ve výkopu kruhových kolmý řez DN 400				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997213513				
	VV		2		2,000		
	D	997	Přesun sutě				768,00
62	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,740	50,00	87,00
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551				
	VV		2*0,87		1,740		
63	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,870	100,00	87,00
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612				
	VV		0,87		0,870		
64	K	997013869-01	Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků dle platné legislativy	soubor	1,000	594,00	594,00
	PP		Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků dle platné legislativy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy -přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případně požadované lab. rozborů apod. -vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km -předpokládané množství = 1,32 t				
	VV		1		1,000		
	D	998	Přesun hmot				12 870,00
65	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	7,250	200,00	1 450,00
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojné dopravní vzdálenost do 5000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311				
	VV		7,25		7,250		
66	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	57,100	200,00	11 420,00
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101				
	VV		57,10		57,100		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Přibyslav				
Objekt:		SO 02 - Elektro a MaR				
Místo:		Přibyslav místní část Hřiště				Datum: 29. 1. 2025
Zadavatel:		Město Přibyslav				Projektant: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Uchazeč:		STAVAK spol. s r.o.				Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							890 906,97
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 151,30
D		1	Zemní práce				2 077,60
1	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,597	200,00	519,40
PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
VV		(6,07*0,24*0,8)+(11,93*0,24*0,5)					
					2,597		
2	M	58337310	štěrkopisek frakce 0/4	t	5,194	300,00	1 558,20
PP		štěrkopisek frakce 0/4					
VV		2,597*2 *Přepočtené koeficientem množství					
					5,194		
D		2	Zakládání				1 995,30
3	K	219991113	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 50 do 100 mm	m	18,000	74,10	1 333,80
PP		Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 50 do 100 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/219991113					
VV		18					
					18,000		
4	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 75/90mm	m	18,900	35,00	661,50
PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 75/90mm					
VV		18*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
					18,900		
D		4	Vodorovné konstrukce				1 298,40
5	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,082	1 200,00	1 298,40
PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
VV		(6,07*0,1*0,8)+(11,93*0,1*0,5)					
					1,082		
D		8	Trubní vedení				270,00
6	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	18,000	15,00	270,00
PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722112					
P		Poznámka k položce:					
VV		- výstražná fólie nad kabelovým vedením el. přípojky červené barvy					
					18,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				510,00
7	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	0,150	3 400,00	510,00
PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151118					
VV		0,15					
					0,150		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				8 482,67
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				8 482,67
8	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	18,000	74,10	1 333,80
PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122134					
VV		18					
					18,000		
9	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	20,700	175,00	3 622,50
PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
VV		18*1,15 *Přepočtené koeficientem množství					
					20,700		
10	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	4,000	69,00	276,00
PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410021					
VV		4					
					4,000		
11	M	35442143	pás zemnicí 30x3,5mm nerez	kg	4,000	230,00	920,00
PP		pás zemnicí 30x3,5mm nerez					
12	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	18,000	69,00	1 242,00
PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410021					
VV		18					
					18,000		
13	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	18,000	41,00	738,00
PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn					
14	K	998741121	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	t	0,051	6 870,00	350,37
PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741121					
VV		0,051					
					0,051		
D		MaR	MaR a elektro				876 273,00
15	K	741-01	Elektroinstalace a MaR	soubor	1,000	876 273,00	876 273,00
PP		Elektroinstalace a MaR					
P		Poznámka k položce:					
VV		- viz samostatný dílčí rozpočet/výkaz výměr					
		- podklady dle PD - SO 02					
		- výkopové, zásepové práce, odstranění a zpětná obnova povrchů terénu řešena v rámci SO 01 - VÝTLAK V1					
		- elektro část el. přípojky viz předchozí položky					
		1					
					1,000		

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena	Celk. cena
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Náklady soupisu celkem					876 273,00
Rozvaděče a skříně					282 698,00
1	Rozvaděč [RAM1]	kpl	1	185 613	185 613,00
	Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.				
	Montáž	kpl	1	6 413,00	6 413,00
	Rozvaděč obsahuje:				
	Montážní deska - dodávka s rozváděčem	ks	1		
	Skříňový rozváděč IP65, VxŠxH 1000x1000x300	ks	1	99 210,00	99 210,00
	Hlavní vypínač	ks	1	609,00	609,00
	SPD T1+T2	ks	1	11 309,00	11 309,00
	Topné těleso rozváděče	ks	1	1 777,00	1 777,00
	Ventilátor skříně + větrací mřížka	ks	1	2 853,00	2 853,00
	Jistič 1B 2A 10kA	ks	3	273,00	819,00
	Jistič 1B 4A 10kA	ks	1	235,00	235,00
	Proudový chránič s nadproudovou ochranou B16/30mA 10kA	ks	1	1 264,00	1 264,00
	Zásuvka na DIN 230V/16A - servisní	ks	1	299,00	299,00
	Zásuvka modrá na bok rozváděče 230V/16A - IP54	ks	1	430,00	430,00
	Proudový chránič s nadproudovou ochranou B10/30mA	ks	1	1 349,00	1 349,00
	Termostat skříně 0-60°C	ks	2	541,00	1 082,00
	Zvuková signalizace poruchy 24VDC	ks	1	999,00	999,00
	SPD T3	ks	1	1 863,00	1 863,00
	Zdroj spínaný 24VDC/100W	ks	1	1,00	1,00
	Baterie 12V 9Ah	ks	2	1,00	2,00
	hlídací napěťové relé	ks	1	1 921,00	1 921,00
	Jistič 3B 2A 10kA	ks	1	619,00	619,00
	Motorový jistič 16-25A (12,5kW)	ks	2	1 190,00	2 380,00
	Softstartér 15kW 32A	ks	2	19 026,00	38 052,00
	Vyhodnocovací relé průsaku čerpadla	ks	2	2 965,00	5 930,00
	Relé 24V DC + patice	ks	1	147,00	147,00
	Přepínač 3 polohy DIN	ks	2	480,00	960,00
	Pojistková svorka	ks	7	64,00	448,00
	Pojistka 5x20	ks	7	30,00	210,00
	Řadová svorka	ks	28	19,00	532,00
	Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu	kpl	1	3 900,00	3 900,00
2	Nástěnný vypínač 3P 32A LOTO IP65	ks	2	3 437,00	6 874,00
	v ceně je obsažena dodávka a zapojení				
3	Svorkovnice ekvipotenciální do 25 mm2	ks	1	3 343,00	3 343,00
	MET				
4	Krabice rozbočná	ks	3	551,00	1 653,00
	IP67				
5	Napojení rozvaděčů	kpl	1	4 560,00	4 560,00
	V ceně je obsaženo příslušenství a zapojení zařízení.				
6	Elektroměrový rozváděč	kpl	1	11 203,00	11 203,00
	1 ks Typizovaný elektroměrový rozváděč do 63A				
	1 ks Jistič před elektroměrem 32A				
7	Realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení	kpl	1	10 300,00	10 300,00
	1 ks Dokumentace skutečného provedení				
8	Koordinace prací s ostatními profesemi	kpl	1	5 700,00	5 700,00
	1 ks Koordinace prací s ostatními profesemi				
9	Koordinace prací s provozovatelem	kpl	1	4 560,00	4 560,00
	1 ks Koordinace prací s provozovatelem				
10	Stanovisko TIČR	kpl	1	20 600,00	20 600,00
	1 ks Výzva TIČR a vydání stanoviska				
11	Výchozí revize el.zařízení	kpl	1	8 240,00	8 240,00
	1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy				
12	Příprava ke komplexním zkouškám	kpl	1	4 560,00	4 560,00
	Položka obsahuje:				
	- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek				
	1 ks Komplexní zkoušky elektrotechnologie				
13	Doprava a přesun materiálu	kpl	1	7 252,00	7 252,00
	1 kpl Doprava a přesun materiálu				
14	Ostatní materiál a práce	kpl	1	8 240,00	8 240,00
	Položka obsahuje:				

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena	Celk. cena
	- ostatní materiál a práce				
	Kabeláž a trasy				33 360,00
15	Kabel silový pevný CU J-4x10 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu	m	15	169,00	2 535,00
16	Kabel silový pevný CU J-4x6 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	30	135,00	4 050,00
17	Kabel silový pevný CU O 3x1,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu	m	40	64,00	2 560,00
18	Kabel silový pevný CU J-7x1,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu	m	15	85,00	1 275,00
19	Vodič slaněný Cu 25 zž V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	5	147,00	735,00
20	Vodič slaněný Cu 6 zž V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	35	81,00	2 835,00
21	Nosné konstrukce V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí. 1 kpl Sada nosných konstrukcí 1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu	kpl	1	18 237,00	18 237,00
22	Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce Položka obsahuje: - ostatní materiál a práce	kpl	1	1 133,00	1 133,00
	Měření a regulace				406 775,00
23	Plovákový spínač v ceně je obsažena dodávka a zapojení	ks	1	10 797,00	10 797,00
24	Koncový dveřní spínač v ceně je obsažena dodávka a zapojení	ks	1	1 228,00	1 228,00
25	Snímač hladiny 4-20mA - kontinuální měření hladiny v ceně je obsažena dodávka a zapojení	ks	1	14 660,00	14 660,00
26	Oživení měřících okruhů Položka obsahuje: - oživení a nastavení měřících okruhů	kpl	1	32 250,00	32 250,00
27	Zaškolení pracovníků provozovatele Položka obsahuje: 1 kpl - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení	kpl	1	4 560,00	4 560,00
28	Telemetrická stanice Položka obsahuje: HW telemetrie	kpl	1	91 177,00	91 177,00
29	Programové vybavení pro řídicí jednotku 1 ks SW aplikační a komunikační	kpl	1	68 180,00	68 180,00
30	Dálková signalizace poruch Položka obsahuje: 1 ks Radioblok - nastavení zařízení - rozšíření radiové sítě	kpl	1	113 101,00	113 101,00
31	Oživení řídicího systému Položka obsahuje: - oživení řídicího systému	kpl	1	62 178,00	62 178,00
32	Projektová dokumentace pro MaR Položka obsahuje: Projektovou dokumentaci pro MaR dle skutečného provedení	kpl	1	8 644,00	8 644,00
	Uzemnění				1 691,00
33	Připojení zemnicí soustavy Položka obsahuje: Uložení uzemnění, svorky a odborné připojení 10 kg Zemnicí drát FeZn	kpl	1	1 691,00	1 691,00
	Technologický domek				151 749,00
34	Technologický domek pro rozváděč Položka obsahuje: Technologický domek včetně betonových bloků dle specifikací v D.01.0_Technická zpráva	kpl	1	151 749,00	151 749,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Přibyslav					
Objekt:	SO 03 - Výsadba dřevin					
Místo:	Přibyslav místní část Hřiště				Datum:	29. 1. 2025
Zadavatel:	Město Přibyslav				Projektant:	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Uchazeč:	STAVAK spol. s r.o.				Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							129 889,96
D	HSV	Práce a dodávky HSV					129 889,96
D	1	Zemní práce					129 889,96
1	K	183151115	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 obj jamky přes 0,7 do 1,1 m3	kus	12,000	367,00	4 404,00
PP			Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,70 do 1,10 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183151115				
VV			12	12,000			
2	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	12,000	97,50	1 170,00
PP			Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215412				
VV			12	12,000			
3	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	7,200	657,00	4 730,40
PP			kamenivo drcené hrubé frakce 16/32				
VV			0,3*2*12	7,200			
4	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	8,400	595,00	4 998,00
PP			zemina pro terénní úpravy - ornice				
P			Poznámka k položce:				
VV			- nahrazení zeminy v rámci výsadbové jámy v rozsahu cca 1/2 množství, promísení se zbylým množstvím původní zeminy				
			0,35*12*2	8,400			
5	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102114				
VV			4	4,000			
6	M	02650-01	Vrba jíva / Salix caprea / 180-200 cm	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
PP			Vrba jíva / Salix caprea / 180-200 cm				
VV			1	1,000			
7	M	02650-02	Vrba bílá smuteční / Salix alba Tristis / 180-200 cm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
PP			Vrba bílá smuteční / Salix alba Tristis / 180-200 cm				
VV			1	1,000			
8	M	02650-03	Hloh obecný "PAUL'S SCARLET" / Crataegus laevigata "Paul's Scarlet" / 200-250 cm	kus	3,000	5 000,00	15 000,00
PP			Hloh obecný "PAUL'S SCARLET" / Crataegus laevigata "Paul's Scarlet" / 200-250 cm				
VV			3	3,000			
9	M	02650-04	Lípa srdčitá / Tilia cordata / 200-250 cm	kus	2,000	2 200,00	4 400,00
PP			Lípa srdčitá / Tilia cordata / 200-250 cm				
VV			2	2,000			
10	M	02650-05	Jírovec maďal / Aesculus hippocastanum / 200-225 cm	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
PP			Jírovec maďal / Aesculus hippocastanum / 200-225 cm				
VV			1	1,000			
11	M	02650-06	Škumpa orobincová / Rhus typhina / 150-175 cm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
PP			Škumpa orobincová / Rhus typhina / 150-175 cm				
VV			1	1,000			
12	M	02650-07	Olše lepkavá / Alnus glutinosa / 200-250 cm	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
PP			Olše lepkavá / Alnus glutinosa / 200-250 cm				
VV			2	2,000			
13	M	02650-08	Dub letní / Quercus robur / 200-250 cm	kus	1,000	1 600,00	1 600,00
PP			Dub letní / Quercus robur / 200-250 cm				
VV			1	1,000			
14	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	12,000	244,00	2 928,00
PP			Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215132				
VV			12	12,000			
15	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	36,000	123,00	4 428,00
PP			kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m				
VV			12*3 *Přepočtené koeficientem množství	36,000			
16	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000	101,00	1 212,00
PP			Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801121				
VV			12	12,000			
17	K	184806112	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny přes 2 do 4 m	kus	12,000	200,00	2 400,00
PP			Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184806112				
VV			12	12,000			
18	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000	165,00	1 980,00
PP			Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813121				
VV			12	12,000			
19	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,003	38 300,00	114,90
PP			Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802114				
VV			12*0,25/1000	0,003			
20	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	3,000	47,70	143,10
PP			hnojivo průmyslové				
VV			0,003*1000 *Přepočtené koeficientem množství	3,000			
21	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	27,000	49,80	1 344,60
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421				
P			Poznámka k položce:				
VV			-mulčování u náhradní výsadby dřevin vzniklou štěpkou při kácení dřevin viz SO 01				
			12*(1,5*1,5)	27,000			
22	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	84,000	90,50	7 602,00
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003				
VV			(12*0,35)/0,05	84,000			
23	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	84,000	22,00	1 848,00
PP			Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182303111				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		84		84,000		
24	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	4,284	1 180,00	5 055,12
	PP		substrát pro trávníky VL				
	VV		84*0,051 'Přepočtené koeficientem množství		4,284		
25	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	84,000	25,50	2 142,00
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131				
	VV		84		84,000		
26	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,680	113,00	189,84
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		84*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,680		
27	K	184801122-01	Následná péče o vysazené dřeviny	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
	PP		Následná péče o vysazené dřeviny				
			Poznámka k položce:				
	P		Následná péče o vysazené dřeviny - péče po dobu min. 2 let. Zálivka v době vegetace (2x měsíčně, v době sucha 4x měsíčně), výchovný řez, v případě úhynu dřeviny náhradní výsadba.				
			- 12 ks dřeviny				
	VV		1		1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Příbyslav					
Objekt:	SO 04 - Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Příbyslav - etapa II.					
Místo:	Příbyslav místní část Hřiště			Datum:	29. 1. 2025	
Zadavatel:	Město Příbyslav			Projektant:	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.	
Uchazeč:	STAVAK spol. s r.o.			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 324 059,14
D HSV Práce a dodávky HSV							1 321 568,34
D 1 Zemní práce							494 146,03
1	K	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	291,880	100,00	29 188,00
PP				Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154523			
VV				63,16+4,5*30 "vrstva ACO"			
VV				20,4*1,8+30*1,9 "vrstva ACL"			
VV				Součet			
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	43,320	65,00	2 815,80
PP				Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323			
P				Poznámka k položce:			
VV				- předpoklad zpětného použití materiálu			
VV				20,4*0,8+30*0,9			
3	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	43,320	65,00	2 815,80
PP				Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107332			
VV				20,4*0,8+30*0,9			
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	300,000	20,00	6 000,00
PP				Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201			
VV				300			
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	40,00	800,00
PP				Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301			
VV				20			
6	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	145,886	40,00	5 835,44
PP				Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113			
VV				6*1,5*2,5			
VV				0,8*(60,32+25+1,6+10+5)			
VV				0,9*(44+0,5+2)			
VV				Součet			
7	K	131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	21,106	400,00	8 442,40
PP				Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351102			
VV				(1,5/3)*(3,24*3,24+5,07*5,07+6,01)			
8	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	32,925	400,00	13 170,00
PP				Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351202			
VV				4*1,27*1,5*2,5+1,6*1,5*2,5+2,10*1,5*2,5			
9	K	132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrčných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	16,536	1 000,00	16 536,00
PP				Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudrčných			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312121			
P				Poznámka k položce:			
VV				- výkopové a zásyponové práce v délce 1,5 m u šachty KŠ16 jsou řešeny v rámci objektu stoky S1			
VV				0,8*3*1,51+0,8*3*1,51			
VV				0,8*3*1,80+0,8*3*2,07			
VV				Součet			
10	K	132354104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	132,671	400,00	53 068,40
PP				Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354104			
VV				0,8*1,6*1,51+0,8*7*1,51+0,8*2*1,51			
VV				0,8*27,50*1,52+0,8*10,66*1,72+0,8*(15,04+4,12)*1,72+0,8*12,94*1,5+0,8*5,17*1,76+0,8*1,32*2,07+0,8*20,4*1,25			
VV				Součet			
11	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	117,225	400,00	46 890,00
PP				Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354204			
VV				0,9*44*1,88+0,9*0,5*1,50+0,9*2*1,79+0,9*30*1,44			
12	K	141721212	Rízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	26,000	2 000,00	52 000,00
PP				Rízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 90 do 110 mm			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/141721212			
VV				13+13			
13	K	141721213	Rízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 110 do 140 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	7,500	2 500,00	18 750,00
PP				Rízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 110 do 140 mm			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/141721213			
VV				7,5			
14	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	746,816	0,10	74,68
PP				Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811131			
VV				2*1,6*1,71+2*10*1,71+2*5*1,71			
VV				(27,50*1,72+10,66*1,92+(18,04+4,12)*1,92+12,94*1,7+5,17*1,96+4,32*2,27+20,4*1,80)*2			
VV				(44*2,08+0,5*1,70+2*1,99+30*1,99)*2			
VV				Součet			
15	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	746,816	0,10	74,68
PP				Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811231			
VV				746,816			
16	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	79,840	0,10	7,98
PP				Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811132				
	VV		(1,5+1,5+2,5+2,5)*2,30+(1,5+1,5+2,5+2,5)*1,80+(1,5+1,5+2,5+2,5)*1,47*4		79,840		
	K	151811232	Odstařnení pařícího boxu hl výkopu do 4 m ř přes 1,2 do 2,5 m	m2	79,840	0,10	7,98
18	PP		Odstařnení pařících boxů pro paření a rozeptění stěn řýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, řífka přes 1,2 do 2,5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811232				
	VV		79,84		79,840		
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	68,259	200,00	13 651,80
	PP		Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin řídy řížitelností I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101				
	VV		76,5*0,9*0,45+(47,6-26)*0,8*0,35		37,031		
	VV		(113-7,5)*0,8*0,37		31,228		
20	M	58331200	Součet	t	136,518	300,00	40 955,40
	PP		štěrkopísek netříděný				
	VV		68,259*2 'Přepočtené koeficientem množství		136,518		
21	K	174151101	Zásyp jam, řachet řýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	223,114	150,00	33 467,10
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, řachet, řýh nebo kolem objektů v těchto vřkopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
22	VV		(21,106+32,925+16,536+132,671+117,225)-(68,259+17,935+0,441+4,5+1,81+4,404)		223,114		
	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin řídy řížitelností II skupiny 4 a 5	m3	543,577	100,00	54 357,70
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avřak se složením bez rozhrnutí z horniny řídy řížitelností II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123				
	VV		21,106+32,925+16,536+132,671+117,225		320,463		
23	K	171251101	Součet	m3	223,114		
	PP		(21,106+32,925+16,536+132,671+117,225)-(68,259+17,935+0,441+4,5+1,81+4,404)		543,577		
	VV		Součet				
24	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů neztuhnutých strojné	m3	331,293	20,00	6 625,86
	PP		Uložení sypaniny do násypů strojné s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním neztuhnutých jakékoliv řídy řížitelnosti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- uložení výkopového materiálu na dočasné deponii v prostoru zařizení staveniřtř (21,106+32,925+16,536+132,671+117,225)+10,83		331,293		
25	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin řídy řížitelností II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	320,463	40,00	12 818,52
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny řídy řížitelností II, skupiny 4 a 5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102				
	VV		21,106+32,925+16,536+132,671+117,225		320,463		
	K	171201231-01	Likvidace přebyřtečného výkopku zeminy dle platné legislativy	soubor	1,000	58 410,00	58 410,00
26	PP		Likvidace přebyřtečného výkopku zeminy dle platné legislativy				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		-likvidace přebyřtečného výkopku zeminy dle platné legislativy				
	VV		-přesun do řinálního místa likvidace (doprava, poplatky za uložení, případně požadované lab, rozbory apod.				
	VV		-vzdálenost místa řinální likvidace předpoklad do 15 km, předpoklad sběrný dvůř Ronov nad řázavou				
27	K	181351003	-předpokládánř zatřžení dle Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		-předpokládánř množství zeminy = 97,349 m3 (= 194,698 t)				
	VV		1		1,000		
28	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojné	m2	145,886	75,00	10 941,45
	PP		Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné při souvislé ploře do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003				
	VV		145,886		145,886		
	K	182303111	Doplňení zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	145,886	0,10	14,59
29	PP		Doplňení zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tlouřtky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182303111				
	VV		145,886		145,886		
	M	10364101	zemina pro řerěnní úpravy - ornice	t	10,577	500,00	5 288,50
	PP		zemina pro řerěnní úpravy - ornice				
30	VV		145,886*0,0725 'Přepočtené koeficientem množství		10,577		
	K	181411121	Založení lučního řávníku výřevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	145,886	5,00	729,43
	PP		Založení řávníku na půdě předem připravenř plochy do 1000 m2 výřevem vřetně utaženř lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121				
	VV		145,886		145,886		
31	M	00572472	osivo směs řávní krajinná-rovinná	kg	2,918	140,00	408,52
	PP		osivo směs řávní krajinná-rovinná				
	VV		145,886*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,918		
	D	2					18 890,61
	K	212751104	Zakládání				20,61
32	PP		Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° vřetně lože otevřenř výkop DN 100 pro meliorace	m	206,100	0,10	
	Online PSC		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se řížením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřenřm výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212751104				
	VV		206,10		206,100		
	K	219991114	Položení chráničky z řastových trubek DN přes 100 do 150 mm	m	3,000	45,00	135,00
33	PP		Položení chráničky z řastových trubek vřitřní průměr přes 100 do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/219991114				
	VV		3		3,000		
	M	28613428	potrubí kanalizační řednovřstvě PE100 RC SDR11 125x11,4mm	m	3,000	300,00	900,00
	PP		potrubí kanalizační řednovřstvě PE100 RC SDR11 125x11,4mm				
34	K	899914211	Montáž ocelové chráničky D přes 100 do 150 mm	m	33,500	150,00	5 025,00
	PP		Montáž ocelové chráničky v otevřenřm výkopu vřnějšího průměř přes 100 do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899914211				
	M	55283913	trubka ocelová bežeřvá hladká řakost 11 353 102x5,0mm	m	26,000	360,00	9 360,00
	PP		trubka ocelová bežeřvá hladká řakost 11 353 102x5,0mm				
35	VV		13+13		26,000		
	M	55283921	trubka ocelová bežeřvá hladká řakost 11 353 127x6,3mm	m	7,500	460,00	3 450,00
	PP		trubka ocelová bežeřvá hladká řakost 11 353 127x6,3mm				
	VV		7,5		7,500		
	D	3					132,60
36	K	330321512	Svislé a kompletní konstrukce				93,60
	PP		Sloupy nebo pilře z řetonu odolného agresivnímu prostředí C 25/30 bez výřtuže	m3	0,018	5 200,00	
	Online PSC		Sloupy, pilře, táhla, řárové stojky, vzpěřř z řetonu řezavřového (bez výřtuže) odolného proti agresivnímu prostředí řř. C 25/30				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/330321512				
	VV		0,3*0,2*0,3		0,018		
37	K	331362021	Výřtuž sloupů hranatých svařovanřmi řitřmi Kari	t	0,001	39 000,00	39,00
	PP		Výřtuž sloupů, pilřřů, řárových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo říkmyř (odkloněných) ze svařovaných řitřř z drátů řtypu KARI				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331362021				
	VV		0,001		0,001		
	D	4					45 822,66
38	K	451573111	Vodorovné konstrukce				25 109,00
	PP		Lože pod potrubí otevřenř výkop ze štěrkopísku	m3	17,935	1 400,00	
	Online PSC		Lože pod potrubí, stoky a drobnř objekty v otevřenřm výkopu z řísku a štěrkopísku do 63 mm				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111				
	VV		76,5*0,9*0,1+(47,6-26)*0,8*0,1		8,613		
39	VV		(113-7,5)*0,8*0,1		8,440		
	VV						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,1*2,1*0,2		0,882		
	VV		Součet		17,935		
39	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,441	3 500,00	1 543,50
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311141				
	VV		2,1*2,1*0,1		0,441		
40	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zařízení	m2	0,840	0,10	0,08
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zařízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111				
	VV		4*2,1*0,1		0,840		
41	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	0,840	0,10	0,08
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112				
	VV		4*2,1*0,1		0,840		
42	K	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zařízení	m2	0,300	750,00	225,00
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zařízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353111				
	VV		(0,3+0,3+0,2+0,2)*0,3		0,300		
43	K	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	0,300	150,00	45,00
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353112				
	VV		(0,3+0,3+0,2+0,2)*0,3		0,300		
44	K	452312162	Sedlové lože z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	4,500	4 200,00	18 900,00
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452312162				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- betonové podkladní/opěrné bloky dle kladěského schéma 9*0,5		4,500		
	D	5	Komunikace pozemní				144 988,28
45	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	43,320	50,00	2 166,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- plocha = 43,32 m2 (10,83 m3), předpoklad využití původního materiálu s doplněním 20% (2,166m3)				
	VV		20,4*0,8+30*0,9		43,320		
46	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	4,332	500,00	2 166,00
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- doplnění materiálu pro potřeby podkladních vrstev 2*2,166		4,332		
47	K	565231112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	43,320	450,00	19 494,00
	PP		Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565231112				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- provedení včetně dodávky materiálu 20,4*0,8+30*0,9		43,320		
48	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	118,920	17,00	2 021,64
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106				
	VV		20,4*2,3+30*2,4		118,920		
49	K	573231108-01	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 1,00 kg/m2	m2	93,720	20,00	1 874,40
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 1,00 kg/m2				
	VV		20,4*1,8+30*1,9		93,720		
50	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	93,720	378,00	35 426,16
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577145132				
	VV		20,4*1,8+30*1,9		93,720		
51	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	198,160	413,00	81 840,08
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144141				
	VV		63,16+4,5*30		198,160		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 854,93
52	K	631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,226	5 200,00	1 175,20
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311234				
	VV		3,14*0,6*0,6*0,2		0,226		
53	K	631319111-01	Příplatek k cenám mazanin za vytvoření odtokového žlábků v prádelnách, ve dně kanálu pro rozvody apod. š x v = do 300x200 mm	m	1,200	500,00	600,00
	PP		Příplatek k cenám mazanin za vytvoření odtokového žlábků v prádelnách, ve dně kanálu pro rozvody apod. š x v = do 300x200 mm				
	VV		4*0,3		1,200		
54	K	632902221	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím můstkem	m2	1,190	67,00	79,73
	PP		Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím (adhezním) můstkem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632902221				
	VV		3,14*0,6*0,6+0,2*0,3		1,190		
	D	8	Trubní vedení				492 749,34
55	K	871215201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 50x4,6 mm	m	47,600	90,00	4 284,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 50 x 4,6 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871215201				
	VV		47,6		47,600		
56	M	28613423	potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm	m	48,314	56,00	2 705,58
	PP		potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		PN16, typ 2, barva zelená nebo hnědá, certifikát PAS 1075				
	VV		47,6*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		48,314		
57	K	871225201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 63x5,8 mm	m	113,000	100,00	11 300,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871225201				
	VV		113		113,000		
58	M	28613733-01	potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8 mm PN16, typ 2, barva zelená nebo hnědá, certifikát PAS 1075	m	114,695	74,00	8 487,43
	VV		113*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		114,695		
59	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	76,500	120,00	9 180,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313123				
	VV		76,5		76,500		
60	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m	78,795	286,00	22 535,37
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12				
	VV		76,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		78,795		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	200,00	800,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečl nebo hrdlových uzávěrů DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310				
62	M	28651012	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 160x45°	kus	3,000	391,00	1 173,00
	PP		koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 160x45°				
	VV		3		3,000		
63	M	28651010	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 160x15°	kus	1,000	340,00	340,00
	PP		koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 160x15°				
	VV		1		1,000		
64	K	877185201	Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 50	kus	13,000	250,00	3 250,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 50				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877185201				
65	M	28615971	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm	kus	7,000	232,00	1 624,00
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm				
	VV		3+4		7,000		
66	M	28653132	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 50mm	kus	3,000	154,00	462,00
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 50mm				
	VV		3		3,000		
67	M	28654364-01	příruba volná k lemovému nákrůžku d50 mm (DN40)	kus	3,000	442,00	1 326,00
	PP		příruba volná k lemovému nákrůžku d50 mm (DN40)				
	VV		3		3,000		
68	K	877185210-01	Montáž kolen 15° na kanalizačním potrubí z PE trub d 50	kus	2,000	250,00	500,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 50				
69	M	28614233	koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 50mm	kus	2,000	652,00	1 304,00
	PP		koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 50mm				
	VV		2		2,000		
70	K	877185218	Montáž elektrozáslepek na kanalizačním potrubí z PE trub d 50	kus	5,000	250,00	1 250,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 50				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877185218				
71	M	28615022	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm	kus	5,000	203,00	1 015,00
	PP		elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm				
	VV		3+2		5,000		
72	K	877215201	Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 63	kus	14,000	300,00	4 200,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 63				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877215201				
73	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	9,000	238,00	2 142,00
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm				
	VV		9		9,000		
74	M	28614895-01	oblouk 11° SDR11 PE 100 RC PN16 D 63mm	kus	1,000	2 656,00	2 656,00
	PP		oblouk 11° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm				
	VV		1		1,000		
75	M	28614895-02	oblouk 30° SDR11 PE 100 RC PN16 D 63mm	kus	1,000	2 656,00	2 656,00
	PP		oblouk 30° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm				
	VV		1		1,000		
76	M	28614895	oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,000	2 656,00	5 312,00
	PP		oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm				
	VV		2		2,000		
77	M	28614865	oblouk 90° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	2 656,00	2 656,00
	PP		oblouk 90° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm				
	VV		1		1,000		
78	K	891212122	Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	12,000	1 030,00	12 360,00
	PP		Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891212122				
79	M	42221451	šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	4,000	4 578,00	18 312,00
	PP		šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- šoupé pro OV DN50				
			4		4,000		
80	M	42221423-01	šoupátko přípojkové přímé DN 40 s deskovým uzávěrem a integrovanými ISO hrdly pro potrubí z PE/PVC	kus	2,000	5 114,00	10 228,00
	PP		šoupátko přípojkové přímé DN 40 s deskovým uzávěrem a integrovanými ISO hrdly pro potrubí z PE/PVC				
	VV		2		2,000		
81	M	42291043	souprava zemní pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,0-1,6m	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
	PP		souprava zemní pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,0-1,6m				
	VV		2		2,000		
82	M	42291038-01	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m	kus	4,000	1 862,00	7 448,00
	PP		souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m				
	VV		4		4,000		
83	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	6,000	800,00	4 800,00
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112				
84	M	55241101	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	6,000	911,00	5 466,00
	PP		poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu				
	VV		4+2		6,000		
85	K	891212122-01	Montáž kanalizačních armatur na potrubí v otevřeném výkopu	kus	13,000	1 200,00	15 600,00
	PP		Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50				
86	M	31951001	potrubní spojka jistěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 50	kus	1,000	3 499,00	3 499,00
	PP		potrubní spojka jistěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 50				
	VV		1		1,000		
87	M	55253502	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50	kus	3,000	2 343,00	7 029,00
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50				
	VV		3		3,000		
88	M	55254024	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 50-90°	kus	1,000	1 883,00	1 883,00
	PP		koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 50-90°				
	VV		1		1,000		
89	M	55253604	přechod přírubový, práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 50/40	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	PP		přechod přírubový, práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 50/40				
	VV		3		3,000		
90	M	55253601	přechod přírubový, práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 80/50	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		přechod přírubový, práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 80/50				
	VV		1		1,000		
91	M	55254062-01	koleno přírubové z tvárné litiny 90°, práškový epoxid tl 250µm, s patkou, DN 80	kus	1,000	2 196,00	2 196,00
	PP		koleno přírubové z tvárné litiny 90°, práškový epoxid tl 250µm, s patkou, DN 80				
	VV		1		1,000		
92	M	55253215-01	tvarovka přírubová litinová pro OV FF-kus PN10/40 DN 50 dl 200mm	kus	1,000	1 373,00	1 373,00
	PP		padní (spiaškové) vody				
	VV		1		1,000		
93	M	42273446	pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, univerzální, se závitovým výstupem 6/4"	kus	2,000	1 340,00	2 680,00
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, univerzální, se závitovým výstupem 6/4"				
	VV		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	89124222-01	Montáž kanalizačních armatur na potrubí v šachtách	kus	20,000	1 200,00	24 000,00
	PP		Montáž kanalizačních armatur na potrubí v šachtách				
95	M	55253687-01	příruba zaslepovací závitová DN 80 závit 3" nerezová pro odpadní vody	kus	1,000	1 325,00	1 325,00
	PP		příruba zaslepovací závitová DN 80 závit 3" nerezová pro odpadní vody				
	VV		1		1,000		
96	M	55253687-02	nerezová přípojka DN80(75) se závitem 3" včetně šroubení pro odpadní vodu napojení pro sací (fekální) vůz	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		nerezová přípojka DN80(75) se závitem 3" včetně šroubení pro odpadní vodu napojení pro sací (fekální) vůz				
	VV		1		1,000		
97	M	55253235-01	tvarovka přírubová litinová pro OV FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	1 479,00	1 479,00
	PP		tvarovka přírubová litinová pro OV FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm				
	VV		1		1,000		
98	M	42210101	kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm	kus	1,000	707,00	707,00
	PP		kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm				
	VV		1		1,000		
99	M	42221503	šoupě nožové s nestoupavým vřetenem oboustranné těsnicí DN 80	kus	1,000	10 604,00	10 604,00
	PP		šoupě nožové s nestoupavým vřetenem oboustranné těsnicí DN 80				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		pro odpadní (splaškové) vody				
			1		1,000		
100	M	55253239-01	tvarovka přírubová litinová pro OV FF-kus PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	1,000	2 046,00	2 046,00
	PP		tvarovka přírubová litinová pro OV FF-kus PN10/16 DN 80 dl 400mm				
	VV		1		1,000		
101	M	55253601	přechod přírubový, práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 80/50	kus	1,000	1 322,00	1 322,00
	PP		přechod přírubový, práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 80/50				
	VV		1		1,000		
102	M	55253502	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50	kus	1,000	2 343,00	2 343,00
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50				
	VV		1		1,000		
103	M	42273004	montážní vložka přírubová litinová DN 50 PN 16	kus	2,000	11 663,00	23 326,00
	PP		montážní vložka přírubová litinová DN 50 PN 16				
	VV		2		2,000		
104	M	42210109	kolo ruční pro DN 50 D 160mm	kus	2,000	706,00	1 412,00
	PP		kolo ruční pro DN 50 D 160mm				
	VV		2		2,000		
105	M	42221501	šoupě nožové s nestoupavým vřetenem oboustranné těsnicí DN 50	kus	2,000	11 450,00	22 900,00
	PP		šoupě nožové s nestoupavým vřetenem oboustranné těsnicí DN 50				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		pro odpadní (splaškové) vody				
			2		2,000		
106	M	55253215-01	tvarovka přírubová litinová pro OV FF-kus PN10/40 DN 50 dl 200mm	kus	2,000	1 373,00	2 746,00
	PP		padní (splaškové) vody				
	VV		2		2,000		
107	M	55253219-01	tvarovka přírubová litinová pro OV FF-kus PN10/40 DN 50 dl 400mm	kus	2,000	2 318,00	4 636,00
	PP		tvarovka přírubová litinová pro OV FF-kus PN10/40 DN 50 dl 400mm				
	VV		2		2,000		
108	M	31951001	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 50	kus	2,000	3 499,00	6 998,00
	PP		potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 50				
	VV		2		2,000		
109	K	891242641	Montáž souprav proplachovacích přírubových DN 80	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	PP		Montáž kanalizačních armatur na potrubí proplachovacích souprav (bez poklopů) přírubových DN 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891242641				
110	M	42210064	souprava proplachovací voda+kanál přírubové připojení DN 80/1,25 m	kus	1,000	28 465,00	28 465,00
	PP		souprava proplachovací voda+kanál přírubové připojení DN 80/1,25 m				
	VV		1		1,000		
111	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401113				
112	M	55241102	poklop hydrantový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	1,000	2 549,00	2 549,00
	PP		poklop hydrantový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu				
	VV		1		1,000		
113	K	894410114	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1200 šachtové dno výšky 1200 mm	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1200, výšky 1200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410114				
114	M	59224427	dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 120cm přímé 120x120 max. zaústění potrubí V80	kus	1,000	31 600,00	31 600,00
	PP		dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 120cm přímé 120x120 max. zaústění potrubí V80				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- dno bez vstoku a výstoku, tl. stěny 150 mm, stupadla kramlová ocelová s PE povlakem, těsnění				
			1		1,000		
115	K	894410222	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1200 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1200, výšky 1200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410222				
	VV		1		1,000		
116	M	59224426	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x108x13,5cm stupadla poplastovaná	kus	1,000	10 050,00	10 050,00
	PP		skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x108x13,5cm stupadla poplastovaná				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- stupadla a těsnění				
117	K	894410303	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1200 deska zákrytová	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410303				
	VV		1		1,000		
118	M	59224422	deska betonová zákrytová šachty DN 1200 kanalizační 147/62,5x16,5cm	kus	1,000	8 785,00	8 785,00
	PP		deska betonová zákrytová šachty DN 1200 kanalizační 147/62,5x16,5cm				
119	K	899102112-01	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu a ukotvení do zákrytové desky	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu a ukotvení do zákrytové desky				
	VV		1		1,000		
120	M	28661776-01	poklop šachtový nerezový pro otvor průměru 625 mm, vodotěsný, uzamíkatelný, na panty s odvětráváním	kus	1,000	10 500,00	10 500,00
	PP		poklop šachtový nerezový pro otvor průměru 625 mm, vodotěsný, uzamíkatelný, na panty s odvětráváním				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- nerezový poklop r. 600x600x120 mm (700x700) včetně rámu, odvětrávací komínek DN100 výšky 180 mm				
121	K	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	2,000	1 800,00	3 600,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 přímý tok				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812001				
	VV		2		2,000		
122	K	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812003				
	VV		1		1,000		
123	K	894812032-01	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová hladká bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová hladká bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm				
	VV		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
124	K	894812033-01	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová hladká bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová hladká bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm				
	VV		1		1,000		
125	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za užití šachtové roury	kus	3,000	101,00	303,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za užití šachtové roury				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812041				
	VV		3		3,000		
126	K	894812141	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	3,000	700,00	2 100,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812141				
	VV		3		3,000		
127	K	894812160	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový čtvercový do teleskopické trubky pro třídu zatížení B125	kus	3,000	1 950,00	5 850,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) čtvercový do teleskopické trubky (B125)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812160				
	VV		3		3,000		
128	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	160,600	35,00	5 621,00
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111				
	VV		113+47,6		160,600		
129	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	160,600	15,00	2 409,00
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113				
	VV		160,6		160,600		
130	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	1,618	0,10	0,16
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910211				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- rušení drenáží ve výkopu pro potrubí kanalizace po dílech provedených úsecích 206,1*0,05*0,05*3,14		1,618		
131	K	899913112	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 40x 100	kus	4,000	1 200,00	4 800,00
	PP		Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 40 x 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899913112				
	VV		4		4,000		
132	K	899913123	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 50 x 150	kus	4,000	1 200,00	4 800,00
	PP		Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 50 x 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899913123				
	VV		4		4,000		
133	K	899911201	Kluzná objímka výšky 15 mm vnějšího průměru potrubí přes 42 mm do 50 mm	kus	30,000	550,00	16 500,00
	PP		Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 15 mm vnějšího průměru potrubí přes 42 do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899911201				
	VV		15+15		30,000		
134	K	899911212	Kluzná objímka výšky 19 mm vnějšího průměru potrubí přes 62 mm do 69 mm	kus	13,000	550,00	7 150,00
	PP		Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 19 mm vnějšího průměru potrubí přes 62 do 69 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899911212				
	VV		5+8		13,000		
135	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899713111				
	P		Poznámka k položce:				
			- v rámci položky jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky				
			- v rámci položky jsou započteny náklady na osazení a připevnění sloupku (vyvrtání otvorů+aplikace chem. kotvy)				
136	M	56289010-01	orientační sloupek hnědo-bílý (kanál) - trasírka včetně betonové základové patky	kus	2,000	1 600,00	3 200,00
	PP		orientační sloupek hnědo-bílý (kanál) - trasírka včetně betonové základové patky				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- ocelový sloupek průměru 46 mm výšky 2 m s plastovým povlakem (např. EX 46)				
			- základová betonová patka 200x200x300, s ukotvením (např. betonová patka - B)				
			2		2,000		
137	M	56289010-02	orientační sloupek hnědo-bílý (kanál) - trasírka včetně kotvící patky	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP		orientační sloupek hnědo-bílý (kanál) - trasírka včetně kotvící patky				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- ocelový sloupek průměru 48 mm výšky 2 m s plastovým povlakem (např. EX 46)				
			- sloupek ukotven do zakryté desky objektu (kalník/vzdušník)				
			- součástí dodávky rovněž kotvící materiál (chem. kotva s nerez svorníkem)				
			1		1,000		
138	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	159,600	23,00	3 670,80
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111				
	VV		15+15+113+1,6+10+5		159,600		
139	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	6,000	1 000,00	6 000,00
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- předpoklad zabezpečení - šachta veřejná kanalizace a ČS, v ostatních případech využití úseků a uzavíracích armatur (kalník-vzdušník)				
			6		6,000		
140	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	76,500	80,00	6 120,00
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211				
	VV		44+0,5+32		76,500		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				76 397,00
141	K	919721221	Geomfíř pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	118,920	250,00	29 730,00
	PP		Geomfíř pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919721221				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- minimální pevnost 50 kN/m				
			20,4*2,3+30*2,4		118,920		
142	K	919735112	Řezání stávajícího živního krytu hl přes 50 do 100 mm	m	30,000	100,00	3 000,00
	PP		Řezání stávajícího živního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112				
	VV		21+4,5+4,5		30,000		
143	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živním krytu	m	30,000	100,00	3 000,00
	PP		Řezání dilatačních spár v živním krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112233				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- předpoklad hloubky 50 mm				
			30		30,000		
144	K	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	30,000	150,00	4 500,00
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živním krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121132				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- předpoklad hloubky 50 mm				
			30		30,000		
145	K	977151119	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	0,120	3 570,00	428,40
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151119				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,12		0,120		
146	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	0,540	7 340,00	3 963,60
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151126				
	VV		0,12*2+2*0,15		0,540		
147	K	727111002-01	Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí d63 (otvor průměru 100 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
	PP		Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí d63 (otvor průměru 100 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		- dodávka, přesun a montáž				
			1		1,000		
148	K	727111012-01	Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí d63 (otvor průměru 200 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí	kpl	2,000	5 500,00	11 000,00
	PP		Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí d63 (otvor průměru 200 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		- dodávka, přesun a montáž				
			2		2,000		
149	K	727111004-01	Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí DN150 (otvor průměru 200 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí	kpl	2,000	5 500,00	11 000,00
	PP		Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí DN150 (otvor průměru 200 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		- dodávka, přesun a montáž				
			2		2,000		
150	K	985324221-01	Ochranný nátěr betonu dvousložkový na bázi epoxidových pryskyřic emulgovatelných vodou, zajišťující vodonepropustnost a ochranu železobetonu, dvojnásobný	m2	10,550	500,00	5 275,00
	PP		Ochranný nátěr betonu dvousložkový na bázi epoxidových pryskyřic emulgovatelných vodou, zajišťující vodonepropustnost a ochranu železobetonu, dvojnásobný				
	VV		2*3,14*0,6*0,6+2*3,14*0,6*2,2		10,550		
	D	997	Přesun sutě				32 745,20
151	K	997013869-01	Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků dle platné legislativy	soubor	1,000	12 150,00	12 150,00
	PP		Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků dle platné legislativy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		-likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy				
			-přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případné požadované lab. rozborů apod.				
			-vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km				
			-předpokládané množství = 27,15 t				
			1		1,000		
152	K	997013875-01	Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu dle platné legislativy	soubor	1,000	16 783,00	16 783,00
	PP		Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu dle platné legislativy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		-likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy				
			-přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případné požadované lab. rozborů apod.				
			-vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km				
			-předpokládané množství = 33,566 t				
			1		1,000		
153	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	38,122	50,00	1 906,10
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551				
	VV		19,061*2		38,122		
154	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	19,061	100,00	1 906,10
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612				
	VV		19,061		19,061		
	D	998	Přesun hmot				13 841,69
155	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m	t	1,700	200,00	340,00
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998229111				
	VV		1,7		1,700		
156	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	10,580	200,00	2 116,00
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojné dopravní vzdálenost do 5000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311				
	VV		10,58		10,580		
157	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	56,900	200,00	11 380,00
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101				
	VV		56,90		56,900		
158	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	56,900	0,10	5,69
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124				
	VV		56,90		56,900		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 490,80
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 243,33
159	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	5,888	160,00	942,08
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559				
	VV		1,25*(2*3,14*0,75)		5,888		
160	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	5,888	221,00	1 301,25
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm				
	D	777	Podlahy lité				247,47
161	K	777612109	Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy	m2	1,130	219,00	247,47
	PP		Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777612109				
	VV		3,14*0,6*0,6		1,130		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Přibyslav				Datum:		29. 1. 2025	
Objekt:		SO 05 - Dešťová kanalizace v místní části obce Přibysla, Hřiště – náves				Projektant:		Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.	
Místo:		Přibyslav místní část Hřiště				Zpracovatel:			
Zadavatel:		Město Přibyslav							
Uchazeč:		STAVAK spol. s r.o.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							710 710,11
D	HSV	Práce a dodávky HSV					710 710,11
D	1	Zemní práce					227 222,81
1	K	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	129,140	100,00	12 914,00
	PP	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154523					
	VV	2*36,5+2*21,57+6,5*2					129,140
2	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	64,570	65,00	4 197,05
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107332					
	VV	(36,5+21,57+6,5)*1					64,570
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	64,570	65,00	4 197,05
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323					
	P	Poznámka k položce:					
	VV	- předpoklad zpětného použití materiálu					
	VV	(36,5+21,57+6,5)*1					64,570
4	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	10,130	30,00	303,90
	PP	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103					
	VV	(2,7+7,43)*1					10,130
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	160,000	40,00	6 400,00
	PP	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201					
	VV	160					160,000
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	8,000	40,00	320,00
	PP	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301					
	VV	8					8,000
7	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	67,500	400,00	27 000,00
	PP	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351203					
	VV	3*3*1,52+3*3*1,98+3*3*1,93+3*3*2,07					67,500
8	K	131353201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	8,520	400,00	3 408,00
	PP	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131353201					
	VV	2*2*2,13					8,520
9	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	17,505	1 000,00	17 505,00
	PP	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312221					
	VV	1*(3*1,04+3*1,58+3*1,35+0,3*1,55+2,7*1,9)					17,505
10	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	69,047	400,00	27 618,80
	PP	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354203					
	VV	1*(18*1,04+5*1,58+13,15*0,95+6,15*1,35+10,75*1,55+1,75*1,55)					66,790
	VV	3,672*0,76*0,05+0,76*0,866*0,345+3*0,63*1					2,257
	VV	Součet					69,047
11	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	240,180	0,10	24,02
	PP	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811131					
	VV	2*(3*1,59+3*2,13+3*1,9+0,3*2,10+2,7*2,10)					46,320
	VV	2*(18*1,59+5*2,13+13,15*1,50+6,15*1,9+10,75*2,10+1,75*2,10)					193,860
	VV	Součet					240,180
12	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	9,320	0,10	0,93
	PP	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811132					
	VV	2*2*2,33					9,320
13	K	151811133	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	87,300	0,10	8,73
	PP	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811133					
	VV	3*3*2,07+3*3*2,53+3*3*2,48+3*3*2,62					87,300
14	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	240,180	0,10	24,02
	PP	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811231					
	VV	240,180					240,180
15	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	9,320	0,10	0,93
	PP	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811232					
	VV	2*2*2,33					9,320
16	K	151811233	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	87,300	0,10	8,73
	PP	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811233					
	VV	3*3*2,07+3*3*2,53+3*3*2,48+3*3*2,62					87,300
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypatinou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	38,190	200,00	7 638,00
	PP	Obsypání potrubí strojně sypatinou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypatiny					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	VV	37,80*1*0,55+29*0*1*0,6					38,190
18	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	76,380	300,00	22 914,00
	PP	šterkopísek netříděný					
	VV	38,19*2 *Přepočtené koeficientem množství					76,380
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se zhutněním	m3	92,410	150,00	13 861,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
	VV		(67,5+8,52+17,505+69,047)-(38,19+14,068+1+0,67+0,392+0,094+1,856+2,049+11,27+0,573)		92,410		
20	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5	m3	254,982	100,00	25 498,20
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123				
	VV		67,5+8,52+17,505+69,047		162,572		
	VV		(67,5+8,52+17,505+69,047)-(38,19+14,068+1+0,67+0,392+0,094+1,856+2,049+11,27+0,573)		92,410		
	VV		Součet		254,982		
21	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	178,712	20,00	3 574,24
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelosti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- uložení výkopového materiálu na dočasné deponii v prostoru zařízení staveniště				
	VV		16,14		16,140		
	VV		67,5+8,52+17,505+69,047		162,572		
	VV		Součet		178,712		
22	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	162,572	40,00	6 502,88
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102				
	VV		67,5+8,52+17,505+69,047		162,572		
23	K	171201231-01	Likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy	soubor	1,000	42 096,00	42 096,00
			Likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy				
	PP						
	P		Poznámka k položce:				
	VV		-likvidace přebytečného výkopku zeminy dle platné legislativy				
	VV		-přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatky za uložení, případné požadované lab. rozbor apod.				
	VV		-vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km, předpoklad sběrný dvůr Ronov nad Sázavou				
	VV		-předpokládané zatřídění dle Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		-předpokládané množství zeminy = 70,162 m3 (= 140,324 t)				
	VV		1		1,000		
24	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	10,130	75,00	759,75
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003				
	VV		10,13		10,130		
25	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	10,130	0,10	1,01
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182303111				
	VV		10,13		10,130		
26	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,734	500,00	367,00
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice				
	VV		10,13*0,0725 *Přepočtené koeficientem množství		0,734		
27	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	10,130	5,00	50,65
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utajení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131				
	VV		10,13		10,130		
28	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,203	140,00	28,42
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		10,13*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,203		
	D	2	Zakládání				6,68
29	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	66,800	0,10	6,68
	PP		Trativodů z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212751104				
	VV		37,80+29		66,800		
	D	4	Vodorovné konstrukce				30 750,20
30	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	14,068	1 400,00	19 695,20
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111				
	VV		(37,80+29)*0,1+4*1,9*1,9*0,2+1,5*1,5*2		14,068		
31	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklady a mříže	kus	6,000	500,00	3 000,00
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112				
32	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	320,00	320,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm				
	VV		1		1,000		
33	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	320,00	640,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm				
	VV		2		2,000		
34	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	3,000	260,00	780,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm				
	VV		3		3,000		
35	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311141				
	VV		1*1*0,1+4*1,5*1,5*0,1		1,000		
36	K	452311162	Podkladní desky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,670	4 200,00	2 814,00
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311162				
	VV		3,672*0,76*0,2+0,866*0,760*0,17		0,670		
37	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	5,016	0,10	0,50
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111				
	VV		4*1*0,1+4*1,5*0,1+4*(3,672*2+0,76*2)*0,250		5,016		
38	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	5,016	0,10	0,50
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112				
	VV		4*1*0,1+4*1,5*0,1+4*(3,672*2+0,76*2)*0,250		5,016		
	D	5	Komunikace pozemní				89 646,95
39	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	64,570	50,00	3 228,50
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- plocha = 64,57 m2 (16,14 m3), předpoklad využití původního materiálu s doplněním 20% (3,22 m3)				
	VV		(38,5+21,57+6,5)*1		64,570		
40	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	6,440	500,00	3 220,00
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		- doplnění materiálu pro potřeby podkladních vrstev 3,22*2		6,440		
41	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	64,570	450,00	29 056,50
	PP		Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po ztuhnutí tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565231112				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		- provedení včetně dodávky materiálu (36,5+21,57+6,5)*1		64,570		
42	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	161,425	17,00	2 744,23
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106				
	VV		(36,5+21,57+6,5)*2,5		161,425		
43	K	573231108-01	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 1,00 kg/m2	m2	129,140	20,00	2 582,80
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 1,00 kg/m2				
	VV		(36,5+21,57+6,5)*2		129,140		
44	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	129,140	378,00	48 814,92
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po ztuhnutí tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577145132				
	VV		(36,5+21,57+6,5)*2		129,140		
	D	8	Trubní vedení				232 704,19
45	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	37,800	180,00	6 804,00
	PP		Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/810351811				
	VV		37,80		37,800		
46	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	29,000	250,00	7 250,00
	PP		Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/810391811				
	VV		29		29,000		
47	K	871350330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 200	m	3,000	140,00	420,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871350330				
	VV		3		3,000		
48	M	28614275	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN16	m	3,045	509,00	1 549,91
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN16				
	VV		3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		3,045		
49	K	871360330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 250	m	37,800	180,00	6 804,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871360330				
	VV		37,80		37,800		
50	M	28614276	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 250x6000mm SN16	m	38,367	834,00	31 998,08
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 250x6000mm SN16				
	VV		37,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		38,367		
51	K	871370330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 300	m	29,000	200,00	5 800,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 300				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871370330				
	VV		29		29,000		
52	M	28614277	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN16	m	29,435	1 250,00	36 793,75
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN16				
	VV		29*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		29,435		
53	K	894410102	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 800 mm	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410102				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			- šachtová dno DN1000 mm, např.: TBZ-Q 1, 100/80 vč. kramlového ocelového stupadla s PE povlakem, kyneta šachtového dna do výšky 1/2 DN kanalizačního potrubí, kyneta plastová (např. polypropylen) s chemickou odolností vůči agresivnímu prostředí odpadních (splaškových) vod, včetně těsnění DN1000				
54	M	59224338	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm	kus	2,000	13 500,00	27 000,00
	PP		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm				
	VV		2		2,000		
55	K	894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	2,000	4 000,00	8 000,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410103				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			- šachtová dno DN1000 mm, např.: TBZ-Q 1, 100/100 vč. kramlového ocelového stupadla s PE povlakem, kyneta šachtového dna do výšky 1/2 DN kanalizačního potrubí, kyneta plastová (např. polypropylen) s chemickou odolností vůči agresivnímu prostředí odpadních (splaškových) vod, včetně těsnění DN1000				
56	M	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	2,000	13 500,00	27 000,00
	PP		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm				
	VV		2		2,000		
57	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410211				
58	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm				
	VV		3		3,000		
59	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410232				
60	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	4,000	2 000,00	8 000,00
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná				
	VV		4		4,000		
61	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			- litinový poklop Ø625 mm (vnitřní Ø600 mm), h= 160 mm, uzamykatelný, vodotěsný, bez/s odvětráním, niveleta poklopu = niveleta komunikace - samoniveleční poklopy dle standardů VAK HB (budoucího provozovatele) viz D.4				
62	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	kus	4,000	3 400,00	13 600,00
	PP		poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním				
	VV		4		4,000		
63	K	894812320	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno koncové	kus	1,000	7 280,00	7 280,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 koncové				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812320				
	VV		1		1,000		
64	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	4 800,00	4 800,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812332				
	VV		1		1,000		
65	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus	1,000	153,00	153,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užití šachtové roury				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812339				
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	894812357	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	6 020,00	6 020,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812357				
	VV		1		1,000		
67	K	899633231	Obetonování potrubí nebo zdíva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	0,392	4 200,00	1 646,40
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem železobeton v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899633231				
	VV		0,302*0,25*3,672+0,175*0,76*0,866		0,392		
68	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopopilkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,524	0,10	0,05
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopilkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910211				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- rušení drenáží ve výkopu pro potrubí kanalizace po dílech provedených úsecích (37,80+29)*3,14*0,05*0,05		0,524		
69	K	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	5,000	1 117,00	5 585,00
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892392121				
	VV		5		5,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				84 808,73
70	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	145,175	250,00	36 293,75
	PP		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919721221				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- minimální pevnost 50 kN/m (36,5+21,57)*2,5		145,175		
71	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,672	597,00	2 192,18
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113111				
	VV		3,672		3,672		
72	M	59227127	Žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 200mm	m	2,900	7 500,00	21 750,00
	PP		Žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 200mm				
	VV		2,9		2,900		
73	M	59227133	Čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 200mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
	PP		Čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 200mm				
	VV		2		2,000		
74	K	935923216	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm	kus	3,000	927,00	2 781,00
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935923216				
75	M	59223078	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí horní díl 660x200x310	kus	1,000	9 000,00	9 000,00
	PP		vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí horní díl 660x200x310				
	VV		1		1,000		
76	M	59223081	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí dolní díl 500x230x365 odtok DN 150	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP		vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí dolní díl 500x230x365 odtok DN 150				
	VV		1		1,000		
77	M	59223084-01	koš kalový pro zachytávání hrubých nečistot pozink pro vpust'	kus	1,000	1 575,00	1 575,00
	PP		koš kalový pro zachytávání hrubých nečistot pozink pro vpust'				
	VV		1		1,000		
78	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	7,344	100,00	734,40
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112233				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- předpoklad hloubky 50 mm		7,344		
79	K	919121132	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	7,344	150,00	1 101,60
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121132				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- předpoklad hloubky 50 mm		7,344		
80	K	977151126	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	0,120	7 340,00	880,80
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151126				
	VV		0,12		0,120		
81	K	727111001-04	Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí DN200 (otvor do průměru 250 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Utěsnění prostupů trubního vedení velikosti potrubí DN200 (otvor do průměru 250 mm) segmentovým těsněním s případným dodatečným dotěsněním pružným tmelem splňující dané nároky prostředí				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- dodávka, přesun a montáž		1,000		
D	997		Přesun sutě				38 307,20
82	K	997013869-01	Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků dle platné legislativy	soubor	1,000	25 200,00	25 200,00
	PP		Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků dle platné legislativy				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		-likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy -přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případně požadované lab. rozbor apod. -vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km -předpokládané množství = 40,356+16,08 t = 56,436 t		1,000		
83	K	997013875-01	Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu dle platné legislativy	soubor	1,000	7 425,00	7 425,00
	PP		Likvidace vzniklého stavebního odpadu na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu dle platné legislativy				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		-likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy -přesun do finálního místa likvidace (doprava, poplatek za uložení, případně požadované lab. rozbor apod. -vzdálenost místa finální likvidace předpoklad do 15 km -předpokládané množství = 14,851 t		1,000		
84	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	56,822	50,00	2 841,10
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551				
	VV		28,411*2		56,822		
85	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	28,411	100,00	2 841,10
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612				
	VV		28,411		28,411		
D	998		Přesun hmot				7 263,35
86	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,žive na vzdálenost do 50 m	t	2,000	200,00	400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998229111				
	VV		2		2,000		
87	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,800	200,00	160,00
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojné dopravní vzdálenost do 5000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311				
	VV		0,8		0,800		
88	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	33,500	200,00	6 700,00
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101				
	VV		33,5		33,500		
89	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	33,500	0,10	3,35
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124				
	VV		33,5		33,500		

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:	Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Přibyslav				
Objekt:	VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				
Místo:	Přibyslav místní část Hřiště				Datum: 29. 1. 2025
Zadavatel:	Město Přibyslav				Projektant: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Uchazeč:	STAVAK spol. s r.o.				Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 488 515,20
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 488 515,20
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				335 000,00
1	K	012203000-1	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	85 000,00	85 000,00
PP		Geodetické práce při provádění stavby					
P		Poznámka k položce:					
VV		Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla					
		1			1,000		
2	K	012303000-1	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00
PP		Geodetické práce po výstavbě					
P		Poznámka k položce:					
VV		Zaměření skutečného stavu po dokončení realizace					
		1			1,000		
3	K	013254000-1	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
P		Poznámka k položce:					
P		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli, pořízení fotodokumentace stavby - zpracování a předání.					
P		- dokumentace skutečného provedení stavby objednateli (3 paré tiskové + 1 paré elektronická forma+1x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu).					
P		Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk.					
VV		1					1,000
4	K	013274000-1	Pasportizace objektu před započítím prací	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
PP		Pasportizace objektu před započítím prací					
P		Poznámka k položce:					
P		Provedení pasportizace stávajících nemovitostí včetně pozemků a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu pozemních komunikací před započítím stavebních prací.					
VV		1					1,000
5	K	013284000-1	Pasportizace objektu po provedení prací	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
PP		Pasportizace objektu po provedení prací					
P		Poznámka k položce:					
P		Provedení pasportizace stávajících nemovitostí včetně pozemků a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu pozemních komunikací po provedení stavebních prací.					
VV		1					1,000
D		VRN2	Příprava staveniště				55 000,00
6	K	021103000-1	Zabezpečení přírodních hodnot na místě - ochrana dřevin	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
PP		Zabezpečení přírodních hodnot na místě - ochrana dřevin					
P		Poznámka k položce:					
P		Vzrostlé stromy, které se budou vyskytovat v rozsahu staveniště a které nebudou určeny k pokácení nesmí být poškozeny a bude u nich navržena patřičná ochrana.					
P		Ochrana kmenů a náběhů stromů na ploše staveniště dočasným prkenným bedněním. V ceně je kompletní dodávka, montáž a demontáž ochrany kmenů a náběhů. Stromy budou nejprve obaleny geotextilií nebo jinou tkaninou a následně bude zřízeno po celém obvodu kmene obednění kmene a korenových náběhů prkny min. tl. 25 mm na výšku min. 2,0 m (dle zavětvění a místních podmínek). Uchycení bude provedeno ovázáním např. drátem, provazem případně jiným způsobem nepoškozující kmen. V případě jiného variantního řešení musí být postupováno dle příslušné normy ČSN 83 9061.					
P		Předpoklad rozsahu:					
P		-dřeviny v blízkosti šachty KŠ39 (1 ks)					
P		-dřeviny v blízkosti napojení DP37 (1 ks)					
P		-dřeviny v blízkosti napojení D3 (1ks)					
P		-dřeviny v blízkosti napojení DP31 (1 ks)					
P		-dřevinn v blízko tras V1 (pozemek parc. č. 126/3 v k. ú Hřiště (13 ks)					
VV		1					1,000
7	K	021103000-2	Demontáž a zpětná montáž oplocení	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00
PP		Demontáž a zpětná montáž oplocení					
P		Poznámka k položce:					
P		Demontáž a zpětná montáž oplocení,z důvodu pohybu mechanizace v rámci stavby.					
P		Předpokládaný rozsah:					
P		- parc. č. 541/ v k. ú. Hřiště dl. 6 m					
P		- parc. č. 126/3 v k. ú. Hřiště dl. 48 m					
P		- parc. č. 660/3 v k. ú. Hřiště dl. 12 m					
P		- parc. č. 783/10 v k. ú. Hřiště dl. 6 m					
P		- parc. č. 783/1 v k. ú. Hřiště dl. 6 m					
VV		1					1,000
D		VRN3	Zařízení staveniště				334 000,00
8	K	030001000-1	Zařízení staveniště	soubor	1,000	214 000,00	214 000,00
PP		Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací - zřízení a propojení potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, oplocení včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.					
P		Poznámka k položce:					
P		"v adekvátním rozsahu"					
P		předpoklad činností v rámci zařízení staveniště:					
P		-zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení					
P		-zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.					
P		-zajištění oplocení prostoru ZS, jeho napojení na inž. síť					
P		-zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na síť					
P		-zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby					
P		-zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby					
P		-zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastnický či správci a zajištění jejich splnění					
P		-zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště					
P		-provedení lakových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty					
P		-provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hluknosti dané obecně závaznou vyhláškou					
P		-zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby a jejich ošetřování					
P		-zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby					
P		-zajištění obnovy ploch v případě jejich poškození					
VV		1					1,000
9	K	031002000-1	Související práce pro zařízení staveniště - inženýrské sítě	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00
PP		Související práce pro zařízení staveniště - inženýrské sítě					
P		Poznámka k položce:					
P		Inženýrské sítě - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv IS během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci sítí, jejich výtčení, označení a ochrana stávajících IS a zařízení v obvodu staveniště. Doklady o výtčení, včetně zaměření, budou před zahájením stavebních prací předány objednateli v tiskové, příp. digitální formě. Dále respektování ochranných pásem IS dle příslušných norem a vyhlášek a údajů majetkových správců, provedení případných potřebných přeložek podzemních a nadzemních sítí, jejich ochranu a zajištění, potřebného vypínání vzdušných el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, související s realizací a propojením IS, úhrada poplatků za připojení el. vedení na náhradní síť.					
VV		1					1,000
10	K	039203000-1	Úprava terénu po dokončení realizace stavby (obnova ploch) - zpevněné plochy	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00
PP		Úprava terénu po dokončení realizace stavby (obnova ploch) - zpevněné plochy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Úprava - uvedení do půdního stavu komunikací/ploch využívaných v rámci realizace stavby či obnova stávajících příjezdových komunikací při jejich případném porušení. V rámci jednotlivých SO dojde k obnově povrchů v rámci rozsahu výkopových prací včetně obrusné vrstvy v celé šíři komunikace v rozsahu trasového vedení potrubí kanalizace v komunikaci. S ohledem na stávající stav komunikací - předpoklad plochy = min. 265,00 m2 (stržení stávající obrusné vrstvy, případné doplnění geomříže, provedení nové obrusné vrstvy kom. v celé šíři, likvidace odpadů dle platné legislativy)				
	VV		1		1,000		
11	K	039203000-2	Úprava terénu po dokončení realizace stavby (obnova ploch) - nepevněné plochy	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00
	PP		Úprava terénu po dokončení realizace stavby (obnova ploch) - nepevněné plochy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Úprava - uvedení do půdního stavu nepevněných ploch využívaných v rámci realizace stavby. - urovnání terénu s případným doplněním ornice, ohumusování, osetí travním semenem, zalití včetně přesunu, dopravy a dodání potřebného materiálu Předpoklad plochy = 2,2*2320,43+2,2*51,60+2,2*268,50 = 5 809,20 m2				
	VV		1		1,000		
	D	VRN4	Inženýrská činnost				714 515,20
12	K	042503000-1	Plán BOZP na staveništi - vyhotovení či aktualizace	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
	PP		Plán BOZP na staveništi - vyhotovení či aktualizace				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vyhotovení či aktualizace plánu BOZP - a následné zajištění plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění				
	VV		1		1,000		
13	K	043194000-1	Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
	PP		Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - hutnické zkoušky zemín, statické zkoušky pláně komunikace apod. - posouzení kvality dle ČSN EN 206-1 a ČSN 73 1322, kdy z každé třídy betonu bude provedeno (předpoklad): 2x stanovení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3 2x stanovení průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8 2x stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322 Odběry vzorků akreditovanou laboratoří betonů budou prováděny na pokyn investora a za jeho přítomnosti. - doklady o splnění požadavků na stavební materiály				
	VV		1		1,000		
14	K	049002000-1	Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty				
	VV		1		1,000		
15	K	049002000-2	Ostatní inženýrská činnost - protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Ostatní inženýrská činnost - protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům				
	VV		1		1,000		
16	K	049002000-3	Zajištění dopravně inženýrských opatření a souhlasů se zvláštním užíváním komunikací	soubor	1,000	450 000,00	450 000,00
	PP		Zajištění dopravně inženýrských opatření a souhlasů se zvláštním užíváním komunikací				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - zajištění potřebných stanovisek a podkladů pro jejich vydání z hlediska pohybu po komunikacích či jejich aktualizaci - zajištění dopravně inženýrských opatření - zajištění zřízení a likvidace dopravního značení včetně případné světelné signalizace - zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí - zpracování DIO pro potřeby stavby a jeho projednání Zajištění a splnění požadavků dle jednotlivých stanovisek/vyřázení, které jsou součástí dokladové části, týkající se dopravního řešení a pohybu vozidel po komunikacích.				
	VV		1		1,000		
17	K	049002000-4	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	1 281,440	80,00	102 515,20
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - kamerový monitoring hlavních stok před kolaudací stavby				
	VV		1136,41+145,03		1 281,440		
18	K	049002000-5	Zkušební provoz a ověření funkčnosti dodávané technologie v rámci objektu ČS a provozní řád kanalizace	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
	PP		Zkušební provoz a ověření funkčnosti dodávané technologie v rámci objektu ČS a provozní řád kanalizace				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - provedení zkušebního provozu před kolaudací stavby - vyhotovení návrhu a případné aktualizace provozního řádu kanalizace v koordinaci s budoucím provozovatelem				
	VV		1		1,000		
19	K	049002000-6	Zajištění instalace a demontáže těžkých přejezdů či lávek v rámci výkopů po dobu realizace stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Zajištění instalace a demontáže těžkých přejezdů či lávek v rámci výkopů po dobu realizace stavby				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		1		1,000		
20	K	049002000-7	Plán stavby havarijní - vypracování a aktualizace havarijního plánu pro celou stavbu včetně zajištění opatření z něj vyplývajících	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Plán stavby havarijní - vypracování a aktualizace havarijního plánu pro celou stavbu včetně zajištění opatření z něj vyplývajících				
	VV		1		1,000		
21	K	049002000-8	Plán stavby povodňový - vypracování a aktualizace povodňového plánu pro celou stavbu včetně zajištění opatření z něj vyplývajících	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Plán stavby povodňový - vypracování a aktualizace povodňového plánu pro celou stavbu včetně zajištění opatření z něj vyplývajících				
	VV		1		1,000		
	D	VRN6	Územní vlivy				20 000,00
22	K	062503000-1	Zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájездů a přejezdů pro realizaci	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájездů a přejezdů pro realizaci				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - zřízení/úprava přístupu pro potřeby stavby, následné uvedení dotčených ploch do stavu odpovídajícího před započítím realizace stavby mimo rozsah stávajících sjezdů včetně zajištění jejich povolení viz položka "zajištění dopravně inženýrských opatření..." předpoklad rozsahu: - přístup na pozemek parc. č. 618 v k. ú. Příbyslav - přístup na pozemek parc. č. 665 v k. ú. Příbyslav - přístup na pozemek parc. č. 657 v k. ú. Příbyslav - přístup k pozemku parc. č. 623 v k. ú. Hřístě - přístup k pozemku parc. č. 797 v k. ú. Hřístě				
	VV		1		1,000		
	D	VRN7	Provozní vlivy				30 000,00
23	K	072002000	Silniční provoz - průběžné čištění a údržba komunikací dotčených průběhem stavby, dle specifických podmínek úřadu, vlastníků, například pravidelné kropení, kartáčování a pod.	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP		Silniční provoz - průběžné čištění a údržba komunikací dotčených průběhem stavby, dle specifických podmínek úřadu, vlastníků, například pravidelné kropení, kartáčování a pod.				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/072002000				
	VV		1		1,000		

Akce: Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Přibyslav

HARMONOGRAM PRACÍ - STAVAK

Kanalizace

[illegible]

Kanalizace

[illegible]

V Havlíčkově Brodě, dne

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky	„Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Přibyslav“
Zadavatel	Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma	STAVAK spol. s r.o.
IČO	15058786
Sídlo	Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	BAK stavební společnost, a.s.
IČO	28402758
Sídlo	Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
ano	

Za dodavatele v Havlíčkově Brodě, dne

.....
 Roman Štěpánek
 jednatel