

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S304	Oprava chodníku s vjezdy v obci Uhřetice u hřiště
O:	1	1
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				327 594,47		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	314,25000	63,00	19 797,75	822-1	RTS 25/ II
2	113106211R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	36,59000	72,60	2 656,43	822-1	RTS 25/ II
3	113108311R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm	m2	41,75000	311,00	12 984,25	822-1	RTS 25/ II
4	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	251,00000	109,00	27 359,00	822-1	RTS 25/ II
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	167,00000	97,00	16 199,00	822-1	RTS 25/ II
6	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	6,13350	6 998,00	42 922,23	800-1	RTS 25/ II
7	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	140,05185	161,00	22 548,35	800-1	RTS 25/ II
8	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	140,05185	45,00	6 302,33	800-1	RTS 25/ II
9	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 231,1*0,06*2	m3	27,73200	102,50	2 842,53	800-1	RTS 25/ II
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 140,05185-13,866	m3	126,18585	271,00	34 196,37	800-1	RTS 25/ II
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. (140,05185-13,866)*6	m3	757,11510	16,50	12 492,40	800-1	RTS 25/ II
12	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1	m3	13,86600	283,00	3 924,08	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S304	Oprava chodníku s vjezdy v obci Uhřetice u hřiště
O:	1	1
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		231,1*0,06		13,86600				
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice <i>Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.</i>	m3	140,05185	15,50	2 170,80	800-1	RTS 25/ II
		140,05185		140,05185				
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	519,10250	14,90	7 734,63	800-1	RTS 25/ II
15	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	231,10000	34,50	7 972,95	823-1	RTS 25/ II
		231,1*1		231,10000				
16	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů (140,05185-13,866)*2	t	252,37170	418,00	105 491,37	801-3	RTS 25/ II
				252,37170				
Díl: 5		Komunikace				495 098,43		
17	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100	m2	99,52500	114,00	11 345,85	822-1	RTS 25/ II
18	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250	m2	479,61000	264,00	126 617,04	822-1	RTS 25/ II
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	252,76000	325,00	82 147,00	822-1	RTS 25/ II
20	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	160,05000	340,00	54 417,00	822-1	RTS 25/ II
21	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	167,00000	137,50	22 962,50		RTS 25/ II
22	59245110R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; provedení: přírodní	m2	260,34280	365,00	95 025,12	SPCM	RTS 25/ II
23	592451170R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; provedení: přírodní	m2	164,85150	445,00	73 358,92	SPCM	RTS 25/ II
24	59914111RR	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	167,00000	175,00	29 225,00		Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				437 495,11		
25	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	13,00000	1 743,00	22 659,00	822-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S304	Oprava chodníku s vjezdy v obci Uhřetice u hřiště
O:	1	1
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
26	916231111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m	167,00000	234,00	39 078,00	822-1	RTS 25/ II
27	916261111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m	167,00000	234,00	39 078,00	822-1	RTS 25/ II
28	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	398,10000	382,00	152 074,20	822-1	RTS 25/ II
29	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	17,91450	3 959,00	70 923,51	822-1	RTS 25/ II
30	spec	Oprava vpusti dešťové kanalizace tř.zat.C250, 50x50 cm, dodávka, montáž dílců, betonáž	soubor	2,00000	10 890,00	21 780,00		Vlastní
31	592174230R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	231,10000	164,00	37 900,40	SPCM	RTS 25/ II
32	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	167,00000	166,00	27 722,00	SPCM	RTS 25/ II
33	spec	Výšková úprava vstupu kontrolní šachty, betonáž	soubor	8,00000	3 285,00	26 280,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				184 239,25		
34	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	586,74919	314,00	184 239,25	822-1	RTS 25/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				107 898,52		
35	979084213R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 1 km	t	15,25800	629,00	9 597,28	822-1	RTS 25/ II
36	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu	t	15,25800	798,00	12 175,88	822-1	RTS 25/ II
37	979999982R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	143,67650	195,00	28 016,92	801-3	RTS 25/ II
38	979999996R00	Poplatek za recyklaci, asfaltu, kusovost nad 1600 cm, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	10,10350	310,00	3 132,09	801-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S304	Oprava chodníku s vjezdy v obci Uhřetice u hřiště
O:	1	1
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost
39	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	153,78000	41,50	6 381,87	822-1	RTS 25/ II
40	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 152,92000	12,00	25 835,04	822-1	RTS 25/ II
41	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	153,78000	148,00	22 759,44	822-1	RTS 25/ II

Díl: VN	Vedlejší náklady					67 600,00		
42	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	6 400,00	6 400,00		RTS 25/ II
43	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00		RTS 25/ II
44	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00		RTS 25/ II
45	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00		RTS 25/ II
46	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		RTS 25/ II
47	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	15 200,00	15 200,00		RTS 25/ II

Díl: ON	Ostatní náklady					20 960,00		
48	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ II
49	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	13 200,00	13 200,00		RTS 25/ II
50	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 760,00	5 760,00		RTS 25/ II
51	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ II

Celkem						1 640 885,78		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--