



Novotný & Tomeš
spol. s r. o.

NAB-26-03-037

Datum: 25.03.2026

Platí do: 23.06.2026

Dodavatel

Elektroll Novotný & Tomeš spol. s r. o.
J. A. Komenského 341
503 53 Smidary
Česká republika

IČO: 19229119
tel.: +420 601 203 876

DIČ: CZ19229119
email: info@elektroll.cz

Odběratel

IČO:
tel.: +420

DIČ:
email:

Název zakázky:

VO stezka Červeněves - Skřivany v2

Rekapitulace:

SO 1.1 Smidary	772 410,30 Kč
SO 1.2 Skřivany	498 453,00 Kč

Celkem

Mezisoučet

1 270 863,30 Kč

bez DPH:

1 270 863,30 Kč

DPH:

21,00%

včetně DPH:

1 537 744,59 Kč

Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	Materiál ks/m	Montáž ks/m	Jedn. cena celkem	Cena celkem
SO 1.1 Smidary						
CYKY 3Jx1.5	m	166,00	13,90	28,90	42,80	7 104,80
CYKY 4Jx16	m	970,00	175,80	21,80	197,60	191 672,00
Izolovaný drát FeZn 10	m	42,00	63,10	33,20	96,30	4 044,60
Bužírka žlutozelená	m	21,00	30,00	13,30	43,30	909,30
Páska FeZn 30/4	m	970,00	33,30	20,50	53,80	52 186,00
Značení kabelu v rozvaděči, sorce	ks	65,00	2,90	2,60	5,50	357,50
Stožár TYP A - třístupň. 159/89/60, nadz. výšky 5 m, žárově zinkovaný, zakázková výroba se širším základovým dílem	ks	6,00	6 428,60	1 810,90	8 239,50	49 437,00
Stožár TYP B - třístupň. 159/89/60, nadz. výšky 7 m, žárově zinkovaný, zakázková výroba se širším základovým dílem	ks	14,00	8 373,80	1 987,00	10 360,80	145 051,20
Stožár TYP G - třístupň. 159/114/89, nadz. výšky (včetně obloukového výložníku) 11 m, žárově zinkovaný	ks	1,00	10 602,80	2 455,30	13 058,10	13 058,10
Výložník ocelový obloukový na stožár Ø 89mm, délka 1.5m	ks	1,00	1 904,00	288,00	2 192,00	2 192,00
Ochranná manžeta stožáru	ks	21,00	817,90	97,20	915,10	19 217,10
Svítlidlo TYP 1 - 11W, 1440lm, 2200K	ks	6,00	6 989,30	412,30	7 401,60	44 409,60
Svítlidlo TYP 2 - 16W, 2161lm, 2200K	ks	14,00	6 989,30	412,30	7 401,60	103 622,40
Svorka SP1 na konstrukci	ks	21,00	18,10	68,10	86,20	1 810,20
Svorka SR02 spojovací	ks	78,00	23,20	68,10	91,30	7 121,40
Svorka SR03 pásek-drát	ks	42,00	30,30	68,10	98,40	4 132,80
Stožárová svorkovnice, řadová	ks	21,00	442,20	348,60	790,80	16 606,80
Pojistka trubičková 6A	ks	21,00	3,20	45,90	49,10	1 031,10
Plastová ohebná ochranná trubka do země, DN63	m	970,00	21,50	15,60	37,10	35 987,00
Příplatek za zátah kabelu v ochranné trubce	m	970,00	0,00	6,40	6,40	6 208,00
Fólie výstražná 33 cm, balení 50m	bal.	20,00	205,90	75,00	280,90	5 618,00
Beton tř. B20	dodávka stavby					
Písek zásypový, fr.0-4	dodávka stavby					
Pouzdrový základ stožáru	dodávka stavby					
Roura plastová DN 300, délka 1.5m	dodávka stavby					
Ukončení a zapojení vodiče do 2.5mm2	ks	126,00	0,00	16,90	16,90	2 129,40

772410,30

Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	Materiál ks/m	Montáž ks/m	Jedn. cena celkem	Cena celkem
Ukončení a zapojení vodiče do 16mm2						
Výkop kabelové rýhy ručně 50x50cm, třída zeminy 3	ks	176,00	0,00	42,20	42,20	7 427,20
Výkop kabelové rýhy ručně 50x80cm, třída zeminy 3	dodávka stavby					
Výkop kabelové rýhy ručně 50x120cm, třída zeminy 4	dodávka stavby					
Zához kabelové rýhy ručně 50x50cm, vč.hutnění, třída zeminy 3	dodávka stavby					
Zához kabelové rýhy ručně 50x80cm, vč.hutnění, třída zeminy 3	dodávka stavby					
Zához kabelové rýhy ručně 50x120cm, vč.hutnění, třída zeminy 4	dodávka stavby					
Výkop jámy ručně, zemina tř.3-4	dodávka stavby					
Zához jámy ručně, vč.hutnění, třída zeminy 3-4	dodávka stavby					
Protlak netlizený do 160mm vč.trubky	dodávka stavby					
Pažení v jámě o ploše do 10m2 hl. do 2,5m	dodávka stavby					
Odst.pažení v jámě o ploše do 10m2 hl. do 2,5m	dodávka stavby					
Rozbourání betonového základu	dodávka stavby					
Zajištění kabelu při křížení	ks	6,00	0,00	133,40	133,40	800,40
Zajištění kabelu při souběhu	m	23,00	0,00	133,40	133,40	3 068,20
Zřízení a odstranění provizorní lávky	dodávka stavby					
Nakládání výkopku do 100m3	dodávka stavby					
Násyp zemin, složení, rozproštění	dodávka stavby					
Naložení sutě na dopravní prostředek	dodávka stavby					
Odstranění chodníku bet.dlažba, včetně podkladovým vrstev	dodávka stavby					
Zřízení chodníku bet.dlažba, včetně podkladovým vrstev	dodávka stavby					
Sejmutí dmu	dodávka stavby					
Položení dmu	dodávka stavby					
Osetí povrchu trávou	dodávka stavby					
Demontáž stávajících zařízení	hod.	8,00	0,00	485,00	485,00	3 880,00
Úprava stávajících zařízení (úpravy spojené s přepojením stávajících větví VO)	kmpl.	1,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Podružný materiál	kmpl.	1,00	5 528,20	0,00	5 528,20	5 528,20

Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	Materiál ks/m	Montáž ks/m	Jedn. cena celkem	Cena celkem
Dopravné (dodávky materiálu, plošina, montážní náratový vůz)	kmpl.	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Revize	kmpl.	1,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Dokumentace skutečného stavu	kmpl.	1,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Inženýrinský zhotovitele	kmpl.	1,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Vytyčení podzemních zařízení	dodávka stavby					
Skládkovně	dodávka stavby					
Archeologický dohled	dodávka stavby					
Geometrické vytyčení před zahájením stavby	dodávka stavby					
Geometrické zaměření skutečného stavu	dodávka stavby					
Zařízení staveníště	dodávka stavby					

Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	Materiál ks/m	Montáž ks/m	Jedn. cena celkem	Cena celkem
------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	----------------------	----------------

SO 1.2 Skřivany

498453,00

Rozvaděč veřejného osvětlení, samostatný pilíř, jistič před elektroměrem 25B/3, 1x nespínaný vývod, 5x spínaný vývod (vývody postupně zpožděné, spínání kombinace soumrak. spínač + astrohodiny), přepětová ochrana TYP 1+2	ks	1,00	50 536,30	7 580,40	58 116,70	58 116,70
CYKY 3Jx1.5	m	113,00	13,90	28,90	42,80	4 836,40
CYKY 5Jx6	m	60,00	87,00	33,30	120,30	7 218,00
CYKY 4Jx16	m	440,00	175,80	21,80	197,60	86 944,00
Spojka kabelová	ks	6,00	137,50	56,70	194,20	1 165,20
Izolovaný drát FeZn 10	m	22,00	63,10	33,20	96,30	2 118,60
Bužírka žlutozelená	m	11,00	30,00	13,30	43,30	476,30
Páska FeZn 30/4	m	500,00	33,30	20,50	53,80	26 900,00
Značení kabelu v rozvaděči, sorce	ks					
Stožár TYP B - třístupň. 159/89/60, nadz. výšky 7 m, žárově zinkovaný, zakázková výroba se šitším základovým dílem	ks	6,00	8 139,00	1 987,00	10 126,00	60 756,00
Stožár TYP C - třístupň. 159/133/114, nadz. výšky (včetně obloukového výložníku) 10 m, žárově zinkovaný	ks	2,00	10 973,90	2 455,30	13 429,20	26 858,40
Stožár TYP D - třístupň. 159/89/60, nadz. výšky 6 m, žárově zinkovaný, zakázková výroba se šitším základovým dílem	ks	1,00	7 266,20	1 810,90	9 077,10	9 077,10
Stožár TYP E - třístupň. 133/108/89, nadz. výšky 6 m, žárově zinkovaný, přechodový	ks	1,00	5 982,30	1 810,90	7 793,20	7 793,20
Stožár TYP F - třístupň. 168/133/114, nadz. výšky 6 m, žárově zinkovaný, přechodový	ks	1,00	21 848,30	1 810,90	23 659,20	23 659,20
Výložník ocelový obloukový na stožár Ø 114mm, délka 2.5m	ks	2,00	2 203,20	352,00	2 555,20	5 110,40
Výložník ocelový rovný přechodový na stožár Ø 89mm, délka 2.5m	ks	1,00	2 073,40	288,00	2 361,40	2 361,40
Výložník ocelový rovný přechodový na stožár Ø 89mm, délka 5m, na konci lomený, zakázková výroba	ks	1,00	5 180,90	288,00	5 468,90	5 468,90
Ochranná manžeta stožáru	ks	11,00	884,70	97,20	981,90	10 800,90

Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	Materiál ks/m	Montáž ks/m	Jedn. cena celkem	Cena celkem
Svitidlo TYP 2 - 16W, 2161lm, 2200K	ks	6,00	6 989,30	412,30	7 401,60	44 409,60
Svitidlo TYP 3 - 80W, 9241lm, 2700K	ks	1,00	8 486,20	412,30	8 898,50	8 898,50
Svitidlo TYP 4 - 53W, 6708lm, 2700K	ks	1,00	8 486,20	412,30	8 898,50	8 898,50
Svitidlo TYP 5 - 33.5W, 3978lm, 2700K	ks	1,00	6 989,30	412,30	7 401,60	7 401,60
Svitidlo TYP 6 - 35W, 5420lm, 2700K	ks	2,00	8 486,20	412,30	8 898,50	17 797,00
Svorka SP1 na konstrukci	ks	11,00	18,10	68,10	86,20	948,20
Svorka SR02 spojovací	ks	40,00	23,20	68,10	91,30	3 652,00
Svorka SR03 pásek-drát	ks	22,00	30,30	68,10	98,40	2 164,80
Stožárová svorkovnice, řadová	ks	11,00	442,20	348,60	790,80	8 698,80
Pojistka trubičková 6A	ks	11,00	3,20	45,90	49,10	540,10
Plastová ohebná ochranná trubka do země, DN63	m	500,00	21,50	15,60	37,10	18 550,00
Příplatek za záťah kabelu v ochranné trubce	m	500,00	0,00	6,40	6,40	3 200,00
Fólie výstražná 33 cm, balení 50m	bal.	10,00	205,90	75,00	280,90	2 809,00
Beton tř.B20	dodávka stavby					
Písek zásypový, fr.0-4	dodávka stavby					
Pouzdrový základ stožáru	dodávka stavby					
Roura plastová DN 300, délka 1,5m	dodávka stavby					
Ukončení a zapojení vodiče do 2,5mm ²	ks	66,00	0,00	16,90	16,90	1 115,40
Ukončení a zapojení vodiče do 16mm ²	ks	112,00	0,00	42,20	42,20	4 726,40
Výkop kabelové rýhy ručně 50x50cm, třída zeminy 3	dodávka stavby					
Výkop kabelové rýhy ručně 50x80cm, třída zeminy 3	dodávka stavby					
Výkop kabelové rýhy ručně 50x120cm, třída zeminy 4	dodávka stavby					
Zához kabelové rýhy ručně 50x50cm, vč.hutnění, třída zeminy 3	dodávka stavby					
Zához kabelové rýhy ručně 50x80cm, vč.hutnění, třída zeminy 3	dodávka stavby					
Zához kabelové rýhy ručně 50x120cm, vč.hutnění, třída zeminy 4	dodávka stavby					
Výkop jámy ručně, zemina tř.3-4	dodávka stavby					
Rozbourání betonového základu	dodávka stavby					
Zajištění kabelu při křížení	ks	2,00	0,00	133,40	133,40	266,80
Nakládání výkopku do 100m ³	dodávka stavby					

Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	Materiál ks/m	Montáž ks/m	Jedn. cena celkem	Cena celkem
Náryp zemín, složení, rozproštění	dodávka stavby					
Naložení sutě na dopravní prostředek	dodávka stavby					
Sejmutí drnu	dodávka stavby					
Položení drnu	dodávka stavby					
Osetí povrchu trávou	dodávka stavby					
Demontáž stávajících zařízení	hod.	8,00	0,00	485,00	485,00	3 880,00
Uprava stávajících zařízení (úpravy spojené s přepojením stávajících větví VO)	kmpl.	1,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Podružný materiál	kmpl.	1,00	3 735,60	0,00	3 735,60	3 735,60
Dopravné (dodávky materiálu, plošina, montážní návratový vůz)	kmpl.	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
Revize	kmpl.	1,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Dokumentace skutečného stavu	kmpl.	1,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Inženýrinsk zhotovitele	kmpl.	1,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Výtyčeni podzemních zařízení	dodávka stavby					
Skládkovné	dodávka stavby					
Archeologický dohled	dodávka stavby					
Geodetické vytyčení před zahájením stavby	dodávka stavby					
Geodetické zaměření skutečného stavu	dodávka stavby					
Zařízení staveniště	dodávka stavby					