

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy zhotovitele: S23-034-0179

Objednatel:

Obec Dambořice

Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice

IČ: 00284840

DIČ: CZ00284840

za niž jedná: Ing. Zbyněk Pastyřík, starosta obce

další osoba pověřená jednáním za obec: Ing. Radek Martiňák, místostarosta obce

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno

kontaktní adresa: OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zastoupená: Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín a

Ing. Jiří Štukavec – výrobně-technický ředitel, oba na základě pověření

bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú.: 212269343/0300

zapsaný v OR vedeném Kr. soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 1 ke shora uvedenému smlouvě o dílo v tomto znění:

I.

1.1. Článek I. – „Předmět Smlouvy“ se doplňuje následovně:

Objednatel a zhotovitel se z důvodů podmínek staveniště a dalších objektivních důvodů. Z důvodu koordinace prací při odstranění stávající nadzemní sítě CETIN a následné pokládky optické sítě CETIN pod nově budovaný chodník v ulici Nová, se objednatel a zhotovitel dohodly na přerušení prací a z toho plynoucí prodloužení termínu realizace stavby vč. termínu předání dokončeného díla.

1.2. Článek II. – „Cena Díla a způsob úhrady“ se upravuje následovně:

Na základě odst. 1.1. tohoto dodatku dochází k úpravě ceny díla následovně:

Cena díla dle původní SOD bez DPH: 4 232 913,- Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH: 266 358,34 Kč

Celková cena díla dle SOD vč. dod. č. 1 bez DPH: 4 499 271,34 Kč

Změna závazků díla splňuje požadavky a podmínky dle §222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

1.3. Článek III. – „Doba trvání Smlouvy“ se upravuje následovně:

Na základě odst. 1.1. dochází k úpravě termínu dodání díla následovně:

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do **30.04.2023**.

II.

2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.


2.2. Dodatek č. 1 je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží Objednatel i Zhotovitel.

2.3. Tento Dodatek č. 1 schválila Rada obce Dambořice na své 14. schůzi dne 30.3.2023 usnesením č. 14RO6c.

Příloha: Soupis prací

Objednatel:


V Dambořicích, dne: 28. 4. 2023


OBEC DAMBOŘICE
Pod Kostelem 69, 696 35 DAMBOŘICE
IČ: 00284840, DIČ: CZ00284840
①
Ing. Zbyněk Pastyřík - starosta obce

Zhotovitel:

V Hodoníně, dne: 28. 4. 2023


Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín


Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel

SWIETELSKY stavební s.r.o. ③
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Bm
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19006

Stavba: Ulice Nová, chodníky a parkovací stání - Dambořice - vícepráce - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

266 358,34

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	266 358,34	55 935,25
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

322 293,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19006

Stavba: Ulice Nová, chodníky a parkovací stání - Dambořice - vícepráce - méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		266 358,34	322 293,59
SO 001	Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00	18 150,00
SO 101	Chodník a parkovací stání	251 358,34	304 143,59

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Ulice Nová, chodníky a parkovací stání - Dambořice - vícepráce - méněpráce
Objekt: SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		15 000,00	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 000,00 0,00	21,00% 15,00%	3 150,00 0,00
Cena s DPH		V CZK	18 150,00

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Uchazeč
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ulice Nová, chodníky a parkovací stání - Dambořice - vícepráce - méněpráce

Objekt:

SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 000,00

15 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ulice Nová, chodníky a parkovací stání - Dambořice - vícepráce - méněpráce

Objekt: SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 000,00	
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01

PP
Online PSC
Geomatický plán
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Ulice Nová, chodníky a parkovací stání - Dambořice - vícepráce - méněpráce

Objekt: SO 101 - Chodník a parkovací stání

KSO:
Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Udhažeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		251 358,34	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	251 358,34 0,00	21,00% 15,00%	52 785,25 0,00
Cena s DPH		V CZK	304 143,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ulice Nová, chodníky a parkovací stání - Dambořice - vícepráce - méněpráce

Objekt:

SO 101 - Chodník a parkovací stání

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	-6 003,50
5 - Komunikace pozemní	137 948,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	119 413,35

251 358,34

251 358,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ulice Nová, chodníky a parkovací stání - Dambořice - vícepráce - méněpráce

Objekt:

SO 101 - Chodník a parkovací stání

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odstěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

251 358,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

251 358,34

D 1

Zemní práce

-6 003,50

14	K	181411131	Založení parkového trávniku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-164,930	34,00	-5 607,82	CS ÚRS 2022 01
PP				Založení trávniku na půd. předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC				https://podnikuv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231107				
W				164,93				

15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-3,299	120,00	-395,88	CS ÚRS 2022 01
PP				osivo směs travní parková				
W				164,93*0,02 *Přepočtené koeficientem množství				
				3,299				

D 5

Komunikace pozemní

137 948,49

19	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	71,920	15,00	1 078,80	CS ÚRS 2022 01
PP				Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2				
Online PSC				https://podnikuv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231102				
W				"levý jízdní pruh" 859,3				
W				"pravý jízdní pruh" 814,9				
W				Součet				
				859,300				
				814,900				
				1 674,200				

20	K	577134111	Asfaltový beton vrsiva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	106,480	795,00	84 651,80	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Asfaltový beton vrsiva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm

https://podnikuv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111

"levý jízdní pruh" 859,3

"pravý jízdní pruh" 814,9

Součet

859,300

814,900

1 674,200

21	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	85,270	625,00	40 793,75	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

https://podnikuv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111

"Předklázení sjezdů stávající žulovou dlažbou"

1,46+2,43+2,19+2,26+0,86

9,200

22	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-40,670	350,00	-14 234,50	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojnásobným, vibrováním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

https://podnikuv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211113

"Reliéfní dlažba pro nevidomé" 1,3

"obdelnková dlažba"

25,21+12,2+7,28+2,08+21,9+17,71+13,62+23,21+20,90+17,61+21,43+18,50+8,86+6,91+8,13+7,92+18,65+28,5+0,96

+7,53

1,300

306,710

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
23	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-41,217	324,00	-13 354,31	CS ÚRS 2022 01
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní								
25,21+12,2+7,28+2,08+21,9+17,6+17,71+13,62+23,21+20,90+17,61+21,43+18,50+8,86+6,91+8,13+7,92+18,65+28,5+0,96								
+7,53								
"Zitravné 1%" 306,71*0,01								
Součet								
25	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	15,891	380,00	6 038,65	CS ÚRS 2022 01
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téžaného nebo drcaného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2								
Online PSC								
https://podnikuv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211212								
"Dlažba obdélníková ve sjezdech" 3,74+3,80+2,19+7,49+3,80+3,79+3,80								
+3,79+8,73+4,74+4,78+3,83+5,75+3,82+3,80+3,80+4,75+5,70+4,81								
"Dlažba reliéfní pro nevidm ve sjezdech" 15,44 + 2,09 + 10,87 + 10,81 + 11,03								
"Umělá vodící linie" 7,64 + 4,08								
"Dlažba obdélníková za sjezdem" 7,28								
"Předklázení sjezdů stávající dlažbou"								
0,65+1,37+0,89+1,57+0,33+0,90+1,51+1,62+0,63+0,65+2,83+0,86+0,44+0,59+1,70+1,66+2,53+0,24+1,98+1,83								
Součet								
26	M	R01	Dlažba s vodící drážkou 200x200x80 přírodní	m2	12,678	518,00	6 567,20	
Dlažba s vodící drážkou 200x200x80 přírodní								
"Umělá vodící linie, zitravné 3%" (7,64+4,08)*1,03								
12,072								
27	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	13,106	389,00	5 098,23	CS ÚRS 2022 01
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní								
"Dlažba obélníková ve sjezdech zitravné 3%" (3,74+3,80+2,19+7,49+3,80+3,79+3,80								
+3,79+8,73+4,74+4,78+3,83+5,75+3,82+3,80+3,80+4,75+5,70+4,81)*1,03								
"Dlažba obélníková za sjezdem, zitravné 3%" (7,28)*1,03								
"Dlažba na rozdělení parkovacích stání, kladení viz pol.č. 596212212, zitravné 3%" (2*4,5+4*4,5)*0,1								
Součet								
103,71*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"								
103,71								
28	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	4,978	656,00	3 265,57	CS ÚRS 2022 01
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná								
"Reliéfní dlažba pro nevidomé, zitravné 3%" (15,44 + 2,09 + 10,87 + 10,81 + 11,03)*1,03								
51,747								
52,782								
29	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	20,990	380,00	7 976,20	CS ÚRS 2022 01
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téžaného nebo drcaného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2								
Online PSC								
https://podnikuv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212212								
"Kladení vegetační dlažby" 24,7 + 24,8 + 13,59 + 130,86								
"Dlažba na rozdělení parkovacích stání, šířka 0,1 m, dlažba je uvedena v položce č. 59245020" (2*4,5+4*4,5)*0,1								
Součet								
193,950								
2,700								
196,650								
30	M	M01	Vegetační dlažba 200x200x80 s distančními výstupky	m2	21,981	458,00	10 067,30	
Vegetační dlažba 200x200x80 s distančními výstupky								
"Vegetační dlažba, zitravné 2%" (24,7 + 24,8 + 13,59 + 130,86)*1,02								
197,829								
D 9								
36	K	918131213	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m	9,950	360,00	3 582,00	CS ÚRS 2022 01
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého								
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého								
https://podnikuv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/918131213								
"Znovu osazení vybouraných a očištěných obrubníků na pravé straně komunikace" 336,3								
"Nový silniční obrubník" 283,85								
"Přechodový obrubník" 39								
"Nájezdový obrubník" 110,5								

