

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Název objednatele:	Město Hanušovice
IČ:	00302546
DIČ:	CZ00302546
zastoupená:	Markem Kostkou, starostou města
Kontaktní osoba:	Jan Langer, tel.: 603 579 163
tel.:	+420 583 231 284
e-mail:	podatelna@hanusovice.cz
se sídlem:	Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu/kód:	624841/0100

Zhotovitel:	PMP - Renova s.r.o.
Místo podnikání:	Stará Přerovská 808/17, 779 00 Olomouc
Zastoupena	Petrem Prokešem, jednatelem
Zástupce pro věci technické	Petr Prokeš
IČ, DIČ:	28570774
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu/kód:	226084462/0300

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést realizaci díla „Rekonstrukce chodníků a ploch města Hanušovice“ dle projektové dokumentace stavby vypracované společností Cetr CZ s.r.o., se sídlem Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk.
2. Zhotovitel dodá veškerý potřebný materiál pro provedení prací.
3. Zhotovitel prohlašuje, že předmět a rozsah díla je mu dostatečně znám.

III. Místo plnění

Místo plnění se nachází na v katastrálním území města Hanušovice. Jednotlivé stavby jsou uvedeny na situačních výkresech.

IV. Termín plnění

Dokončení prací včetně předání díla objednateli: do 10-ti týdnů od předání staveniště dodavateli. Staveniště bude dodavateli předáno na základě Výzvy k předání staveniště.

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy k předání staveniště.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě.
3. Dnem dokončení zhotovitel odevzdá objednateli zhotovené dílo bez vad a nedodělků a vyklizené pracoviště s tím, že zhotovitel vyzve objednatele nejméně jeden pracovní den před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol.
4. V případě přerušení prací zaviněného vyšší mocí (nevhodné klimatické podmínky apod.), může být termín dokončení díla, po oboustranné dohodě, posunut o příslušný počet dnů.

V. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla podle čl. II. této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH (v Kč)	3.103.367,82
21 % DPH (v Kč)	651.707,24
Cena celkem s DPH (v Kč)	3.755.075,06

2. Tato cena zahrnuje všechny části dodávky podle čl. II. této smlouvy. Sjednaná cena vychází z cenové nabídky zhotovitele.
3. Smluvní strany se dohodly, že fakturace ceny bude provedena zhotovitelem podle níže sjednaných podmínek a podle skutečného množství použitého materiálu. V případě, že množství skutečně použitého materiálu překročí předpokládané množství, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat vyšší cenu než uvedenou v odst. 1 pouze v případě, že o potřebě použití většího než předpokládaného množství materiálu předem informoval objednatele a objednatel použití dalšího materiálu předem odsouhlasil.

VI. Platební podmínky a fakturace

1. Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. Zhotovitel doloží k dílčí faktuře soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
2. Faktura je splatná do 14 dnů od doručení objednateli na účet u peněžního ústavu zhotovitele. Minimálně musí obsahovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví.
3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data její splatnosti vrátit zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků, buď opraví, nebo vystaví novou.
4. Objednatel se zavazuje, že v případě neuhrazení faktury ve lhůtě splatnosti podle odst. 1 a 2, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII. Odpovědnost za vady a záruka

1. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré nadále platné ČSN, platné nezávazné ČSN a ostatní platné předpisy vztahující se k provedení díla. Rovněž je povinen dodržet veškeré obecně závazné právní předpisy. Použité technologie, výrobky a materiály musí mít takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání. K realizaci díla budou použity pouze materiály a zařízení schválené v České republice.
2. Záruční doba na předmět díla činí 60 měsíců od řádného předání a převzetí díla.
3. Závady na díle vzniklé v záruční době je zhotovitel povinen odstranit bezplatně a neprodleně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od jejich nahlášení objednatelem, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Ustanovení předchozích odstavců se nevztahuje na případy poškození díla neodborným zásahem, násilím či úmyslným poškozením třetí osobou.

VIII. Smluvní pokuty a náhrady škody

1. Pro případ nedodržení termínu plnění podle čl. IV. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla a to za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci, pokud reklamovanou vadu bezplatně neodstraní ve lhůtě uvedené v čl. VII. odst. 3 této smlouvy.

IX. Všeobecné podmínky

1. Zhotovitel je povinen přizvat zástupce objednatele ke kontrole prací.
2. Kontrolou prováděného díla pověřuje objednatel svoje pracovníky, kteří si v případě potřeby přizvou pro kontrolu díla, jeho převzetí apod., další osoby.
3. V případě narušení, poškození povrchu veřejných prostranství se zhotovitel zavazuje toto uvést do původního stavu na své náklady a bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci stavby udržovat pořádek a čistotu, dále je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s příslušnými právními předpisy, dále je povinen počínat si tak, aby nevznikla škoda na majetku třetích osob. V případě, že zhotovitel znečistí při provádění díla pozemní komunikaci, je povinen uvést tuto pozemní komunikaci neprodleně do původního stavu.
5. Zodpovědný zástupce zhotovitele zodpovídá za kvalitu prováděných prací a za to, že práce budou prováděny dle platných technických norem a předpisů, dle smluvních podmínek, v souladu s rozhodnutími správních úřadů a že nebudou porušovány technologické postupy.
6. Podstatné změny v provádění díla musí být předem odsouhlaseny objednatelem, potvrzeny do stavebního deníku.
7. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností některé ze stran a pokud podstatné porušení oznámí jedna strana druhé do 14 dnů od vzniku podstatného porušení. Podstatným porušením se rozumí zejména porušování technologických předpisů a ČSN a nekvalitní provádění prací. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel přes jeho výzvu řádně nepokračuje v započatém díle nebo práce provádí s vadami, na které objednatel upozornil.


X. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy nebude zveřejňovat ve vztahu ke třetím osobám a že nebude poškozovat dobré jméno objednatele.
2. Smlouva může být měněna pouze na základě dohody oprávněných osob formou číslovaných dodatků.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dne podpisu oprávněných osob obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platností originálu.
6. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný výkaz výměr.
7. Uzavření této smlouvy bylo dne 22.09.2025 schváleno Radou města Hanušovice pod usnesením č. 856/86R/2025.

Hanušovice 08.10.2025

MĚSTO HANUŠOVICE
ul. Hlavní č.p. 92
788 33 HANUŠOVICE
okr. Šumperk

.....
Marek Kostka
starosta města
objednatel



Olomouc, 08.10.2025

PMP-Renova s.r.o. -1-
Stará Přerovská 808/17, 779 01 Olomouc-Holice
provozovna: Havlíškova 2048, 789 01 Zábřeh
..... IČO: 28570774 DIČ: CZ28570774

Petr Prokeš
jednatel společnosti
zhotovitel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0883-25/3
Stavba: II/369 Hanušovice - chodníky

KSO:
Místo: k.ú.Hanušovice

CC-CZ:
Datum: 25. 6. 2025

Zadavatel:
Město Hanušovice

IC: 00302546
DIČ: CZ00802546

Účastník:
Výplň údaj

IC: Výplň údaj
DIČ: Výplň údaj

Projektant:
Cetr CZ s.r.o.

IC: 27821251
DIČ: CZ27821251

Zpracovatel:
Jan Zamykal, Cetr CZ s.r.o., CS 2025/I

IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 314 198,99
DPH základní snižovaná	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 314 198,99
	12,00%	Výše daně 275 981,79
Cena s DPH		1 590 180,78

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o účastníkovi (přenechou se do ostatních sešitů v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0883-25/3
Stavba: II/369 Hanušovice - chodníky

Místo: k.ú.Hanušovice

Datum: 25. 6. 2025

Zadavatel: Město Hanušovice

Projektant: Cetr CZ s.r.o.

Účastník:

Zpracovatel: Jan Zamykal, Cetr CZ s.r.o., CS 2025/I

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 314 198,99	1 590 180,78	
SO 101	Křižovatka ul.Nádražní a Hlavní	165 774,54	200 567,19	STA
SO 102	Dokončení úseku F - od ul.Příčná po vjezd na parkoviště u PENNY	515 228,34	629 426,29	STA
SO 102	Dokončení úseku F - od ul.Příčná po vjezd na parkoviště u PENNY	505 228,34	611 326,29	Soupis
102.1	Přeložka poklopů CETIN v trase	10 000,00	12 100,00	Soupis
SO 103	Uprava místa pro přecházení ul.Dukelská - autobusová zastávka	44 585,33	53 950,35	STA
SO 104	Parkoviště naproti poště	589 600,78	712 206,94	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/369 Hanušovice - chodníky

Objekt:

SO 101 - Křižovatka ul.Nádražní a Hlavní

KSO:

Místo: k.ú.Hanušovice

CC-CZ:

Datum: 25. 6. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

IC:

00302546

DIČ:

CZ00302546

Účastník:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

IC:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr CZ s.r.o., CS 2025/I

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

165 774,54

DPH základní
snížená

Základ daně

165 774,54

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

34 812,65

0,00

Cena s DPH

v CZK

200 587,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/369 Hanušovice - chodníky

Objekt:

SO 101 - Křižovatka ul.Nádražní a Hlavní

Místo:

k.ú.Hanušovice

Datum:

25. 6. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr

CZ s.r.o., CS 2025/I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

165 774,54

HSV - Práce a dodávky HSV

165 774,54

1 - Zemní práce

37 415,26

5 - Komunikace pozemní

76 176,71

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

5 816,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 614,51

997 - Přesun sítě

252,02

998 - Přesun hmot

13 500,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/369 Hanušovice - chodníky

Objekt:

SO 101 - Křižovatka ul.Nádražní a Hlavní

Místo:

k.ú.Hanušovice

Datum:

25. 6. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr

CZ s.r.o., CS 2025/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							165 774,54	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				165 774,54	
D	1		Zemní práce				37 415,26	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	10,500	68,00	714,00	CS ÚRS 2025 01
Online FSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121 VV "rozebrání stáv.dlažby k přeložení" VV 2,50*1,50 3,750 VV 4,50*1,50 6,750								

WV		Součet		10,500					
2	K	113107022	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	2,750	517,60	1 423,40	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107022							
WV		"odstranění části podkladu vrstev komunikace pro osazení dvojřádku"							
WV		(4,00+7,00)*0,25							
WV		"Uložení materiálu bude využit pro doplnění podkladu chodníků!"							
WV		Součet							
		2,750							
3	K	113154518	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	5,500	199,20	1 095,60	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154518							
WV		"odfrézování stávajícího vrstvy pro osazení dvojřádku ze ŽK podél nové obruby"							
WV		"odečteno digitálně z grafické části PD"							
WV		(4,00+7,00)*0,50							
WV		"Uložení materiálu bude využit pro doplnění podkladu chodníků!"							
WV		Součet							
		5,500							
4	K	113202111	Vytřehání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	11,000	61,00	671,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111							
WV		"vytřehání stávajících obrub v upravené ploše chodníku"							
WV		"silniční obrubník k výměně" 4,00+7,00							
WV		Součet							
		11,000							
5	K	113204111	Vytřehání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	17,000	43,40	737,80	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113204111							
WV		"vytřehání stávajících obrub v upravené ploše chodníku"							
WV		"chodníkový-zahradní k výměně" 6,00+11,00							
WV		Součet							
		17,000							
6	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	30,775	148,00	4 554,70	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252203							
WV		"výkop pro novou konstrukci chodníku vč. odstr. části původních podkladních vrstev"							
WV		"stávající rozlehlé plochy - prům.hl. 0,25+0,30 m"							
WV		(3,75+6,75)*0,55							
WV		Mezisoučet							
WV		5,775							
WV		"nové plochy - prům.hl. 0,10+0,30"							
WV		((28,00+45,00)-(3,75+6,75))*0,40							
WV		Mezisoučet							
WV		25,000							
WV		Součet							
		30,775							
7	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	30,030	80,80	2 426,42	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104							
WV		"odvoz přebyteku výkopku k trvalému uložení na skládku"							
WV		"areál býv. Moravolenu - 1 km"							
WV		30,75-0,72							
WV		Součet							
		30,030							
8	K	171152111	Uložení sypaniny do zhuštěných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňováním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypekých v aktivní zóně	m3	21,900	98,40	2 154,96	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152111							
WV		"doplnění aktivní zóny chodníku v upraveném úseku v tl. 30 cm"							
WV		"odečteno digitálně, výpočet SW"							
WV		(28,00+45,00)*0,30							
WV		Součet							
		21,900							
9	M	58331219.FP	zemina pro aktivní zónu dle ČSN 736133	t	38,544	560,00	21 584,64	v/astni	
P		Poznámka k položce: Firmní položka: Základ - lom v okolí stavby ve nákladu na pořízení a dopravu na místo stavby. "dodávka(nákup) materiálu potřebného k vytvoření aktivní zóny - 1,76 t/m3"							
WV		21,80*1,76							
WV		Součet							
		38,544							
10	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	0,720	732,00	527,04	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111201							
WV		"dosypání (doplnění) zeminy k obrubníkům po dokončení úpravy ploch chodníků"							
WV		"0,020 m3/m"							
WV		(13,00+23,00)*0,020							
WV		Součet							
		0,720							
11	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	73,000	20,90	1 525,70	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112							
WV		"přehutnění a úprava pláně pro novou plochu chodníku"							
WV		28,00+45,00							
WV		Součet							
		73,000							
D 5		Komunikace pozemní							
		76 176,71							
12	K	564871011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm	m2	73,000	301,60	22 016,80	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011							
WV		"podkladní konstrukční vrstva nového chodníku"							
WV		28,00+45,00							
WV		Součet							
		73,000							
13	K	573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	2,750	8,80	24,20	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231107							
WV		"doplnění živých vrstev komunikace po osazení dvojřádku"							
WV		(4,00+7,00)*0,25							
WV		Součet							
		2,750							

14	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuštění tl. 40 mm	m2	2,750	259,20	712,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111								
VV "doplnění živitých vrstev komunikace po osazení dvojřádku"								
VV (4,00+7,00)*0,25								
VV Součet								
15	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	2,750	298,40	820,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577145112								
VV "doplnění živitých vrstev komunikace po osazení dvojřádku"								
VV (4,00+7,00)*0,25								
VV Součet								
16	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	63,700	360,80	22 982,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110								
VV "dlažba nového chodníku"								
VV 28,00+45,00								
VV "odpočet SLP" -(3,20+3,80)								
VV "odpočet lemu SLP" -(1,10+1,20)								
VV Součet								
17	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	65,611	322,40	21 152,99	CS ÚRS 2025 01
VV "dodávka dlažby dla PD - ztrátě 3%"								
VV "přírodní - bez fazet"								
VV 63,70*1,03								
VV Součet								
18	K	596211130	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2	m2	7,000	402,40	2 816,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211130								
VV "hmátová úprava - SLP" 3,20+3,80								
VV Součet								
19	M	59245008	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barvená	m2	7,210	545,60	3 933,78	CS ÚRS 2025 01
VV "dodávka SLP dlažby - bílá, ztrátě 3%"								
VV 7,00*1,03								
VV Součet								
20	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenosti do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždice do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2	m2	2,300	348,00	800,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596811120								
VV "plošná dlažba - lem SLP prvků"								
VV 1,10+1,20								
VV Součet								
21	M	59245021R	dlažba skladebná betonová 250x250mm tl 80mm přírodní	m2	2,369	386,40	915,38	vlastní
VV "dodávka vhodné dlažby, ztrátě 3%"								
VV 2,30*1,03								
VV Součet								
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná								
5 816,00								
22	K	899133211.U	Výměna (výšková úprava) vtokové mížce uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků - před pokládkou krytu komunikace	kus	1,000	5 816,00	5 816,00	vlastní
P Poznámka k položce:								
VV Fikerní položka,								
VV "výšková úprava mížce uličních vpustí v případě poškození při bourání a výměně sil.obrub"								
VV 1,00								
VV Součet								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
32 614,51								
23	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 60 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého těžce značky	m	22,000	157,60	3 467,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916111123								
VV "osazení nového dvojřádku ze ŽK podél nového sil.obrubníku"								
VV (4,00+7,00)*2								
VV Součet								
24	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	2,244	663,20	1 488,22	CS ÚRS 2025 01
VV "dodávka žul. kostek, ztrátě 2%"								
VV 2*(4,00+7,00)*0,10*1,02								
VV Součet								
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	11,000	322,40	3 546,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213								
VV "osazení nové silniční obruby dla PD"								
VV "odešeno digitálně, výpočet SW"								
VV 4,00+7,00								
VV Součet								
26	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	11,110	191,20	2 124,23	CS ÚRS 2025 01
VV "dodávka nových obrub - ztrátě 1%"								
VV 11,00*1,01								
VV Součet								
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	36,000	274,40	9 878,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213								
VV "osazení nové chodníkové obruby"								
VV 13,00+23,00								
VV Součet								
28	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	36,360	153,60	5 584,90	CS ÚRS 2025 01
VV "dodávka chodníkových obrubníků, ztrátě 1%"								

	VV		36,00*1,01		36,360				
	VV		Součet		36,360				
29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,035	3 496,00	3 618,36	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC	https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121							
	VV	"zesílené bet.lože pod obrubou"							
	VV	"chodníkový obrubník - 0,015 m3/m"							
	VV	36,00*0,015							
	VV	"obrubník silniční - 0,020 m3/m"							
	VV	11,00*0,020							
	VV	"dvojjádk ze ŽK - 0,025 m3/m"							
	VV	11,00*0,025							
	VV	Součet							
					0,540				
					0,220				
					0,275				
					1,035				
30	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živého povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	11,000	103,20	1 135,20	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC	https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211							
	VV	"izolace napojení živého krytu na stáv.konstrukce závlivkou - dvojjádek"							
	VV	4,00*7,00							
	VV	Součet							
					11,000				
					11,000				
31	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	11,000	85,60	941,60	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC	https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112							
	VV	"zaříznutí stáv.živého krytu komunikace pro napojení nové konstrukce - dvojjádek"							
	VV	4,00*7,00							
	VV	Součet							
					11,000				
					11,000				
32	K	999999101	Příplatek za úpravu betonových obrub silničních seříznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku	ks	0,560	200,00	110,00	vlastní	
	P	Poznámka k položce:							
	VV	Firemní položka							
	VV	"předpoklad 5% z celk.množství osazovaných obrub"							
	VV	11,00*0,05							
	VV	Součet							
					0,560				
					0,560				
33	K	999999102	Příplatek za úpravu betonových obrub chodníkových seříznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku	ks	3,600	200,00	720,00	vlastní	
	P	Poznámka k položce:							
	VV	Firemní položka							
	VV	"předpoklad 10% z celk.množství osazovaných obrub"							
	VV	36,00*0,10							
	VV	Součet							
					3,600				
					3,600				
D	997	Přesun sutě					252,02		
34	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,613	44,90	252,02	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC	https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561							
	VV	"odvoz vybour. materiálů k uložení na skládce určenou objednatelům (bez poplatků)"							
	VV	"areál býv.Moravolenu - 1 km"							
	VV	"betonové obruby" 2,255*0,68							
	VV	"původní dlažba" 2,678							
	VV	Součet							
					2,935				
					2,678				
					5,613				
D	998	Přesun hmot					13 500,04		
35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	69,876	193,20	13 500,04	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC	https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/369 Hanušovice - chodníky

Objekt:

SO 102 - Dokončení úseku F - od ul.Příčná po vjezd na parkoviště u PENNY

KSO:

Místo: k.ú.Hanušovice

CC-CZ:

Datum: 25. 6. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

IČ:

00302546

DIČ:

CZ00302546

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr CZ s.r.o., CS 2025/I

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**505 228,34**DPH základní
sníženáZáklad daně
505 228,34
0,00Sazba daně
21,00%
12,00%Výše daně
106 097,95
0,00**Cena s DPH****v CZK****611 326,29****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

II/369 Hanušovice - chodníky

Objekt:

SO 102 - Dokončení úseku F - od ul.Příčná po vjezd na parkoviště u PENNY

Místo:

k.ú.Hanušovice

Datum:

25. 6. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr
CZ s.r.o., CS 2025/I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**505 228,34**

HSV - Práce a dodávky HSV

505 228,34

1 - Zemní práce

125 327,04

5 - Komunikace pozemní

204 569,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

105 212,85

997 - Přesun sutě

455,51

998 - Přesun hmot

69 663,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/369 Hanušovice - chodníky

Objekt:

SO 102 - Dokončení úseku F - od ul.Příčná po vjezd na parkoviště u PENNY

Místo:

k.ú.Hanušovice

Datum:

25. 6. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr
CZ s.r.o., CS 2025/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**505 228,34**

0 HSV

Práce a dodávky HSV

505 228,34

0 1

Zemní práce

125 327,04

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	28,500	88,80	2 530,80	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

VV

VV

https://zadminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123

"rozebrání stáv. dlažby k přeložení"

"propojení stávajících a nových ploch"

			WV	3*2,00*1,50				9,000				
			WV	10,50				10,500				
			WV	"původní plocha k přeložení - ZÚ"								
			WV	9,00				9,000				
			WV	Součet				28,500				
2	K	113107022		Odstřazení podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1,125	517,80	582,30	CS ÚRS 2025 01			
			Online PSC	https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107022								
			WV	"odebrání částí podíl vrstev komunikace pro osazení dvojřádku"								
			WV	4,50*0,25		1,125						
			WV	"Hlazený materiál bude využit pro doplnění podkladu chodníku!!"								
			WV	Součet		1,125						
3	K	113154518		Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	11,500	199,20	2 290,80	CS ÚRS 2025 01			
			Online PSC	https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154518								
			WV	"odfrézování stáv. živ. obrusné vrstvy pro novou část chodníku v KÚ"								
			WV	"odečteno digitálně z grafické části PD"								
			WV	11,50		11,500						
			WV	"Hlazený materiál bude využit pro doplnění podkladu chodníku!!"								
			WV	Součet		11,500						
4	K	113202111		Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojících	m	11,000	61,00	671,00	CS ÚRS 2025 01			
			Online PSC	https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111								
			WV	"vytřhání stávajících obrub v upravené ploše chodníku"								
			WV	"původní silniční obrubník v ploše ponechaný chodníku" 3,00		3,000						
			WV	"chodníkový - propojení ploch původních a nových" 4,00*2,00*2,00		8,000						
			WV	Součet		11,000						
5	K	113204111		Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	12,000	43,40	520,80	CS ÚRS 2025 01			
			Online PSC	https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113204111								
			WV	"vytřhání stávajících obrub v upravené ploše chodníku"								
			WV	"zahradní - propojení ploch původních a nových" 3*4,00		12,000						
			WV	Součet		12,000						
6	K	121103111		Skrývka zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	24,000	81,60	1 958,40	CS ÚRS 2025 01			
			Online PSC	https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121103111								
			WV	"skrývka v zelených plochách pro nové konstrukce, tl. 10 cm"								
			WV	"odečteno digitálně, výpočet SW"								
			WV	240,00*0,10		24,000						
			WV	Součet		24,000						
7	K	122252203		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	131,065	148,00	19 397,62	CS ÚRS 2025 01			
			Online PSC	https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252203								
			WV	"výkop pro novou konstrukci chodníku v6, odst.části původních podkladních vrstev"								
			WV	"podkladní vrstvy + aktivní zóna"								
			WV	"část v místě již osazených obrubníků - bez indexu rozšíření ploch"								
			WV	(222,50-158,00)*(0,25+0,30)		35,475						
			WV	"část v místě kompletních konstrukcí v6. obrub - index rozšíření ploch i=1,10"								
			WV	158,00*1,10*(0,25+0,30)		95,590						
			WV	Součet		131,065						
8	K	162351104		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	142,185	80,80	11 488,55	CS ÚRS 2025 01			
			Online PSC	https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104								
			WV	"odvoz přebytku výkopku k trvalému uložení na skládku"								
			WV	"areál býv. Moravolenu - 1 km"								
			WV	"přebytek výkopku"								
			WV	131,065-3,88		127,385						
			WV	Mezisoučet		127,385						
			WV	"přebytek skrývky"								
			WV	24,00-(92,00*0,10)		14,600						
			WV	Mezisoučet		14,600						
			WV	Součet		142,185						
9	K	171152111		Uložení sypaniny do zhuštěných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovněním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	71,490	98,40	7 034,62	CS ÚRS 2025 01			
			Online PSC	https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152111								
			WV	"doplnění aktivní zóny chodníku v upraveném úseku v tl. 30 cm"								
			WV	"odečteno digitálně, výpočet SW"								
			WV	"část v místě již osazených obrubníků - bez indexu rozšíření ploch"								
			WV	(222,50-158,00)*0,30		19,350						
			WV	"část v místě kompletních konstrukcí v6. obrub - index rozšíření ploch i=1,10"								
			WV	158,00*1,10*0,30		52,140						
			WV	Součet		71,490						
10	M	58331219.FP		zemina pro aktivní zónu dle ČSN 736133	t	125,822	560,00	70 460,32	vlastní			
			P	Poznámka k položce: Firemní položka: Zdroj - lom v okolí stavby v6 skládku na zařízení a dopravu na místo stavby. "dodávka(nákup) materiálu potřebného k vytvoření aktivní zóny - 1,76 t/m3"								
			WV	71,49*1,76		125,822						
			WV	Součet		125,822						
11	K	175111201		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	3,660	732,00	2 693,76	CS ÚRS 2025 01			
			Online PSC	https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111201								
			WV	"dosypání (doplnění) zeminy k obrubníkům po dokončení úpravy ploch chodníku"								
			WV	"0,020 m3/m"								
			WV	184,00*0,020		3,660						
			WV	Součet		3,660						

12	K	181006111	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	92,000	7,80	717,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181006111					
VV			"opětovné ohumusování v zelených plochách za obrubníkem ; šířka 0,50 m/m"					
VV			184,00*0,50	92,000				
VV			Součet	92,000				
13	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	238,300	20,90	4 980,47	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
VV			"přehutnění a úprava pláně pro novou plochu chodníku"					
VV			"část v místě již osazených obrubníků - bez indexu rozšíření ploch"					
VV			222,50-158,00	64,500				
VV			"část v místě kompletních konstrukcí vč. obrub - index rozšíření ploch i=1,10"					
VV			158,00*1,10	173,800				
VV			Součet	238,300				
D 5			Komunikace pozemní	204 569,27				
14	K	584871111	Podklad ze šetrnějšího ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	238,300	268,80	64 055,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/584871111					
VV			"podkladní konstrukční vrstva nového chodníku"					
VV			"výkop pro novou konstrukci chodníku vč. odstr. části původních podkladních vrstev"					
VV			"podkladní vrstvy + aktivní zóna"					
VV			"část v místě již osazených obrubníků - bez indexu rozšíření ploch"					
VV			222,50-158,00	64,500				
VV			"část v místě kompletních konstrukcí vč. obrub - index rozšíření ploch i=1,10"					
VV			158,00*1,10	173,800				
VV			Součet	238,300				
15	K	573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	3,000	8,80	26,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231107					
VV			"doplnění živých vrstev komunikace po osazení dvojřádku a nové obruby v KÚ"					
VV			12,00*0,25	3,000				
VV			Součet	3,000				
16	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	3,000	259,20	777,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111					
VV			"doplnění živých vrstev komunikace po osazení dvojřádku a nové obruby v KÚ"					
VV			12,00*0,25	3,000				
VV			Součet	3,000				
17	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	3,000	298,40	895,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577145112					
VV			"doplnění živých vrstev komunikace po osazení dvojřádku a obruby v KÚ"					
VV			12,00*0,25	3,000				
VV			Součet	3,000				
18	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	213,400	284,00	60 605,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211112					
VV			"dlažba nového chodníku"					
VV			222,50	222,500				
VV			"odpočet SLP" -(0,70+1,20+3,00+0,80)	-5,700				
VV			"odpočet lenu SLP" -(0,40+0,60+1,70+0,70)	-3,400				
VV			Součet	213,400				
19	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	217,668	322,40	70 176,16	CS ÚRS 2025 01
VV			"dodávka dlažby dle PD - ztrátě 2%"					
VV			"přírodní - bez fazety"					
VV			213,40*1,02	217,668				
VV			Součet	217,668				
20	K	596211130	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2	m2	5,700	402,40	2 293,68	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211130					
VV			"límátová úprava - SLP" 0,70+1,20+3,00+0,80	5,700				
VV			Součet	5,700				
21	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	5,871	545,60	3 203,22	CS ÚRS 2025 01
VV			"dodávka SLP dlažby - bílá, ztrátě 3%"					
VV			5,70*1,03	5,871				
VV			Součet	5,871				
22	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2	m2	3,400	348,00	1 183,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596811120					
VV			"plošná dlažba - lem SLP prvků"					
VV			0,40+0,60+1,70+0,70	3,400				
VV			Součet	3,400				
23	M	59245021R	dlažba skladebná betonová 250x250mm tl 60mm přírodní	m2	3,502	386,40	1 353,17	vlastní
VV			"dodávka vhodné dlažby, ztrátě 3%"					
VV			3,40*1,03	3,502				
VV			Součet	3,502				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	105 212,85				
24	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	9,000	157,60	1 418,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916111123					
VV			"osazení nového dvojřádku ze ŽK podél nového sil.obrubníku - doplnění"					

VV		4,50*2			9,000				
VV		Součet			9,000				
25	M	59381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	0,918	663,20	608,82	CS ÚRS 2025 01	
VV		"dodávka žul. kostek, ztrátě 2%"							
VV		2*4,50*10*1,02			0,918				
VV		Součet			0,918				
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	12,000	322,40	3 868,80	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213							
VV		"osazení nové silniční obruby dla PD"							
VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"							
VV		4,00*2,00*6,00			12,000				
VV		Součet			12,000				
27	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	6,060	191,20	1 158,67	CS ÚRS 2025 01	
VV		"dodávka nových obrub - ztrátě 1%"							
VV		6,00*1,01			6,060				
VV		Součet			6,060				
28	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	4,040	147,20	594,69	CS ÚRS 2025 01	
VV		"dodávka nových obrub - ztrátě 1%"							
VV		4,00*1,01			4,040				
VV		Součet			4,040				
29	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	2,020	416,00	840,32	CS ÚRS 2025 01	
VV		"dodávka nových obrub - ztrátě 1%"							
VV		2,00*1,01			2,020				
VV		Součet			2,020				
30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	189,000	274,40	51 861,60	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213							
VV		"osazení nové chodníkové obruby"							
VV		89,00*4,00*4,00*75,00*8,00*9,00			189,000				
VV		Součet			189,000				
31	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	190,890	153,60	29 320,70	CS ÚRS 2025 01	
VV		"dodávka chodníkových obrubníků, ztrátě 1%"							
VV		189,00*1,01			190,890				
VV		Součet			190,890				
32	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živinišního povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	12,000	103,20	1 238,40	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211							
VV		"izolace napojení živinišního povrchu na stáv. konstrukce zálitkou - dvojřádek, obruba v KÚ"							
VV		12,00			12,000				
VV		Součet			12,000				
33	K	919735112	Rezáni stávajícího živinišního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	12,000	85,60	1 027,20	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112							
VV		"zalití stáv. živinišního krytu komunikace pro napoj. nové kce - dvojřádek a obruba v KÚ"							
VV		12,00			12,000				
VV		Součet			12,000				
34	K	918991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,188	3 496,00	11 145,25	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/918991121							
VV		"zesílené bet.lože pod obrubou"							
VV		"chodníkový obrubník - 0,015 m3/m"			2,835				
VV		"obrubník silniční - 0,020 m3/m"			0,240				
VV		12,00*0,020							
VV		"dvojřádek ze ŽK - 0,025 m3/m"			0,113				
VV		4,50*0,025			3,188				
VV		Součet			3,188				
35	K	999999101	Příplatek za úpravu betonových obrub silničních seříznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku	ks	1,200	200,00	240,00	vlastní	
P		Poznámka k položce:							
VV		Firemní položka							
VV		"předpoklad 10% z celk.množství osazovaných obrub"			1,200				
VV		12,00*0,10			1,200				
VV		Součet			1,200				
36	K	999999102	Příplatek za úpravu betonových obrub chodníkových seříznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku	ks	9,450	200,00	1 890,00	vlastní	
P		Poznámka k položce:							
VV		Firemní položka							
VV		"předpoklad 5% z celk.množství osazovaných obrub"			9,450				
VV		189,00*0,05			9,450				
VV		Součet			9,450				
D	997	Přesun sutě					455,51		
37	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	10,145	44,90	455,51	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561							
VV		"odvoz výtvar. materiálu k uložení na skládku určenou objednatel (bez poplatku)"							
VV		"areál býv.Moravieny - 1 km"							
VV		"betonové obruby" 2,255*0,48			2,735				
VV		"původní dlažba" 7,41			7,410				
VV		Součet			10,145				
D	998	Přesun hmot					69 663,67		
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	360,578	193,20	69 663,67	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/369 Hanušovice - chodníky

Objekt:

SO 102 - Dokončení úseku F - od ul.Příčná po vjezd na parkoviště u PENNY

Soupis:

102.1 - Přeložka poklopů CETIN v trase

KSO:

Místo: k.ú.Hanušovice

CC-CZ:

Datum: 25. 6. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

IČ:

00302546

DIČ:

CZ00302546

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr CZ s.r.o., CS 2025/I

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		10 000,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	10 000,00	21,00%	2 100,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	12 100,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/369 Hanušovice - chodníky

Objekt:

SO 102 - Dokončení úseku F - od ul.Příčná po vjezd na parkoviště u PENNY

Soupis:

102.1 - Přeložka poklopů CETIN v trase

Místo:

k.ú.Hanušovice

Datum:

25. 6. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr
CZ s.r.o., CS 2025/I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	10 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	10 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/369 Hanušovice - chodníky

Objekt:

SO 102 - Dokončení úseku F - od ul.Příčná po vjezd na parkoviště u PENNY

Soupis:

102.1 - Přeložka poklopů CETIN v trase

Místo:

k.ú.Hanušovice

Datum:

25. 6. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr
CZ s.r.o., CS 2025/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 000,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 000,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 000,00	
1	K	999989909	Přeložení poklopů CETIN v trase	kpl	2,000	5 000,00	10 000,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Firemní položka.					
W			"přeložení stáv.poklopů CETIN mimo trasu plánovaného chodníku"					
W			2		2,000			
W			Součet			2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/369 Hanušovice - chodníky

Objekt:

SO 103 - Úprava místa pro přecházení ul.Dukelská - autobusová zastávka

KSO:

Místo: k.ú.Hanušovice

CC-CZ:

Datum: 25. 6. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

IČ:

00302546

DIČ:

CZ00302546

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr CZ s.r.o., CS 2025/I

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**44 595,33**DPH základní
snížená

Základ daně

44 595,33

Sazba daně

21,00%

Výše daně

9 365,02

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH**v CZK****53 960,35****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

II/369 Hanušovice - chodníky

Objekt:

SO 103 - Úprava místa pro přecházení ul.Dukelská - autobusová zastávka

Místo:

k.ú.Hanušovice

Datum:

25. 6. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr
CZ s.r.o., CS 2025/I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**44 595,33**

HSV - Práce a dodávky HSV

44 595,33

1 - Zemní práce

13 643,06

5 - Komunikace pozemní

16 364,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 489,86

997 - Přesun sutě

133,49

998 - Přesun hmot

5 964,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/369 Hanušovice - chodníky

Objekt:

SO 103 - Úprava místa pro přecházení ul.Dukelská - autobusová zastávka

Místo:

k.ú.Hanušovice

Datum:

25. 6. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr
CZ s.r.o., CS 2025/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							44 595,33	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				44 595,33	
D	1		Zemní práce				13 643,06	
1	K	113108123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	13,400	89,80	1 189,92	CS ÚRS 2025 01
Online PČ								
VV								
VV								
13,40								
13,40								

VV		Součet		13,400					
2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajnic nebo obrubníků stojících	m	14,500	61,00	884,50	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111							
VV		"vytrhání stávajících obrub v upravené ploše chodníku"		14,500					
VV		5,50x4,50x2,00+2,50		14,500					
VV		Součet		14,500					
3	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	13,310	148,00	1 969,88	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252203							
VV		"výkop pro novou konstrukci chodníku vč. odstr. části původních podkladních vrstev"		13,310					
VV		"index rozšíření ploch I= 1,10"		13,310					
VV		22,00x1,10x(0,25+0,30)		13,310					
VV		Součet		13,310					
4	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	13,020	80,80	1 052,02	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104							
VV		"odvoz přebytku výkopku k trvalému uložení na skládku"		13,020					
VV		"areál býv. Moravolenu - 1 km"		13,020					
VV		13,31-0,29		13,020					
VV		Součet		13,020					
5	K	171152111	Uložení sypaniny do zhuštěných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	7,260	98,40	714,38	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152111							
VV		"doplnění aktivní zóny chodníku v upraveném úseku v tl. 30 cm"		7,260					
VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"		7,260					
VV		"index rozšíření ploch I=1,10"		7,260					
VV		22,00x1,10x0,30		7,260					
VV		Součet		7,260					
6	M	58331219.FP	zemina pro aktivní zónu dle ČSN 736133	t	12,778	560,00	7 155,68	vlastní	
P		Potřebná k poloze:							
P		Finální poloha:							
P		Zdroj - jemy v okolí stavby v nákladu na pořízení a dopravu na místo stavby,							
VV		"dodávka(nákup) materiálu potřebného k vytvoření aktivní zóny - 1,76 t/m3"		12,778					
VV		7,26x1,76		12,778					
VV		Součet		12,778					
7	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,280	732,00	212,28	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111201							
VV		"dosypání (doplnění) zeminy k obrubníkům po dokončení úpravy ploch chodníku"		0,280					
VV		"0,020 m3/m"		0,280					
VV		(8,50+6,00)x0,020		0,280					
VV		Součet		0,280					
8	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	22,220	20,90	464,40	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112							
VV		"přehutnění a úprava pláně pro novou plochu chodníku"		22,220					
VV		22,00x1,01		22,220					
VV		Součet		22,220					
D 5		Komunikace pozemní				16 364,84			
9	K	564871011	Podklad ze šlákodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	22,000	301,60	6 635,20	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011							
VV		"podkladní konstrukční vrstva nového chodníku"		22,000					
VV		22,00		22,000					
VV		Součet		22,000					
10	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva (těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	20,400	360,80	7 360,32	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110							
VV		"dlažba nového chodníku - bez dodávky nového materiálu"		22,000					
VV		22,00		22,000					
VV		"odpočet SLP" -0,90		-0,900					
VV		"odpočet lemu SLP" -0,70		-0,700					
VV		"!!lůbe vyžita původní dlažba + dlažba dodaná z depozitu objednatel!!"		20,400					
VV		Součet		20,400					
11	K	596211130	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva (těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2	m2	0,900	402,40	362,16	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211130							
VV		"hmotová úprava -SLP" 0,90		0,900					
VV		Součet		0,900					
12	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	0,927	545,60	505,77	CS ÚRS 2025 01	
VV		"dodávka SLP dlažby - bílá, ztrátě 3%"		0,927					
VV		0,90x1,03		0,927					
VV		Součet		0,927					
13	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva (těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2	m2	0,700	348,00	243,60	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596811120							
VV		"plošná dlažba - lem SLP prvků"		0,700					
VV		0,70		0,700					
VV		Součet		0,700					
14	M	59245021R	dlažba skladebná betonová 250x250mm tl 60mm přírodní	m2	0,721	386,40	276,59	vlastní	
VV		"dodávka vhodné dlažby, ztrátě 3%"		0,721					
VV		0,70x1,03		0,721					

VV		Součet		0,721			
15	K	596991111	Řezání betonové, keramické nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby do 60 mm	m	4,000	244,80	979,20 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596991111					
VV		"řezání dlažby pro vytvoření obloukového zakončení hrany dlažby"					
VV		4,00				4,000	
VV		Součet				4,000	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		8 489,86			
16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	14,500	274,40	3 978,80 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
VV		"osazení nové chodníkové obruby"					
VV		8,50*6,00				14,500	
VV		Součet				14,500	
17	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	14,645	153,60	2 249,47 CS ÚRS 2025 01
VV		"dodávka chodníkových obrubníků, ztráté 1%"					
VV		14,50*1,01				14,645	
VV		Součet				14,645	
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,218	3 496,00	762,13 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121					
VV		"zesílené bet.lože pod obrubou"					
VV		"chodníkový obrubník - 0,015 m3/m"					
VV		14,50*0,015				0,218	
VV		Součet				0,218	
19	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	13,400	71,80	963,46 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054451					
VV		"očštění rozetřené stáv.dlažby k opětovné pokládce"					
VV		13,40				13,400	
VV		Součet				13,400	
20	K	999999102	Příplatek za úpravu betonových obrub chodníkových seříznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku	ks	2,680	200,00	536,00 vlastní
P		Poznámka k položce:					
VV		Firemní položka					
VV		"předpoklad 20% z celk.množství osazovaných obrub"					
VV		13,40*0,20				2,680	
VV		Součet				2,680	
D 997		Přesun sutě		133,49			
21	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,973	44,90	133,49 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
VV		"odvoz vybour. materiálu k uložení na skládku určenou objednatelem (bez poplatku)"					
VV		"areál býv.Moravcienu - 1 km"					
VV		"betonové obruby" 2,973				2,973	
VV		Součet				2,973	
D 998		Přesun hmot		5 964,08			
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	30,870	193,20	5 964,08 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/369 Hanušovice - chodníky

Objekt:

SO 104 - Parkoviště naproti pošty

KSO:

Místo: k.ú.Hanušovice

CC-CZ:

Datum: 25. 6. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

IČ:

00302546

DIČ:

CZ00302546

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr CZ s.r.o., CS 2025/I

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**588 600,78**DPH základní
snížená

Základ daně

588 600,78

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

123 606,16

0,00

Cena s DPH**v CZK****712 206,94****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

II/369 Hanušovice - chodníky

Objekt:

SO 104 - Parkoviště naproti pošty

Místo:

k.ú.Hanušovice

Datum:

25. 6. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr
CZ s.r.o., CS 2025/I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**588 600,78****HSV - Práce a dodávky HSV****588 600,78**

1 - Zemní práce

194 245,67

5 - Komunikace pozemní

257 685,70

8 - Vedení trubní délková a přípojná

8 568,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

112 702,85

997 - Přesun sutě

3 069,67

998 - Přesun hmot

12 328,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/369 Hanušovice - chodníky

Objekt:

SO 104 - Parkoviště naproti pošty

Místo:

k.ú.Hanušovice

Datum:

25. 6. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr
CZ s.r.o., CS 2025/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							588 600,78	
b HSV Práce a dodávky HSV							588 600,78	
D 1 Zemní práce							194 245,67	
1	K	113108123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	9,000	88,80	799,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminkov.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113108123								
VV "rozebrání stáv.dlažby částí chodníků"								
VV 3*1,50*2,00								
VV Součet								

2	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	66,250	212,80	14 098,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107121					
VV			"odebrání částí podkladních stáv.vrstev v ploše vegetační dlažby a oddělovacího dvojřádku ze ŽK pro vytvoření nové kce"					
VV			53,00*1,00+53,00*0,25	66,250				
VV			"Hbude možno využít do aktivní zóny pod nově rozšiřovanou plochu, musí schválně ADI!!"					
VV			Součet	66,250				
3	K	113154513	Frézování živličného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	387,000	148,80	57 585,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154513					
VV			"odfrézování živlič.obrusné vrstvy stávající plochy parkoviště pro obnovu krytu"					
VV			"odečteno digitálně z grafické části PD"					
VV			440,00-53,00	387,000				
VV			Součet	387,000				
4	K	113154518	Frézování živličného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	53,000	199,20	10 557,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154518					
VV			"odfrézování živlič.obrusné vrstvy stávající plochy parkoviště v místě zasakovacího pásu"					
VV			"odečteno digitálně z grafické části PD"					
VV			53,00	53,000				
VV			Součet	53,000				
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	64,000	61,00	3 904,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111					
VV			"vytrhání stávajících obrub v upravené ploše parkoviště"					
VV			64,00	64,000				
VV			Součet	64,000				
6	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	12,600	81,60	1 028,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121103111					
VV			"skrývka v zelených plochách pro nově konstrukce rozšíření parkoviště, tl. 10 cm"					
VV			"odečteno digitálně, výpočet SW"					
VV			(575,00-440,00)*0,10	13,500				
VV			"odpočet plochy rozebrání stáv.ohodníků"					
VV			-3*1,50*2,00*0,10	-0,900				
VV			Součet	12,600				
7	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	132,165	121,60	16 071,26	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252204					
VV			"výkop pro rozšířenou plochu parkoviště"					
VV			"podkladní vrstvy + aktivní zóna"					
VV			"část v místě kompletních konstrukcí vč. obrub - index rozšíření ploch I=1,10"					
VV			(575,00-440,00)*1,10*(0,39+0,50)	132,165				
VV			Součet	132,165				
8	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	143,465	80,80	11 591,97	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104					
VV			"odvoz přebytku výkopku k trvalému uložení na skládku"					
VV			"areál byv.Moravovleny - 1 km"					
VV			"přebytek výkopku"					
VV			132,165	132,165				
VV			"přebytek skrývky"					
VV			12,60-1,30	11,300				
VV			Součet	143,465				
9	K	171152111	Uložení sypaniny do zhuštěných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypaných v aktivní zóně	m3	67,500	98,40	6 642,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152111					
VV			"vytvoření aktivní zóny dle PD v tl. 50 cm - rozšíření ploch parkoviště v plně skladbě"					
VV			(575,00-440,00)*0,50	67,500				
VV			Součet	67,500				
10	M	58331219.FP	zemina pro aktivní zónu dle ČSN 736133	t	118,800	560,00	66 528,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Finální poloha: Zároj - formy v okolí stavby vě nejdádo na pořízení a dopravu na místo stavby. "dodávka(nákup) materiálu potřebného k vytvoření aktivní zóny - 1,78 t/m3"					
VV			67,60*1,78	118,800				
VV			Součet	118,800				
11	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	1,300	732,00	951,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111201					
VV			"dosypání (doplnění) zeminy k novým obrubníkům po dokončení úpravy parkoviště"					
VV			"0,020 m3/m"					
VV			65,00*0,020	1,300				
VV			Součet	1,300				
12	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	214,750	20,90	4 488,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
VV			"přehutnění a úprava pláně pro novou plochu rozšíření parkoviště"					
VV			"index rozšíření ploch i=1,10"					
VV			(575,00-440,00)*1,10	148,500				
VV			"dito, ale bez rozšíření - vegetační dlažba + oddělovací dvojřádek ze ŽK (odvedněný)"					
VV			(53,00*0,25)+53,00	66,250				
VV			Součet	214,750				
D	5	Komunikace pozemní		257 685,70				

13	K	564811011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 50 mm	m2	53,000	76,40	4 049,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811011 "dotčení štěrkodrti pod vegetační dlažbu (odvodnění) v tl. do 50 mm" VV 53,00*1,00 53,000 VV Součet 53,000								
14	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	270,000	168,40	44 928,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111 "dotčení podkl.vrstev vozovky v tl. 2x150 mm - rozšíření plochy parkoviště" VV "odečteno digitálně z grafické části PD" (575,00-440,00)*2 270,000 VV Součet 270,000								
15	K	573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	508,750	8,80	4 477,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231107 "dotčení živých vrstev plochy parkoviště" 575,00 575,000 VV "odpočet plochy veget.dlažby + dvojřádek ŽK" -((53,00*0,25)+53,00) -66,250 VV Součet 508,750								
16	K	573231108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	m2	135,000	10,70	1 444,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108 "plná nová skladba konstrukce komunikace - rozšíření plochy komunikace" VV "odečteno digitálně z grafické části PD" 575,00-440,00 135,000 VV Součet 135,000								
17	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. I (ACO 11+), po zhuštění tl. 40 mm	m2	508,750	239,20	121 693,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134121 "dotčení živých vrstev parkoviště - nový živý kryt" 575,00 575,000 VV "odpočet plochy veget.dlažby + dvojřádek ŽK" -((53,00*0,25)+53,00) -66,250 VV Součet 508,750								
18	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 50 mm	m2	135,000	298,40	40 284,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577145112 "plná nová skladba konstrukce komunikace - rozšíření plochy komunikace" VV "ložná vrstva" VV "odečteno digitálně z grafické části PD" 575,00-440,00 135,000 VV Součet 135,000								
19	K	596412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2	m2	53,000	316,80	16 790,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596412211 "dlážba parkoviště - odvodnění - zasakovací pás š.1,00 m" 53,00*1,00 53,000 VV Součet 53,000								
20	M	59245099.A	zatravnovací dlažba pro jezdecké plochy 200(170)x200(170)x80 mm přírodní	m2	54,590	440,00	24 019,60	vlastní
P Poznámka k položce: Firemní položka. VV "dodávka dlažby dle PD, ztratné 3%" VV "dlažba parkovacích stání - potovegetační 20/20 přírodní" 53,00*1,03 54,590 VV Součet 54,590								
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							8 568,00	
21	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelizačního nebo pevného šoupátkového	kus	1,000	2 752,00	2 752,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132212 P Poznámka k položce: Firemní položka. VV "výšková úprava hrnce stávajícího šoupátka - vjezd na parkoviště" 1,00 1,000 VV Součet 1,000								
22	K	899133211.U	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků - před pokládkou krytu	kus	1,000	5 816,00	5 816,00	vlastní
P Poznámka k položce: Firemní položka. VV "výšková úprava mříže stávající UV - vjezd na parkoviště" 1,00 1,000 VV Součet 1,000								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							112 702,85	
23	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 obličkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	227,20	454,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111 VV "přemístění stávajícího DZ v nové ploše parkoviště" VV "odečteno digitálně z grafické části PD" VV "osazení dopravního značení svislého" VV "P4" 1 1,000 VV "IP4b" 1 1,000 VV Součet 2,000								
24	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek dětky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 80 mm	kus	2,000	884,00	1 728,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112 VV "osazení přemístovaného dopravního značení svislého - sloupky" VV "P4" 1 1,000 VV "IP4b" 1 1,000 VV Součet 2,000								
25	M	40445235	sloupek pro dopravní značku Al D 80mm v 3,5m	kus	2,000	1 312,00	2 624,00	CS ÚRS 2025 01
VV "dodávka nových sloupků DZ dle PD" 2,00 2,000 VV Součet 2,000								
26	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	105,000	9,30	976,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915111111 VV "nové VDZ dle PD - předpoklad 22 parkovacích míst"								

	WV		"odečteno digitálně z grafické části PD"						
	WV		"V10b - stání kolmé" 21*5,00		105,000				
	WV		Součet		105,000				
27	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	105,000	6,30	661,50	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915611111						
	WV		105,00		105,000				
	WV		Součet		105,000				
28	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrku z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	236,000	157,60	37 193,60	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916111123						
	WV		"osazení nového dvojřádku ze ŽK podél nového silobrubníku"						
	WV		65,00*2		130,000				
	WV		"oddělovač dvojřádek vegetační dlažby zásaku od živé kryty"						
	WV		53,00*2		106,000				
	WV		Součet		236,000				
29	M	58381007	kostka šířková dlažební žula drobná 8/10	m2	24,072	663,20	15 964,55	CS ÚRS 2025 01	
	WV		"dodávka žul. kostek, zhratné 2%"						
	WV		2*(65,00+53,00)*0,10*1,02		24,072				
	WV		Součet		24,072				
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou slojateho s boční opěrku z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	66,000	322,40	21 276,40	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213						
	WV		"osazení nových obrub silničních betonových"						
	WV		"odečteno digitálně z grafické části PD"						
	WV		6,00*4,50*55,50		66,000				
	WV		Součet		66,000				
31	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	4,545	147,20	669,02	CS ÚRS 2025 01	
	WV		"dodávka nových obrub - zhratné 1%"						
	WV		4,50*1,01		4,545				
	WV		Součet		4,545				
32	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	6,060	424,00	2 569,44	CS ÚRS 2025 01	
	WV		"dodávka nových obrub - zhratné 1%"						
	WV		3*2,00*1,01		6,060				
	WV		Součet		6,060				
33	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	56,055	191,20	10 717,72	CS ÚRS 2025 01	
	WV		"dodávka nových obrub - zhratné 1%"						
	WV		(66,00-4,50-6,00)*1,01		56,055				
	WV		Součet		56,055				
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,295	3 496,00	15 015,32	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121						
	WV		"zesílené bet.lože pod obrubou"						
	WV		"obrubník silniční - 0,020 m3/m"						
	WV		66,00*0,020		1,320				
	WV		"dvojřádek ze ŽK - 0,025 m3/m"						
	WV		(66,00+53,00)*0,025		2,975				
	WV		Součet		4,295				
35	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živého povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šírky do 15 mm, hloubky do 26 mm včetně prořezání spáry	m	11,000	103,20	1 135,20	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211						
	WV		"izolace napojení živé kryty na stáv.konstrukce závlivkou - napojení parkoviště na MK"						
	WV		11,00		11,000				
	WV		Součet		11,000				
36	K	919735112	Rezáni stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	11,000	85,60	941,60	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112						
	WV		"zařízení stáv. živ. krytu komunikace pro napoj. nové kce - napojení parkoviště na MK"						
	WV		11,00		11,000				
	WV		Součet		11,000				
37	K	966006211	Odstanění (demontáž) svýslých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek za sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	56,80	113,60	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006211						
	WV		"demontáž původního přemístovaného DZ ze sloupků"						
	WV		"P4" 1		1,000				
	WV		"JP4b" 1		1,000				
	WV		Součet		2,000				
38	K	999999101	Příplatek za úpravu betonových obrub silničních seřiznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku	ks	3,300	200,00	660,00	vlastní	
	P		Pozvánka k poloze:						
	WV		Fiktivní položka						
	WV		"předpoklad 5% z celk.množství osazovaných obrub"						
	WV		66,00*0,05		3,300				
	WV		Součet		3,300				
	D	997	Přesun sutě				3 069,67		
39	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	56,695	41,90	2 375,62	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551						
	WV		"odvoz recyklatu k uložení na skládku určenou objednatelům (bez poplatku)"						
	WV		"areál býv.Moravolenu - 1 km"						
	WV		"původní živ.kryt" 44,505+12,19		56,695				
	WV		Součet		56,695				
40	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	15,460	44,90	694,15	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561						
	WV		"odvoz vybour. materiálů k uložení na skládku určenou objednatelům (bez poplatku)"						
	WV		"areál býv.Moravolenu - 1 km"						
	WV		"betonové obruby" 13,12		13,120				
	WV		"původní dlažba chodníků" 2,34		2,340				
	WV		Součet		15,460				
	D	998	Přesun hmot				12 328,89		

41	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	185,676	66,40	12 328,89	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1196-25/p-U

Stavba: Hanušovice - odstraňování PŠ - technická a dopravní infrastruktura - 101, 102

KSO: k.ú.Hanušovice

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2025Zadavatel:
Město HanušoviceIC: 00302546
DIČ: CZ00302546Účastník:
Výplň údajIC: Výplň údaj
DIČ: Výplň údajProjektant:
Cekr CZ s.r.o.IC: 27821251
DIČ: CZ27821251Zpracovatel:
Jan Zamykal, Cekr CZ s.r.o., CS 2025/IIC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS, Polocžky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		952 362,65	
DPH základní snižovaná	Sazba daně 21,00%	Základ daně 952 362,65	Výše daně 199 996,16
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		1 152 358,81	

Návod na vyplnění

Měníte-li podle potřeby se žlutým podbarvením

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných filech)

2) na vybraných místech vyplňte v sestavě Soupisu prací ceny u položek

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1196-25/p-U

Stavba: Hanušovice - odstraňování PŠ - technická a dopravní infrastruktura - 101, 102

Místo: k.ú.Hanušovice

Datum: 19. 8. 2025

Zadavatel: Město Hanušovice

Projektant: Cekr CZ s.r.o.

Účastník:

Zpracovatel: Jan Zamykal, Cekr CZ s.r.o., CS 2025/I

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		952 362,65	1 152 358,81	
SO 101	Chodník za prodejnou Hruška - parc.č. 2196/1	432 625,82	523 477,24	STA
SO 102	Parkoviště Na Holbě u Hrušky - parc.č. 2196/1, 2196/4	519 736,83	628 881,56	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hanušovice - odstraňování PŠ - technická a dopravní infrastruktura - 101, 102

Objekt:

SO 101 - Chodník za prodejnou Hruška - parc.č. 2196/1

KSO:

Místo: k.ú.Hanušovice

CC-CZ:

Datum: 19. 8. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

IČ:

00302546

DIČ:

CZ00302546

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr CZ s.r.o., CS 2025/I

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

432 625,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	432 625,82	21,00%	90 851,42
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

523 477,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hanušovice - odstraňování PŠ - technická a dopravní infrastruktura - 101, 102

Objekt:

SO 101 - Chodník za prodejnou Hruška - parc.č. 2196/1

Místo:

k.ú.Hanušovice

Datum:

19. 8. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr CZ s.r.o., CS 2025/I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

432 625,82

HSV - Práce a dodávky HSV

432 625,82

1 - Zemní práce

102 083,53

5 - Komunikace pozemní

127 521,03

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 853,42

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

106 044,63

998 - Přesun hmot

45 123,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hanušovice - odstraňování PŠ - technická a dopravní infrastruktura - 101, 102

Objekt:

SO 101 - Chodník za prodejnou Hruška - parc.č. 2196/1

Místo:

k.ú.Hanušovice

Datum:

19. 8. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr CZ s.r.o., CS 2025/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							432 625,82	
D HSV Práce a dodávky HSV							432 625,82	
D 1 Zemní práce							102 083,53	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	106,600	88,80	9 466,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123								
VV "rozebrání zbytku poškozené plochy chodníku - neodplavená dlažba"								
VV 150,80-44,00					106,600			

VV			Součet			106,600			
2	K	113107162	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	106,600	50,80	5 415,28	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107162						
VV			"rozebrání zbytku poškozené plochy chodníku - poškozená podkladní vrstva"						
VV			150,80-44,00		106,600				
VV			Součet		106,600				
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	70,000	61,00	4 270,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111						
VV			"rozebrání zbytku poškozené plochy chodníku"						
VV			"chodníková obruba" 69,00+8,00		77,000				
VV			"odpočet obrub ze zcela odplaveného úseku" -(22,00+8,00)		-30,000				
VV			Mezisoučet		47,000				
VV			"silniční obruba" 23,00		23,000				
VV			Mezisoučet		23,000				
VV			Součet		70,000				
4	K	132212132	Hlubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržitých	m3	3,000	1 320,00	3 960,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212132						
VV			"úprava rýh pro osazení nových obrub po vybourání původních poškozených - 0,03 m3/m"						
VV			(23,00+77,00)*0,03		3,000				
VV			"Iluvykopek z úpravy rýhy bude uložen do terénních depresí podél stavby!!"						
VV			Součet		3,000				
5	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržitých sypkých v aktivní zóně	m3	14,520	98,40	1 428,77	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152111						
VV			"doplnění aktivní zóny chodníku ve zcela odplaveném úseku v tl. 30 cm"						
VV			"odečteno digitálně, výpočet SW"						
VV			"index rozšíření ploch i=1,10"						
VV			44,00*1,10*0,30		14,520				
VV			Součet		14,520				
6	M	58331219.FP	zemina pro aktivní zónu dle ČSN 736133	t	26,565	560,00	14 310,80	vlastní	
P			Poznámka k položce: Přemístění polohy: Zdroj - lomy v okolí stavby v nákladu na pořízení a dopravu na místo stavby.						
VV			"dodávka(nákup) materiálu potřebného k vytvoření aktivní zóny - 1,76 t/m3"						
VV			14,52*1,76		25,565				
VV			Součet		25,565				
7	K	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržitých sypkých mimo aktivní zónu	m3	49,500	57,40	2 841,30	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152112						
VV			"doplnění násypu chodníku ve zcela odplaveném úseku - cca 1,25 m3/m"						
VV			"odečteno digitálně, výpočet SW"						
VV			22,00*2,25		49,500				
VV			Součet		49,500				
8	M	58331220.FP	zemina vhodná do násypu dle ČSN 736133	t	87,120	560,00	48 787,20		
P			Poznámka k položce: Přemístění polohy: Zdroj - lomy v okolí stavby v nákladu na pořízení a dopravu na místo stavby.						
VV			"dodávka(nákup) materiálu potřebného k vytvoření nového násypu - 1,76 t/m3"						
VV			49,50*1,76		87,120				
VV			Součet		87,120				
9	K	174212101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopec inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložením výkopu ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,000	86,40	259,20	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174212101						
VV			"uložení výkopku z úpravy rýh pro uložení obrub do výmolů a terénních depresí podél stavby"						
VV			3,00		3,000				
VV			Součet		3,000				
10	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	165,660	25,60	4 240,90	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302						
VV			"plocha úpravy pláňe pod upravovanými konstrukcemi poškozeného chodníku"						
VV			"odečteno digitálně, výpočet SW"						
VV			"index rozšíření ploch i = 1,10"						
VV			150,60*1,10		165,660				
VV			Součet		165,660				
11	K	182211121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	74,000	96,00	7 104,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182211121						
VV			"finální vyprofilování doplňovaných násypů za obrubou"						
VV			"předpoklad 1,00 m2/1,00 m délky chodníku"						
VV			(69,00+5,00)*1,00		74,000				
VV			Součet		74,000				
D 5			Komunikace pozemní					127 521,03	
12	K	564851111	Podklad ze stěrky ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm	m2	106,600	166,40	17 738,24	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111						
VV			"doplnění podkladu dlažby chodníku - úsek poškozené konstrukce podměněním"						
VV			"odečteno digitálně, výpočet SW"						
VV			(128,20+18,30+3,10)-44,00		106,600				
VV			Součet		106,600				
13	K	564871111	Podklad ze stěrky ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	44,000	268,80	11 827,20	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871111						
VV			"doplnění podkladu dlažby chodníku ve zcela odplaveném úseku"						

	VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"						
	VV		44,00			44,000			
	VV		Součet			44,000			
14	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva lžáženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	128,200	284,00	36 408,80	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC		https://podminka.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211112						
	VV		"dlažba chodníku dle PD"						
	VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"						
	VV		"SLP prvky" 1,50			1,500			
	VV		"dlažba chodníku - běžná trasa, přírodní, bez fazety" 126,70			126,700			
	VV		Součet			128,200			
15	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	1,545	545,60	842,95	CS ÚRS 2025 01	
	VV		"dodávka dlažby dle PD - SLP (červená), ztrátě 3%"						
	VV		"signální a varovné pásy - SLP"						
	VV		1,50*1,03			1,545			
	VV		Součet			1,545			
16	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	129,234	322,40	41 665,04	CS ÚRS 2025 01	
	VV		"dodávka dlažby dle PD - ztrátě 2%"						
	VV		"přírodní - bez fazety"						
	VV		126,70*1,02			129,234			
	VV		Součet			129,234			
17	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva lžáženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	19,300	391,20	7 550,16	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC		https://podminka.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211210						
	VV		"dlažba chodníku dle PD - sjezd k CH, bez fazety"						
	VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"						
	VV		"dlažba chodníku - běžná trasa, přírodní, bez fazety" 17,20			17,200			
	VV		"SLP prvky" 2,10			2,100			
	VV		Součet			19,300			
18	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	17,716	420,00	7 440,72	CS ÚRS 2025 01	
	VV		"dodávka dlažby dle PD - ztrátě 3%"						
	VV		"přírodní - bez fazety"						
	VV		17,20*1,03			17,716			
	VV		Součet			17,716			
19	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	2,781	624,00	1 735,34	CS ÚRS 2025 01	
	VV		"dodávka dlažby dle PD - SLP (červená), ztrátě 3%"						
	VV		"signální a varovné pásy - SLP"						
	VV		2,70*1,03			2,781			
	VV		Součet			2,781			
20	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva lžáženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2	m2	3,100	348,00	1 078,80	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC		https://podminka.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596811120						
	VV		"dlažba chodníku dle PD"						
	VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"						
	VV		"hmotový kontrast - lam SLP" 1,00+2,10			3,100			
	VV		Součet			3,100			
21	M	59245021.R	dlažba skladebná betonová 250x250mm tl 60mm přírodní	m2	3,193	386,40	1 233,78		
	P		Poznámka k položce:						
	VV		Přemístění položky						
	VV		"dodávka dlažby dle PD - rovinná, ztrátě 3%"						
	VV		"hmotový kontrast - lam SLP" (1,00+2,10)*1,03			3,193			
	VV		Součet			3,193			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							51 853,42		
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	23,000	322,40	7 415,20	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC		https://podminka.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213						
	VV		"osazení nové silniční obruby dle PD"						
	VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"						
	VV		13,00+1,00+4,00+1,00+4,00			23,000			
	VV		Součet			23,000			
23	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	17,170	191,20	3 282,90	CS ÚRS 2025 01	
	VV		"dodávka nových obrub - ztrátě 1%"						
	VV		(13,00+4,00)*1,01			17,170			
	VV		Součet			17,170			
24	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	4,040	147,20	594,69	CS ÚRS 2025 01	
	VV		"dodávka nových obrub - ztrátě 1%"						
	VV		4,00*1,01			4,040			
	VV		Součet			4,040			
25	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	2,020	416,00	840,32	CS ÚRS 2025 01	
	VV		"dodávka nových obrub - ztrátě 1%"						
	VV		2,00*1,01			2,020			
	VV		Součet			2,020			
26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	77,000	274,40	21 128,80	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC		https://podminka.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213						
	VV		"osazení nové chodníkové obruby dle PD"						
	VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"						
	VV		69,00+8,00			77,000			
	VV		Součet			77,000			
27	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	77,770	153,60	11 945,47	CS ÚRS 2025 01	
	VV		"dodávka nových obrub - ztrátě 1%"						
	VV		77,00*1,01			77,770			
	VV		Součet			77,770			
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,615	3 496,00	5 646,04	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC		https://podminka.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121						
	VV		"zosílené bet.lože pod obrubou dle PD"						
	VV		"odečteno digitálně, výpočet SW"						
	VV		"obrubník chodníkový - 0,015 m3/m"						
	VV		77,00*0,015			1,155			
	VV		"obrubník silniční - 0,020 m3/m"						

VV		23,00*0,020	0,460				
VV		Součet	1,615				
29	K	999999101	Příplatek za úpravu betonových obrub silničních seřiznutím a dělením kolným nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku	ks	1,150	200,00	230,00
P		Poznámka k položce:					
VV		Firemní položka					
VV		"předpoklad 5% z celk.množství osazovaných obrub"					
VV		23,00*0,05					
VV		Součet					
30		K 999999102		Příplatek za úpravu betonových obrub chodníkových seřiznutím a dělením kolným nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku	ks	3,850	200,00 770,00
P		Poznámka k položce:					
VV		Firemní položka					
VV		"předpoklad 5% z celk.množství osazovaných obrub"					
VV		77,00*0,05					
VV		Součet					
D 997		Doprava sutí a vybouraných hmot		106 044,63			
31	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	30,914	41,90	1 295,30 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551					
VV		"přesun sutí na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"					
VV		"odebrané podkl.vrstvy z kameniva" 30,914					
VV		Součet					
32		K 997221559		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	494,624	8,80 4 352,69 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559					
VV		"přesun sutí na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"					
VV		"odebrané podkl.vrstvy z kameniva" 30,914*16					
VV		Součet					
33		K 997221673		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	30,914	281,60 8 705,38 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221673					
VV		"poplatek za uložení - skládkovné"					
VV		"odebrané podkl.vrstvy z kameniva" 30,914					
VV		Součet					
34		K 997221561		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	42,066	46,90 1 972,90 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
VV		"přesun sutí na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"					
VV		"obrubníky, krajníky" 14,35					
VV		"poškozená dlažba" 27,716					
VV		Součet					
35		K 997221569		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	673,056	11,30 7 605,53 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569					
VV		"přesun sutí na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"					
VV		"obrubníky, krajníky" 14,35*16					
VV		"poškozená dlažba" 27,716*16					
VV		Součet					
36		K 997221615		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	42,066	1 952,00 82 112,83 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221615					
VV		"poplatek za uložení - skládkovné"					
VV		"obrubníky, krajníky" 14,35					
VV		"poškozená dlažba" 27,716					
VV		Součet					
D 998		Přesun hmot		45 123,21			
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	233,557	193,20	45 123,21 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hanušovice - odstraňování PŠ - technická a dopravní infrastruktura - 101, 102

Objekt:

SO 102 - Parkoviště Na Holbě u Hrušky - parc.č. 2196/1, 2196/4

KSO:

Místo: k.ú.Hanušovice

CC-CZ:

Datum: 19. 8. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

IČ:

00302546

DIČ:

CZ00302546

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr CZ s.r.o., CS 2025/I

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**519 736,83**DPH základní
snižovaná

Základ daně

519 736,83

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

109 144,73

0,00

Cena s DPH**v CZK****628 881,56****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Hanušovice - odstraňování PŠ - technická a dopravní infrastruktura - 101, 102

Objekt:

SO 102 - Parkoviště Na Holbě u Hrušky - parc.č. 2196/1, 2196/4

Místo:

k.ú.Hanušovice

Datum:

19. 8. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr
CZ s.r.o., CS 2025/I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**519 736,83**

HSV - Práce a dodávky HSV

519 736,83

1 - Zemní práce

43 051,30

5 - Komunikace pozemní

231 091,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 036,51

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

192 362,88

998 - Přesun hmot

23 194,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hanušovice - odstraňování PŠ - technická a dopravní infrastruktura - 101, 102

Objekt:

SO 102 - Parkoviště Na Holbě u Hrušky - parc.č. 2196/1, 2196/4

Místo:

k.ú.Hanušovice

Datum:

19. 8. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr
CZ s.r.o., CS 2025/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							519 736,83	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				519 736,83	
D	1		Zemní práce				43 051,30	
1	K	113108171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameňiva	m2	252,600	112,80	28 493,28	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podatelnyk.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/113108171

VV			"rozebrání poškozené dlažby k výměně - oprava poškození podmacením"						
VV			"odečteno digitálně, výpočet SW"						
VV			298,80			298,800			
VV			"odpočet plochy zcela odpávené dlažby"						
VV			-48,00			-48,000			
VV			Součet			252,600			
2	K	113202111	Vytřídění obrub s vypouřádáním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	67,000	61,00	4 087,00	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC						
			VV						
			VV						
			VV						
			VV						
			Součet						
3	K	132212132	Hlubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	2,010	1 320,00	2 653,20	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC						
			VV						
			VV						
			VV						
			VV						
			Součet						
4	K	174212101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách bez ztuhnutí jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	2,010	86,40	173,66	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC						
			VV						
			VV						
			VV						
			VV						
			Součet						
5	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalkách se ztuhnutím	m2	298,600	25,60	7 644,16	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC						
			VV						
			VV						
			VV						
			VV						
			Součet						
D 5					Komunikace pozemní				
					231 091,32				
6	K	564811111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozproštěním a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	298,600	57,90	17 288,94	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC						
			VV						
			VV						
			VV						
			VV						
			Součet						
7	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	298,600	310,40	92 685,44	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC						
			VV						
			VV						
			VV						
			VV						
			Součet						
8	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x185mm tl 80mm přírodní	m2	301,586	401,60	121 116,94	CS ÚRS 2025 01	
			VV						
			VV						
			VV						
			VV						
			Součet						
D 9					Ostatní konstrukce a práce, bourání				
					30 036,51				
9	K	916132112	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	49,000	184,80	9 055,20	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC						
			VV						
			VV						
			VV						
			Součet						
10	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	49,980	191,20	9 556,18	CS ÚRS 2025 01	
			VV						
			VV						
			VV						
			Součet						
11	K	916231213	Osazení chodníkové obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	18,000	274,40	4 939,20	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC						
			VV						
			VV						
			VV						
			VV						
			Součet						
12	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	18,180	153,60	2 792,45	CS ÚRS 2025 01	
			VV						
			VV						
			VV						
			Součet						
13	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,005	3 496,00	3 513,48	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC						
			VV						
			VV						
			VV						
			VV						
			Součet						
14	K	999999102	Příplatek za úpravu betonových obrub chodníkových seříznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku	ks	0,900	200,00	180,00		
P									
Poznámka k položce: Firemní položka									

VV		"předpoklad 5% z celk. množství osazovaných obrub"							
VV		18,00*0,05			0,900				
VV		Součet			0,900				
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					192 362,88		
15	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	88,252	46,90	4 139,02	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551									
VV		"přesun sutí na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"							
VV		"obrubníky, krajníky" 13,735			13,735				
VV		"poškozená dlažba" 74,517			74,517				
VV		Součet			88,252				
18	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 412,032	11,30	15 955,96	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559									
VV		"přesun sutí na řízenou skládku s poplatkem - předpoklad RECOVERA Rapotín - do 17 km"							
VV		"obrubníky, krajníky" 13,735*16			219,760				
VV		"poškozená dlažba" 74,517*16			1 192,272				
VV		Součet			1 412,032				
17	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	88,252	1 952,00	172 267,90	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221615									
VV		"poplatek za uložení - skládkovné"							
VV		"obrubníky, krajníky" 13,735			13,735				
VV		"poškozená dlažba" 74,517			74,517				
VV		Součet			88,252				
D	998	Přesun hmot					23 194,82		
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	120,056	193,20	23 194,82	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011									

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1213-25/3-CH
Stavba: II/369 Hanušovice - Potůčník - chodník

KSO: k.ú. Hanušovice

CC-CZ: Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Město Hanušovice

IC: 00302546
DIČ: CZ00302546

Účastník: Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Cetr CZ s.r.o.

IC: 27821251
DIČ: CZ27821251

Zpracovatel: Jan Zamykal, Cetr CZ s.r.o., CS 2025/I

IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dle dostupnosti na webu podnikny.urs.cz.

Cena bez DPH		836 806,18	
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 836 806,18	Výše daně 175 729,30
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK		1 012 535,48	

Návod na vyplnění

Mění-li se pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav IV jiných letach)

2) na vybraných řádcích vyplňte v sestavě Soupisu práci ceny u položek

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1213-25/3-CH
Stavba: II/369 Hanušovice - Potůčník - chodník

Místo: k.ú. Hanušovice

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Město Hanušovice

Projektant: Cetr CZ s.r.o.

Účastník:

Zpracovatel: Jan Zamykal, Cetr CZ s.r.o., CS 2025/I

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		836 806,18	1 012 535,48	
SO 101	Chodník	485 675,43	587 667,27	STA
SO 102	Parkovací zálivky	215 130,75	261 518,21	STA
SO 901	VRN	135 000,00	163 350,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/369 Hanušovice - Potůčník - chodník
Objekt:
SO 101 - Chodník

KSO:
Místo: k.ú. Hanušovice

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel:
Město Hanušovice

IC: 00302546
DIČ: CZ00302546

Účastník:
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

IC: 27821251
DIČ: CZ27821251

Zpracovatel:
Jan Zamykal, Cekr CZ s.r.o., CS 2025/I

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 485 675,43

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	485 675,43	21,00%	101 991,84
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 587 667,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/369 Hanušovice - Potůčník - chodník
Objekt:
SO 101 - Chodník

Místo: k.ú. Hanušovice
Zadavatel: Město Hanušovice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 30. 6. 2025
Projektant: Cekr CZ s.r.o.
Zpracovatel: Jan Zamykal, Cekr CZ s.r.o., CS 2025/I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 485 675,43

HSV - Práce a dodávky HSV 481 685,03

1 - Zemní práce 51 356,92

5 - Komunikace pozemní 332 189,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 103,14

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot 5 918,51

998 - Přesun hmot 24 116,96

PSV - Práce a dodávky PSV 3 990,40

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 990,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
II/369 Hanušovice - Potůčník - chodník
Objekt:
SO 101 - Chodník

Místo: k.ú. Hanušovice
Zadavatel: Město Hanušovice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 30. 6. 2025
Projektant: Cekr CZ s.r.o.
Zpracovatel: Jan Zamykal, Cekr CZ s.r.o., CS 2025/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 485 675,43

D HSV Práce a dodávky HSV 481 685,03

D 1 Zemní práce 51 356,92

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	195,000	50,80	9 906,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC
VV

https://podpisovna.hls.cz/Item/CS_URS_2025_01/113107162
"odebrání recyklatu mezi obrubami"

WV			195,00					195,000			
WV			"!!Neodvážet. Bude využito pro doplnění podkladních vrstev chodníku!!"								
WV			Součet					195,000			
2	K	113107221	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	482,000	24,80		11 963,60	CS ÚRS 2025 01		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107221											
WV			"odebrání částí pův. podkl. vrstev chodníku v tl. cca 10 cm"								
WV			482,00					482,000			
WV			Součet					482,000			
3	K	113202111	Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	270,000	61,00		16 470,00	CS ÚRS 2025 01		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111											
WV			"dle studie prostoru před Formankou v upraveném úseku chodníku"								
WV			"krajiníky"								
WV			"LS" - 135,00					135,000			
WV			Mezisoučet					135,000			
WV			"obrubník stojatý"								
WV			"LS" - 135,00					135,000			
WV			Mezisoučet					135,000			
WV			Součet					270,000			
4	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 600 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m ³	2,688	1 320,00		3 548,16	CS ÚRS 2025 01		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212132											
WV			"rýha pro dodatečné vložení novové fólie dle PD"								
WV			"digitálně odečteno, výpočet SW"								
WV			(17,50+14,00+7,50+4,00)*0,25*0,25					2,688			
WV			Součet					2,688			
5	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	2,688	207,20		556,95	CS ÚRS 2025 01		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101											
WV			"opětovné přisypání vložení novové fólie dle PD"								
WV			"digitálně odečteno, výpočet SW"								
WV			(17,50+14,00+7,50+4,00)*0,25*0,25					2,688			
WV			Součet					2,688			
6	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m ²	426,900	20,90		8 922,21	CS ÚRS 2025 01		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112											
WV			"přehutnění a úprava pláně pro novou plochu chodníku a sjezdů"								
WV			400,50+12,60+13,80					426,900			
WV			Součet					426,900			
D 5 Komunikace pozemní										332 189,50	
7	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m ² , po ztuhnutí tl. 150 mm	m ²	426,900	166,40		71 036,16	CS ÚRS 2025 01		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111											
WV			"doplnění nové podkladní vrstvy ze ŠD chodníku"								
WV			400,50+12,60+13,80					426,900			
WV			Součet					426,900			
8	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžšího nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ²	m ²	400,600	270,40		108 295,20	CS ÚRS 2025 01		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211113											
WV			"dlažba nového chodníku"								
WV			338,60					338,600			
WV			"sjezdy"								
WV			61,90					61,900			
WV			Součet					400,500			
9	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m ²	404,505	322,40		130 412,41	CS ÚRS 2025 01		
WV "dodávka dlažby dle PD - ztratné 1%"											
WV "přírodní - bez fazety"											
WV (338,60+61,90)*1,01											
WV Součet											
WV 404,505											
10	K	596211130	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžšího nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m ²	m ²	12,600	402,40		5 070,24	CS ÚRS 2025 01		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211130											
WV			"hmotová úprava - SLP"					12,600			
WV			12,60					12,600			
WV			Součet					12,600			
11	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m ²	12,978	545,60		7 080,80	CS ÚRS 2025 01		
WV "dodávka SLP dlažby - bílá, ztratné 3%"											
WV 12,60*1,03											
WV Součet											
WV 12,978											
12	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžšího tl. do 30 mm velikosti dlaždice do 0,09 m ² (bez zámků), pro plochy do 50 m ²	m ²	13,800	348,00		4 802,40	CS ÚRS 2025 01		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596811120											
WV			"plošná dlažba - lem SLP prvků"								
WV			13,80					13,800			
WV			Součet					13,800			
13	M	59245021R	dlažba skladebná betonová 250x250mm tl 60mm přírodní	m ²	14,214	386,40		5 492,29	vlastní		
WV "dodávka vhodné dlažby, ztratné 3%"											
WV 13,80*1,03											
WV Součet											
WV 14,214											
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										68 103,14	
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	5,500	322,40		1 773,20	CS ÚRS 2025 01		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213											

VV			"osazení nové nájezdové silniční obruby dle PD - ukončení chodníku, vstup do parkoviště"						
VV			"odečteno digitálně, výpočet SW"						
VV			5,50						
VV			Součet						
	15	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	5,555	147,20	817,70	CS ÚRS 2025 01
VV				"dodávka nových obrub - ztrátě 1%"					
VV				5,50*1,01		5,555			
VV				Součet		5,555			
	16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	130,000	274,40	35 672,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
VV				"osazení nové chodníkové obruby"					
VV				83,50+86,50		130,000			
VV				Součet		130,000			
	17	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	131,300	153,60	20 167,68	CS ÚRS 2025 01
VV				"dodávka chodníkových obrubníků, ztrátě 1%"					
VV				130,00*1,01		131,300			
VV				Součet		131,300			
	18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,060	3 496,00	7 201,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121					
VV				"zesílené bet.lože pod obrubou"					
VV				"chodníkový obrubník - 0,015 m3/m"					
VV				130,00*0,015		1,950			
VV				"obrubník silniční - 0,020 m3/m"					
VV				5,50*0,020		0,110			
VV				Součet		2,060			
	19	K	919735112	Rezáni stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	5,500	85,60	470,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112					
VV				"zatřetí stáv. živého krytu komunikace - obruba v KÚ chodníku"					
VV				5,50		5,500			
VV				Součet		5,500			
	20	K	999999101	Příplatek za úpravu betonových obrub silničních seříznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku	ks	0,550	200,00	110,00	vlastní
P				Poznámka k položce:					
VV				Firemní položka					
VV				"předpoklad 10% z celk.množství osazovaných obrub"					
VV				5,50*0,10		0,550			
VV				Součet		0,550			
	21	K	999999102	Příplatek za úpravu betonových obrub chodníkových seříznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku	ks	9,450	200,00	1 890,00	vlastní
P				Poznámka k položce:					
VV				Firemní položka					
VV				"předpoklad 5% z celk.množství osazovaných obrub"					
VV				189,00*0,05		9,450			
VV				Součet		9,450			
D			997	Doprava suti a vybouraných hmot				5 918,51	
	22	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	81,940	41,90	3 433,29	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551					
VV				"přesun suti na skládku objednatele (bez poplatku) - areál býv.Moravolenu - do 1 km"					
VV				"odebrané podtl.vrstvy z kameniva" 81,94		81,940			
VV				Součet		81,940			
	23	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	65,350	44,90	2 485,22	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
VV				"přesun suti na skládku objednatele (bez poplatku) - areál býv.Moravolenu"					
VV				"obrubníky, krajníky" 55,36		55,350			
VV				Součet		55,350			
D			998	Přesun hmot				24 116,96	
	24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	124,829	193,20	24 116,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					
D			PSV	Práce a dodávky PSV				3 990,40	
D			711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 990,40	
	25	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svíslé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopy 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	21,500	185,60	3 990,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161215					
VV				"izolace spodní stavby podél chodníku stávajících nemovitostí popovou fólií"					
VV				"digitálně odečteno, výpočet SW"					
VV				(17,50+14,00+7,50+4,00)*0,60		21,500			
VV				"Ilustrace dodávky popové fólie!!!"					
VV				Součet		21,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/369 Hanušovice - Potůčnick - chodník

Objekt:

SO 102 - Parkovací zálivky

KSO:

Místo: k.ú. Hanušovice

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

IČ:

00302546

DIČ:

CZ00302546

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr CZ s.r.o., CS 2025/I

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**216 130,75**DPH základní
snížená

Základ daně

216 130,75

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

45 387,46

0,00

Cena s DPH**v CZK****261 518,21****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

II/369 Hanušovice - Potůčnick - chodník

Objekt:

SO 102 - Parkovací zálivky

Místo:

k.ú. Hanušovice

Datum:

30. 6. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr
CZ s.r.o., CS 2025/I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**216 130,75**

HSV - Práce a dodávky HSV

216 130,75

1 - Zemní práce

3 097,38

5 - Komunikace pozemní

153 950,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 439,07

998 - Přesun hmot

9 644,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/369 Hanušovice - Potůčnick - chodník

Objekt:

SO 102 - Parkovací zálivky

Místo:

k.ú. Hanušovice

Datum:

30. 6. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr
CZ s.r.o., CS 2025/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**216 130,75**

D HSV

Práce a dodávky HSV

216 130,75

D 1

Zemní práce

3 097,38

1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	148,200	20,90	3 097,38	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2025_01/181951112

VV

"přehutnění a úprava pláně pro novou plochu parkovacích

VV

pruhů"

VV

111,20+37,00

148,200

148,200

D 5

Komunikace pozemní

153 950,16

2	K	564871111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm	m2	148,200	268,80	39 836,16	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2025_01/564871111

W			"podkladní konstrukční vrstva parkovacích pruhů"						
W			111,20+37,00		148,200				
W			Součet		148,200				
3	K	598412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m ² tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m ²	m ²	148,200	316,80	46 949,76	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/598412211						
		W	"dlažba parkoviště - parkovací pruhy"						
		W	111,20+37,00		148,200				
		W	Součet		148,200				
4	M	59245099.A	zatravnovací dlažba pro jezdové plochy 200(170)x200(170)x80 mm přírodní	m ²	152,646	440,00	67 164,24	vlastní	
		P	Poznámka k položce:						
		W	Firemní položka:						
		W	"dodávka dlažby dle PD, ztrátě 3%"						
		W	"dlažba parkovacích stání - polovegetační 20/20 přírodní"						
		W	(111,20+37,00)*1,03		152,646				
		W	Součet		152,646				
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 439,07		
5	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou siojateho s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	80,160	322,40	25 843,58	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213						
		W	"doplňání - osazení nového obrubníku betonového silničního - parkovací pruhy"						
		W	45,50+4,00+7,50+(2*0,80)		58,800				
		W	20,00+(2*0,78)		21,580				
		W	Součet		80,160				
6	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	66,155	191,20	12 648,84	CS ÚRS 2025 01	
		W	"dodávka nových obrubníků přímých, ztrátě 1%"						
		W	(45,50+20,00)*1,01		66,155				
		W	Součet		66,155				
7	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	7,575	147,20	1 115,04	CS ÚRS 2025 01	
		W	"dodávka nových obrubníků nájezdových, ztrátě 1%"						
		W	7,50*1,01		7,575				
		W	Součet		7,575				
8	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,040	424,00	1 712,96	CS ÚRS 2025 01	
		W	"dodávka nových obrubníků přechodových, ztrátě 1%"						
		W	4,00*1,01		4,040				
		W	Součet		4,040				
9	M	59217099.B	obrubník silniční betonový, oblouk poloměr 1,0 m, vnitřní, 25 cm, přírodní	kus	4,040	424,00	1 712,96	vlastní	
		P	Poznámka k položce:						
		W	Firemní položka, cena dle výroby:						
		W	"dodávka nových obrubníků obloukových, ztrátě 1%"						
		W	(2,00+2,00)*1,01		4,040				
		W	Součet		4,040				
10	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	1,803	3 496,00	5 604,09	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121						
		W	"zesílené bet.lože pod obrubou"						
		W	"silniční obrubník - 0,02 m ³ /m"						
		W	80,16*0,020		1,603				
		W	Součet		1,603				
11	K	999999101	Příplatek za úpravu betonových obrub silničních seřiznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku	ks	4,008	200,00	801,60	vlastní	
		P	Poznámka k položce:						
		W	Firemní položka						
		W	"předpoklad 5% z celk.množství osazovaných obrub"						
		W	80,16*0,05		4,008				
		W	Součet		4,008				
		D 998	Přesun hmot				9 644,14		
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	145,243	66,40	9 644,14	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/369 Hanušovice - Potůčník - chodník

Objekt:

SO 901 - VRN

KSO:

Místo: k.ú. Hanušovice

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

IČ:

00302546

DIČ:

CZ00302546

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr CZ s.r.o., CS 2025/I

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

135 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

135 000,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

28 350,00

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

163 350,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/369 Hanušovice - Potůčník - chodník

Objekt:

SO 901 - VRN

Místo:

k.ú. Hanušovice

Datum:

30. 6. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr
CZ s.r.o., CS 2025/I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

135 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

135 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

48 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

44 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

21 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

22 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/369 Hanušovice - Potůčník - chodník

Objekt:

SO 901 - VRN

Místo:

k.ú. Hanušovice

Datum:

30. 6. 2025

Zadavatel:

Město Hanušovice

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr
CZ s.r.o., CS 2025/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							135 000,00	
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady							135 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							48 000,00	
1	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012103000								
VV "vytyčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby								
autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"								
VV "včetně souřadnic a situace - ověřeno kulatým razítkem a								
dodatkem dle právních předpisů"								
VV 1								
VV Součet								
1,000								
1,000								
2	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012203000								

Strana 8 z 11