Číslo smlouvy zhotovitele: 50/smv/2026/0149
Číslo smlouvy objednatele: 2026/212

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„JÚ Železné – napojení vrtu HVZ-1 na ČS JÚ Železné, na pozemku p.č. 1941 v k.ú. Lomnička U Tišnova“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.
Smluvní strany

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeným Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod č. 1/93/Sn

se sídlem:	nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
Zastoupený:	Tomáš Kříž, předseda svazku
	Aleš Navrátil, místopředseda svazku
Oprávněný jednat	
- ve věcech technických:	Ing. Jan Moronga
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	2032477339/0800
IČO:	49457004
DIČ:	CZ49457004

dále jen „**Objednatel**“

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

se sídlem:	Soběšická 820/156, 638 00 Brno
Zastoupen/ ná :	Ing. Ivan Vavro, ředitel divize Brno – venkov
Oprávněný jednat ve věcech:	
- technických:	Petr Svoboda, výrobně-technický náměstek ředitel divize Brno venkov
- ve věcech stavby:	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	3201641/0100
Identifikační číslo:	49455842
DIČ:	CZ49455842

dále jen „**Zhotovitel**“
Dále také jako „**smluvní strany**“

Článek II.
Základní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí touto smlouvou a zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele vyhotovit pro Objednatele na základě výběrového řízení k zakázce s názvem **„JÚ Železné – napojení vrtu HVZ-1 na ČS JÚ Železné, na pozemku p.č. 1941 v k.ú. Lomnička U Tišnova“** za podmínek této smlouvy o dílo.

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
   3.1 že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a v souladu s údaji uvedenými v příslušných veřejných rejstřících České republiky,
   3.2 že Zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení na zakázku Objednatele s názvem **„JÚ Železné – napojení vrtu HVZ-1 na ČS JÚ Železné, na pozemku p.č. 1941 v k.ú. Lomnička U Tišnova“**
   3.3 že podle údajů zapsaných v příslušném obchodním rejstříku, a i podle skutečného stavu jsou oprávněni uzavřít tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či souhlasu příslušného orgánu společnosti.

4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), přičemž minimální pojistná částka předmětného pojištění musí být alespoň ve výši dle nabídkové ceny díla bez DPH dle čl. VII odst. 1 Smlouvy. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, musí být platná a účinná po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
   5.1 že je odborně způsobilý k vyhotovení díla podle této smlouvy,
   5.2 že se řádně a důsledně seznámil se zadáním a výkazem výměr, přičemž svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že k nim nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, nesrovnalosti či nejasnosti, na které by musel objednatele upozornit,
   5.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách a neshledal žádných překážek k řádnému vyhotovení díla,
   5.4 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.

Článek III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla **„JÚ Železné – napojení vrtu HVZ-1 na ČS JÚ Železné, na pozemku p.č. 1941 v k.ú. Lomnička U Tišnova“** (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu odpovídajícím obchodním podmínkám sjednaným touto smlouvou o dílo včetně všech jejich příloh, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení.

2. Zhotovitel jako součást díla vyhotoví a zajistí na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace stavby:

2.1.1. provede všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

2.1.2. vytyčí prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.

2.2. V průběhu realizace stavby:

2.2.1. zajistí bezpečné pevné ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;

2.2.2. zajistí bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;

2.2.3. zajistí schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;

2.2.4. zajistí odvoz a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;

2.2.5. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

2.2.6. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby;

2.3. K přejímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující:

2.3.1. seznam všech předaných dokladů;

2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;

2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

2.3.4. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;

2.3.5. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;

2.3.6. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

Článek IV.
Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na vyhotovovaném díle.

4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

Článek V.
Místo plnění

1. Místem vyhotovování díla je JÚ Železné, na pozemku p. č. 1941 a 1942 vše v k. ú. Lomnička u Tišnova.

Článek VI.
Termín vyhotovení díla

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 150 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (tj. zahájení realizace). Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí staveniště vyzve Objednatel Zhotovitele písemně nejméně 3 dny předem.

2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě.

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný pověřenými zaměstnanci obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít, bude-li v souladu s podmínkami či závazky sjednanými v této smlouvě.

5. Objednatel má právo vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na náhradu škody či jiné plnění z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plné výši.

   Trvá-li přerušení prací na díle déle než dva měsíce, z důvodů ležících na straně Objednatele, závazek smluvních stran dle této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní

a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod či jiné majetkové nebo nemajetkové újmy. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení díla.

7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací či činností v prodlení, které by ohrožovaly plynulost vyhotovování, nebo konečný termín dokončení díla, vyzve jej Objednatel k dodržení dohodnutých lhůt, a to zápisem do stavebního deníku. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací činností, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s vyhotovováním díla pozastavit platby doručených daňových dokladů.

Článek VII.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je sjednána na základě výsledku výběrového řízení Objednatele a činí:

Celková cena za dílo bez DPH	**2.621.744,86**	**Kč**
DPH z celkové ceny díla	**550.566,42**	**Kč**
Cena celkem za dílo vč. DPH	**3.172.311,28**	**Kč**

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu vyhotovování díla. Cena díla obsahuje všechny práce a činnosti a materiál, podklady a doklady, tedy vše, co je nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla v rozsahu dohodnutém v jiných částech této smlouvy, což Zhotovitel potvrzuje.

3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je sjednána dle výkazu výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané

ceny za provedení těchto prací či činností nebo celkové ceny díla.

5. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku, ve kterém byl zpracován rozpočet (RTS, a.s. nebo URS) platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprácí, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

   Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentace stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

6. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

Článek VIII.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.

2. K placení ceny díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací, činností a dodávek materiálu. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených daňových dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.
   Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu

do 30 dnů po předání faktury – daňového dokladu Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.
Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajícího ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací, činností a dodávek materiálu podle jejich soupisu přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.

4. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo činnosti či dodávky materiálu nebo tyto provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací díla, stavebním povolením a ujednáním této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit platby jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.

5. Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
   a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
   b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
   c) obchodní firma, sídlo, IČ a DIČ Zhotovitele;
   d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;
   e) číslo a datum vystavení faktury;
   f) název projektu,
   g) lhůtu splatnosti faktury – daňového dokladu;
   h) soupis provedených prací, činností, dodávek materiálu vč. zjišťovacího protokolu;
   i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;
   j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

   Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
   a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací, činností ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem,
   b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

6. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
   a) výslovný název „konečná faktura“
   b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
   c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a DPH
   d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a DPH

7. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) číselně s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

Článek IX.
Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že provedené dílo splňuje požadavky sjednané v této smlouvě, v právních předpisech, a ve všech ostatních podkladech a dokladech, které se k dílu vztahují, či jakkoliv s ním souvisí, tj. i českým technickým předpisům, uživatelským standardům.

2. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude doložena příslušnými doklady při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, touto smlouvou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami – aby byly součástí této smlouvy, musí být uvedené, o jaké normy se jedná a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ díla tak, aby dodržel dohodnutou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací, činností a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady ve lhůtě dohodnuté s objednatelem dle této smlouvy.

Článek X.
Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.

2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

3. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na vyhotovovaném díle po celou dobu vyhotovování díla, a to až do doby předání a převzetí řádně vyhotoveného díla Objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění v souvislosti s vyhotovováním díla.

5. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací a činností na díle provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne od ukončení díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek XI.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje vykonávat práce a činnosti vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

2. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s dílem.

3. Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem informovat Objednatele o činnostech, které mohou narušit jeho běžný provoz.

4. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím.

5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb.

6. Veškeré odborné práce a činnosti musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.

7. Kontrolní dny
   Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně však jedenkrát za 14 dnů. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
8. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.

9. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště a velikost a délku záboru na obecních pozemcích.

10. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do vyhotovovaného díla. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.

11. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou montáží. Objednatel má možnost odmítnout dodávané technologie či výrobky, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení či touto smlouvou.

12. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být uskutečněné až po uzavření změny smlouvy formou dodatku ke smlouvě.

Článek XII.
Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.

2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, či ostatních činností, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:
   - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
   - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
   - seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku,

- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
- zápis o předání a převzetí staveniště.

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na díle jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

7. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti na díle v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele zhotovitelem odstraněny.

8. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze písemně, formou číslovaného dodatku ke smlouvě o dílo.

Článek XIII.
Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše Zhotovitel a bude obsahovat:
   - označení díla,
   - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
   - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat, včetně její změny formou číslovaných dodatků k ní, celkové ceny díla včetně jejich změn příslušných částí smlouvy o dílo formou číslovaných dodatků
   - zahájení a dokončení díla,
   - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění dohodnutý s objednatelem
   - prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, s uvedením termínu převzetí
   - datum a místo sepsání zápisu,
   - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,

- seznam předané dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- termín vyklizení staveniště,
- datum zahájení a ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se považuje dílo za nepředané.

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, nebo bude mít dílo vady a nedodělky bránící užívání, nebo půjde o takové vady a nedodělky, pro které se objednatel rozhodl dílo nepřevzít, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a uvedené vady a nedodělky odstranit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním a převzetím Objednatelem bez vad a nedodělků. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence vad a nedodělků nebránících užívání díla. V případě, že se při předání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o předání a převzetí díla" budou sjednány termíny odstranění těchto vad.

Článek XIV.
Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným technickým normám ČSN dle projektové dokumentace vztahujícím se k dílu, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době vyhotovování díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době díla, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud neuvede jiný způsob odstranění vady.

6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od obdržení oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od zahájení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

   V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a odstranění vady provede ve lhůtě písemně dohodnuté smluvními stranami, nedojde-li k dohodě, stanoví lhůtu pro její odstranění Objednatel, a to ihned poté, co jím navrhovaná lhůta k odstranění vady nebude zhotovitelem přijata k uzavření dohody o ní.

   Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.

8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

Článek XV.
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na vyhotovovaném díle.

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním

prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu nebo jinou sankci vyměřenou příslušným správním orgánem.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení vyhotovování díla provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

Článek XVI.
Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li faktura – daňový doklad uhrazen ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.

6. V případě změny poddodavatele (podzhotovitele) prokazujícího kvalifikační způsobilost za zhotovitele ve výběrovém řízení oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3, této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.

8. Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, činností, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 % z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody, či na jinou majetkovou či nemajetkovou újmu, pokud takový právní nárok vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

11. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.

12. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

13. Smluvní pokuta, náhrada škody či jiná majetková či nemajetková újma je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

Článek XVII.
Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc dle této Smlouvy patří rovněž nemožnost realizace díla z důvodu klimatických podmínek. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Zadavatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

Článek XVIII.
Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
   - Zhotovitel je v prodlení s vyhotovením díla ve sjednaném termínu dle čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu,
   - Zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, jejími přílohami či doklady nebo podklady k dílu se vztahujícími a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena o nebo v případě zásahu vyšší moci.

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ujednáními této smlouvy v plném rozsahu.

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášených za dodatek této smlouvy a podepsány zástupci smluvních stran před zahájením plnění.

8. Pro případ, že kterékoliv ujednání této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ujednání novým. Případná neplatnost některého z ujednání této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ujednání.

9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

Článek XIX.
Závěrečná ujednání

1. Platnosti tato smlouva nabývá dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, pokud tato povinnost pro některou ze smluvních stran vyplývá z právních předpisů, jinak nabývá účinnosti spolu s platností této smlouvy.

2. Smlouva bude vyhotovena ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

5. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno předsednictvem dne 25.8.2026, číslo usnesení 136/16/2026, a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže.

6. Zástupci podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují oprávněnost k uzavření této smlouvy o dílo.

V Tišnově dne: 2.9.2026

za Objednatele:

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Tomáš Kříž
předseda svazku

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Aleš Navrátil
místopředsedou svazku

Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004

V BRNĚ dne: - 9 -09- 2026

za Zhotovitele:

VODÁRENSKÁ AKCIONÁ SPOLEČNOST, a.s.
Ing. Ivan Vavro
ředitel divize Brno-venkov

VAS VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2026_21	**JÚ ŽELEZNÉ - NAPOJENÍ VRTU HVZ-1 NA ČS JÚ ŽELEZNÉ NA POZEMKU P.Č. 1941 V K.Ú. LOMNIČKA U TIŠNOVA**

Objednatel: **Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko** IČO: **49457004**
nám. Míru 111, 666 01 Tišnov DIČ:

Zhotovitel: **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.** IČO: **49455842**
Soběšická 820/156 DIČ:
63800 **Brno-Lesná**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 615 597,14
PSV			6 147,72
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**2 621 744,86**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**2 621 744,86** CZK
Základní DPH	**21** %	**550 566,42** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**3 172 311,28 CZK**

v Tišnově dne 2.9.2026

VAS VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38

Za zhotovitele

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov IČ: 49457004 DIČ: CZ49457004 ②

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	**Objekt**	**0,00**	**2 621 744,86**	**550 566,42**	**3 172 311,28**	**100**
2	1 - SO 01 - Betonová šachta nad vrtem	0,00	354 780,30	74 503,86	429 284,16	14
3	2 - SO 02 - Vodovodní potrubí	0,00	1 403 254,06	294 683,35	1 697 937,41	54
4	3 - PS 01 - Vystrojení šachty nad vrtem HVZ-1 a úprava vystrojení ČS	0,00	623 838,79	131 006,15	754 844,94	24
5	4 - PS 02 - Eletro technická část	0,00	163 371,71	34 308,06	197 679,77	6
6	5 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	76 500,00	16 065,00	92 565,00	3
Celkem za stavbu		0,00	2 621 744,86	550 566,42	3 172 311,28	100

Popis stavby: 2026_21 - JÚ ŽELEZNÉ - NAPOJENÍ VRTU HVZ-1 NA ČS JÚ ŽELEZNÉ NA POZEMKU P.Č. 1941 V K.Ú. LOI
Popis objektu: 01 - Objekt
Popis rozpočtu: 2 - 1 - SO 01 - Betonová šachta nad vrtem
Popis rozpočtu: 3 - 2 - SO 02 - Vodovodní potrubí
Popis rozpočtu: 4 - 3 - PS 01 - Vystrojení šachty nad vrtem HVZ-1 a úprava vystrojení ČS
Popis rozpočtu: 5 - 4 - PS 02 - Eletro technická část
Popis rozpočtu: 6 - 5 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 184 554,71	45,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			240 659,59	9,2
4	SW Práce	HSV			14 754,52	0,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			25 669,00	1,0
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			5 858,26	0,2
5	Komunikace pozemní	HSV			16 915,99	0,6
6	Projekční práce	HSV			8 606,81	0,3
8	Vedení trubní dálková a přípojná	HSV			793 770,40	30,3
997	Doprava suti a vybouraných hmot	HSV			20 995,00	0,8
998	Přesun hmot	HSV			93 450,20	3,6
D1	Modulární přístroje	HSV			4 137,41	0,2
D10	Pospojení	HSV			3 121,01	0,1
D11	Uzemnění	HSV			2 718,57	0,1
D12	Spojovací krabice	HSV			2 839,49	0,1
D13	Kabely, trasy	HSV			19 285,70	0,7
D14	Kabelové spojky	HSV			2 405,02	0,1
D15	Stavební elektroinstalace	HSV			1 299,63	0,0
D16	Ostatní	HSV			3 688,62	0,1
D18	Elektromontážní práce	HSV			54 661,85	2,1

D2	Přepěťová ochrana	HSV			4 566,54	0,2
D3	Svorkovnice a pojistkové pouzdra	HSV			1 246,87	0,0
D4	Pojistky	HSV			11,07	0,0
D6	SQ202 - vstup do armaturní šachty vrtu HVZ-1	HSV			414,36	0,0
D7	FIQ501 - měření průtoku	HSV			0,00	0,0
D8	LS603, LIC605, LS606 - měření hladiny	HSV			33 466,52	1,3
VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	HSV			49 500,00	1,9
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			15 000,00	0,6
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			12 000,00	0,5
7	Revizní práce	PSV			6 147,72	0,2
Cena celkem					2 621 744,86	100,0

Položkový rozpočet

S:	2026_21	JÚ ŽELEZNÉ - NAPOJENÍ VRTU HVZ-1 NA ČS JÚ ŽELEZNÉ NA POZEMKU P.Č. 1941 V K.Ú
O:	01	Objekt
R:	2	1 - SO 01 - Betonová šachta nad vrtem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**80 107,68**
1	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	12,81600	75,45	966,97
2	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	3,50000	387,94	1 357,79
3	151811133	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	45,10800	238,00	10 735,70
4	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	38,44900	583,10	22 419,61
5	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,50000	759,22	2 657,27
6	151811233	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	45,10800	195,16	8 803,28
7	115101202R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	10,00000	171,36	1 713,60
8	115101302R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	5,00000	90,92	454,60
9	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,09800	210,63	1 495,05
10	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	7,09800	372,47	2 643,79
11	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	70,98000	27,73	1 968,28
12	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	7,09800	27,13	192,57
13	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,77600	535,50	6 841,55
14	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	29,53000	198,73	5 868,50
15	171211101	Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	2,01500	163,03	328,51

Položkový rozpočet

S:	2026_21	JÚ ŽELEZNÉ - NAPOJENÍ VRTU HVZ-1 NA ČS JÚ ŽELEZNÉ NA POZEMKU P.Č. 1941 V K.Ú
O:	01	Objekt
R:	2	1 - SO 01 - Betonová šachta nad vrtem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	174252109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	33,27300	214,20	7 127,08
17	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	11,52100	287,98	3 317,82
18	181912111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění	m2	11,52100	41,77	481,23
19	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	11,52100	6,69	77,08
20	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	11,52100	32,49	374,32
21	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,57600	189,21	108,98
22	183403161R00	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	11,52100	0,69	7,95
23	185802113R00	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,00100	11 090,80	11,09
24	25111112	hnojivo NPK	kg	0,57600	57,60	33,18
25	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,17300	704,48	121,88
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**240 659,59**
26	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	12,81600	376,04	4 819,33
27	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	2,50000	829,43	2 073,58
28	452311151R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	1,56300	5 688,20	8 890,66
29	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,10700	44 268,00	4 736,68
30	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	2,50000	184,45	461,13
31	382121111	Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu dna včetně těsnění DN přes 1000 do 2000	kus	1,00000	8 972,60	8 972,60
32	59226001	dno kruhové nádrže DN 1500 stěna tl přes 100mm v 1640mm užitný objem 2,78m3	kus	1,00000	37 580,20	37 580,20
33	894201161.R	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachetz betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,34100	5 831,00	1 988,37
34	894501111	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné zřízení	m2	0,20000	828,24	165,65
35	894501112	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné odstranění	m2	0,20000	193,97	38,79

Položkový rozpočet

S:	2026_21	JÚ ŽELEZNÉ - NAPOJENÍ VRTU HVZ-1 NA ČS JÚ ŽELEZNÉ NA POZEMKU P.Č. 1941 V K.Ú
O:	01	Objekt
R:	2	1 - SO 01 - Betonová šachta nad vrtem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,20000	6 687,80	1 337,56
37	382121121	Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu skruže včetně těsnění DN přes 1000 do 2000	kus	1,00000	8 758,40	8 758,40
38	59226015	skruž kruhové nádrže DN 1500 v 1000mm užitný objem 1,76m3	kus	1,00000	16 660,00	16 660,00
39	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	0,45000	4 093,60	1 842,12
40	733390424.R	Vložky těsnicí pro potrubí do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 100, průměru potrubí d 63 včetně ošetření prostupu	kus	1,00000	2 499,00	2 499,00
41	733390422.R	Vložky těsnicí pro potrubí do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 100, průměru potrubí d 40 včetně ošetření prostupu	kus	2,00000	2 320,50	4 641,00
42	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	0,15000	2 284,80	342,72
43	953334115	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 05 mm se samolepící vrstvou	m	0,69100	404,60	279,58
44	617634111	Vnitřní úprava povrchu stěn šachet a jímek stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, půdorysné plochy do 2 m2	m2	0,75000	853,23	639,92
45	382121131	Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu zákrytové desky DN přes 1000 do 2000	kus	1,00000	5 604,90	5 604,90
46	59226034	deska zákrytová kruhové nádrže DN 1500 se stěnou tl přes 100mm v 165mm otvor 1x d 625mm	kus	1,00000	9 234,40	9 234,40
47	767835801	Demontáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku	m	1,50000	961,52	1 442,28
48	767835003	Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného do železobetonu	m	3,85000	3 308,20	12 736,57
49	63126083.R	žebřík nástěnný kompozitní nerezový šachetní dl. 2,35m	m	2,35000	21 717,50	51 036,13
50	63126083.R2	žebřík nástěnný kompozitní nerezový šachetní dl. 1,5m	m	1,50000	19 635,00	29 452,50
51	767991000.R	Dodávka a montáž nerezového madla z trubek DN 50	kus	2,00000	6 247,50	12 495,00
52	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,00000	4 795,70	4 795,70
53	63126055.R	poklop ČS 1000x600 mm, pantový, dešťujistý, odvětrávaný, uzamykatelný	kus	1,00000	4 510,10	4 510,10
54	767531121	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	1,00000	152,32	152,32
55	69752160.R	rám pro zapuštění profil L-25/25	m	1,10000	1 130,50	1 243,55
56	767590124	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním	m2	0,06300	805,63	50,75
57	55347042.R	pororošt zinkovaný 250x250mm	kus	1,00000	1 178,10	1 178,10
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**16 915,99**

Položkový rozpočet

S:	2026_21	JÚ ŽELEZNÉ - NAPOJENÍ VRTU HVZ-1 NA ČS JÚ ŽELEZNÉ NA POZEMKU P.Č. 1941 V K.Ú
O:	01	Objekt
R:	2	1 - SO 01 - Betonová šachta nad vrtem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
58	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,78600	5 259,80	4 134,20
59	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,72900	418,88	3 656,40
60	59217048	obrubník parkový obloukový betonový R 0,5-1m 80x250 přírodní	m	8,90400	570,01	5 075,37
61	916231293	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení obloukového obrubníku	m	8,72900	48,91	426,94
62	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	3,58000	209,44	749,80
63	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm	m2	3,58000	468,86	1 678,52
64	59247494	dlaždice teracová tryskaná impregnovaná protiskluzná 400x400x30mm	m2	4,00000	298,69	1 194,76
Díl: 998		**Přesun hmot**				**11 238,78**
65	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky	t	23,55200	477,19	11 238,78
Díl: 46-M		**Zemní práce při extr.mont.pracích**				**5 858,26**
66	460021121	Sejmutí ornice strojně včetně rozpojení, naložení na dopravní prostředek, přemístění ornice na vzdálenost do 50 m a její složení tl. vrstvy do 20 cm	m2	3,50000	39,75	139,13
67	460171162	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy	m	10,00000	135,66	1 356,60
68	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,70000	118,29	82,80
69	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	0,70000	154,70	108,29
70	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých	m3	13,30000	32,37	430,52
71	460361121	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,26000	418,88	527,79
72	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	10,00000	184,45	1 844,50

Položkový rozpočet

S:	2026_21	JÚ ŽELEZNÉ - NAPOJENÍ VRTU HVZ-1 NA ČS JÚ ŽELEZNÉ NA POZEMKU P.Č. 1941 V K.Ú
O:	01	Objekt
R:	2	1 - SO 01 - Betonová šachta nad vrtem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
73	460451152	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti I	m	10,00000	42,36	423,60
74	460571111R00	Rozprostření a urovnání ornice strojně včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m při souvislé ploše, tl. vrstvy do 20 cm	m2	3,50000	82,94	290,29
75	460581131	Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	3,50000	42,84	149,94
76	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1,40000	360,57	504,80

Položkový rozpočet

S:	2026_21	JÚ ŽELEZNÉ - NAPOJENÍ VRTU HVZ-1 NA ČS JÚ ŽELEZNÉ NA POZEMKU P.Č. 1941 V K.Ú
O:	01	Objekt
R:	3	2 - SO 02 - Vodovodní potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**1 104 447,03**
1	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	193,00000	35,94	6 936,42
2	115101202R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	10,00000	171,36	1 713,60
3	115101302R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	5,00000	90,92	454,60
4	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	2,00000	387,94	775,88
5	460752112	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem ze žlabů plastových do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 10 do 20 cm	m	2,00000	52,24	104,48
6	34575152	žlab kabelový s víkem PVC (200x126)	m	2,00000	423,64	847,28
7	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	2,00000	23,32	46,64
8	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,	m	1,00000	402,22	402,22
9	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	1,00000	22,37	22,37
10	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	102,00000	189,21	19 299,42
11	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	795,00000	243,95	193 940,25
12	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	448,50000	583,10	261 520,35
13	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,00000	759,22	2 277,66
14	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	102,00000	118,52	12 089,04
15	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	795,00000	124,95	99 335,25
16	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	104,91700	69,26	7 266,55

Položkový rozpočet

S:	2026_21	JÚ ŽELEZNÉ - NAPOJENÍ VRTU HVZ-1 NA ČS JÚ ŽELEZNÉ NA POZEMKU P.Č. 1941 V K.Ú
O:	01	Objekt
R:	3	2 - SO 02 - Vodovodní potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	104,91700	372,47	39 078,43
18	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	1 049,17000	27,73	29 093,48
19	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	104,91700	27,13	2 846,40
20	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	188,85100	535,50	101 129,71
21	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	82,42200	297,50	24 520,55
22	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	164,84400	773,50	127 506,83
23	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	343,58300	198,73	68 280,25
24	174252109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	343,58300	214,20	73 595,48
25	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	193,00000	75,21	14 515,53
26	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	193,00000	32,37	6 247,41
27	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	193,00000	6,69	1 291,17
28	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	193,00000	32,49	6 270,57
29	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	9,65000	189,21	1 825,88
30	183403161R00	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	193,00000	0,69	133,17
31	185802113R00	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,01000	11 090,80	110,91
32	25111112	hnojivo NPK	kg	9,65000	57,60	555,84
33	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	2,89500	142,80	413,41
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**25 669,00**
34	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	19,30000	1 330,00	25 669,00
Díl: 8		**Vedení trubní dálková a přípojná**				**191 025,26**

Položkový rozpočet

S:	2026_21	JÚ ŽELEZNÉ - NAPOJENÍ VRTU HVZ-1 NA ČS JÚ ŽELEZNÉ NA POZEMKU P.Č. 1941 V K.Ú
O:	01	Objekt
R:	3	2 - SO 02 - Vodovodní potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	871211211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	29,00000	134,00	3 886,00
36	28613853	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm	m	29,43500	205,00	6 034,18
37	871241211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm	m	5,00000	172,00	860,00
38	28613855	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 90x8,2mm	m	5,07500	380,00	1 928,50
39	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	159,00000	140,00	22 260,00
40	28617037	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN12	m	161,38500	495,00	79 885,58
41	877211110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 63	kus	1,00000	302,00	302,00
42	28614946	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,00000	603,00	603,00
43	891249951	Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/příruba DN 80	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00
44	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	1,00000	4 250,00	4 250,00
45	877211112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 63	kus	2,00000	322,00	644,00
46	28653055	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus	2,00000	588,00	1 176,00
47	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	7,00000	322,00	2 254,00
48	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	7,00000	231,00	1 617,00
49	892241111R00	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	34,00000	69,00	2 346,00
50	892351111R00	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	159,00000	99,00	15 741,00
51	892273122.R	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 160	m	193,00000	39,00	7 527,00
52	892372111R00	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	4,00000	6 250,00	25 000,00
53	899721111R00	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	203,00000	48,00	9 744,00
54	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	193,00000	19,00	3 667,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**82 112,77**
55	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	204,77000	401,00	82 112,77

Položkový rozpočet

S:	2026_21	JÚ ŽELEZNÉ - NAPOJENÍ VRTU HVZ-1 NA ČS JÚ ŽELEZNÉ NA POZEMKU P.Č. 1941 V K.Ú
O:	01	Objekt
R:	4	3 - PS 01 - Vystrojení šachty nad vrtem HVZ-1 a úprava vystrojení ČS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		**Vedení trubní dálková a přípojná**				**602 745,14**
1	891241811	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 80	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00
2	891261811	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 100	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00
3	891261000.R	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 100	kus	8,00000	4 000,00	32 000,00
4	783606861	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením	m	2,50000	2 500,00	6 250,00
5	783601711	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým	m	2,50000	3 500,00	8 750,00
6	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	2,50000	400,00	1 000,00
7	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	2,50000	400,00	1 000,00
8	938902122	Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	64,00000	200,00	12 800,00
9	722140110.R	Potrubí vodovodní nerezové se zástrčkovým spojem vč. kompletního příslušenství (přechod na závit čerpadla, svěra, pažnicová hlava)	m	85,50000	3 094,00	264 537,00
10	871211211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	2,00000	4 000,00	8 000,00
11	28613853	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm	m	2,03000	440,00	893,20
12	857214122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 50	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00
13	55253502	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50	kus	1,00000	7 166,77	7 166,77
14	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,00000	2 852,08	2 852,08
15	55253517	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/100	kus	1,00000	9 744,61	9 744,61
16	857212122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 50	kus	3,00000	1 645,43	4 936,29
17	55253675	příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 1" PN10/40 XG-kus DN 50	kus	1,00000	5 795,57	5 795,57
18	55253678	příruba zaslepovací z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm XG DN 50 závit 2"	kus	2,00000	5 493,90	10 987,80
19	852262122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,00000	2 486,43	2 486,43

Položkový rozpočet

S:	2026_21	JÚ ŽELEZNÉ - NAPOJENÍ VRTU HVZ-1 NA ČS JÚ ŽELEZNÉ NA POZEMKU P.Č. 1941 V K.Ú
O:	01	Objekt
R:	4	3 - PS 01 - Vystrojení šachty nad vrtem HVZ-1 a úprava vystrojení ČS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	55252237	trouba přírubová PN10/16 DN 100 dl 400mm	kus	1,00000	5 103,00	5 103,00
21	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	3,00000	2 120,78	6 362,34
22	55254027	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 100-90°	kus	2,00000	6 221,55	12 443,10
23	55254000.R	bezpečností přeliv s přírubou DN 100 do akumulace	kus	1,00000	4 872,00	4 872,00
24	891211222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 50	kus	2,00000	1 422,38	2 844,76
25	42221114.R	šoupátko s přírubami voda DN 50 PN16, měkcetěsnící, délka F4	kus	2,00000	5 938,17	11 876,34
26	42210109	kolo ruční pro DN 50 D 160mm	kus	2,00000	678,28	1 356,56
27	891241222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80	kus	1,00000	2 139,06	2 139,06
28	42221116.R	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16, měkcetěsnící, délka F4	kus	1,00000	5 260,00	5 260,00
29	42210101	kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm	kus	1,00000	1 014,68	1 014,68
30	891261222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100	kus	1,00000	2 468,14	2 468,14
31	42221117.R	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16, měkcetěsnící, délka F4	kus	1,00000	5 920,00	5 920,00
32	42210106	kolo ruční pro DN 100 D 300mm	kus	1,00000	1 159,11	1 159,11
33	891163222	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových závitových na venkovních řadech DN 25	kus	1,00000	223,05	223,05
34	42211001	ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací závitový PN 16, pitná voda DN 25	kus	1,00000	7 696,96	7 696,96
35	722232105	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnější a vnitřní závit G 1"	kus	1,00000	1 221,27	1 221,27
36	877211112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 63	kus	3,00000	588,70	1 766,10
37	28653055	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus	3,00000	716,68	2 150,04
38	877241118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 90	kus	1,00000	619,78	619,78
39	28615025	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm KIT	kus	1,00000	910,00	910,00
40	722253132	Požární příslušenství a armatury hadicové spojky požární C 52	kus	1,00000	1 790,00	1 790,00
41	879221111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 63	kus	4,00000	3 455,40	13 821,60
42	857392000.R	Nerezový prostupový kus DN 400 s límcem a přírubou	kus	1,00000	44 440,00	44 440,00
43	722262160.R	Vodoměr DN 25 vč. HRI snímače a šroubení	kus	1,00000	18 590,00	18 590,00
44	724141200.R	Čerpadlo do vrtu Q = 1,2 l/s při H = 71,5 m, (např. Grundfos SP 5A-17)	soubor	1,00000	44 210,00	44 210,00
45	892273122.R	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 160	m	87,50000	129,00	11 287,50
Díl: 997		**Doprava suti a vybouraných hmot**				**20 995,00**

Položkový rozpočet

S:	2026_21	JÚ ŽELEZNÉ - NAPOJENÍ VRTU HVZ-1 NA ČS JÚ ŽELEZNÉ NA POZEMKU P.Č. 1941 V K.Ú
O:	01	Objekt
R:	4	3 - PS 01 - Vystrojení šachty nad vrtem HVZ-1 a úprava vystrojení ČS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
46	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,22100	10 000,00	2 210,00
47	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,98900	10 000,00	19 890,00
48	997010000.R	Výkup vybouraného litinového potrubí	t	-0,22100	5 000,00	-1 105,00
Díl: 998		**Přesun hmot**				**98,65**
49	998254011R00	Přesun hmot pro studny a jímání vody z betonu prostého, železového nebo montované z dílců jakéhokoliv rozsahu do 50 m	t	0,24600	401,00	98,65

Položkový rozpočet

S:	2026_21	JÚ ŽELEZNÉ - NAPOJENÍ VRTU HVZ-1 NA ČS JÚ ŽELEZNÉ NA POZEMKU P.Č. 1941 V K.Ú
O:	01	Objekt
R:	5	4 - PS 02 - Eletro technická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D1		**Modulární přístroje**				**4 137,41**
1	Pol1	DS201 M B10 A30, kombinace jistič/chránič, dvojpólový (1P+N), jmenovitý proud: 10A, citlivost: 30mA, charakteristika: B, zkratová odolnost: 10kA	ks	1,00000	2 173,83	2 173,83
2	Pol2	DS201 M B16 A30, kombinace jistič/chránič, dvojpólový (1P+N), jmenovitý proud: 16A, citlivost: 30mA, charakteristika: B, zkratová odolnost: 10kA	ks	1,00000	1 963,58	1 963,58
Díl: D2		**Přepěťová ochrana**				**4 566,54**
3	Pol3	Svodič přepětí, nesymetrický signál, analog.signály, 28VDC	ks	3,00000	1 522,18	4 566,54
Díl: D3		**Svorkovnice a pojistkové pouzdra**				**1 246,87**
4	Pol4	Svorka pružinová 2.5 mm, šířka 5,1mm, 2-póly, šedá	ks	2,00000	21,03	42,06
5	Pol5	Svorka pružinová 2.5 mm, šířka 5,1mm, 2-póly, modrá	ks	2,00000	21,27	42,54
6	Pol6	Svorka pružinová zemnící 2.5 mm, šířka 5,1mm, 2-póly, zelená-žlutá	ks	2,00000	89,39	178,78
7	Pol7	Bočnice pro řadové pružinové svorky 2.5 mm, 2-póly	ks	2,00000	15,98	31,96
8	Pol8	Dvoupatrová svorka 1.5 mm	ks	4,00000	48,69	194,76
9	Pol9	Dvoupatrová svorka 1.5 mm + PE	ks	1,00000	112,01	112,01
10	Pol10	Bočnice dvoupatrové svorkovnice 1.5 mm	ks	1,00000	15,01	15,01
11	Pol11	Pojistková svorkovnice 4 mm, šířka 6,1mm, černá	ks	3,00000	136,48	409,44
12	Pol12	Bočnice pro pojistkovou řadovou svorkovnici 4mm2	ks	1,00000	17,46	17,46
13	Pol13	Propojka pro řadové pružinové svorky 4 mm?, 4-póly, oranžová	ks	1,00000	40,45	40,45
14	Pol14	Koncová zarážka DIN35 pro řadové pružinové svorky, bezšroubová, šedá	ks	4,00000	18,45	73,80
15	Pol15	Označení svorek 1 - 10, 5 x 5 mm, Rozteč 5.00mm	ks	20,00000	1,73	34,60
16	Pol16	Označení svorek 1 - 10, 10 x 10 mm, rozteč 3,5mm, bílá	ks	20,00000	2,70	54,00
Díl: D4		**Pojistky**				**11,07**
17	Pol17	Pojistka trubičková skleněná F 500mA 250V 5x20mm	ks	3,00000	3,69	11,07
Díl: D6		**SQ202 - vstup do armaturní šachty vrtu HVZ-1**				**414,36**
18	Pol18	Spínač polohový všesměrová pružinový prut, M20x1,5	ks	1,00000	414,36	414,36
Díl: D7		**FIQ501 - měření průtoku**				**0,00**
19	Pol19	Čidlo průtoku HRI - je součástí dodávky technologie	ks	1,00000	0,00	0,00
Díl: D8		**LS603, LIC605, LS606 - měření hladiny**				**33 466,52**
20	Pol20	Ponorná hl. sonda 0÷90m.v.s./4-20mA,nerez., 90m PVC kabel	ks	1,00000	32 311,96	32 311,96
21	Pol21	Plovákový spínač hladiny, kabel 3m	ks	1,00000	391,00	391,00
22	Pol22	Ponorná elektroda	ks	3,00000	254,52	763,56
Díl: D10		**Pospojení**				**3 121,01**
23	Pol23	CYA 6 žlutozelený	m	50,00000	38,37	1 918,50
24	Pol24	Lišta potenciálového vyrovnání	ks	1,00000	382,38	382,38
25	Pol25	Páska uzemňovací nerez 15x0,3 (svitek 10m)	ks	1,00000	304,93	304,93
26	Pol26	Svorka zemnicí NEREZ	ks	10,00000	51,52	515,20
Díl: D11		**Uzemnění**				**2 718,57**
27	Pol27	Svorka páska-drát	ks	2,00000	48,33	96,66

Položkový rozpočet

S:	2026_21	JÚ ŽELEZNÉ - NAPOJENÍ VRTU HVZ-1 NA ČS JÚ ŽELEZNÉ NA POZEMKU P.Č. 1941 V K.Ú
O:	01	Objekt
R:	5	4 - PS 02 - Eletro technická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	Pol28	Pásovina FeZn 30x4mm	kg	25,00000	89,63	2 240,75
29	Pol29	Drát FeZn 10	kg	2,00000	190,58	381,16
Díl: D12		**Spojovací krabice**				**2 839,49**
30	Pol30	Kabelové krabice na povrch se svorkovnicí 93mmx93mm	ks	4,00000	435,25	1 741,00
31	Pol31	Kabelové krabice na povrch bez svorkovnice 220mm x 170mm x 107mm	ks	1,00000	554,53	554,53
32	Pol8	Dvoupatrová svorka 1.5 mm	ks	4,00000	48,69	194,76
33	Pol9	Dvoupatrová svorka 1.5 mm + PE	ks	1,00000	112,01	112,01
34	Pol10	Bočnice dvoupatrové svorkovnice 1.5 mm	ks	1,00000	15,01	15,01
35	Pol32	Lišta přístrojová DIN 35x 7,5 perforovaná, 2m	ks	1,00000	108,44	108,44
36	Pol33	Vývodka M20 bez matice IP68 BIMED	ks	2,00000	23,48	46,96
37	Pol34	Matice M20 světle šedá BIMED	ks	2,00000	4,18	8,36
38	Pol35	Vývodka M16 bez matice IP68 BIMED delší závit	ks	3,00000	14,39	43,17
39	Pol36	Matice M16 světle šedá BIMED	ks	3,00000	3,81	11,43
40	Pol37	Vývodka M12 bez matice IP68	ks	1,00000	0,99	0,99
41	Pol38	Matice M12 světle šedá	ks	1,00000	2,83	2,83
Díl: D13		**Kabely, trasy**				**19 285,70**
42	Pol39	KV CYKY - 4x10 (B)	m	15,00000	216,40	3 246,00
43	Pol40	KV CYKY-J 4x2,5 (B)	m	50,00000	38,12	1 906,00
44	Pol41	KV CYKY-J 3x2,5 (B)	m	50,00000	42,42	2 121,00
45	Pol42	KV CYKY-J 3x1,5 (B)	m	50,00000	26,06	1 303,00
46	Pol43	JE-Y(ST)Y BD SI 4x2x0,8	m	50,00000	57,55	2 877,50
47	Pol44	JE-Y(ST)Y BD SI 2x2x0,8 ŠEDÁ	m	20,00000	28,41	568,20
48	Pol45	Kabel pro elektrodové sondy do pitné vody	m	50,00000	82,87	4 143,50
49	Pol46	Trubka zemní ohebná prům.40mm červená	m	100,00000	25,57	2 557,00
50	Pol47	Spojka pro trubky průměru 25	ks	2,00000	4,68	9,36
51	Pol48	Příchytka nástěnná pro trubky 25mm	ks	8,00000	2,95	23,60
52	Pol49	Trubka pevná průměr 25mm	m	6,00000	24,47	146,82
53	Pol50	Ohebná trubka plastová 25mm	m	2,00000	21,52	43,04
54	Pol51	Trubka pevná průměr 20mm	m	18,00000	17,22	309,96
55	Pol52	Spojka pro trubky 20mm	ks	4,00000	3,81	15,24
56	Pol53	Příchytka nástěnná pro trubky 20mm	ks	6,00000	2,58	15,48
Díl: D14		**Kabelové spojky**				**2 405,02**
57	Pol55	SPOJKA SMRŠŤOVACÍ PRO 4X10-4X35MM2 + ŠROUB. SPOJOVAČ	ks	2,00000	1 147,16	2 294,32
58	Pol54	Ohebná trubka plastová 20mm	m	6,00000	18,45	110,70
Díl: D15		**Stavební elektroinstalace**				**1 299,63**
59	Pol56	Svítidlo Kruh 100W E27 IP44	ks	2,00000	461,08	922,16
60	Pol57	Spínač řazení 1, povrchová montáž, IP54	ks	1,00000	186,89	186,89
61	Pol58	Zásuvka 230VAC, 16A, povrchová montáž, IP54	ks	1,00000	190,58	190,58
Díl: D16		**Ostatní**				**3 688,62**
62	Pol59	Popisy kabeláže	kpl	1,00000	1 844,31	1 844,31
63	Pol60	Drobný elektroinstalační a spojovací materiál	kpl	1,00000	1 844,31	1 844,31
Díl: 4		**SW Práce**				**14 754,52**
64	Pol61	SW pro PLC a HMI	kpl	1,00000	7 377,26	7 377,26
65	Pol62	Úprava a doplnění aplikace centrální dispečerské stanice provozovatele	kpl	1,00000	7 377,26	7 377,26

Položkový rozpočet

S:	2026_21	JÚ ŽELEZNÉ - NAPOJENÍ VRTU HVZ-1 NA ČS JÚ ŽELEZNÉ NA POZEMKU P.Č. 1941 V K.Ú
O:	01	Objekt
R:	5	4 - PS 02 - Eletro technická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D18		**Elektromontážní práce**				**54 661,85**
66	Pol63	Do osazení a zapojení rozváděče RM1	kpl	1,00000	9 398,63	9 398,63
67	Pol64	Montáž kabelových tras	kpl	1,00000	7 048,98	7 048,98
68	Pol65	Přeložení přívodního kabelu	kpl	1,00000	4 699,31	4 699,31
69	Pol66	Instalace a zapojení kabeláže technologické elektrovýstroje	kpl	1,00000	1 174,83	1 174,83
70	Pol67	Instalace a zapojení kabeláže stavební elektroinstalace	kpl	1,00000	1 762,25	1 762,25
71	Pol68	Montáž snímačů a senzorů	kpl	1,00000	2 937,07	2 937,07
72	Pol69	Instalace a zapojení kabeláže MaR	kpl	1,00000	1 762,25	1 762,25
73	Pol70	Montáž ochranného pospojení	kpl	1,00000	1 174,83	1 174,83
74	Pol71	Položení zemnění	kpl	1,00000	2 349,66	2 349,66
75	Pol72	Popis kabeláže a zařízení	kpl	1,00000	1 174,83	1 174,83
76	Pol73	Zprovoznění systému, kalibrace měření a provozní zkoušky, komplexní zkoušky	kpl	1,00000	1 762,25	1 762,25
		Poznámka k položce: *Ostatní práce				
77	Pol74	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	1 174,83	1 174,83
78	Pol75	Zajišťovací práce - příprava pracoviště, drobné přípravné práce	kpl	1,00000	1 762,25	1 762,25
79	Pol76	Inženýrská činnost, zajištění, koordinace	kpl	1,00000	1 762,25	1 762,25
80	Pol77	Doprava + ubytování	kpl	1,00000	14 717,63	14 717,63
Díl: 6		**Projekční práce**				**8 606,81**
81	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	8 606,81	8 606,81
Díl: 7		**Revizní práce**				**6 147,72**
82	Pol79	Výchozí revize elektro vč. dopravy revizního technika	kpl	1,00000	6 147,72	6 147,72

Položkový rozpočet

S:	2026_21	JÚ ŽELEZNÉ - NAPOJENÍ VRTU HVZ-1 NA ČS JÚ ŽELEZNÉ NA POZEMKU P.Č. 1941 V K.Ú
O:	01	Objekt
R:	6	5 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN1		**Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce**				**49 500,00**
1	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00
2	004112153R	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00
3	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
4	005112141R	Geodetické měření skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00
5	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
6	013294000	Ostatní dokumentace stavby, průzkum komunikací, objektů a pozemků vč. vyhotovení fotodokumentace před zahájením stavby a v průběhu výstavby, příp. videozáznam	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: VRN3		**Zařízení staveniště**				**15 000,00**
7	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: VRN4		**Inženýrská činnost**				**12 000,00**
8	013254010	Veškeré zkoušky a dokumenty potřebné při předání stavby	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
9	043234000	Rozbory vody	soubor	2,00000	3 500,00	7 000,00

Svazek vodovodů a !
Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 0[illegible]
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004