

STAVOKOMPLET

odštěpný závod Vodovody a kanalizace

OPTIMA spol. s r.o.

Žižkova 738
566 01 Vysoké Mýto

Naše značka
007V/2019/Ly

vyřizuje/linka
Miroslava Jelínková/37

Zápy, dne
15. 3. 2019

Věc: Vyjádření k PD - stavba „Parkoviště B+R - Automatická kolárna“, ul. U Nové hospody, k.ú. Lysá nad Labem

Dne 4.3.2019 jste předložili k vyjádření projektovou dokumentaci pro vydání společného územního a stavebního povolení na výše uvedenou akci, zpracovanou firmou OPTIMA spol. s r.o., pod číslem zakázky 4404-18-3, v 09/2018, zodpovědný projektant Ing. J. Horyna.

K této akci Vám sdělujeme následující:

A. Vodovod, kanalizace - všeobecné požadavky provozovatele na stavbu:

1. Stavba bude navržena a provedena v souladu s příslušnými normami a jejich normovými hodnotami: ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, ČSN EN 805 Vodárenství – Požadavky na vnější síť a jejich součásti, ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 75 6101 Stokové síť a kanalizační přípojky, ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok.
Inženýrské sítě budou uloženy dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Tlakové zkoušky vodovodů budou předepsány a provedeny dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Na obsyp potrubí vodovodu bude uložena vhodná výstražná fólie podle ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení. Označení armatur bude provedeno dle ČSN 75 5025 Orientační tabulky vodovodů.
2. Při návrhu a realizaci požadujeme dodržet normové hodnoty a řešení příslušných českých norem výše uvedených a navazujících.
3. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je dané „Zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ §23. Při práci v ochranném pásmu je zapotřebí si počínat maximálně opatrně a překopy provádět ručně.
4. Při stavbě dojde ke styku (souběh a křížení s vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu) se zařízením v naší správě. Před zahájením stavby požádá investor o vytýčení zařízení v naší správě (p. Havelka, tel.: 723 749 315).
5. Vodovod a kanalizace budou vedeny v pozemcích trvale volně přístupných pro potřeby provozování a údržby. V případě vedení po soukromých pozemcích musí být zřízena smlouva o zřízení služebnosti pro vstup na pozemky ve prospěch provozovatele vodovodu a kanalizace.

Adresa:
STAVOKOMPLET spol. s r.o.
Královická 251
250 01 Zápy

IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945

Bank. spojení
KB - Praha – NONET
č.ú.139 04 201/0100

telefon: 326906087-8
fax: 326905093
e-mail: stavokomplet@stavokomplet.cz
www. stavokomplet.cz

6. Při napojení na stávající vodovodní a kanalizační řady nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. Napojení na stávající vodovodní a kanalizační řady provede provozovatel (kontakt viz. bod 4.), aby nedošlo k ohrožení dodávky vody a její kvality a k plynulému odvádění odpadních vod.
7. Požadujeme být přizváni ke kontrolám podsypu a obsypu potrubí vodovodu, dále k proplachu a desinfekci vodovodního potrubí vč. odběru vzorků, k tlakovým zkouškám, ke kontrole funkčnosti armatur a signalizačních vodičů. Dále ke zkoušce vodotěsnosti stoky a ke kamerové prohlídce.
8. Přeložka vodovodu může být propojen na stávající vodovod teprve po provedení rozboru vzorku vody odsouhlaseného správcem VAK.
9. Veškeré poklopy a poklopy armatur na řadech a přípojkách musí být vyzvednuty do nivelety nové vozovky, případně chodníku. V zeleném pásu budou poklopy vyzvednuty cca 100 mm nad terén. Šoupátkové a hydrantové poklopy budou v nezpevněných komunikacích, zajištěny proti poklesu, obetonovány a odlážděny dvěma řadami žulových kostek o rozměru min. 100/100 mm. Armatury budou označeny orientačními tabulkami, signalizační vodič bude vyveden do poklopů. Veškeré armatury budou osazeny teleskopickými zemními soupravami včetně uzávěrů domovních přípojek a budou jištěny proti poklesu ovládání podkladní deskou.
10. **V dostatečném předstihu před zahájením realizace stavby, je nutné, aby byla dohodnuta mezi zhotovitelem stavby a provozovatelem součinnost z hlediska kontrol a odstávek, kontakt p. Gruber tel. 721 827 948.**
11. Před přejímkou stavby je nutno požádat o kontrolu a převzetí provedených úprav na zařízení v naší správě.
12. Stavba bude průběžně výškopisně a polohopisně zaměřována. Na základě tohoto zaměření bude vypracován projekt skutečného provedení. Provozovateli bude předáno jedno paré tohoto projektu včetně el. datového nosiče s digitálním zaměřením (ve formátu *.dwg).
13. Během realizace stavby je zapotřebí se řídit technickými standardy provozovatele, které podrobně upravují zásady a způsob komunikace a součinnosti s provozovatelem.

B. Požadavky na řešení stavby a ostatní připomínky:

B.1 Přeložka vodovodu

14. Přeložka vodovodu bude provedena z materiálu PE 100, SDR 11, 125x11,4 v délce 29,5.
15. **Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu od cyklověže (OP činí od vnějšího líce stěny potrubí 1,5m na každou stranu). Trasa vodovodu musí být navržena od cyklověže v „bezpečné vzdálenosti“ s ohledem na šířku ochranného pásma, jak je uvedeno v bodě 3., a neporušení stability základů. V návrhu bezpečné vzdálenosti musí být zohledněn i koeficient vnitřního tření zeminy při hloubení rýhy výkopů při opravách a rekonstrukcích, aby nedošlo k narušení stability přilehlého objektu.**
16. **Nebyl předložen příčný a podélný řez vodovodu, minimální krytí vodovodu v zastavěném území činí 1,5m.**
17. Spojování potrubí požadujeme výhradně na elektrotvarovky (nikoliv svary „na tupo“). Armatury a tvarovky, to znamená uzávěry na síti, uzávěry přípojek, hydranty apod. požadujeme ve standardu fy Hawle, vyhledávací vodič CYY o průřezu 4 mm².
18. Výstražnou folii požadujeme s příslušným potiskem a poklopy ovládání armatur s označením „Voda“.

B.2 Přeložka kanalizace

19. Přeložka kanalizace je navržena z materiálu PP korugované DN 600, SN 10 v délce 30,0m, na trase je navržen 1ks prefabrikované šachty DN 1000 (nikoliv z PVC, jak je uvedeno ve výkrese vzorového uložení potrubí).
20. Napojení přeložky bude provedeno do stávající šachty, její stav bude v rámci stavby posouzen a případně bude opravena/vyměněna.

21. Vzhledem k tomu, že kanalizaci není možné po dobu přeložky dočasně vyřadit z provozu, je projektovou dokumentací navrženo provizorní přečerpávání potrubím PE D 65.
22. Napojení odvodnění věže bude provedeno na vysazenou šikmou odbočku.

Závěr:

Souhlasíme s vydáním společného povolení ve společném územním a stavebním řízení.

Toto vyjádření má platnost 1 rok.

S pozdravem

STAVOKOMPLET spol. s r.o.
o.z. VODOVODY A KANALIZACE
Župy, Kratochvíl 1001
250 01 Brandýs n.L.
IČO: 47052945 (4)
DIČ: CZ47052945

M. Jelinek
Ing. Martin Aleš

vedoucí odštěpného závodu
Vodovody a kanalizace
STAVOKOMPLET spol. s r.o.