

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel

Obec Mokré Lazce
Sídlo: Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce
IČ: 00300462
DIČ: CZ 00300462
Zastoupená: Františkem Šteyerem, starostou obce
Bankovní spojení: ČSOB Opava
Číslo účtu: 189 054 159 / 0300

a

Zhotovitel

Zhotovitel: **STAVITELSTVÍ UVARA, s.r.o.**

Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u **KS v Ostravě oddíl C, vložka 51763.**
v Živnostenském rejstříku **MÚ Kravaře.**

Sídlo: **Okružní 171, Bolatice – Borová, 747 23**

IČ: **27785858**

DIČ: **CZ27785858**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**

Číslo účtu: **1856684379/0800**

Zastoupen: **Rostislavem Uvarou**

Kontaktní osoba

ve věcech smluvních: **Rostislav Uvara**

Kontaktní osoby

ve věcech technických: **Rostislav Uvara**

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby:

„Zateplení budovy MŠ v obci Mokré Lazce“,

podle

- projektové dokumentace (dále jen projekt – **Zateplení budovy MŠ v obci Mokré Lazce**, Ing. Marian Vyžral, 02/2016).

1.2. Předmět díla dále tvoří:

- Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání zadavateli ve 2 vyhotoveních
Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí a instalací podle stavu provedeného díla. Dokumentace musí mít takovou podrobnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit povahu stavebních konstrukcí a tras rozvodů a instalací při provádění rekonstrukcí a oprav.

- Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 2 vyhotoveních;
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě doloží zhotovitel při předání a převzetí díla.
- Celkový úklid díla před předáním a převzetím;
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění díla před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle zadávací dokumentace (pokud je okolí stavby řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou dokumentací řešeny).

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v člancích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- zadávacích podmínek veřejné zakázky (zadávací dokumentace);
- projektové dokumentace (projektu);
- položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást zadávací dokumentace, oceněného Zhotovitelem (dále jen rozpočet);
- nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen nabídka)

Uvedený projekt, rozpočet, zadávací dokumentace a nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedená zadávací dokumentace, včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v člancích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace.

1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.6. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to :

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- projekt;
- rozpočet;
- zadávací dokumentace;
- nabídka;
- protokol o předání a převzetí staveniště;
- seznam subdodavatelů.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

- a) výměna oken a topení od 1. 7. 2016 do 29. 7. 2016,
- b) ostatní práce do 12. 8. 2016.

řádné ukončení a předání díla jako celku
do 12. 8. 2016

Článek III. Místo plnění

Místem plnění díla jsou dokumentací vymezený objekt – k. ú. Mokré Lazce, Hájová 271.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení §2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

1.689.767,- Kč

4.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1. částku
(v případě, že je dodavatel neplátce DPH uvede místo částky „neplátce DPH“)

354.851,07,- Kč

4.3. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v člancích 4.1. + 4.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

2.044.618,07,-Kč

(slovy: _____).

4.4. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast

4.5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty;
- pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla.
- pokud změnou dojde ke zvětšení rozsahu předmětu díla a ke zvýšení ceny díla maximálně však o 20% nabídkové (smluvní) ceny.
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci.

Článek V. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu po zhotovení díla. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – je soupis skutečně provedených prací vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený Technickým dozorem investora (dále jen „TDI“). Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

5.2. Objednatel proplatí smluvní částku – cenu díla na základě faktury, po předání předmětu díla bez vad a nedodělků.

5.3. Faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- číslo smlouvy

- číslo faktury
 - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele
 - označení banky a číslo účtu Zhotovitele
 - označení díla
 - identifikaci Zhotovitele podle Obchodního nebo Živnostenského rejstříku
 - celkový soupis provedených prací (vycházející z rozpočtu) :
 - soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě.
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
- 5.4.** Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v člancích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy.
- 5.5.** Splatnost konečné faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení Objednateli.
- 5.6.** Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků. Konečná faktura kromě údajů uvedených v článku 5.3. bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s uvedením procentní výše DPH. Zhotovitel před proplacením rovněž předloží Objednateli dále čestné prohlášení, že nemá dluhy vůči subdodavatelům s výjimkou částek Zhotovitelem řádně pozastavených.
- 5.7.** V případě uplatnění smluvní pokuty podle článku XIV. této smlouvy bude smluvní pokuta odečtena z konečné faktury zápočtem.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1.1.** Staveništěm se rozumí prostor určený v technickém řešení provádění oprav. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.
- 6.1.2.** Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

- 6.2.1.** správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
- 6.2.2.** zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.
- 6.2.3.** Zhotovitel si zabezpečí na vlastní náklady vytýčení inženýrských sítí na staveništi.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytké překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání díla staveniště zcela vyklidit a uklidit.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

6.5.5. Zhotovitel uvědomí a dohodne podmínky zabezpečení vjezdu na pozemky občanů sousedících se staveništem. V případě komplikací si vyžádá součinnost objednatel.

Článek VII. Stavební deník

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

7.2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat zadávací dokumentaci a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):

8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to

požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

8.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.

8.4. Zhotovitel bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně srovnávat postup prací tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k termínům zhotovení díla je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplnou.

8.5. S ohledem na dodržování termínu plnění podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.

8.6. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

8.7. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užit při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

8.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

8.8.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.

8.8.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDI přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDI. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele bude jmenována nejpozději do termínu předání staveniště.

8.8.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDI, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

8.9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

8.10. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI.

8.11. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověří osobu pro výkon funkce technického dozoru investora (TDI). Tato osoba bude jmenována nejpozději do termínu předání staveniště.

3. Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.7. PRÁVA A POVINNOSTI TDI

- 9.7.1. TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDI vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.
- 9.7.2. TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDI. TDI je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu zadávací dokumentace a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.7.3. TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) se zadávací dokumentací, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.7.4. TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat zadávací dokumentaci a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování zadávací dokumentace a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.7.5. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
 - 9.7.5.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
 - 9.7.5.2. se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlídnout k nim ve své nabídce;
 - 9.7.5.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu se zadávací dokumentací, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
- 9.7.6. TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti se zadávací dokumentací a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.7.7. TDI bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.

- 7.8. TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 7.9. TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.
8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI při operativních kontrolách stavby. Zhotovitel předá TDI a objednateli výtisk harmonogramu prací.
- 10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem výběr subdodavatelů na ty části stavby, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí.
- 10.8. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit výrobní dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDI a autorskému doзору projektanta.
- 10.9. V případě, že zhotovitel bude požadovat specifikaci projektu, upřesnění použitých materiálů, vzorů, barvy a podobně, učiní tak písemně se specifikací nabízené alternativy, její ceny a vlivu na termín dokončení díla, resp. harmonogramu prací. Pokud nebude jeden z prvků – cena nebo termín upřesněn, má se za to, že platí projekt, rozpočet a tato smlouva.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

Článek XII. Předání díla

- 12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho částí na staveništi za účasti TDI, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDI, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.
- 12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;

- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních;
- doklady o individuálním vyzkoušení;

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

- 2.4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

- 3.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 3.2. **Záruční doba na stavební práce činí 60 měsíců** a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.
- 3.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.
- 3.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 3.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.
- 3.6. Zhotovitel je povinen **nastoupit k odstranění vad do 10 dnů** od doručení reklamace vady zhotoviteli (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak).
- 3.7. V případě vzniklých vad a nedodělků má zhotovitel povinnost je odstranit a vyhotovit o jejich odstranění zápis, který bude předán objednateli při předání díla.

Článek XIV. Smluvní pokuty

- 4.1. V případě **prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností ukončit a předat dílo v souladu s body 2.1.** je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 10.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 4.2. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.
- 4.3. V případě **prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění vad** je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 3 000,- Kč** za každý případ a den prodlení s nástupem k odstranění vad.
- 4.4. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.
- 4.5. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
- 4.6. V případě, že **Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby**, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000 Kč** za každý zjištěný případ porušení.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 15.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- zastavení či přerušování prací Zhotovitelem bez předchozího odsouhlasení Objednatelem na více než 2 dny;

- prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu delším než 3 dny, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším než 5 dnů;
- prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;

Článek XVI. Ochrana informací

- 6.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a názvu a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 6.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.

Článek XVII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

17.1. POJIŠTĚNÍ

17.1.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a zavazuje se udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.

17.1.1.1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí kryt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby,

17.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu,

17.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, která budou užívána v souvislosti s dílem.

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

17.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy.

17.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDI i kdykoliv v průběhu provádění díla.

17.4. NÁHRADA ŠKODY

Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla po dobu 5-let od data předání poslední části díla.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

18.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDI a Objednatele.

18.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

18.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

- 8.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 8.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.
- 8.6. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této smlouvy dojde navrhovateli.
- 8.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo I - ROZPOČET - oceněný výkaz výměr
příloha číslo II - SEZNAM SUBDODAVATELŮ
- 8.8. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechno mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými předpisy.
- 8.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 8.10. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a je povinen smluvně zajistit spolupůsobení při výkonu finanční kontroly i u svých subdodavatelů.

Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo obce Mokré Lazce dne 4.5.2016, zápis č. 285/2016.

V Mokřích Lazcích dne 12.5.2016

V Háji ve Slezsku dne: 25.4.2016

za Objednatele

František Šteyer
starosta

OBEC MOKRÉ LAZCE
se sídlem Pavla Křížkovského 158,
747 62 Mokré Lazce
IČ: 00300462

PŘÍLOHY

- I. ROZPOČET
II. SEZNAM SUBDODAVATELŮ

za Zhotovitele

Rostislav Uvara
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Objekt: **160218 Zateplení objektu MŠ v obci Mokré Lazce**

Objednatel: **Obec Mokré Lazce** IČ: **00300462**
Pavla Křížkovského 158 DIČ: **CZ00300462**
74762 Mokré Lazce-Mokré Lazce

Výkonný: **STAVITELSTVÍ UVARA, s.r.o.** IČ: **27785858**
Okružní 171 DIČ: **CZ27785858**
747 23 Bolatice - Borová


s cenou			Celkem
			897 754,48
			756 867,52
			0,00
ostatní náklady			20 295,00
ostatní náklady			14 850,00
celkem			1 689 767,00

přepočty daní		
daně pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
daně pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
daně pro základní DPH	21 %	1 689 767,00 CZK
daně pro základní DPH	21 %	354 851,07 CZK
celkové zrušení		0,00 CZK
celkem s DPH		2 044 618,07 CZK

v _____ dne **11.5.2016**



 Za zhotovitele



 Za objednatele

apitulace dílčích částí

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Vedlejší a ostatní náklady	0	35 145	7 380	42 525	2
Vedlejší a ostatní náklady	0	35 145	7 380	42 525	2
Zateplení objektu MŠ	0	1 316 706	276 508	1 593 214	78
Zateplení objektu MŠ	0	1 219 478	256 090	1 475 568	72
ÚT	0	97 228	20 418	117 646	6
Venkovní úpravy	0	337 916	70 962	408 879	20
Venkovní úpravy	0	337 916	70 962	408 879	20
n za stavbu	0	1 689 767	354 851	2 044 618	100

pitulace dílů

Název	Typ dílu			Celkem	%
Zemní práce	HSV			25 884,12	2
Základy a zvláštní zakládání	HSV			18 561,23	1
Vodorovné konstrukce	HSV			48 224,67	3
Zpevněné plochy	HSV			6 432,97	0
Komunikace	HSV			15 002,63	1
Úpravy povrchů vnitřní	HSV			26 730,28	2
Úpravy povrchů vnější	HSV			430 214,01	25
Výplně otvorů	HSV			23 054,75	1
Trubní vedení	HSV			10 702,80	1
Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací	HSV			8 186,00	0
Lešení a stavební výtahy	HSV			51 083,24	3
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			58 404,83	3
Bourání konstrukcí	HSV			141 193,54	8
Staveništní přesun hmot	HSV			34 079,41	2
Izolace proti vodě	PSV			4 968,33	0
Živičné krytiny	PSV			5 379,33	0

Ostatní	PSV			6 668,10	0
Potrubní rozvody	PSV			26 136,72	2
Otopná soustava	PSV			64 422,96	4
Konstrukce tesařské	PSV			20 420,86	1
Konstr.tesařské-venkovní obklady	PSV			19 134,45	1
Konstrukce klempířské	PSV			97 567,27	6
Krytiny tvrdé	PSV			30 576,08	2
Konstrukce truhlářské	PSV			33 847,84	2
Výplně otvorů z plastu	PSV			264 567,40	16
Výplně otvorů - hliník	PSV			83 429,05	5
Konstrukce zámečnické	PSV			79 873,60	5
Obklady keramické	PSV			2 981,28	0
Zasklívání	PSV			16 894,25	1
Kabely	MON			0,00	0
Svítlidla	MON			0,00	0
Kabelové žlaby, trubky, lišty, nosné sys.	MON			0,00	0
Krabice	MON			0,00	0
Ostatní.materiál	MON			0,00	0
HZS	MON			0,00	0
Bleskosvod, uzemnění	MON			0,00	0
Vedlejší náklady	VN			20 295,00	1
Ostatní náklady	ON			14 850,00	1
celkem				1 689 767,00	100

Položkový rozpočet

160218	Zateplení objektu MŠ v obci Mokré Lazce
001	Vedlejší a ostatní náklady
001	Vedlejší a ostatní náklady

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
VN	Vedlejší náklady				20 295,00
005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 950,00	4 950,00
005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 425,00	7 425,00
005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	4 950,00	4 950,00
005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 970,00	2 970,00
ON	Ostatní náklady				14 850,00
005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	4 950,00	4 950,00
005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	9 900,00	9 900,00

26	35 145,00
-----------	------------------

Položkový rozpočet

160218	Zateplení objektu MŠ v obci Mokré Lazce
SO01	Zateplení objektu MŠ
01	Zateplení objektu MŠ

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	Zemní práce				20 508,16
1113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho č.v. C2 : 0,5*38	m2	19,00000	22,12	420,28
2113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, pro zpětné použití č.v. C2 : 0,6*(3,2+3+4+3+1+11,5)	m2	15,42000	32,50	501,15
3113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm č.v.D2 : 0,4*(21,6+3,5)	m2	10,04000	107,90	1 083,32
4113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.15 cm č.v. C2 : 0,5*38 č.v. C2 : 0,6*(3,2+3+4+3+1+11,5)	m2	34,42000	74,76	2 573,24
5113204111R00	Vytrhání obrub záhonových č.v. C2 : 21,6+3,56+0,5 38,5	m	64,16000	22,06	1 415,37
6139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 č.v. C2 : 0,5*0,3*(38+11,7+38+11,7)	m3	14,91000	442,20	6 593,20
7162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	14,91000	48,17	718,21
8162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 14,91*2	m3	29,82000	43,88	1 308,50
9162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m přebyt. výkopek : 14,91-2,796	m3	12,11400	163,91	1 985,61
0167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	12,11400	96,20	1 165,37
1171201201R00	Uložení sypaniny na skládku vč. poplatku	m3	12,11400	81,98	993,11
2175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny č.v. C2a : 0,4*0,3*(3,2+3,2+4,2+1+11,7)	m3	2,79600	307,94	861,00
3175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	2,79600	118,46	331,21
4181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním č.v. C2 : 0,5*(3,2+3,2+4,2+1+11,2) 0,5*(21,7+38,5)	m2	41,50000	13,46	558,59
46	Zpevněné plochy				6 432,97
639571120R00	Okapový chodník podél budovy ze šterkopísku tl.200 č.v. C2 : 0,4*(21,7+38,5)	m2	24,08000	104,65	2 519,97
639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm č.v. C2 : 0,4*(21,7+38,5)	m2	24,08000	162,50	3 913,00
5	Komunikace				2 533,88
564251111R00	Podklad ze šterkopísku po zhuťnění tloušťky 15 cm č.v. C2 - pod zámk. dlažbu : 0,5*(3,2+3,2+4,2+1+11,2)	m2	11,40000	59,12	673,97
596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, dlažba z dmtž č.v. C2 : 0,5*(3,2+3,2+4,2+1+11,2)	m2	11,40000	163,15	1 859,91
61	Upravy povrchů vnitřní				26 730,28
610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 01,02 : 1,2*2,15*12 03,05 : 1,2*1,8*22	m2	118,23000	18,46	2 182,53

	04 : 1,2*1,5*9		16,20000		
	06,08 : 0,6*0,6*7		2,52000		
	07 : 0,95*1,5		1,43000		
	09 : 0,9*0,9		0,81000		
	10 : 0,5*0,45*2		0,45000		
	11/P : 0,94*2,3		2,16000		
	12/L : 1,35*2,3		3,10000		
	13/P : 0,96*2,05		1,97000		
	14/P : 3*2,65		7,95000		
	15 : 0,9*1,2		1,08000		
	16 : 0,8*1,3*2		2,08000		
612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	266,40000	76,05	20 259,72
	01,02 : (1,2+2,15*2)*12		66,00000		
	03,05 : (1,2+1,8*2)*22		105,60000		
	04 : (1,2+1,5*2)*9		37,80000		
	06,08 : 0,6*3*7		12,60000		
	07 : 0,95+1,5*2		3,95000		
	09 : 0,9*3		2,70000		
	10 : (0,5+0,45*2)*2		2,80000		
	11/P : 0,94+2,3*2		5,54000		
	12/L : 1,35+2,3*2		5,95000		
	13/P : 0,96+2,05*2		5,06000		
	15 : 0,9+1,2*2		3,30000		
	16 : (0,8+1,3*2)*2		6,80000		
	14/P : (3+2,65*2)		8,30000		
612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	0,54000	156,00	84,24
	začištění parapetů - ozn. T07,08 : 0,3*(0,9+0,45*2)		0,54000		
622143004	Mtž omítkový začíšťovací profil, vč. dod. APU lišty /vnitřní/	m	266,40000	15,78	4 203,79
	01,02 : (1,2+2,15*2)*12		66,00000		
	03,05 : (1,2+1,8*2)*22		105,60000		
	04 : (1,2+1,5*2)*9		37,80000		
	06,08 : 0,6*3*7		12,60000		
	07 : 0,95+1,5*2		3,95000		
	09 : 0,9*3		2,70000		
	10 : (0,5+0,45*2)*2		2,80000		
	11/P : 0,94+2,3*2		5,54000		
	12/L : 1,35+2,3*2		5,95000		
	13/P : 0,96+2,05*2		5,06000		
	15 : 0,9+1,2*2		3,30000		
	16 : (0,8+1,3*2)*2		6,80000		
	14/P : (3+2,65*2)		8,30000		
62	Úpravy povrchů vnější				430 214,01
602011188RT5	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, tloušťka vrstvy 1,0 mm	m2	435,42000	126,75	55 189,49
	fasáda : 427,3		427,30000		
	ostění : 0,56+55,77		56,33000		
	část pod krytinou : -0,5*(38,2*2+0,8*2+0,5*6)		-40,50000		
	-0,3*(11,4*2+2,9)		-7,71000		
602011189R00	Omítka stěn mozaiková	m2	49,69500	359,45	17 862,87
	sokl : 49,695		49,70000		
602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	435,42000	8,40	3 657,53
	fasáda : 427,3		427,30000		
	ostění : 0,56+55,77		56,33000		
	část pod krytinou : -0,5*(38,2*2+0,8*2+0,5*6)		-40,50000		
	-0,3*(11,4*2+2,9)		-7,71000		
602011195R00	Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky	m2	49,69500	9,80	487,01
	sokl : 49,695		49,70000		
620451121R00	Omítka cementová stěn zatřená dř.hladítkem, hladká	m2	23,24500	152,60	3 547,19

		vyrovnání podkladu - sokl. část po ÚT :			
		č.v.D8 - pohled jižní : 0,35*38,1		13,34000	
		č.v.D11 - pohled severní : 0,1*38,1		3,81000	
		č.v.D10 - pohled východní : 0,25*8,4+0,3*3		3,00000	
		č.v.D12 - pohled západní : 0,3*5+0,25*6,4		3,10000	
8	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	118,23000	13,93
		01,02 : 1,2*2,15*12		30,96000	
		03,05 : 1,2*1,8*22		47,52000	
		04 : 1,2*1,5*9		16,20000	
		06,08 : 0,6*0,6*7		2,52000	
		07 : 0,95*1,5		1,43000	
		09 : 0,9*0,9		0,81000	
		10 : 0,5*0,45*2		0,45000	
		11/P : 0,94*2,3		2,16000	
		12/L : 1,35*2,3		3,10000	
		13/P : 0,96*2,05		1,97000	
		14/P : 3*2,65		7,95000	
		15 : 0,9*1,2		1,08000	
		16 : 0,8*1,3*2		2,08000	
9	622311024R00	Soklová lišta plast KZS tl. 140 mm	m	99,20000	138,67
		38,2*2+11,4*2		99,20000	
0	622311334RT7	Zatepl.systém, fasáda, EPS F šedý tl.140 mm, (0,032 W/m.K),zakončený stěrkou s výztuž. tkaninou	m2	427,30000	519,12
		č.v.D8 - pohled jižní : 4,4*(11,4*2)+6,6*12,8+7,8*2,9		207,42000	
		č.v.D11 - pohled severní : 4,4*38,2		168,08000	
		č.v.D10 - pohled východní :		84,79000	
		3,6*11,4+3,5*10,1+1,5*4,2/2*2+1,5*2,8/2			
		č.v.D12 - pohled západní :		84,79000	
		3,6*11,4+3,5*10,1+1,5*4,2/2*2+1,5*2,8/2			
		0			
		01,02 : 1,2*2,15*12		30,96000	
		03,05 : 1,2*1,8*22		47,52000	
		04 : 1,2*1,5*9		16,20000	
		06,08 : 0,6*0,6*7		2,52000	
		07 : 0,95*1,5		1,43000	
		09 : 0,9*0,9		0,81000	
		11/P : 0,94*2,3		2,16000	
		12/L : 1,35*2,3		3,10000	
		13/P : 0,96*2,05		1,97000	
		14/P : 3*2,65		7,95000	
		15 : 0,9*1,2		1,08000	
		16 : 0,8*1,3*2		2,08000	
		1			
		-117,78		-117,78000	
	622311512R00	Izolace suterénu soklovým polyst. tl.110mm,bez PÚ, (0,034 W/m.K)	m2	23,24500	612,99
		č.v.D8 - pohled jižní : 0,35*38,1		13,34000	
		č.v.D11 - pohled severní : 0,1*38,1		3,81000	
		č.v.D10 - pohled východní : 0,25*8,4+0,3*3		3,00000	
		č.v.D12 - pohled západní : 0,3*5+0,25*6,4		3,10000	
	622311522RV1	Zateplovací systém, soklový polyst. tl.110mm, (0,034 W/m.K),zakončený stěrkou s výztuž. tkaninou	m2	49,69500	423,99
		č.v.D8 - pohled jižní : 0,3*38,1		11,43000	
		č.v.D11 - pohled severní : 0,75*38,1		28,57000	
		č.v.D10 - pohled východní : 0,4*11,4		4,56000	
		č.v.D12 - pohled západní : 0,45*11,4		5,13000	
	622311653RT7	Zateplovací systém, ostění,XPS tl. 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	0,56000	555,80
		10 : 0,2*(0,5+0,45*2)*2		0,56000	
	622319563R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	0,20000	446,60

35	622323353RV1	10 : 0,2*0,5*2 Zatepl.systém, ostění, EPS šedý tl. 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 0 01,02 : (1,2+2,15*2)*12 03,05 : (1,2+1,8*2)*22 04 : (1,2+1,5*2)*9 06,08 : 0,6*3*7 07 : 0,95+1,5*2 09 : 0,9*3 10 : (0,5+0,45*2)*2 11/P : 0,94+2,3*2 12/L : 1,35+2,3*2 13/P : 0,96+2,05*2 15 : 0,9+1,2*2 16 : (0,8+1,3*2)*2 1 0,2*258,1 14/P : (3+2,65*2)*0,5	m2	0,20000 55,77000 66,00000 105,60000 37,80000 12,60000 3,95000 2,70000 2,80000 5,54000 5,95000 5,06000 3,30000 6,80000	444,09	24 766,90
6	622323363R00	Zatepl.systém, parapet, EPS šedý tl. 30 mm 0 01,02 : 1,2*12 03,05 : 1,2*22 04 : 1,2*9 06,08 : 0,6*7 07 : 0,95*2 09 : 0,9 10 : 0,5*2 15 : 0,9 16 : 0,8*2 1 0,2*62,1	m2	51,62000 4,15000 12,42000 14,40000 26,40000 10,80000 4,20000 1,90000 0,90000 1,00000 0,90000 1,60000	380,25	4 722,71
	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 % fasáda : 427,3 sokl : 49,695 ostění : 0,56+55,77	m2	12,42000 533,32500 427,30000 49,70000 56,33000	27,76	14 805,10
	622428971R00	Příplatek k položce za vícebarevnou omítku fasáda : 427,3 sokl : 49,695 ostění : 0,56+55,77 část pod krytinou : -0,5*(38,2*2+0,8*2+0,5*6) -0,3*(11,4*2+2,9)	m2	485,11500 427,30000 49,70000 56,33000 -40,50000 -7,71000	10,50	5 093,71
	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 fasáda : 427,3 sokl : 49,695 ostění : 0,56+55,77 sokl pod úrovní terénu : 23,245	m2	556,57000 427,30000 49,70000 56,33000 23,25000	27,54	15 327,94
	62001	D+M tepelně izolačního parapetního profilu 01,02 : 1,2*12 03,05 : 1,2*22 04 : 1,2*9 06,08 : 0,6*7 07 : 0,95*2 09 : 0,9 10 : 0,5*2 15 : 0,9 16 : 0,8*2 11/P : 0,94 12/L : 1,35	m	68,35000 14,40000 26,40000 10,80000 4,20000 1,90000 0,90000 1,00000 0,90000 1,60000 0,94000 1,35000	172,80	11 810,88

		13/P : 0,96		0,96000		
		14/P : 3		3,00000		
64		Výplně otvorů				23 054,75
41	648991111RT4	Osazení parapet.desek dřevotř. + HPL š. do 20cm, včetně dodávky parapetní desky š. 180 mm-ozn.T01	m	6,00000	259,28	1 555,68
		1,2*5		6,00000		
42	648991113RT2	Osazení parapet.desek dřevotř. + HPL š.nad 20cm, včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm-ozn. T04	m	8,40000	432,14	3 629,98
		kompl. dodávka dle ozn. T04 : 1,2*7		8,40000		
43	648991113RT3	Osazení parapet.desek dřevotř.+ HPL š.nad 20cm, včetně dodávky parapetní desky š. 320 mm-ozn.T02	m	22,80000	460,94	10 509,43
		1,2*19		22,80000		
44	648991113RT5	Osazení parapet.desek dřevotř. + HPL š.nad 20cm, vč. dodávky parapetní desky š. 330 mm-ozn. T09,12	m	14,40000	485,10	6 985,44
		1,2*11+1,2		14,40000		
45	648991113RT6	Osazení parapet.desek dřevotř. + HPL š.nad 20cm, včetně dodávky parapetní desky š. 230 mm-ozn.T10	m	1,20000	311,85	374,22
8		Trubní vedení				10 702,80
46	721242111RT1	Lapač střešních splavenin PP HL660 DN 125, kolmý odtok	kus	6,00000	1 621,40	9 728,40
		K12 : 6		6,00000		
47	8001	Úprava napojení kanalizace na lapače stř. splav.	kus	6,00000	162,40	974,40
91		Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				8 186,00
8	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku beton šedý 50/5/25	m	60,20000	135,98	8 186,00
		č.v. C2 : 21,7+38,5		60,20000		
94		Lešení a stavební výtahy				51 083,24
9	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	499,60000	22,23	11 106,11
		4*(38,2+11,4*2)		244,00000		
		6*(3+13)		96,00000		
		7*11,4*2		159,60000		
0	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	499,60000	31,50	15 737,40
1	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	499,60000	13,39	6 689,64
2	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	79,50000	23,04	1 831,68
		pro začistění oken :				
		1.PP : 1*1*3		3,00000		
		1.NP : 1*1*11		11,00000		
		1,5*1*30		45,00000		
		podkroví : 1,5*13		19,50000		
		1*1		1,00000		
3	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	499,60000	8,06	4 026,78
4	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	499,10000	18,00	8 983,80
5	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	499,60000	5,42	2 707,83
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				3 652,23
3	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	79,50000	45,94	3 652,23
96		Bourání konstrukcí				75 863,72
7	721242804R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	6,00000	73,87	443,22
7	764321820R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°	m	25,95000	37,74	979,35
		štíty : 11,45+14,5		25,95000		
	764331832R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	10,80000	26,40	285,12
		přední lemování vikýřů : 4,3		4,30000		
		boční lemování vikýře : 3,25*2		6,50000		
	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	78,00000	27,90	2 176,20
		39*2		78,00000		
	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	6,00000	150,00	900,00
	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	61,95000	28,74	1 780,44

	1.PP : 0,5*2		1,00000		
	0,9		0,90000		
	1.NP : 0,6*7		4,20000		
	1,2*3		3,60000		
	0,8*3		2,40000		
	0,95		0,95000		
	1,2*12		14,40000		
	1,2*15		18,00000		
	podkroví : 1,2*7		8,40000		
	0,9		0,90000		
	1,2*6		7,20000		
3 764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	31,00000	63,00	1 953,00
	K12 : 4*7+3		31,00000		
4 765799301R00	Demontáž podstřešní fólie	m2	100,15000	41,28	4 134,19
5 766112820R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených, vč. dveří	m2	7,95000	31,45	250,03
	1.NP : 3*2,65		7,95000		
6 766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	75,55000	61,08	4 614,59
	0,5*(38,2*2+12*2+2,9)		51,65000		
	0,5*(3,6*2+4,4*2)*2		16,00000		
	0,5*(1,5*2+12,8)		7,90000		
7 766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	75,55000	15,88	1 199,73
	0,5*(38,2*2+12*2+2,9)		51,65000		
	0,5*(3,6*2+4,4*2)*2		16,00000		
	0,5*(1,5*2+12,8)		7,90000		
8 967031132R00	Průsekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	55,77000	57,55	3 209,56
	0				
	01,02 : (1,2+2,15*2)*12		66,00000		
	03,05 : (1,2+1,8*2)*22		105,60000		
	04 : (1,2+1,5*2)*9		37,80000		
	06,08 : 0,6*3*7		12,60000		
	07 : 0,95+1,5*2		3,95000		
	09 : 0,9*3		2,70000		
	10 : (0,5+0,45*2)*2		2,80000		
	11/P : 0,94+2,3*2		5,54000		
	12/L : 1,35+2,3*2		5,95000		
	13/P : 0,96+2,05*2		5,06000		
	15 : 0,9+1,2*2		3,30000		
	16 : (0,8+1,3*2)*2		6,80000		
	1				
	0,2*258,1		51,62000		
9 967041112R00	Průsekání rovných parapetů v betonu	m2	4,15000	318,50	4 019,47
	14/P : (3+2,65*2)*0,5		12,62000		
	10 : 0,2*0,5*2		0,20000		
	0				
	01,02 : 1,2*12		14,40000		
	03,05 : 1,2*22		26,40000		
	04 : 1,2*9		10,80000		
	06,08 : 0,6*7		4,20000		
	07 : 0,95*2		1,90000		
	09 : 0,9		0,90000		
	10 : 0,5*2		1,00000		
	15 : 0,9		0,90000		
	16 : 0,8*2		1,60000		
	1				
	0,2*62,1		12,42000		
968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	38,00000	7,32	278,16
	č.v.D8 - pohled jižní : 29		29,00000		
	č.v.D11 - pohled severní : 5		5,00000		

		č.v.D10 - pohled východní : 3		3,00000		
		č.v.D12 - pohled západní : 1		1,00000		
71	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	36,00000	14,64	527,04
		č.v.D8 - pohled jižní : 15		15,00000		
		č.v.D11 - pohled severní : 13		13,00000		
		č.v.D10 - pohled východní : 6		6,00000		
		č.v.D12 - pohled západní : 2		2,00000		
72	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00000	12,18	24,36
		č.v.D12 - pohled západní : 1		1,00000		
		č.v.D8 - pohled jižní : 1		1,00000		
73	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	2,00000	21,96	43,92
		č.v.D12 - pohled západní : 2		2,00000		
74	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	3,78000	144,90	547,72
		1.PP : 0,5*0,45*2		0,45000		
		0,9*0,9		0,81000		
		1.NP : 0,6*0,6*7		2,52000		
75	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	20,78500	82,88	1 722,66
		1.NP : 1,2*1,5*3		5,40000		
		0,8*1,3*2		2,08000		
		0,95*1,5		1,43000		
		podkroví : 0,9*1,2		1,08000		
		1,2*1,5*6		10,80000		
76	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	78,48000	68,12	5 346,06
		1.NP : 1,2*2,15*12		30,96000		
		1,2*1,8*15		32,40000		
		podkroví : 1,2*1,8*7		15,12000		
77	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	7,30800	78,00	570,02
		1.NP : 0,94*2,3		2,16000		
		1,34*2,3		3,08000		
		0,96*2,15		2,06000		
78	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	61,95000	17,64	1 092,80
		1.PP : 0,5*2		1,00000		
		0,9		0,90000		
		1.NP : 0,6*7		4,20000		
		1,2*3		3,60000		
		0,8*3		2,40000		
		0,95		0,95000		
		1,2*12		14,40000		
		1,2*15		18,00000		
		podkroví : 1,2*7		8,40000		
		0,9		0,90000		
		1,2*6		7,20000		
9	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 10 %	m2	533,32500	4,33	2 309,30
		fasáda : 427,3		427,30000		
		sokl : 49,695		49,70000		
		ostění : 0,56+55,77		56,33000		
0	76433183	Demontáž oplechování špalet oken ve vikýři, vč. napojení na střešní krytinu	kus	14,00000	37,74	528,36
1	96001	Dmtž+zpětná montáž stáv. prvků na fasádě, vč. nutných úprav(mřížky,cedule apod.)	kpl	1,00000	3 465,00	3 465,00
2	96002	Dmtž ocelových mříží oken, vč. likvidace	m2	1,08000	780,12	842,53
		0,6*0,6*3		1,08000		
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	31,41578	144,95	4 553,72
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,74,75,76,77,78,79,80, : Součet: : 31,41578		31,41578		
	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	471,23676	6,31	2 973,50

		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		1,2,3,4,5,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,74,75,76,77,78,79,80, :				
		Součet: : 471,23676		471,23676		
85	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	31,41578	312,60	9 820,57
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		1,2,3,4,5,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,74,75,76,77,78,79,80, :				
		Součet: : 31,41578		31,41578		
86	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	125,66314	29,34	3 686,96
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		1,2,3,4,5,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,74,75,76,77,78,79,80, :				
		Součet: : 125,66314		125,66314		
87	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	31,41578	88,80	2 789,72
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		1,2,3,4,5,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,74,75,76,77,78,79,80, :				
		Součet: : 31,41578		31,41578		
88	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti a vybour. hmot	t	31,41578	280,00	8 796,42
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		1,2,3,4,5,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,74,75,76,77,78,79,80, :				
		Součet: : 31,41578		31,41578		
	99	Staveništní přesun hmot				20 566,01
89	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	58,50927	351,50	20 566,01
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49, :				
		50,52,56,74,75,76,77, :				
		Součet: : 58,50927		58,50927		
	711	Izolace proti vodě				4 968,33
90	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2	52,94500	55,20	2 922,56
		č.v.D8 - pohled jižní : 0,65*38,1		24,77000		
		č.v.D11 - pohled severní : 0,4*38,1		15,24000		
		č.v.D10 - pohled východní : 0,55*8,4+0,6*3		6,42000		
		č.v.D12 - pohled západní : 0,6*5+0,55*6,4		6,52000		
1	28323138	Fólie nopová 2x20 m nopy 20mm	m2	60,88670	33,28	2 026,31
		52,945*1,15		60,89000		
2	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,02859	680,82	19,46
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		90,91, :				
		Součet: : 0,02859		0,02859		
	762	Konstrukce tesařské				16 947,44
3	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně	m2	95,60000	102,60	9 808,56
		dodávky řeziva, latě 4/6 cm				
		římky : 0,4*(11,4*2+2,9)		10,28000		
		střecha : 1,4*12,8+1*(38,7+25,9)+3,5*0,4*2		85,32000		
1	762342204RT4	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm, včetně	m2	95,60000	58,50	5 592,60
		dodávky řeziva, latě 4/6 cm				
1	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	100,15000	9,27	928,39
		římky : 0,5*(11,4*2+2,9)		12,85000		
		střecha : 1,5*12,8+1*(38,7+25,9)+3,5*0,5*2		87,30000		
1	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,05540	585,46	617,89
		laťování : 95,6*4,6*0,04*0,06		1,06000		
1	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	0,00000	5,58	0,00

		Ceny z položek s pořadovými čísly: : 93,94,96, : Součet: : 153,53940		153,53940	
764		Konstrukce klempířské			93 591,60
98 764322320R00	Oplechování okapů Al, tvrdá krytina, rš 200 mm, Al slitina + povrch. úprava PES, jednostr. lak. 39*2	m	78,00000	160,50	12 519,00
99 764331350R00	Lemování z Al plechu zdí, tvrdá krytina, rš 480 mm, Al slitina + povrch. úprava PES, jednostr. lak.-K11 K11 : 3,25*2	m	6,50000	296,25	1 925,63
00 764510440R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 265 mm K06 : 0,95 K07 : 1,2*7	m	9,35000	241,50	2 258,03
01 764510450R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 290 mm K01 : 1,2*34 K02 : 0,6*7 K03 : 0,95 K04 : 0,9	m	46,85000	263,25	12 333,26
02 764775308R00	Okapový plech, šířka 230 mm, Al slitina + povrch. úprava PES, jednostr. lak. 39*2	m	78,00000	178,50	13 923,00
03 764778107RT1	Kotlík žlabový kulatý, žlab 333 mm, D 120mm, Al slitina + povrch. úprava PES, jednostr. lak. K12 : 6	kus	6,00000	372,00	2 232,00
04 764778113R00	Žlab podokapní půlkruhový, RŠ 330 mm, Al slitina + povrch. úprava PES, jednostr. lak. K12 : 39*2	m	78,00000	349,50	27 261,00
05 764778123R00	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, Al slitina + povrch. úprava PES, jednostr. lak. K12 : 4*7+3	m	31,00000	248,25	7 695,75
06 764778303R00	Oplechování parapetů, RŠ 290 mm, Al slitina + povrch. úprava PES, jednostr. lak. K08 : 1,2*7	m	8,40000	205,50	1 726,20
07 764331320	Lemování z Al plechu zdí, tvrdá krytina, rš 260 mm, Al slitina + povrch. úprava PES, jednostr. lak.-K10 K10 : 4,26	m	4,26000	162,75	693,32
08 764421460	Oplechování říms z Al tl. 0,7 mm, rš 385 mm, Al slitina + povrch. úprava PES, jednostr. lak. K07 : 11,45+14,5	m	25,95000	227,25	5 897,14
09 764430300	Oplechování špalet oken+napojení na stř. krytinu, dle ozn. K09, Al slitina + povrch. úprava PES	ks	14,00000	284,25	3 979,50
00 764430310	Oplechování střešní krytiny pod parapetem, rš 160mm, Al slitina + povrch. úprava PES, jednostr. lak. K08 : 1,2*7	m	8,40000	136,50	1 146,60
01 998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110, : Součet: : 1598,04360	%	1,00000	1,17	1,17
765		Krytiny tvrdé			30 576,08
02 765332121R00	Krytina beton. - zpětná montáž, mat. z dmtž, vč. nutných úprav a připevnění římky : 0,4*(11,4*2+2,9) střecha : 1,4*12,8+1*(38,7+25,9)+3,5*0,4*2	m2	95,60000	138,60	13 250,16
03 765332810R00	Demontáž betonové krytiny, na sucho, pro zpětné použití římky : 0,5*(11,4*2+2,9) střecha : 1,5*12,8+1*(38,7+25,9)+3,5*0,5*2	m2	100,15000	50,33	5 040,55
04 765799311RL2	Montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů, vč. dod. podstřešní difúzní fólie	m2	95,60000	50,12	4 791,47
05 998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	4,60410	517,18	2 381,15

		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		112,114, :				
		Součet: : 4,60410		4,60410		
116	979011211R00	Svislá doprava suti a vzbour. hmot za 2.NP nošením	t	10,51575	173,60	1 825,53
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		95,113, :				
		Součet: : 10,51575		10,51575		
117	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,51575	312,60	3 287,22
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		95,113, :				
		Součet: : 10,51575		10,51575		
I:	766	Konstrukce truhlářské				33 847,84
18	766601212RT2	Těsnění okenní spáry, ostění, PT páska+ PP páska, páska tl.4 mm, š.15 mm; páska tl.4 mm, š.15 mm	m	333,80000	34,65	11 566,17
		01,02 : (1,2*2+2,15*2)*12		80,40000		
		03,05 : (1,2*2+1,8*2)*22		132,00000		
		04 : (1,2*2+1,5*2)*9		48,60000		
		06,08 : 0,6*4*7		16,80000		
		07 : 0,95*2+1,5*2		4,90000		
		09 : 0,9*4		3,60000		
		10 : (0,5*2+0,45*2)*2		3,80000		
		11/P : 0,94*2+2,3*2		6,48000		
		12/L : 1,35*2+2,3*2		7,30000		
		13/P : 0,96*2+2,05*2		6,02000		
		15 : 0,9*2+1,2*2		4,20000		
		16 : (0,8*2+1,3*2)*2		8,40000		
		14/P : (3*2+2,65*2)		11,30000		
9	766420010RAA	Obklad podhledu palubkami pero-drážka, palubky SM/JD, lakování	m2	60,44000	368,64	22 280,60
		0,4*(38,2*2+12*2+2,9)		41,32000		
		0,4*(3,6*2+4,4*2)*2		12,80000		
		0,4*(1,5*2+12,8)		6,32000		
0	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,00000	1,07	1,07
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :				
		118, :				
		Součet: : 397,22200		397,22200		
	766 A	Výplně otvorů z plastu				260 072,00
1	01	D+M plastového okna s izol. dvojsklem 1200/2150, kompl. dodávka dle tabulky oken a dveří - ozn. O1	kus	3,00000	4 963,75	14 891,25
		č.v.D13- ozn. O2 : 3		3,00000		
2	02	D+M plastového okna s izol. dvojsklem 1200/2150, kompl. dodávka dle tabulky oken a dveří - ozn. O2	kus	9,00000	4 666,40	41 997,60
		č.v.D13- ozn. O2 : 9		9,00000		
3	03	D+M plastového okna s izol. dvojsklem 1200/1800, kompl. dodávka dle tabulky oken a dveří - ozn. O3	kus	19,00000	4 744,30	90 141,70
		č.v.D13- ozn. O3 : 19		19,00000		
	04	D+M plastového okna s izol. dvojsklem 1200/1500, kompl. dodávka dle tabulky oken a dveří - ozn. O4	kus	9,00000	3 358,25	30 224,25
		č.v.D13- ozn. O4 : 9		9,00000		
	05	D+M plastového okna s izol. dvojsklem 1200/1800, kompl. dodávka dle tabulky oken a dveří - ozn. O5	kus	3,00000	4 582,80	13 748,40
		č.v.D13- ozn. O5 : 3		3,00000		
	06	D+M plastového okna s izol. dvojsklem 600/600, kompl. dodávka dle tabulky oken a dveří - ozn. O6	kus	1,00000	1 906,65	1 906,65
		č.v.D13- ozn. O6 : 1		1,00000		
	07	D+M plastového okna s izol. dvojsklem 950/1500, kompl. dodávka dle tabulky oken a dveří - ozn. O7	kus	1,00000	2 753,10	2 753,10
		č.v.D13- ozn. O7 : 1		1,00000		

28	08	D+M plastového okna s izol. dvojsklem 600/600, kompl. dodávka dle tabulky oken a dveří - ozn. O8 č.v.D13- ozn. O8 : 6	kus	6,00000	1 984,55	11 907,30
29	09	D+M plastového okna s izol. dvojsklem 900/900, kompl. dodávka dle tabulky oken a dveří - ozn. O9 č.v.D13- ozn. O9 : 1	kus	1,00000	2 091,90	2 091,90
30	10	D+M plastového okna s izol. dvojsklem 500/450, kompl. dodávka dle tabulky oken a dveří - ozn. 10 č.v.D13- ozn. 10 : 2	kus	2,00000	1 984,55	3 969,10
31	11/P	D+M plast. vstup. dveří s izol. dvojsklem 940/2300, kompl. dodávka dle tabulky oken a dveří-ozn.11/P č.v.D13- ozn. 11/P : 1	kus	1,00000	11 925,35	11 925,35
32	12/L	D+M plast. vstup. dveří s izol. dvojskl. 1350/2300, kompl. dodávka dle tabulky oken a dveří-ozn.12/L č.v.D13- ozn. 12/L : 1	kus	1,00000	16 605,05	16 605,05
33	13/P	D+M plast. vstup. dveří s izol. dvojsklem 960/2050, kompl. dodávka dle tabulky oken a dveří-ozn.13/P č.v.D13- ozn. 13/P : 1	kus	1,00000	11 147,30	11 147,30
34	15	D+M plastového okna s izol. dvojsklem 900/1200, kompl. dodávka dle tabulky oken a dveří - ozn. 15 č.v.D13- ozn. 15 : 1	kus	1,00000	2 267,65	2 267,65
35	16	D+M plastového okna s izol. dvojsklem 800/1300, kompl. dodávka dle tabulky oken a dveří - ozn. 16 č.v.D13- ozn. 16 : 2	kus	2,00000	2 247,70	4 495,40
	766B	Výplně otvorů - hliník				83 429,05
36	14/P	D+M hliníkové prosklené stěny 3000/2650 s dveřmi, kompl. dodávka dle tabulky oken a dveří-ozn.14/P č.v.D13- ozn. 14/P : 1	kus	1,00000	83 429,05	83 429,05
	767	Konstrukce zámečnické				13 536,42
37	76701	Dmž+úprava zpětná mtž branky a vrat oplocení, po provedení KZS č.v. C2a : 3	kus	3,00000	2 250,55	6 751,65
38	76701	D+M poklopu na šachtu vč. otvoru pro svod, vč. povrchové úpravy	kus	3,00000	2 261,00	6 783,00
39	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,00000	1,77	1,77
	781	Obklady keramické				2 981,28
40	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm T03 : (1,2+0,6*2)*3 T05 : 1,2 T06 : 0,95 T11 : (0,9+0,6*2) T13 : (1,2+0,6*2)*2	m	16,25000 7,20000 1,20000 0,95000 2,10000 4,80000	86,85	1 411,31
41	59763845	Dodávka keramického obkladu na parapety, dle výběru investora do ceníkové hodnoty 350,-/m2 0 T03 : (1,2+0,6*2)*3*0,2 T05 : 1,2*0,2 T06 : 0,95*0,2 T11 : (0,9+0,6*2)*0,2 T13 : (1,2+0,6*2)*2*0,3 1 3,73*1,2	m2	4,47600 1,44000 0,24000 0,19000 0,42000 1,44000	350,00	1 566,60
2	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 141, : Součet : 44,42850	%	1,00000	3,37	3,37
				44,42850		

Položkový rozpočet

S:	160218	Zateplení objektu MŠ v obci Mokré Lazce
O:	SO01	Zateplení objektu MŠ
R:	02	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	735	Otopná soustava				64 422,96
1	1	Otopné deskové těleso typ 10-060050, včetně, konzoly k zavěšení	ks	1,00000	1 209,00	1 209,00
2	2	Otopné deskové těleso typ 21-060080, včetně, konzoly k zavěšení	ks	1,00000	1 385,70	1 385,70
3	3	Otopné deskové těleso typ 21-060120, včetně, konzoly k zavěšení	ks	2,00000	1 658,19	3 316,38
4	4	Otopné deskové těleso typ 22-040100, včetně, konzoly k zavěšení	ks	3,00000	1 262,94	3 788,82
5	5	Otopné deskové těleso typ 22-060100, včetně, konzoly k zavěšení	ks	4,00000	1 701,90	6 807,60
6	6	Otopné deskové těleso typ 22-060110, včetně, konzoly k zavěšení	ks	1,00000	1 841,40	1 841,40
7	7	Otopné deskové těleso typ 22-060140, včetně, konzoly k zavěšení	ks	1,00000	2 176,20	2 176,20
8	8	Otopné deskové těleso typ 33-040110, včetně, konzoly k zavěšení	ks	6,00000	2 193,87	13 163,22
9	9	Otopné deskové těleso typ 33-060120, včetně, konzoly k zavěšení	ks	1,00000	2 427,30	2 427,30
10	10	Otopné deskové těleso typ 33-060140, včetně, konzoly k zavěšení	ks	1,00000	2 645,85	2 645,85
11	11	Otopné deskové těleso typ 33-060200, včetně, konzoly k zavěšení	ks	1,00000	3 273,60	3 273,60
12	12	Radiátorový ventil s předregulací DN 15	ks	22,00000	297,60	6 547,20
13	13	Termostatická hlavice	ks	22,00000	205,53	4 521,66
14	14	Radiátorové šroubení DN 15	ks	22,00000	79,98	1 759,56
15	15	Radiátorový ventil s předregulací DN15	ks	19,00000	297,60	5 654,40
16	16	Termostatická hlavice	ks	19,00000	205,53	3 905,07
Díl:	733	Potrubní rozvody				26 136,72
17	17	Ocelové potrubí na opravu přípojek k tělesům DN15	bm	5,00000	79,05	395,25
18	18	Úprava napojení přívodu a zpátečky k otopnému, tělesu v 1.NP, osazení tělesa	kpl	22,00000	976,50	21 483,00
19	19	Úprava napojení přívodu k otopnému tělesu v 2.NP,, osazení ventilu	kpl	19,00000	224,13	4 258,47
Díl:	7301	Ostatní				6 668,10
20	20	Zkoušky, revize, uvedení do provozu	kpl	1,00000	3 999,00	3 999,00
21	21	Projekt vyvážení otopné soustavy	kpl	1,00000	2 669,10	2 669,10

26

97 227,78

Položkový rozpočet

S:	160218	Zateplení objektu MŠ v obci Mokré Lazce
O:	SO02	Venkovní úpravy
R:	01	Venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 375,96
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho vstup do jídelny : 2,7*2	m2	5,40000	22,12	119,45
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m hlavní vstup : 3,7*1,6*0,2	m3	1,18400	18,32	21,69
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 zadní vstup - základy : 0,8*0,4*(4,6+1,4*2) vstup do jídelny - základy : 0,6*0,35*2,7 hlavní vstup - základy : 0,9*0,3*1,9 0,6*0,35*7,4	m3	5,00200	479,05	2 396,21
4	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	5,00200	48,17	240,95
5	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 5,002*2	m3	10,00400	43,88	438,98
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,00200	163,91	819,88
7	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	5,00200	96,20	481,19
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku vč. poplatku	m3	5,00200	81,98	410,06
9	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 1,9*4,5+1,9*5,4+1,9*7,6	m2	33,25000	13,46	447,55
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				18 561,23
10	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 zadní vstup - základy : 0,8*0,4*(4,6+1,4*2) vstup do jídelny : 0,7*0,3*1,9+0,6*0,2*1,9 0,6*0,35*5,2+0,15*0,3*5,2 hlavní vstup : 0,9*0,3*1,9+0,5*0,4*1,9 0,6*0,35*7,4+0,4*0,3*3,7/2	m3	6,99000	1 846,49	12 906,97
11	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení zadní vstup - základy : 0,2*(4,6+1,8*2+3,8+1,4*2) vstup do jídelny : 1,2*(1,9+1,6) 0,8*(5,4+5,2+0,3) hlavní vstup : 1,3*(1,9+1,6) 0,6*7,4*2+0,4*3,7/2*2	m2	30,79000	131,47	4 047,96
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	30,79000	31,89	981,89
13	311351805	Příplatek za bednění nadzákl.zdí pohled vstup do jídelny : 0,6*1,9+0,4*2,8+0,2*2,7 hlavní vstup : 0,4*(1,9+0,2+3,7/2)	m2	4,38000	142,56	624,41
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				48 224,67
14	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25, beton práh zadní vstup-práh : 0,25*0,25*0,15*2	m3	0,01870	1 932,00	36,13
15	430321313R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 0 zadní vstup : 0,5^2+0,9^2 sqrt(1,1) 1 1,2*0,15*(4,6+1,4*2) hlavní vstup : 0,3*0,5*(3,8+3,7)	m3	2,45700	1 965,37	4 828,91

16	430361921RT4	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm zadní vstup : 1,2*(4,6+1,4*2)*0,0044*1,15	t	0,04490	19 564,00	878,42
17	434121415R00	Osazení žebet. stupňů na schodnice, broušených zadní vstup : 4,5+3,9+3,3+(1,5+1,2+0,9)*2 vstup do jídelny-práh : 2,7+2,7 hlavní vstup : 3,8+5,1+3,6	m	0,04000 36,80000 18,90000 5,40000 12,50000	269,93	9 933,42
18	59373748	Schodišťový stupeň beton. 350/150/1000 brouš., vibrolis. zadní vstup : (4,5+3,9+3,3+(1,5+1,2+0,9)*2)*1,03 vstup do jídelny-práh : (2,7+2,7)*1,03 hlavní vstup : (3,8+5,1+3,6)*1,03	kus	37,90400 19,47000 5,56000 12,88000	858,69	32 547,79
Díl: 5		Komunikace				12 468,75
19	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm zadní vstup : 2,7*1,1 vstup do jídelny : 1,5*(2,6+2,7)+0,2*1 hlavní vstup : 1,2*(3,7+3,8)+0,5*3	m2	21,62000 2,97000 8,15000 10,50000	60,94	1 317,52
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm hlavní vstup : 1,2*(3,7+3,8)+0,5*3 zadní vstup : 2,7*1,1 vstup do jídelny : 1,5*(2,6+2,7)+0,2*1	m2	21,62000 10,50000 2,97000 8,15000	168,17	3 635,84
21	631571003R00	Násyp ze štěrkodrti 0-16mm zadní vstup : 0,3*1,4*3,9 vstup do jídelny : (1,5*2,6+0,2*1)*0,15+1,5*2,7*0,15/2	m3	3,57370 1,64000 0,92000	472,35	1 688,04
22	5924526	hlavní vstup : 1,2*3,8*0,15+1,2*3,7*0,15/2 Dlažba beton. přírodní 20x10x6 21,62*1,05	m2	1,02000 22,70100 22,70000	150,08	3 406,97
23	5001	Úprava stáv. dlažby kolem nových vstupů, přičezání, přeložení apod. hlavní vstup : 0,5*(7,6+1,9*2) vstup do jídelny : 0,5*(1,9*2+5,4) zadní vstup : 0,5*(4,7+1,8*2)	m2	14,45000 5,70000 4,60000 4,15000	167,50	2 420,38
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				54 752,60
24	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 150 mm, M 12, ampule, vč. vyvrtání otvorů vstup do jídelny : 2+5*4 hlavní vstup : 2+5*4	kus	44,00000 22,00000 22,00000	152,00	6 688,00
25	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 150 mm, M 16, ampule, vč. vyvrtání otvorů zadní vstup-práh : 4	kus	4,00000 4,00000	175,75	703,00
26	55300063	Tepelně izolační prvek např. ISOKORB typ KST-QST 16, D+M zadní schodiště : 4 vstup do jídelny : 2 hlavní vstup : 2	kus	8,00000 4,00000 2,00000 2,00000	5 920,20	47 361,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				65 329,82
27	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° zadní vstup-stříška : 4*0,8 vstup do jídelny : 2,3*2,9 hlavní vstup : 4*2	m2	17,87000 3,20000 6,67000 8,00000	53,10	948,90
28	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° vstup do jídelny : 2,9 hlavní vstup : 4	m	6,90000 2,90000 4,00000	27,90	192,51
29	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° vstup do jídelny : 1 hlavní vstup : 1	kus	2,00000 1,00000 1,00000	150,00	300,00
30	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm vstup do jídelny : 3,4	m	6,90000 3,40000	63,00	434,70

31	961044111R00	hlavní vstup : 3,5 Bourání základů z betonu prostého vstup do jídelny : 1,2*0,4*(2,8+1,6*2) hlavní vstup : 0,8*0,4*2,1*2	m3	3,50000 4,22400 2,88000 1,34000	1 446,86	6 111,54
32	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC vstup do jídelny : 0,9*0,4*(2,8+1,6) hlavní vstup : 1*0,4*2,1*2	m3	3,26400 1,58000 1,68000	371,99	1 214,18
33	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových zadní vstup : 4,5+3,9+1,5*2+1,2*2+3,3+1*2 vstup do jídelny : 1,6*3 hlavní vstup : 3,2*2	m	30,30000 19,10000 4,80000 6,40000	86,67	2 626,10
34	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm vstup do jídelny : 2,8*2*0,25 hlavní vstup : 4*2*0,3	m3	3,80000 1,40000 2,40000	1 372,21	5 214,40
35	965042231RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm zadní vstup : 1,2*3,3*0,15 vstup do jídelny : 1,4*1,6*0,15 hlavní vstup : 3,2*2,4*0,15	m3	2,08200 0,59000 0,34000 1,15000	1 228,24	2 557,20
36	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí zadní vstup : 1,2*3,3*0,15 vstup do jídelny : 1,4*1,6*0,15 hlavní vstup : 3,2*2,4*0,15	m3	2,08200 0,59000 0,34000 1,15000	653,80	1 361,21
37	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické zadní vstup : 1,8*4,6+0,18*(1,8*2+4,7+3,9+1,2*2+1*2+3,3) vstup do jídelny : 1,6*2,3+0,18*1,6*3 hlavní vstup : 3,2*2,4*0,16*3,2*2	m2	24,27030 11,86000 4,54000 7,86000	30,06	729,57
38	965082933RT2	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. násypu 15 - 20 cm, plocha nad 2 m2 zadní vstup : 1,5*3,9*0,4 vstup do jídelny : 2*1,6*0,4 hlavní vstup : 3,2*2,4*0,2	m3	5,15600 2,34000 1,28000 1,54000	142,33	733,85
39	966054121R00	Bourání říms železobetonových vyložení 50 cm zadní vstup-stříška : 3,8	m	3,80000 3,80000	182,81	694,68
40	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm zadní vstup-práh : 2	kus	2,00000 2,00000	73,40	146,80
41	96001	Dmtž ocel. sloupů zastřešení vč. likvidace vstup do jídelny : 2 hlavní vstup : 2	kus	4,00000 2,00000 2,00000	916,74	3 666,96
42	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,27,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40, : Součet: : 39,67638	t	39,67638	133,80	5 308,70
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,27,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40, : Součet: : 595,14569	t	595,14569	5,82	3 463,75
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,27,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40, : Součet: : 39,67638	t	39,67638	260,50	10 335,70
45	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,27,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40, :	t	158,70552	29,34	4 656,42

46	979087112R00	Součet: : 158,70552 Nakládání suti na dopravní prostředky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,27,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40, : Součet: : 39,67638	t	158,70552 39,67638	88,80	3 523,26
47	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti a výbour. hmot Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,27,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40, : Součet: : 39,67638	t	39,67638 39,67638	280,00	11 109,39
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 513,40
48	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,26,32,34,40, : Součet: : 48,05617	t	48,05617 48,05617	281,20	13 513,40
Díl: 712		Živičné krytiny				5 379,33
49	712378002R00	Okapnice systém. plech poplast. RŠ 200 mm D+M vstup do jídelny : 2,8+1,9*2 hlavní vstup : 4+1,9*2	m	14,40000 6,60000 7,80000	90,45	1 302,48
50	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá systém. plech poplast RŠ70mm, D+M vstup do jídelny : 2,8 hlavní vstup : 4	m	6,80000 2,80000 4,00000	30,82	209,58
51	712378006R00	Rohová lišta vnější systém. plech poplast RŠ 100mm, D+M vstup do jídelny : 2,8+1,9*2+2,8*2 hlavní vstup : 4*3	m	24,20000 12,20000 12,00000	33,84	818,93
52	712378007R00	Rohová lišta vnitřní systém. plech poplast RŠ100mm, D+M vstup do jídelny : 2,8 hlavní vstup : 4	m	6,80000 2,80000 4,00000	33,50	227,80
53	712391171RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie vstup do jídelny : 2,2*2,8 hlavní vstup : 1,9*4	m2	13,76000 6,16000 7,60000	33,84	465,64
54	712370010RAA	Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty, fólie tl. 1,2 mm vstup do jídelny : 2,2*2,8 hlavní vstup : 1,9*4	m2	13,76000 6,16000 7,60000	169,44	2 331,49
55	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 49,50,51,52,53, : Součet: : 0,04383	t	0,04383 0,04383	534,07	23,41
Díl: 762		Konstrukce tesařské				3 473,42
56	762341024U00	Bednění střech dřevoštěpkové desky 18 P+D, D+M vstup do jídelny : 2,2*2,8 hlavní vstup : 1,9*4	m2	13,76000 6,16000 7,60000	238,76	3 285,34
57	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 56, : Součet: : 0,15907	t	0,15907 0,15907	1 182,37	188,08
Díl: 762-9		Konstr. tesařské-venkovní obklady				19 134,45
58	765320036RAB	Obklad stěn deskami vláknocementovými tl. 8 mm, vc. dřevěného roštu impreg. - D+M vstup do jídelny : 3,1*(1,9*2+0,2) 0,2*(2,6+1,9) hlavní vstup : 3,1*(1,9*2+0,2) 0,2*(4+1,9)	m2	26,88000 12,40000 0,90000 12,40000 1,18000	473,13	12 717,73

59	765320036RAD	Obklad podhledů deskami vláknocementovými tl.8mm, vč. dřevěného roštu impreg. - D+M vstup do jídelny : 2,6*1,9 hlavní vstup : 4*1,9	m2	12,54000 4,94000 7,60000	511,70	6 416,72
Díl: 764		Konstrukce klempířské				3 975,67
60	764778213R00	D+M zaatik. žlab hranatý, RŠ 400 mm, Al slitina + povrch. úprava PES, jednostr. lak. vstup do jídelny : 2,8 hlavní vstup : 4	m	6,80000 2,80000 4,00000	476,00	3 236,80
61	764778301R00	Oplechování parapetů, RŠ 100 mm, Al slitina + povrch. úprava PES, jednostr. lak. 0,8*4	m	3,20000 3,20000	224,00	716,80
62	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 60,61, : Součet: : 0,01758	t	0,01758 0,01758	1 255,12	22,07
Díl: 766 A		Výplně otvorů z plastu				4 495,40
63	16	D+M plastového okna 800/1300, kompl. dodávka dle tabulky oken a dveří - ozn. 16 č.v.D13- ozn. 16 : 2	kus	2,00000 2,00000	2 247,70	4 495,40
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				66 337,18
64	76701	D+M ocel. kce zastřešení a stěn, vč. povrchové úpravy zadní vstup - stříška(dle výpisu kční část) : 142 vstup do jídelny - stříška 3 nad bočním vstupem(dle výpisu kční část) : 207 hlavní vstup - dle výpisu kční části : 239	kg	588,00000 142,00000 207,00000 239,00000	80,75	47 481,00
65	76702	D+M ocel. zábradlí rampy vč. povrchové úpravy vstup do jídelny : 2,7	m	2,70000 2,70000	2 646,00	7 144,20
66	76703	D+M ocel. madla vč. povrchové úpravy vstup do jídelny : 2,7 hlavní vstup : 1+3,7	m	7,40000 2,70000 4,70000	1 582,70	11 711,98
Díl: 787		Zasklívání				16 894,25
67	787000	D+M zastřešení sklem bezpečnost. 2x10 mm lepené, se střední fólií zadní vstup : 4,6*1,7	m2	7,82000 7,82000	2 160,39	16 894,25

26

337 916,13

33

Příloha č. 4b

**Čestné prohlášení uchazeč
Seznam subdodavatelů**

pro veřejnou zakázku malého rozsahu	
Název projektu:	Zateplení budovy MŠ v obci Mokré Lazce
Já, níže podepsaný, čestně prohlašuji, že uchazeč	
Obchodní název, jméno:	STAVITELSTVÍ UVARA, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Okružní 171, Bolatice – Borová, 747 23
IČ:	27785858

1. má v úmyslu zadat části zakázek těmto subdodavatelům

Název:	
Sídlo/místo podnikání:	
IČ:	
Kontaktní osoba:	
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli:	
% podíl na plnění veřejné zakázky:	

2. nemá v úmyslu zadat zakázku žádnému subdodavateli - stavební práce budou kompletně zajištěny ve své režii

Osoba oprávněna jednat za uchazeče	
Titul, jméno, příjmení:	Rostislav Uvara
Funkce:	Jednatel
Podpis, razítko:	
Datum:	25.4.2016

Pozn.: Uchazeč doplní dle skutečnosti.