

POZNÁMKA

PŘI REALIZACI OVĚŘIT NEPŘÍSTUPNÉ NOSNÉ PRVKY

- 3.5

3.6

3.11
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ STROP
(PŘEDPOKLAD TRÁMOVÁ KONSTRUKCE)
STROP PONECHAT , NOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAHY PODKROVÍ BUDE PROVEDENA NEZÁVISLE NAD TÍMTO STROPEM VIZ VÝKRES. Č. 05
- 3.7

3.10

3.13
- STÁVAJÍCÍ KLENBA
PONECHAT S OPRAVOU
KLÍNOVÁNÍ TRHLIN A ZEDNICKÁ OPRAVA
- 3.9
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ STROP
HISTORICKÁ TRÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝŘEZÁVÁNÍMI STROPNÍMI TRÁMY A MASIVNÍM POHLEDOVÝM ZÁKLOPEM. DODATEČNĚ ZAKRYTO OMÍTANÝM PODHLEDEM.
STROP PONECHAT S OPRAVOU - ODSTRANIT OMÍTANÝ PODHLED, OVĚŘIT STROP A PROVÉST PODLE POTŘEBY OPRAVU.
- 3.18

3.12
- STÁVAJÍCÍ SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
NOVÉ ZASTROPIT - PZD DESKY TL 70 MM + PŘEBETONOVAT 50 MM
NOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAHY PODKROVÍ BUDE PROVEDENA NEZÁVISLE NAD TÍMTO STROPEM VIZ VÝKRES. Č. 05

OPRAVA KLENEB

DÚKLADNĚ KLÍNOVÁNÍ A VÝPLNĚNÍ VŠECH TRHLIN -VÝPLŇOVÁ MALTA VÁPENNÁ (M 5-10 MPa)
- KLENBY PONECHAT VE STÁVAJÍCÍ POLOZE - NEROVNAT!

NOVÉ ŘEZIVO

SMRK TR. [C24]
DUB [D30]

VLHKOST ŘEZIVA DLE TŘÍDY POUŽITÍ
- TR.1 (PŘEVÁŽNĚ INTERIER) MAX 15 %

VŠEKERÉ ŘEZIVO HOBLOVANÉ (ROZMĚRY PROFILŮ JSOU UVÁDĚNÉ PO ZHOBLOVÁNÍ)
CHEMICKOU SANACI PROVÁDĚT DLE ČSN 490600-1 (VČETNĚ DODATKŮ A ZMĚN) , TŘÍDA OHROŽENÍ 3
TYPOVÉ OZNAČENÍ Ip, Fb, (B,P) D
POHLEDOVÉ PRVKY V OBYTNÝCH INTERIERECH CHEMICKY NEOŠETŘOVAT

PONECHÁVANÉ ŘEZIVO

- PONECHÁVANÉ HISTORICKÉ ŘEZIVO-CELOPLOŠNĚ MECHANICKY OČISTIT A CELOPLOŠNĚ CHEMICKY SANOVAT
- SANACI PROVÁDĚT DLE ČSN 490600-1 (VČETNĚ DODATKŮ A ZMĚN) , TŘÍDA OHROŽENÍ 3
TYPOVÉ OZNAČENÍ Ip, Fb, (B,P) D, NA BÁZI LIHU S LIKVIDAČNÍM ÚČINKEM NA HMYZ

ROZSAH A ZPŮSOB OPRAVY JE ZACHYCN VE VÝKRESECH , TECHNICKÉ ZPRÁVĚ , VÝKAZU ŘEZIVA A SOUPISU PRACÍ !!!


- PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ JE NUTNĚ OVĚŘIT ROZSAH NARUŠENÍ VŠECH PRVKŮ A PROVÉST REVIZI VŠECH TESAŘSKÝCH SPOJŮ
V PŘÍPADĚ NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ JE NUTNĚ VŽDY PŘIZVAT PROJEKTANTA

KONSTRUKČNÍ OCEL S 235

- NA STAVBĚ NUTNO PRVKY PŘESNĚ ZAMĚŘIT
ZEJMĚNA NÁVAZNOSTI NOSNÝCH KONSTRUKCÍ!
- POLOHY PRVKŮ NUTNO VŽDY OVĚŘIT VE STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE
- NOSNÉ PRVKY A JEJICH DÍLCI ČÁSTI MUSÍ PŘED ZABUDOVÁNÍM PŘEVZÍT PROJEKTANT
(OSAZENÍ NOSNÍKŮ APOD.)
- PŘED REALIZACÍ NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- OCELOVÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY OPATŘIT ANTIKOROZNÍ OCHRANOU DLE DANÉHO PROSTŘEDÍ
PRVKY OPATŘIT NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM DLE PLATNÝCH NOREM
- SPOJOVACÍ MATERIÁL POZINKOVANÝ (TŘÍDA PROSTŘEDÍ C3)
- ULOŽENÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ MIN. 250 MM,
POD NOSNÍKY PROVÉST ROZNÁŠECÍ BETONOVÉ ULOŽENÍ

1

- NOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
 - BTONOVÁ MAZANINA tl. 50 mm
 - PZD DESKY tl. 70 mm



LEGENDA

OZNAČENÍ VÝROBKŮ

- V

N
- NOSNÉ PŘEKLADY
OCELOVÉ NOSNÍKY

VÝPIS KONSTRUKČNÍ OCELI

OZN.	SKLADBA	DĚLKA [m]	POČET [ks]	DĚLKA CELKEM [m]	HMOTNOST [kg/m]	HMOTNOST [kg]
v11	4 x IPE120 dl. 1400mm	1,40	4,00	5,60	10,60	59,36
v12	2 x IPE120 dl. 1250mm	1,25	2,00	2,50	10,60	26,50
v13	2 x IPE120 dl. 1250mm	2,25	3,00	6,75	10,60	71,55
v14	1 x IPE120 dl. 1250mm	2,25	1,00	2,25	10,60	23,85
Celková hmotnost [kg]:						157,41

* DÉLKY PRVKŮ BUDOU UPŘESNĚNY PODLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ

 ATELIÉR HERITAS S.R.O. MÁNEŠOVA 11/3b Č. BUDĚJOVICE 370 01 ATELIER@HERITAS.CZ WWW.HERITAS.CZ		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
VED. PROJ. ING. LUBOR GREGORA		Č. ZAKÁZKY 1882	
ZOD. PROJ. ING. MARTIN KAČER			
SPOLUPRÁCE ZDENĚK SARAUER			
INVESTOR ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND		AKCE	
BYTOVÝ DŮM LATRÁN 20 PARC. Č. ST. 736, K.Ú. ČESKÝ KRUMLOV - LATRÁN STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO OBJEKTU		DATUM ČERVEN 2024	
		STUPEŇ DPS	
		MĚŘITKO 1:50	
VÝKRES D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		ČÍSLO	PARÉ
PŮDORYS STROPU 3.NP		03	